



STŘECHA 2 - PŮDORYS



STŘECHA 2 - ŘEZ A-A'



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ OBVODOVÉ ZDIVO
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STROP MONOLITICKÝ ŽB/STROPNÍ PANELY
- PŮVODNÍ TI Z MINERÁLNÍ VATY, TL. 160 mm

LEGENDA:

- Skladba v místě sondy S3
- Souvrství asfaltových pásů (modifikovaný a oxidovaný asfaltový pás), tl. 7 mm
 - Prkenné bednění, tl. 25 mm
 - Vzduchová mezera, tl. 300 mm
 - Minerální izolace, tl. 160 mm
 - Nosná konstrukce stropu


- Skladba v místě sondy S4
- Souvrství asfaltových pásů (modifikovaný a oxidovaný asfaltový pás), tl. 7 mm
 - Prkenné bednění, tl. 25 mm
 - Vzduchová mezera, tl. 720 mm
 - Minerální izolace, tl. 160 mm
 - Nosná konstrukce stropu

- (A) Stávající střešní vtok
- (B) Stávající komínky pro odvětrání střechy, 10 ks
- (C) Stávající komín

POZNÁMKY:

- Stávající hromosvod je veden v podpěrných patkách v ploše střechy, je připněn příponkami k opíchnutí atik po celém obvodu střechy a pospojuje veškeré kovové prvky na střeše
- Výšky atik jsou převzaty z původní dokumentace. Tyto hodnoty nebyly ověřeny.

SCHÉMA ŘEŠNÝCH STŘECH (M 1:1000):



kótováno v mm
± 0,000 = 229 m n. m. BpV

DEK
PROJEKT

HAVARIJNÍ OPRAVA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ SPECIÁLNÍ ŠKOLY
Hradecká 1231/11b, Hradec Králové 500 03, k.ú. Hradec Králové [646873]

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: Mateřská škola, Speciální základní škola
a Praktická škola, Hradec Králové
Hradecká 1231/11b, Hradec Králové 500 03
tel.: +420 725 864 929

stupeň dokumentace:
Dokumentace pro provedení stavby

část dokumentace:
D.1.1 Architektonicko stavební řešení

obsah výkresu:
Střecha 2 - Půdorys a Řez A-A'
stávající stav

vypracoval:
Ing. Veronika Flousková

zodpovědný projektant:
Ing. Ctibor Hůlka

paré:

kontroloval:
Ing. Ctibor Hůlka

Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 0017

číslo výkresu:
D.03

formát: 4xA4

datum: 08/2024

měřítko: 1:100

č. zakázky: 2024-014136-FVe