



Královéhradecký kraj

se sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/012-25/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
10.02.2025

Vysvětlení, změna a doplnění č. 4 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 – 6,922“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 4 – jeho zbývající část)

251

Požadujeme detail řešení v místě jezu a případně doplnění položek, které souvisejí s napojením na tento objekt. Zároveň bychom vás rádi požádali o vyjádření vlastníka tohoto jezu, kterým je správce vodního toku Úpa, tedy Povodí Labe. Bude možná regulace jezu z důvodu potřeby během výstavby?

Žádost č. 2 (celkově č. 5)

Prosíme zadavatele o úpravu záporového pažení. Zadavatel uvažuje zápory HEB240, které se vrtají velkoprofilovou vrtnou soupravou, jejíž minimální průměr vrtu je cca 630 mm.

Vzhledem ke geologickým poměrům nelze toto předpokládat, v lokalitě je tvrdo (R3-R2), vrt se nepodaří dokončit. Je nutno nasadit maloprofilovou vrtnou soupravu, u níž je maximální průměr vrtu cca 300 mm, to znamená že se do tohoto průměru vejde maximálně profil HEB160 (po odečtení tloušťky pažnic). Na základě tohoto by mělo dojít i k úpravě kotev.

Děkuji

Žádost č. 3 (celkově č. 6)

Dobrý den, prosíme o reakce na naše dotazy:

251

V rámci stavebního objektu je řešené zatrubnění toku od malé vodní elektrárny. Je s provozovatelem malé vodní elektrárny vyřešený charakter provádění prací? Pokud by se zatrubnění provedlo z 2xDN500, jak bude zatrubnění převedeno přes hráz, respektive pracovní plochu? Navržená hladina v pohledu neodpovídá vůči hladině ve skutečnosti. Pokud bude zatrubnění z minimálně DN 500, násyp bude muset být výrazně vyšší, nežli je uvedené v řezu. Za tohoto předpokladu nebude stačit v daném místě předpokládané množství násypu 2,5 m3/1bm. Převedení toku křížuje provizorní komunikaci – jak je zamýšlená tato kolize, aby mohla být provizorní komunikace využívána?

252

V rámci odbourání opěrné zdi postrádáme položku související s řezáním betonových konstrukcí na úroveň betonáže plošného základu zdi.

251/252

Jak již bylo zmíněno dříve - na základě pochůzky v místě stavby a s ohledem na stav hladiny v letních měsících nelze provádět dané práce bez použití zajištění stavební jamy v korytě řeky pomocí štětových stěn.

Předem děkujeme za reakci.

Žádost č. 4 (celkově č. 7)

Prosíme zadavatele o úpravu návrhu záporového pažení. Stávající řešení počítá se záporami HEB240, které vyžadují vrtání velkoprofilovou vrtnou soupravou s minimálním průměrem vrtu cca 630 mm.

S ohledem na geologické podmínky v dané lokalitě (třídy R3–R2) však nelze předpokládat úspěšné dokončení vrtu touto technologií. Vhodnější by bylo využití maloprofilové vrtné soupravy s maximálním průměrem vrtu cca 300 mm, což umožňuje osazení maximálně ocelového profilu HEB160 (při zohlednění tloušťky pažnic). V návaznosti na tuto změnu by mělo dojít i k úpravě kotevního systému

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

K výše uvedenému dotazu zadavatel uvádí následující:

Žádost č. 1 – zbývající část

Tímto zadavatel doplňuje odpověď z Vysvětlení, doplnění zadávací dokumentace č. 3 ze dne 07.02.2025, (viz odpověď Žádost č. 2, bod č. 4), ve kterém avizoval, že dotaz bude zodpovězen později.

- Rekonstruovaný úsek opěrné zdi (SO 251) začíná až nad zmiňovaným jezem v říčním km 63,950. Vlastní těleso jezu tedy nebude rekonstrukcí opěrné zdi dotčeno. K vlastnímu jezu neexistuje žádná dokumentace, dokumentace PDPS tedy předpokládá, že je stávající těleso jezu založeno přímo na skalním podloží, tedy níže, nebo zhruba ve stejné úrovni, kde bude založena nová opěrná zeď. Dodavatel ocení příslušné položky v předloženém výkazu výměr na základě návrhu a popisu v PDPS.

- Zadavatel uvádí, že má k dispozici vyjádření Stavební a inženýrské firmy KLIMEŠ, s.r.o. jako majitele jezu pro MVE pila Maršov, ze kterého nevyplývají pro zhotovitele žádná omezující opatření při realizaci díla. Stavba nesmí omezit běžný provoz MVE.

- Dokumentace PDPS s ohledem na běžný průtok vody ve vodoteči neuvažuje s regulací hladiny na dotčeném jezu.

Žádost č. 2

Zadavatel upravuje v souvislosti s dotazem technické řešení a vzhledem k tomu mění text v Technické zprávě pro SO 251 Opěrná zeď v článku 3.2 Popis nového řešení - Výkopové práce a pažení. Tato Technická zpráva, jež je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace, nahrazuje původně uveřejněnou zprávu v rámci zadávací dokumentace.

Zadavatel upravil výkresy Schéma záporového pažení pro SO 251 Opěrná zeď. A to tak, že nahradil původně uveřejněný výkres v rámci zadávací dokumentace, dvěma novými (část 1 a část 2), jež jsou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávací dokumentace.

Zadavatel současně provedl ve výkazu výměr u položek tyto úpravy (vše pro SO 251 Opěrná zeď):

- č. 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ – změna popisu a úprava výpočtu množství
- č. 22695 VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) - změna popisu a úprava výpočtu množství
- č. 26112 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 100MM – nově přidaná položka
- č. 26132 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. III D DO 100MM – nově přidaná položka

- č. 26142 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. IV D DO 100MM – nově přidaná položka
- č. 26152 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. V D DO 100MM – odstraněná položka
- č. 264115 VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 300MM – nově přidaná položka
- č. 264315 VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 300MM – nově přidaná položka
- č. 264415 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 300MM – nově přidaná položka
- č. 264416 VRTY PRO PILOTY TŘ. IV D DO 400MM – odstraněná položka
- č. 285376 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 8M – úprava výpočtu množství

Žádost č. 3

- 1) S ohledem na požadovanou kapacitu (1,6 m³/s) je provizorní zatrubnění odtokového kanálu MVE navrženo z trub 3× DN 600 (viz. také popis v Technické zprávě pro SO 251 Opěrná zeď). V místě křížení zemní hrázky s provizorním zatrubněním bude potrubí přesypáno tak, aby ho mohla přejíždět staveništní doprava. Ve výkresové části dokumentace PDPS není nikde znázorněna „navržená hladina“ vodoteče a ani „hladina ve skutečnosti“. Detailní návrh místa křížení je věcí zhotovitele v návaznosti na použitý materiál potrubí provizorního zatrubnění odtokového kanálu MVE.

Zadavatel uvádí, že má k dispozici vyjádření Stavební a inženýrské firmy KLIMEŠ, s.r.o. jako majitele jezu pro MVE pila Maršov, ze kterého nevyplývají pro zhotovitele žádná omezující opatření při realizaci díla. Stavba nesmí omezit běžný provoz MVE.

- 2) Řezání spáry pro odbourání stávající koruny opěrné zdi není předepsáno. Zčištění spáry bude provedeno v rámci položky bourání betonových konstrukcí z prostého betonu a v rámci položek sanace líce stávající zdi.
- 3) Jak již zadavatel jednou odpověděl v předchozím uveřejněném vysvětlení na obdobný dotaz tazatele (ze dne 29.01.2025 - Vysvětlení, změna č. 2 zadávací dokumentace), s ohledem na zastižené inženýrskogeologické poměry v místě stavby, kdy byly v hloubce zhruba 1,0-2,0 m pod úrovní dna vodoteče zastiženy skalní horniny třídy R3/R2, je provedení štetových stěn z technického hlediska zcela nereálné.

Žádost č. 4

Na tento dotaz odpovídá zadavatel výše, viz Žádost č. 2.

Výkaz výměr, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „II/296 Horní Maršov – Temný Důl, rekonstrukce opěrné zdi v km 6,590 – 6,922“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek se mění následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 13.03.2025 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00011415>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **50.752.132,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr, technické zprávy (SO-251_01_Technicka_zprava_PDPS.pdf), schéma záporového pažení (SO-251_09-1_Schema_zaporoveho_pazeni-cast_1_PDPS.pdf a SO-251_09-2_Schema_zaporoveho_pazeni-cast_2_PDPS.pdf), které jsou součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsané změny prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně. Dále zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 98 odst. 4 zákona o další 4 pracovní dny, o které přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění tohoto vysvětlení 3 pracovní dny.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření