

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 31 - Silnice III/3253 Světí\_neoceněný\_11022025**

Objekt: **SO 001 - Všeobecné předběžné položky**

Rozpočet: **[SO 001] - Všeobecné předběžné položky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 001] - Všeobecné předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Všeobecné předběžné položky						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02730.a	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě GasNet, vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,707 km.</div> <div>Pevná cena.</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikacezahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02730.b	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě ČEZ, vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,707 km.</div> <div>Pevná cena.</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikacezahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02730.c	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě VaK HK.a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,707 km.</div> <div>Pevná cena.</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikacezahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02730.d	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě CETIN, a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,707 km.</div> <div>Pevná cena.</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikacezahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
5	02730.e	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě obce Světí (VO,MR), vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku 0,707 km.</div> <div>Pevná cena.</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>1 = 1,000 [A]</div>	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 001] - Všeobecné předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením stavebních prací. 3x tiskem + 1x Flash disk délka stavby 0,707 km PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
7	Cenová soustava	2024_OTSKP 1.000000 = 1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) - 3x tištěné paré + 1x Flash disk) Délka úseku 0,707 km. Pevná cena.				
8	Cenová soustava	2024_OTSKP 1.000000 = 1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
	02911.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS. - Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS. Délka stavby 0,707 km 3x tištěné paré + 1x Flash disk PEVNÁ CENA				
14	Cenová soustava	2024_OTSKP 1.000000 = 1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
	02911.b	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. Včetně odsouhlasení TDS a projednání a potvrzení katastrálním úřadem. Délka stavby 707 m. 12x tiskem PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	02911.c	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p> <p>Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (<a href="https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip">https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip</a>) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. Délka stavby 707 m. PEVNÁ CENA</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 1 = 1,000 [A]				
13	02911.d	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p> <p>Veškerá nutná zaměření nutná k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla (- zaměření skutečného provedení díla v délce xxx m -3x tištěné paré + el. nosič). Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby tj. 707 m. - Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou. PEVNÁ CENA</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
9	029112	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV</p> <p>Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. Délka úseku 0,707 km. Pevná cena.</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 1.000000 = 1,000 [A]				
10	02940	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</p> <p>Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - 3x DSPS, 3x kompletní fotodokumentace + 1x na Flash disk 2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací, Délka úseku 0,707 km. Pevná cena.</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 001] - Všeobecné předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	02943	<div>1.000000 = 1,000 [A]</div> <div>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</div> <div>Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení před dokončením stavby. detaily řešení propustků. PD ve stupni RDS zpracuje osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby. Délka úseku 0,707 km. Pevná cena.</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<div>2024_OTSKP</div> <div>1.000000 = 1,000 [A]</div>				
12	02991	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</div>	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<div>OTSKP 2024</div> <div>2.000000 = 2,000 [A]</div> <div> <div>Položka zahrnuje:</div> <div>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</div> <div>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</div> <div>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</div> <div>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</div> <div>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- x</div> </div>				
	Specifikace					

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 31 - Silnice III/3253 Světí\_neoceněný\_11022025**

Objekt: **SO 002 - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ( investor Obec Světí)**

Rozpočet: **[SO 002] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ( investor Obec Světí)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 002] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 002 VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ( investor Obec Světí)						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02710	DIO A DIR - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY - PROJEDNÁNÍ OPATŘENÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP <div> <div> <div>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> </div> <div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> </div> </div> 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
2	02730	SÍTĚ - POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytýčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem při slušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení, vodovod, kanalizace, apod.. V trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích.	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	~ 2024_OTSKP 2024_OTSKP <div> <div> <div>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> </div> <div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> </div> </div> 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	02821	ARCHEOLOGIE - PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP <div> <div> <div>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> </div> <div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> </div> </div> 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
4	02822	ARCHEOLOGIE - PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ V PODZEMÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP <div> <div> <div>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> </div> <div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> </div> </div> 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02911	GEODET - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytýčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do u žívání a řádnému předání dokončeného díla.	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	~ 2024_OTSKP 2024_OTSKP <div> <div> <div>&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;t&gt;&lt;/t&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> </div> <div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> <div>&lt;/t&gt;&lt;v&gt;1.000000&lt;/v&gt;&lt;vy&gt;A&lt;/vy&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt;</div> </div> </div> 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	029112	GEODET - OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - PLOŠNÉ PROVÁDĚCÍ PO VRSTVÁCH Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a	KPL	6,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 002] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7		celkových plošných a délkových výměr. ~ 2024_OTSKP 2024_OTSKP "ZEMNÍ PLÁŇ 1 = 1 SANACE 1 = 1 PODKLADNÍ VRTSTVY 1 = 1 FINÁLNÍ VRSTVY 1 = 1 RÝHY 1 = 1 VEDENÍ 1 = 1"				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	02943	RDS / VDS - OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS / VDS Realizační dokumentace objektů stavby (4x tištěné paré + 1x CD) Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace a dopracování dopravního značení, aktualizace dešťové kanalizace na základě skutečného stavu sítí v místě stavby. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a povodňový plán (2x tištěné paré) Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG. ~	KPL	1,000	0,00	0,00
8		Cenová soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP <vv><r><t><vv><r><t><vv><r><t><vv><r><t></t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	02944	DSPS - OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS pro objekty stavby. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.DWG Způsob a počet dle SOD, pokud není řešeno v SOD, potom minimálně 4x tištěné paré + 4x CD ( *.pdf + *.dwg ) ~	KPL	1,000	0,00	0,00
9		Cenová soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP <vv><r><t><vv><r><t><vv><r><t><vv><r><t></t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	02945	GEOMETRICKÝ PLÁN - OSTAT POŽADAVKY	KPL	1,000	0,00	0,00
		Cenová soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 002] - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	"GEOMETRICKÝ PLÁN 1 = 1" položka zahrnuje: - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem	KPL	1,000	0,00	0,00
	02946	FOTODOKUMENTACE - OSTATNÍ POŽADAVKY Fotodokumentace stavby 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na DVD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na DVD. ~				
11	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP <vv><r><t><vv><r><t><vv><r><t><vv><r><t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
12	02960	BOZP - OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR náklady na zajištění a udržování staveniště v soulasu s požadavky nařízení týkajícími se zajištění bezpečnosti na staveništi (BOZP a PO), jako i náklady na pořízení a udržování OPPP ~	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP <vv><r><t><vv><r><t><vv><r><t><vv><r><t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovaným dozorem	KPL	1,000	0,00	0,00
	03100	ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ				
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP <vv><r><t><vv><r><t><vv><r><t><vv><r><t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	zahrnuje objednatelům povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 31 - Silnice III/3253 Světí\_neoceněný\_11022025**

Objekt: **SO 101 - KOMUNIKACE**

Rozpočet: **[SO 101] - KOMUNIKACE**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 KOMUNIKACE						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014121	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD)	T	2,820	0,00	0,00
	Cenová soustava	<div> <div>ocel</div> <div>2024_OTSKP</div> <div>"POLOŽKA 9113C3 "</div> <div>0,968*2,5 = 2,420 [A]</div> <div>"POLOŽKA 9113.DEM "</div> <div>0,06*2,5 = 0,150 [B]</div> <div>"POLOŽKA 9113.DEM "</div> <div>0,1*2,5 = 0,250 [C]</div> <div>"Celkem: "A+B+C = 2,820 [D]</div> </div>				
	Specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	190,368	0,00	0,00
	Cenová soustava	<div> <div>2024_OTSKP</div> <div>"položka 13293 "</div> <div>105,76*1,8 = 190,368 [A]</div> </div>				
	Specifikace	<div> <div>1. Položka obsahuje:</div> <div>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</div> <div>2. Položka neobsahuje:</div> <div>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</div> <div>3. Způsob měření:</div> <div>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</div> </div>				
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	387,420	0,00	0,00
	Cenová soustava	<div> <div>2024_OTSKP</div> <div>"položka 11352 "</div> <div>175,75*2,2 = 386,650 [A]</div> <div>"položka 96687 "</div> <div>0,350*2,2 = 0,770 [B]</div> <div>"Celkem: "A+B = 387,420 [C]</div> </div>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>1. Položka obsahuje:</p> <p>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>				
<b>1 Zemní práce</b>						<b>0,00</b>
5	11352 Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	703,000	0,00	0,00
	Specifikace	<p>2024_OTSKP</p> <p>"Vybourání betonového silničního obrubníku</p> <p>549 = 549</p> <p>Vybourání betonového chodníkového obrubníku</p> <p>154 = 154"</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
57	11360 Cenová soustava	ROZRYTÍ VOZOVKY	M2	4 301,590	0,00	0,00
	Specifikace	<p>Rozfrézování a reprofilace na hloubku cca 180 mm před provedením recyklace za studena</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>4301,59 = 4 301,590 [A]</p> <p>"Celkové množství "4301.590000 = 4 301,590 [B]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <p>- potřebné mechanismy a odklizení přebytečného materiálu</p> <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- x</p>				
6	113742 Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM	M2	22,000	0,00	0,00
	Specifikace	<p>2024_OTSKP</p> <p>"Odfrézování živичné vrstvy tl. 4cm</p> <p>"</p> <p>"Frézovaná bude zhotovitele, ten v nabídce zohlední cenu a případně zpětné využití</p> <p>"</p> <p>"22 = 22"</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	113746	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 100MM	M2	4 261,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		"Odfrézování živичné vrstvy tl. 10 cm				
		Frézovaná bude zhotovitele, ten v nabídce zohlední cenu a případně zpětné využití				
		4261 = 4261"				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
9	12110.a	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	46,200	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		"SEJMUTÍ ORNICE				
		0,15 * 811 = 121,65				
		ZŮSTÁVÁ NA STAVBĚ				
		- 0,15 * 503 = -75,45"				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				
10	12110.b	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	75,450	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"SEJMUTÍ ORNICE				
		přesun v rámci stavby				
		0,15 * 503 = 75,45"				
		<i>Položka zahrnuje:</i>				
		- sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy				
		- její vodorovnou dopravu				
	Specifikace	<i>Položka nezahrnuje:</i>				
		- uložení na trvalou skládku				
11	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	105,760	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"Zemní práce - výkop				
		105,76 = 105,76"				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	13273 Cenová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"Přípojka uliční vpusti DN 150 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm) 0,25 * 17,10 = 4,275"</p>	M3	4,275	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	17180.G3F Cenová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul> <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - G3 G-F</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Zemní práce - násyp (vč. nákupu materiálu) 125,50 = 125,5"</p>	M3	125,500	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	17411	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p>	M3	4,275	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP</p> <p>"VYTĚŽENÁ ZEMINA</p> <p>Přípojka uliční vpusti DN 150 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm)</p> <p>0,25 * 17,10 = 4,275"</p>				
15	18220	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU</p>	M3	22,635	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP</p>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	18230	"OHUMUSOVÁNÍ 0,30 * 0,15 * 503 = 22,635" <i>položka zahrnuje:</i> <i>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</i> <i>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</i> ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	52,815	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "OHUMUSOVÁNÍ 0,70 * 0,15 * 503 = 52,815" <i>položka zahrnuje:</i> <i>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</i> <i>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</i>				
17	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	503,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "OHUMUSOVÁNÍ 503 = 503" <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				
18	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	503,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "OHUMUSOVÁNÍ 503 = 503" <i>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu</i> <i>zahrnuje nutné zalití a hnojení</i>				
19	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	50,300	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "OHUMUSOVÁNÍ 0,10 * 503 = 50,3" <i>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i>				
4 Vodorovné konstrukce0,00						
20	451212	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA MC	M3	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "LOMOVÝ KÁMEN 0,20 * 40 = 8"				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	Specifikace 465512 Cenová soustava	<p>položka zahrnuje dodávku a rozprostření lomového kamene včetně dodávky a výplně z cementové malty předepsané kvality,</p> <p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"LOMOVÝ KÁMEN C20/25 XF3 0,20 * 4,0 = 0,8"</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li> <li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li> <li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li> <li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li> <li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li> </ul>	M3	0,800	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
22	56335 Cenová soustava	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Štěrkodrt' tl. 25 cm pod varovné pásy 13,70 = 13,7"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>	M2	13,700	0,00	0,00
23	567531 Cenová soustava	<p>VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 150MM</p> <p>Popis: Technologie zahrnuje rozfrézování a reprofilaci stávající vozovky do navržených příčných sklonů, provedení recyklace za studena na místě s přidáním cementu a asfaltového pojiva RS 0/45 CA dle ČSN 73 6147 Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena , tl. vrstvy 150 mm.</p> <p>Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí /zpěněným asfaltem se dávkování asfaltové emulze / zpěněného asfaltu navrhuje v rozmezí 2,0% až 3,5% v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% až 5,0% při splnění ČSN 73 6147 Recyklace konstrukčních vrstev vozovek za studena</p> <p>UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKŮ ODEBRANÝCH NA STAVBĚ ZHOTOVITELEM STAVBY tl. min 150 mm. Kompletní provedení vč. zhutnění, předrcení, přesunu hmot a doplnění materiálu, úpravy příčných a podélných sklonů</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě."</p> <p>"4301,59 = 4301,59"</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena</li> <li>- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>	M2	4 301,590	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	56933	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	237,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "Zpevnění krajnice štěrkodrtí, fr. 0 - 32, tl. 15 cm 237 = 237"				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
25	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	32,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "Zpevnění sjezdů - živičný recyklát tl. 10 cm 32 = 32"				
	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
26	572111	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2	M2	4 301,590	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "KOMUNIKACE 4301,59 = 4301,59"				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
27	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	4 301,590	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "KOMUNIKACE 4301,59 = 4301,59"				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
28	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	144,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "Výztužná geomříž ze skelných vláken, oka 60x60 mm, pevnost v tahu min. 20 kN 144 = 144"				
	Specifikace	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	4 281,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "KOMUNIKACE 4281 = 4281"				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
30	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	86,030	0,00	0,00
	Cenová soustava	Plošná vyrovnávka pokládána současně s ložnou vrstvou bez spojovacího postřiku. Předpoklad 20 mm. OTSKP 2024 "KOMUNIKACE " "4301,59 = 4301,5" 4301,5*0,02 = 86,030 [A] "Celkem: "A = 86,030 [B]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
31	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	4 301,590	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "KOMUNIKACE " "4301,59 = 4301,59"				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- postřiky, nátěry</li> <li>- těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	16,800	0,00	0,00
	58252.08 Cenová soustava	<p>UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE tl. 80mm</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Betonový vodící proužek z dlažby 20/20/8 cm, do lože z betonu C 20/25 XF3 0,40 * 42 = 16,8"</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p>				
33	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	13,500	0,00	0,00
	58252.10 Cenová soustava	<p>UMĚLÁ VODÍCÍ LINIE tl. 100mm</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Betonový vodící proužek (50/25/10 m), do lože z betonu C 20/25 XF3, šířka 0,25 m 0,25 * 54 = 13,5"</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p>				
34	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	13,700	0,00	0,00
	582612 Š8 Cenová soustava	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>2024_OTSKP</p>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	587206 Cenová soustava	<p>"Dlažba 20/20/8 šedá, bez zkosených hran 13,70 = 13,7"</p> <p>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Vybourání chodníku a sjezdů z bet. dlažby (tl. 6 - 8 cm) dlažba zůstane na staveništi, bude zpětně použita bez zpětné podkládky ; bude uloženo v místě dle pokynu investora 246 - 180 - 51 = 15 Chodník - betonová dlažba (vč. varovných pásů) použita stávající dlažba 180 = 180 Sjezdy - betonová dlažba (vč. varovných pásů) použita stávající dlažba 51 = 51"</p> <p>- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)</p> <p>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)</p> <p>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582</p>	M2	246,000	0,00	0,00
<b>8 Potrubí</b>						<b>0,00</b>
36	87433 Cenová soustava	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Přípojka uliční vpusti DN 150 17,10 = 17,1"</p>	M	17,100	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Betonová uliční vpust DN 450, s košem na nečistoty a kalovým prostorem, vtoková mříž s bočním vtokem, litinová 2 = 2"</p>				
38	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>	KUS	9,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Výšková úprava poklopů 9 = 9"</p>				
39	Specifikace	<p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>	KUS	7,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ</p> <p>2024_OTSKP</p> <p>"Výšková úprava mříže UV 7 = 7"</p>				
40	Specifikace	<p>- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).</p>	KUS	18,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ</p> <p>2024_OTSKP</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"Výšková úprava šoupat 18 = 18"  - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
8	113764 Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE 2024_OTSKP "Zalití a zaříznutí napojovací spáry 72 = 72"	M	72,000	0,00	0,00
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
41	9113B1 Cenová soustava	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ 2024_OTSKP "Ocelové svodidlo, úroveň zadržení H1, vč. náběhových dílů 28 = 28"	M	28,000	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
42	9113C3 Cenová soustava	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM 2024_OTSKP "ODSTRANĚNÍ SVODIDLA 24,20 = 24,2"	M	24,200	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
43	914113.DEM Cenová soustava	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ 2024_OTSKP "ODSTRANĚNÍ SDZ VČ. SLOUPKŮ 2 = 2"	KUS	2,000	0,00	0,00
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
44	914913.DEM Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ 2024_OTSKP	KUS	2,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45		"ODSTRANĚNÍ SDZ VČ. SLOUPKŮ Demontáž svislé DZ č. A7a 1 = 1 Demontáž svislé DZ č. E4 1 = 1"				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
	914951 B	SLOUPEK DOD A MONT - BÍLÝ	KUS	10,000	0,00	0,00
46	Cenová soustava	2024_OTSKP "SMĚROVÝ SLOUPEK Směrový sloupek Z 11a, b 10 = 10"				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</i>				
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	207,130	0,00	0,00
47	Cenová soustava	Předznačení barvou 2024_OTSKP "VDZ " "Vodorovné dopravní značení - V4 (0,125 m) - nástřik barvou " "157 = 157 " "Vodorovné dopravní značení - V4 (1,5/1,5/0,125 m) - nástřik barvou " "25 = 25 " "Vodorovné dopravní značení - V 7 - nástřik barvou" "18 = 18 " "Vodorovné dopravní značení - V 11a - nástřik barvou " "7,1" <i>Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha</i>				
	Specifikace					
	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	207,130	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"VDZ "				
		"Vodorovné dopravní značení - V4 (0,125 m) - nástřik nehluchným plastem "				
		"157 = 157 "				
		"Vodorovné dopravní značení - V4 (1,5/1,5/0,125 m) - nástřik nehluchným plastem "				
		"25 = 25 "				
		"Vodorovné dopravní značení - V 7 - nástřik nehluchným plastem "				
		"18 = 18 "				
		"Vodorovné dopravní značení - V 11a - nástřik nehluchným plastem "				
48	917223	"7,13 = 7,13" <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>	M	152,000	0,00	0,00
		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM				
		Cenová soustava 2024_OTSKP				
		"Obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 (1000/250/80 mm), do lože z betonu s boční opěrou 152 = 152" <i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i> <i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>				
49	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	558,000	0,00	0,00
		Cenová soustava 2024_OTSKP				
		"Obrubník betonový silniční ABO 2-15 (1000/250/150 mm), do lože z betonu s boční opěrou 558 = 558" <i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i> <i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>				
50	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	72,000	0,00	0,00
		Cenová soustava 2024_OTSKP				
		"Zalití a zaříznutí napojovací spáry 72 = 72"				
		<i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>				
51	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	72,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
52	Cenová soustava	2024_OTSKP "Zalití a zaříznutí napojovací spáry 72 = 72"	M	72,000	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
53	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	72,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "Zalití a zaříznutí napojovací spáry 72 = 72"				
54	Specifikace	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	72,000	0,00	0,00
	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2				
55	Cenová soustava	2024_OTSKP "Zalití a zaříznutí napojovací spáry 72 = 72"	M	80,000	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
56	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETONU TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM (C20/25)	M	70,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP "ŽLAB - příkopové tvárnice Betonové žlabovky TBM-Q 100-600 (500/680/600 mm), do lože z betonu C 20/25 XF3 40 = 40 Meliorační dlaždice ADK 500-50/80 (500/500/80 mm), do lože z betonu C 20/25 XF3 40 = 40"				
55	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a uložení příkopových tvárníc předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu	M	70,000	0,00	0,00
	93552	ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ				
56	Cenová soustava	2024_OTSKP "Liniový odv. žlab, stavební šířka 0,136 m, sv. šířka 0,1 m, třída zatížení D 400, litinová mříž (viz kladečské schéma) 70 = 70"	KUS	1,000	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje: -dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže - spárování, úpravy vtoku a výtoku - nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování - měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě				
56	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 101] - KOMUNIKACE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2024_OTSKP "UV - uliční vpusti 1 = 1"				
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,</li> </ul> <p><i>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 31 - Silnice III/3253 Světí\_neoceněný\_11022025**

Objekt: **SO 134 - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)**

Rozpočet: **[SO 134] - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

<b>Celková cena:</b>	0,00 Kč
----------------------	---------

<b>DPH:</b>	0,00 Kč
-------------	---------

<b>Cena s DPH:</b>	0,00 Kč
--------------------	---------

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 134] - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 134 NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)						0,00
0: Všeobec 0: Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014101.HOR	POPLATKY ZA SKLÁDKU - HLÍNA A KAMENÍ	M3	130,840	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "položka 12393 130,84 = 130,84"				
	Specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
2	014101.ORN	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ZEMINA A HLÍNA	M3	17,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "Z POLOŽKY 12110 17,100 = 17,1"				
	Specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
3	014102.ASF	POPLATKY ZA SKLÁDKU - ASFALTOVÉ a ŽIVIČNÉ POVRCHY + FRÉZINK	T	10,440	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "položka 11313 2,76 = 2,76 položka 113742 7,68 = 7,68"				
	Specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
4	014102.BET	POPLATKY ZA SKLÁDKU - BETON	T	55,624	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "položka 11318 16,72 = 16,72 položka 11325 20,46 = 20,46 položka 11328 1,254 = 1,254 položka 11351 3,15 = 3,15 položka 11352 12,50 = 12,5 položka 96616 1,54 = 1,54"				
	Specifikace	zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.				
1 Zemní práce						0,00
5	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM (včetně odvozu na stavbu)	M3	1,150	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 134] - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Specifikace	"ODSTRANĚNÍ ŽIVICE Vybourání poškozeného okraje živичné vozovky (10 cm živice) 0,10 * 11,5 = 1,15" <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	11318 Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC (včetně odvozu na stavbu) 2024_OTSKP 2024_OTSKP "ODSTRANĚNÍ BET. DLAŽBY Vybourání chodníku z betonové zámkové dlažby (6 cm dlažba) 0,10 * 58 = 5,8 Vybourání sjezdu z betonové dlažby (8 cm dlažba) 0,12 * 15 = 1,8" <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	7,600	0,00	0,00
7	Specifikace	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z MONOLIT BETONU (včetně odvozu na stavbu) <i>Položka zahrnuje odstranění betonové konstrukce, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). Nezpevněné podkladní konstrukce je třeba vykázat v pol. 11332.</i>				
	11325 Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "Vybourání betonové plochy (15 cm beton) 0,15 * 62 = 9,3" <i>Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	9,300	0,00	0,00
8	Specifikace	ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ, ŽLABŮ A RIGOLŮ Z PŘÍKOPOVÝCH TVÁRNIC (včetně odvozu na stavbu) <i>Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	11328 Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "ODSTRANĚNÍ BET ŽLABU Vybourání betonových žlabovek, šířka 0,6 m 0,6 * 9,50 = 5,7" <i>Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M2	5,700	0,00	0,00
9	Specifikace	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ (včetně odvozu na stavbu) <i>Položka zahrnuje odstranění tvárnice včetně podkladu, veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami, vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	11351 Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "Vybourání betonového záhonového obrubníku 21 = 21"	M	21,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134] - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	11352 Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH (včetně odvozu na stavbu) 2024_OTSKP 2024_OTSKP "Vybourání betonového silničního obrubníku 50 = 50"	M	50,000	0,00	0,00
11	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	113742 Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 40MM (včetně odvozu na stavbu) 2024_OTSKP 2024_OTSKP "Odfrézování živičné vrstvy tl. 4cm 80 = 80"	M2	80,000	0,00	0,00
12	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	12110 Cenová soustava	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY 2024_OTSKP 2024_OTSKP "SEJMUTÍ ORNICE 0,15 * 650 = 97,5 ZŮSTÁVÁ NA STAVBĚ - 0,15 * 536 = -80,4"	M3	17,100	0,00	0,00
13	Specifikace	<i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				
	121104 Cenová soustava	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM 2024_OTSKP 2024_OTSKP "SEJMUTÍ ORNICE přesun v rámci stavby 0,15 * 536 = 80,4"	M3	80,400	0,00	0,00
14	Specifikace	<i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				
	12373 Cenová soustava	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I OTSKP 2024 "Zemní práce - výkop 54,10 = 54,1 Výkop pro sanaci podloží tl. 30 cm, odvoz do 10 km s poplatkem (pouze dle lokálních podmínek) 0,30 * 255,80 = 76,74"	M3	130,840	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134] - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	13273 Cenová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"Přípojka uliční vpusti DN 150 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm) 7,50 * 0,25 = 1,875"</p>	M3	1,875	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134] - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li><li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li><li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li><li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li><li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li><li>- příplatek za lepivost</li><li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li><li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li><li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li><li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li><li>- vytahování a nošení výkopku</li><li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li><li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li><li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</li><li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li><li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li><li>- třídění výkopku</li><li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li></ul> <i>Položka nezahrnuje:</i> <ul style="list-style-type: none"><li>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li></ul>				
16	17180.G3F Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - G3 G-F  2024_OTSKP 2024_OTSKP "Zemní práce - násyp (vč. nákupu materiálu) Zemní práce - násyp (vč. nákupu hutnitelného nenamrzavého materiálu) 152,1 = 152,1"	M3	152,100	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134] - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	17411	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p>ZÁSYPAK JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM</p>	M3	1,875	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP 2024_OTSKP</p> <p>"VYTĚŽENÁ ZEMINA</p> <p>7,5 * 0,25 = 1,875"</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>				
18	18120	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II</p>	M2	624,450	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP 2024_OTSKP</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 134] - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19		"Přehutnění parapláně sanace podloží (pouze dle lokálních podmínek) 255,75 = 255,75 Urovnání pláně se zhutněním 368,70 = 368,7"				
	Specifikace	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	24,120	0,00	0,00
20	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "OHUMUSOVÁNÍ 0,30 * 0,15 * 536 = 24,12" položka zahrnuje:				
	Specifikace	nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				
	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	56,280	0,00	0,00
21	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "OHUMUSOVÁNÍ 0,70 * 0,15 * 536 = 56,28" položka zahrnuje:				
	Specifikace	nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	536,000	0,00	0,00
22	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "OHUMUSOVÁNÍ 536 = 536" Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	536,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "OHUMUSOVÁNÍ 536 = 536"				
23	Specifikace	Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	53,600	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "OHUMUSOVÁNÍ 0,10 * 536 = 53,6" položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
5 Komunikace						0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134] - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	121,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP				
	Specifikace	"CHODÍK Konstrukce chodníku z dlažby: 121 = 121" - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
25	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	118,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP				
	Specifikace	"Štěrkodrt' tl. 25 cm pod varovné pásy 20,10 = 20,1 Konstrukce sjezdů: 98 = 98" - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
26	56336	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	255,750	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP				
	Specifikace	"SANACE Sanace aktivní zóny - hrubé drcené kamenivo frakce 0-125 tl. 30 cm (pouze dle lokálních podmínek) 255,75 = 255,75" - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
27	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	112,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP				
	Specifikace	"SJEZD Zpevnění sjezdů - živičný recyklát tl. 10 cm 112 = 112" - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
28	572211	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	80,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134] - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	Specifikace	"KOMUNIKACE Obnova živičné vrstvy - ACO 11+, tl. 40 mm 80 = 80" - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	80,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 2024_OTSKP 2024_OTSKP				
30	Specifikace	"KOMUNIKACE Obnova živičné vrstvy - ACO 11+, tl. 40 mm 80 = 80" - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	121,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 2024_OTSKP 2024_OTSKP				
31	Specifikace	"CHODNÍK Betonová zámková dlažba 20/10/6 cm šedá 121 = 121" - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	104,600	0,00	0,00
	Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM 2024_OTSKP 2024_OTSKP "Dlažba 20/20/8 šedá, bez zkosených hran 6,60 = 6,6 Betonová zámková dlažba 20/10/8 cm šedá 98 = 98"				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134] - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	13,500	0,00	0,00
	58261B.B8n Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM 2024_OTSKP 2024_OTSKP "Varovný pás - zámková dlažba pro nevidomé dle TN TZÚS 12.03.04., červená, tl. 8 cm 13,50 = 13,5"				
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>				
<b>8 Potrubí</b>						<b>0,00</b>
33	87433 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM 2024_OTSKP 2024_OTSKP "Přípojka uliční vpustí DN 150 7,5 = 7,5"	M	7,500	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 134] - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>				
34	891527	HYDRANTY NADZEMNÍ DN 100MM	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP				
		"Výšková úprava podzemního hydrantu 1 = 1"				
	Specifikace	- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
35	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	5,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP				
		"Betonová uliční vpust DN 450, s košem na nečistoty a kalovým prostorem, vtoková mříž s bočním vtokem, litinová 5 ks"				
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>				
47	897524	VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z BETON DÍLCŮ SV. ŠÍŘKY DO 250MM	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Uliční vpust 500/250 mm - vpustový díl odv. žlabu s litinovou mříží				
		OTSKP 2024				
		<vv><r></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>				
37	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	4,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 134] - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "Výšková úprava šoupat 4 = 4"				
	Specifikace	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>
38	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	4,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "Zalití a zaříznutí napojovací spáry 4,8 = 4,8"				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
39	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD	M3	0,078	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "Betonové palisády 12 x 18 cm, dl. 0,4 m, šedé, do lože z betonu C 20/25 XF3 0,12 * 0,18 * 0,4 * 9 = 0,07776"				
	Specifikace	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových palisád o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
40	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	115,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "Obrubník betonový chodníkový ABO 19-10 (1000/250/80 mm), do lože z betonu s boční opěrrou 115 = 115"				
	Specifikace	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
41	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	426,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "Obrubník betonový silniční ABO 2-15 (1000/250/150 mm), do lože z betonu s boční opěrrou 426 = 426"				
	Specifikace	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
42	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	4,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "Zalití a zaříznutí napojovací spáry 4,8 = 4,8"				
	Specifikace	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
43	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	4,800	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 134] - NOVÉ CHODNÍKY ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "Zalití a zaříznutí napojovací spáry 4,8 = 4,8"	M	4,800	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
45	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	4,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "Zalití a zaříznutí napojovací spáry 4,8 = 4,8"				
46	Specifikace	položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	4,800	0,00	0,00
	931314	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 400MM2				
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "Zalití a zaříznutí napojovací spáry 4,8 = 4,8"	M3	0,700	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
46	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU (včetně odvozu na stavbu)	M3	0,700	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "Vybourání betonového vtokového čela 2 (0,3*0,5*2,3 m) 0,70 = 0,7"				
	Specifikace	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 31 - Silnice III/3253 Světí\_neoceněný\_11022025**

Objekt: **SO 301 - ZATRUBNĚNÍ SILNIČNÍHO PŘÍKOPU ( investor Obec Světí)**

Rozpočet: **[SO 301] - ZATRUBNĚNÍ SILNIČNÍHO PŘÍKOPU ( investor Obec Světí)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - ZATRUBNĚNÍ SILNIČNÍHO PŘÍKOPU ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301 ZATRUBNĚNÍ SILNIČNÍHO PŘÍKOPU ( investor Obec Světí)						0,00
1 Zemní práce						0,00
1	121104	SEJMJUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM	M3	38,025	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "SEJMJUTÍ ORNICE přesun v rámci stavby 0,15 * 1,5 * ( 109 + 60 ) = 38,025"				
	Specifikace	položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
2	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	169,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU JIH 109 = 109 SEVER 60 = 60"				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	169,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 301] - ZATRUBNĚNÍ SILNIČNÍHO PŘÍKOPU ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	Specifikace	"ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU JIH 109 = 109 SEVER 60 = 60" <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	17581.PÍS Cenová soustava	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ - PÍSKY 2024_OTSKP 2024_OTSKP "ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU JIH 109 * 0,6 = 65,4 SEVER 60 * 0,6 = 36"	M3	101,400	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - ZATRUBNĚNÍ SILNIČNÍHO PŘÍKOPU ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5		<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul>				
	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	11,408	0,00	0,00
6		<p>Cenová soustava</p> <p>2024_OTSKP 2024_OTSKP</p> <p>"OHUMUSOVÁNÍ</p> <p>0,30 * 0,15 * 1,5 * ( 109 + 60 ) = 11,4075"</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <p>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</p> <p>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</p>				
	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	26,618	0,00	0,00
7		<p>Cenová soustava</p> <p>2024_OTSKP 2024_OTSKP</p> <p>"OHUMUSOVÁNÍ</p> <p>0,70 * 0,15 * 1,5 * ( 109 + 60 ) = 26,6175"</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <p>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</p> <p>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</p>				
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	253,500	0,00	0,00
8		<p>Cenová soustava</p> <p>2024_OTSKP 2024_OTSKP</p> <p>"OHUMUSOVÁNÍ</p> <p>1,5 * ( 109 + 60 ) = 253,5"</p> <p><i>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i></p>				
	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	253,500	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - ZATRUBNĚNÍ SILNIČNÍHO PŘÍKOPU ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "OHUMUSOVÁNÍ 1,5 * ( 109 + 60 ) = 253,5" <i>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení</i>	M3	25,350	0,00	0,00
	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU				
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "OHUMUSOVÁNÍ 0,10 * 1,5 * ( 109 + 60 ) = 25,35" <i>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i>				
	Specifikace					
4 Vodorovné konstrukce0,00						
10	451212	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z LOM KAMENE NA MC	M3	6,400	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "LOMOVÝ KÁMEN 2 * 4 * 4 * 0,2 = 6,4" <i>položka zahrnuje dodávku a rozprostření lomového kamene včetně dodávky a výplně z cementové malty předepsané kvality,</i>	M3	6,400	0,00	0,00
11	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "LOMOVÝ KÁMEN C20/25 XF3 2 * 4 * 4 * 0,2 = 6,4" <i>položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</i>				
8 Potrubí0,00						
12	87444	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM	M	144,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU JIH 109 = 109 SEVER 35,50 = 35,5"				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - ZATRUBNĚNÍ SILNIČNÍHO PŘÍKOPU ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Specifikace	<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <p>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</p>	M	24,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH</p> <p>jedná se o drenážní trubku DN 250 mm - viz. specifikace v PD</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"ZATRUBNĚNÍ PŘÍKOPU SEVER</p> <p>24,50 = 24,5"</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
14	Specifikace	<p>ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN PŘES 1600MM</p>	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>2024_OTSKP 2024_OTSKP</p> <p>"VSAKOVACÍ ŠACHTY KOMPLETNÍ DLE VÝKRESU D.1.3.1.6.</p> <p>1 = 1"</p>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301] - ZATRUBNĚNÍ SILNIČNÍHO PŘÍKOPU ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno</li> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>	KUS	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM</p> <p>2024_OTSKP 2024_OTSKP</p> <p>"KONTROLNÍ ŠACHTY</p> <p>JIH</p> <p>4 = 4</p> <p>SEVER</p> <p>4 = 4"</p>				
16	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru</li> <li>- předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu).</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM</p> <p>2024_OTSKP 2024_OTSKP</p> <p>"NAPOJENÍ NA KANALIZACI</p> <p>2 = 2"</p>				
17	Specifikace	<p>- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvodušnění potrubí a pod.</p>	M3	5,760	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU</p> <p>2024_OTSKP 2024_OTSKP</p> <p>"OBETONÁVKA</p> <p>8 * 0,6 * 0,6 * 2 = 5,76"</p>				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[SO 301] - ZATRUBNĚNÍ SILNIČNÍHO PŘÍKOPU ( investor Obec Světí)**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 31 - Silnice III/3253 Světí\_neoceněný\_11022025**

Objekt: **SO 501 - Přeložka STL plynovodu ( investor Obec Světí)**

Rozpočet: **[SO 501] - Přeložka STL plynovodu ( investor Obec Světí)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 501] - Přeložka STL plynovodu ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 501 Přeložka STL plynovodu ( investor Obec Světí)</b>						<b>0,00</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>0,00</b>
14	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
18	113107511	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl do 100 mm při překopech strojně pl přes 15 m2	m2	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
1	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
11	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	50,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
12	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 mm	m	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
9	119001412	Dočasné zajištění potrubí betonového, ŽB nebo kameninového DN přes 200 do 500 mm	m	5,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
19	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
8	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
6	131213131	Hloubení jam do 10 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí ručně	m3	1,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
16	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	3,840	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
15	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	51,840	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
10	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	82,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
17	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	82,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
7	161151103	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 4 do 8 m	m3	53,340	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
13	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	13,920	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 501] - Přeložka STL plynovodu ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	39,420	0,00	0,00
3	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	13,920	0,00	0,00
5	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	4,000	0,00	0,00
4	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	58337303	šterkopísek frakce 0/8	t	22,240	0,00	0,00
Cenová soustava Bez vazby na CS						0,00
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>0,00</b>
20	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
<b>5 Komunikace pozemní</b>						<b>0,00</b>
24	564710012	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl 60 mm	m2	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
23	59245013	dlažba zámková tvaru I 200x165x80mm přírodní 20% náhrada	m2	1,600	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
22	596211112	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 100 do 300 m2	m2	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
21	596811122	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 100 do 300 m2	m2	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>						<b>0,00</b>
25	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	50,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
<b>723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod</b>						<b>0,00</b>
26	1000	Spojka PE SDR 11 dn50	ks	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
27	10001	Spojka PE SDR 11 dn50/63	ks	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
38	10002	T kus liniový PE SDR 11 dn63/63	ks	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 501] - Přeložka STL plynovodu ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	Cenová soustava 10003	Bez vazby na CS T kus odbočkový DAA KIT PE SDR 11 dn63/32	ks	2,000	0,00	0,00
34	Cenová soustava 10004	Bez vazby na CS Záslepka PE SDR 11 dn63	ks	1,000	0,00	0,00
39	Cenová soustava 10005	Bez vazby na CS Přechod navařovací/závitový PE SDR 11 dn32/20	ks	2,000	0,00	0,00
36	Cenová soustava 70005	Bez vazby na CS Uzavření plynovodu stlačením	ks	2,000	0,00	0,00
32	Cenová soustava 723160204	Bez vazby na CS Přípojka k plynoměru spojované na závit bez ochozu G 1"	soubor	2,000	0,00	0,00
40	Cenová soustava 723170114	Bez vazby na CS Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 32 x 3,0 mm spojované elektrotvarovkami	m	10,000	0,00	0,00
33	Cenová soustava 723170116	Bez vazby na CS Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 50 x 4,6 mm spojované elektrotvarovkami	m	2,000	0,00	0,00
30	Cenová soustava 723170117	Bez vazby na CS Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami	m	60,000	0,00	0,00
28	Cenová soustava 723170117r	Bez vazby na CS Potrubí plynové plastové Pe 100, PN 0,4 MPa, D 63 x 5,8 mm spojované elektrotvarovkami-chránička	m	4,000	0,00	0,00
35	Cenová soustava 723190901	Bez vazby na CS Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě	kus	4,000	0,00	0,00
29	Cenová soustava 723190907	Bez vazby na CS Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí	m	60,000	0,00	0,00
37	Cenová soustava 723190909	Bez vazby na CS Zkouška těsnosti potrubí plynovodního	kus	1,000	0,00	0,00
<b>8 Trubní vedení</b>						<b>0,00</b>
41	899721111 Cenová soustava	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí Bez vazby na CS	m	80,000	0,00	0,00
42	899722113 Cenová soustava	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm Bez vazby na CS	m	60,000	0,00	0,00
<b>9 Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>						<b>0,00</b>

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 501] - Přeložka STL plynovodu ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
43	916241213 Cenová soustava	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého Bez vazby na CS	m	4,000	0,00	0,00
<b>997 Přesun sutě</b>						<b>0,00</b>
46	997013509 Cenová soustava	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km Bez vazby na CS	t	334,080	0,00	0,00
45	997013511 Cenová soustava	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením Bez vazby na CS	t	22,272	0,00	0,00
44	997013655 Cenová soustava	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 Bez vazby na CS	t	22,272	0,00	0,00

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 31 - Silnice III/3253 Světí\_neoceněný\_11022025**

Objekt: **SO 901 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ**

Rozpočet: **[SO 901] - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 901] - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 901 DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	03710	<div>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY</div> <div>Zajištění provozu v průběhu výstavby - dopravní značení objíždné trasy, jakýmkoli způsobem (provizorního dopr. značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objíždných tras a projednání s příslušnými úřady.</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>1" Celkem: " = 1,000 [A]</div> <div>Specifikacezahrnuje objednatel pmovaleně náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</div>	KPL	1,000	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
2	914122	<div>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>Specifikacepoložka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky</div>	KUS	20,000	0,00	0,00
3	914123	<div>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>SpecifikacePoložka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</div>	KUS	20,000	0,00	0,00
4	914129	<div>DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ</div> <div>Nájemné po celou dobu stavby</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>Specifikacepoložka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</div>	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
5	914622	<div>DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>Specifikacepoložka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</div>	KUS	6,000	0,00	0,00
6	914623	<div>DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ</div> <div>Cenová soustava2024_OTSKP</div> <div>SpecifikacePoložka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</div>	KUS	6,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 901] - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	914629	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ Nájemné po celou dobu stavby Cenová soustava 2024_OTSKP Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
8	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM Cenová soustava 2024_OTSKP Specifikace položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	32,000	0,00	0,00
9	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ Cenová soustava 2024_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	32,000	0,00	0,00
10	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ Nájemné po celou dobu stavby Cenová soustava 2024_OTSKP Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
11	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM Cenová soustava 2024_OTSKP 5 = 5,000 [A] Specifikace položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	5,000	0,00	0,00
12	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Demontáž dopravních světel z položky 916122 Cenová soustava 2024_OTSKP 5 = 5,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000	0,00	0,00
13	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Nájemné po celou dobu stavby	KOMP LET	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 901] - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Cenová soustava	2024_OTSKP	KUS	5,000	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
15	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	5,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 5 = 5,000 [A]				
16	Specifikace	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	5,000	0,00	0,00
	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Demontáž dopravních zábran z položky 916322				
16	Cenová soustava	2024_OTSKP 5 = 5,000 [A]	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Nájemné po celou dobu stavby				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 31 - Silnice III/3253 Světí\_neoceněný\_11022025**

Objekt: **SO 902 - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ( investor Obec Světí)**

Rozpočet: **[SO 902] - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ( investor Obec Světí)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 902] - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 902 DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ( investor Obec Světí)						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02811	PASPORT - PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započatím, v průběhu a na konci stavebních prací  ~  Cenová soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP  <vv><r><t><vv><r><t><vv><r><t><vv><r><t></t></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> </t><v>1.000000</v><vy>A</vy></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]  Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel <span></span> em požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
2	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM  Cenová soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP  "DOPRAV ZNACKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - PRONÁJEM, MONT, 20 = 20"  Specifikace položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	20,000	0,00	0,00
3	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ  Cenová soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP  "DOPRAV ZNACKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - PRONÁJEM, MONT, 20 = 20"  Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	20,000	0,00	0,00
4	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ  Cenová soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP  "DOPRAV ZNACKY ZÁKLAD VEL HLINÍK - PRONÁJEM, MONT, 90 * 20 = 1800"  Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KSDE N	1 800,000	0,00	0,00
5	914711.a	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z2 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ  Cenová soustava 2024_OTSKP 2024_OTSKP  "DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TR 1 - PRONÁJEM, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 2 = 2"	KUS	2,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 902] - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	2,000	0,00	0,00
	914713.a	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z2 OCEL DEMONTÁŽ				
7	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - PRONÁJEM, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 2 = 2"	KUS	180,000	0,00	0,00
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
8	914713.NÁJ	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z2 OCEL NÁJEMNÉ	KUS	23,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 1 - PRONÁJEM, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 90 * 2 = 180"				
9	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000	0,00	0,00
	914954	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON				
10	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA DO 20KG - PRONÁJEM,MONT,DEMONT 23 = 23"	KSDE N	2 070,000	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a montáž sloupků a upevňovacích zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce) - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
11	914959	SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PRO OCEL STOJAN NÁJEMNÉ	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "UPEVNOVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA DO 20KG - PRONÁJEM,MONT,DEMONT 90 * 23 = 2070"				
12	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KUS	2,000	0,00	0,00
	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
13	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - PRONÁJEM, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 2 = 2"	KUS	2,000	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
14	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - PRONÁJEM, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 2 = 2"				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 902] - DOČASNÉ DOPRAVNÍ OPATŘENÍ ( investor Obec Světí)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>	KSDE N	180,000	0,00	0,00
	916139	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ				
	Cenová soustava	2024_OTSKP 2024_OTSKP "DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - PRONÁJEM, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ 90 * 2 = 180"				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				