

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **32829 - Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová\_neoceněný**

Objekt: **SO 001 - Všeobecné a předběžné položky**

Rozpočet: **[SO 001] - Všeobecné a předběžné položky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Všeobecné a předběžné položky						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02720	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</div> <div>„Nájemné dočasného dopravního značení.“</div> <div>Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod.</div> <div>předpoklad - pracovní místa a provoz vždy v min. dvou jízdních pruzích</div> <div>Cenová soustava</div> <div>OTSKP 2024</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> <div>Specifikace</div> <div><i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i></div>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02730	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech.</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava</div> <div>OTSKP 2024</div> <div>Specifikace</div> <div><i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i></div>	KPL	1,000	0,00	0,00
8	02911.1	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</div> <div>Zaměření skutečného provedení díla.</div> <div>- Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou.</div> <div>- Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.</div> <div>- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.</div> <div>3x tištěné paré + 1x Flash disk</div> <div>PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava</div> <div>OTSKP 2024</div> <div>Specifikace</div> <div><i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i></div>	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02911.2	<div>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</div>	KPL	1,000	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6		Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu ( <a href="https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip">https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip</a> ) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
9		<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
6	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE  Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro její evidenci. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 3 vyhotoveních a 1 x na CD PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
9		1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
7	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS  vypracování realizační dokumentace stavby v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN a TP sloužící pro realizaci stavby a pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vč. zajištění příslušného stanovení	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
7		<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
4	02945	FOTODOKUMENTACE  1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
4		1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré úroky z úvěrů souvisejících s výstavbou</i>				
4	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		2 = 2,000 [A]				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	03720	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</li> <li>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</li> <li>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</li> <li>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</li> <li>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO.</p> <p>PEVNÁ CENA.</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- objednatelém povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	KPL	1,000	0,00	0,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **32829 - Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová\_neoceněný**

Objekt: **SO 101.1 - Komunikace - uznatelné**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:** Fiala

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.06.2024

**Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uзнatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Komunikace - uзнatelné						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
38	015140  Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV OTSKP 2024 "pol. 11334 "40.048000 "(11334)"*2,4 = 96,115 [A] "pol. 915402 "73.031000 "(915402)"*0,2*2,4 = 35,055 [B] "pol. 96615 "10.000000 "(96615)"*2,4 = 24,000 [C] "Mezisoučet "155.170000 = 155,170 [D] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	155,170	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
37	11334  Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM OTSKP 2024 "zálivy "(231+157)*0,1*0,20 = 7,760 [A] "komunikace "4305*0,05*0,15 = 32,288 [B] "Mezisoučet "40.048000 = 40,048 [C] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	40,048	0,00	0,00
32	11354  Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ odstranění poškozených, nepoužitelných krajníků na trvalou skládku, včetně uložení na skládce a poplatku za skládku OTSKP 2024 "výměna - 5% z celkové délky "(104,0+47,5+12,0+75,0+127,0)*0,05 = 18,275 [A]	M	18,275	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	11372C	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2 odstranění asfaltových vrstev včetně zazubení pro stupňovití napojení frézování do profilu dle doměření vyrovnávek a úpravy klopení oblouku Cenová soustava OTSKP 2024 "v ploše skladby A průměrná tloušťka 0,12m "4305*0,10 = 430,500 [A] "lokální sanace podkladní vrstvy tloušťka 0,08m "4305*0,10*0,08 = 34,440 [B] "Mezisoučet "464.940000 = 464,940 [C]	M3	464,940	0,00	0,00
4	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka Cenová soustava OTSKP 2024 "napojení na stávající stav "15,6+20,5+13,0+12,0 = 61,100 [A] "podél přídlažby a dvoulinky "104,0+89,0+47,5+12,0+127,0+80,0+75,0 = 534,500 [B] "Mezisoučet "595.600000 = 595,600 [C]	M	595,600	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5 Komunikace						0,00
36	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 lokální opravy pod krytové vrstvy v komunikaci a zálivech Cenová soustava OTSKP 2024 "zálivy "(231+157)*0,1*0,20 = 7,760 [A] "komunikace "4305*0,05*0,15 = 32,288 [B] "Mezisoučet "40.048000 = 40,048 [C]	M3	40,048	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uзнatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
	572213 Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 OTSKP 2024 "pod SMA "4305 = 4 305,000 [A] "pod ACL "4305 = 4 305,000 [B] "pod ACP sanace "4305*0,10 = 430,500 [C] "Mezisoučet "9040.500000 = 9 040,500 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	9 040,500	0,00	0,00
7	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	574C08 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S ACL 22+ tl. 80 mm + vyrovnávky a úpravy sklonů OTSKP 2024 "v ploše skladba A včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu "4305*0,08 = 344,400 [A] "vyrovnávky pro úpravu sklonů "4302*0,5*0,02 = 43,020 [B] "Mezisoučet "387.420000 = 387,420 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	387,420	0,00	0,00
27	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S lokální sanace a opravy poruch podkladní vrstvy	M3	34,440	0,00	0,00



# POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Cenová soustava	OTSKP 2024 "předpoklad 10% plochy "4305*0,10 = 430,500 [A] "uvažovaná tloušťka "0,08 = 0,080 [B] "celkem "a*b = 34,440 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 305,000	0,00	0,00
	Specifikace	574J54 ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM SMA 11S PMB s kamenivem vyšších protismykových vlastností PSV56 dle ČSN				
35	Cenová soustava	OTSKP 2024 "skladba A "4305 = 4 305,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	38,800	0,00	0,00
	Specifikace	587202 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK lokální opravy a předláždní kostek v zálivu včetně spárování - zpětné využití původního materiálu				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "dle situace - 10% plochy "(231+157)*0,10 = 38,800 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
8 Potrubí						0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopů v komunikaci na novou úroveň povrchu včetně nutného materiálu a prací pro snížení nebo zvýšení do 100mm	KUS	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "dle situace "1+1+1 = 3,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
40	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ výšková úprava mříží vpustí na novou úroveň povrchu komunikace včetně nutného materiálu a prací pro snížení nebo zvýšení do 100mm	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "dle situace "1+1+1+1 = 4,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
29	915401	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA obnova poškozené přídlažby včetně lože	M2	30,781	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "obnova poškozených úseků š. 250 "(104,0+47,5+12,0+75,0)*0,25*0,25 = 14,906 [A] "obnova poškozených úseků š. 500 "127*0,5*0,25 = 15,875 [B] "Mezisoučet "30.781000 = 30,781 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku betonových prefabrikátů - jejich osazení do předepsaného lože <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
28	915402	VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ odstranění stávající betonové přídlažby včetně lože	M2	73,031	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uзнatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	91743	<p>"odstranění v zastávkových zálivech "<math>(80+89)*0,25 = 42,250</math> [A]</p> <p>"odstranění poškozených úseků š. 250 "<math>(104,0+47,5+12,0+75,0)*0,25*0,25 = 14,906</math> [B]</p> <p>"odstranění poškozených úseků š. 500 "<math>127*0,5*0,25 = 15,875</math> [C]</p> <p>"Mezisoučet "73.031000 = 73,031 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>	M	18,275	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ</p> <p>nové obruby z krajníků jako výměna za poškozené a nepoužitelné</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"výměna - 5% z celkové délky "<math>(104,0+47,5+12,0+75,0+127,0)*0,05 = 18,275</math> [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</li> <li>- betonové lože i boční betonovou opěrku</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
31	91783	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ</p>	M	36,550	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"výškové vyrovnání - 10% z celkové délky "<math>(104,0+47,5+12,0+75,0+127,0)*0,10 = 36,550</math> [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vytrhání, očištění, manipulaci</li> <li>- nové betonové lože a osazení.</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177</li> </ul>				
2	919112	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</p>	M	61,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"napojení na stávající stav "<math>15,6+20,5+13,0+12,0 = 61,100</math> [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- spotřeba vody</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
3	931324	<p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2</p> <p>álivka spar ve vozovce v detailech</p> <p>zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2</p>	M	595,600	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	Specifikace	<p>"napojení na stávající stav "15,6+20,5+13,0+12,0 = 61,100 [A]</p> <p>"podél přídlažby a dvoulinky "104,0+89,0+47,5+12,0+127,0+80,0+75,0 = 534,500 [B]</p> <p>"Mezisoučet "595.600000 = 595,600 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a osazení předepsaného materiálu</li> <li>- očištění ploch spáry před úpravou</li> <li>- očištění okolí spáry po úpravě</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- těsnicí profil</li> </ul>	M2	42,250	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM</p> <p>nová dlážděná dvoulinka podél zálivů do betonového lože včetně vyspárování</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"dle situace "(89+80)*0,25 = 42,250 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce</li> <li>- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce</li> <li>- úpravu napojení a ukončení</li> <li>- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu</li> <li>- měří se vydlážděná plocha</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				
30	Specifikace	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU</p> <p>lokální bourání kolem vpustí, šachet, přídlažby, obrub</p> <p>na trvalou skládku</p>	M3	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"předpoklad "10 = 10,000 [A]</p> <p>"Mezisoučet "10.000000 = 10,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku</li> <li>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</li> </ul>				

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **32829 - Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová\_neoceněný**

Objekt: **SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné**

Rozpočet: **[SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
<b>Celková cena:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Cena s DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>

**Vypracoval zadání:** Fiala

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:** 12.06.2024

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 101.2 Komunikace - neuznatelné</b>						<b>0,00</b>
<b>1 Zemní práce</b>						<b>0,00</b>
1	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "stávající vpusti "1+1+1+1 = 4,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
<b>6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>						<b>0,00</b>
2	62845.a	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	280,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	vyčištění spar stávající přídlažby a obrub, vytrhání vegetace přespárování stávající přídlažby OTSKP 2024 "na délku stavby "2*280*0,5 = 280,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení suti a přebytečného materiálu - potřebná lešení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **32829 - Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová\_neoceněný**

Objekt: **SO 190 - Trvalé dopravní značení - uznatelné**

Rozpočet: **[SO 190] - Trvalé dopravní značení - uznatelné**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

**Celková cena:** 0,00 Kč

**DPH:** 0,00 Kč

**Cena s DPH:** 0,00 Kč

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [SO 190] - Trvalé dopravní značení - uзнatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 190 Trvalé dopravní značení - uзнatelné</b>						<b>0,00</b>
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>
10	912A8	BALISETY Z PLASTICKÝCH HMOT Z11h na zdůraznění stínu v křižovatce Cenová soustava OTSKP 2024 "Z11h "3 = 3,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a osazení balisety včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x	KUS	3,000	0,00	0,00
1	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Cenová soustava OTSKP 2024 "P2 "1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	1,000	0,00	0,00
2	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava OTSKP 2024 "P2+E2b "2 = 2,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x	KUS	2,000	0,00	0,00
7	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ Cenová soustava OTSKP 2024 "IP 19 "2 = 2,000 [A] "IP 18 "1 = 1,000 [B] "Mezisoučet "3.000000 = 3,000 [C] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	3,000	0,00	0,00
8	914431	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Cenová soustava OTSKP 2024	KUS	5,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravní značení - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	Specifikace	"IP17 "1 = 1,000 [A] "IP18b "1 = 1,000 [B] "IP19 "2 = 2,000 [C] "IS10c "1 = 1,000 [D] "Mezisoučet "5.000000 = 5,000 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ OTSKP 2024 "SDZ "1 = 1,000 [A] "IP "3*2 = 6,000 [B] "Mezisoučet "7.000000 = 7,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	7,000	0,00	0,00
4	Specifikace	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ OTSKP 2024 "SDZ "1 = 1,000 [A] "IP "5*2 = 10,000 [B] "Mezisoučet "11.000000 = 11,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Cenová soustava	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ OTSKP 2024 "SDZ "1 = 1,000 [A] "IP "5*2 = 10,000 [B] "Mezisoučet "11.000000 = 11,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	11,000	0,00	0,00
5	Specifikace	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA OTSKP 2024				
	Cenová soustava	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA OTSKP 2024	M2	406,260	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravní značení - uзнatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	915211 Cenová soustava	<p>"V1a (3,0/1,5/0,125) "0,75*0,125*(77,8+102,1+35,0) = 20,147 [A]</p> <p>"V1a (0,125) "0,125*(13,5+30,0+35,0+46,1+21,1) = 18,213 [B]</p> <p>"V1b (0,125) "2*0,125*(133,6+131,1) = 66,175 [C]</p> <p>"V2c (3,0/1,5/0,125) "0,75*2*(15,6) = 23,400 [D]</p> <p>"V4 (0,25) "0,25*(47,3+128,7+54,6+73,0+12,0+74,8+12+37,4) = 109,950 [E]</p> <p>"V4 (0,5/0,5/0,25) "0,5*0,25*(22,4+34,4+32,5+33,7) = 15,375 [F]</p> <p>"V4 (1,5/1,5/0,25) "0,5*0,25*(102,8) = 12,850 [G]</p> <p>"V13a "40,2+6,8+40,4+5,3 = 92,700 [H]</p> <p>"V11 "0,125*(65+65) = 16,250 [I]</p> <p>"V9a "1,2*17 = 20,400 [J]</p> <p>"V9b "2,7*4 = 10,800 [K]</p> <p>"Mezisoučet "406.260000 = 406,260 [L]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- měří se pouze natíraná plocha</li> </ul> <p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"V1a (3,0/1,5/0,125) "0,75*0,125*(77,8+102,1+35,0) = 20,147 [A]</p> <p>"V1a (0,125) "0,125*(13,5+30,0+35,0+46,1+21,1) = 18,213 [B]</p> <p>"V1b (0,125) "2*0,125*(133,6+131,1) = 66,175 [C]</p> <p>"V2c (3,0/1,5/0,125) "0,75*2*(15,6) = 23,400 [D]</p> <p>"V4 (0,25) "0,25*(47,3+128,7+54,6+73,0+12,0+74,8+12+37,4) = 109,950 [E]</p> <p>"V4 (0,5/0,5/0,25) "0,5*0,25*(22,4+34,4+32,5+33,7) = 15,375 [F]</p> <p>"V4 (1,5/1,5/0,25) "0,5*0,25*(102,8) = 12,850 [G]</p> <p>"V13a "40,2+6,8+40,4+5,3 = 92,700 [H]</p> <p>"V11 "0,125*(65+65) = 16,250 [I]</p> <p>"V9a "1,2*17 = 20,400 [J]</p> <p>"V9b "2,7*4 = 10,800 [K]</p> <p>"Mezisoučet "406.260000 = 406,260 [L]</p>	M2	406,260	0,00	0,00

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravní značení - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	91552	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- měří se pouze natíraná plocha</li> </ul> <p>VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA</p>	KUS	24,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2024</p> <p>"BUS` "4*3 = 12,000 [A]</p> <p>"celkem (1xbarvou, 1xplastem) "a*2 = 24,000 [B]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>				