

SMLOUVA

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIC: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Petrem Koletou

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objedna

a

(2) PORR a.s.

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

DIC: CZ43005560

zastoupený Petrem Škvařilem, prokurista, Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.,
oblast Čechy – střed

Ing. Martinem Lukášem – prokurista společnosti PORR a.s.

zapsaný Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006

bankovní spojení:

č. účtu

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

I.

Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí**“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 229.053.000,00 Kč vč. DPH (slovy: dvě stě dvacet devět milionů padesát tři tisíc korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

II. Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „**II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí**“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- (a) Smlouva o dílo;
- (b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce: „**II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí**“ ze dne 22.01.2025, zn. TOÚ/82-24/Ko;
- (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce;
- (d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:

- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
- (f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:

- (g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
- (h) Nepoužije se;
- (i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládají)
- (j) Výkresy;
- (k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty zahrnují:
 - Rekapitulaci nabídkové ceny,
 - Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
 - Harmonogram,
 - Seznam poddodavatelů,
 - Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a
 - Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 14.01.2025;

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

III.

Ostatní a závěrečná ujednání

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (k) článku II., nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli Výzva k provedení Díla podle této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty tato Smlouva zaniká, aniž by k tomu bylo třeba dalšího úkonu.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno v zákonem stanovené lhůtě.

3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího

pisemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

- a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
- b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
- c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
- d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.

11. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
12. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své vlastnoruční podpisy.
13. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
14. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 11.11.2024, číslo usnesení RK/29/43/2024.

V Hradci Králové dne 17. 02. 2025

V Hradci Králové dne 07-02-2025

Objednatel
Petr Koleta
hejtman

Zhotovitel
Petr Škvařil, prokurista
Dopravních a inženýrských staveb
PORR a.s., oblasti Čechy – Střed

Ing. Martin Lukas
Prokurista společnosti PORR a.s.



Královéhradecký kraj

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem účastníkům zadávacího řízení

Váš dopis zn. ze dne:

Naše značka
TOÚ/082-24/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/ 18

Hradec Králové dne
22.01.2025

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele

I. Informace o zadavateli

Zadavatel	Královéhradecký kraj
Sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený	Petrem Koletou, hejtmanem
IČO:	708 89 546

II. Informace o veřejné zakázce

Název veřejné zakázky:	„II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“
Druh veřejné zakázky:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 11.11.2024 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje

ROZHODL

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že

v y b r a n ý m d o d a v a t e l e m j e

PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO: 430 05 560

Právní forma: akciová společnost

III. Zpráva o hodnocení nabídek

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH.

IV. Seznam vyřazených účastníků

Netýká se

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako podmínku k uzavření smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7, s minimálním výkonem 80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel doloží:

- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto dokumentu byly uvedeny konkrétní hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti;
- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy);
- Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování nebo aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby k obalovně;
- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření Smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro Dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu.

Vybraný dodavatel předloží návrh plánu jakosti pro Dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu, který bude zpracováván v souladu s platnými normami. Plán jakosti pro Dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu odsouhlasený a potvrzený Správcem stavby bude součástí Smlouvy o dílo.

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření Smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění Díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel Díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.

Vybraný dodavatel předloží návrh harmonogramu, který bude dle výše uvedeného. Harmonogram odsouhlasený a potvrzený Správcem stavby bude součástí Smlouvy o dílo.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady:

- a) k obalovně Obalovna Týniště s.r.o., v Týništi nad Orlicí:
- Kupní smlouva ze dne 15.11.2024;

- Certifikát systému managementu kvality reg. č. 25012, ze dne 01.04.2022;
- Certifikát systému řízení výroby – asfaltový koberec otevřený AKO, ze dne 6.5.2021;
- Certifikát systému řízení výroby – asfaltová směs pro obrusnou vrstvu se sníženou hlučností SMA NH ze dne 14.4.2022;
- Certifikát systému řízení výroby – ACL 16 S CRmB ze dne 16.08.2019;
- Certifikát systému řízení výroby ACL 22 S CRmB ze dne 11.11.2022;
- Certifikát systému řízení výroby R-materiál ze dne 01.04.2022;
- Certifikát systému řízení výroby SAL PmB 45_80-65 ze dne 01.04.2020;
- Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-1101201, ze dne 30.04.2021;
- Prohlášení o vlastnostech ACO 11 + 50_70, ze dne 25.01.2024;
- Prohlášení o vlastnostech ACO 11 + 50_70 s R-materiálem, ze dne 27.04.2023;
- Prohlášení o vlastnostech ACP 16 + 50_70, ze dne 30.04.2021;
- Prohlášení o vlastnostech ACP 16 + 50_70 s R-materiálem, ze dne 30.05.2022;
- Protokol o výsledku posuzování – záznam č. 42012/3, ze dne 29.04.2024;
- Protokol o výsledku posuzování – záznam č. 41012/3, ze dne 29.04.2024;
- Výpis z obchodního rejstříku (Obalovna Týniště s.r.o.) ze dne 03.12.2024;
- Závěrečná zpráva z auditu – záznam č. 46012/3, ze dne 29.04.2024;
- Zkouška typu č. OS24-005-ZT (ACL 16 50/70) ze dne 26.01.2024;
- Zkouška typu č. OS22-005-ZT (ACL 16+ 50/70 s R-materiálem) ze dne 03.06.2022;
- Zkouška typu č. OS20-006-ZT (ACL 16 S PmB 25/55-60) ze dne 25.02.2020;
- Zkouška typu č. OS22-002-ZT (ACL 16 S PmB 25/55-60) ze dne 04.03.2022;
- Zkouška typu č. OS24-001-ZT (ACO 8 50/70) ze dne 22.01.2024;
- Zkouška typu č. OS20-008-ZT (ACP 22 S PmB 25/55-60) ze dne 04.02.2020;
- Prohlášení o vlastnostech ACL 16 + 50/70 ze dne 26.01.2024;
- Prohlášení o vlastnostech ACL 16 + 50/70 s R-materiálem ze dne 03.06.2022;
- Prohlášení o vlastnostech ACL 16 S PmB 25/55-60 ze dne 30.04.2021;
- Prohlášení o vlastnostech ACL 16 S PmB 25/55-60 R ze dne 04.03.2022;
- Prohlášení o vlastnostech ACO 8 50/70 ze dne 22.01.2024;
- Prohlášení o vlastnostech ACP 22 S 50/70 ze dne 30.04.2021;
- Prohlášení o vlastnostech ACP 22 S 50/70 s R-materiálem ze dne 30.04.2021;
- Doprvní vzdálenost stavba x obalovna (printscreen mapy);
- Obalovna Týniště s.r.o. – záznam obalovny ze stránek www.betonserver.cz;
- Plán zajištění kvality, BOZP, PO, doručen dne 14.01.2025, schválený Správcem stavby;
- Kontrolní a zkušební plán, doručen dne 14.01.2025, schválený Správcem stavby;
- Harmonogram, doručen dne 22.01.2025, schválený Správcem stavby.

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona

VIII. Další závazné podmínky:

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

IX. Poučení

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 22.10.2024.



Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření

DO PIS NABÍDKY

NÁZEV DÍLA: „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

PRO: Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v méně platby):

cena bez DPH (<u>údaj pro hodnocení nabídek</u>)	189.300.000,00	korun českých
DPH (21%)	39.753.000,00	korun českých
cena celkem	229.053.000,00	korun českých

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: nosná konstrukce mostu mimo výroby a montáže prefabrikovaných dílů, veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího.

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV DÍLA: „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Královéhradecký kraj Pivovarské náměstí 1245 500 03 Hradec Králové
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	PORR a.s. Dubečská 3238/36 100 00 Praha 10 Strašnice
Hlavní stavbyvedoucí (autorizace v oboru mosty a inženýrské konstrukce)		Jméno a příjmení: Jan Kubíček Tel.: + E-mail:
Stavbyvedoucí (autorizace v oboru dopravní stavby)		Jméno a příjmení: Adam Příbyl, DiS. Tel.: +4 E-mail:
Geotechnik (autorizace v oboru geotechnika)		Jméno a příjmení: RNDr. Jiří Tomášek Tel.: + E-mail:
Autorizovaný zeměměřický inženýr		Jméno a příjmení: Ing. Ondřej Randák, Ing. Petra Honáková Tel.: +4 E-mail:
Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy o dílo		Jméno a příjmení: Petr Škvařil, Ing. Martin Lukas Tel.: + E-mail:
Obalovna		Obalovna Týniště s.r.o. V. Opatrného 1062 517 21 Týniště nad Orlicí
Jméno a adresa Správce stavby / Zástupce objednatele	1.1.2.4, 1.3	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988 Jméno a příjmení: Bc. Libor Kabele Tel.: E-mail: Tato osoba je současně v pozici hlavního inženýra projektu.
Technický dozor stavebníka (= Asistent správce stavby)		Jméno a příjmení: Aleš Lánský Tel.: E-mail:

		Jméno a příjmení: Bc. Libor Kabele Tel.: +4 [REDACTED] E-mail: [REDACTED] Adresa: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové
Koordinátor BOZP na Staveništi		ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové Jméno a příjmení: Aleš Lánský Tel.: [REDACTED] E-mail: [REDACTED]
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	140 týdnů od termínu určeného zadavatelem
Doba pro dokončení Díla (12 týdnů po termínu dokončení Stavby)		12 týdnů po termínu dokončení Stavby
Doba realizace Díla		140 týdnů + 12 týdnů
Doba pro uvedení do provozu	1.1.3.10	30.11.2026
Záruční doba	1.1.3.7	60 měsíců
Záruční doba na most a na izolaci mostu	1.1.3.7	120 měsíců
Záruční doba na opravy provedené v rámci záruční doby	1.1.3.7	24 měsíců, nebo do konce celkové záruční doby, podle toho, co nastane později
Sekce	1.1.5.6	Nepoužije se
Rozhodné právo	1.4	právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]
Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy	4.2	5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Výše Záruky za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele	4.28	
	4.28 a)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 b)	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 c)	5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 d)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
	4.28 e)	Nepoužije se
	4.28 f)	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a den trvání takového porušení

	4.28 g)	0,2 % z přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení a den trvání takového porušení
	4.28 h)	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 i)	0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození
	4.28 j)	10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 k)	0,25 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním
	4.28 l)	1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení
	4.28 m)	0,05 % z přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení a den trvání takového porušení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30% Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	Nepoužije se
Pracovní doba	6.5	Bez omezení vyjma části Staveniště, kde budou probíhat zásahy do koryta řeky Orlice; ty mohou být realizovány pouze v období od 01.07 do 31.12. Stavební práce budou probíhat v denní době od 7 hodiny ranní do 18 hodiny večerní.
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8.	Použije se
Limit pojistného plnění pojištění majetkových škod typu „all risk“	18.2	Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH
Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).*		

Smluvní podmínky pro VÝSTAVBU

POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně <http://cace.cz/order-red-book.php>).

1 Obecná ustanovení

1.1

Definice

1.1.1

Smlouva

1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:

„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatel a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS).“

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:

„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídíku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy.“

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:

„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“

1.1.2

Strany a osoby

1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.“

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:

„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.3

Data, zkoušky, lhůty a dokončení

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatelem.“

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:

„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla (nebo jeho části) nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla (nebo jeho části) nebo Sekce do provozu v režimu předčasného užívání za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.“

1.1.4

Peníze a platby

1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn bez náhrady.

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:

„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.25 (*Záruka za odstranění vad*).“

1.1.6

Další definice

1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:

„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*).“

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:

„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:

„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2

Výklad

Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:

„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak;

(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“

1.6

Smlouva o dílo

První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“

1.7

Postoupení

Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:

a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a

b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy.“

1.8

Péče o dokumenty a jejich dodání

V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem „(lze i v elektronické podobě)“.

Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:

„Výkresy a všechny doklady týkající se provádění Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“

1.10

Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem

Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:

„d) umožňovat udělení podlicence.“

Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:

„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyt k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;

(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;

(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření.“

2 Objednatel

2.1

Právo přístupu na staveniště

Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:

„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“

2.3

Personál objednatele

V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.

2.4

Zajištění financování objednatelem

Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) v souladu s Článkem 14 (*Smluvní cena a platební podmínky*).

Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je:

a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo

b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv.

Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.“

3 Správce stavby

3.1

Povinnosti a pravomoc správce stavby

Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:

„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto Podmínek:

- a) 13.2 (*Návrh na zlepšení*) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
- b) 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) nebo 8.13 (*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“

3.3

Pokyny správce stavby

Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:

„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“

3.4

Výměna správce stavby

V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

3.6

Kontrolní dny

Přidává se nový Pod-článek 3.6 (*Kontrolní dny*):

„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací a každý další kontrolní den podle potřeby, nejméně však jednou za 14 dnů.“

4 Zhotovitel

4.1

Obecné povinnosti zhotovitele

Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:

„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“

Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:

„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“

Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:

(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržívat, demontovat, znovusmontovat, upravovat a opravovat; a

(ii) zaškolit Personál objednatel nebo třetí osobu určenou Objednatel v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekcí*), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii).“

Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavec:

„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informačními tabulemi k označení Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzorů předaných mu k tomuto účelu Objednatel (Generátor povinné publicity je dostupný na adrese: <https://publicita.dotaceeu.cz/>). V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby z prostředků EU bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům Evropské komise pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.

Zhotovitel je povinen informační tabuli udržívat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do doby dokončení Díla.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“

4.2

Zajištění splnění smlouvy

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právníckou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (*Záruka za odstranění vad*). Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodloží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (*Claimy objednatel*) nebo Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*) do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatel požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k odstoupení Objednatel podle Pod-článku 15.2 (*Odstoupení objednatel*).

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnícké osoby, která bankovní záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatel, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.“

4.4

Podzhotovitelé

V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“.

4.6

Spolupráce

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:

„přičemž specifikace požadavků Objednatel k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“

Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavce:

„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídicího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatel. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12.2035.“

4.7

Vytyčení

První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení:

Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí.

4.8

Bezpečnost práce

Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:

„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou:

a) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.

b) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

d) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.

e) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.

f) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.

g) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.“

4.9

Zajištění kvality

První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí k Datu zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání.“

4.15

Přístupové cesty

Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákrese i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákrese i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy.

V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání.“

4.22

Zabezpečení staveniště

Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:

„a na oprávněné úřední osoby.“

4.23

Činnost zhotovitele na staveništi

Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“

Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:

„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

4.24

Archeologické a další nálezy na staveništi

Doplňuje se první odstavec následujícího znění:

Na základě § 266 zákona č. 283/2021 Sb. (Stavební zákon) v platném znění zajistí Objednatel archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchraný archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

4.25

Záruka za odstranění vad

Přidává se nový Pod-článek 4.25 (*Záruka za odstranění vad*):

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právníkem osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná po celou dobu plynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti a Zhotovitel neodstraní vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

- a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
- b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatel) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatel, v němž bylo požadováno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatel, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“

4.26

Kontrolní prohlídka stavby

Přidává se nový Pod-článek 4.26 (*Kontrolní prohlídka stavby*):

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

4.27

Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu

Přidává se nový Pod-článek 4.27 (*Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu*):

„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.

Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.“

4.28

Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu*):

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:

- a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (*Podzhotovitelé*) nebo Pod-článku 4.30 (*Podmínky pro změnu podzhotovitele*) nebo podle Pod-článku 6.9 (*Personál zhotovitele*);
- b) Zhotovitel poruší Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (*Bezpečnost práce*) nebo Pod-článkem 6.7 (*Ochrana zdraví a bezpečnost při práci*);
- c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (*Zajištění kvality*);
- d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (*Přístupové cesty*);
- e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (*Postupné závazné milníky*) uvedený v Příloze k nabídce;

f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 (*Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích*);
g) Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (*Doba pro dokončení*), objednatel má nárok na smluvní pokutu dle Pod-článku 8.7 (*Smluvní pokuta za zpoždění*);
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (*Harmonogram*);
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 11.4 (*Neúspěšné odstraňování vady*);
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatel nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (*Pojištění*),
k) Zhotovitel nepředá Objednateli Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 (*Zajištění splnění smlouvy*);
l) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.23 (*Činnost zhotovitele na staveništi*);
m) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.3.10;
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.
Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro claim, zejména Pod-článek 2.5 (*Claimy objednatel*)., Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“

4.29

NEPOUŽÍJE SE

4.30

Podmínky pro změnu podzhotovitele

Přidává se nový Pod-článek 4.30 (*Podmínky pro změnu podzhotovitele*):

„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.“

4.31

Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích

Přidává se nový Pod-článek 4.31 (*Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích*):

„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.“

6 Pracovníci a dělníci

6.2

Mzdové tarify a pracovní podmínky

Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

6.3

Osoby ve službě objednateli

Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“

6.5

Pracovní doba

Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak.“

6.6

Zázemí pro pracovníky nebo dělníky

Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“

6.7

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

- a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
- b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí,
- c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
- d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
- e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
- f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatel určen).

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:

- (i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů,
- (ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.“

6.9

Personál zhotovitele

Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:

„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.“

6.10

Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele

Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:

Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě zaměstnává.

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

7.3

Kontrola

Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:

Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatel v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (*Dokončení nedokončených prací a odstranění vad*) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel.

7.4

Zkoušení

Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:

„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“

8 Zahájení, zpoždění a přerušení

8.1

Zahájení prací na díle

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“

8.2

Doba pro dokončení

Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:

„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a) dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelům podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekce*) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod-článku 4.1 (*Obecné povinnosti zhotovitele*) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekce*) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.

Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“

8.3

Harmonogram

Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 (Zahájení prací na díle). Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, kdykoli je předchozí harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý harmonogram musí obsahovat:

a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného načasování každé etapy postupu projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby Technologického zařízení, dodávek na Staveniště, výstavby, montáže, zkoušení a dobu na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení),

b) každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé)),

c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,

d) průvodní zprávu, která obsahuje:

i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních etap provádění Díla

ii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každou z hlavních etap,

e) harmonogram odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace a

f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy.

Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatel je oprávněn se při plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat.

Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpoždit provádění Díla.

Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného časového i finančního vlivu budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci).

Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem, musí Zhotovitel Správci stavby předložit aktualizovaný harmonogram v souladu s tímto Pod-článkem.“

8.6

Míra postupu prací

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“:

„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní pokutou“.

8.7

Náhrada škody za zpoždění

Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

„Smluvní pokuta za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (*Doba pro dokončení*), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 (*Claimy objednatel*) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacená za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta nezbujuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“

8.11

Dlouhodobé přerušení

V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“.

V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:

„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

8.13

Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku

Přidává se nový Pod-článek 8.13 (*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*):

„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných pro uvedení do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*), 8.5 (*Zpoždění způsobená úřady*) a 20.1 (*Claimy zhotovitele*) se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) na prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění postupného závazného milníku použijí obdobně.

Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a doby pro splnění postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“

10 Převzetí objednatelem

10.1

Převzetí díla a sekcí

Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

10.2

Převzetí částí díla

Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*)), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*).“

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

10.3

Překážky při přejímacích zkouškách

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, nebo

(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, musí

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a

(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (*Určení*), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

10.5

Předčasné užívání

Přidává se nový Pod-článek 10.5 (*Předčasné užívání*):

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo (nebo jeho část) nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatелеm dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména

(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla (nebo jeho části) nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla (nebo jeho části) nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla (nebo jeho části) nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla (nebo jeho části) nebo Sekce ze strany Objednatel.“

11 Odpovědnost za vady

11.1

Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad

V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:

„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:

„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpoždován.“

11.2

Náklady na odstraňování vad

Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Když a v takovém rozsahu, jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti

zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“

11.7

Právo na přístup

V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“.

11.9

Potvrzení o splnění smlouvy

Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

11.10

Nesplněné závazky

Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

11.11

Úklid staveniště

V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“.

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:

„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“

11.12

Promlčení

Přidává se nový pod-článek 11.12 (*Promlčení*):

„Pro nároky z vad díla si strany ujednávají promlčecí lhůtu v trvání pěti let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. V ostatním se promlčení řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.“

12 Měření a oceňování

12.1

Měření díla

V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:

„Na každou jednotlivou položku bude Zhotovitel vést měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřicí záznam je veden a potvrzován Správcem stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek a služeb.“

12.3

Oceňování

Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:

„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřiřazuje přírůstek zisku ani přírůstek výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,

(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke dni zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody podle toho, co nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přírůstkem přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přírůstkem na výrobní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky a přírůstkem na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přírůstky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.

13 Variace a úpravy

13.1

Právo na variaci

Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavků Objednatele. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich částí) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování).

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

13.2

Návrh na zlepšení

Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:

Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách Díla odkládat provádění Díla.

13.5

Podmíněné obnosy

Pod-článek 13.5 je odstraněn bez náhrady

13.8

Úpravy v důsledku změn nákladů

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly po-tvrzeny v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce.

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce.

Čtvrtletím pro potřeby tohoto Pod-článku se rozumí kalendářní čtvrtletí počínající/ končící měsíci: leden-březen (1. čtvrtletí), duben-červen (2. čtvrtletí), červenec-září (3. čtvrtletí) a říjen-prosinec (4. čtvrtletí).

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-článku ke schválení Správci stavby vždy nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 30. listopadu za 3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní čtvrtletí, za které Zhotoviteli úprava částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] a určí hodnotu, která bude zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle předchozího odstavce je jejich provedení v daném čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Provedením se rozumí fyzická realizace položek nebo prací Zhotovitelem.

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky].

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:

- index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku)
- index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3.“ a „4.“ (označení sloupce)

(dále jen „Cenový index“).

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlášeným Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle tohoto Pod-článku.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se musí vypočítat podle vzorce:

$$UC_n = F_{nz} * (P_{nz} - 1) + F_{nd} * (P_{nd} - 1)$$

s tím, že

- (i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku s výjimkou uvedenou níže v pod-odstavci (ii) bude proveden podle vzorce:

$$P_{nz} = \prod_{o+1}^n (L_i / 100)$$

- (ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí následující po období skončení kalendářního čtvrtletí, v kterém nastaly skutečnosti rozhodné (jak jsou uvedeny v definici pro parametr „z“) pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) bude proveden podle vzorce:

$$P_{nd} = \prod_{z+1}^n (L_i / 100)$$

kde:

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava částek

„**Pnz**“ je násobitel úpravy pro příslušné kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)

„**Pnd**“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“ za které je vypočítávána úprava částek pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku

„**UCn**“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“

„**Fnz**“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d))

„**Fnd**“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku)

„**Li**“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za který je vypočítávána úprava částek (od „o + 1“, resp. „z + 1“ do „n“)

„**o**“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá Základní datum

„**z**“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných pro ocenění prací uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpracování návrhu Zhotovitele nebo (ii) den zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody, podle toho, co nastane dříve.“

13.9

Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby

Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:

„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“

13.10

Méněpráce

Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):

„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.

Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“

14 Smluvní cena a platební podmínky

14.1

Smluvní cena

V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:

„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

14.2

Zálohová platba

Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

14.3

Žádost o potvrzení průběžné platby

Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (*Zprávy o postupu prací*)“ a nahrazují se tečkou.“

Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:

„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.

Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“.

14.4

Harmonogram plateb

V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčních intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla.“

14.5

Technologické zařízení a materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

14.6

Vydání potvrzení průběžné platby

Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“

Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“.

Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak splatné“.

Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak splatné“.

14.7

Platba

Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:

„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a

(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“

14.8

Zpožděná platba

První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:

„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015 %) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.“

14.9

Platba zádržného

Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

14.10

Vyúčtování při dokončení

Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

14.11

Žádost o potvrzení závěrečné platby

Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a

(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak.

Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml na kompaktním disku CD-R.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

14.13

Vydání potvrzení závěrečné platby

V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

14.14

Skončení odpovědnosti objednatele

První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.“

14.16

Fakturace

Přidává se nový Pod-článek 14.16 (*Fakturace*):

Zhotovitel bude fakturovat Smluvní cenu tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby „**II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí**“ a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování.

Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně Aleš Lánský, ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, oddělení přípravy a realizace staveb Rychnov nad Kněžnou, tel: 602 492 083, e-mail: ales.lansky@uskhk.eu.

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších požadavků poskytovatele dotace.

15 Ukončení smlouvy objednatelem

15.2

Odstoupení objednatelem

V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (*Zajištění splnění smlouvy*) vkládají slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (*Záruka za odstranění vad*)“.

Pod-odstavec (e) zní:

„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují k odstoupení.“

Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:

„(g) nedodrží podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění příslušných podmínek,

(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (*Podzhotovitelé*) a

(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:

„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem

16.2

Odstoupení zhotovitelem

Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí.“

16.4

Platba při odstoupení

Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“.

17 Riziko a odpovědnost

17.1

Odškodnění

Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (*Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku*)“.

17.2

Péče zhotovitele o dílo

V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekcí*))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“.

17.3

Rizika objednatel

V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):

„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*).“

17.5

Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví

Před první odstavce Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:

„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoli důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatel zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho

částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené

neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo.

V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užité vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:

„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

18 Pojištění

18.1

Obecné požadavky na pojištění

Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

18.2

Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu **na pojištění majetkových škod typu „all risk“ (stavebně montážní pojištění)** vztahující se např. na živelná rizika, jako jsou požáry, povodně, záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění.

Pojištěními dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

- a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo
- b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, náradí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků apod.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto pojistné plnění bude objednatel zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava byla provedena jen částečně.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“

18.3

Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku

Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let.

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy pojišťovacím makléřem určenému Objednatelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“

18.4

Pojištění personálu zhotovitele

Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

19 Vyšší moc

19.1

Definice vyšší moci

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.

Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:

„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení

20.1

Claimy zhotovitele

V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“.

V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez zbytečného odkladu“.

V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez zbytečného odkladu“.

Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text

Za sedmý odstatec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:

„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*).“

20.2

Jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

20.3

Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

20.4

Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

20.5

Smírné narovnání

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:

„20.5 Rozhodování sporů

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

20.6

Rozhodčí řízení

Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

20.7

Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

20.8

Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele

Hradec Králové – duben 2024

Zpracoval: Ing. Jiří Koutník
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele):

- 1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtnu 0,9 h, průměr min. 1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.
- 2) Na každou vybranou technologii objednatelem, resp. správcem stavby, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby technologický předpis (dále jen „TePř“), a to 5 – 7 dní před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude podpis hlavního stavbyvedoucího, schváleného objednatelem, a odborně způsobilé osoby zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle Pod-článku 4.28 c) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky.
- 3) Specifikace potrubí a dalšího příslušenství pro odvodnění komunikace musí splňovat požadavky ministerstva dopravy dle TP 83 a dalších předpisů TKP 3 včetně dodatku č. 1.
- 4) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.
- 5) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci za použití kvalitnější asf. směsi, a to:

Návrhová směs dle PD	Směs vyšší kvality
ACP (d)	ACP (d) +, ACP (d) S
ACP (d) +	ACP (d) S
ACL (d)	ACL (d) +, ACL (d) S
ACL (d) +	ACL (d) S
ACO (d)	ACO (d) +

- 6) Zadavatel si vyhrazuje u kanalizačních rámců válcového nebo kvádrového tvaru usazení kanalizačních poklopů metodou zpětného vyzvednutí. Samotné vyzdvižení bude provedeno až do výšky -3 až -5 mm oproti povrchu obrusné vrstvy, dle zatížení komunikace. Na vysoce zatížených komunikacích se vyzdvižení provádí do výšky až -8 mm oproti povrchu obrusné vrstvy. Výška vyzdvižení bude upřesněna Správcem stavby při realizaci.

Podmínkou použití výše uvedené technologie je dodání vhodných rámců s poklopem. V případě, že rozpočet neobsahuje dodání nových poklopů a obsahuje pouze výškovou úpravu stávajících poklopů, bude použit klasický způsob osazení před pokládkou krytu.

- 7) V případě provádění sanace krajů vozovky nebude frézování asfaltových vrstev vozovky prováděno v celé šíři vozovky. Zhotovitel nesmí zeslabit konstrukci ve středu vozovky frézováním před prováděním sanací, aby nedošlo k degradaci krytu vlivem staveništní dopravy. Vždy je nejprve nutné odfrézovat neúnosné kraje vozovky, které je nutno sanovat. Teprve po provedení sanace a nové podkladní konstrukce krajů je možno frézovat kryt uprostřed vozovky.
- 8) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.



Firma:

Rekapitulace ceny**Stavba: II/305 Týniště - Albrechtice**

Celková cena bez DPH:

189 300 000,00

Celková cena s DPH:

229 053 000,00

Objekt	Popis	Cena bez DPH
NEPŘÍMÉ VÝDAJE		
SO 000	VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY	
SO 020	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	
SO 101	PŘELOŽKA SILNICE II/305	
SO 102	M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU	
SO 103	CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ	
SO 104	PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ	
SO 105	HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00	
SO 106	HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00	
SO 107	HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00	
SO 108	HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496	
SO 109.1	Protipovodňová ochrana	
SO 109	OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ	
SO 180	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ	
SO 201	MOST PŘES ORLICÍ	
SO 202	INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250	
SO 203	INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295	
SO 204	MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE	
SO 211	DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICÍ	
SO 212	DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ	
SO 213	DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ	
SO 214	DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ	
SO 215	DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ	
SO 216	DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ	
SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE	
SO 302	Rekonstrukce kanalizace DN 300	
SO 310	Rekonstrukce vodovodu	
SO 801	VEGETAČNÍ ÚPRAVY	
PŘÍMÉ VÝDAJE - DOPROVODNÉ		
SO 020	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ	
SO 102	M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU	
SO 104	PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ	
SO 105	HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00	
SO 106	HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00	
SO 107	HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00	
SO 108	HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496	

SO 109.1	Protipovodňová ochrana
SO 180	DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ
SO 201	MOST PŘES ORLICI
SO 302	Rekonstrukce kanalizace DN 300
SO 310	Rekonstrukce vodovodu
SO 422	PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.
SO 801	VEGETAČNÍ ÚPRAVY
PŘÍMÉ VÝDAJE - HLAVNÍ	
SO 020	PŘÍPRAVA ÚZEMÍ
SO 101	PŘELOŽKA SILNICE II/305
SO 103	CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ
SO 190	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
SO 201	MOST PŘES ORLICI
SO 202	INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250
SO 203	INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295
SO 204	MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE
SO 211	DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI
SO 212	DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ
SO 213	DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ
SO 214	DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ
SO 215	DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ
SO 216	DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ
SO 301	DEŠŤOVÁ KANALIZACE
SO 421	VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O
SO 801	VEGETAČNÍ ÚPRAVY

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet:

SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet:

SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000		
			Celá stavba vytyčovací práce + cena za vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami. Kompletní geodetické práce na vytyčení vytyčovaných bodů definovaného objektu v rozsahu PD a TKP. celkem včetně geodetického sledování kosntrukcí v průběhu výstavby a po dokončení stavby dle TZ cena za zaměření skutečného provedení díla výškopisné i polohopisné ke kolaudaci stavby. celkem včetně ochrany vytyčovacích a vytyčovaných bodů Délka stavby m,vč. SO 3x tištěné paré + 1x CD Pevná cena I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby				
2	02945		OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	SOUBOR	1,000		
			Celá stavba Pevná cena. ` Ostatní požadavky - geometrický oddělovací plán dle požadavku objednatele po dokončení stavby. Plán bude odpovídat záborovému elaborátu stavby dle dokumentace DSP. Práce dle SOD` I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
3	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení informační tabule (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele IROP, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění. Pevná cena. 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,000		
4	03100		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ Celá stavba Pevná cena.	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 000 VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zařízení staveniště – zřízení, provoz, demontáž úhrnná částka na položku musí pokrývat všechna potřebná zařízení staveniště po celou dobu výstavby. Zahrnuje náklady na veškeré zařízení staveniště vč. jeho zřízení, provoz a odstranění či jakéholiv potřebné přemisťování v rozsahu stavby, etap nebo ve fázi výstavby, do doby úplného dokončení a předání stavby objednateli. Komplet - vybudování, provoz a likvidaci zařízení staveniště pro všechny stavební objekty akce komplet včetně oplocení a zajištění - komplet na uvedenou akci poro všechny objekty po celou dobu výstavby. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení				
5	03101		PAMĚTNÍ DESKA Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele. Pevná cena 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka - 11332 - (198+429,266)*2,0=1 254,532 [A] celkem položka - 12273 - 96*2,0=192,000 [B] celkem položka - 12373 - (5849+540,6)*2,0=12 779,200 [C] celkem položka - 13173 - (49,5-49,5)*2,0=0,000 [D] (zemina použita pro pol. č. 17411) celkem položka - 13273 - 13=13,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=14 238,732 [F] Celkem 14238,732=14 238,732 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	14 238,732		
2	015120	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLÝ) „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“	T	1 678,373		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka - 11316 - 1,9*2,775=5,273 [A] celkem položka - 11318 - 8,84*2,0=17,680 [C] celkem položka - 11334 - 70*2,3=161,000 [D] celkem položka - 11337 - 70*2,6=182,000 [E] celkem položka - 11351 - 0,05*6*2,0=0,600 [F] celkem položka - 11352 - 0,11*593*2,0=130,460 [G] celkem položka - 96613 - 50*2,6=130,000 [H] celkem položka - 96614 - 27,4*1,8=49,320 [I] celkem položka - 96615 - 50*2,5=125,000 [J] celkem položka - 96616 - (6,25+215)*2,5=553,125 [K] celkem položka - 96616.a - 10,5*2,5=26,250 [L] celkem položka - 96625 - 50*2,3=115,000 [M] celkem položka - 96626 - 50*2,5=125,000 [N] celkem položka - 96687 - 11*2,3*1,3=32,890 [O] celkem položka - 915402 - 123,875*0,08*2,5=24,775 [Q] Celkem: A+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+Q=1 678,373 [R] Celkem 1678,373=1 678,373 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015130	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“	T	1 744,694		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka 11313 - (21,2+299,356)*2,4=769,334 [A] celkem položka 11333 - 406,4*2,4=975,360 [B] Celkem: A+B=1 744,694 [C] Celkem 1744,694=1 744,694 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Pevná cena Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněné požadovaná opatření vlastním dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí. zajištění stávajících inženýrských sítí stávající dle citace v technické zprávě 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Pevná cena	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Práce diagnostické před realizací demoličních/bouracích prací v rámci tohoto SO 020 zejména v oblasti výskytu zbylých kosntrukcí bývalé továrny. Práce budou sloužit jako doplňující podklad pro dokumentaci a sestrojení TeP postupu demolice Průzkum bude proveden sondáží vybourání dílčích částí konstrukce (sondy uložené nosné konstrukce v jednotlivých polích, sondy spodní stavby, sondy založení) I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření aktuálního stávajícího stavu, jako podklad pro RDS vjezdové brány a zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová" I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000		
7	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Pevná cena Celkem vypracování Mostního listu k provizorní lávce dle požadavku ČSN 73 6220, 73 6221 dle požadavku objednatele a SOD. Mostní list provizorního mostního objektu, tisk a el. podoba dle požadavku objednatele k mostnímu provizoriu. Tiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě Provizorní lávka. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
8	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Pevná cena dokumentace bude požadovaná objednatelem tiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně včetně plánu údržby mostu, projednání a odsouhlasení, Objednatel, AD, TDI, a dotčené orgány. Celkem rozsah a počet dle SOD a ZOP. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně kompletního projednání a odsouhlasení a stanovení na DIO Provizorní lávka, vjezdová brána a zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová" I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
9	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace daného SO v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu							
10	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pevná cena Pasportizace všech nemovitostí v zájmovém území objektu SO 020 před zahájením a po dokončení prací - odvodnění, vodní tok, limnigrafická stanice, přilehlé pozemky a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Zdokumentování stávajícího stavu, dokumentace po dokončení stavby a vyhodnocení. kompletní práce včetně projednání. Zahnuje náklady na veškeré nutné ochrany případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených zbylých konstrukci tovarny i ostatních. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD Celkem rozsah a počet dle SOD Celá stavba Pevná cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelém požadovanými pracemi	KPL	1,000		
11	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pevná cena Práce geotechnika na stavbě při zakládání provizorní lávky a při realizaci zajištění výkopu. Vyhodnocení souladu s DSP, PDPS a RDS Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP,ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp. Celá stavba Pevná cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelém požadovanými pracemi	KPL	1,000		
12	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA Pevná cena	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem I.HMP a pravidelné prohlídky v denním, týdenním a měsíčním, dvouměsíčním sledu dle požadavku dokumentace DSP+PDPS a TP provizorní konstrukce lávky a TeP dodavatele - soubor celkem. Prohlídky prováděné oprávněnou a schálenou osobou objednatelém akce. Prohlídky a soubor po celou dobu využití a provozování provizorní lávky. Tiiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě Celkem rozsah a počet dle SOD a ZOP Celá stavba Pevná cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet:

SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet:

SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA	M3	3 954,425		
			pol.č. 17110 - hutněný násyp komunikace				
			2748,55=2 748,550 [A]				
			pol.č. 17130 - aktivní zóna				
			2216*0,5=1 108,000 [B]				
			pol.č. 17310				
			(46+7,5+9+23+28+48+10+46)*0,45=97,875 [C]				
			Celkem: A+B+C=3 954,425 [D]				
			Celkem 3954,425=3 954,425 [B]				
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)				
2	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05	T	3 156,220		
			04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI				
			„zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“				
			Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci.				
			celkem položka - 12273 - 1488,50*2,0=2 977,000 [A]				
			celkem položka - 13273 - 17,67*2,0=35,340 [B]				
			celkem položka - 13373 - 2,40*2,0=4,800 [C]				
			celkem položka - 21263 - 0,3*91*2,0=54,600 [E]				
			celkem položka - 461314 - 0,4*0,6*(47+10+23+29+9+7+16+35)*2,0=84,480 [F]				
			Celkem: A+B+C+E+F=3 156,220 [D]				
			Celkem 3156,22=3 156,220 [B]				
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
3	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 101 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněné požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 512,70 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KPL	1,000		
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními						
4	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD. Délka SO 512,70 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny						
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi						
5	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby), Délka SO 512,70 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KPL	1,000		
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi						
6	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD.	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Fotodokumentace SO 101 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace v zájmovém území SO 101 před zahájením a po dokončení prací - dopravního značení , vybavení komunikace, nemovitostí, přílehlé pozemky, objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po dokončení díla. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatele. Délka SO 512,70 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA pol. 17110 hutněný násyp komunikace (((295+227)/2)*0,80)-(226*0,5)=95,800 [A] pol. 17130 - aktivní zóna 226*0,5=113,000 [B] pol. č. 17310 5,58=5,580 [C] Celkem: A+B+C=214,380 [D] Celkem 214,38=214,380 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	214,380		
2	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka - 12273 - 147,50*2,0=295,000 [A] celkem položka - 461314 - rýha pro stabilizační prahy 400/600 - 0,4*0,6* (21+27)*2,0=23,040 [B] Celkem: A+B=318,040 [C] Celkem 318,04=318,040 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje:	T	318,040		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 102 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněné požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případně další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytýčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 24,20 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD. Délka SO 24,20 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby. Délka SO 24,20 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevíracím formátu *.dwg. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	02946		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíční sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace SO 102 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Délka SO 24,20 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace v zájmovém území SO 102 před zahájením a po dokončení prací - dopravního značení , vybavení komunikace, nemovitostí, přílehlé pozemky, objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po dokončení díla. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatele. Délka SO 24,20 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet: SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet: SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA pol.č. 17110 hutněný násyp komunikace $((0+0,65)/2)*20+((0,65+2,0)/2)*20+((2,0+7,5)/2)*20+7,5*2,0=143,000$ [A] Celkem: A=143,000 [B] Celkem 143=143,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	143,000		
2	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka - 12273 - 171,50*2,0=343,000 [A] celkem položka - 461314 - 12,30*2,0=24,600 [B] Celkem: A+B=367,600 [C] Celkem 367,6=367,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	367,600		
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka pro celý objekt SO 103 Zahmje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případně další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 212 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD. Délka SO 212 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby). Délka SO 212 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace SO 103 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Délka SO 212 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
Celkem:							



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:ČZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet:SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA celkem pro položku - 17110 - 1544,45=1 544,450 [A] Celkem: A=1 544,450 [B] Celkem 1544,45=1 544,450 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	1 544,450		
2	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka - 12373 - 668,30*2=1 336,600 [A] celkem položka - 13273 - 43,52*2=87,040 [B] stabilizační prahy 400/600 pro dlažby z lomového kamene - (0,4*0,6* (48+14+8+31+20+8+5+10))*2=69,120 [D] podélné prahy schodiště 400/600 - (0,4*0,6*5,5*2+0,4*0,6*6,2*2)*2=11,232 [E] příčné prahy schodiště 450/700 - (0,45*0,7* 2,0*4)*2=5,040 [F] Celkem: A+B+D+E+F=1 509,032 [G] Celkem 1509,032=1 509,032 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1 509,032		
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:ČZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet:SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka pro celý objekt SO 104 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případně další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 253,88 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními				
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD. Délka SO 253,88 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: _____ **Vypracoval nabídku:** _____

Datum zadání: _____ **Datum vypracování nabídky:** _____



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA pol. 17130 - aktivní zóna 238*0,5=119,000 [B] pol. 17110 - hutněný násyp komunikace (((477+210)/2)*1,80)=618,300 [C] Celkem: B+C=737,300 [D] Celkem 737,3=737,300 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	737,300		
2	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka - 12273 - 238,50*2,0=477,000 [A] celkem položka - 461314 - rýha pro stabilizační prahy 400/600 - 0,4*0,6* (26+26)*2,0=24,960 [B] Celkem: A+B=501,960 [C] Celkem 501,96=501,960 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	501,960		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 105 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 36,20 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD. Délka SO 36,20 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby). Délka SO 36,20 m. 4x tištěné paré + 1x CD. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Fotodokumentace SO 105 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Délka SO 36,20 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet: SO 106 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: _____ **Vypracoval nabídku:** _____

Datum zadání: _____ **Datum vypracování nabídky:** _____

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet: SO 106 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka - 12273 - 28,50*2,0=57,000 [A] celkem položka - 431314 - 4,08*2,0=8,160 [B] Celkem: A+B=65,160 [C] Celkem 65,16=65,160 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	65,160	_____	_____
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 106 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 8,5 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B]	KPL	1,000	_____	_____

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 106 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
3	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		
Dokumentace bude požadována objednatelem tiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD. Délka SO 8,5 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. l=1,000 [A]							
Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B]							
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
Dokumentace bude požadována objednatelem tiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby). Délka SO 8,5 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. l=1,000 [A]							
Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B]							
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		
Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 106 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace SO 106 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Délka SO 8,5 m. Pevná Cena. l=1,000 [A]							
Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B]							
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu							
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet: SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: _____ **Vypracoval nabídku:** _____

Datum zadání: _____ **Datum vypracování nabídky:** _____

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet: SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka - 12273 - 95*2,0=190,000 [A] celkem položka - 13273 - 8,4*2,0=16,800 [B] celkem položka - 461314 - 4,08*2,0=8,160 [D] Celkem: A+B+D=214,960 [C] Celkem 214,96=214,960 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	214,960		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 107 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněné požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 20,5 m. Pevná Cena. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B]	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
3	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		
Dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD. Délka SO 20,5 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B]							
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby). Délka SO 20,5 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B]							
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		
Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace SO 107 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Délka SO 20,5 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B]							
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu							
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet: SO 108 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet: SO 108 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka - 12273 -92,50*2,0=185,000 [A] celkem za položku - 461314 - 7,68*2,0=15,360 [B] Celkem: A+B=200,360 [C] Celkem 200,36=200,360 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	200,360		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 108 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytýčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 18,2 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B]	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrectice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 108 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními							
3	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		
Dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD.							
Délka SO 18,2 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadávatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg.							
l=1,000 [A]							
Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B]							
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby), včetně včetně plánu údržby mostu							
Délka SO 18,2 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD							
l=1,000 [A]							
Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B]							
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrectice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 108 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD.							
Fotodokumentace SO 108 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD.							
Délka SO 18,2 m. Pevná Cena.							
l=1,000 [A]							
Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B]							
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu							
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: _____ **Vypracoval nabídku:** _____

Datum zadání: _____ **Datum vypracování nabídky:** _____



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka - 13273 - 264*2,0=528,000 [A] celkem položka - 13373 - 32,468*2,0=64,936 [B] Celkem: A+B=592,936 [C] Celkem 592,936=592,936 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	592,936	_____	_____
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 109 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytýčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 197,5 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B]	KPL	1,000	_____	_____

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
7	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE „Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele“ celkem napojení na stávající stav - 8+5+4=17,000 [A] Celkem: A=17,000 [B] Celkem 17=17,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	17,000		
8	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 rýha pro trativod - 1*1,2*220=264,000 [A] Celkem: A=264,000 [B] Celkem 264=264,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)	M3	264,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 revizní šachta - 2,5*2,5*2,0=12,500 [A] uliční vpusti - 1,6*1,6*1,30*6=19,968 [B] Celkem: A+B=32,468 [C] Celkem 32,468=32,468 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody	M3	32,468		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopisti a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
10	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem položka - 13273 - 264=264,000 [A] celkem položka - 13373 - 32,50=32,500 [B] Celkem: A+B=296,500 [C] Celkem 296,5=296,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	296,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ vsakovací trativod 0,85*1,2*220=224,400 [A] revizní šachta 2,5*2,5*2,0=12,500 [B] uliční vpusti 2,0*2,0*1,6*6=38,400 [C] Celkem: A+B+C=275,300 [D] Celkem 275,3=275,300 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálů dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	275,300		
1		Zemní práce					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
12	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN separační geotextilie pod opevnění svahů násypového tělesa komunikace min. 600g/m2- geotextilie pro vsakovací trativod - (1,2*2+1+1,5)*220=1 078,000 [A] Celkem: A=1 078,000 [B] Celkem 1078=1 078,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	1 078,000		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
13	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO tl. 150 mm pod vsakovací trativod 1,2*220*0,15=39,600 [A] Celkem: A=39,600 [B] Celkem 39,6=39,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	39,600		
4		Vodorovné konstrukce					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5		Komunikace					
14	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD fr. 0-63 - dvě vrstvy kolem vpustí - 2,0*2,0*6*2=48,000 [A] kolem rs - 3,0*3,0*2=18,000 [B] nad vsakovacím tativodem - 220*1,5*2=660,000 [C] Celkem: A+B+C=726,000 [D] Celkem 726=726,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	726,000		
15	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 mezi ACO a ACL - 0,3 kg/m2 - 1780=1 780,000 [A] mezi ACL a odfrézovaný povrch - 0,4 kg/m2 - 1780=1 780,000 [B] opravy lokálních poruch-předpoklad 15% z celkové plochy živice - 0,4 kg/m2 - 1620*0,15=243,000 [C] Celkem: A+B+C=3 803,000 [D] Celkem 3803=3 803,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	3 803,000		
16	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	243,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ ZE SKEL. VLÁKEN POTAŽENÝCH ELASTOMEREM S PEVNOSTÍ 100 kN/m opravy lokálních poruch-předpoklad 15% z celkové plochy živice - 1620*0,15=243,000 [A] Celkem: A=243,000 [B] Celkem 243=243,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
17	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ TL. 40 mm - 1620+160=1 780,000 [A] Celkem: A=1 780,000 [B] Celkem 1780=1 780,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	1 780,000		
18	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ TL. 60 mm - 1620+160=1 780,000 [A] Celkem: A=1 780,000 [B] Celkem 1780=1 780,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	1 780,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
19	574E58		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 60MM ACP 22+ TL. 60 mm - opravy lokálních poruch-předpoklad 15% z celkové plochy živice - 1620*0,15=243,000 [A] Celkem: A=243,000 [B] Celkem 243=243,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	243,000		
20	574E88		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 90MM ACP 22+ TL. 90 mm - nad vsakovacím tatívodem - 220*1,0=220,000 [B] kolem vpustí - 2,0*2,0*6=24,000 [C] kolem rš - 3,0*3,0=9,000 [D] Celkem: B+C+D=253,000 [E] Celkem 253=253,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů	M2	253,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
21	58222		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC RIGOL ZE ŽULOVÝCH KOSTEK - 15*0,5=7,500 [A] Celkem: A=7,500 [B] Celkem 7,5=7,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7,500		
22	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM PŘEDDLÁŽDĚNÍ CHODNÍKU - REZERVA- VÝMĚNA ROZBITÝCH DLAŽDIC - PŘEDPOKALD 15% Z CELKOVÉ PLOCHY PRO PŘEDDLÁŽDĚNÍ DO LOŽE ZE ŠTERKOPÍSKU FR. 4 - 8 MM TL. 40 MM 357*0,15+140=193,550 [A] Celkem: A=193,550 [B] Celkem 193,55=193,550 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	193,550		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
23	587206		PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM předdláždění krytu chodníku 357*1,0=357,000 [A] Celkem: A=357,000 [B] Celkem 357=357,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - pod pojmem *předdláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	357,000		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
24	875342		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH vsakovací trativod - CELOPERFOROVANÁ TROUBA PE-HD SN8 174+7,5+7,5+3 l=220,000 [A] Celkem: A=220,000 [B] Celkem 220=220,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovač a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr	M	220,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
25	894458	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM 1 ks=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - předepsané podkladní konstrukce				
26	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 6 ks=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Celkem 6=6,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	6,000		
27	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ poklop šachty kanalizace - 1 ks=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).	KUS	1,000		
28	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	6,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			šoupata vodovodu - 6 ks=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Celkem 6=6,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
29	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA BETONOVÉ VODÍCI PROUŽKY 50/25/8 - (184+93+80)*0,25=89,250 [A] Celkem: A=89,250 [B] Celkem 89,25=89,250 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože	M2	89,250		
30	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM 100/25/15 - 184+93+80=357,000 [A] Celkem: A=357,000 [B] Celkem 357=357,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	357,000		
31	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	17,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 109 OŽK V OBCI ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem napojení na stávající stav - 8+5+4=17,000 [A] Celkem: A=17,000 [B] Celkem 17=17,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
32	93131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU celkem napojení na stávající stav - (8+5+4)*0,01*0,04=0,007 [A] Celkem: A=0,007 [B] Celkem 0,007=0,007 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnicí profil	M3	0,007		
9		Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet: SO 109.1 Protipovodňová ochrana

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 109.1 Protipovodňová ochrana

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ celkem za položku 11332 - 7,5*2,0=15,000 [A] Celkem: A=15,000 [B] Celkem 15=15,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	15,000	_____	_____
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem: _____



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet:

SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt:	CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet:	SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02948		PASPORTIZACE STAVU OBJÍZDNÝCH TRAS před stavbou, po stavbě, vyhodnocení ve dvou vyhotoveních + CD délka obj. tras 20 km I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KPL	1,000		
2	02991		OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE „Zařízení předběžné výstrahy uvádějící provozní informace“, cedule bude umístěna před zahájením stavebních prací v dostatečné vzdálenosti před začátkem a za koncem úseku (cca. 600 m mimo obec, cca. 100 m v obci) I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti - nájemné	KUS	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1			Zemní práce				
3	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	630,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			frézink zůstává zhotoviteli „Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele“ výsrava objížděné trasy dl 18 km prům. Š. 7 m, předpoklad 5% z plochy objížděné trasy - 18000*7*0,05*0,1=630,000 [A] Celkem: A=630,000 [B] Celkem 630=630,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
1		Zemní práce					
5		Komunikace					
4	577212		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2 výsrava objížděné trasy dl 18 km prům. Š. 7 m, předpoklad 5 % z plochy objížděné trasy - plochy pro výsravy budou upřesněny pochůzkou - 18000*7*0,05*2=12 600,000 [A] Celkem: A=12 600,000 [B] Celkem 12600=12 600,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) a pro výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**).	M2	12 600,000		
5	5774AE		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S Celkem: A=252,000 [B] Celkem 252=252,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	252,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výsrava objížděné trasy dl 18 km prům. Š. 7 m , předpoklad 5 % z plochy objížděné trasy - plochy pro výsravy budou upřesněny pochůzkou ACO 11S tl. 40 mm - 18000*7*0,05*0,04=252,000 [A] Celkem: A=252,000 [B] Celkem 252=252,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
6	5774CG		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ výsrava objížděné trasy dl 18 km prům. Š. 7 m , předpoklad 5 % z plochy objížděné trasy - plochy pro výsravy budou upřesněny pochůzkou ACL 16S tl. 60 mm - 18000*7*0,05*0,06=378,000 [A] Celkem: A=378,000 [B] Celkem 378=378,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na	M3	378,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
5	Komunikace						

Celkem: _____



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
2	015111	b	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem případný sediment a zemina z vodního toku s rozborem zeminy dle položky 02950b celkem položka - 12473 - 136,92*2.0 t/m3=273,840 [B] celkem položka - 12960 - 54,90*2.0 t/m3=109,800 [A] Celkem: B+A=383,640 [C] Celkem 383,64=383,640 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	383,640		
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka 13173 - 1849,79*2.0 t/m3=3 699,580 [A] celkem položka 264342 - 354,623*2.0 t/m3 *3,1415*0,51^2=579,528 [C] celkem odpočet položky 17411 - 661,20*(-1)*2.0 t/m3=-1 322,400 [D] celkem za položku 462 211 - 67,2*2,0=134,400 [E] celkem za položku 462 314 - 71,932*2,0=143,864 [F] Celkem: A+C+D+E+F=3 234,972 [G] Celkem 3234,972=3 234,972 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	T	3 234,972		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 201 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněné požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytýčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 71,6 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
4	02861		PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Měření bludných proudů podle MP-DEM (Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostních objektů a ostatních betonových konstrukcí pozemních komunikací, metodický pokyn MD ČR čj. - metodika měření vlivu bludných proudů). Zahrnuje požadovaná měření během stavby a po dokončení stavby dle TZ - kapitola 4.12. dle TP 124. Zahrnuje vypracování plánu měření před zahájením stavby, vyhotovování protokolů z kontrolních měření a vyhotovení závěrečné zprávy DEMZ včetně závěrečného vyhodnocení a pasportu mostu dle MP DEM a TP124. Dokumenty budou projednány, odsouhlaseny a odevzány v počtu a rozsahu definovaným ZOP a SOD. Položka nezahrnuje vývoody pro měření bludných proudů (vykázány v samostatné položce rámci spodní stavby a n.k.), vodivé propojení výztuže (součástí jednotlivých položek výztuže) a další konstrukční opatření jednotlivých konstrukcí (vždy součástí dané položky). Délka SO 71,6 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
5	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		
		Dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD. Délka SO 71,6 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
6	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Celkem vypracování Mostního listu dle požadavku ČSN 73 6220, 73 6221 dle požadavku objednatele a SOD. Mostní list objektu ev. č. xxx-xxx, vč. vložení do el systému evidence mostů objednatele, tisk a el. podoba dle požadavku objednatele. Tiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě Délka SO 71,6 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		
		Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. Cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby), včetně včetně plánu údržby mostu. Součástí RDS bude i statický výpočet zatížitelnosti mostu. Délka SO 71,6 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
8	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000		
		Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Fotodokumentace daného SO v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Délka SO 71,6 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
11	02950	b	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Laboratorní zkouška dle požadavku ŽP Měú na rozbor sedimentu dle vyhlášky MŽP č 381 / 2001 Sb přílohy č. 9 zákona o odpadech. Na základě této zkoušky bude podán doklad o uložení výkoi sedimentu toku na řízenou skládku s poplatkem. Délka SO 71,6 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
10	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Pasportizace v zájmovém území SO 201 před zahájením a po dokončení prací - dopravního značení , vybavení komunikace, nemovitostí, přílehlé pozemky, objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po dokončení díla. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatele. Délka SO 71,6 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Práce geotechnika na stavbě při realizaci zajištění výkopu a založení mostu. Vyhodnocení souladu základových poměrů s DSP, PDPS a RDS. Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp. Délka SO 71,6 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
12	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem vypracování 1. HMP listu dle požadavku ČSN 73 6220, 73 6221 dle požadavku objednatele a SOD. Vypracování hlavní mostní prohlídka v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222 vč. vložení do el systému evidence mostů objednatele, tisk a el. podoba dle požadavku objednatele. Tiiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě Délka SO 71,6 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu				
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka 13173 - 2,0*514,27=1 028,540 [A] celkem položka 264341 - 2,0*3,1415*0,52*0,52*(6*8,0+6*12,0)=203,871 [C] celkem odpočet položky 17411 - (-1)*2,0*7,51=-15,020 [D] celkem položka 463314 - 24,091*2,0=48,182 [E] Celkem: A+C+D+E=1 265,573 [F] Celkem 1265,573=1 265,573 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1 265,573		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka pro celý objekt SO 202 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytýčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 32,2 m. Pevná Cena. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
3	02861		PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU Měření bludných proudů podle MP-DEM (Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostních objektů a ostatních betonových konstrukcí pozemních komunikací, metodický pokyn MD ČR čj. - metodika měření vlivu bludných proudů). Zahrnuje požadovaná měření během stavby a po dokončení stavby dle TZ - kapitola 4.12. dle TP 124. Zahrnuje vypracování plánu měření před zahájením stavby, vyhotovování protokolů z kontrolních měření a vyhotovení závěrečné zprávy DEMZ včetně závěrečného vyhodnocení a pasportu postu dle MP DEM a TP 124. Dokumenty budou projednány, odsouhlaseny a odevzdány v počtu a rozsahu definovaným ZOP a SOD. Položka nezahrnuje vývody pro měření bludných proudů (vykázány v samostatné položce rámci spodní stavby a n.k.), vodivé propojení výztuže (součástí jednotlivých položek výztuže) a další konstrukční opatření jednotlivých konstrukcí (vždy součástí dané položky). Délka SO 32,2 m. Pevná Cena. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD. Délka SO 32,2 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Celkem vypracování Mostního listu dle požadavku ČSN 73 6220, 73 6221 dle požadavku objednatele a SOD. Mostní list objektu ev. č. xxx-xxx, vč. vložení do el systému evidence mostů objednatele, tisk a el. podoba dle požadavku objednatele. Tiiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě. Délka SO 32,2 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KUS	1,000		
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. Cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby), včetně včetně plánu údržby mostu. Součástí RDS bude i statický výpočet zatížitelnosti mostu. Délka SO 32,2 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace daného SO v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Délka SO 32,2 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Práce geotechnika na stavbě při realizaci zajištění výkopu a založení mostu. Vyhodnocení souladu základových poměrů s DSP, PDPS a RDS Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp. Délka SO 32,2 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
9	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace v zájmovém území SO 202 před zahájením a po dokončení prací - dopravního značení , vybavení komunikace, nemovitostí, přilehlé pozemky, objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po dokončení díla. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatele. Délka SO 32,2 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
10	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem vypracování I. HMP listu dle požadavku ČSN 73 6220, 73 6221 dle požadavku objednatele a SOD. Vypracování hlavní mostní prohlídka v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222 vč. vložení do el systému evidence mostů objednatele, tisk a el. podoba dle požadavku objednatele. Tiiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě Délka SO 32,2 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet:

SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet:

SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	014201		POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA celkem položka 17511 - 721.53=721,530 [A] Celkem: A=721,530 [B] Celkem 721,53=721,530 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)	M3	721,530		
2	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka 13173 - 2.025*506,16=1 024,974 [F] celkem položka 13273 - 2.025*22,41=45,380 [G] celkem položka 264341 - 2.025*3,1415*0,52*0,52*(6*8,0+6*8,0)=165,135 [H] celkem odpočet položky 17411 - (-1)*2.025*6,63=-13,426 [I] celkem položka 461314 - 22,41=-22,411 [K] Celkem: F+G+H+I+K=1 244,474 [L] Celkem 1244,474=1 244,474 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1 244,474		
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka pro celý objekt SO 203 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 31,5 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
4	02861		PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU Měření bludných proudů podle MP-DEM (Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostních objektů a ostatních betonových konstrukcí pozemních komunikací, metodický pokyn MD ČR čj. - metodika měření vlivu bludných proudů). Zahrnuje požadovaná měření během stavby a po dokončení stavby dle TZ - kapitola 4.12. dle TP I24. Zahrnuje vypracování plánu měření před zahájením stavby, vyhotovování protokolů z kontrolních měření a vyhotovení závěrečné zprávy DEMZ včetně závěrečného vyhodnocení a pasportu postu dle MP DEM a TP I24. Dokumenty budou projednány, odsouhlaseny a odevzdány v počtu a rozsahu definovaným ZOP a SOD. Položka nezahrnuje vývozy pro měření bludných proudů (vykázány v samostatné položce rámci spodní stavby a n.k.), vodivé propojení výztuže (součástí jednotlivých položek výztuže) a další konstrukční opatření jednotlivých konstrukcí (vždy součástí dané položky). Délka SO 31,5 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace bude požadována v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD. Délka SO 31,5 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Celkem vypracování Mostního listu dle požadavku ČSN 73 6220, 73 6221 dle požadavku objednatele a SOD. Mostní list objektu ev. č. xxx-xxx, vč. vložení do el systému evidence mostů objednatele, tisk a el. podoba dle požadavku objednatele. Tiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě Délka SO 31,5 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KUS	1,000		
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. Cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby), včetně včetně plánu údržby mostu. Součástí RDS bude i statický výpočet zatížitelnosti mostu. Délka SO 31,5 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
8 02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace daného SO v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatel a SOD. Délka SO 31,5 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10 02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace v zájmovém území SO 203 před zahájením a po dokončení prací - dopravního značení , vybavení komunikace, nemovitostí, přílehlé pozemky, objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po dokončení díla. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatel. Délka SO 31,5 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		
9 02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Práce geotechnika na stavbě při realizaci zajištění výkopu a založení mostu. Vyhodnocení souladu základových poměrů s DSP, PDPS a RDS Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp. Délka SO 31,5 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		
11 02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem vypracování 1. HMP listu dle požadavku ČSN 73 6220, 73 6221 dle požadavku objednatele a SOD. Vypracování hlavní mostní prohlídka v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222 vč. vložení do el systému evidence mostů objednatele, tisk a el. podoba dle požadavku objednatele. Tiiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě Délka SO 31,5 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka 13173; 1933,79*2,0 t/m3=3 867,580 [A] celkem položka 13273; 72,96*2,0 t/m3=145,920 [B] celkem položka 264341; 538*2,0 t/m3*3,1415*0,51^2=879,204 [C] celkem odpočet položky 17411; 424,99*(-1)*2,0 t/m3=- 849,980 [D] celkem položka 461314; 72,96*2,0=145,920 [F] Celkem: A+B+C+D+F=4 188,644 [G] Celkem 4188,644=4 188,644 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	4 188,644		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka pro celý objekt SO 204 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněné požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytýčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 143,5 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními				
3	02861		PRŮZKUMNÉ PRÁCE PROTIKOROZNÍ A BLUDNÝCH PROUDŮ NA POVRCHU Měření bludných proudů podle MP-DEM (Dokumentace elektrických a geofyzikálních měření betonových mostních objektů a ostatních betonových konstrukcí pozemních komunikací, metodický pokyn MD ČR čj. - metodika měření vlivu bludných proudů). Zahrnuje požadovaná měření během stavby a po dokončení stavby dle TZ - kapitola 4.12. dle TP 124. Zahrnuje vypracování plánu měření před zahájením stavby, vyhotovování protokolů z kontrolních měření a vyhotovení závěrečné zprávy DEMZ včetně závěrečného vyhodnocení a pasportu postu dle MP DEM a TP124. Dokumenty budou projednány, odsouhlaseny a odevzdány v počtu a rozsahu definovaným ZOP a SOD. Položka nezahrnuje vývoody pro měření bludných proudů (vykázány v samostatné položce rámci spodní stavby a n.k.), vodivé propojení výztuže (součástí jednotlivých položek výztuže) a další konstrukční opatření jednotlivých konstrukcí (vždy součástí dané položky). Délka SO 143,5 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD. Délka SO 143,5 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU Celkem vypracování Mostního listu dle požadavku ČSN 73 6220, 73 6221 dle požadavku objednatele a SOD. Mostní list objektu ev. č. xxx-xxx, vč. vložení do el. systému evidence mostů objednatele, tisk a el. podoba dle požadavku objednatele. Tiiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě Délka SO 143,5 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KUS	1,000		
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS 	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. Cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby), včetně včetně plánu údržby mostu. Součástí RDS bude i statický výpočet zatížitelnosti mostu. Délka SO 143,5 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace daného SO v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Délka SO 143,5 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Práce geotechnika na stavbě při realizaci zajištění výkopu a založení mostu. Vyhodnocení souladu základových poměrů s DSP, PDPS a RDS Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp. Délka SO 143,5 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
9	02950	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace v zájmovém území SO 204 před zahájením a po dokončení prací - dopravního značení , vybavení komunikace, nemovitostí, přilehlé pozemky, objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po dokončení díla. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatele. Délka SO 143,5 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
10	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem vypracování I. HMP listu dle požadavku ČSN 73 6220, 73 6221 dle požadavku objednatele a SOD. Vypracování hlavní mostní prohlídka v souladu s ČSN 73 6220, 73 6221, 73 6222 vč. vložení do el systému evidence mostů objednatele, tisk a el. podoba dle požadavku objednatele. Tiiskem ve 4 vyhotoveních a 1x na CD v elektronické podobě Délka SO 143,5 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje : - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu				
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:	35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt:	CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet:	SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena:	_____ Kč
Cena celková:	_____ Kč
DPH:	_____ Kč
Cena s daní:	_____ Kč

Měrné jednotky:	
Počet měrných jednotek:	0,00
Náklad na měrnou jednotku:	_____ Kč

Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt:	CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet:	SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka 13173 - 392,72*2,0=785,440 [C] Celkem: C=785,440 [D] Celkem 785,44=785,440 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	785,440	_____	_____
2	015120	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“	T	1 460,374	_____	_____

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. (dl. kostky zůstávají zhotoviteli) - položka 11347 - $2,5 \cdot (88,53 - (0,1 \cdot 4,4 \cdot 50,3)) = 160,462$ [B] celkem bez poplatku (čerpáno dle odsouhlasení objednatelem) - položka 11353 - $0,25 \cdot 0,15 \cdot 2,5 \cdot 36,60 = 3,431$ [C] celkem položka 96613 - $2,0 \cdot 86,34 = 172,680$ [D] celkem položka 96615 - $2,2 \cdot 147,034 = 323,475$ [E] celkem položka 96616 - $2,5 \cdot 273,61 = 684,025$ [F] celkem položka 96618 - $7,85 \cdot 3,66 = 28,731$ [G] celkem položka 9112B3 - $0,03 \cdot 86,6 = 2,598$ [H] celkem položka 97816.A - $2,2 \cdot 33,63 = 73,986$ [I] celkem položka 96787 - $0,075 \cdot 23,4 = 1,755$ [J] celkem položka 96786 - $0,3 \cdot 16 = 4,800$ [K] celkem položka 96787 - $0,1 \cdot 10 = 1,000$ [L] celkem položka 11353 - $36,6 \cdot 0,25 \cdot 0,15 \cdot 2,5 = 3,431$ [N] Celkem: B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+N=1 460,374 [O] Celkem 1460,374=1 460,374 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015760		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka izolace 97817 - $0,01 \cdot 330,9 \cdot 2,2 = 7,280$ [A] Celkem: A=7,280 [B] Celkem 7,28=7,280 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením,	T	7,280		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 211 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněné požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytýčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 50,4 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
5	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítí. zajištění stávajících inženýrských sítí stávající dle citace v technické zprávě kompletní práce související s ochranou Limnigrafické stanice a objektů Povodí Labe s.p. výtčení, případné sondy, zajištění před stavebními pracemi po dobu bourání SO 211 (panelová rovnanina přes jejich trasu, zřízení a odstranění) celkem po dobu realizace demoličních prací Délka SO 50,4 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními				
6	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Práce diagnostické před realizací demoličních prací. Práce budou sloužit jako doplňující podklad pro RDS dokumentaci a sestrojení TeP postupu demolice Průzkum bude proveden sondáží vybourání dílčích částí konstrukce (sondy uložení nosné konstrukce v jednotlivých polích, sondy spodní stavby, sondy založení) Délka SO 50,4 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		
7	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) demolice, projednání a odsouhlasení TDI, AD, Povodí Labe s.p., Objednatel, a dotčených orgánů. Celkem rozsah a počet dle SOD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně kompletního projednání a odsouhlasení Délka SO 50,4 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
8	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace daného SO v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatel a SOD Délka SO 50,4 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
9	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace v zájmovém území SO 211 před zahájením a po dokončení prací - dopravního značení , vybavení komunikace, nemovitostí, přilehlé pozemky, objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po dokončení díla. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatele. Délka SO 50,4 m. Pevná Cena. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka 13173 - 247,5*2,0=495,000 [C] Celkem: C=495,000 [D] Celkem 495=495,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	495,000		
2	015120	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. (dl. kostky zůstávají zhotoviteli) - položka 11347 - 2,5*(52-(0,11*5,2*25,0))=94,250 [B] celkem položka 96615 - 2,2*117,1=257,620 [D] celkem položka 96616 - 2,5*127,1=317,750 [E] celkem položka 96618 - 0,25=0,250 [F] celkem položka 9112A3 - 0,025*40,4=1,010 [G] celkem položka 97816 - 2,2*11,3=24,860 [H] Celkem: B+D+E+F+G+H=695,740 [I] Celkem 695,74=695,740 [B]	T	695,740		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015760		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka izolace 97817 - 0,01*137,98*2,2 =3,036 [A] Celkem: A=3,036 [B] Celkem 3,036=3,036 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	3,036		
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka pro celý objekt SO 212 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 25,3 m. Pevná Cena. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Práce diagnostické před realizací demoličních prací. Práce budou sloužit jako doplňující podklad pro RDS dokumentaci a sestrojení TeP postupu demolice Průzkum bude proveden sondáží vyloučení dílčích částí konstrukce (sondy uložení nosné konstrukce v jednotlivých polích, sondy spodní stavby, sondy založení) Délka SO 25,3 m. Pevná Cena. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) demolice, projednání a odsouhlasení TDI, AD, Objednatele, a dotčených orgánů. Celkem rozsah a počet dle SOD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně kompletního projednání a odsouhlasení Délka SO 25,3 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace daného SO v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Délka SO 25,3 m. Pevná Cena. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace v zájmovém území SO 212 před zahájením a po dokončení prací - dopravního značení , vybavení komunikace, nemovitostí, přílehlé pozemky, objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po dokončení díla. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatele. Délka SO 25,3 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
Celkem:							



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka 13173 - 154,43*2,0=308,860 [C] Celkem: C=308,860 [D] Celkem 308,86=308,860 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	308,860		
2	015120		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“	T	672,685		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka 96611 - 2,5*58,09=145,225 [A] celkem položka 96615 - 2,2*152=334,400 [B] celkem položka 96616 - 2,5*57,07=142,675 [C] celkem položka 96618 - 0,25=0,250 [D] celkem položka 96785 - 0,075*14,2=1,065 [E] celkem položka 96786 - 0,05*28=1,400 [F] celkem položka 9112A3 - 0,025*50,0=1,250 [G] celkem položka 97816 - 2,2*21,1=46,420 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=672,685 [I] Celkem 672,685=672,685 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015760		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka izolace 97817 - 0,01*180,19*2,2=3,964 [A] Celkem: A=3,964 [B] Celkem 3,964=3,964 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo	T	3,964		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 213 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 24,3 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Práce diagnostické před realizací demoličních prací. Práce budou sloužit jako doplňující podklad pro RDS dokumentaci a sestrojení TeP postupu demolice Průzkum bude proveden sondáží vybourání dílčích částí konstrukce (sondy uložení nosné konstrukce v jednotlivých polích, sondy spodní stavby, sondy založení) Délka SO 24,3 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) demolice, projednání a odsouhlasení TDI, AD, Objednatel, a dotčených orgánů. Celkem rozsah a počet dle SOD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně kompletního projednání a odsouhlasení Délka SO 24,3 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace daného SO v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatel a SOD. Délka SO 24,3 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace v zájmovém území SO 213 před zahájením a po dokončení prací - dopravního značení , vybavení komunikace, nemovitostí, přilehlé pozemky, objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po dokončení díla. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatele. Délka SO 24,3 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 214 DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 214 DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka 13173 - 128.11*2,0=256,220 [C] Celkem: C=256,220 [D] Celkem 256,22=256,220 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	256,220		
2	015120	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. (dl. kostky zůstávají zhotoviteli) - položka 11347 - 2,5*(10,8-(0,1*6,0*6,0))=17,100 [B] celkem položka 96613 - 2,0*97,9=195,800 [C] celkem položka 96615 - 2,2*86=189,200 [D] celkem položka 96616 - 2,5*30,6=76,500 [E] celkem položka 96618 - 9,8=9,800 [F] celkem položka 9112A3 - 0,025*26,0=0,650 [G] Celkem: B+C+D+E+F+G=489,050 [H] Celkem 489,05=489,050 [B]	T	489,050		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 214 DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 214 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 12,2 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
4	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Práce diagnostické před realizací demoličních prací. Práce budou sloužit jako doplňující podklad pro RDS dokumentaci a sestrojení TeP postupu demolice Průzkum bude proveden sondáží vybourání dílčích částí konstrukce (sondy uložení nosné konstrukce v jednotlivých polích, sondy spodní stavby, sondy založení) Délka SO 12,2 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B]	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 214 DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
5	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) demolice, projednání a odsouhlasení TDI, AD, Objednatele, a dotčených orgánů. Celkem rozsah a počet dle SOD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně kompletního projednání a odsouhlasení Délka SO 12,2 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B]	KPL	1,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
6	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace daného SO v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Délka SO 12,2 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B]	KPL	1,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 214 DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu							
7	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace v zájmovém území SO 214 před zahájením a po dokončení prací - dopravního značení , vybavení komunikace, nemovitosti, přilehlé pozemky, objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po dokončení díla. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatele. Délka SO 12,2 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B]	KPL	1,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi							
0	Všeobecné konstrukce a práce						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet:

SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

0,00

Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:		35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024			
Objekt:		CZV-NV Nepřímé výdaje			
Rozpočet:		SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ			

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka 13173 - 342.84*2,0=685,680 [C] Celkem: C=685,680 [D] Celkem 685,68=685,680 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyčištěného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	685,680		
2	015120	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. (dl. kostky zůstávají zhotoviteli) - položka 11347 - 2,5*(38.61-(0,11*6,5*19,8))=61,133 [B] celkem položka 96613 - 2,0*32.62=65,240 [C] celkem položka 96615 - 2,2*105.25=231,550 [D] celkem položka 96616 - 2,5*58.05=145,125 [E] celkem položka 96618 - 13,6=13,600 [F] celkem položka 9112A3 - 0,025*50,9=1,273 [G] celkem položka 97816 - 2,5*7,9=19,750 [H] Celkem: B+C+D+E+F+G+H=537,671 [I] Celkem 537,671=537,671 [B]	T	537,671		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
3 015760		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka izolace 97817 - 0,01*185,1*2,2=4,072 [A] Celkem: A=4,072 [B] Celkem 4,072=4,072 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	4,072		
4 02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními						
5 02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Práce diagnostické před realizací demoličních prací. Práce budou sloužit jako doplňující podklad pro RDS dokumentaci a sestrojení TeP postupu demolice Průzkum bude proveden sondáží vybourání dílčích částí konstrukce (sondy uložení nosné konstrukce v jednotlivých polích, sondy spodní stavby, sondy založení) Délka SO 26 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) demolice, projednání a odsouhlasení TDI, AD, Objednatele, a dotčených orgánů. Celkem rozsah a počet dle SOD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) včetně kompletního projednání a odsouhlasení Délka SO 26 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
7	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace daného SO v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Délka SO 26 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace v zájmovém území SO 215 před zahájením a po dokončení prací - dopravního značení , vybavení komunikace, nemovitosti, přilehlé pozemky, objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po dokončení díla. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatele. Délka SO 26 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet:

SO 216 DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

0,00

Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:		35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024				
Objekt:		CZV-NV Nepřímé výdaje				
Rozpočet:		SO 216 DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ				

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka 13173 - 197,65*2,0=395,300 [A] Celkem: A=395,300 [B] Celkem 395,3=395,300 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	395,300		
2	015120	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. (dl. kostky zůstávají zhotoviteli) - položka 11347 - 2,5*(52-(0,11*5,2*25,0))=94,250 [B] celkem položka 96613 - 2,0*95,67=191,340 [C] celkem položka 96615 - 2,2*29,566=65,045 [D] celkem položka 96616 - 2,5*192,312=480,780 [E] celkem položka 96618 - 0,25=0,250 [F] celkem položka 9112A3 - 0,025*48,3=1,208 [G] celkem položka 97816 - 2,2*10,5=23,100 [H] Celkem: B+C+D+E+F+G+H=855,973 [I] Celkem 855,973=855,973 [B]	T	855,973		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 216 DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
3	015760	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 06 03* IZOLAČNÍ MATERIÁLY OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka izolace 97817 - 0,01*127,2*2,2 =2,798 [A] Celkem: A=2,798 [B] Celkem 2,798=2,798 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	2,798		
4	02730	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-NV Nepřímé výdaje

SO 216 DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka pro celý objekt SO 216 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytyčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. Délka SO 25,5 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními				
5	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Práce diagnostické před realizací demoličních prací. Práce budou sloužit jako doplňující podklad pro RDS dokumentaci a sestrojení TeP postupu demolice Průzkum bude proveden sondáží vybourání dílčích částí konstrukce (sondy uložení nosné konstrukce v jednotlivých polích, sondy spodní stavby, sondy založení) Délka SO 25,5 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
6	02914	a	OSTATNÍ POŽADAVKY - BOD ZÁKLADNÍ VYTÝČOVACÍ SÍTĚ celkem práce související s odstraněním vytyčovaného bodu umístěného na pilíři mostu ve vlastnictví CUZK Komplet práce, oznámení o odstranění, odstranění, předání dle požadavku vyjádření CUZK bez náhrady novým bodem I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: oeceněno jako celková částka ze samostatného soupisu prací jako nedílné součásti projektu základní vytyčovací sítě	KUS	1,000		

 **Aspe** Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka - 13273 - 404,521*2,0=809,042 [A] celkem položka - 13273 - 672,973*2,0=1 345,946 [B] Celkem: A+B=2 154,988 [C] Celkem 2154,988=2 154,988 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	2 154,988		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 301 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případné další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytýčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD. Délka SO 110,30 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby). Délka SO 110,3 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace SO 301 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Délka SO 110,3 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace v zájmovém území SO 301 před zahájením a po dokončení prací - dopravního značení , vybavení komunikace, nemovitostí, přilehlé pozemky, objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po dokončení díla. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatele. Délka SO 110,3 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-NV Nepřímé výdaje

Rozpočet:

SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jednotku:

0,00

Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:		35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024				
Objekt:		CZV-NV Nepřímé výdaje				
Rozpočet:		SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300				

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY- 1. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. pol. 13273 - 29,99*2=59,980 [A] pol. 13283 - 19,994*2=39,988 [B] pol. 11343 - 3,2*2,4=7,680 [C] Celkem: A+B+C=107,648 [D] Celkem 107,648=107,648 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytrříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	107,648		
2	015120	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLY) „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. pol.š. 969245 - 69*0,1*2,3=15,870 [A] pol.š. 96715 - 1,35*2,3=3,105 [B] Celkem: A+B=18,975 [C] Celkem 18,975=18,975 [B]	T	18,975		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny						
Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
3 02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatel včetně dokumentace v elektronické podobě. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatel dle SOD. Délka SO 69,0 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B]	KPL	1,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny						
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi						
4 02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatel včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby). Délka SO 69,0 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B]						
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny						
Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi						
5 02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručné určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace SO 302 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatel a SOD. Délka SO 69,0 m. Pevná Cena. I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B]	KPL	1,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny						
Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu						
0		Všeobecné konstrukce a práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. pol. č. 132736 - 64,776*2,0=129,552 [A] pol. č. 132836 - 43,184*2,0=86,368 [B] Celkem: A+B=215,920 [C] Celkem 215,92=215,920 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	215,920		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 310 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případně další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytýčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD. Délka SO 114 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby). Délka SO 114 m. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD. Fotodokumentace SO 310 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Délka SO 114 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
6	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Pasportizace v zájmovém území SO 310 před zahájením a po dokončení prací - dopravního značení , vybavení komunikace, nemovitostí, přilehlé pozemky, objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s projednáním a prokázáním stavů konstrukcí, objektů a pozemků před a po dokončení díla. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle požadavku objednatele. Délka SO 114 m. Pevná Cena. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111	a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI „zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití“ Skládka v režii zhotovitele dle SOD na danou akci. celkem položka - 13173 - 10,8*2,0=21,600 [A] Celkem: A=21,600 [B] Celkem 21,6=21,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	21,600		
2	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Položka pro celý objekt SO 801 Zahrnuje náklady na veškeré nutné ochrany a oprávněně požadovaná opatření vlastníkem dotčené inženýrské sítě a případně další související práce na obnažených nebo jiným způsobem dotčených inženýrských sítích. Opětovné prověření existence inženýrských sítí. Vytýčení, sondy, zajištění před zahájením stavebních prací, po celou dobu výstavby akce. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
3	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě. Cena za zpracování - DSPS (dokumentace skutečného provedení stavby) - dokumentace bude vypracována dle požadavku objednatele dle SOD. Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *.dwg. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi				
4	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Dokumentace bude požadovaná (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelům včetně dokumentace v elektronické podobě na CD. cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby). Pevná Cena. 4x tištěné paré + 1x CD. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi	KPL	1,000		
5	02946		OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Pevná cena - 2x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě + zpráva o průběhu stavby - 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě - Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy, stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 3 vyhotoveních včetně uložení na CD.	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-NV Nepřímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Fotodokumentace SO 801 v průběhu realizace stavby v maximálně týdenním cyklu. Vše včetně předání v el. podobě a tištěné podobě dle požadavku objednatele a SOD. Pevná Cena. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
0			Všeobecné konstrukce a práce				
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Pevná cena Všecké práce související se zajištěním provozu chodců v místě provizorní lávky. Vyznačení prostoru pro chodce včetně údržby po dobu realizace celé akce. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000		
2	027421		PROVIZORNÍ LÁVKY - MONTÁŽ Mostní provizorní lávka komplet definovanou zatížitelností min. (5,0 kN/m2 (500 kg/m2). Mostní provizorium s ocelovou mostovkou a hydroizolací mostovky. Mostní provizorium lávky je navrženo s oboustranným zábradlím volné šířky min 1,5m a dané délky min dle PD s rozpětím min. 30,0m, uložení, závěrnou zídkou a napojení na předmostí. Montáž mostního provizoria je navržena výsunem nebo osazením pomocí jeřábů dle předpokladu dodavatele včetně případných montážních mezípodpor. Všecké práce s dopravou, montáží a osazením mostního provizoria jsou v této položce včetně úpravy staveniště a jeho zajištění. celkem 1 ks mostního proviz. - celkem dle DSP+PDPS s upřesněním v RDS a TeP zhotovitele Celkem soubor mostního proviz. daných rozměrů a zatížitelnosti - dovoz s montáží - celkem dle DSP+PDPS upřesněnou o RDS a TeP zhotovitele 30*2,3=69,000 [A] Celkem: A=69,000 [B] Celkem 69=69,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M2	69,000		
3	027422		PROVIZORNÍ LÁVKY - NÁJEMNÉ	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"Mostní provizorní lávka komplet definovanou zatížitelností min. (5,0 kN/m2 (500 kg/m2). Mostní provizorium s ocelovou mostovkou a hydroizolací mostovky. Mostní provizorium lávky je navrženo s oboustranným zábradlím volné šířky min 1,5m a dané délky min dle PD s rozpětím min. 30,0m, uložení, závěrnou zídkou a napojení na předmostí. Demontáž mostního provizoria je navržena výsunem nebo osazením pomocí jeřábů dle předpokladu dodavatele včetně případných montážních mezípodpor. Všecké práce s dopravou, demontáží, odvozem a uložení v režii zhotovitele vše v této položce včetně úpravy staveniště a jeho zajištění. celkem 1 ks mostního proviz. - celkem dle DSP+PDPS s upřesněním v RDS a TeP zhotovitele - Nájem na celou dobu stavby. Maximální doba pronájmu se předpokládá 24 měsíců. =24,000 [A]Položka bude účtována dle skutečného času nájmu mostního provizoria s maximem 24 měsíců. Doba nad rámec 24 měsíců po dobu realizace akce nebude zhotovitelem požadována. Celkem soubor mostního proviz. daných rozměrů a zatížitelnosti - Nájem včetně údržby, opravy a souvisejících prací po dobu provozování v režii zhotovitele - celkem dle DSP+PDPS, upřesněnou o RDS a TeP zhotovitele l=1,000 [B] " Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M2	69,000		
4	027423		PROVIZORNÍ LÁVKY - DEMONTÁŽ Mostní provizorní lávka komplet definovanou zatížitelností min. (5,0 kN/m2 (500 kg/m2). Mostní provizorium s ocelovou mostovkou a hydroizolací mostovky. Mostní provizorium lávky je navrženo s oboustranným zábradlím volné šířky min 1,5m a dané délky min dle PD s rozpětím min. 30,0m, uložení, závěrnou zídkou a napojení na předmostí. Demontáž mostního provizoria je navržena výsunem nebo osazením pomocí jeřábů dle předpokladu dodavatele včetně případných montážních mezípodpor. Všecké práce s dopravou, demontáží, odvozem a uložení v režii zhotovitele vše v této položce včetně úpravy staveniště a jeho zajištění. celkem 1 ks mostního proviz. - celkem dle DSP+PDPS s upřesněním v RDS a TeP zhotovitele Celkem soubor mostního proviz. daných rozměrů a zatížitelnosti - Demontáž s odvozem v režii zhotovitele - celkem dle DSP+PDPS upřesněnou o RDS a TeP zhotovitele 30*2,3=69,000 [A] Celkem: A=69,000 [B] Celkem 69=69,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M2	69,000		
0			Všeobecné konstrukce a práce				

1 Zemní práce

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** trvale prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová"-176*0,12=21,120 [E] Celkem: E=21,120 [F] Celkem 21,12=21,120 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	21,120		
6	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem konstrukce provizorní cyklostezky ŠDb fr. 4-8 tl. 50 mm - (950+40)*0,05=49,500 [B] celkem konstrukce provizorní cyklostezky ŠDb fr. 0-63 tl. 150 mm - (950+40)*0,15=148,500 [C] Celkem: B+C=198,000 [D] Celkem 198=198,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	198,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** trvale prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová"- 176*0,15=26,400 [D] Celkem: D=26,400 [E] Celkem 26,4=26,400 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	26,400		
8	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE trvale prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová" připojení sjezdu na I/11 „Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele“ 29=29,000 [A] Celkem: A=29,000 [B] Celkem 29=29,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	29,000		
9	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	96,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti provizorní lávka pro pěší Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. celkem výkopy zásypu za operami celkem zásyp opěry 01 - 1,25*2*2,5+1,25*3,0+1,25*3,0=13,750 [A] celkem zásyp opěry 02 - 1,25*2*2,5+1,25*3,0+1,25*3,0=13,750 [B] Odstranění zásypu v prefa dílcích celkem výplň opěry 01 - 1,0*2,0*1,5=3,000 [C] celkem výplň opěry 02 - 1,0*2,0*1,5=3,000 [D] komplet odstranění násypů před a za provizorním objektem celkem násypové těleso provizorní komunikace opěry 01 - 5,0*2,5+1,5*1,25*5,0*2=3 1,250 [E] celkem násypové těleso provizorní komunikace opěry 02 - 5,0*2,5+1,5*1,25*5,0*2=3 1,250 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=96,000 [G] Celkem 96=96,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
10 12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** trvale prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová"- (550+86*0,5*2)*0,55=349,800 [B] případná výměna podloží pod sjezdem - (550+86*0,5*2)*0,3=190,800 [C] Celkem: B+C=540,600 [D] Celkem 540,6=540,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	540,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 celkem pro položku - 17411 - 49,5=49,500 [A] Celkem: A=49,500 [B] Celkem 49,5=49,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	49,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
12	12931		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M vtok a výtok stávajícího propustku DN 400 pod sjezdem do průmyslového areálu "Palubky Venclová" o min. 4,0 a 6,0 m vč. odvozu, uložení a poplatku za trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 5+5=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B] Celkem 10=10,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	10,000		
13	129946		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM stávající propustek DN 400 pod sjezdem do průmyslového areálu "Palubky Venclová" o min. 4,0 a 6,0 m vč. odvozu, uložení a poplatku za trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti	M	8,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			8=8,000 [A] Celkem: A=8,000 [B] Celkem 8=8,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
14	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti provizorní lávka pro pěší Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. uložení zahrnuto v položce 17120 celkem výkop pro opěru 01 - 4,9*4,5=22,050 [A] celkem výkop pro opěru 02 - 6,1*4,5=27,450 [B] Celkem: A+B=49,500 [C] Celkem 49,5=49,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísňených prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	49,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
15	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I trvalé prodloužení stávajícího propustku DN 800 pod sjezdem do průmyslového areálu "Palubky Venclová" o min. 4,0 a 6,0 m vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 10*1,3=13,000 [A] Celkem: A=13,000 [B] Celkem 13=13,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísňených prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek	M3	13,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
16	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem položka - 12373 - 540,60=540,600 [A] celkem položka - 12273 - 96=96,000 [C] celkem položka - 13173 - 49,5=49,500 [D] celkem položka - 13273 - 13=13,000 [E] Celkem: A+C+D+E=699,100 [F] Celkem 699,1=699,100 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	699,100		
17	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	36,538		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komplet včetně získání vhodného materiálu (průřezová plocha z podélného řezu X šířka komunikace + (interpolovaná průřezová plocha násypu X délka komunikace) celkem násypové těleso provizorní komunikace opěry 01 - 5,1*2,5+(((1,03+0)/2)*7,3)*2=20,269 [A] celkem násypové těleso provizorní komunikace opěry 02 - 3,5*2,5+(((1,03+0)/2)*7,3)*2=16,269 [B] Celkem: A+B=36,538 [C] Celkem 36,538=36,538 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
18	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ trvalé prodloužení a rozšíření zpevněný stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová"	M3	25,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(86*0,15)*2=25,800 [A] Celkem: A=25,800 [B] Celkem 25,8=25,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM komplet včetně získání vhodného materiálu celkem zásyp výkopu po opěře 01 - 4,9*4,5=22,050 [A] celkem zásyp výkopu po opěře 02 - 6,1*4,5=27,450 [B] Celkem: A+B=49,500 [C] Celkem 49,5=49,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění	M3	49,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
20	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ trvalé prodloužení stávajícího propustku DN 800 pod sjezdem do průmyslového areálu "Palubky Venclová" o min. 4,0 a 6,0 m hutněný obsyp potrubí hutněno na ID=0,85 po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkodrti fr. 0-32 mm 2,17*10=21,700 [A] Celkem: A=21,700 [B] Celkem 21,7=21,700 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu	M3	21,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
21	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Provizorní cyklostezka provizorní lávka pro pěší Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. PLÁN PROVIZORNÍ CYKLOSTEZKY - 950+40=990,000 [A] Úprava pláně se zhutněním přechodové oblasti a podkladní betony provizorní lávky celkem pod opěrami a křídly před výstavbou MP- opěra 01 - 4,0*4,0=16,000 [B] celkem pod opěrami a křídly před výstavbou MP- opěra 02 - 4,0*4,0=16,000 [C] celkem pod násyp opěry 01 - uvedení do původního stavu - 6,5*10,5=68,250 [D] celkem pod násyp opěry 02 - uvedení do původního stavu - 6,5*10,5=68,250 [E] trvalé prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová" - 550+86*0,5*2=636,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 794,500 [G] Celkem 1794,5=1 794,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 794,500		
1		Zemní práce					
2		Základy					
	22	21461B	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 200G/M2	M2	636,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			trvalé prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová" separace výměny podloží - případná výměna podloží bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na základě zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podloží 550+86*0,5*2=636,000 [A] Celkem: A=636,000 [B] Celkem 636=636,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
23	27152		POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA DRCENÉHO založení provizorní lávky celkem polštáře opěry 01 - 0,5*4,0*4,0=8,000 [A] celkem polštáře opěry 02 - 0,5*4,0*4,0=8,000 [B] Celkem: A+B=16,000 [C] Celkem 16=16,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	16,000		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	333124		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30) Provizorní lávka pro pěši Celkem betonová prefabrikovaná spodní stavba pro danou akci. Spodní stavba v režii zhotovitele s osazením, a pronájmem prvků na danou stavbu) celkem opěra 01 - panely 3,0*1,0*0,2*(2+2+1)=3,000 [A] celkem opěra 01 - prefa dílce (3,0*2,0-2,5*1,5)*1,0=2,250 [B] celkem opěra 02 - panely 3,0*1,0*0,2*(2+2+1)=3,000 [C] celkem opěra 02 - prefa dílce (3,0*2,0-2,5*1,5)*1,0=2,250 [D] Celkem: A+B+C+D=10,500 [E] Celkem 10,5=10,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušek a měření dílců a pod.).	M3	10,500		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
25	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET trvalé prodloužení stávajícího propustku DN 800 pod sjezdem do průmyslového areálu "Palubky Venclová" o min. 4,0 a 6,0 m	M3	3,080		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			šikmá čela 1:1,5 - kam dlažba tl. 200 mm do bet. lože tl. 140 mm lože tl. 140 mm pod kam. dlažbu - beton C16/20 Nx1 (3,6*2,5*2+2*2)*0,14=3,080 [A] Celkem: A=3,080 [B] Celkem 3,08=3,080 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	33,500		
26	458523		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 Provizorní lávka pro pěši	M3	33,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ochranný obsyp opěr dle ČSN 73 6244 - na ID 0,85 celkem zásep opěry 01 - 1,25*2*2,5+1,25*3,0+1,25*3,0=13,750 [A] celkem výplň opěry 01 - 1,0*2,0*1,5=3,000 [B] celkem zásep opěry 02 - 1,25*2*2,5+1,25*3,0+1,25*3,0=13,750 [C] celkem výplň opěry 02 - 1,0*2,0*1,5=3,000 [D] Celkem: A+B+C+D=33,500 [E] Celkem 33,5=33,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
27	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 trvalé prodloužení stávajícího propustku DN 800 pod sjezdem do průmyslového areálu "Palubky Venclová" o min. 4,0 a 6,0 m betonové zajišťující prahy dlažby - beton C 25/30nXF3 2,5*0,5*0,3*2=0,750 [A] Celkem: A=0,750 [B] Celkem 0,75=0,750 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,	M3	0,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem				
28	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC trvalé prodloužení stávajícího propustku DN 800 pod sjezdem do průmyslového areálu "Palubky Venclová" o min. 4,0 a 6,0 m šikmá čela 1:1,5 - kam dlažba tl. 200 mm do bet. lože tl. 140 mm (3,6*2,5*2+2*2)*0,2=4,400 [A] Celkem: A=4,400 [B] Celkem 4,4=4,400 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	4,400		
4	Vodorovné konstrukce						
5	Komunikace						
29	56331		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM kce vozovky cyklostezky Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. provizorní cyklostezka - ŠDb fr. 4-8 - 950+40=990,000 [A] Celkem: A=990,000 [B] Celkem 990=990,000 [B]	M2	990,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
30	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM kce vozovky cyklostezky Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. provizorní cyklostezka - ŠDb fr. 0-63 - 950+40=990,000 [A] Celkem: A=990,000 [B] Celkem 990=990,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M2	990,000		
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
31	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM trvalé prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová" kce vozovky 550+86*0,35*2+550+86*0,5*2=1 246,200 [A] Celkem: A=1 246,200 [B] Celkem 1246,2=1 246,200 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M2	1 246,200		
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
32	56336		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM	M2	636,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			trvalé prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová" výměna podloží - případná výměna podloží bude provedena na základě prohlídky základové spáry a na základě zkoušek prokazující vhodnost či nevhodnost v podloží 550+86*0,5*2=636,000 [A] Celkem: A=636,000 [B] Celkem 636=636,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
33	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM trvalé prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová" ŠD fr. 0-32 tl. 100 mm 86*0,5*2=86,000 [A] Celkem: A=86,000 [B] Celkem 86=86,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M2	86,000		
			Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zmitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
34	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 trvalé prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová" kce vozovky	M2	1 143,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		550*2+86*0,1*2+86*0,15*2=1 143,000 [A] Celkem: A=1 143,000 [B] Celkem 1143=1 143,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
35	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM trvalé prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová" kce vozovky 550=550,000 [A] Celkem: A=550,000 [B] Celkem 550=550,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	550,000		
36	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM trvalé prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová" kce vozovky	M2	567,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		550+(86*0,1*2)=567,200 [A] Celkem: A=567,200 [B] Celkem 567,2=567,200 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
37	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP16+, 16S TL. 50MM trvalé prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová" 550+(86*0,15*2)=575,800 [A] Celkem: A=575,800 [B] Celkem 575,8=575,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	575,800		
5	Komunikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	767969	r	VJEZDOVÁ BRÁNA trvalé prodloužení vjezdové brány do průmyslového areálu "Palubky Venclová" Vjezdová brána dl. 10 m výš. 2 m - typ bude upřesněn dle požadavků majitele Konstrukce brány - Dvoukřídlová pravolevá (oboustranná) bez el. pohonu dle PD RDS - Rámová konstrukce brány z ocelových jelek profilů 60x60x4 mm - Ocelové panty štelovací - Dle typu křídla s pojezdovým kolečkem - Sloupky jelek profilů 80x80x4 mm - Povrchová úprava zinek v barvě RAL dle požadavků vlastníka Výplň – svařované pletivo - Povrchová úprava zinek v barvě RAL dle požadavků vlastníka - Velikost oček 75 x 200 mm - Průměr drátu 3,2 mm I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastní brány i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, jsou zahrnuty i sloupky včetně kotvení, základové patky a nutných zemních prací. - je zahrnuto drobné zasklení nebo jiná předepsaná výplň. - součástí položky je případně i ostatný drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu. - demontáž stávajícího oplocení v potřebném rozsahu včetně odvozu, uložení a poplatku na skládce	KPL	1,000		
7	Přidružená stavební výroba						

8 Potrubí

39	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 trvalé prodloužení stávajícího propustku DN 400 pod sjezdem do průmyslového areálu "Palubky Venclová" o min. 4,0 a 6,0 m	M3	10,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			bet. sedlo trub a obetonování trub 10*0,75+10*0,3=10,500 [A] Celkem: A=10,500 [B] Celkem 10,5=10,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8	Potrubí						

9 Ostatní konstrukce a práce

40	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU trvalé prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z V11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová"	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		připojení sjezdu na I/11				
		červené sloupky				
		2=2,000 [A]				
		Celkem: A=2,000 [B]				
		Celkem 2=2,000 [B]				
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací				
		- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava				
		- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
41	914112	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST	KUS	6,000		
		Celkem pro SO 020 - (komplet sestava značka, sloupek podložka a spojek)				
		Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 020 (2xC9A+2xC9B+2xC14a) včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)				
		3*2=6,000 [A]				
		Celkem: A=6,000 [B]				
		Celkem 6=6,000 [B]				
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- dopravu demontované značky z dočasné skládky				
		- osazení a montáž značky na místě určeném projektem				
		- nutnou opravu poškozených částí				
		nezahrnuje dodávku značky				
42	914113	a DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	6,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Celkem pro SO 020 - (komplet sestava značka, sloupek podložka a spojek)				
		Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 020 (2xC9A+2xC9B+2xC14a) včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)				
		3*2=6,000 [A]				
		Celkem: A=6,000 [B]				
		Celkem 6=6,000 [B]				
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
43	914119	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - NÁJEMNÉ	KSDEN	2 190,000		
		Celkem pro SO 020 - pouze pronájem na danou stavbu. (komplet sestava značka, sloupek podložka a spojek)				
		Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 020 (2xC7A+2xC7B+2xC14a) včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus)				
		celkem po celou dobu realizace akce s maximální dobou 12 měsíců. - celkem 6*365=2 190,000 [A]				
		Maximální doba pronájmu se předpokládá 12 měsíců. Položka bude účtována dle skutečného času nájmu mostního provizoria s maximem 12 měsíců. Doba nad rámec 12 měsíců po dobu realizace akce nebude zhotovitelem požadována.				
		Celkem: A=2 190,000 [B]				
		Celkem 2190=2 190,000 [B]				
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
44	916812	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	M	642,000		
		Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD.				
		provizorní oplocení staveniště				
		642 m=642,000 [A]				
		Celkem: A=642,000 [B]				
		Celkem 642=642,000 [B]				
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem				
		- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
45	916813		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD. provizorní oplocení staveniště 642 m=642,000 [A] Celkem: A=642,000 [B] Celkem 642=642,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	M	642,000		
46	916819		ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - NÁJEMNÉ Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD. provizorní oplocení staveniště 365 dní 642*365=234 330,000 [A] Celkem: A=234 330,000 [B] Celkem 234330=234 330,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dní použití.	MDEN	234 330,000		
47	918346		PROPUSTY Z TRUB DN 400MM trvalé prodloužení stávajícího propustku DN 400 pod sjezdem do průmyslového areálu "Palubky Venclová" o min. 4,0 a 6,0 m 4+6=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B] Celkem 10=10,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování	M	10,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
48	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM trvalé prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová" připojení sjezdu na I/11 29=29,000 [A] Celkem: A=29,000 [B] Celkem 29=29,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	29,000		
49	93131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU trvalé prodloužení a rozšíření zpevnění stávajícího sjezdu z I/11 do průmyslového areálu "Palubky Venclová" připojení sjezdu na I/11 29*0,01*0,04=0,012 [A] Celkem: A=0,012 [B] Celkem 0,012=0,012 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil	M3	0,012		
51	96616	a	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Provizorní lávka pro pěší	M3	10,500		

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9		Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11010		VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ	M2	2 945,000		
			"komplet odstranění všech drobných objektů v prostoru předpokládané polohy objektu SO 211 celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - pod mostem SO - 90,0+250,0=340,000 [A] celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - pod v místě vybouraného mostu pro vyčištění prostoru SO - 610=610,000 [B]				
			komplet odstranění všech drobných objektů v prostoru předpokládané polohy objektu SO 212 celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - pod mostem SO - 25,0+25,0+25,0+25,0=100,000 [C] celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - pod v místě vybouraného mostu pro vyčištění prostoru SO - 235,0=235,000 [D]				
			komplet odstranění všech drobných objektů v prostoru předpokládané polohy objektu SO 213 celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - pod mostem SO - 165,0=165,000 [E] celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - pod v místě vybouraného mostu pro vyčištění prostoru SO - 165,0=165,000 [F]				
			komplet odstranění všech drobných objektů v prostoru předpokládané polohy objektu SO 214 celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - pod mostem SO - 70,0=70,000 [H] celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - pod v místě vybouraného mostu pro vyčištění prostoru SO - 70,0=70,000 [I]				
			komplet odstranění všech drobných objektů v prostoru předpokládané polohy objektu SO 215 celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - pod mostem SO - 350,0=350,000 [K] celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - pod v místě vybouraného mostu pro vyčištění prostoru SO - 350,0=350,000 [L]				
			komplet odstranění všech drobných objektů v prostoru předpokládané polohy objektu SO 216 celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - pod mostem SO - 245,0=245,000 [N] celkem odstranění a vyklizení včetně odvozu, uložení s případnou likvidací a poplatkem - pod v místě vybouraného mostu pro vyčištění prostoru SO - 245,0=245,000 [O]				
			Celkem: A+B+C+D+E+F+H+I+K+L+N+O=2 945,000 [P] "				
			Celkem 2945=2 945,000 [B]				
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby				
2	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	1 580,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. vč. kompletní likvidace a odvozu v režii dodavatele 1350 m2=1 350,000 [A] (25,0+25,0+25,0+25,0+130,0)=230,000 [B] Celkem: A+B=1 580,000 [C] Celkem 1580=1 580,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
3	11201		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč. Odvozu a odkupu dřevní hmoty zhotovitelem 30 ks=30,000 [A] Celkem: A=30,000 [B] Celkem 30=30,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	30,000		
4	11202		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	8,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. Odvozu a odkupu dřevní hmoty zhotovitelem 8 ks=8,000 [A] Celkem: A=8,000 [B] Celkem 8=8,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
5	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti	M3	299,356		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		"Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.				
		do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141**				
		celkem stávající chodník k průmyslovému areálu část zpevněných ploch - 640,0 *0,05=32,000 [A]				
		celkem stávající chodník k mostu přes Orlici - 180,0*0,05=9,000 [B]				
		celkem stávající cyklostezka a sjezdy-1133,0 * 0,1=113,300 [C]				
		celkem stávající vozovka na mostě SO 211- 4,4*50,3*0,15=33,198 [F]				
		celkem stávající chodníky SO 211 - 1,25*0,05*2*50,3=6,288 [G]				
		celkem konstrukce vozovky na předpolích SO 211 - 0,15*4,4*(1,1+1,2)=1,518 [H]				
		celkem stávající vozovka na mostě SO 212 - 5,1*25,0*0,15=19,125 [I]				
		celkem konstrukce vozovky na předpolích SO 212 - 0,15*5,2*(1,5+1,5)=2,340 [J]				
		celkem stávající vozovka na mostě SO 213 - 6,15*25,0*0,15=23,063 [L]				
		celkem konstrukce vozovky na předpolích SO 213 - 0,15*6,15*(3,5+2,0)=5,074 [M]				
		celkem stávající vozovka na mostě SO 214 - 6,05*14,0*0,15=12,705 [O]				
		celkem konstrukce vozovky na předpolích SO 214 - 0,15*6,05*(2,5+3,5)=5,445 [P]				
		celkem stávající vozovka na mostě SO 215 - 5,6*27,0*0,1=15,120 [R]				
		celkem konstrukce vozovky na předpolích SO 215 - 0,15*5,6*(1,0+1,0)=1,680 [S]				
		celkem stávající vozovka na mostě SO 216 - 5,2*25,0*0,15=19,500 [T]				
		Celkem: A+B+C+F+G+H+I+J+L+M+O+P+R+S+T=299,356 [U] "				
		Celkem 299,356=299,356 [B]				
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	11316	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti	M3	2,775		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.				
		do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141**				
		celkem stávající chodník k průmyslovému areálu - 18,5*1*0,15=2,775 [A]				
		Celkem: A=2,775 [B]				
		Celkem 2,775=2,775 [B]				
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti				
		Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD.				
		do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141**				
		(bez poplatku za skládku - dl. kostky zůstávají zhotoviteli)				
		celkem přídlažba cyklostezky - 0,4*(22+21+10+25+30)*0,17=7,344 [A]				
		Celkem: A=7,344 [B]				
		Celkem 7,344=7,344 [B]				
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti	M3	7,344		
		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti				
8	11318	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti	M3	8,840		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** stávající chodník v obci 140 m2 *0,04=5,600 [A] stávající chodník na začátku úseku 54 m2 *0,06=3,240 [B] Celkem: A+B=8,840 [C] Celkem 8,84=8,840 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti	M3	429,266		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			"Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem konstrukce vozovky II/305 - 825*0,30=247,500 [A] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 50,0 m3=50,000 [D] celkem konstrukce vozovky na předmostích SO 211 - 0,3*4*(1,1+1,2)=3,036 [F] celkem konstrukce vozovky na předmostích SO 212 - 0,3*5,2*(1,5+1,5)=4,680 [G] celkem konstrukce vozovky na mostě SO 212 - 5,1*25,0*0,4=51,000 [H] celkem konstrukce vozovky na předmostích SO 213- 0,3*6,15*(3,5+2,0)=10,148 [J] celkem konstrukce vozovky na předmostích SO 214 - 0,3*6,05*(2,5+3,5)=10,890 [K] celkem nadnášyp mostního objektu SO 214 - 6,0*0,2*8,0=9,600 [L] celkem konstrukce vozovky na předmostích SO 215 - 0,3*5,6*(1,0+1,0)=3,360 [N] celkem konstrukce vozovky na předmostích SO 216 - 0,3*5,2*(1,7+2,5)=6,552 [P] celkem konstrukce vozovky na mostě SO 216 - 5,2*25,0*0,25=32,500 [Q] Celkem: A+D+F+G+H+J+K+L+N+P+Q=429,266 [R] " Celkem 429,266=429,266 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
10	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti	M3	380,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem konstrukce vozovky II/305 - 825*0,4=330,000 [A] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 50 m3=50,000 [B] Celkem: A+B=380,000 [C] Celkem 380=380,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
11	11334		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem celkem rezerva při výskytu v konstrukci vozovky - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 700*0,1 = 70 m3=70,000 [A] Celkem: A=70,000 [B] Celkem 70=70,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	70,000		
12	11337		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti	M3	70,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem rezerva při výskytu v konstrukci vozovky - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 700*0,1 = 70 m3=70,000 [A] Celkem: A=70,000 [B] Celkem 70=70,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
13	11351		ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti včetně bet. lože/opěry Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD. do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem na konci chodníku u povodňového valu v obci 6 m=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Celkem 6=6,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	6,000		
14	11352		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti včetně bet. lože/opěry	M	593,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrectice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD. do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem - 119+114+183+100+77=593,000 [A] Celkem: A=593,000 [B] Celkem 593=593,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
15	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH frézink zůstává zhotoviteli „Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele“ Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. pro SO 101 vozovka mimo mosty - 825*0,15=123,750 [A] pro SO 101 vozovka mimo mosty OŽK - 315 *0,1=31,500 [B] pro SO 101 vozovka na mostech - (230+110+110+50+130+110)*0,05=37,000 [C] pro SO 109 vozovka v obci Albrectice - (1620+160) *0,1=178,000 [D] opravy lokálních poruch-předpoklad 15% z celkové plochy živice - 1620*0,15*0,09=21,870 [E] Celkem: A+B+C+D+E=392,120 [F] Celkem 392,12=392,120 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	392,120		
16	12110		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	5 006,440		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrectice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. průměrné tl. 0,35 m celková plocha dle plánu rekultivace 13694,40 m2 0,35*13694,40=4 793,040 [A] celkem sejmutí ornice pod stávajícím mostem SO 211 - 0,2*(25,0+25,0+25,0+25,0+130,0)=46,000 [B] celkem sejmutí ornice pod stávajícím mostem SO 212 - 0,2*(25,0+25,0+25,0+25,0+17,0+17,0)=26,800 [C] celkem sejmutí ornice pod stávajícím mostem SO 213 - 0,2*(25,0+25,0+25,0+25,0+41,0+41,0)=36,400 [E] celkem sejmutí ornice pod stávajícím mostem SO 214 - 0,2*(25,0+25,0+25,0+25,0+15,0+15,0)=26,000 [G] celkem sejmutí ornice pod stávajícím mostem SO 215 - 0,2*(25,0+25,0+25,0+25,0+55,0+55,0)=42,000 [I] celkem sejmutí ornice pod stávajícím mostem SO 216 - 0,2*(25,0+25,0+25,0+25,0+58,0+23,0)=36,200 [K] Celkem: A+B+C+E+G+I+K=5 006,440 [L] Celkem 5006,44=5 006,440 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
17	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti hlavní trasa Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** ((340+130)/2)*2,85+((910+400)/2)*2,35+((850+360)/2)*2,35+((440+180)/2)*2,25+((780+360)/2)*2,35+((240+50)/2)*1,25=5 849,000 [A] Celkem: A=5 849,000 [B] Celkem 5849=5 849,000 [B]	M3	5 849,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**							
18	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem položka - 12373 - 5849,00=5 849,000 [A] celkem položka 12110- 5006,44=5 006,440 [C] Celkem: A+C=10 855,440 [D] Celkem 10855,44=10 855,440 [B]	M3	10 855,440		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje:							

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)							
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
19	91297	a	DOPRAVNÍ ZRCADLO demontáž l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B]	KUS	1,000		
Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž stávajícího zrcadle s dozvem a uložením na předem určené místo							
20	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ	KUS	41,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
odvoz na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP celkem ks A24+E13+IZ4a+E13+P7+B16+B13+E13+IZ4b+IP5+C8B+P4+C8a+A19+P8+A19+A2a+2E4+A24+IP7+IZ4b+IP5+C9a+IP7+P4+C8b+B8+C7a+IZ4a+E13+C8a+E7b+IS22b+IS22c+P2+E2d+IS3a+IS3b+IS3b+P2+E2b 4I=41,000 [A] Celkem: A=41,000 [B] Celkem 4I=41,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
21 914323		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 2 ks=2,000 [A] - IS2 la 2x Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000		
22 914513		DOPRAV ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY FÓLIE TR 1 - DEMONTÁŽ 1 ks - IS9b=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	M2	1,000		
23 914923		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ odvoz na dodavatelem definovanou skládku a odkup dodavatelem za cenu šrotu dle ZOP 21 Ks=21,000 [A] Celkem: A=21,000 [B] Celkem 2I=21,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	21,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo						
24 915402		VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD. BETONOVÉ VODÍČÍ PROUŽKY (119+114+2,5+77+183)*0,25=123,875 [A] Celkem: A=123,875 [B] Celkem 123,875=123,875 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: zahrnuje odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku	M2	123,875		
25 93311		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 Zatěžovací zkouška mostního provizoria dle požadavku TP daného mostního provizoria a ČSN 73 6209. Vškeré práce. Zkouška, průběh, vyhodnocení a předání výsledků objednateli s projednáním a schválením. Zatěžovací zkouška mostní provizorní komstrukce lávky pro pěši dle požadavku TP daného typu a TZ dokumentace DSP+PDPS s upřesněním TeP dodavatele Komplettní soubor prací s tím související včetně vyhodnocení zkoušky i projektu zatěžovací zkoušky.. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoc při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajiždky k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností	KUS	1,000		
26 93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	3 903,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albřechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			pro SO 101 vozovka mimo mosty - 825=825,000 [A] pro SO 101 vozovka mimo mosty OŽK - 315=315,000 [B] pro SO 101 vozovka na mostech - 230+110+110+50+130+110=740,000 [C] pro SO 109 vozovka v obci Albřechtice - 1620+160=1 780,000 [D] opravy lokálních poruch-předpoklad 15% z celkové plochy živice - 1620*0,15=243,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=3 903,000 [F] Celkem 3903=3 903,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
27	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 50,0 m3=50,000 [A] Celkem: A=50,000 [B] Celkem 50=50,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	50,000		
28	96614		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem zbylé konstrukce komína - 7,4*1=7,400 [A] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 20,0 m3=20,000 [B] Celkem: A+B=27,400 [C] Celkem 27,4=27,400 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	27,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albřechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem zbylé konstrukce komína - 7,4*1=7,400 [A] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 20,0 m3=20,000 [B] Celkem: A+B=27,400 [C] Celkem 27,4=27,400 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
29	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 50,0 m3 =50,000 [A] Celkem: A=50,000 [B] Celkem 50=50,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	50,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem zbylé základové desky továrny - 230 m2 * 0,5=115,000 [A] celkem rezerva celkem rezerva při výskytu v konstrukci vozovky zbylých konstrukcí továrny - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 200,0*0,5=100,000 [B] Celkem: A+B=215,000 [C] Celkem 215=215,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	215,000		
31	96625		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU V PODZEMÍ včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem rezerva pro bourání podzemních objektů bývalé továrny - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 50,0 m3=50,000 [A] Celkem: A=50,000 [B] Celkem 50=50,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s	M3	50,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
32	96626		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU V PODZEMÍ včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti celkem rezerva pro bourání podzemních objektů bývalé továrny - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 50,0 m3=50,000 [A] Celkem: A=50,000 [B] Celkem 50=50,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	50,000		
33	96687		VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH v hlavní trase včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** 1l=11,000 [A] Celkem: A=11,000 [B] Celkem 1l=11,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	KUS	11,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 020 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE „Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele“ Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD. celkem napojení na stávající stav - 4,5+4,5+6,5+8,0+21,88=45,380 [A] Celkem: A=45,380 [B] Celkem 45,38=45,380 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	45,380		
2	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 odkop pro výměnu podloží pod konstrukcí komunikace tl. 0,50 m - 900*0,5+135*0,5+260*0,5+690*0,5+992*0,5=1 488,500 [A] Celkem: A=1 488,500 [B] Celkem 1488,5=1 488,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)	M3	1 488,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 celkem pro položku - 18223 - 242*0,2=48,400 [A] celkem pro položku - 17110 - 2 748,550=2 748,550 [B] celkem pro položku - 17130 - 1108=1 108,000 [C] celkem pro položku - 17310 - 97,875=97,875 [E] Celkem: A+B+C+E=4 002,825 [F] Celkem 4002,825=4 002,825 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.	M3	4 002,825		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávky - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku				
4	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 Rozsah-odečet délek a plochy dle grafického systému AutoCAD. rýha pro přípojky OD UV DN 150 - (4*1,5+9,5)*1,2*0,95=17,670 [B] Celkem: B=17,670 [C] Celkem 17,67=17,670 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.	M3	17,670		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávky - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 uliční vpusti - 0,6*0,8*5=2,400 [A] Celkem: A=2,400 [B] Celkem 2,4=2,400 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)	M3	2,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
6	17110	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM hutněný násyp komunikace $((0+1,3)/2)*20+((1,3+3,2)/2)*20+((3,2+13,7)/2)*20+13,7*1,5+61*20+65*11,6+51*31+1,1*40,0+0,5*20=3\ 856,550\ [A]$ odečet objemu pro aktivní zónu $A-(2216*0,5)=2\ 748,550\ [B]$ Celkem: B=2 748,550 [C] Celkem 2748,55=2 748,550 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	2 748,550		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem položka - 12273 - 1488,50=1 488,500 [A] celkem položka - 13273 - 17,67=17,670 [B] celkem položka - 13373 - 2,4=2,400 [C] Celkem: A+B+C=1 508,570 [D] Celkem 1508,57=1 508,570 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svažování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1 508,570		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM aktivní zóna 2216*0,5=1 108,000 [B] Celkem: B=1 108,000 [C] Celkem 1108=1 108,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1 108,000		
9	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	97,875		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah-odečet délek a plochy dle grafického systému AutoCAD. (46+7,5+9+23+28+48+10+46)*0,45=97,875 [A] Celkem: A=97,875 [B] Celkem 97,875=97,875 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	97,875		
10	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Rozsah-odečet délek a plochy dle grafického systému AutoCAD. (46+7,5+9+23+28+48+10+46)*0,45=97,875 [A] Celkem: A=97,875 [B] Celkem 97,875=97,875 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	97,875		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
11	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ přípojky OD UV DN 150 (4*1,5+9,5)*1,2*0,80=14,880 [A] uliční vpusti 1,5*1,5*0,55*5=6,188 [B] vsakovací jímka 0,5*3,3*4=6,600 [C] Celkem: A+B+C=27,668 [D] Celkem 27,668=27,668 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech	M3	27,668		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pod výměnou podloží pod násypový tělesem komunikace 900+135+260+690+992=2 977,000 [A] Celkem: A=2 977,000 [B] Celkem 2977=2 977,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	2 977,000		
13	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Navržené ohumusování svahů tělesa komunikace. Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. 27+41+73+101=242,000 [A] Celkem: A=242,000 [B] Celkem 242=242,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	242,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Navržené ohumusování svahových kuželů. Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD (parkovou případně luční travní směsí včetně protierozní rohože). 27+41+73+101=242,000 [A] Celkem: A=242,000 [B] Celkem 242=242,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrmuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	242,000		
15	18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVNŮVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Navržené ohumusování svahových kuželů. Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD (parkovou případně luční travní směsí včetně protierozní rohože). 27+41+73+101=242,000 [A] Celkem: A=242,000 [B] Celkem 242=242,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrmuje dodání a položení předepsané zatravnňovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení	M2	242,000		
16	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. První kosení obnovených travník ploch.Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD. Obnovené travnaté plochy - 27+41+73+101=242,000 [A] Celkem: A=242,000 [B] Celkem 242=242,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrmuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrmuje nutné zalití a hnojení	M2	242,000		
17	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	242,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			27+41+73+101=242,000 [A] Celkem: A=242,000 [B] Celkem 242=242,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
1		Zemní práce					
2		Základy					
18	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Komplet konstrukce trativodu vč. prostupů a vč. obsypů a vyústění Rozsah-odečet délek dle grafického systému AutoCAD. odvodnění silniční pláň dn 150 mm - 91,0=91,000 [B] Celkem: B=91,000 [C] Celkem 91=91,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	91,000		
19	21451		SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	100,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem rezerva pro sanaci podzemních objektů bývalé továrny - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 100,0 m3=100,000 [A] Celkem: A=100,000 [B] Celkem 100=100,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku lomového kamení předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozproštění se ztuhnutím není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
20 21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem rezerva pro sanaci podzemních objektů bývalé továrny - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 320,0 m3=320,000 [A] výměna podloží pod násypový tělesem komunikace tl. 0,5 m 900*0,5+135*0,5+260*0,5+690*0,5+992*0,5=1 488,500 [B] Celkem: A+B=1 808,500 [C] Celkem 1808,5=1 808,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	1 808,500		
21 28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. separační geotextilie pod opevnění svahů násypového tělesa komunikace min. 600g/m2- 51*1,12+3+35+60+3+118+148+50+122+85+3+6=690,120 [A] separační geotextilie - vsakovací jímky - 2,0*2,0*2+0,7*2*4=13,600 [B] geotextilie pro vsakovací trativod - 91*2,5=227,500 [D] Celkem: A+B+D=931,220 [C] Celkem 931,22=931,220 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení	M2	931,220		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu						
2	Základy					
4	Vodorovné konstrukce					
22 45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET beton C12/15-X0, XA1 celkem pod vsakovací jímky - 0,1*0,6*1,6*2+0,1*0,6*2,8*2=0,528 [A] celkem rezerva pro sanaci podzemních objektů bývalé továrny - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 230,0 m3=230,000 [B] Celkem: A+B=230,528 [C] Celkem 230,528=230,528 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,	M3	230,528		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
23	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. beton C16/20nXF1 pro dlažbu se sklonem nad 10% nebo C20/25nXF3 pro dlažbu se sklonem do 10% pod dlažbu - tl. 150 mm - (51*1,12+3+35+60+3+118+148+50+122+85+3+6)*0,15 + (42*1,1+23+82+86+205+63)*0,15 + (47+74+19+19+61+119+20+19+49)*0,4*0,15=204,918 [A] Celkem: A=204,918 [B] Celkem 204,918=204,918 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	204,918		
24	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	426,718		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. šterkopiskový podsyp tl. 150 mm pod opevnění svahů násypového tělesa komunikace (51*1,12+3+35+60+3+118+148+50+122+85+3+6)*0,15=103,518 [A] celkem rezerva pro sanaci podzemních objektů bývalé továrny - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 320,0 m3=320,000 [C] celkem vsakovací jímky - 2,0*2,0*0,8=3,200 [E] Celkem: A+C+E=426,718 [D] Celkem 426,718=426,718 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
25	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO tl. 150 mm pod připojky OD UV (4*1,5+9,5)*1,2*0,15=2,790 [A] Celkem: A=2,790 [B] Celkem 2,79=2,790 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	2,790		
26	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Rozsah-odečet délek dle grafického systému AutoCAD. stabilizační prahy 400/600 pro dlažby z lomového kamene - 0,4*0,6*(47+10+23+29+9+7+16+35)=42,240 [A] Celkem: A=42,240 [B] Celkem 42,24=42,240 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,	M3	42,240		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem				
27	46321	ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE celkem rovnanina vsakovací jímky - 2,0*2,0*0,5=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	2,000		
28	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem dlažba tl kamene 0,25 m do podkladního betonu (podkladní beton vykázán v položce 451314) s vyspárováním z malty M25 -XF4. - (5*1,12+3+35+60+3+118+148+50+122+85+3+6)*0,25 + (42*1,1+23+82+86+205+63)*0,25 + (47+74+19+19+61+119+20+19+49)*0,4*0,25=341,530 [A] Celkem: A=341,530 [B] Celkem 341,53=341,530 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky	M3	341,530		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklynováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4		Vodorovné konstrukce				
5		Komunikace				
29	56140	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. dělicí ostrůvek SC8/10 tl. 220 mm 25,0 m2*0,22=5,500 [A] Celkem: A=5,500 [B] Celkem 5,5=5,500 [B] Cenová soustava: 2022_OTSKP - OTSKP 2022 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	5,500		
30	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. dvě vrstvy ŠDa fr. 0-63 tl. 150 mm - (4120-1834,815)+(24+22,5+9+7+28+23+81+73)*0,50+(4120-1834,815)+(24+22,5+9+7+28+23+81+73)*0,75+40=4 944,745 [A] Celkem: A=4 944,745 [B] Celkem 4944,745=4 944,745 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	M2	4 944,745		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
31	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozsah-odečet délek a šířek dle grafického systému AutoCAD. ŠD fr. 0-32 - 46*0,85+7,5*1,5+9*1,5+23*1,5+28*1,5+48*1,5+10*1,5+46*0,75=261,850 [A] Celkem: A=261,850 [B] Celkem 261,85=261,850 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	261,850		
32	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. mezi ACO a ACL - 0,3 kg/m2 - 4120+(24+22,5+9+7+28+23+81+73)*0,15+320=4 480,125 [A] mezi ACL a ACP nebo dofrézovaný povrch - 0,4 kg/m2 - 4120+(24+22,5+9+7+28+23+81+73)*0,25+320=4 506,875 [B] Celkem: A+B=8 987,000 [C] Celkem 8987=8 987,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	8 987,000		
33	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	320,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vozovkové výztužné vrstvy z geomřížovin Celkem geomříže do přechodové oblasti so 202 v konstrukci vozovky celkem před operou 01 - (10,0*8,0)=80,000 [A] celkem před operou 02 - (10,0*8,0)=80,000 [B] Celkem geomříže do přechodové oblasti so 203 v konstrukci vozovky celkem před operou 01 - (10,0*8,0)=80,000 [C] celkem před operou 02 - (10,0*8,0)=80,000 [D] Celkem: A+B+C+D=320,000 [E] Celkem 320=320,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
34	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ACO 11+ TL. 40 mm - 4120+320=4 440,000 [A] Celkem: A=4 440,000 [B] Celkem 4440=4 440,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4 440,000		
35	574C56		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	2 645,310		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ACL 16+ TL. 60 mm - ((4120-(518,365+171,195+171,195+974,06))+((24+22,5+9+7+28+23+81+73)*0,15)+320)=2 645,310 [A] Celkem: A=2 645,310 [B] Celkem 2645,31=2 645,310 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
36	574E88	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP22+, 22S TL. 90MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ACP 22+ TL. 90 mm - ((4120-(518,365+171,195+171,195+974,06))+((24+22,5+9+7+28+23+81+73)*0,25))=2 352,060 [A] Celkem: A=2 352,060 [B] Celkem 2352,06=2 352,060 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2 352,060		
37	582622	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z MC Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ACP 22+ TL. 90 mm - ((4120-(518,365+171,195+171,195+974,06))+((24+22,5+9+7+28+23+81+73)*0,25))=2 352,060 [A] Celkem: A=2 352,060 [B] Celkem 2352,06=2 352,060 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	25,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. dělicí ostrůvek - 25,0 m2=25,000 [A] Celkem: A=25,000 [B] Celkem 25=25,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5	Komunikace					
8	Potrubí					
38	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM připojky OD UV 4*1,5 m+9,5 m=15,500 [A] Celkem: A=15,500 [B] Celkem 15,5=15,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovač a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu	M	15,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
39 875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH odvodnění pod dlažbou - 37+14,0+47+25+23+29+7+10=192,000 [A] Celkem: A=192,000 [B] Celkem 192=192,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody	M	192,000		
40 89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 5 ks=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] Celkem 5=5,000 [B]	KUS	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
8	Potrubí					
9	Ostatní konstrukce a práce					
41 9113B1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ 28+15+30+30+26+8+63=200,000 [A] Celkem: A=200,000 [B] Celkem 200=200,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	200,000		
42 915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD. BETONOVÉ VODÍČÍ PROUŽKY (91+71)*0,25=40,500 [A] Celkem: A=40,500 [B] Celkem 40,5=40,500 [B]	M2	40,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože							
43	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD. 100/25/15 - 7I+9I=162,000 [A] Celkem: A=162,000 [B] Celkem 162=162,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	162,000		
44	91726		KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD. KO obrubky pro dělicí ostrůvek - 48,0 M=48,000 [A] Celkem: A=48,000 [B] Celkem 48=48,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	48,000		
45	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD. celkem napojení na stávající stav - 4,5+4,5+6,5+8,0+21,88=45,380 [A] Celkem: A=45,380 [B] Celkem 45,38=45,380 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M	45,380		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 101 PŘELOŽKA SILNICE II/305

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody							
46	93131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU Rozsah odečet délek dle grafického systému AutoCAD. celkem napojení na stávající stav - (4,5+4,5+6,5+8,0+21,88)*0,04*0,01=0,018 [A] Celkem: A=0,018 [B] Celkem 0,018=0,018 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnicí profil	M3	0,018		
47	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) celkem vsakovací jámka dle PD s betony dle PD - komplet celkem 1 ks=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	1,000		
48	96625		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU V PODZEMÍ	M3	140,000		

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:_____ Kč

Cena celková:_____ Kč

DPH:_____ Kč

Cena s daní:_____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:0,00

Náklad na měrnou jednotku:_____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Aspe
3.6.1.7

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024 Objekt:CZV-PV Přímé výdaje Rozpočet:SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU							
Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE „Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele“ celkem napojení na stávající stav - 6,5=6,500 [A] Celkem: A=6,500 [B] Celkem 6,5=6,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.	M	6,500	_____	_____
2	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 odkop pro výměnu podloží pod konstrukci komunikace tl. 0,50 m - 295*0,5=147,500 [A] Celkem: A=147,500 [B] Celkem 147,5=147,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody	M3	147,500	_____	_____

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I pro pol. 17110 hutněný násyp komunikace (((295+227)/2)*0,80)-(226*0,5)=95,800 [A] pro pol. 17130 226*0,5=113,000 [B] pro pol. 17310 5,58=5,580 [C] Celkem: A+B+C=214,380 [D] Celkem 214,38=214,380 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené	M3	214,380		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
4	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. hutněný násyp komunikace (((295+227)/2)*0,80)-(226*0,5)=95,800 [A] Celkem: A=95,800 [B] Celkem 95,8=95,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění	M3	95,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem položka - 12273 - 147,50=147,500 [A] celkem položka - 461314 - 11,50=11,500 [B] pol. č. 17310 - 5,58=5,580 [D] Celkem: A+B+D=164,580 [E] Celkem 164,58=164,580 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti	M3	164,580		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM 226*0,5=113,000 [A] Celkem: A=113,000 [B] Celkem 113=113,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	113,000		
7	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	5,580		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah-odečet délek a plochy dle grafického systému AutoCAD. 31*0,18=5,580 [A] Celkem: A=5,580 [B] Celkem 5,58=5,580 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísňených prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. 195 m2 =195,000 [A] Celkem: A=195,000 [B] Celkem 195=195,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	195,000		
1		Zemní práce					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2		Základy					
9	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO výměna podloží pod násypový tělesem komunikace tl. 0,5 m 295*0,5=147,500 [B] Celkem: B=147,500 [C] Celkem 147,5=147,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	147,500		
10	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. separační geotextilie pod opevnění svahů násypového tělesa komunikace min. 600g/m2- 70*1,12=78,400 [A] Celkem: A=78,400 [B] Celkem 78,4=78,400 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	78,400		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
11	451314		PODKLADNÍ A VÝPL�의OVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30	M3	40,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. beton C16/20nXF1 pro dlažbu se sklonem nad 10% nebo C20/25nXF3 pro dlažbu se sklonem do 10% pod dlažbu - tl. 150 mm - 70*1,12*0,25+76*1,1*0,25=40,500 [A] Celkem: A=40,500 [B] Celkem 40,5=40,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
12	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. štrkopiskový podsyp tl. 150 mm pod opevnění svahů násypového tělesa komunikace 70*1,12*0,15=11,760 [A] Celkem: A=11,760 [B] Celkem 11,76=11,760 [B]	M3	11,760		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
13	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Rozsah-odečet délek dle grafického systému AutoCAD. stabilizační prahy 400/600 pro dlažby z lomového kamene - 0,4*0,6*(21+27)=11,520 [A] Celkem: A=11,520 [B] Celkem 11,52=11,520 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem	M3	11,520		
14	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem dlažba tl kamene 0,25 m do podkladního betonu (podkladní beton vykázán v položce 451314) s vyspárováním z malty M25 -XF4. - 70*1,12*0,25+76*1,1*0,25=40,500 [A] Celkem: A=40,500 [B] Celkem 40,5=40,500 [B]	M3	40,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45						
4		Vodorovné konstrukce				
5		Komunikace				
15 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. dvě vrstvy ŠDa fr. 0-63 tl. 150 mm - 171+(30+30)*0,50+ 171+(30+30)*0,75=417,000 [A] Celkem: A=417,000 [B] Celkem 417=417,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	417,000		
16 56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ŠD fr. 0-32 - 40+17=57,000 [A] Celkem: A=57,000 [B] Celkem 57=57,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	M2	57,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách						
17 572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. mezi ACO a ACL - 0,3 kg/m2 - 180=180,000 [A] obnova asfaltového krytu na stávající ploše před vjezdem do areálu - 380 m2=380,000 [B] 0,4 kg/m2 380=380,000 [C] Celkem: A+B+C=940,000 [D] Celkem 940=940,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	940,000		
18 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ACO 11+ TL. 40 mm - 171=171,000 [A] obnova asfaltového krytu na stávající ploše před vjezdem do areálu - 380 m2=380,000 [B] Celkem: A+B=551,000 [C] Celkem 551=551,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	551,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
19	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ACL 16+ TL. 70 mm - 171+(30+30)*0,15=180,000 [A] obnova asfaltového krytu na stávající ploše před vjezdem do areálu - 380 m2=380,000 [B] Celkem: A+B=560,000 [C] Celkem 560=560,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravy napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	560,000		
5		Komunikace					

8 Potrubí

20	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH Rozsah-odečet délek dle grafického systému AutoCAD. Komplet konstrukce trativodu vč. prostupů a vč. obsypů a vyústění odvodnění pod dlažbou - 20=20,000 [A] Celkem: A=20,000 [B] Celkem 20=20,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:	M	20,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovač a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapáženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
21	89536		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU celkem dle detailu z betonu dle projektové dokumentace celkem I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem	KUS	1,000		
8		Potrubí					

9 Ostatní konstrukce a práce

22	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2	3,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vyznačení parkovacích stání na plše před vjezdem do prům. areálu čáry š. 0,125 dl. 6,0 m 5*6*0,125=3,750 [A] Celkem: A=3,750 [B] Celkem 3,75=3,750 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
23	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vyznačení parkovacích stání na plše před vjezdem do prům. areálu čáry š. 0,125 dl. 6,0 m 5*6*0,125=3,750 [A] Celkem: A=3,750 [B] Celkem 3,75=3,750 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	3,750		
24	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM celkem napojení na stávající stav - 6,5=6,500 [A] Celkem: A=6,500 [B] Celkem 6,5=6,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	6,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 102 M.K. PRŮMYSLOVÉHO OBJEKTU

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
25	93131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU celkem napojení na stávající stav - 6,5*0,04*0,01=0,003 [A] Celkem: A=0,003 [B] Celkem 0,003=0,003 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnicí profil	M3	0,003		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 odkop pro výměnu podloží pod konstrukcí chodníku/cyklostezky tl. 0,50 m - 343,0 *0,5=171,500 [A] Celkem: A=171,500 [B] Celkem 171,5=171,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	171,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I pro pol 17110 hutněný násyp komunikace $((0+0,65)/2)*20+(((0,65+2,0)/2)*20+((2,0+7,5)/2)*20+7,5*2,0=143,000$ [A] Celkem: A=143,000 [B] Celkem 143=143,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	143,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM hutněný násyp komunikace $((0+0,65)/2)*20+(((0,65+2,0)/2)*20+((2,0+7,5)/2)*20+7,5*2,0=143,000$ [A] Celkem: A=143,000 [B] Celkem 143=143,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svaňování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	143,000		
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem položka - 12273 - 171,50=171,500 [A] celkem položka - 461314 - 12,30=12,300 [B] Celkem: A+B=183,800 [C] Celkem 183,8=183,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	183,800		

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
 Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
 Rozpočet: SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLÍCÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. STÁVAJÍCÍ CHODNÍK K PRŮMYSLOVÉMU AREÁLU - 116+30+42+14+17+2+1,5=222,500 [A] Celkem: A=222,500 [B] Celkem 222,5=222,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	222,500		
1			Zemní práce				
2			Základy				
6	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO výměna podloží pod násypový tělesem komunikace tl. 0,5 m - 343,0 *0,5=171,500 [B] Celkem: B=171,500 [C] Celkem 171,5=171,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	171,500		

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
 Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
 Rozpočet: SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLÍCÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
7	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. separační geotextilie pod opevnění svahů násypového tělesa komunikace min. 600g/m2- 82,0 M2=82,000 [A] Celkem: A=82,000 [B] Celkem 82=82,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	82,000		
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Rozsah-odečet plochy dle grafického systému AutoCAD. beton C16/20nXF1 pro dlažbu se sklonem nad 10% nebo C20/25nXF3 pro dlažbu se sklonem do 10% pod dlažbu - tl. 150 mm - 82,0*0,15=12,300 [A] Celkem: A=12,300 [B] Celkem 12,3=12,300 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,	M3	12,300		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
9	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Rozsah-odečet plochy dle grafického systému AutoCAD. šterkopiskový podsyp tl. 150 mm pod opevnění svahů násypového tělesa komunikace - 82*0,15=12,300 [A] výměna podloží pod násypový tělesem komunikace tl. 0,5 m - 343,0 *0,5=171,500 [B] Celkem: A+B=183,800 [C] Celkem 183,8=183,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	183,800		
10	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Rozsah-odečet délky dle grafického systému AutoCAD. stabilizační prahy 400/600 pro dlažby z lomového kamene - 0,4*0,6*48=11,520 [A] Celkem: A=11,520 [B] Celkem 11,52=11,520 [B]	M3	11,520		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem				
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Rozsah-odečet plochy dle grafického systému AutoCAD. celkem dlažba tl kamene 0,25 m do podkladního betonu (podkladní beton vykázán v položce 451314) s vyspárováním z malty M25 -XF4. - 82,0*0,25=20,500 [A] Celkem: A=20,500 [B] Celkem 20,5=20,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	20,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
12	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD fr. 0-63 - Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. 206+116+30+42+14+17=425,000 [A] Celkem: A=425,000 [B] Celkem 425=425,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	425,000		
13	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. R-mat - (206+116+30+42+14+17)*0,06=25,500 [A] Celkem: A=25,500 [B] Celkem 25,5=25,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	25,500		
14	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	93,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ŠD fr. 0-32 - 187,5*0,50=93,750 [A] Celkem: A=93,750 [B] Celkem 93,75=93,750 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
15	574A31		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 40MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ACO 8 CH TL. 40 mm - 206+116+30+42+14+17=425,000 [A] Celkem: A=425,000 [B] Celkem 425=425,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	425,000		
16	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. VAROVNÉ A SIGNÁLNÍ PÁSY - 2,5+1,5+2,5+2+1,5=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B] Celkem 10=10,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar	M2	10,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace	- očištění podkladu				
		- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
		- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
7	Přidružená stavební výroba					
17	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	48,000		
Rozsah-odečet délky dle grafického systému AutoCAD.						
izolace zdíva nemovitostí nopovou fólií - 0,5*96=48,000 [A]						
Celkem: A=48,000 [B]						
Celkem 48=48,000 [B]						
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny						
Technická specifikace: položka zahrnuje:						
- dodání předepsaného izolačního materiálu						
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení						
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu						
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů						
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.						
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak						
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce						
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace						
- provedení požadovaných zkoušek						
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilie						
7	Přidružená stavební výroba					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 103 CHODNÍK/CYKLOSTEZKA V K.Ú. TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9	Ostatní konstrukce a práce					
18	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	187,500		
5+88+80+14,50=187,500 [A]						
Celkem: A=187,500 [B]						
Celkem 187,5=187,500 [B]						
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny						
Technická specifikace: Položka zahrnuje:						
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						
betonové lože i boční betonovou opěrku.						
19	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,000		
100/25/15 - 10,0 M=10,000 [A]						
Celkem: A=10,000 [B]						
Celkem 10=10,000 [B]						
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny						
Technická specifikace: Položka zahrnuje:						
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací						
betonové lože i boční betonovou opěrku.						
9	Ostatní konstrukce a práce					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet: SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: _____ **Vypracoval nabídku:** _____

Datum zadání: _____ **Datum vypracování nabídky:** _____

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet: SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 odkop pro výměnu podloží pod násypový tělesem komunikace tl. 0,5 m - 960,0*0,5=480,000 [A] odkop pro výměnu podloží pod cyklostezkou tl. 0,35 m - (356+182)*0,35=188,300 [B] Celkem: A+B=668,300 [C] Celkem 668,3=668,300 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti	M3	668,300	_____	_____

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 celkem pro položku - 18223 - 70*0,2=14,000 [A] celkem pro položku - 17110 - 1544,45=1 544,450 [B] Celkem: A+B=1 558,450 [C] Celkem 1558,45=1 558,450 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:	M3	1 558,450		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- práce spojené s otvorkou zemníku				
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah-odečet délek dle grafického systému AutoCAD. Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 rýha pro trouby propustku - 0,8*21,0=16,800 [D] příkop na výtok propustku - 1,6*16,70=26,720 [E] Celkem: D+E=43,520 [F] Celkem 43,52=43,520 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	43,520		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. hutný náryp komunikace ((960+383)/2)*2,3=1 544,450 [A] Celkem: A=1 544,450 [B] Celkem 1544,45=1 544,450 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	1 544,450		
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	754,516		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem položka - 12273 - 668,30=668,300 [A] celkem položka - 13273 - 43,52=43,520 [B] rýha pro stabilizační prahy 400/600 - 0,4*0,6* (48+14+8+31+20+8+5+10)=34,560 [D] podélné prahy schodiště 400/600 - 0,4*0,6*5,5*2+0,4*0,6*6,2*2=5,616 [E] příčné prahy schodiště 450/700 - 0,45*0,7* 2,0*4=2,520 [F] Celkem: A+B+D+E+F=754,516 [G] Celkem 754,516=754,516 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pod trouby propustku - 1,7*21=35,700 [A] pod násypový tělesem komunikace - 960,0=960,000 [B] pod cyklostezkou tl. 0,35 m - 356+182=538,000 [C] obnova krytu stávající cyklostezky - 470,0 m2=470,000 [E] Celkem: A+B+C+E=2 003,700 [D] Celkem 2003,7=2 003,700 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	2 003,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Navržené ohumusování svahů tělesa komunikace. Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. 70=70,000 [A] Celkem: A=70,000 [B] Celkem 70=70,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	70,000		
8	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Navržené ohumusování svahových kuželů. Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD (parkovou případně luční travní směsí včetně protierozní rohože). 70=70,000 [A] Celkem: A=70,000 [B] Celkem 70=70,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	70,000		
9	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. První kosení obnovených travníků ploch.Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD. 70=70,000 [A] Celkem: A=70,000 [B] Celkem 70=70,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	70,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ 70=70,000 [A] Celkem: A=70,000 [B] Celkem 70=70,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu	M2	70,000		
1		Zemní práce					
2		Základy					
11	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO výměna podloží pod cyklostezkou tl. 0,35 m - (356+182)*0,35=188,300 [A] výměna podloží pod násypový tělesem komunikace tl. 0,5 m - 960,0*0,5=480,000 [B] Celkem: A+B=668,300 [C] Celkem 668,3=668,300 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	668,300		
12	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. propustek- 600g/m2- 2,7*21=56,700 [A] separační geotextilie pod opevnění svahů násypového tělesa komunikace min. 600g/m2- 180+272=452,000 [B] Celkem: A+B=508,700 [C] Celkem 508,7=508,700 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu	M2	508,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
13	431125		SCHODIŠT KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) ŽB STUPNĚ - beton C30/37 XC4, XF4, XD3 0,45*0,15*1,16*41=3,210 [A] Celkem: A=3,210 [B] Celkem 3,21=3,210 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.).	M3	3,210		
14	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	25,305		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. beton C12/15 x0 pod trouby propustku - tl. 150 mm - 21*1,7*0,15=5,355 [E] betonové sedlo pod trouby - 0,6*21=12,600 [G] obetonování trub - 0,35*21=7,350 [I] Celkem: E+G+I=25,305 [J] Celkem 25,305=25,305 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy v základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
15	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	95,760		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. beton C16/20nXF1 pro dlažbu se sklonem nad 10% nebo C20/25nXF3 pro dlažbu se sklonem do 10% pod dlažbu - tl. 150 mm - (45+575)*0,15=93,000 [A] pod stupně schodiště - 1,20*1,2+1,10*1,2=2,760 [B] Celkem: A+B=95,760 [C] Celkem 95,76=95,760 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
16	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	75,261		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. šterkopiskový podsyp tl. 150 mm pod opevnění svahů násypového tělesa komunikace - (180+272)*0,15=67,800 [A] pod propustek 1,7*0,15*21=5,355 [D] podsyp tl. 150 mm ze šterkopísku pod schodiště - 0,15*6,2*1,2+0,15*5,5*1,2=2,106 [E] Celkem: A+D+E=75,261 [F] Celkem 75,261=75,261 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
17	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	42,696		
			Rozsah-odečet délek dle grafického systému AutoCAD. beton C25/30 nXF3 stabilizační prahy 400/600 pro dlažby z lomového kamene - 0,4*0,6* (48+14+8+31+20+8+5+10)=34,560 [A] podélné prahy schodiště 400/600 - 0,4*0,6*5,5*2+0,4*0,6*6,2*2=5,616 [B] příčné prahy schodiště 450/700 - 0,45*0,7* 2,0*4=2,520 [C] Celkem: A+B+C=42,696 [D] Celkem 42,696=42,696 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem				
18	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem dlažba tl kamene 0,25 m do podkladního betonu (podkladní beton vykázán v položce 451314) s vyspárováním z malty M25 -XF4. - (550)*0,25=137,500 [A] Celkem: A=137,500 [B] Celkem 137,5=137,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	137,500		
4		Vodorovné konstrukce					

5		Komunikace					
19	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. dvě vrstvy ŠDa fr. 0-63 tl. 150 mm - 732*2=1 464,000 [A] Celkem: A=1 464,000 [B] Celkem 1464=1 464,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 464,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ŠD fr. 0-32 - 167*0,25+1,5*28+1,5*13+11*0,5*2=114,250 [A] Celkem: A=114,250 [B] Celkem 114,25=114,250 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	114,250		
21	572213		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Rozsah-odečet plochy dle grafického systému AutoCAD. mezi ACO a ACL - 0,2 kg/m2 - 732=732,000 [A] obnova krytu stávající cyklostezky - 470,0 m2=470,000 [B] Celkem: A+B=1 202,000 [C] Celkem 1202=1 202,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	1 202,000		
22	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Rozsah-odečet plochy dle grafického systému AutoCAD. ACO 11+ TL. 40 mm - 732=732,000 [A] obnova krytu stávající cyklostezky - 470,0 m2 =470,000 [B] Celkem: A+B=1 202,000 [C] Celkem 1202=1 202,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	1 202,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
23	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM Rozsah-odečet plochy dle grafického systému AutoCAD. ACL 16+ TL. 50 mm - 490=490,000 [A] obnova krytu stávající cyklostezky - 470,0 m2=470,000 [B] Celkem: A+B=960,000 [C] Celkem 960=960,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	960,000		
24	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM Rozsah-odečet plochy dle grafického systému AutoCAD. ACL 16+ TL. 70 mm - 242,0=242,000 [A] Celkem: A=242,000 [B] Celkem 242=242,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	242,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
25	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC Rozsah-odečet délek dle grafického systému AutoCAD. PŘÍDLAŽBA CYKLOSTEZKY ZE ŽULOVÝCH KOSTEK - 0,25*(36+175)=52,750 [A] obnova krytu stávající cyklostezky - 186*2*0,25=93,000 [B] Celkem: A+B=145,750 [C] Celkem 145,75=145,750 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	145,750		
5	Komunikace					
8	Potrubí					
26	875272	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST (I FLEXIBIL) DN DO 100MM DĚROVANÝCH Komplet konstrukce trativodu vč. propustů a vč. obsypů a vyústění Rozsah-odečet délek dle grafického systému AutoCAD. odvodnění pod dlažbou - 16+10+40+31=97,000 [A] Celkem: A=97,000 [B] Celkem 97=97,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M	97,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovač a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
27	89536		DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU celkem dle detailu z betonu dle projektové dokumentace celkem 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu, bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem	KUS	4,000		
28	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU obetonování propustku - 0,6*2l=12,600 [A] Celkem: A=12,600 [B] Celkem 12,6=12,600 [B]	M3	12,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny					
		Technická specifikace:	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy v základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8			Potrubí				
9			Ostatní konstrukce a práce				
29	9111A1		ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ trojmadlové zábradlí podél schodiště - 5,8*2+5,2*2=22,000 [A] Celkem: A=22,000 [B] Celkem 22=22,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy	M	22,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 104 PŘELOŽKA STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V K.Ú. ALBRECHTICE NAD ORLICÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)				
			- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
30	91836		PROPUSTY Z TRUB DN 800MM	M	21,000		
			propustek dn 800				
			21,0 m=21,000 [A]				
			Celkem: A=21,000 [B]				
			Celkem 21=21,000 [B]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje:				
			- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru				
			- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)				
			Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
9			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 odkop pro výměnu podloží pod konstrukci komunikace tl. 0,50 m - 477*0,5=238,500 [A] Celkem: A=238,500 [B] Celkem 238,5=238,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku	M3	238,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 celkem pro položku - 18223 - 86*0,2=17,200 [A] celkem pro položku - 17110 - (((77+210)/2)*1,80)=618,300 [B] celkem pro položku - 17130 - 119=119,000 [C] Celkem: A+B+C=754,500 [D] Celkem 754,5=754,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje:	M3	754,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- práce spojené s otvirkou zemníku				
3	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ SE ZHUTNĚNÍM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. hutněný násyp komunikace (((477+210)/2)*1,80)=618,300 [A] Celkem: A=618,300 [B] Celkem 618,3=618,300 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	618,300		
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	250,980		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem položka - 12273 - 238,50=238,500 [A] celkem položka - 461314 - 12,48=12,480 [B] Celkem: A+B=250,980 [C] Celkem 250,98=250,980 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM tl. 0,5 nm aktivní zóna 238*0,5=119,000 [B] Celkem: B=119,000 [C] Celkem 119=119,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění	M3	119,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Rozsah-odečet délek a plochy dle grafického systému AutoCAD. 0,25*20=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] Celkem 5=5,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu	M3	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. 477 m2=477,000 [A] Celkem: A=477,000 [B] Celkem 477=477,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	477,000		
8	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Navržené ohumusování svahů tělesa komunikace. Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. 67+19=86,000 [A] Celkem: A=86,000 [B] Celkem 86=86,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 Položka nezahrnuje: - x	M2	86,000		
9	18242		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	86,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Navržené ohumusování svahových kuželů. Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD (parkovou případně luční travní směsí včetně protierozní rohože). 67+19=86,000 [A] Celkem: A=86,000 [B] Celkem 86=86,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrmuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
10	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. První kosení obnovených travník ploch.Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD. Obnovené travnaté plochy - 67+19=86,000 [A] Celkem: A=86,000 [B] Celkem 86=86,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrmuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	86,000		
11	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ Obnovené travnaté plochy - 67+19=86,000 [A] Celkem: A=86,000 [B] Celkem 86=86,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu	M2	86,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
	12	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	238,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výměna podloží pod násypový tělesem komunikace tl. 0,5 m 477*0,5=238,500 [B] Celkem: B=238,500 [C] Celkem 238,5=238,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dobavku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
13	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. separační geotextilie pod opevnění svahů násypového tělesa komunikace min. 600g/m2- 213+18+10=241,000 [A] Celkem: A=241,000 [B] Celkem 241=241,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dobavku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	241,000		
2			Základy				
4			Vodorovné konstrukce				
	14	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	39,150		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. beton C16/20nXF1 pro dlažbu se sklonem nad 10% nebo C20/25nXF3 pro dlažbu se sklonem do 10% pod dlažbu - tl. 150 mm - (213+18+10+20)*0,15=39,150 [A] Celkem: A=39,150 [B] Celkem 39,15=39,150 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
15 45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. šterkopiskový podsyp tl. 150 mm pod opevnění svahů násypového tělesa komunikace (213+18+10)*0,15=36,150 [A] Celkem: A=36,150 [B] Celkem 36,15=36,150 [B]	M3	36,150		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
16 461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Rozsah-odečet délek dle grafického systému AutoCAD. stabilizační prahy 400/600 pro dlažby z lomového kamene - 0,4*0,6*(26+26)=12,480 [A] Celkem: A=12,480 [B] Celkem 12,48=12,480 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem	M3	12,480		
17 465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem dlažba tl kamene 0,25 m do podkladního betonu (podkladní beton vykázán v položce 451314) s vyspárováním z malty M25 -XF4. - (213+18+10+20)*0,25=65,250 [A] Celkem: A=65,250 [B] Celkem 65,25=65,250 [B]	M3	65,250		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4		Vodorovné konstrukce				
5		Komunikace				
18 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. dvě vrstvy ŠDa fr. 0-63 tl. 150 mm - 128+(18+18)*0,50+128+(18+18)*0,75=301,000 [A] Celkem: A=301,000 [B] Celkem 301=301,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	301,000		
19 56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ŠD fr. 0-32 - 30+7=37,000 [A] Celkem: A=37,000 [B] Celkem 37=37,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti	M2	37,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
20 572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. mezi ACO a ACL - 0,2 kg/m2 - 140=140,000 [A] Celkem: A=140,000 [B] Celkem 140=140,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	140,000		
21 574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ACO 11+ TL. 40 mm - 128=128,000 [A] Celkem: A=128,000 [B] Celkem 128=128,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	128,000		
22 574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM	M2	140,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ACL 16+ TL. 70 mm - 128+(40+40)*0,15=140,000 [A] Celkem: A=140,000 [B] Celkem 140=140,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					

8		Potrubí					
23	875332		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH Rozsah-odečet délek dle grafického systému AutoCAD. odvodnění pod dlažbou - 28*22=50,000 [A] Celkem: A=50,000 [B] Celkem 50=50,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí	M	50,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 105 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
24	89536		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU celkem dle detailu z betonu dle projektové dokumentace celkem 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem	KUS	2,000		
8		Potrubí					

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 106 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 106 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 odkop pro výměnu podloží pod konstrukcí komunikace tl. 0,50 m - 57*0,5=28,500 [A] Celkem: A=28,500 [B] Celkem 28,5=28,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku	M3	28,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 106 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem položka - 12273 - 28,50=28,500 [A] celkem položka - 461314 - 4,08=4,080 [B] Celkem: A+B=32,580 [C] Celkem 32,58=32,580 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	32,580		
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. hutnný násyp komunikace ((57+42)/2)*0,5=24,750 [A] Celkem: A=24,750 [B] Celkem 24,75=24,750 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	24,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 106 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. pod násypový tělesem komunikace - 57=57,000 [A] Celkem: A=57,000 [B] Celkem 57=57,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	57,000		
1			Zemní práce				
4			Vodorovné konstrukce				
5	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,050		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 106 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. beton C16/20nXF1 pro dlažbu se sklonem nad 10% nebo C20/25nXF3 pro dlažbu se sklonem do 10% pod dlažbu - tl. 150 mm - (17+6+4)*0,15=4,050 [A] Celkem: A=4,050 [B] Celkem 4,05=4,050 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
6	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. výměna podloží pod násypový tělesem komunikace tl. 0,5 m 57*0,5=28,500 [A] Celkem: A=28,500 [B] Celkem 28,5=28,500 [B]	M3	28,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 106 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
7	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Rozsah-odečet délek dle grafického systému AutoCAD. stabilizační prahy 400/600 pro dlažby z lomového kamene - 0,4*0,6*(11+6)=4,080 [A] Celkem: A=4,080 [B] Celkem 4,08=4,080 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem	M3	4,080		
8	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem dlažba tl kamene 0,25 m do podkladního betonu (podkladní beton vykázán v položce 451314) s vyspárováním z malty M25 -XF4. - (17+6+4)*0,25=6,750 [A] Celkem: A=6,750 [B] Celkem 6,75=6,750 [B]	M3	6,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 106 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
9	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. dvě vrstvy ŠDa fr. 0-63 tl. 150 mm - 32*2=64,000 [A] Celkem: A=64,000 [B] Celkem 64=64,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	64,000		
10	572214		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. mezi ACO a ACL - 0,2 kg/m2 - 32=32,000 [A] Celkem: A=32,000 [B] Celkem 32=32,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství	M2	32,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 106 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
11	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ACO 11+ TL. 40 mm - 32=32,000 [A] Celkem: A=32,000 [B] Celkem 32=32,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	32,000		
12	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ACL 16+ TL. 70 mm - 32=32,000 [A] Celkem: A=32,000 [B] Celkem 32=32,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	32,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 106 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD Z CYKLOSTEZKY V KM 0,220 00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace					
Celkem:						



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 odkop pro výměnu podloží pod konstrukci komunikace tl. 0,50 m - 190*0,5=95,000 [A] Celkem: A=95,000 [B] Celkem 95=95,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku	M3	95,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I Rozsah-odečet délek dle grafického systému AutoCAD. včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 rýha pro trouby propustku - 0,7*12,0=8,400 [B] Celkem: B=8,400 [C] Celkem 8,4=8,400 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepvost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	8,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem položka - 12273 - 95=95,000 [A] celkem položka - 461314 - 4,08=4,080 [B] celkem položka - 13273 - 8,4 M3=8,400 [D] Celkem: A+B+D=107,480 [C] Celkem 107,48=107,480 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	107,480		
4	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. hutněný násyp komunikace ((158+120)/2)*1,0=139,000 [A] Celkem: A=139,000 [B] Celkem 139=139,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace	M3	139,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Rozsah-odečet dílek a plochy dle grafického systému AutoCAD. 0,25*20=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] Celkem 5=5,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. pod trouby propustku - 1,4*12=16,800 [A] pod násypový tělesem komunikace - 190 m2 =190,000 [B] Celkem: A+B=206,800 [C] Celkem 206,8=206,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	206,800		
1	Zemní práce						

2	Základy						
7	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. propustek- 600g/m2- 2,5*12=30,000 [A] Celkem: A=30,000 [B] Celkem 30=30,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení	M2	30,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
2	Základy						

4	Vodorovné konstrukce						
8	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. beton C12/15 x0 pod trouby propustku - tl. 150 mm - 12*1,4*0,15=2,520 [A] betonové sedlo pod trouby - 0,5*12=6,000 [C] Celkem: A+C=8,520 [D] Celkem 8,52=8,520 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,	M3	8,520		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
9 451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. beton C16/20nXF1 pro dlažbu se sklonem nad 10% nebo C20/25nXF3 pro dlažbu se sklonem do 10% pod dlažbu - tl. 150 mm - (9,5+20,5+3+4)*0,15=5,550 [A] Celkem: A=5,550 [B] Celkem 5,55=5,550 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	5,550		
10 45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	97,520		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. výměna podloží pod násypový tělesem komunikace tl. 0,5 m 190*0,5=95,000 [A] podsyp tl. 0,15 m pod propustek 1,4*0,15*12,0=2,520 [B] Celkem: A+B=97,520 [C] Celkem 97,52=97,520 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
11 461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Rozsah-odečet délek dle grafického systému AutoCAD. stabilizační prahy 400/600 pro dlažby z lomového kamene - 0,4*0,6*(12+5)=4,080 [A] Celkem: A=4,080 [B] Celkem 4,08=4,080 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem	M3	4,080		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	46512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem dlažba tl kamene 0,25 m do podkladního betonu (podkladní beton vykázán v položce 451314) s vyspárováním z malty M25 -XF4. - (9,5+20,5+3+4)*0,25=9,250 [A] Celkem: A=9,250 [B] Celkem 9,25=9,250 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	9,250		
4			Vodorovné konstrukce				

5 Komunikace

13	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. dvě vrstvy ŠDa fr. 0-63 tl. 150 mm - 115+(10*0,50+25*0,50)+ 115+(10*0,75+25*0,75)=273,750 [A] Celkem: A=273,750 [B] Celkem 273,75=273,750 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	273,750		
14	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	43,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ŠD fr. 0-32 - 13+30=43,000 [A] Celkem: A=43,000 [B] Celkem 43=43,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
15	572214		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. mezi ACO a ACL - 0,2 kg/m2 - 115+(10*0,15+25*0,15)=120,250 [A] Celkem: A=120,250 [B] Celkem 120,25=120,250 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	120,250		
16	574A34		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ACO 11+ TL. 40 mm - 115=115,000 [A] Celkem: A=115,000 [B] Celkem 115=115,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	115,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
17	574C66		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ACL 16+ TL. 70 mm - 115+(10*0,15+25*0,15)=120,250 [A] Celkem: A=120,250 [B] Celkem 120,25=120,250 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	120,250		
5		Komunikace					
8		Potrubí					
18	89952		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU obetonování propustku - 0,4*12=4,800 [B] Celkem: B=4,800 [C] Celkem 4,8=4,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků,	M3	4,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM propustek dn 600 12,4 m=12,400 [A] Celkem: A=12,400 [B] Celkem 12,4=12,400 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.	M	12,400		
9		Ostatní konstrukce a práce					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 107 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,487 00

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 108 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 108 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I	M3	92,500		
			Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 odkop pro výměnu podloží pod konstrukcí komunikace tl. 0,50 m - 185*0,5=92,500 [A] Celkem: A=92,500 [B] Celkem 92,5=92,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 108 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	100,200		
			celkem položka - 12273 - 92,50=92,500 [A] celkem za položku - 461314 - 7,70=7,700 [B] Celkem: A+B=100,200 [C] Celkem 100,2=100,200 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
3	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	87,725		
			Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. hutný násep komunikace ((185+134)/2)*0,55=87,725 [A] Celkem: A=87,725 [B] Celkem 87,725=87,725 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násepového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 108 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
4	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Rozsah-odečet délek a plochy dle grafického systému AutoCAD. 0,25*16=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu	M3	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 108 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. pod náspový tělesem komunikace - 185,0 =185,000 [A] Celkem: A=185,000 [B] Celkem 185=185,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	185,000		
1			Zemní práce				
2			Základy				
6	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Rozsah-odečet délek dle grafického systému AutoCAD. Komplekt konstrukce trativodu vč. prostupů a vč. obsypů a vyústění odvodnění pod dlažbou - 17+15=32,000 [A] Celkem: A=32,000 [B] Celkem 32=32,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy	M	32,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 108 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení podkladu a lože travivodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení travivodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp travivodu předepsaným materiálem - ukončení travivodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
7	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. separační geotextilie pod opevnění svahů násypového tělesa komunikace min. 600g/m2- 26+34=60,000 [A] Celkem: A=60,000 [B] Celkem 60=60,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	60,000		
2		Základy					
4		Vodorovné konstrukce					
8	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. beton C16/20nXF1 pro dlažbu se sklonem nad 10% nebo C20/25nXF3 pro dlažbu se sklonem do 10% pod dlažbu - tl. 150 mm - (26+34+14+4)*0,15=11,700 [A] Celkem: A=11,700 [B] Celkem 11,7=11,700 [B]	M3	11,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 108 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy v základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
9	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. šterkopiskový podsyyp tl. 150 mm pod opevnění svahů násypového tělesa komunikace (26+34)*0,15=9,000 [A] výměna podloží pod násypový tělesem komunikace tl. 0,5 m 185*0,5=92,500 [B] Celkem: A+B=101,500 [C] Celkem 101,5=101,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	101,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 108 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
10	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 Rozsah-odečet dílek dle grafického systému AutoCAD. stabilizační prahy 400/600 pro dlažby z lomového kamene - 0,4*0,6*(17+15)=7,680 [A] Celkem: A=7,680 [B] Celkem 7,68=7,680 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem	M3	7,680		
11	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem dlažba tl kamene 0,25 m do podkladního betonu (podkladní beton vykázán v položce 451314) s vyspárováním z malty M25 -XF4. - (26+34+14+4)*0,25=19,500 [A] Celkem: A=19,500 [B] Celkem 19,5=19,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky	M3	19,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 108 HOSPODÁŘSKÝ SJEZD V KM 0,496

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace					
12	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. dvě vrstvy ŠDa fr. 0-63 tl. 150 mm - 98*(23+23)*0,5+ 98*(23*0,50 + 6*0,5+17*0,75)=246,250 [A] Celkem: A=246,250 [B] Celkem 246,25=246,250 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	246,250		
13	56932		ZPEVNĚNÍ KRAJNICE Z ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. ŠD fr. 0-32 - 0,5*21+24=34,500 [A] Celkem: A=34,500 [B] Celkem 34,5=34,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách	M2	34,500		
14	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	104,300		

 **Aspe** Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 11

Celkem: _____

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 109.1 Protipovodňová ochrana

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 109.1 Protipovodňová ochrana

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO 25*0,3=7,500 [A] Celkem: A=7,500 [B] Celkem 7,5=7,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	7,500		
2	11372		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH odfrézování zbylých asf. vrstev na předpokládanou tl. 100 mm po celoplošném frézování tl. 100 mm „Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele“ 25*0,1=2,500 [A] Celkem: A=2,500 [B] Celkem 2,5=2,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	2,500		
3	113764		FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE „Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele“	M	18,260		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 109.1 Protipovodňová ochrana

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			9,54+8,72=18,260 [A] Celkem: A=18,260 [B] Celkem 18,26=18,260 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
4	18110		ÚPRAVA PLÁŇE SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 25=25,000 [A] Celkem: A=25,000 [B] Celkem 25=25,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	25,000		
1	Zemní práce						

5 Komunikace

5	56120H		VÁLCOVANÝ BETON RC C 12/16 RC C12/16 tl. 2x150 mm Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. (25*0,15)*2=7,500 [A] Celkem: A=7,500 [B] Celkem 7,5=7,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže	M3	7,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 109.1 Protipovodňová ochrana

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry				
6	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY VÝZTUŽNÁ GEOMŘÍŽ ZE SKEL VLÁKEN POTAŽENÝCH ELASTOMEREM S PEVNOSTÍ 100 kN/m Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. 35=35,000 [A] Celkem: A=35,000 [B] Celkem 35=35,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	35,000		
7	577212		VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2 Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. spojovací postřik kation.asf.emulzí 0,4 kg/m2 25=25,000 [A] Celkem: A=25,000 [B] Celkem 25=25,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2) - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) - výspravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**)	M2	25,000		

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 109.1 Protipovodňová ochrana

 **Aspe** Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 6

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 109.1 Protipovodňová ochrana

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM objížděková šipka IS11 - 34 ks=34,000 [G] B1 - 2 ks=2,000 [A] IP10a - 1 ks=1,000 [B] E3a - 1 ks=1,000 [C] B20a 70 - 1 ks=1,000 [D] B20a 50 - 2 ks=2,000 [E] B20b 50 - 1 ks=1,000 [F] E13 - 5=5,000 [I] KS Celkem: G+A+B+C+D+E+F+I=47,000 [J] Celkem 47=47,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	47,000		
2	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ objížděková šipka IS11 - 34 ks=34,000 [G] B1 - 2 ks=2,000 [A] IP10a - 1 ks=1,000 [B] E3a - 1 ks=1,000 [C] B20a 70 - 1 ks=1,000 [D] B20a 50 - 2 ks=2,000 [E] B20b 50 - 1 ks=1,000 [F] E13 - 5=5,000 [I] KS Celkem: G+A+B+C+D+E+F+I=47,000 [J] Celkem 47=47,000 [B]	KUS	47,000		

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo							
3	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Nájemné po celou dobu výstavy 365 dní objížďková šipka IS11 - 34 ks B1 - 2 ks IP10a - 1 ks E3a - 1 ks B20a 70 - 1 ks B20a 50 - 2 ks B20b 50 - 1 ks E13 - 5 celkem 47 ks 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B]	KPL	1,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití							
4	914432		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM IP22 - 6ks=6,000 [A] IS11a-2ks=2,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] Celkem 8=8,000 [B]	KUS	8,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí							

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nezahrnuje dodávku značky				
5	914433		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ IP22 - 6ks=6,000 [A] IS1 la-2ks=2,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] Celkem 8=8,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	8,000		
6	914439		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Nájemné po celou dobu výstavby 365 dní IP22 - 6ks IS1 la-2ks celkem 8 ks 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KPL	1,000		
7	916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM Z2-2ks=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	916323		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ Z2-2 ks=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000		
9	916329		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ Nájemné po celou dobu výstavby 365 dní Z2-2ks 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	1,000		
10	916712		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM celkem 40=40,000 [B] Celkem: B=40,000 [C] Celkem 40=40,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	40,000		
11	916713		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA POD28KG - DEMONTÁŽ	KUS	40,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			40=40,000 [A] Celkem: A=40,000 [B] Celkem 40=40,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
12	916719		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - NÁJEMNÉ Nájemné po celou dobu výstavby 365 dní celkem 40 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	1,000		
13	916722		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM celkem 7+2*2=11,000 [A] Celkem: A=11,000 [B] Celkem 11=11,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	11,000		
14	916723		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ 7+2*2=11,000 [A] Celkem: A=11,000 [B] Celkem 11=11,000 [B]	KUS	11,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 180 DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ OPATŘENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo							
15	916729		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ	KPL	1,000		
Nájemné po celou dobu výstavby							
365 dní							
celkem 11							
1=1,000 [A]							
Celkem 1=1,000 [B]							
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.							
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU typ F bílé - 3+3=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Celkem 6=6,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	6,000		
2	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Odrazky do svodnic á 10,0m. (28+30+30+26+8+63)/10=18,5 tzn. 19 ks=19,000 [A] Celkem: A=19,000 [B] Celkem 19=19,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	19,000		
3	914112		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLAD VELIKOSTI OCEL NEREFLEXNÍ - MONTÁŽ S PŘEMÍST přeložení stávajících DZ do nové polohy nebo odvoz E7b, C8a, IZ4b, IZ4a, E13, P4, C8b, C9a, C7a, IP7, A24, IP7, A2a, E4, A19, A19, C8b, P4, IZ4b, E13, IZ4a, IS21a, IS21a, A24, B13, E13 26=26,000 [A] Celkem: A=26,000 [B] Celkem 26=26,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	26,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
4	914121		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ ocelové pozink, cedule s reflexní úpravou s fólií třídy 1 celkem 52 ks =52,000 [A] - A19+IP6+C7a+C9b+IP6+A24+P2+P4+IS15a+E13+A19+B20a+IP7+C9a+C9b+C9a+IS15a+IZ4b+P4+IZ4a+IP7+A19+IZ4b+A24+IZ4a+B21a+A2a+E4+A19+C4a+Z6b+C4a+Z6 b+IP7+C9a+C7a+IP7+C8a+E7b+P4+C6b+A19+E13+IS22b+IS22c+IS3a+IS3b+IS3b+P2+E2b+B13+E13 dolnění Dz dle bezpečnostního auditu P2+E2b+P2+E2b+P2+E2b+P2+E2b+P2+E2b+P2+E2b 12=12,000 [B] Celkem: A+B=64,000 [C] Celkem 64=64,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	64,000		
5	914322		DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM celkem 2 ks =2,000 [A] - IS21a Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
6	914512		DOPR ZNAČ VELKOPLOŠ OCEL LAMELY RÓL TR 1 - MONT S PŘESUNEM celkem 1 ks - IS9b=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím, její přemístění z původního místa a její osazení a montáž na místě určeném projektem	M2	1,000		
7	914921		SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ celkem 26 ks=26,000 [A] doplnění Dz dle bezpečnostního auditu P2+E2b+P2+E2b+P2+E2b+P2+E2b+P2+E2b+P2+E2b 6=6,000 [B] Celkem: A+B=32,000 [C] Celkem 32=32,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	KUS	32,000		
8	914981		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DOD A MONTÁŽ celkem 2 ks=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
9	914983		SLOUPKY A STOJKY DZ Z PŘÍHRAD KONSTR DEMONTÁŽ celkem 2 ks=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	2,000		
10	915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA vodící čára souvislá V4 0,125 - (24+11+11+11+14+21+70+57+488+85+411+13+19+37+37+2+2+19+21+15+72+194+92+10)*0,125=217,000 [A] podélná čára přerušovaná V1a - 0,125 - (83+60+18+100+26+18+8+70+6+10)*0,125=49,875 [B] podélná čára přerušovaná V2b 1,5/1,5 - 0,125 - (20+20+20+17+17+17+10)*0,125*0,5=7,563 [C] podélná čára přerušovaná V2b 3,0/1,5 - 0,125 - (((155+108+10)*0,125))*0,66=22,523 [D] přechod pro chodce V7a - 0,5*3*7=10,500 [E] přejezd pro cyklisty V8a - 0,5*0,5*14+0,5*0,5*16=7,500 [F] dopravní stíny V13a - 0,65+0,65+0,5+0,25+0,75+1,25+0,7+0,2+3,4+1,1=9,450 [G] doplnění Dz dle bezpečnostního auditu podélná čára přerušovaná V1a - 0,125 - 60*0,125=7,500 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I=331,911 [H] Celkem 331,911=331,911 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	331,911		
11	915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	331,911		

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

12	91551	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY	KUS	23,000
		V20 - 18 Ks=18,000 [A] V9 - 3 Ks=3,000 [B] V15-P4 - 2 Ks=2,000 [C]		
		Celkem: A+B+C=23,000 [D] Celkem 23=23,000 [B]		
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny		
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsaného symbolu - zahrnuje předznačení a reflexní úpravu		

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 190 DOPRAVNÍ ZNAČENÍ

Celkem: _____



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 201 MOST PŘES ORLICI

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
1	911CC2		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) provizorní dopravní značení v rámci DIO Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 0,8 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP s třídou zadržení H2. celkem dle DIO na komunikaci - 6*4=24,000 [A] Celkem: A=24,000 [B] Celkem 24=24,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu	M	24,000		
2	911CC3		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM provizorní dopravní značení v rámci DIO Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 0,8 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP s třídou zadržení H2. celkem dle DIO na komunikaci - 6*4=24,000 [A] Celkem: A=24,000 [B] Celkem 24=24,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	24,000		
3	911CC9		SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 0,8M - NÁJEM provizorní dopravní značení v rámci DIO Nájemné po celou dobu výstavby	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. - Výška min 0,8 m včetně spojů jednotlivých dílců dle příslušného TP s třídou zadržení H2. 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití				
4	914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM provizorní dopravní značení v rámci DIO Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 201 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Zahrnuje dočasné značení v místě stavby. celkem - 2+2 ks=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	4,000		
5	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ provizorní dopravní značení v rámci DIO Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 201 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Zahrnuje dočasné značení v místě stavby. celkem - 2+2 ks=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B]	KUS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
6	914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ provizorní dopravní značení v rámci DIO Nájemné po celou dobu výstavby Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 201 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KPL	1,000		
7	916132		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM provizorní dopravní značení v rámci DIO Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 201 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Zahrnuje dočasné značení v místě stavby. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	1,000		
8	916133		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ provizorní dopravní značení v rámci DIO	KUS	1,000		

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 201 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Zahnuje dočasné značení v místě stavby. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
9	916139		DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ provizorní dopravní značení v rámci DIO Nájemné po celou dobu výstavby Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 201 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Zahnuje dočasné značení v místě stavby. l=1,000 [A] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	1,000		
10	916332		SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM provizorní dopravní značení v rámci DIO Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 201 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Zahnuje dočasné značení v místě stavby. 5 ks=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] Celkem 5=5,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	5,000		

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	916333	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLÍÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ provizorní dopravní značení v rámci DIO Soustava svislých dopravních značek vhodných a odsouhlasených pro SO 201 včetně sloupku a podkladní a patní desky (komplet za kus) Celkem DIO - pouze pronájem na danou stavbu. Zahnuje dočasné značení v místě stavby. 5 ks=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] Celkem 5=5,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KUS	5,000		
12	916339	SMĚROVACÍ DESKY Z4 - NÁJEMNÉ provizorní dopravní značení v rámci DIO Nájemné po celou dobu výstavby 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	1,000		
9		Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12473		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I	M3	136,920		
			Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 celkem úprava břehů na vtoku - 0,35*1,2*(100,5+101,5)=84,840 [A] celkem úprava břehů na výtoku - 0,35*1,2*(63,0+61,0)=52,080 [B] Celkem: A+B=136,920 [C] Celkem 136,92=136,920 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 celkem položka 17411 - 661,2=661,200 [A] celkem položka 18233 - 0,2*556,0=111,200 [B] celkem položka 18223 - 0,2*8,04=1,608 [C] Celkem: A+B+C=774,008 [D] Celkem 774,008=774,008 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	774,008		
3	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ	M3	54,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 celkem úprava dna, předpoklad - 0,2*2,5*(14,5+28,0+12,4+14,5+28,0+12,4)=54,900 [C] Celkem: C=54,900 [D] Celkem 54,9=54,900 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. sanace násypu a přechodových oblastí - 0,6*(65,0+183,0)=148,800 [A] celkem výkop pro opěru a založení 01 - 24,7*13,35+0,5*24,7*(2,2+2,2)=384,085 [B] celkem výkop pro podporu a založení P2 - 24,9*20,0=498,000 [C] celkem výkop pro podporu a založení P3 - 28,7*20,0=574,000 [D] celkem výkop pro opěru a založení 04 - 12,8*13,7+0,5*12,8*(1,0+2,1)+1,6*2,5*2,7+0,5*2,0*2,5*1,6+1,6*2,5*3,6+0,5*2,0*2,5=226,900 [E] celkem pro vsakovací jímky - (3+3)*0,75*2,0*2,0=18,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=1 849,785 [G] Celkem 1849,785=1 849,785 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek	M3	1 849,785		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem položka 12473 - 136,92=136,920 [A] celkem položka - 13173 - 1849,78=1 849,780 [C] celkem položka - 264342 - 434*3,1415*0,51^2=354,623 [E] celkem položka - 461211 - 67,2=67,200 [G] celkem položka - 461314 - 71,932=71,932 [H] Celkem: A+C+E+G+H=2 480,455 [I] Celkem 2480,455=2 480,455 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	2 480,455		
6	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	528,570		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		celkem násyp dle ČSN 73 6133, TKP 4 a ČSN 73 6242 celkem násyp svahových kuželů v rozsahu tohoto SO - před a za mostem Násyp svahových kuželů před mostem - 24,2*2,7+24,0*2,7=130,140 [A] Násyp svahových kuželů za mostem - 31,7*3,5+24,2*3,5=195,650 [B] Násyp za opěrou před a za mostem - 3,3*16,1+7,3*20,5=202,780 [C] Celkem: A+B+C=528,570 [D] Celkem 528,57=528,570 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	661,195		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem zpětné využití vhodné stávající zeminy dle ČSN 73 6133 a TKP 4. celkem zásep opěry 01 před a podél opěry - $9,6*2*1,1=21,120$ [A] celkem zásep opěry 02 před a podél opěry - $13,5*1,1+11,0*1,1=26,950$ [B] celkem zásep pilíře P2 po obvodu - $10,2*9,0+1,9*9,0+17,8*(2,7+8,1)=301,140$ [C] celkem zásep pilíře P3 po obvodu - $9,8*9,0+1,8*9,0+18,0*(2,7+8,1)=298,800$ [D] celkem podél patek pod mostem - $0,25*0,6*(12,6+13,8+12,9+13,6)=7,935$ [E] celkem zásep po obvodu vsakovacích jímek - $(3+3)*(0,25*1,5*0,5*2+0,25*2,0*2*0,5)=5,250$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=661,195$ [G] Celkem $661,195=661,195$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 256,998		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem v prostoru pod mostem pod opevnění pod mostem - $153,0+1,2*50,0+1,2*49,0+156,0=427,800$ [A] pod opevnění svahových kuželů před a za mostem - $1,2*(13,5+20,3+25,0+31,5)=108,360$ [B] sanace násypu a přechodových oblastí - $138,0+153,0=291,000$ [C] pod opevnění toku a dotčených ploch - $4,5+1,2*(17,5+5,5+59,5+61,5)=177,300$ [D] pod opevnění kamennou rovnalinou břehů toku - $1,2*(98,5+102,0)=240,600$ [E] celkem pod rampová napojení - $3,0*1,0+3,0*1,0+3,0*0,5*(1,0+1,5)+1,25*1,75=11,938$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=1\,256,998$ [G] Celkem $1\,256,998=1\,256,998$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
9	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M Navržené ohumusování svahových kuželů. Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem $1,2*(2,5+3,2+1,0)=8,040$ [A] Celkem $8,04=8,040$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	8,040		
10	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M Navržené ohumusování dotčených ploch. Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem ohumusování podél dlažeb pod mostem - $133,0+145,0+56,0+91,0+131,0=556,000$ [A] Celkem: $A=556,000$ [B] Celkem $556=556,000$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	556,000		
11	18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ)	M2	564,040		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Navržené ohumusování svahových kuželů. Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD (parkovou případně luční travní směsí včetně protierozní rohože). celkem ohumusování podél dlažeb pod mostem - 133,0+145,0+56,0+91,0+131,0=556,000 [A] celkem pod ohumusování na kuželech - 1,2*(2,5+3,2+1,0)=8,040 [B] Celkem: A+B=564,040 [C] Celkem 564,04=564,040 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahnuje dodání a položení předepsané zatravnovací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení				
12	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU První kosení obnovených travních ploch.Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem ohumusování podél dlažeb pod mostem - 133,0+145,0+56,0+91,0+131,0=556,000 [A] celkem pod ohumusování na kuželech - 1,2*(2,5+3,2+1,0)=8,040 [B] Celkem: A+B=564,040 [C] Celkem 564,04=564,040 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahnuje nutné zalití a hnojení	M2	564,040		
13	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ 18233 Rozproštění ornice v rovině v tl = 0,2 m; 556 m2=556,000 [A] 18223 Rozproštění ornice ve svahu v tl = 0,2 m; 8,04 m2=8,040 [B] Celkem: A+B=564,040 [C] Celkem 564,04=564,040 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu	M2	564,040		
1			Zemní práce				
2			Základy				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) celkem odvodňovací proužek podél říms 0,04*0,15*61,7+0,04*0,15*65,1+0,35*0,5*0,04*(13+0)+0,04*0,1*(0,5+0,45+0,45)*12=0,919 [A] drenážní žebra před dilatacemi - celkem 0,04*0,15*(8,45+8,45)=0,101 [B] Celkem: A+B=1,020 [C] Celkem 1,02=1,020 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M3	1,020		
15	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO sanace násypu a přechodových oblastí ACAD - 0,6*(138,0+153,0)=174,600 [A] Celkem: A=174,600 [B] Celkem 174,6=174,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	174,600		
16	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Celkem včetně zkoušek pilot dle TKP 16 a konstrukcí ze železobetonu dle TKP 18. Beton pilot C30/37-XA1 Přebetonování pilot dle požadavku TKP 16 a případného požadavku hluchého vrtání bude zahrnuto v položce betonu. celkem piloty opěr 3,1415*0,51*0,51*(1 1,0*1 1+1,0*1 1)=197,739 [A] celkem piloty pílirů 3,1415*0,51*0,51*(8,0*12+8,0*12)=156,884 [B] Celkem: A+B=354,623 [C] Celkem 354,623=354,623 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu	M3	354,623		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty				
17	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	58,512		
		předpoklad v PDPS 0,165 t/m3 celkem předpoklad 0,165*pol 224325 0,165*354,62=58,512 [A]				
		Celkem: A=58,512 [B] Celkem 58,512=58,512 [B]				
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikoroziní úpravu výztuže - separaci výztuže - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů				
18	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	0,569		
		4*2,25*2*1,25*0,0253=0,569 [A]				
		Celkem: A=0,569 [B] Celkem 0,569=0,569 [B]				
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace: Položka zahrnuje:				
		- opotřebení ocelových zápor - jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění , - odstranění.				
		Položka nezahrnuje:				
		- vrty				
		Způsob měření:				
		- ocelová převážka se započítává do výsledné hmotnosti				
19	23217A	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	807,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		"Celkem zajištění výkopů mezilehlých podpor. Návrh štětových stěn zhotovitelem. Výkaz pažení bude čerpán dle skutečného množství s maximálně zde vykázanou plochou pažení. Všechny prvky a práce jsou součástí položky. - zřízení stěny - opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky, a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zabíjení štětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. celkem podpora P2 - 6,0*(10,4+20,0+10,4)=244,800 [A] celkem podpora P3 - 6,0*(10,4+20,0+10,4)=244,800 [B] celkem opěra O4 - 6,0*(13,0)=78,000 [C] Uzavření pažení s ohledem na napjatost podzemních vod a propustnosti podloží. Čerpáno po odsouhlasení investorem a TD P2+P3; +6,0*(20,0+20,0)=240,000 [D] Celkem: A+B+C+D=807,600 [E] " Celkem 807,6=807,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - zřízení stěny - opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky, a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zabíjení štětovnic do jakékoliv třídy horniny - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodí náklady na prám nebo lodi - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzeprění, případně rozeprění - vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štětovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů				
20	23717A	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE Nad dnem výkopu 3.5*(10,4+20,0+10,4+20,0)*2=425,600 [A] Po odstranění původního tělesa komunikace O4.; 4,0*13 =52,000 [B] Celkem: A+B=477,600 [C] Celkem 477,6=477,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku	M2	477,600		
21	26184	VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TR III A IV D DO 200MM 4*10=40,000 [A] m Celkem: A=40,000 [B] Celkem 40=40,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav - svislou dopravu zeminy z vrtu - vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku - případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé Položka nezahrnuje: - x	M	40,000		
22	264342	VRTY PRO PILOTY TR. III D DO 1200MM	M	434,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Třída vrtatelnosti je uvedena v IG průzkumu a je zřejmá z geologického profilu. Ta bude zohledněna v nabídkové ceně zhotovitele této položky. Vrtání pro pilotové založení objektu. Délka hluchého vrtání součástí této položky. Pilotážní plošina s přípravou pro vrtné práce včetně zřízení, úpravy a odstranění dle požadavků zhotovitele, je a jsou zahrnuty do této položky. vrtý průměru dle vtrného nástroje a výpažnic zhotovitele - opěra 01. - celkem 11,0*11=121,000 [A] vrtý průměru dle vtrného nástroje a výpažnic zhotovitele - Piliř P2. - celkem 8,0*12=96,000 [B] vrtý průměru dle vtrného nástroje a výpažnic zhotovitele - Piliř P3. - celkem 8,0*12=96,000 [C] vrtý průměru dle vtrného nástroje a výpažnic zhotovitele - opěra 04. - celkem 11,0*11=121,000 [D] Celkem: A+B+C+D=434,000 [E] Celkem 434=434,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání				
23	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) celkem beton základů C30/37-XF2,XA1 celkem základ podpory P2 - 3,4*0,5*(1,2+1,27)*11,4=47,869 [A] celkem základ podpory P3 - 3,4*0,5*(1,2+1,27)*11,4=47,869 [B] Celkem: A+B=95,738 [C] Celkem 95,738=95,738 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,	M3	95,738		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
24	272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0505, B500B betonářská výztuž komplet do základů s vytažením do rámových stěn předpoklad 175 kg/m3 celkem 0,175*95,738=16,754 [A] Celkem: A=16,754 [B] Celkem 16,754=16,754 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,	T	16,754		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
25	285378		KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M Výkaz pažení bude čerpán dle skutečného množství s maximálně zde vykázanou kubaturou pažení. Předpokládají se zemní kotvy délky 10,0m z předpípací výztuže nebo z pevnostních tyčí dle návrhu zhotovitele. Vše v této položce jako dodávka, montáž, kotvení, aktivace. Atp celkem počet kotev - 2+2=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrty	KUS	4,000		
26	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Ochranná a podkladní geotextilie pro těsnicí fólii dle požadavků ČSN 73 6244 (podkladní geotextilie - min.600g/m2; ochranná geotextilie min.600g/m2) Těsnicí folie OP1 - celkem 2*5,0*10,6=106,000 [A] Těsnicí folie OP4 - celkem 2*5,0*14,0=140,000 [B] celkem separační geotextilie pod opevnění pod mostem min. 600g/m2 celkem 163,0+157,0+1,2*(110,0+112,0)=586,400 [C] celkem separační geotextilie pod opevnění na kuželech mostu min. 600g/m2 celkem na kuželech - 1,2*(57,6+57,5+44,5+61,8)=265,680 [D] celkem vsakovací jímky - (2*3)*2,0*2,0*2+1,5*1,5*4*(2*3)=102,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=1 200,080 [F] Celkem 1200,08=1 200,080 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje:	M2	1 200,080		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
27	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE Těsnicí fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech motů (těsnicí fólie). Těsnicí folie OP1 - celkem 5,0*10,6=53,000 [A] Těsnicí folie OP4 - celkem 5,0*14,0=70,000 [B] Celkem: A+B=123,000 [C] Celkem 123=123,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	123,000		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
28	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	1 427,100		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Levá římsa; 6,7kg/ks*2ks*(65m/1.0ks/m+1ks)+6.7kg/ks*(4m/1.0ks/m+1ks) Pravá římsa; 6,7kg/ks*(75m/1.0ks/m+1ks) 6,7*(2*(65/1+1)+(4/1+1)+(75/1+1))=1 427,100 [A] Celkem: A=1 427,100 [B] Celkem 1427,1=1 427,100 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)				
29 317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Beton říms C30/37-XC4,XF4,XD3 pravostranná římsa - celkem (0,3*0,6+0,5*0,22)*(73,8+3*(0,7+0,7))=22,620 [A] levostranný chodník a římsa - celkem (0,3*0,6+2,5*0,22)*(65,7)+(0,6*0,3+0,5*0,25)*4,1=49,215 [B] Celkem: A+B=71,835 [C] Celkem 71,835=71,835 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,	M3	71,835		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
30 317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B předpoklad 150 kg/m3 celkem 0,15*71,835=10,775 [A] Celkem: A=10,775 [B] Celkem 10,775=10,775 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	10,775		
31 333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘIDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	202,805		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Mostní opěry a křídla ze železobetonu do C30/37 (B37) beton opěr a křídel C30/37-XF4.XD3 celkem opěra 01 - (2,5*2,25+0,55*1,5+0,45*0,65)*11,75=79,224 [A] celkem opěra 04 - (2,5*2,75+0,55*1,5+0,45*0,65)*12,05=96,310 [B] celkem křídla opěry 01: +0,6*3,5*(1,0+3,7)/2+0,6*4,0*(1,0+3,9)/2+0,5*(0,45+0,475)*0,3=10,954 [C] celkem křídla opěry 01: +0,6*4,0*(1,0+4,2)/2+0,6*5,6*(1,0+4,4)/2+0,5*(0,45+0,475)*0,3=15,451 [D] ložiskové bloky - 0,76*0,76*0,25*(3*2)=0,866 [E] Celkem: A+B+C+D+E=202,805 [F] Celkem 202,805=202,805 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
32	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B	T	35,491		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		předpoklad 175 kg/m3 celkem výztuž opěr a křídel 0,175*202,805=35,491 [A] Celkem: A=35,491 [B] Celkem 35,491=35,491 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
33	334221	OBKLAD MOSTNÍCH PILÍŘŮ KVÁDROVÝ A ŘÁDKOVÝ	M3	8,199		
		celkem dodávka kamene řezaného do tvaru nátoky pilíře včetně malty a vyspárování s kotvením dle RDS kamenný tvar pilířů na straně vtoku z řezaného kamene dle spárořezu v RDS dokumentace celkem 3,1415*0,6*0,6*0,5*(3,70+3,90+3,35+3,55)=8,199 [A] Celkem: A=8,199 [B] Celkem 8,199=8,199 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
34	334325		MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ŽEŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) beton opěr a křidel C30/37-XF4,XD3 celkem pilíř P2 - (1,2*7,8*4,645+3,1415*0,6*0,6*0,5*(0,75+0,75))=44,325 [A] celkem pilíř P3 - (1,2*7,8*4,30+3,1415*0,6*0,6*0,5*(0,75+0,75))=41,096 [B] ložiskové bloky - 0,76*0,76*0,25*(3*2)=0,866 [C] Celkem: A+B+C=86,287 [D] Celkem 86,287=86,287 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	86,287		
35	334365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T	15,964		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			předpoklad 185 kg/m3 celkem výztuž pilířů 0,185*86,29=15,964 [A] Celkem: A=15,964 [B] Celkem 15,964=15,964 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
36	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	35,032		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			betonový práh z betonu C25/30-XF2 celkem přechodová deska opěry 01 - 0,3*5,0*10,55+0,05*0,23*10,55=15,946 [A] celkem přechodová deska opěry 04 - 0,3*63,2+0,05*0,23*10,95=19,086 [B] Celkem: A+B=35,032 [C] Celkem 35,032=35,032 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
37	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10S05, B500B předpoklad 165 kg/m3 celkem 0,165*35,032=5,780 [A] Celkem: A=5,780 [B] Celkem 5,78=5,780 [B]	T	5,780		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
38	422335		MOSTNÍ NOSNÉ TRÁM KONSTR Z PŘEDPJ BET DO C30/37 (B37) Beton nosné konstrukce C30/37-XC4,XF2,XD1 celkem konzoly pro sloupky VO - 0,5*(1,45+0,45)*0,5*0,4*1=0,190 [A] celkem spřahující deska - 0,22*(154,0+327,0+154,0)=139,700 [B] celkem nadpodporový příčníky nad opěrami - 1,35*1,10*(11,75+11,86)-0,29*0,6*16*2=29,493 [C] celkem nadpodporové příčníky mezilehlé - 2,0*1,10*(11,75+11,75)-0,29*0,6*16*2=46,132 [D] Celkem: A+B+C+D=215,515 [E] Celkem 215,515=215,515 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,	M3	215,515		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
39	422365	VÝZTUŽ MOSTNÍ TRÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B celkem předpoklad 195 kg/m3 výztuž nosné konstrukce - celkem 0,195*215,515=42,025 [A] Celkem: A=42,025 [B] Celkem 42,025=42,025 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,	T	42,025		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikoroziní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
40	422373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ TRÁM KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ celkem komplet předpětí n.k. kabelem spojitosti (pouze hmotnos lan v kabelech, kotvy, chráničky atp budou zahrnuty do této položky) 0,001*1,18*((62,3+59,3)/2)*19*8=10,905 [A] Celkem: A=10,905 [B] Celkem 10,905=10,905 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu v požadované kvalitě pro zavedení předpětí, včetně nutného prodloužení prc zakotvení, - uložení v požadovaném tvaru a prostoru, případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových podpor v dostatečném množství upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, - osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu, - předepnutí výztuže vč. veškerého nutného předpínacího zařízení, i po etapách dle požadovaného postupu a její ukotvení, vyhotovení všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol, - zřízení kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvodušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub včetně dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev, - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, nebo zainjektování, - vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst., osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikoroziní úpravu výztuže, - separaci výztuže,	T	10,905		
41	424137	MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ Z PŘEDPJ BET DO C50/60 (B60)	M3	285,268		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Beton nosné konstrukce C50/60-XF2, XD1 dodávka a montáž včetně podpírné konstrukce na stavbě pro jejich zakomponování do nosné konstrukce celkem komplet nosníky včetně veškeré betonářské výztuže a předpínací výztuže osazené do nosníků (předem i dodatečně) celkem nosníky v poli 1. - $(0,6*0,88+0,11*0,425*2)*(13,8+13,8+14,0+14,0+14,4+14,4+14,6+14,6)=70,602$ [A] celkem nosníky v poli 2. - $(0,6*0,88+0,11*0,425*2)*(28,2+28,6+28,6+29,0+29,0+29,4+29,4+29,6)=144,064$ [B] celkem nosníky v poli 3. - $(0,6*0,88+0,11*0,425*2)*(14,0+14,0+14,0+14,2+14,2+14,4+14,4+14,4)=70,602$ [C] Celkem: A+B+C=285,268 [D] Celkem 285,268=285,268 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.).	M	21,600		
42	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE Kloub v místě uložení přechodové desky na opěrách. Komplet včetně výplně spar a úpravy výztuže celkem opěra 01 - $10,55=10,550$ [A] celkem opěra 04 - $11,05=11,050$ [B] Celkem: A+B=21,600 [C] Celkem 21,6=21,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být	M	21,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.				
43	42852	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN Na opěře O1 - 2x všesměrně pohyblivé a 1x příčně pevné a podélně pohyblivé ložisko. Na opěře O4 - 2x všesměrně pohyblivé a 1x příčně pevné a podélně pohyblivé ložisko. ložiska na opěrách - 6 ks=6,000 [A] Návrhové parametry ložisek jsou uvedeny v technické zprávě a ve statickém výpočtu. Celkem: A=6,000 [B] Celkem 6=6,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení - uložení do malty jakéhokoli druhu včetně dodávky této malty - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů - lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - průměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.	KUS	6,000		
44	42853	MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 5,0MN	KUS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Na pilíři P2 - 1x pevné ložisko a 1x podélně pevné ložisko. Na pilíři P3 - 1x všesměrně pohyblivé a 1x příčně pevné a podélně posuvné ložisko. ložiska na opěrách - 4 ks=4,000 [A] Návrhové parametry ložisek jsou uvedeny v technické zprávě a ve statickém výpočtu. Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení - uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů - lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.				
45	42854		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ PŘES 5,0MN Na pilíři P2 - 1x všesměrně pohyblivé Na pilíři P3 - 1x všesměrně pohyblivé ložiska na pilířích - 2 ks=2,000 [A] Návrhové parametry ložisek jsou uvedeny v technické zprávě a ve statickém výpočtu. Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení - uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů - lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.				
46	431125		SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) schodišťové stupně C30/37-XC4,XF4,XD3 celkem 0,2*0,40*0,75*(14)=0,840 [A] Celkem: A=0,840 [B] Celkem 0,84=0,840 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtzuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,	M3	0,840		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušet a měření dílců a pod.).				
47	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET beton C8/10-X0, C12/15-X0 - dle PD celkem pod opěrami - 0,2*3,1*12,35+0,2*3,1*12,8+0,2*1,0*(3,4+3,7+4,0+5,3)=18,873 [A] celkem pod pilíři - 0,2*4,0*12,0+0,2*4,0*12,0=19,200 [B] celkem podkladní beton pod rubovou drenáž - 0,3*10,55*1,1+0,3*11,25*1,1=7,194 [C] celkem pod přechodové desky - 0,1*4,95*10,55+0,1*64,5=1,672 [D] celkem pod vsakovací jímky - 2*3*(0,1*0,6*(1,1+1,1+1,1+1,1))=1,584 [E] celkem pod chodníky na křídlech - 0,2*(1,9+0,25)*(3,5+0,25)=1,613 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=60,136 [G] Celkem 60,136=60,136 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů,	M3	60,136		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
48	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 celkem konstrukční a nekonstrukční betony dle PD celkem lože pod schodiště - 1,0*5,0*0,275=1,375 [A] celkem dlažby rampového napojení - 0,15*(0,6*2,4*2+0,6*2,4+2,4*0,5*(0,6+0,95)+1,75*0,75)=1,124 [B] komplet dlažba z lomového kamene včetně vyspárování - pod mostem v napojení na stávající opevnění - 0,15*2*5,0*20,0=30,000 [C] celkem dlažba pod mostem - 0,15*(153,0+1,2*50,0+1,2*49,0+156,0)=64,170 [D] celkem dlažby na kuzelích mostu - 0,15*(1,2*(13,5+20,3+25,0+31,5))=16,254 [E] celkem dlažby dotčených ploch a břehu vodního toku - 0,15*(4,5+1,2*(17,5+5,5+59,5+61,5))=26,595 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=139,518 [G] Celkem 139,518=139,518 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	139,518		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
49	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO celkem podkladní vrstvy pod dlažby pod mostem - $0,65*(14,4*13,65+14,4*13,65)=255,528$ [B] celkem podkladní vrstvy pod dlažby na kuželech opěr - $0,2*1,2*(57,6+57,5+44,5+61,8)=53,136$ [C] Celkem: $B+C=308,664$ [D] Celkem $308,664=308,664$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	308,664		
50	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU trativody za opěrami - $0,3*0,3*(10,55+11,2)=1,958$ [A] Celkem: $A=1,958$ [B] Celkem $1,958=1,958$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)	M3	1,958		
51	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) celkem okraj n.k. pod okrajem izolace $0,05*0,125*(59,1+62,5)=0,760$ [A] Celkem: $A=0,760$ [B] Celkem $0,76=0,760$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru	M3	0,760		
52	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	159,737		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zásyp rubu spodní stavby vč. ochranného zásypu dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu celkem ochanný obsyp opěry 01 - $1,2*1,85*10,55+4,0*2,6*0,65*2=36,941$ [A] celkem ochanný obsyp opěry 04 - $1,2*1,95*11,2+0,65*1,95*5,5+0,65*1,95*4,15=38,439$ [B] celkem klin v přechodové oblasti za opěrami 01 a 02 - $0,55*5,2*10,55+0,55*13,6*5,8=73,557$ [C] celkem vsakovací jímky - $(3+3)*1,5*1,5*0,8=10,800$ [D] Celkem: $A+B+C+D=159,737$ [E] Celkem $159,737=159,737$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3			
53	45857		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Zásyp rubu spodní stavby dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu celkem zásyp za opěrrou pod odvodnění rubové oblasti opěra 01 - $2,4*(10,5-0,65-0,65)+4,5*(0,6+0,6)=27,480$ [A] celkem zásyp za opěrrou pod odvodnění rubové oblasti opěra 04 - $3,6*(11,0-0,65-0,65)+7,4*(0,6+0,6)=43,800$ [B] celkem zásyp za opěrrou - opěra 01 - $5,9*(10,5-0,65-0,65)+7,9*(0,6+0,6)=63,760$ [C] celkem zásyp za opěrrou - opěra 04 - $7,5*(11,0-0,65-0,65)+9,5*(0,6+0,6)=84,150$ [D] Celkem: $A+B+C+D=219,190$ [E] Celkem $219,19=219,190$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	219,190		
54	461211		PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO celkem dle projektové dokumentace celkem patka z lomového kamene na vtoku - $1,2*1,0*(28,0+28,0)=67,200$ [A] Celkem: $A=67,200$ [B] Celkem $67,2=67,200$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání a uložení lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy	M3	67,200		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	461314	PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 celkem z betonu dle projektové dokumentace celkem patka z betonu na výtoku - $0,6*1,2*(14,5+14,5)+0,4*0,8*1,2*(4,4+4,4)=24,259$ [A] celkem zajišťující práh pod mostem - $0,6*1,2*(12,4+12,4)=17,856$ [B] celkem zajišťující prahy pod mostem - $0,6*0,4*(12,6+13,8+1,2*(4,2+4,4))=8,813$ [C] celkem zajišťující prahy pod mostem - $0,6*0,4*(12,9+13,6+1,2*(4,4+4,4))=8,894$ [D] celkem zajišťující podél pat kuželů - $0,6*0,4*(8,0+9,5+10,6+8,0)+0,4*0,6*(8,0+1,2*5,3)=12,110$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=71,932$ [F] Celkem 71,932=71,932 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevnic prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem	M3	71,932		
56	46321	ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE celkem rovnánina vsakovacích jímek - $(2*3)*1,1*1,1*0,5=3,630$ [A] celkem kamenná rovnánina na březích toku na vtoku ACAD - $0,35*1,2*(3,0*28,0+3,0*28,0)=70,560$ [B] Celkem: $A+B=74,190$ [C] Celkem 74,19=74,190 [B]	M3	74,190		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál						
57	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC komplet dlažba z lomového kamene včetně vyspárování - pod mostem v napojení na stávající opevnění - $0,25*2*5,0*20,0=50,000$ [A] celkem dlažby rampového napojení - $0,25*(0,6*2,4*2+0,6*2,4*0,5*(0,6+0,95)+1,75*0,75)=1,873$ [B] celkem dlažba pod mostem - $0,25*(153,0+1,2*50,0+1,2*49,0+156,0)=106,950$ [C] celkem dlažby na kuželech mostu - $0,25*(1,2*(13,5+20,3+25,0+31,5))=27,090$ [D] celkem dlažby dotčených ploch a břehu vodního toku - $0,25*(4,5+1,2*(17,5+5,5+59,5+61,5))=44,325$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=230,238$ [F] Celkem 230,238=230,238 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	230,238		
4	Vodorovné konstrukce					
5	Komunikace					
58	575C03	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ ISOLACE) 11 ochrana izolace z MA 11 IV na mostě pod konstrukcí vozovky celkem $0,04*(8,75-0,15-0,15)*61,2+0,04*(8,75*1,75+8,75*1,75)=21,911$ [A] Celkem: $A=21,911$ [B] Celkem 21,911=21,911 [B]	M3	21,911		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					

7 Přidružená stavební výroba

59	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY rub opěry 01 a křidel - celkem $(3,3+0,3)*10,55+3,6*3,5+3,7*4,0+0,6*3,5+0,6*3,7=69,700$ [A] rub opěry 04 a křidel - celkem $(3,4+0,3)*11,05+5,55*4,4+0,6*4,2+4,15*4,2+0,6*4,2=87,775$ [B] celkem přechod přechodová deska - křídla - $0,5*(4,2+3,8+4,4+5,6)=9,000$ [C] celkem pracovní spára pilířů - $2*(7,8+7,8+2,0+2,0)*0,5=19,600$ [D] Celkem: A+B+C+D=186,075 [E] Celkem 186,075=186,075 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	186,075		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
60	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU povrch nosné konstrukce - celkem $11,8*61,2+11,8*1,75*2=763,460$ [A] povrch mostních křidel - celkem $0,75*(4,2+3,8+4,4+5,6)=13,500$ [B] Celkem: A+B=776,960 [C] Celkem 776,96=776,960 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)	M2	776,960		
61	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY asfaltové pásy s Al-vložkou pod římsou na mostě - celkem $2,65*68,94+0,75*75,3=239,166$ [A] Celkem: A=239,166 [B] Celkem 239,166=239,166 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace	M2	239,166		
62	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	500,235		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rub opěry 01 a křidel - celkem $(3,3+0,3)*10,55+3,6*3,5+3,7*4,0+0,6*3,5+0,6*3,7=69,700$ [A] rub opěry 04 a křidel - celkem $(3,4+0,3)*11,05+5,55*4,4+0,6*4,2+4,15*4,2+0,6*4,2=87,775$ [B] celkem pracovní spára pilířů - $2*(7,8+7,8+2,0+2,0)*0,5=19,600$ [C] lic opěry 01 a křidel - celkem $16,8+16,8+0,8*11,8=43,040$ [D] lic opěry 02 a křidel - celkem $17,5+17,5+0,8*11,8=44,440$ [E] celkem povrch základů pilířů - $2*(1,2*4,0+1,2*4,0+1,2*11,4+1,2*11,4+11,4*4,0)=165,120$ [F] celkem povrch pilířů - $(7,8+7,8+2,0+2,0)*(1,8+1,8)=70,560$ [G] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G=500,235$ [H] Celkem $500,235=500,235$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace				
63	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) celkem konec n.k. - $(1,1+0,15)*(12,0+11,75)=29,688$ [A] nátěr okraje n.k. dle detailů $(0,3+0,15)*(59,1+62,5)=54,720$ [B] celkem mezi římsou a křídly $(0,45*(4,5+5,5+6,4+5,0))=9,630$ [C] Celkem: $A+B+C=94,038$ [D] Celkem $94,038=94,038$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	94,038		
64	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) celkem povrch římsy na mostě - $(0,3+0,6+(0,8-0,15)+0,15)*(73,8+3*(0,7+0,7))=132,600$ [A] celkem povrch chodníku na mostě - $(0,15+2,8-0,15+0,6+0,3+0,15)*65,7+(0,3+0,6+0,8)*4,1=259,932$ [B] Celkem: $A+B=392,532$ [C] Celkem $392,532=392,532$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	392,532		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
65	78384		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) celkem odrazná hrana římsy $(0,15+0,15)*(74,2)=22,260$ [A] celkem odrazná hrana chodníku $(0,15+0,15)*(65,7)=19,710$ [B] Celkem: $A+B=41,970$ [C] Celkem $41,97=41,970$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	41,970		
7	Přidružená stavební výroba						
8	Potrubí						
66	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM Komplet konstrukce trativodu vč. prostupů spodní stavbou mostu a vč. obsypů a vyústění celkem trativody pod mostem se zaústěním do objektů pod mostem - $12,5+12,5+1,2*(4,0+4,0)+13,5+13,5+1,2*(4,0+4,0)=71,200$ [A] celkem pod opevněním před mostem - $9,0+8,0+1,5+1,5=20,000$ [B] celkem pod opevněním za mostem - $7,0+1,5+8,5+1,5=18,500$ [C] odvodnění rubu spodní stavby OP1 - celkem $20,0=20,000$ [D] odvodnění rubu spodní stavby OP4 - celkem $18,0=18,000$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=147,700$ [F] Celkem $147,7=147,700$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovač a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.	M	147,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
67	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM celkem chráničky v konstrukci římsy včetně jejich vytažení na předpolí 2*(3.0+69.0+3.0)+2*(3.0+74.5+3.0)+1.25*3=314,750 [A] Celkem: A=314,750 [B] Celkem 314,75=314,750 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách	M	314,750		
68	87914		POTRUBÍ ODPADNÍ MOSTNÍCH OBJEKTŮ Z PLAST TRUB DN DO 200 MM Jedná se o svodné potrubí DN do 200 mm na podhledu nosné konstrukce pro odvodnění mostu z mostních odvodňovačů a odvodňovačů celoplošné izolace dle projektové dokumentace. Odvodnění bude navrženo v RDS dokumentaci zhotovitelem stavby certifikovaným systémem pro mosty pozemních komunikací. Zhotovitel navrhne, nabídne svodné potrubí v dané délce včetně závěsů tvarovek, kompenzátorů komplet.	M	61,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Odvodnění a svodné potrubí je zakresleno v půdorysu mostu a popsáno v technické zprávě. Komplet svodní potrubí dle návrhu v projektové dokumentaci se zakreslením ve výkresové dokumentaci s vyznačením jako DODATEK Č.1. v příloze D.3.1.2. DODATEK Č.1 Potrubí k O1.; 42,0m Potrubí k O4.; 19,5m 42+19,5=61,500 [A] Celkem: A=61,500 [B] Celkem 61,5=61,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění - úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr - zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek - ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace - provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti Veškerá upevnění potrubí a spojovací materiál. Prvky tvořící prostupy konstrukcí. 2ks kompenzátoru u závěrů 2ks čistící kus na konci portubí 2ks čistící kus před opěrou 12ks napojeno MO 13ks napojení OCI	KUS	4,000		
69	89536		DRENÁŽNÍ VÝUST Z PROST BETONU	KUS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem dle detailu z betonu dle projektové dokumentace celkem 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
70	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ celkem dodávka zábradlí včetně kotvení dle ČSN 73 6201, TP 186 a 258, PD a PKO dle TKP 19.B celkem zábradlí na mostě - 68,90=68,900 [A] Celkem: A=68,900 [B] Celkem 68,9=68,900 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotvení desky	M	68,900		
71	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	76,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem zábradelní svodidlo na mostě a křídlech se svislou výplní a PKO dle TP 19B celkem na římsách s přetažením na předpolí - 76,0=76,000 [A] Celkem: A=76,000 [B] Celkem 76=76,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotvení desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
72	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Odrazky do svodnic á 10,0m. celkem 8,0 (modré na mostě)=8,000 [A] Celkem: A=8,000 [B] Celkem 8=8,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi	KUS	8,000		
73	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Instalace tabulky s evidenčním číslem mostu dle detailu - celkem 2 ks=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování	KUS	2,000		
74	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	27,610		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		celkem betonové obrubníky z betonu dle PD do betonového lože s opěrkou dle PD celkem rampové napojení - 2,5+0,6+2,5+0,6+2,5+0,6+2,5+1,75+4,7=18,250 [A] celkem orámování schodiště - 1,2*3,9*2=9,360 [B] Celkem: A+B=27,610 [C] Celkem 27,61=27,610 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
75 917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM celkem betonové obrubníky z betonu dle PD do betonového lože s opěrkou dle PD celkem rampové napojení - 2,5+2,5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] Celkem 5=5,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	5,000		
76 919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM celkem prořiznutí vozovky 8,75+8,75+8,95+9,0+74,2+65,7+(0,5+0,5+0,3+0,3)*12=194,550 [A] Celkem: A=194,550 [B] Celkem 194,55=194,550 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	194,550		
77 931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	194,550		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		celkem zálivky vozovky 8,75+8,75+8,95+9,0+74,2+65,7+(0,5+0,5+0,3+0,3)*12=194,550 [A] Celkem: A=194,550 [B] Celkem 194,55=194,550 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
78 93152		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM celkem ocelový dilatační závěr dle PD s daným pohybem, prostupy, kdycími plechy v chodnících a vývody, řešením i dle TKP 124 Jmenovitý dilatační posun - opěra 01. - celkem 20 mm, opěra 04.- celkem 65 mm Návrhový dilatační posun - opěra 01. - celkem 15 mm, opěra 04.- celkem 50 mm. Celkem délka dilatačního závěru dle TP 86:2009 - půdorysná délka dilatačních závěrů v ose vč. svislých částí -12,35+12,60=24,950 [A] Celkem: A=24,950 [B] Celkem 24,95=24,950 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	M	24,950		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
79	93311		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 celkem krajní pole - plocha n.k. pole 1. - (12,15*15,6)=189,54 m2 Zatěžovací zkouška mostu dle ČSN 73 6209 a dle popisu v TZ - plocha n.k. celkem dle TZ - 714,7m2 l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoc při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajižd'ky k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností	KUS	1,000		
80	93315		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2 celkem krajní pole - plocha n.k. pole 3. - (12,15*15,6)*189,54 m2 Zatěžovací zkouška mostu dle ČSN 73 6209 a dle popisu v TZ - plocha n.k. celkem dle TZ - 714,7m2 l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoc při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajižd'ky k váze a vážních poplatků	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností				
81	93316		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 500M2 celkem krajní pole - plocha n.k. pole 2. - (12,15*30,0)=364,50 m2 Zatěžovací zkouška mostu dle ČSN 73 6209 a dle popisu v TZ - plocha n.k. celkem dle TZ - 714,7m2 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoc při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajižd'ky k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností	KUS	2,000		
82	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) celkem vsakovací jímka dle PD - komplet celkem 2*3 ks=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Celkem 6=6,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	6,000		
83	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	13,596		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		celkem konstrukce měřících bodů dle PD včetně PKO dle TKP 19.B celkem $(2+2+2+2)*1,1*(0,785+0,74+0,01+0,01)=13,596$ [A] Celkem: A=13,596 [B] Celkem 13,596=13,596 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
	Technická specifikace:	- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevních oblastí proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikoroziní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
84 936501		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ celkem konstrukce okapnic úložných prahů včetně kotev, dodávka, montáž dle PD dle TKP 19.A celkem konstrukce opaknic na okrajích odvodnění úložných prahů včetně kotvení- $2*2*5,0$ kg/kus=20,000 [A] Celkem: A=20,000 [B] Celkem 20=20,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KG	20,000		
	Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikoroziní ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů				
85 936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	12,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní řešení odvodňovačů mostních dle souboru detailů celkem komplet 12 ks=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B] Celkem 12=12,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní lic nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
86	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI kompletní řešení odvodňovačů celoplošné izolace dle souboru detailů odvodňovač celoplošné izolace komplet – celkem 13=13,000 [A] Celkem: A=13,000 [B] Celkem 13=13,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu	KUS	13,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 201 MOST PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní lic nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
87	93656	a	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI kompletní řešení nivelačních značek pro sledování sedání nosné konstrukce dle PD - celkem 2+2+2+2*7=22,000 [A] Celkem: A=22,000 [B] Celkem 22=22,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	22,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 celkem položka 17411 - 7,51=7,510 [A] celkem položka 18223 - 0,2*41,88=8,376 [B] Celkem: A+B=15,886 [C] Celkem 15,886=15,886 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku	M3	15,886		
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I	M3	514,268		

Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem položka - 13173 - 514,27=514,270 [A] celkem položka - 264341 - 3,1415*0,52*0,52*(6*8,0+6*12,0)=101,935 [C] Celkem: A+C=616,205 [D] Celkem 616,205=616,205 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
4	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ celkem násyp dle ČSN 73 6133, TKP 4 a ČSN 73 6242 celkem násyp svahových kuželů v rozsahu tohoto SO - před a za mostem celkem před mostem - 74,6*4,5*0,5+68,2*4,75*0,5=329,825 [A] celkem za mostem - 61,5*4,5*0,5+73,8*4,75*0,5=313,650 [B] celkem násyp před a za mostem - 15,7*9,0+12,5*9,0=253,800 [C] Celkem: A+B+C=897,275 [D] Celkem 897,275=897,275 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností	M3	897,275		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Celkem zpětné využití vhodné stávající zeminy dle ČSN 73 6133 a TKP 4. celkem zásyp rýh podél zaj.prahů pod mostem - $0,6*0,25*(17,35+0,4+1,2*(0,6+0,6))+17,35+0,4+1,2*(0,6+0,6)=5,757$ [A] celkem zásyp po obvodu vsakovacích jímek - $2*(0,25*1,5*0,5*2+0,25*2,0*2*0,5)=1,750$ [B] Celkem: A+B=7,507 [C] Celkem 7,507=7,507 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek	M3	7,507		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I celkem v prostoru pod mostem pod opevnění pod mostem - $9,6*18,9=181,440$ [A] sanace násypu a přechodových oblastí - $242,0+235,0=477,000$ [B] pod opevnění svahových kuželů před mostem - $1,2*(57,6+57,5+44,5+61,8)=265,680$ [C] celkem pod rampová napojení - $3,0*1,0*2+3,0*1,0+3,0*2,0=15,000$ [D] Celkem: A+B+C+D=939,120 [E] Celkem 939,12=939,120 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	939,120		
7	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Dotčené plochy v okolí mostu. Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem pod ohumusování na kuželech - $1,2*(11,0+9,5+8,4+6,0)=41,880$ [A] Celkem: A=41,880 [B] Celkem 41,88=41,880 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů	M2	41,880		
8	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M Navržené ohumusování svahových kuželů. Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem $1,2*(11,0+9,5+8,4+6,0)=41,880$ [A] Celkem: A=41,880 [B] Celkem 41,88=41,880 [B]	M2	41,880		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5							
9	18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) Navržené ohumusování svahových kuželů. Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD (parkovou případně luční travní směsí včetně protierozní rohože). celkem před a za mostem - 1,2*(11,0+9,5+8,4+6,0)=41,880 [A] Celkem: A=41,880 [B] Celkem 41,88=41,880 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravněvací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení	M2	41,880		
10	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU První kosení obnovených travních ploch.Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD. Obnovené travnaté plochy - celkem 1,2*(11,0+9,5+8,4+6,0)=41,880 [A] Celkem: A=41,880 [B] Celkem 41,88=41,880 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	41,880		
1	Zemní práce						
2	Základy						
11	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM	M	116,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie							
12	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) Komplet konstrukce trativodu vč. prostupů spodní stavbou mostu a vč. obsypů a vyústění celkem trativody pod mostem se zaústěním do objektů pod mostem - 17,1+3,75+3,75=24,600 [A] celkem odvodnění pod dlažbou před mostem - 12,0+1,5+1,5+1,5+14,0=32,000 [B] celkem odvodnění pod dlažbou před mostem - 14,5+1,5+1,5+1,5+11,5=32,000 [C] odvodnění rubu spodní stavby OP1 - celkem 14,0=14,000 [D] odvodnění rubu spodní stavby OP2 - celkem 14,0=14,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=116,600 [F] Celkem 116,6=116,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M3	0,428		
13	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 celkem odvodňovací proužek podél říms 0,04*0,15*22,1+0,04*0,15*22,0+0,35*0,5*0,04*(4+3)+0,04*0,1*(0,5+0,45+0,45)*2=0,325 [A] drenážní žebra před dilatacemi - celkem 0,04*0,15*(8,6+8,6)=0,103 [B] Celkem: A+B=0,428 [C] Celkem 0,428=0,428 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M3	98,052		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Beton pilot C30/37-XA1 Přebetonování pilot dle požadavku TKP 16 a případného požadavku hluchého vrtání bude zahrnuto v položce betonu. celkem piloty opěr 3,1415*0,51*0,51*(8,0*6+12,0*6)=98,052 [A] Celkem: A=98,052 [B] Celkem 98,052=98,052 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývajících částí sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrtý				
14	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B	T	17,649		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		předpoklad v PDPS 0,18 kg/m3 celkem předpoklad 0,18*98,052=17,649 [A] Celkem: A=17,649 [B] Celkem 17,649=17,649 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů				
15	264341	VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM	M	120,000		
		Třída vrtatelnosti je uveda v IG průzkumu a pe zjejmá z geologického prrofilu. Ta bude zohledněna v nabídkové ceně zhotovitele této položky. Vrtání pro pilotové založení objektu. Délka hluchého vrtání součástí této položky. Pilotážní plošina s přípravou pro vrtné práce včetně zřízení, úpravy a odstranění dle požadavku zhotovitele, je a jsou zahrnuty do této položky. vrtý průměru dle vrtného nástroje a výpažnic zhotovitele - opěra 01. - celkem 6*8,0=48,000 [A] vrtý průměru dle vrtného nástroje a výpažnic zhotovitele - opěra 02. - celkem 6*12,0=72,000 [B] Celkem: A+B=120,000 [C] Celkem 120=120,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevykazuje se hluché vrtání				
16	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Ochranná a podkladní geotextilie pro těsnící fólii dle požadavků ČSN 73 6244 (podkladní geotextilie - min.600g/m2; ochranná geotextilie min.600g/m2) rub OP1 - celkem 2*6,0*8,45=101,400 [A] rub OP2 - celkem 2*6,0*8,45=101,400 [B] celkem separační geotextilie pod opevnění pod mostem min. 600g/m2 celkem 18,5*9,1=168,350 [C] celkem separační geotextilie pod opevnění na kuželicích mostu min. 600g/m2 celkem na kuželicích - 1,2*(57,6+57,5+44,5+61,8)=265,680 [D] celkem vsakovací jímky - 2*2,0*2,0*2+1,5*1,5*4*2=34,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=670,830 [F] Celkem 670,83=670,830 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	670,830		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE Těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech motů (těsnící fólie). rub OP1 - celkem 5,0*8,15=40,750 [A] rub OP2 - celkem 5,0*8,45=42,250 [B] Celkem: A+B=83,000 [C] Celkem 83=83,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	83,000		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
18	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY celkem hmotnost*(délka římsy/1,0m) 6,0*(32/1)*2=384,000 [A] Celkem: A=384,000 [B] Celkem 384=384,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)	KG	384,000		
19	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	18,677		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Beton říms C30/37-XC4,XF4,XD3 pravostranná římsa - celkem (0,3*0,6+0,5*0,22)*32,45=9,411 [A] levostranná římsa - celkem (0,3*0,6+0,5*0,22)*31,95=9,266 [B] Celkem: A+B=18,677 [C] Celkem 18,677=18,677 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
20	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B předpoklad 150 kg/m3 celkem 0,15*18,68=2,802 [A] Celkem: A=2,802 [B] Celkem 2,802=2,802 [B]	T	2,802		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
21	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) beton opěr a křídla C30/37-XF4,XD3 celkem opěra 01 - 1,2*9,43*3,2=36,211 [A] celkem opěra 02 - 1,2*9,74*3,1=36,233 [B] celkem křídla opěry 01 - 16,5*0,6+13,1*0,6=17,760 [C] celkem křídla opěry 02 - 13,8*0,6+12,8*0,6=15,960 [D] Celkem: A+B+C+D=106,164 [E] Celkem 106,164=106,164 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,	M3	106,164		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
22	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B předpoklad 180 kg/m3 celkem výztuž opěr a křidel 0,180*106,164=19,110 [A] Celkem: A=19,110 [B] Celkem 19,11=19,110 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,	T	19,110		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
23	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 betonový práh z betonu C25/30-XF2 celkem přechodová deska opěry 01:tloušťka x délka x šířka + zvýšená část přechodové desky u opěry - 0,3*4,8*7,7+0,05*0,225*8,04=11,178 [A] celkem přechodová deska opěry 02: celkem přechodová deska opěry 01:tloušťka x délka x šířka + zvýšená část přechodové desky u opěry - 0,3*4,8*7,7+0,05*0,225*8,34=11,182 [B] Celkem: A+B=22,360 [C] Celkem 22,36=22,360 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,	M3	22,360		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
24	420365		VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10S05, B500B předpoklad 170 kg/m3 celkem 0,17*22,36=3,801 [A] Celkem: A=3,801 [B] Celkem 3,801=3,801 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	3,801		
25	421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	163,658		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Beton nosné konstrukce C30/37-XF2, XD1 celkem deska - 0,7*12,1*9,0+0,5*(0,7+1,0)*(3,35*9,0+3,45*9,0)+0,5*0,05*0,575*21,5=128,559 [A] celkem rámové kouty - 1,2*1,15*9,43+1,2*1,15*9,75+0,45*9,43+0,45*9,75=35,099 [B] Celkem: A+B=163,658 [C] Celkem 163,658=163,658 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
26	421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, B500B výztuž nosné konstrukce - celkem 0,185 t/m3*163,66=30,277 [A] Celkem: A=30,277 [B] Celkem 30,277=30,277 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,	T	30,277		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
27	421373		VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ celkem komplet předpětí n.k.(pouze hmotnos lan v kabelech, kotvy, chráničky atp budou zahrnuty do této položky) celkem dle dokumentace - 0,001*1,18*(21,55)*15*9=3,433 [A] Celkem: A=3,433 [B] Celkem 3,433=3,433 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu v požadované kvalitě pro zavedení předpětí, včetně nutného prodloužení pro zakotvení, - uložení v požadovaném tvaru a prostoru, případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových podpor v dostatečném množství upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, - osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu, - předepnutí výztuže vč. veškerého nutného předpínacího zařízení, i po etapách dle požadovaného postupu a její ukotvení, vyhotovení všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol, - zřízení kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvodušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub včetně	T	3,433		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev, - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, nebo zainjektování, - vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst., osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže,				
28	42815		MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ celkem uložení přechodové desky dle souboru detailů celkem uložení (0,25+0,18)*(8,15+8,45)=7,138 [A] Celkem: A=7,138 [B] Celkem 7,138=7,138 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení - uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů - lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.	M2	7,138		
29	42838		KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	16,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Kloub v místě napojení přechodové desky na nosnou konstrukci. Komplet včetně výplně spar a úpravy výztuže celkem opěra 01 - 8,15=8,150 [A] celkem opěra 02 - 8,45=8,450 [B] Celkem: A+B=16,600 [C] Celkem 16,6=16,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupcečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.				
30	431125		SCHODIŠTĚ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) schodišťové stupně C30/37-XC4,XF4,XD3 celkem 0,3*0,45*0,75*(2l)=2,126 [A] Celkem: A=2,126 [B] Celkem 2,126=2,126 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.).	M3	2,126		
31	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	19,021		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			beton C8/10-XC0 celkem podkladní beton pod opěry - 01 a 02 - 0,2*1,8*9,75+0,2*1,8*10,36=7,240 [A] celkem podkladní beton pod rubovou drenáž - 0,3*8,15*0,85+0,3*8,45*0,85=4,233 [B] celkem pod přechodové desky - 0,1*4,5*7,8+0,1*4,5*7,8=7,020 [C] celkem pod vsakovací jímky - 2*(0,1*0,6*(1,1+1,1+1,1+1,1))=0,528 [D] Celkem: A+B+C+D=19,021 [E] Celkem 19,021=19,021 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy v základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
32	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	70,413		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem konstrukční a nekonstrukční betony dle PD celkem lože pod schodiště - $1,25*1,2*6,5*0,25=2,438$ [A] celkem pod dlažby rampového napojení - $0,15*(0,6*2,4*2+0,6*2,4+2,4*0,5*(1,4+0,85)+0,5*0,75)=1,109$ [B] celkem pod skluz - $0,2*1,25*1,2*7,8=2,340$ [C] celkem pod dlažby na kuželích opěr mostu - $0,15*1,2*(57,7+55,8+42,9+56,1+0,2*6,0)=38,466$ [D] celkem pod dlažby pod mostem - $0,15*(17,5+0,4+1,2*(0,46+0,71))*9,0=26,060$ [E] Celkem: $A+B+C+D+E=70,413$ [F] Celkem $70,413=70,413$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
33	45152		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	443,250		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace násypu a přechodových oblastí - $0,6*(242,0+235,0)=286,200$ [A] celkem podkladní vrstvy pod dlažby pod mostem - $0,55*9,0*19,0=94,050$ [B] celkem podkladní vrstvy pod dlažby na kuželích opěr - $0,2*1,2*(68,5+67,5+55,5+71,0)=63,000$ [C] Celkem: $A+B+C=443,250$ [D] Celkem $443,25=443,250$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
34	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	24,543		
			celkem trativody za opěrami - $0,6*0,3*(8,15+8,5)=2,997$ [A] celkem za přechodovými deskami opěr 01 a 02 - $2,1*0,6*(8,3+8,8)=21,546$ [B] Celkem: $A+B=24,543$ [C] Celkem $24,543=24,543$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)				
35	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA)	M3	0,403		
			celkem okraj n.k. pod okrajem izolace $0,05*0,125*(32,4+32,0)=0,403$ [A] Celkem: $A=0,403$ [B] Celkem $0,403=0,403$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru				
36	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	163,414		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zásyp rubu spodní stavby vč. ochranného záস্যpu dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu celkem ochanný obsyp opěry 01 - $0,65*3,1*8,15+0,65*(5,6+4,8)*3,1+0,6*1,7*(5,9+5,0)=48,496$ [A] celkem ochanný obsyp opěry 02 - $0,65*3,1*8,45+0,65*(4,6+5,1)*3,1+0,6*1,7*(5,4+4,9)=47,078$ [B] celkem klin v přechodové oblasti za opěrami 01 a 02 - $0,55*7,3*8,0+0,55*7,3*8,0=64,240$ [C] celkem vsakovací jímky - $2*1,5*1,5*0,8=3,600$ [D] Celkem: A+B+C+D=163,414 [E] Celkem 163,414=163,414 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
37	45857		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Zásyp rubu spodní stavby dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu celkem záস্যp za opěrou pod odvodnění rubové oblasti opěra 01 - $4,2*5,0+6,5*(1,5+1,5)+6,5*(0,6+0,6)=48,300$ [A] celkem záস্যp za opěrou pod odvodnění rubové oblasti opěra 02 - $5,2*5,0+7,5*(1,5+1,5)+7,5*(0,6+0,6)=57,500$ [B] celkem záস্যp za opěrou - opěra 01 - $10,4*5,0+14,5*(1,5+1,5)+14,5*(0,6+0,6)=112,900$ [C] celkem záস্যp za opěrou - opěra 02 - $10,4*5,0+14,5*(1,5+1,5)+14,5*(0,6+0,6)=112,900$ [D] Celkem: A+B+C+D=331,600 [E] Celkem 331,6=331,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	331,600		
38	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 celkem zajišťující prahy pod mostem - $0,6*0,4*(17,35+0,4+1,2*(0,6+0,6))+17,35+0,4+1,2*(0,6+0,6)=9,211$ [A] celkem rýhy pro zajišťující prahy podél pat kuželů - $0,6*0,4*(16,0+15,5+14,0+16,5)=14,880$ [B] Celkem: A+B=24,091 [C] Celkem 24,091=24,091 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv konzistenci čerstvého betonu a	M3	24,091		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem				
39	46321		ROVNANINA Z LOMOVÉHO KAMENE celkem rovnanina vsakovacích jímek - $2*1,5*1,5*0,5=2,250$ [A] Celkem: A=2,250 [B] Celkem 2,25=2,250 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	2,250		
40	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC komplet dlažba z lomového kamene včetně vyspárování celkem pod dlažby rampového napojení - $0,25*(0,6*2,4*2+0,6*2,4+2,4*0,5*(1,4+0,85))+0,5*0,75=1,849$ [A] celkem pod skluz - $0,25*0,6*1,2*7,8=1,404$ [B] celkem pod dlažby na kuželech opěr mostu - $0,25*1,2*(57,7+55,8+42,9+56,1+0,2*6,0)=64,110$ [C] celkem pod dlažby pod mostem - $0,25*(17,5+0,4+1,2*(0,46+0,71))*9,0=43,434$ [D] Celkem: A+B+C+D=110,797 [E] Celkem 110,797=110,797 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	110,797		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4		Vodorovné konstrukce				
5		Komunikace				
41	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Celkem geomříže do přechodové oblasti v konstrukci podkladních vrstev vozovky celkem před operou 01 - (4,0+4,0+5,0)*8,0=104,000 [A] celkem před operou 02 - (4,0+4,0+5,0)*8,0=104,000 [B] Celkem: A+B=208,000 [C] Celkem 208=208,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	208,000		
42	575C03	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ ISOLACE) 11 ochrana izolace z MA 11 IV na mostě pod konstrukcí vozovky celkem 0,04*(8,0-0,15-0,15)*22,15)+0,04*(8,0*1,0+8,0*1,0)=7,462 [A] Celkem: A=7,462 [B] Celkem 7,462=7,462 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M3	7,462		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
43	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC celkem dlažba včetně vyspárování definovanou maltou celkem nátok skluzů - 0,5*(0,6+1,0)*(0,5)+(0,6*0,6)=0,760 [A] Celkem: A=0,760 [B] Celkem 0,76=0,760 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	0,760		
5		Komunikace				
7		Přidružená stavební výroba				
44	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY rub opěry 01 a křídel - celkem 4,2*8,1+0,6*(7,8+7,2+1,35+1,1)+0,25*8,1+16,0+13,0+0,5*(4,9+5,0)=80,465 [A] rub opěry 02 a křídel - celkem 4,1*8,4+0,6*(7,2+7,0+1,05+1,3)+0,25*8,4+13,0+14,0+0,5*(4,7+5,0)=78,320 [B] Celkem: A+B=158,785 [C] Celkem 158,785=158,785 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M2	158,785		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii				
45	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU povrch nosné konstrukce - celkem $9,05*(22,15+1,0+1,0)=218,558$ [A] povrch mostních křídel - celkem $0,75*(5,4+4,9+4,8+4,8)=14,925$ [B] Celkem: A+B=233,483 [C] Celkem 233,483=233,483 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M2	233,483		
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lité asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	711502	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY asfaltové pásy s Al-vložkou pod římsou na mostě - celkem $0,75*32,4+0,75*32,0=48,300$ [A] Celkem: A=48,300 [B] Celkem 48,3=48,300 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M2	48,300		
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace				
47	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍÍ rub opěry 01 a křídel - celkem $4,2*8,1+0,6*(7,8+7,2+1,35+1,1)+0,25*8,1+16,0+13,0+0,5*(4,9+5,0)=80,465$ [A] rub opěry 02 a křídel - celkem $4,1*8,4+0,6*(7,2+7,0+1,05+1,3)+0,25*8,4+13,0+14,0+0,5*(4,7+5,0)=78,320$ [B] líč opěry 01 a křídel - celkem $9,0+0,75*9,4+8,2=24,250$ [C] líč opěry 02 a křídel - celkem $8,7+8,9+0,75*9,7=24,875$ [D] Celkem: A+B+C+D=207,910 [E] Celkem 207,91=207,910 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M2	207,910		
		Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace				
48	78381	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) celkem povrch říms na mostě - $(0,3+0,6+(0,8-0,15))*(32,45+31,95)=99,820$ [A] Celkem: A=99,820 [B] Celkem 99,82=99,820 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M2	99,820		
		Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
49	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	37,160		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			nátěr okraje n.k. dle detailů (0,4*(32,4+32,0))=25,760 [A] celkem nátěr na podhledu n.k - (0,15+0,15)*(19,0+19,0)=1,400 [B] Celkem: A+B=37,160 [C] Celkem 37,16=37,160 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
50	78384		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) celkem římsy (0,15+0,15)*(32,45+31,95)=19,320 [A] Celkem: A=19,320 [B] Celkem 19,32=19,320 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	19,320		
7			Přidružená stavební výroba				

8 Potrubí

51	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM celkem chráničky v konstrukci římsy včetně jejich vytažení na předpolí (3,0+3,0+32,5+3,0+3,0+32,0)=76,500 [A] Celkem: A=76,500 [B] Celkem 76,5=76,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr	M	76,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách				
52	89536		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU celkem dle detailu z betonu dle projektové dokumentace celkem 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem	KUS	4,000		
8			Potrubí				

9 Ostatní konstrukce a práce

53	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ celkem zábradelní svodidlo na mostě a křídlech se svislou výplní a PKO dle TP 19B celkem na římsách s přetažením na předpolí - 34,0+34,0=68,000 [A] Celkem: A=68,000 [B] Celkem 68=68,000 [B]	M	68,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případně nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie							
54	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Odrazky do svodnic á 10,0m. celkem 4,0+4,0 (modré na mostě)=8,000 [A] Celkem: A=8,000 [B] Celkem 8=8,000 [B]	KUS	8,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi							
55	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ kompletní řešení nivelačních značek pro sledování sedání nosné konstrukce dle PD - celkem 2+2+2+2=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B] Celkem 10=10,000 [B]	KUS	10,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu							
56	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Instalace tabulky s evidenčním číslem mostu dle detailu - celkem 2 ks=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B]	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování							
57	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM celkem betonové obrubníky z betonu dle PD do betonového lože s opěrkou dle PD celkem rampové napojení - 2,5+0,6+2,5+0,6+1,7+0,6+0,9+2,6+1,0=13,000 [A] celkem skluz s nátoky - 0,6+0,5+0,5+1,2*7,6*2=19,840 [B] celkem orámování schodiště - 1,2*6,0*2=14,400 [C] Celkem: A+B+C=47,240 [D] Celkem 47,24=47,240 [B]	M	47,240		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.							
58	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM celkem betonové obrubníky z betonu dle PD do betonového lože s opěrkou dle PD celkem rampové napojení - 3*2,5+1,2=8,700 [A] Celkem: A=8,700 [B] Celkem 8,7=8,700 [B]	M	8,700		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.							
59	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM celkem profiznitní vozovky 8,65+8,35+2*(8,65+8,35)+(2,5+2,5+32,05+2,5+2,5+32,3+0,5*2+0,3*2*2+4,6+5,6+4,7+5,15)=147,600 [A] Celkem: A=147,600 [B] Celkem 147,6=147,600 [B]	M	147,600		

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				
60	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2	M	73,500		
			celkem zálivky vozovky 8,65+8,35+(2,5+2,5+32,05+2,5+2,5+32,3+0,5*2+0,3*2*2-4,6-5,6-4,7-5,15)=73,500 [A]				
			Celkem: A=73,500 [B]				
			Celkem 73,5=73,500 [B]				
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil				
61	93160		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ	M3	0,445		
			celkem dil. závěry (0,15*0,08)*(8,3+8,8)+(0,15*0,08)*(4,8+5,5+4,6+5,1)=0,445 [A]				
			Celkem: A=0,445 [B]				
			Celkem 0,445=0,445 [B]				
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou				
62	93311		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS	1,000		
			Zatěžovací zkouška mostu dle ČSN 73 6209 a dle popisu v TZ. - plocha n.k. celkem dle TZ - 203,958 m2				
			l=1,000 [A]				
			Celkem: A=1,000 [B]				
			Celkem l=1,000 [B]				
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky				
			- výrobní dokumentace potřebných zařízení				
			- stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění)				

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoc při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajišťky k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností				
63	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) celkem vsakovací jímka dle PD s betony dle PD - komplet celkem 2 ks=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	KUS	2,000		
64	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ celkem konstrukce měřících bodů dle PD včetně PKO dle TKP 19.B celkem 2*2*1,1*(7,85+0,74+0,01+0,01)=37,884 [A] Celkem: A=37,884 [B] Celkem 37,884=37,884 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - vplň. těsnění a tmelení spar a spojí.	KG	37,884		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
65	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 kompletní řešení odvodňovačů mostních dle souboru detailů celkem komplet 2 ks=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní lic nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
66	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI kompletní řešení odvodňovačů celoplošné izolace dle souboru detailů odvodňovač celoplošné izolace komplet – celkem 3+4=7,000 [A] Celkem: A=7,000 [B] Celkem 7=7,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní lic nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	KUS	7,000		
9		Ostatní konstrukce a práce				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 202 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 celkem položka 17411 - 6,63=6,630 [A] celkem položka 18223 - 0,2*39,24=7,848 [B] celkem položka 17511 - 721,53=721,530 [C] Celkem: A+B+C=736,008 [D] Celkem 736,008=736,008 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	736,008		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. sanace násypu a přechodových oblastí - 0,6*(192,0+204,0)=237,600 [A] celkem výkop pro opěru a založení 01 - 11,4*0,8*6,6+11,8*0,25*3,2=69,632 [B] celkem výkop pro opěru a založení 02 - 11,3*0,7*3,7+6,4*11,5*0,3=51,347 [C] celkem pro vsakovací jímky - 1*0,75*2,0*2,0=3,000 [D] celkem odtěžení prostoru pro úpravu pod mostem - 9,0*18,9*0,85=144,585 [E] Celkem: A+B+C+D+E=506,164 [F] Celkem 506,164=506,164 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	506,164		
3	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	22,411		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 celkem rýhy pro zajišťovací prahy pod mostem - $0,6*0,4*(2,9+0,4+14,6+0,4+17,2+1,2*(0,6+0,6+0,6+0,6))=9,211$ [A] celkem rýhy pro zajišťující prahy podél pat kuželů - $0,6*0,4*(14,5+14,0+14,0+12,5)=13,200$ [B] Celkem: A+B=22,411 [C] Celkem 22,411=22,411 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17110		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ SE ZHUTNĚNÍM celkem položka 17511 - 721,53=721,530 [A] Celkem: A=721,530 [B] Celkem 721,53=721,530 [B]	M3	721,530		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svažování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem položka - 13173 - 506,16=506,160 [A] celkem položka - 13273 - 22,41=22,410 [B] celkem položka - 264341 - 3,1415*0,52*0,52*(6*8,0+6*8,0)=81,548 [C] celkem položka - 461314 - 22,41=22,411 [D] Celkem: A+B+C+D=632,529 [E] Celkem 632,529=632,529 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	632,529		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Celkem zpětné využití vhodné stávající zeminy dle ČSN 73 6133 a TKP 4. celkem zásyp rýh podél zajrahů pod mostem - $0,6*0,25*(2,9+0,4+14,6+0,4+17,2+1,2*(0,6+0,6+0,6+0,6))=5,757$ [A] celkem zásyp po obvodu vsakovacích jímek - $0,25*1,5*0,5*2+0,25*2,0*2*0,5=0,875$ [B] Celkem: A+B=6,632 [C] Celkem 6,632=6,632 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti	M3	6,632		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM celkem násyp dle ČSN 73 6133, TKP 4 a ČSN 73 6242 celkem násyp svahových kuželů v rozsahu tohoto SO - před a za mostem celkem před mostem - $61,5*4,5*0,5+59,5*4,3*0,5=266,300$ [E] celkem za mostem - $61,5*4,1*0,5+42,5*3,8*0,5=206,825$ [F] celkem násyp před a za mostem - $13,8*9,0+13,8*9,0=248,400$ [G] Celkem: E+F+G=721,525 [H] Celkem 721,525=721,525 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	721,525		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I celkem v prostoru pod mostem pod opěvnění pod mostem - 9,6*18,9=181,440 [A] sanace násypu a přechodových oblastí - 215,0+195,0=410,000 [B] pod opěvnění svahových kuželů před mostem - 1,2*(60,5+56,5+59,5+41,5)=261,600 [C] celkem pod rampová napojení - 3,0*1,0*2+3,0*1,0+3,0*2,0=15,000 [D] Celkem: A+B+C+D=868,040 [E] Celkem 868,04=868,040 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	868,040		
9	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M Navržené ohumusování svahových kuželů. Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem 1,2*(11,0+7,0+9,5+5,2)=39,240 [A] Celkem: A=39,240 [B] Celkem 39,24=39,240 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	39,240		
10	18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) Navržené ohumusování svahových kuželů. Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD (parkovou případně luční travní směsí včetně protierozní rohože). celkem před a za mostem - 1,2*(11,0+7,0+9,5+5,2)=39,240 [A] Celkem: A=39,240 [B] Celkem 39,24=39,240 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravněvací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení	M2	39,240		
11	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	39,240		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			První kosení obnovených travních ploch.Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD. Obnovené travnaté plochy - 1,2*(11,0+7,0+9,5+5,2)=39,240 [A] Celkem: A=39,240 [B] Celkem 39,24=39,240 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
1		Zemní práce					
2		Základy					
12	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM Komplet konstrukce trativodu vč. prostupů spodní stavbou mostu a vč. obsypů a vyústění celkem trativody pod mostem se zaústěním do objektů pod mostem - 15,8+3,25+1,0+4,5=24,550 [A] celkem odvodnění pod dlažbou před mostem - 11,0+11,0+1,5+1,5+1,5+10,5+12,5+1,5+1,5+1,5+1,5=57,000 [B] celkem odvodnění pod dlažbou před mostem - 14,5+1,5+1,5+1,5+1,5+1,5=32,000 [C] odvodnění rubu spodní stavby OP1 - celkem 14,0=14,000 [D] odvodnění rubu spodní stavby OP2 - celkem 14,0=14,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=141,550 [F] Celkem 141,55=141,550 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	141,550		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
13	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) celkem odvodňovací proužek podél říms 0,04*0,15*22,3+0,04*0,15*22,0+0,35*0,5*0,04*(4+3)+0,04*0,1*(0,5+0,45+0,45)*2=0,326 [A] drenážní žebra před dilatacemi - celkem 0,04*0,15*(8,3+8,6)=0,101 [B] Celkem: A+B=0,427 [C] Celkem 0,427=0,427 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M3	0,427		
14	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Celkem včetně zkoušek pilot dle TKP 16 a konstrukcí ze železobetonu dle TKP 18. Beton pilot C30/37-XA1 Přebetonování pilot dle požadavku TKP 16 a případného požadavku hluchého vrtání bude zahrnuto v položce betonu. celkem piloty opěr 3,1415*0,51*0,51*(8,0*6+8,0*6)=78,442 [A] Celkem: A=78,442 [B] Celkem 78,442=78,442 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků - podpěrné konstr. (sruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení	M3	78,442		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepočítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty				
15	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B předpoklad v PDPS 0,18 kg/m3 celkem předpoklad 0,18*78,44=14,119 [A] Celkem: A=14,119 [B] Celkem 14,119=14,119 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)	T	14,119		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů				
16	264341		VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1000MM Třída vrtatelnosti je uvedena v IG průzkumu a pe zjejmá z geologického prrofilu. Ta bude zohledněna v nabídkové ceně zhotovitele této položky. Vrtání pro pilotové založení objektu. Délka hluchého vrtání součástí této položky. Pilotážní plošina s přípravou pro vrtné práce včetně zřízení, úpravy a odstranění dle požadavku zhotovitele, je a jsou zahrnuty do této položky. vrty průměru dle vrtného nástroje a výpažnic zhotovitele - opěra 01. - celkem 6*8,0=48,000 [A] vrty průměru dle vrtného nástroje a výpažnic zhotovitele - opěra 02. - celkem 6*8,0=48,000 [B] Celkem: A+B=96,000 [C] Celkem 96=96,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevýkazuje se hluché vrtání	M	96,000		
17	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN Ochranná a podkladní geotextilie pro těsnící fólii v přechodové oblasti dle požadavků ČSN 73 6244 (podkladní geotextilie - min.600g/m2; ochranná geotextilie min.600g/m2) rub OP1 - celkem 2x délka x šířka geotextilie 2*6,0*8,45=101,400 [A] rub OP2 - celkem 2x délka x šířka geotextilie 2*6,0*8,45=101,400 [B] celkem separační geotextilie pod opevnění pod mostem min. 600g/m2 celkem délka x šířka geotextilie 18,5*9,1=168,350 [C] celkem separační geotextilie pod opevnění na kuželích mostu min. 600g/m2 celkem na kuželích 1,2*plocha odcětena z grafického systému autocad - 1,2*(11,0+7,0+9,5+5,2)=39,240 [D] celkem vsakovací jímky: půdorysná plocha jímky x počet vrstev*plocha stěn jímky- 2,0*2,0*2+1,5*1,5*4=17,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=427,390 [F] Celkem 427,39=427,390 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	427,390		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ochranná a podkladní geotextilie pro těsnící fólii v přechodové oblasti dle požadavků ČSN 73 6244 (podkladní geotextilie - min.600g/m2; ochranná geotextilie min.600g/m2) rub OP1 - celkem 2x délka x šířka geotextilie 2*6,0*8,45=101,400 [A] rub OP2 - celkem 2x délka x šířka geotextilie 2*6,0*8,45=101,400 [B] celkem separační geotextilie pod opevnění pod mostem min. 600g/m2 celkem délka x šířka geotextilie 18,5*9,1=168,350 [C] celkem separační geotextilie pod opevnění na kuželích mostu min. 600g/m2 celkem na kuželích 1,2*plocha odcětena z grafického systému autocad - 1,2*(11,0+7,0+9,5+5,2)=39,240 [D] celkem vsakovací jímky: půdorysná plocha jímky x počet vrstev*plocha stěn jímky- 2,0*2,0*2+1,5*1,5*4=17,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=427,390 [F] Celkem 427,39=427,390 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
18	289972		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOMŘÍŽOVIN Celkem geomříže kotvené do přechodové desky přesahující do konstrukcí podkladních vrstev vozovky celkem před operou 01 (délka geomřížexšířka komunikace) - (4,0+4,0+5,0)*8,0=104,000 [A] celkem před operou 02 (délka geomřížexšířka komunikace) - (4,0+4,0+5,0)*8,0=104,000 [B] Celkem: A+B=208,000 [C] Celkem 208=208,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geomřížoviny - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění	M2	208,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
19	28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE Těsnící fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech motů (těsnící fólie). rub OP1 - celkem délka x šířka geotextilie 6,0*8,15=48,900 [A] rub OP2 - celkem délka x šířka geotextilie 6,0*8,15=48,900 [B] Celkem: A+B=97,800 [C] Celkem 97,8=97,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	97,800		
2		Základy					
3		Svislé konstrukce					
20	31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY celkem hmotnost*(délka římsy/1,0m) 6,0*(32/1)*2=384,000 [A] Celkem: A=384,000 [B] Celkem 384=384,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)	KG	384,000		
21	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	18,271		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Beton říms C30/37-XC4,XF4,XD3 pravostranná římsa - celkem (0,3*0,6+0,5*0,22)*31,55=9,150 [A] levostranná římsa - celkem (0,3*0,6+0,5*0,22)*31,45=9,121 [B] Celkem: A+B=18,271 [C] Celkem 18,271=18,271 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliktů, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
22	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B předpoklad 150 kg/m3 celkem 0,15*18,27=2,741 [A] Celkem: A=2,741 [B] Celkem 2,741=2,741 [B]	T	2,741		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
23	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) beton opěr a křídel C30/37-XF2,XD1 celkem opěra 01 - 1,2*9,45*2,94=33,340 [A] celkem opěra 02 - 1,2*9,72*2,85=33,242 [B] celkem křídla opěry 01 - 14,5*0,6+12,6*0,6=16,260 [C] celkem křídla opěry 02 - 12,0*0,6+11,2*0,6=13,920 [D] Celkem: A+B+C+D=96,762 [E] Celkem 96,762=96,762 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,	M3	96,762		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
24	333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B předpoklad 180 kg/m3 celkem výztuž opěr a křídel 0,180*96,76=17,417 [A] Celkem: A=17,417 [B] Celkem 17,417=17,417 [B]	T	17,417		
		Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
3	Svislé konstrukce					
4	Vodorovné konstrukce					
25	420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 betonový práh z betonu C25/30-XF2 celkem přechodová deska opěry 01 - 0,3*4,8*7,7+0,05*0,225*8,07=1,179 [A] celkem přechodová deska opěry 02 - 0,3*4,8*7,7+0,05*0,225*8,34=1,182 [B] Celkem: A+B=22,361 [C] Celkem 22,361=22,361 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskruzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,	M3	22,361		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolaci proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
26	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10S05, B500B předpoklad 170 kg/m3 celkem 0,17*22,36=3,801 [A] Celkem: A=3,801 [B] Celkem 3,801=3,801 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	3,801		
27	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	163,695		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Beton nosné konstrukce C30/37-XF2.XD1 celkem deska - 0,7*12,1*9,0+0,5*(0,7+1,0)*(3,35*9,0+3,45*9,0)+0,5*0,05*0,575*21,5=128,559 [A] celkem rámové kouty - 1,2*1,15*9,45+1,2*1,15*9,75+0,45*9,45+0,45*9,75=35,136 [B] Celkem: A+B=163,695 [C] Celkem 163,695=163,695 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
28	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B výztuž nosné konstrukce - celkem 0,185 t/m3 *163,70=30,285 [A] Celkem: A=30,285 [B] Celkem 30,285=30,285 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,	T	30,285		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		případně s uložním - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
29	421373	VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ celkem komplet předpětí n.k.(pouze hmotnos lan v kabelech, kotvy, chráničky atp budou zahrnuty do této položky) celkem dle dokumentace - 0,001*1,18*(21,55)*15*9=3,433 [A] Celkem: A=3,433 [B] Celkem 3,433=3,433 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu v požadované kvalitě pro zavedení předpětí, včetně nutného prodloužení pro zakotvení, - uložení v požadovaném tvaru a prostoru, případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových podpor v dostatečném množství upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, - osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu, - předepnutí výztuže vč. veškerého nutného předpínacího zařízení, i po etapách dle požadovaného postupu a její ukotvení, vyhotovení všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol, - zřízení kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvodušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub včetně	T	3,433		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev, - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, nebo zainjektování, - vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst., osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže,				
30	42815	MOSTNÍ LOŽISKA Z ASFALT PÁSŮ celkem uložení přechodové desky dle souboru detailů celkem uložení (0,25+0,18)*(8,2+8,45)=7,160 [A] Celkem: A=7,160 [B] Celkem 7,16=7,160 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení - uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů - lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.	M2	7,160		
31	42838	KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE	M	16,650		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Kloub v místě napojení přechodové desky na nosnou konstrukci. Komplet včetně výplně spar a úpravy výztuže celkem opěra 01 - 8,20=8,200 [A] celkem opěra 02 - 8,45=8,450 [B] Celkem: A+B=16,650 [C] Celkem 16,65=16,650 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupcečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.				
32	431125	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) schodišťové stupně C30/37-XC4,XF4,XD3 celkem 0,3*0,3*0,75*(19) =1,283 [A] Celkem: A=1,283 [B] Celkem 1,283=1,283 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušky a měření dílců a pod.).	M3	1,283		
33	45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	21,140		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		beton C8/10-XC0 celkem podkladní beton pod opěry - 01 a 02 - 0,2*1,8*10,1+0,2*1,8*10,35=7,362 [A] celkem podkladní beton pod rubovou drenáž - 0,3*8,15*1,3+0,3*8,50*1,3=6,494 [B] celkem pod přechodové desky - 0,1*4,5*7,8+0,1*4,5*7,8=7,020 [C] celkem pod vsakovací jímky - 1*(0,1*0,6*(1,1+1,1+1,1+1,1))=0,264 [D] Celkem: A+B+C+D=21,140 [E] Celkem 21,14=21,140 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy v základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
34	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	61,883		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		celkem konstrukční a nekonstrukční betony dle PD celkem lože pod schodiště -šifka x šikmá délka x tloušťka 1,25*1,2*5,4*0,25=2,025 [A] celkem pod dlažby rampového napojení - tloušťka x plocha rampových napojení 0,15*(0,6*2,4*2+0,6*2,4+2,4*0,5*(1,4+0,85)+0,5*0,75)=1,109 [B] celkem pod skluz: tloušťka x šifka x šikmá délka - 0,2*1,25*(1,2*6,8)=2,040 [C] celkem pod dlažby na kuželích opěr mostu: tloušťka x šikmá plocha- 0,15*1,2*(41,3+49,0+50,0+30,0+0,2*6,0)=30,870 [D] celkem pod dlažby pod mostem: tloušťka x délka x šifka - 0,15*(15,8+1,5+0,4+1,2*(0,6+0,6))*9,0=25,839 [E] Celkem: A+B+C+D+E=61,883 [F] Celkem 61,883=61,883 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy v základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
35	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	392,370		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			sanace násypu a přechodových oblastí - tloušťka x plocha odečtená z grafického programu autocad-0,6*(215,0+195,0)=246,000 [A] celkem podkladní vrstvy pod dlažby pod mostem-tloušťka x šířka x délka - 0,55*9,0*19,0=94,050 [B] celkem podkladní vrstvy pod dlažby na kuželích opěr - tloušťka x šikmá plocha-0,2*1,2*(60,5+56,5+59,5+41,5)=52,320 [C] Celkem: A+B+C=392,370 [D] Celkem 392,37=392,370 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
36	45160		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU celkem trativody za opěrami - 0,6*0,3*(8,15+8,5)=2,997 [A] celkem za přechodovými deskami opěr 01 a 02 - 2,1*0,6*(8,3+8,8)=21,546 [B] Celkem: A+B=24,543 [C] Celkem 24,543=24,543 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se ztuhněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)	M3	24,543		
37	45747		VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) celkem okraj n.k. pod okrajem izolace 0,05*0,125*(31,4+31,5)=0,393 [A] Celkem: A=0,393 [B] Celkem 0,393=0,393 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru	M3	0,393		
38	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	136,457		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Zásyp rubu spodní stavby vč. ochranného zásypu dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu celkem ochanný obsyp opěry 01 - 0,65*2,5*8,15+0,65*(5,0+5,4)*2,5+0,6*(5,0+5,4)*0,6*1,55=35,947 [A] celkem ochanný obsyp opěry 02 - 0,65*2,5*8,45+0,65*(4,5+5,0)*2,5+0,6*(4,5+5,0)*0,6*1,55=34,470 [B] celkem klin v přechodové oblasti za opěrami 01 a 02 - 0,55*7,3*8,0+0,55*7,3*8,0=64,240 [C] celkem vsakovací jímky - 1*1,5*1,5*0,8=1,800 [D] Celkem: A+B+C+D=136,457 [E] Celkem 136,457=136,457 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
39	45857		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Zásyp rubu spodní stavby dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu celkem zásyp za opěrrou pod odvodnění rubové oblasti opěra 01 - 8,0*5,0+13,5*(1,5+1,5)+6,5*(0,6+0,6)=88,300 [A] celkem zásyp za opěrrou pod odvodnění rubové oblasti opěra 02 - 8,0*5,0+13,5*(1,5+1,5)+6,5*(0,6+0,6)=88,300 [B] celkem zásyp za opěrrou - opěra 01 - 8,9*5,0+11,5*(1,5+1,5)+11,5*(0,6+0,6)=92,800 [C] celkem zásyp za opěrrou - opěra 02 - 8,9*5,0+11,5*(1,5+1,5)+11,5*(0,6+0,6)=92,800 [D] Celkem: A+B+C+D=362,200 [E] Celkem 362,2=362,200 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	362,200		
40	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 celkem zajišťující prahy pod mostem - 0,6*0,4*(2,9+0,4+14,6+0,4+17,2+1,2*(0,6+0,6+0,6+0,6))=9,211 [A] celkem rýhy pro zajišťující prahy podél pat kuželů - 0,6*0,4*(14,5+14,0+14,0+12,5)=13,200 [B] Celkem: A+B=22,411 [C] Celkem 22,411=22,411 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a	M3	22,411		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem				
41	46321	ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE celkem rovnanina vsakovacích jímek - 1*1,5*1,5*0,5=1,125 [A] Celkem: A=1,125 [B] Celkem 1,125=1,125 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnaní lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	1,125		
42	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC komplet dlažba z lomového kamene včetně vyspárování celkem pod dlažby rampového napojení - 0,25*(0,6*2,4*2+0,6*2,4+2,4*0,5*(1,4+0,85)+0,5*0,75)=1,849 [A] celkem pod skluz - 0,25*0,6*1,2*6,8=1,224 [B] celkem pod dlažby na kuželích opěr mostu - 0,25*1,2*(41,3+49,0+50,0+30,0+0,2*6,0)=51,450 [C] celkem pod dlažby pod mostem - 0,25*(15,8+1,5+0,4+1,2*(0,6+0,6))*9,0=43,065 [D] Celkem: A+B+C+D=97,588 [E] Celkem 97,588=97,588 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	97,588		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4		Vodorovné konstrukce				
5		Komunikace				
43	575C03	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ ISOLACE) 11 ochrana izolace z MA 11 IV na mostě pod konstrukcí vozovky celkem 0,04*((8,0-0,15-0,15)*22,15)+0,04*(8,0*1,0+8,0*1,0)=7,462 [A] Celkem: A=7,462 [B] Celkem 7,462=7,462 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	7,462		
44	58212	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC celkem dlažba včetně vyspárování definovanou maltou celkem nátok skluzů - 0,5*(0,6+1,0)*(0,5)+(0,6*0,6)=0,760 [A] Celkem: A=0,760 [B] Celkem 0,76=0,760 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M2	0,760		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5		Komunikace					
7		Přidružená stavební výroba					
45	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY rub opěry 01 a křidel - celkem $4,0*8,15+0,6*(5,8+1,2+5,9+1,45)+0,25*8,15+14,5+13,0+0,5*(5,0+4,8)=75,648$ [A] rub opěry 02 a křidel - celkem $4,0*8,5+0,6*(5,4+1,05+5,5+1,3)+0,25*8,5+12,0+11,0+0,5*(4,2+4,7)=71,525$ [B] Celkem: A+B=147,173 [C] Celkem 147,173=147,173 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilie	M2	147,173		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
46	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU povrch nosné konstrukce - celkem $9,05*(22,15+1,0+1,0)=218,558$ [A] Celkem: A=218,558 [B] Celkem 218,558=218,558 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)	M2	218,558		
47	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY asfaltové pásy s AI-vložkou pod římsou na mostě - celkem $0,75*31,4+0,75*31,5=47,175$ [A] Celkem: A=47,175 [B] Celkem 47,175=47,175 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace	M2	47,175		
48	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	198,848		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rub opěry 01 a křidel - celkem $4,0*8,15+0,6*(5,8+1,2+5,9+1,45)+0,25*8,15+14,5+13,0+0,5*(5,0+4,8)=75,648$ [A] rub opěry 02 a křidel - celkem $4,0*8,5+0,6*(5,4+1,05+5,5+1,3)+0,25*8,5+12,0+11,0+0,5*(4,2+4,7)=71,525$ [B] lic opěry 01 a křidel - celkem $10,2+0,75*9,5+10,5=27,825$ [C] lic opěry 02 a křidel - celkem $8,5+8,0+0,75*9,8=23,850$ [D] Celkem: A+B+C+D=198,848 [E] Celkem 198,848=198,848 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace				
49	78381		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) celkem povrch říms na mostě - $(0,3+0,6+(0,8-0,15))*(31,55+31,45)=97,650$ [A] Celkem: A=97,650 [B] Celkem 97,65=97,650 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	97,650		
50	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) nátěr okraje n.k. dle detailů $(0,4*(31,4+31,5))=25,160$ [A] celkem nátěr na podhledu n.k - $(0,15+0,15)*(19,0+19,0)=1,400$ [B] Celkem: A+B=36,560 [C] Celkem 36,56=36,560 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	36,560		
51	78384		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI)	M2	18,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem římsy $(0,15+0,15)*(31,55+31,45)=18,900$ [A] Celkem: A=18,900 [B] Celkem 18,9=18,900 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
7			Přidružená stavební výroba				
8			Potrubí				
52	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM celkem chráničky v konstrukci římsy včetně jejich vytažení na předpolí $(3,0+3,0+31,5+3,0+3,0+31,5)=75,000$ [A] Celkem: A=75,000 [B] Celkem 75=75,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách	M	75,000		
53	89536		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU	KUS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		celkem dle detailu z betonu dle projektové dokumentace celkem 4=4,000 [A]				
		Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B]				
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
	Technická specifikace:	položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem				
8	Potrubí					

9

Ostatní konstrukce a práce

54	9117C1	SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	68,000		
		celkem zábradelní svodidlo na mostě a křídlech se svislou výplní a PKO dle TP 19B celkem na římsách s přetažením na předpolí - 34,0+34,0=68,000 [A] Celkem: A=68,000 [B] Celkem 68=68,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a dílačních prvků - montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	91267	ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	8,000		
		Odrazky do svodnic á 10,0m. celkem 4,0+4,0 (modré na mostě)=8,000 [A] Celkem: A=8,000 [B] Celkem 8=8,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
56	91355	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000		
		Instalace tabulky s evidenčním číslem mostu dle detailu - celkem 2 ks=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování				
57	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM	M	46,080		
		celkem betonové obrubníky z betonu dle PD do betonového lože s opěrkou dle PD celkem rampové napojení - 2,5+0,6+2,5+0,6+1,7+0,6+0,9+2,6+1,0=13,000 [A] celkem skluz s nátoky - 0,6+0,5+0,5+1,2*6,7*2=17,680 [B] celkem orámování schodiště - 1,2*5,5*2+2*1,1=15,400 [C] Celkem: A+B+C=46,080 [D] Celkem 46,08=46,080 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
58	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	10,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem betonové obrubníky z betonu dle PD do betonového lože s opěrkou dle PD celkem rampové napojení - 4*2,5=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B] Celkem 10=10,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
59	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM celkem profiznutí vozovky 8,3+8,9+2*(8,3+8,9)+(2,5+2,5+31,6+2,5+2,5+31,6+0,5*2+0,3*2*2+4,1+4,7+4,7+5,1)=145,600 [A] Celkem: A=145,600 [B] Celkem 145,6=145,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	145,600		
60	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 celkem zálivky vozovky 8,3+8,9+(2,5+2,5+31,6+2,5+2,5+31,6+0,5*2+0,3*2*2-4,1-4,7-4,7-5,1)=74,000 [A] Celkem: A=74,000 [B] Celkem 74=74,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	74,000		
61	93160		MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ celkem dil. závěry (0,15*0,08)*(8,3+8,9)+(0,15*0,08)*(4,1+4,7+4,7+5,1)=0,430 [A] Celkem: A=0,430 [B] Celkem 0,43=0,430 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	0,430		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - zahrnuje veškeré práce spojené s kompletním provedením mostních závěrů od úrovně izolace, t.j. položení pracovní separační vrstvy na hotovou izolaci před pokládkou vozovky, vyříznutí a vybourání položené vozovky v prostoru dilatace, dodávka a montáž metalizovaných krycích plechů, položení definitivní separační vrstvy a provedení vlastního mostního závěru zálivkovou hmotou				
62	93311		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2 Zatěžovací zkouška mostu dle ČSN 73 6209 a dle popisu v TZ. - plocha n.k. celkem dle TZ - 203,967 m2 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoc při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajištění k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností	KUS	1,000		
63	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) celkem vsakovací jímka dle PD s betony dle PD - komplet celkem 2 ks=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	2,000		
64	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ celkem konstrukce měřicích bodů dle PD včetně PKO dle TKP 19.B celkem 2*2*1,1*(7,85+0,74+0,01+0,01)=37,884 [A] Celkem: A=37,884 [B] Celkem 37,884=37,884 [B]	KG	37,884		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo části konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
65	936532		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500	KUS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletní řešení odvodňovačů mostních dle souboru detailů celkem komplet 2 ks=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
66	936541		MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	7,000		
			kompletní řešení odvodňovačů celoplošné izolace dle souboru detailů odvodňovač celoplošné izolace komplet – celkem 3+4=7,000 [A] Celkem: A=7,000 [B] Celkem 7=7,000 [B]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 203 INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obručníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována				
67	93656	a	NIVELAČNÍ ZNAČKA NA KONSTRUKCI kompletní řešení nivelačních značek pro sledování sedání nosné konstrukce dle PD - celkem 2+2+2+2=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B] Celkem 10=10,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	10,000		
9			Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 celkem položka 17411 - 424,988=424,988 [A] celkem položka 18223 - 0,2*13,44=2,688 [B] Celkem: A+B=427,676 [C] Celkem 427,676=427,676 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvorkou zemníku	M3	427,676		
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1 933,790		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. sanace násypu a přechodových oblastí - 0,6*(188,0+154,0)=205,200 [A] celkem odstranění prostoru pod mostem - (0,4+0,25)*(9,25*(9,3+9,7*6+9,3))=461,760 [B] celkem výkop pro opěru a založení 01 - 6,8*11,35+0,5*6,8*(1,9+0,6)=85,680 [C] celkem výkop pro podporu a založení P2-P4 a P6-P8; 6*(11,1*9,0)=599,400 [D] celkem zásyp pilíře P5; +5,0*10*1,4=70,000 [I] celkem výkop pro opěru a založení 09 - 17,8*12,85+0,5*17,8*(1,2+0,6)=244,750 [E] celkem pro vsakovací jímky - (16*2)*1,5*2,0*2,0=192,000 [F] celkem sanace podloží pod pilířem P5 - 5,0*10,0*1,5=75,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+I=1 933,790 [H] Celkem 1933,79=1 933,790 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem položka - 13173 - 1933,79=1 933,790 [A] celkem položka - 264342 - 3,1415*0,51*0,51*(1 1,0*7+8,0*(8*6)+1 1,0*7)=439,602 [C] celkem položka - 461314 - 72,96=72,960 [D] Celkem: A+C+D=2 446,352 [E] Celkem 2446,352=2 446,352 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	2 446,352		
4	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ celkem násyp dle ČSN 73 6133, TKP 4 a ČSN 73 6242 celkem násyp svahových kuželů v rozsahu tohoto SO - před a za mostem celkem před mostem - 53,2*0,5*4,3+37,5*0,5*4,3=195,005 [A] celkem za mostem - 40,1*0,5*3,2+6,2*0,5*1,5=68,810 [B] celkem násyp před a za mostem - 10,4*9,75+6,4*9,3+26,2*1,5=200,220 [C] Celkem: A+B+C=464,035 [D] Celkem 464,035=464,035 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	464,035		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM Celkem zpětné využití vhodné stávající zeminy dle ČSN 73 6133 a TKP 4. celkem zásyp opěry 01 před a podél opěry - 0,7*9,75+0,75*6,5+0,75*6,5=16,575 [A] celkem zásyp opěry 09 před a podél opěry - 0,7*9,75+0,75*6,25+0,75*6,6=16,463 [B] celkem zásyp pilíře P2-P5 a P6-P8 po obvodu - (1,95*6,0*2+1,95*2,9*2+1,95*0,5*1,9*0,5*4)*6=230,490 [C] celkem zásyp pilíře P5; +(5,0*10*(1,4-0,2)-2,9*6*1,25)=38,250 [G] celkem podél patek pod mostem - 0,25*0,6*(130,5+130,9)=39,210 [D] celkem zásyp po obvodu vsakovacích jímek - (16*2)*(0,25*1,5*1,5*2+0,25*2,0*2*1,5)=84,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E+G=424,988 [F] Celkem 424,988=424,988 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu	M3	424,988		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I celkem v prostoru pod mostem pod opevnění pod mostem - $8,85*130,7=1\,156,695$ [D] pod opevnění svahových kuželů před a za mostem - $(1,2*(45,5+22,4+26,0+1,75+36,1+6,0))=165,300$ [A] celkem pod rampová napojení - $3,0*1,0+3,0*0,5*(1,75+2,5)+1,0*3,0+3,0*0,5*(1,0+1,75)=16,500$ [C] Celkem: D+A+C=1 338,495 [E] Celkem 1338,495=1 338,495 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	1 338,495		
7	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ Dotčené plochy v okolí mostu. Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem pod ohumusování na kuželech - $1,2*(7,2+4,0)=13,440$ [A] Celkem: A=13,440 [B] Celkem 13,44=13,440 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů	M2	13,440		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	18223		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M Navržené ohumusování svahových kuželů. Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem $1,2*(7,2+4,0)=13,440$ [A] Celkem: A=13,440 [B] Celkem 13,44=13,440 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5	M2	13,440		
9	18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) Navržené ohumusování svahových kuželů. Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD (parkovou případně luční travní směsí včetně protierozní rohože). celkem $1,2*(7,2+4,0)=13,440$ [A] Celkem: A=13,440 [B] Celkem 13,44=13,440 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravněvací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení	M2	13,440		
10	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU První kosení obnovených travních ploch.Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD. celkem $1,2*(7,2+4,0)=13,440$ [A] Celkem: A=13,440 [B] Celkem 13,44=13,440 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	13,440		
1			Zemní práce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	21341		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) celkem odvodňovací proužek podél říms 0,04*0,15*(133,5+133,5)+0,35*0,5*0,04*(19*2)+0,04*0,1*(0,5+0,45+0,45)*(10*2)=1,980 [A] drenážní žebra před dilatacemi - celkem 0,04*0,15*(7,5-0,15-0,15+7,5-0,15-0,15)=0,086 [B] Celkem: A+B=2,066 [C] Celkem 2,066=2,066 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M3	2,066		
12	21452		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO celkem sanace podloží pod plošným základem pilíře - 1,5*5,0*10,0=75,000 [A] sanace násypu a přechodových oblastí - 0,6*(188,0+154,0)=205,200 [B] Celkem: A+B=280,200 [C] Celkem 280,2=280,200 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	280,200		
13	224325		PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 Celkem včetně zkoušek pilot dle TKP 16 a konstrukcí ze železobetonu dle TKP 18. Beton pilot C30/37-XC4,XF2,XA1 Přebetonování pilot dle požadavku TKP 16 a případného požadavku hluchého vrtání bude zahrnuto v položce betonu. celkem piloty opěr 3,1415*0,51*0,51*(1,0*7+1,0*7)=125,834 [A] celkem piloty pilířů 3,1415*0,51*0,51*(8,0*8*6)=313,768 [B] Celkem: A+B=439,602 [C] Celkem 439,602=439,602 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu	M3	439,602		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, náلتků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepočítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývajících částí sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty				
14	224365		VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B předpoklad v PDPS 0,165 t/m3 celkem předpoklad 0,165*439.60=72,534 [A] Celkem: A=72,534 [B] Celkem 72,534=72,534 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s	T	72,534		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů				
15 23217A		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNĚ (PLOCHA) Celkem zajištění výkopů mezilehlých podpor. Návrh štetových stěn zhotovitelem. Výkaz pažení bude čerpán dle skutečného množství s maximálně zde vykázanou plochou pažení. celkem zapažení výkopu pilíře - 6,0*(5,0+5,0+10,0+10,0)=180,000 [A] Celkem: A=180,000 [B] Celkem 180=180,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - zřízení stěny - opotřebení štetovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy - kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce - nastražení a zabaranění štetovnic do jakékoliv třídy hominy - veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů - beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - při provádění z lodí náklady na prám nebo lodí - těsnění stěny, je-li nutné - kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozeprání	M2	180,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- vodící piloty nebo stabilizační hrázky - zhotovení koutových štetovnic - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů				
16 23717A		ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE Celkem zajištění výkopů mezilehlých podpor. Návrh štetových stěn zhotovitelem. Výkaz pažení bude čerpán dle skutečného množství s maximálně zde vykázanou plochou pažení. celkem zapažení výkopu pilíře - 6,0*(5,0+5,0+10,0+10,0)=180,000 [A] Celkem: A=180,000 [B] Celkem 180=180,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x	M2	180,000		
17 261516		VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ V D DO 80MM celkem vrty pro vrubový kloub v hlavách pilířů - pro el. izolační vrubový kloub celkem 0,8*7*26=145,600 [A] Celkem: A=145,600 [B] Celkem 145,6=145,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav	M	145,600		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
18	264342		VRTY PRO PILOTY TŘ. III D DO 1200MM Třída vrtatelnosti je uveda v IG průzkumu a pe zjejmá z geologického prrofilu. Ta bude zohledněna v nabídkové ceně zhotovitele této položky. Vrtání pro pilotové založení objektu. Délka hluchého vrtání součástí této položky. Pilotážní plošina s přípravou pro vrtné práce včetně zřízení, úpravy a odstranění dle požadavku zhotovitele, je a jsou zahrnuty do této položky. vrty průměru dle vtrného nástroje a výpažnic zhotovitele - opěra 01. - celkem 7*11,0=77,000 [A] vrty průměru dle vtrného nástroje a výpažnic zhotovitele - Pilíře. - celkem 8,0*8*6=384,000 [B] vrty průměru dle vtrného nástroje a výpažnic zhotovitele - opěra 09. - celkem 7*11,0=77,000 [C] Celkem: A+B+C=538,000 [D] Celkem 538=538,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízení a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku nevýkazuje se hluché vrtání	M	538,000		
19	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	167,090		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem beton základů C30/37-XC4,XD2,XA1 celkem základ podpor - 2,9*0,5*(1,2+1,25)*6,0*6=127,890 [A] celkem základ podpory - 4,0*0,5*(1,2+1,25)*8,0=39,200 [B] Celkem: A+B=167,090 [C] Celkem 167,09=167,090 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabíraující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
20	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B betonářská výztuž komplet do základů s vytažením do pilířů předpoklad 185 kg/m3 celkem 0,185*167,1=30,914 [A] Celkem: A=30,914 [B] Celkem 30,914=30,914 [B]	T	30,914		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny						
Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením						
- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,						
- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,						
- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,						
- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,						
- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,						
- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,						
- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,						
- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,						
- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),						
- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,						
- separaci výztuže,						
- osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně,						
- osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.						
21 28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	2 560,790		
Ochranná a podkladní geotextilie pro těsnicí fólii dle požadavků ČSN 73 6244 (podkladní geotextilie - min.600g/m2; ochranná geotextilie min.600g/m2)						
rub OP1 - celkem 2*5,0*9,75=97,500 [A]						
rub OP9 - celkem 2*5,0*(8,5+5,5)=140,000 [B]						
celkem separace sanace podloží pod pilířem - 600 g/m2						
celkem 2*(10,0*5,0+(1,5*5,0+1,5*10,0))=145,000 [C]						
celkem separační geotextilie pod opevnění pod mostem min. 600g/m2						
celkem 188,0+154,0+(0,5*(9,25+9,75)*130,7)=1 583,650 [D]						
celkem separační geotextilie pod opevnění na kuželích mostu min. 600g/m2						
celkem na kuželích - 1,2*(51,7+36,0+36,5+8,0)=158,640 [E]						
celkem vsakovací jímky - (2*16)*2,0*2,0*2+1,5*1,5*4*(2*10)=436,000 [F]						
Celkem: A+B+C+D+E+F=2 560,790 [G]						
Celkem 2560,79=2 560,790 [B]						
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Položka zahrnuje:						
- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny						
- úpravu, očištění a ochranu podkladu						
- přichycení k podkladu, případně zatížení						
- úpravy spojů a zajištění okrajů						
- úpravy pro odvodnění						
- nutné přesahy						
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu						
22 28999		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE	M2	118,750		
Těsnicí fólie dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech motů (těsnicí fólie).						
rub OP1 - celkem 5,0*9,75=48,750 [A]						
rub OP9 - celkem 5,0*(8,5+5,5)=70,000 [B]						
Celkem: A+B=118,750 [C]						
Celkem 118,75=118,750 [B]						
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny						
Technická specifikace: Položka zahrnuje:						
- dodávku předepsané fólie						
- úpravu, očištění a ochranu podkladu						
- přichycení k podkladu, případně zatížení						
- úpravy spojů a zajištění okrajů						
- úpravy pro odvodnění						
- nutné přesahy						
- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu						
2	Základy					
3	Svislé konstrukce					
23 31717		KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG	2 954,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Levá římsa; 6,7 kg/ks*1 ks*(144m/1.0ks/m+1ks)=971,500 [A] Pravá římsa; 6,7 kg/ks*2 ks *(147m/1.0 ks/m+1ks)=1 983,200 [B] Celkem: A+B=2 954,700 [C] Celkem 2954,7=2 954,700 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)				
24	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) Beton říms C30/37-XC4,XF4,XD3 pravostranný chodník a římsa - celkem (0,3*0,6+1,25*0,22)*(146,8)=66,794 [A] levostranný chodník a římsa - celkem (0,3*0,6+0,5*0,22)*(143,3)=41,557 [B] Celkem: A+B=108,351 [C] Celkem 108,351=108,351 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,	M3	108,351		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
25	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B předpoklad 150 kg/m3 celkem 0,15*108,35=16,253 [A] Celkem: A=16,253 [B] Celkem 16,253=16,253 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	16,253		
26	333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	172,378		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		beton opěr a křidel C30/37-XC4,XF2,XA1 celkem opěra 01 - (2,5*3,0+0,5*0,4+0,5*(0,5+0,85)*0,75)*9,75=80,011 [A] celkem opěra 09 - (2,5*2,0+0,5*0,4+0,5*(0,5+0,85)*0,75)*9,73=55,522 [B] celkem křídla opěry 01 - 4,0*0,6*4,1+4,0*0,6*4,1=19,680 [C] celkem křídla opěry 09 - 3,75*0,6*3,05+5,28*0,6*3,05=16,525 [D] ložiskové bloky - 0,8*0,8*0,25*(2*2)=0,640 [E] Celkem: A+B+C+D+E=172,378 [F] Celkem 172,378=172,378 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	T	30,167		
27	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10S05, B500B	T	30,167		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		předpoklad 175 kg/m3 celkem výztuž opěr a křidel 0,175*172,38=30,167 [A] Celkem: A=30,167 [B] Celkem 30,167=30,167 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	M3	41,461		
28	334325	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	41,461		
		beton opěr a křidel C30/37-XC4,XF2,XD1 celkem pilíř P2-P8 - (0,6*3,4+3,1415*0,3*0,3)*(2,84+2,75+2,67+2,59+2,50+2,35+2,15)=41,461 [A] Celkem: A=41,461 [B] Celkem 41,461=41,461 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
29	334365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B předpoklad 275 kg/m3 celkem výztuž pilířů 0,275*41,46=11,402 [A] Celkem: A=11,402 [B] Celkem 11,402=11,402 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,	T	11,402		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
30	420324		PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30 betonový práh z betonu C25/30-XC4, XF2, XA1 celkem přechodová deska opěry 01 - 0,3*5,0*8,55+0,05*0,23*8,55=12,923 [A] celkem přechodová deska opěry 09 - 0,3*48,5+0,05*0,23*7,85=14,640 [B] Celkem: A+B=27,563 [C] Celkem 27,563=27,563 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,	M3	27,563		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
31	420365	VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B předpoklad 160 kg/m3 celkem 0,160*27,56=4,410 [A] Celkem: A=4,410 [B] Celkem 4,41=4,410 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.	T	4,410		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	421335	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z PŘEDPJATÉHO BETONU C30/37 Beton nosné konstrukce C30/37-XC4,XF2,XD1 celkem konzoly pro sloupy VO - 0,5*(1,45+0,45)*0,5*0,25*2=0,238 [A] celkem deska n.k. - 768*0,5*(0,675+0,7)+0,5*(0,25+0,65)*0,5*(1,75+2,0)*(133,3+133,8)=753,366 [B] celkem nadpodporové příčníky - 1,4*2,0*0,5*(0,4+0,0)*2+1,4*1,75*0,5*(0,4+0,0)*2=2,100 [C] Celkem: A+B+C=755,704 [D] Celkem 755,704=755,704 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátery zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	755,704		
33	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B	T	139,805		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem předpoklad 185 kg/m3 výztuž nosné konstrukce - celkem 0,185*755,70=139,805 [A] Celkem: A=139,805 [B] Celkem 139,805=139,805 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74. - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
34	421373		VÝZTUŽ MOST NOSNÉ DESK KONSTR PŘEDP Z LAN PRO VNITŘ PŘEDPJ celkem komplet předpětí n.k. kabelem spojitosti (pouze hmotnos lan v kabelech, kotvy, chráničky atp budou zahrnuty do této položky) celkem dle dokumentace - 0,001*1,18*((133,5)*19*10)=29,931 [A] Celkem: A=29,931 [B] Celkem 29,931=29,931 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání předpínací výztuže, kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu v požadované kvalitě pro zavedení předpětí, včetně nutného prodloužení pro zakotvení, - uložení v požadovaném tvaru a prostoru, případně protažení výztuže kabelovými kanálky včetně zřízení kabelových podpor v dostatečném množství	T	29,931		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			upevnění výztuže s požadovaným zajištěním polohy a krytí betonem, - osazení kotev, spojek a dalšího potřebného materiálu, - předepnutí výztuže vč. veškerého nutného předpínacího zařízení, i po etapách dle požadovaného postupu a její ukotvení, vyhotovení všech požadovaných dokladů a protokolů a provedení všech požadovaných kontrol, - zřízení kabelových kanálků, případně kabelových trub, vč. odvzdušňovacích a injektážních trubiček, čištění, utěsnění a injektáž kanálků nebo trub včetně dodání injektážní hmoty dle projektu a obetonování kotev, - ochrana výztuže do doby jejího zabetonování, nebo zainjektování, - vodivé propojení výztuže, která je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst., osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže,				
35	42838		KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE Vrubové klouby v patě pilířů celkem - 4*3,9=15,600 [A] Vrubové klouby v hlavách pilířů celkem - 7*3,6=25,200 [B] Kloub v místě uložení přechodové desky na opěrách. Komplet včetně výplně spar a úpravy výztuže celkem opěra 01 - 10,55=10,550 [C] celkem opěra 09 - 8,75=8,750 [D] Celkem: A+B+C+D=60,100 [E] Celkem 60,1=60,100 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka kloub ze železobetonu zahrnuje pouze zhotovení kloubu (zřízení a odstranění vložky pro pérové a vrubové klouby a pod.), beton a výztuž musí být zahrnuta v příslušných konstrukčních částech. Beton a výztuž samostatného kloubu (např. kyvné sloupečky) se zařazují jako vodorovná konstrukce.	M	60,100		
36	42852		MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATÍŽ DO 2,5MN	KUS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem Hrnecová ložiska všesměrně pohyblivá, celkem ložiska na operách dle PD - 2+2=4,000 [A] Návrhové parametry ložisek na operách jsou uvedeny v technické zprávě a ve statickém výpočtu tohoto SO. Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - výrobní dokumentaci, jde-li o ložisko individuálně vyráběné - dodání kompletních ložisek požadované kvality - přípravu, očištění a úpravy úložných ploch - osazení ložisek podle předepsaného technologického předpisu bez ohledu na způsob uložení a kotvení - uložení do malty jakéhokoliv druhu včetně dodávky této malty - uložení na plastické vložky nebo maltu včetně dodávky této vložky nebo malty - uložení na vrstvu plastbetonové malty nebo podobné vrstvy jako ochranu proti průchodu bludných proudů - vyplnění kotevních otvorů - lešení a podpěrné konstrukce - tmelení, těsnění a výplně spar - nastavení ložisek a odborná prohlídka - dočasné zpevnění nebo naopak dočasné uvolnění ložisek - opatření ložisek znakem výrobce a typovým číslem - úpravy, očištění a ošetření okolí ložisek - přiměřeným způsobem je nutné zahrnout ustanovení pro TMCH 94 pro kovové konstrukce.				
37	431125		SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) schodišťové stupně C30/37-XC4,XF4,XD3 celkem 0,3*0,45*0,75*(17)=1,721 [A] Celkem: A=1,721 [B] Celkem 1,721=1,721 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,	M3	1,721		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušet a měření dílců a pod.).				
38	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET beton C8/10-X0, C12/15-X0 - dle PD celkem pod opěrami - 0,2*10,35*3,1+0,2*2*4,0*1,25+0,2*3,1*10,4+0,2*1,25*(3,7+5,4)=17,140 [A] celkem pod pilíři - 0,2*3,5*6,6*6+0,2*5,0*10,0=37,720 [B] celkem podkladní beton pod rubovou drenáž - 0,3*8,55*1,1+0,3*(8,75+1,0+5,3)*1,1=7,788 [C] celkem pod přechodové desky - 0,1*4,95*8,55+0,1*58,5=10,082 [D] celkem pod vsakovací jímky - (2*16)*(0,1*0,6*(1,1+1,1+1,1+1,1))=8,448 [E] celkem pod chodníky na křídlech - 0,2*(4,0*(0,65+0,25))+0,2*(0,65+0,25)*(6,45)=1,881 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=83,059 [G] Celkem 83,059=83,059 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skrúže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,	M3	83,059		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy v základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
39	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 celkem konstrukční a nekonstrukční betony dle PD celkem lože pod schodiště - 1,25*1,2*5,2*0,25=1,950 [A] celkem dlažby rampového napojení - 0,15*(0,6*2,4*2+0,6*2,4+0,5*(0,6+1,3)+0,5*(2,15+1,35))=1,053 [B] celkem dlažba pod mostem - 0,15*(0,5*(9,25+9,75)*130,7)=186,248 [C] celkem dlažby na kuželech mostu - 0,15*(1,2*(45,5+25,5+36,1+8,1+6,0))=21,816 [D] celkem dlažba vpravo před skluzem - 0,15*6,5=0,975 [E] Celkem: A+B+C+D+E=212,042 [F] Celkem 212,042=212,042 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,	M3	212,042		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy v základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
40	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO celkem podkladní vrstvy pod dlažby pod mostem - 0,25*(0,5*(9,25+9,75)*130,7)=310,413 [C] celkem podkladní vrstvy pod dlažby a ohumusování na kuželech opěr - 0,2*1,2*(45,5+22,4+26,0+1,75+36,1+6,0+7,2+4,0)=35,748 [D] Celkem: C+D=346,161 [E] Celkem 346,161=346,161 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	346,161		
41	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU celkem trativody za operami - 0,3*0,3*(8,55+8,75+1,0+5,3)=2,124 [A] Celkem: A=2,124 [B] Celkem 2,124=2,124 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)	M3	2,124		
42	45747	VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ (PLASTMALTA) celkem vrubové klouby na pilířích - 7*(0,2*0,03*3,9)+7*(3,1415*0,04*0,04*0,8)*26=0,896 [A] celkem okraj n.k. pod okrajem izolace 0,05*0,125*(133,3+133,7)=1,669 [B] Celkem: A+B=2,565 [C] Celkem 2,565=2,565 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru	M3	2,565		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
43	45852		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO Celkem zásyp rubu spodní stavby vč. ochranného zásypu dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu celkem ochanný obrys opěry 01 - 1,2*1,85*8,55+4,0*1,85*0,65*2=28,601 [A] celkem ochanný obrys opěry 09 - 1,2*1,0*8,75+0,65*3,75*1,0+0,65*1,0*5,3=16,383 [B] celkem klín v přechodové oblasti za opěrami 01 a 09 - 0,55*5,2*8,55+0,55*73,5=64,878 [C] celkem vsakovací jímky - (16*2)*1,5*1,5*1,5=108,000 [D] Celkem: A+B+C+D=217,862 [E] Celkem 217,862=217,862 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	217,862		
44	45857		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Celkem zásyp rubu spodní stavby dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu celkem zásyp za opěrou pod odvodnění rubové oblasti opěra 01 - 3,6*(8,55-0,65-0,65)+4,6*(0,6+0,6)=31,620 [A] celkem zásyp za opěrou pod odvodnění rubové oblasti opěra 09 - 3,6*(8,55-0,65+5,3)+4,6*(0,6+0,6)=53,040 [B] celkem zásyp za opěrou - opěra 01 - 6,8*(8,55-0,65-0,65)+7,8*(0,6+0,6)=58,660 [C] celkem zásyp za opěrou - opěra 04 - 3,2*(8,55-0,65+5,3)+4,2*(0,6+0,6)=47,280 [D] Celkem: A+B+C+D=190,600 [E] Celkem 190,6=190,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	190,600		
45	461314		PATKY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 celkem z betonu dle projektové dokumentace celkem zajišťovací prahy pod mostem - 0,6*0,4*(130,5+130,9)=62,736 [A] celkem zajišťující prahy podél pat kuželů - 0,6*0,4*(13,9+12,0+12,6+4,1)=10,224 [B] Celkem: A+B=72,960 [C] Celkem 72,96=72,960 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	72,960		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh a pod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem				
46	46321		ROVNaNINA Z LOMOVÉHO KAMENE Celkem rovnánina vsakovacích jímek - (2*16)*1,1*1,1*0,5=19,360 [A] Celkem: A=19,360 [B] Celkem 19,36=19,360 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a vyrovnání lomového kamene předepsané frakce do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	19,360		
47	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	350,153		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			komplet dlažba z lomového kamene včetně vyspárování celkem dlažby rampového napojení - $0,25*(0,6*2,4*2+0,6*2,4+0,5*(0,6+1,3)+0,5*(2,15+1,35))=1,755$ [A] celkem dlažba pod mostem - $0,25*(0,5*(9,25+9,75)*130,7)=310,413$ [B] celkem dlažby na kuželích mostu - $0,25*(1,2*(45,5+25,5+36,1+8,1+6,0))=36,360$ [C] celkem dlažba vpravo před skluzem - $0,25*6,5=1,625$ [D] Celkem: A+B+C+D=350,153 [E] Celkem 350,153=350,153 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4			Vodorovné konstrukce				
5			Komunikace				
48	575C03		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 ochrana izolace z MA 11 IV na mostě pod konstrukcí vozovky celkem $0,04*(1013-0,15*(133,5+133,5))+0,04*(8,00*1,75+7,85*1,75)=40,028$ [A] Celkem: A=40,028 [B] Celkem 40,028=40,028 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	40,028		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
5			Komunikace				
7			Přidružená stavební výroba				
49	711112		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY rub opěry 01 a křidel - celkem $(3,75+0,3)*8,55+4,0*4,1+4,0*1,1+0,6*4,0+0,6*4,0=60,228$ [A] rub opěry 09 a křidel - celkem $(2,7+0,3)*8,85+3,75*3,0+5,3*3,0+0,6*3,0+0,6*3,0=57,300$ [B] celkem přechod přechodová deska - křídla - $0,5*(4,25+4,25+4,0+2,0)=7,250$ [C] celkem pracovní spára pilířů - $7*(3,4+3,4+1,0+1,0)*0,5=30,800$ [D] Celkem: A+B+C+D=155,578 [E] Celkem 155,578=155,578 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilie	M2	155,578		
50	711442		IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	1 356,793		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			povrch nosné konstrukce - celkem $1246,0*1,05+1,85*(9,75+9,55)=1\,344,005$ [A] povrch mostních křídel - celkem $0,75*(4,0+4,0+3,75+5,3)=12,788$ [B] Celkem: $A+B=1\,356,793$ [C] Celkem $1\,356,793=1\,356,793$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)				
51	711502		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY asfaltové pásy s Al-vložkou pod římsou na mostě - celkem $0,75*143,3+1,5*146,8=327,675$ [A] Celkem: $A=327,675$ [B] Celkem $327,675=327,675$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace	M2	327,675		
52	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	526,803		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			rub opěry 01 a křídel - celkem $(3,75+0,3)*8,55+4,0*4,1+4,0*1,1+0,6*4,0+0,6*4,0=60,228$ [A] rub opěry 09 a křídel - celkem $(2,7+0,3)*8,85+3,75*3,0+5,3*3,0+0,6*3,0+0,6*3,0=57,300$ [B] celkem pracovní spára pilířů - $7*(3,4+3,4+1,0+1,0)*0,5=30,800$ [C] lic opěry 01 a křídel - celkem $0,5*(4,0*6,5+4,0*6,5)+0,8*9,75=33,800$ [D] lic opěry 09 a křídel - celkem $0,5*(3,0*6,25+3,0*6,6)+9,25*0,8=26,675$ [E] celkem povrch základů pilířů - $6*(1,2*2*2,9+1,2*2*6,0)+1*(1,2*8,0*2+1,2*4,0*2)+6*6,0*2,9+1*8,0*4,0=293,360$ [F] celkem povrch pilířů - $(6+1)*0,4*(3,4+3,4+1,0+1,0)=24,640$ [G] Celkem: $A+B+C+D+E+F+G=526,803$ [H] Celkem $526,803=526,803$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace				
53	78382		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) celkem konec n.k. - $(0,7+0,15)*(9,45+9,75)=16,320$ [A] nátěr okraje n.k. dle detailů $(0,3+0,15)*(133,3+133,8)=120,195$ [B] celkem mezi římsou a křídly $(0,45*(4,85+4,85+4,60+4,9))=8,640$ [C] Celkem: $A+B+C=145,155$ [D] Celkem $145,155=145,155$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	145,155		
54	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) celkem povrch římsy na mostě - $(0,3+0,6+(0,8-0,15)+0,15)*(143,3)=243,610$ [A] celkem povrch chodníku na mostě - $(0,15+1,55+0,15+0,6+0,3+0,15)*(146,8)=381,680$ [B] Celkem: $A+B=625,290$ [C] Celkem $625,29=625,290$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	625,290		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	78384		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S5 (OS-DI) celkem odrazná hrana římsy (0,15+0,15)*(143,3)=42,990 [A] celkem odrazná hrana chodníku (0,15+0,15)*(146,8)=44,040 [B] Celkem: A+B=87,030 [C] Celkem 87,03=87,030 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	87,030		
7	Přidružená stavební výroba						

8 Potrubí

56	87533		POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM Komplet konstrukce trativodu vč. prostupů spodní stavbou mostu a vč. obsypů a vyústění celkem trativody pod mostem se zaústěním do objektů pod mostem - 130,5+130,9+9,0+9,0+9,0+1,5+1,5=291,400 [A] celkem pod opevněním před mostem - 13,0+1,5+1,5+11,0+1,5+1,5=30,000 [B] celkem pod opevněním za mostem - 11,0+1,5+1,5+6,0+1,5=21,500 [C] odvodnění rubu spodní stavby OP1 - celkem 16,0=16,000 [D] odvodnění rubu spodní stavby OP9 - celkem 22,0=22,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=380,900 [F] Celkem 380,9=380,900 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovač a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.	M	380,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
57	87627		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM celkem chráničky v konstrukci římsy včetně jejich vytažení na předpolí (3,0+3,0+143,3+3,0+3,0+146,8)+1,25*2=304,600 [A] Celkem: A=304,600 [B] Celkem 304,6=304,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovač a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách	M	304,600		
58	89536		DRENÁŽNÍ VÝUSTĚ Z PROST BETONU celkem dle detailu z betonu dle projektové dokumentace celkem 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, ošetření a ochranu betonu, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem				
8		Potrubí					
9		Ostatní konstrukce a práce					
59	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ celkem dodávka zábradlí včetně kotvení dle ČSN 73 6201, TP 186 a 258, PD a PKO dle TKP 19.B celkem zábradlí na mostě - 143,95=143,950 [A] Celkem: A=143,950 [B] Celkem 143,95=143,950 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M	143,950		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky				
60	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ celkem zábradelní svodidlo na mostě a křídlech se svislou výplní a PKO dle TP 19B celkem na římsách s přetažením na předpolí - 146,0+150,0=296,000 [A] Celkem: A=296,000 [B] Celkem 296=296,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M	296,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích a díltačních prvků				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod kotevní desky - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				
61	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA Odrazky do svodnic á 10,0m. 16+16 (modré na mostě)=32,000 [A] Celkem: A=32,000 [B] Celkem 32=32,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	32,000		
			Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi				
62	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU Instalace tabulky s evidenčním číslem mostu dle detailu - celkem 2 ks=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	2,000		
			Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování				
63	917223		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM celkem betonové obrubníky z betonu dle PD do betonového lože s opěrkou dle PD celkem rampové napojení - 2,5+0,6+1,25+2,75+1,2+1,2+0,6+2,5+0,6+2,6=15,800 [A] celkem orámování schodiště - 1,2*(4,8+4,8)=11,520 [B] celkem podél skluzů - 1,2*(4,5+4,5+1,5+1,5)=14,400 [C] Celkem: A+B+C=41,720 [D] Celkem 41,72=41,720 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M	41,720		
			Technická specifikace: Položka zahrnuje:				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
64	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM celkem betonové obrubníky z betonu dle PD do betonového lože s opěrkou dle PD celkem rampové napojení - 2,5+2,5+2,5+2,5=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B] Celkem 10=10,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	10,000		
65	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM celkem prořiznutí vozovky 8,0*2+7,65*2+2,5+2,5+146,8+2,5+2,5+143,3+10*2*(0,5+0,5+0,3+0,3)=363,400 [A] Celkem: A=363,400 [B] Celkem 363,4=363,400 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	363,400		
66	931327		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 celkem zálivky vozovky 8,0*2+7,65*2+2,5+2,5+146,8+2,5+2,5+143,3+10*2*(0,5+0,5+0,3+0,3)=363,400 [A] Celkem: A=363,400 [B] Celkem 363,4=363,400 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnicí profil	M	363,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
67	93153		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 160MM celkem ocelový dilatační závěr dle PD s daným pohybem, prostupy, kdycími plechy v chodnících a vývody, řešením i dle TKP 124 Jmenovitý dilatační posun - opěra 01.- celkem 105 mm , opěra 09.- celkem 105 mm Návrhový dilatační posun - opěra 01.- celkem 80mm , opěra 09 . - celkem 80mm Celkem délka dilatačního závěru dle TP 86:2009 - půdorysná délka dilatačních závěrů v ose vč. svislých částí - 10,35+10,12=20,470 [A] Celkem: A=20,470 [B] Celkem 20,47=20,470 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - výrobní dokumentace (vč. technologického předpisu) - dodání kompletního dil. zařízení vč. všech přepravních a montážních úprav a zařízení - řezání a sváření na staveništi a eventuelní nutnou opravu nátěrů po těchto úkonech - bednění a dodatečné zabetonování dilatačního zařízení - pro kovové součásti je nutné užít ustanovení pro TMCH.94 - dodání spojovacího, kotevního a těsnicího materiálu - úprava a příprava prostoru, včetně kotevních prvků, jejich ošetření a očištění - zřízení kompletního mostního závěru podle příslušného technolog. předpisu, včetně předepsaného nastavení - zřízení mostního závěru po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úprava most. závěru ve styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníků a podél vozovek, na chodnících, na římsách, napojení izolací a pod.) - ochrana mostního závěru proti bludným proudům a vývody pro jejich měření - ochrana mostního závěru do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy most. závěru jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstrukcí, vyčištění, osaz. krytek šroubů, tmelení, těsnění výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem mostního závěru - opatření mostního závěru znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	M	20,470		
68	93311		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 1. POLE DO 300M2	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		celkem krajní pole - plocha n.k. pole 1. - s plochou do 300 m2 Zatěžovací zkouška mostu dle ČSN 73 6209 a dle popisu v TZ. - plocha n.k. celkem dle TZ - 1246,5 m2 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoc při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajižďky k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností				
69 93315		ZATĚŽOVACÍ ZKOUŠKA MOSTU STATICKÁ 2. A DALŠÍ POLE DO 300M2 celkem krajní pole - plocha n.k. pole 2.3.4.5.6.7.8 - celkem 7 poli - s plochou do 300 m2 Zatěžovací zkouška mostu dle ČSN 73 6209 a dle popisu v TZ. - plocha n.k. celkem dle TZ - 1246,5m2 7=7,000 [A] Celkem: A=7,000 [B] Celkem 7=7,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - podklady a dokumentaci zkoušky - výrobní dokumentace potřebných zařízení - stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky (zřízení a odstranění) - veškerá zkušební zařízení vč. opotřebení a nájmu - výpomoc při vlastní zkoušce - dodání zatěžovacích prostředků a hmot, manipulaci s nimi a jejich opotřebení a nájem - přeprava zatěžovacích prostředků a hmot na stavbu a zpět, včetně zajižďky k váze a vážních poplatků - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností	KUS	7,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
70	93639		ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE)	KUS	32,000		
			'Jedná se o vsakovací jímky pod mostními odvodňovací. celkem vsakovací jímka dle PD s betony dle PD - komplet' celkem 2*(16) ks=32,000 [A]				
			Celkem: A=32,000 [B] Celkem 32=32,000 [B]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.				
71	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ	KG	170,478		
			celkem konstrukce měřících bodů dle PD včetně PKO dle TKP 19.B celkem (2*9)*1,1*(7,85+0,74+0,01+0,01)=170,478 [A]				
			Celkem: A=170,478 [B] Celkem 170,478=170,478 [B]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrrypy, otlaceniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: - veškeré druhy protikoroziní ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím.				
72	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ celkem konstrukce okapnic úložných prahů včetně kotev, dodávka, montáž dle PD dle TKP 19.A celkem konstrukce opaknic na okrajích odvodnění úložných prahů včetně kotvení- 2*2*5,0 kg/kus=20,000 [A] Celkem: A=20,000 [B] Celkem 20=20,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení	KG	20,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikoroziní ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů				
73	936532	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ SOUPRAVA 300/500 kompletní řešení odvodňovačů mostních dle souboru detailů celkem komplet 2*16 ks=32,000 [A] Celkem: A=32,000 [B] Celkem 32=32,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání kompletní odvodňovací soupravy, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení - dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu - úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření - zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav - zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - prodloužení odpadní trouby pod spodní lic nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení - úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.) - ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření - konečné úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod. - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy - opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem - provedení odborné prohlídky, je-li požadována	KUS	32,000		
74	936541	MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ ISOLACE) Z NEREZ OCELI	KUS	34,000		

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
 Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
 Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

9 Ostatní konstrukce a práce

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 204 MOST PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:						

SOUPIS PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:_____ Kč

Cena celková:_____ Kč

DPH:_____ Kč

Cena s daní:_____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:0,00

Náklad na měrnou jednotku:_____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Aspe
3.6.1.7

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11347		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141** dl. kostky zůstávají zhotoviteli celkem dlažba na mostě 0,4*4,4*50,3=88,528 [A] Celkem: A=88,528 [B] Celkem 88,528=88,528 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	88,528		
2	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti. uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141** Obrubníky budou odvezeny a složeny na skládce dle SOD. Jedná se o kombinaci kamenných a betonových obrubníků. celkem obrubníky na mostě - celkem 0.3* 2*51,0+1,5*4=36,600 [A] Celkem: A=36,600 [B] Celkem 36,6=36,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	36,600		
3	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I	M3	586,040		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem vykopávky ze zemníku stavby zeminy vhodné pro zásyp jam celkem pro položku - 17411 - celkem 586,04=586,040 [A] Celkem: A=586,040 [B] Celkem 586,04=586,040 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
4	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	392,720		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti uložení je nezahrnuto v položce (v položce 17120), poplatek za uložení v samostatné položce 0141** celkem výkop opěry 01 - 4,9*10,0+4,9*2*3,0+10,8*10,0+6,7*2*2,5=219,900 [A] celkem výkop podpory 02 - 4,4*9,8+2,5*9,8+3,5*2*2,0=81,620 [B] celkem výkop opěry 03 - 2,5*7,0+7,0*7,0+0,5*(7,0+2,5)*2*2,6=91,200 [C] Celkem: A+B+C=392,720 [D] Celkem 392,72=392,720 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	392,720		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem uložení na skládky a dočasné skládky dle celkové hmotnice celkem položka 13173 - celkem 392,72 m3=392,720 [B] Celkem: B=392,720 [C] Celkem 392,72=392,720 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM celkem komplet včetně výběru vhodného materiálu celkem zásyp výkopu po demolici opěry 01 - 19,8*(10,0+2,5+2,5)=297,000 [A] celkem zásyp výkopu po demolici podpory 02 - 9,8*(9,8+2,5+2,5)=145,040 [B] celkem zásyp výkopu po demolici opěry 03 - 12,0*(7,0+2,5+2,5)=144,000 [C] Celkem: A+B+C=586,040 [D] Celkem 586,04=586,040 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění	M3	586,040		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1		Zemní práce					
2		Základy					
7	22694		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ celkem záporů dle návrhu v dokumentaci z HEB 140 celkem svislé záporý - (7+5)*0,034*8,00=3,264 [A] celkem převážky dle návrhu v dokumentaci z 2xU300mm celkem vodorovné převážky - 2,75*2*0,0461*(2+3)*1,1=1,395 [B] Celkem: A+B=4,659 [C] Celkem 4,659=4,659 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převážka se započítá do výsledné hmotnosti.	T	4,659		
8	22695		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA) celkem předpoklad - 0,08*2,5*(1,0*2,5+2,5*2,5*3+3,5*3+1,0*3)=6,950 [A] Celkem: A=6,950 [B] Celkem 6,95=6,950 [B]	M3	6,950		

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažín bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění				
9 26182		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 100MM	M	50,000		
		Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 2 do 5. Položka pro vrtání zaříděna do jedné bez ohledu na rozdílnou vrtatelnost.				
		celkem zemní kotvy - 10,0*(2+3)=50,000 [A]				
		Celkem: A=50,000 [B]				
		Celkem 50=50,000 [B]				
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav				
		svislou dopravu zeminy z vrtu				
		vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku				
		případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
10 26185		VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM	M	96,000		
		Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou PDPS (příloha PD) těžitelnost dle ČSN 73 3050 od 2 do 5. Položka pro vrtání zaříděna do jedné bez ohledu na rozdílnou vrtatelnost.				
		celkem svislé záporné zapažení - (7+5)*8,0=96,000 [A]				
		Celkem: A=96,000 [B]				
		Celkem 96=96,000 [B]				
		Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace: položka zahrnuje:				
		přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav				
		svislou dopravu zeminy z vrtu				
		vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku				
		případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé				
11 285378		KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNAČÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M	KUS	5,000		

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Celkem dle přesného návrhu v RDS dokumentaci dle požadavků zhotovitele, možný návrh je v rámci PDPS proveden ve výkresové dokumentaci s parametry dle TZ. Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci a schváleno AD a TDI. Čerpání položky bude dle skutečného množství provedených prací na základě zápisu ve stavebním deníku a schválení TDI. Předpokládají se zemní kotvy délky 10,0m z předpípací výztuže nebo z pevnostních tyčí. Vše v této položce jako dodávka, montáž, kotvení, aktivace. Atp celkem (2+3)=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] Celkem 5=5,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně jeř protikoroziní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky nezahrnuje vrtu				
2			Základy				
7			Přidružená stavební výroba				
12	75193		DEMONTÁŽ DRÁTOVÝCH VEDENÍ celkem veškeré práce související s odstraněním místního vedení VO na předmostí (VO na předmostích) celkem odstranění včetně odvozu, uložení s poplatkem za celé vedení el. VO obnažené při demolici celkem na předmostích předpoklad 54,0+10,0+10,0=74,000 [A] Celkem: A=74,000 [B] Celkem 74=74,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KPL	74,000		
13	75292		DEMONTÁŽ KABELŮ DÁLKOVÝCH celkem veškeré práce související s odstraněním sdělovacích kabelů misních (sdělovací vedení na mostě a na předmostích) celkem odstranění včetně odvozu, uložení s poplatkem za celé vedení sdělovací obnažené při demolici celkem na mostě 54,0 m=54,000 [A] celkem na předmostích předpoklad 10,0+10,0=20,000 [B] Celkem: A+B=74,000 [C] Celkem 74=74,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KPL	74,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7		Přidružená stavební výroba				
9		Ostatní konstrukce a práce				
14 9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem zábradlí na mostě 12,5+12,5+30,8+30,8=86,600 [A] Celkem: A=86,600 [B] Celkem 86,6=86,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	M	86,600		
15 914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ Značky budou odvezeny dle SOD se skládkou specifikovanou objednatelem a poplatkem komplet. Celkem pro SO - (komplet sestava značka, sloupek podložka vč. spojek) odstranění celkem svislé DZ na mostě - B16 - 2 ks=2,000 [A] Tabulky s evidenčním číslem mostu - 6 ks=6,000 [B] Celkem: A+B=8,000 [C] Celkem 8=8,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	8,000		
16 96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	86,340		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem opěra 01 - 0,4*(3,2*12,1)=15,488 [B] celkem podpora 02 - 0,4*(3,1*7,8*2)+1,42*3,6*2=29,568 [C] celkem opěra 03 - 0,4*(2,6*(7,9+2+2,1))+1,42*3,1*2=21,284 [D] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 20,0 m3=20,000 [E] Celkem: B+C+D+E=86,340 [F] Celkem 86,34=86,340 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou mákého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
17 96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem opěra 01 - 3,2*1,0*6,8+4,7*1,1*1,2+4,7*1,3*1,2=35,296 [A] celkem podpora 02 - 3,0*1,1*7,85=25,905 [B] celkem opěra 03 - 2,8*2,5*7,8+4,6*1,85*(1,1*1,2)=65,833 [C] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 20,0 m3=20,000 [E] Celkem: A+B+C+E=147,034 [F] Celkem 147,034=147,034 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s	M3	147,034		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
18 96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU "včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem opěra 01 - 1.44*6.8=9,792 [A] celkem podpora 02 - 1.32*7.8=10,296 [B] celkem opěra 03 - 2.8*8=22,400 [C] celkem ložiskové bloky - 4*2*0,6*0,8*0,4=1,536 [D] celkem ložiskové bloky - 4*2*0,6*0,8*0,4=1,536 [E] celkem mostovka - oblouky - 0,6*2*44.4=53,280 [F] celkem mostovka - podélníky a táhla - 4*0.25*0.25*(1.125+2.55+2.625+8*2.7+2.625+0.5)+2*0.3*0.2*(1.4+2.625+8*2.7+1.150)=10,969 [G] celkem mostovka - příčníky - 3.9*0.3*9+3.9*0.45=12,285 [H] celkem mostovka - deska - 0,3*5,25*35,6=56,070 [I] celkem mostovka - konzolové desky - 2*0,325*35,6=23,140 [J] celkem mostovka - podélné trámy - 0,35*0,55*11.150*4=8,586 [K] celkem mostovka - koncové příčníky 2*2.8*0.45=2,520 [L] celkem mostovka - příčné trámy - 0,45*0,2*(0.995+1.32+1.31+1.32+0.995)*4=2,138 [M] celkem mostovka - deska - 0,32*7.3*11,150=26,046 [N] celkem sloupky zábradlí - 0,3*0,3*1,2*5*2=1,080 [O] celkem příčníky ve vrcholu oblouku - 2.72*0,4*4=4,352 [P] celkem podélníky ve vrcholu oblouku - 0,2*0,4*2*(2,6+2,6+2,6)=1,248 [Q] celkem svislá táhla - 2*(0,22*0,4)*(1,2+2,8+4,0+4,8+5,2+5,2+4,8+4,0+2,8+1,2)=6,336 [R] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 20,0 m3=20,000 [S] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P+Q+R+S=273,610 [T] " Celkem 273,61=273,610 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím	M3	273,610		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
19 96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** odstrnění potrubí a chrániček na mostě a předmostích - 0,02*(50,0+4,0+4,0)=1,160 [A] celkem různých sloupků a konzol osazených na mostě a na mostním příslušenství (kubatura čerpána po odsouhlasení objednatelem - předpoklad 2,5 t=2,500 [B] Celkem: A+B=3,660 [C] Celkem 3,66=3,660 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	T	3,660		
20 96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti, uložení na skládku v položce, poplatek za skládku je uveden v samostatné položce 0141** celkem dilatační závěry mostu - půdorysná délka závěrů - 7,8+7,8+7,8=23,400 [A] Celkem: A=23,400 [B] Celkem 23,4=23,400 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	23,400		
21 96786		VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK	KUS	16,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem mostní ložiska - celkem 4+4+4+4=16,000 [A] Celkem: A=16,000 [B] Celkem 16=16,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
22	96787	VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH ODVODŇOVAČŮ	KUS	10,000		
		včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem mostní odvodňovače - 5*2=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B] Celkem 10=10,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
23	97816	A	ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	33,634	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 211 DEMOLICE OBLOUKOVÉHO MOSTU PŘES ORLICI

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti, poplatek za skládku je uveden v samostatné položce do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem spádový beton na mostovce v poli 1. - 0,140*7,6*11,0=1 1,704 [A] celkem spádový beton na mostovce v poli 2. - 0,140*4,4*35,6=21,930 [B] Celkem: A+B=33,634 [C] Celkem 33,634=33,634 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
24	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	330,880		
		včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti, poplatek za skládku je uveden v samostatné položce do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem spádový beton na mostovce v poli 1. - (7,6+0,2+0,2)*(11,0+0,5+0,75+0,5+0,75)=108,000 [A] celkem spádový beton na mostovce v poli 2. - (4,4+0,2+0,2)*(35,6+0,5+0,75+0,5+0,75)=182,880 [B] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 2*20,0 m2=40,000 [C] Celkem: A+B+C=330,880 [D] Celkem 330,88=330,880 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet: SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet: SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11347		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141** dl. kostky zůstávají zhotoviteli celkem dlažba na mostě 0,4*5,2*25,0=52,000 [A] Celkem: A=52,000 [B] Celkem 52=52,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	52,000		
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I celkem vykopávky ze zemníku stavby zeminy vhodné pro zásyp jam celkem pro položku - 17411 - celkem 180,00=180,000 [A] Celkem: A=180,000 [B] Celkem 180=180,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	180,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPAŽÍ TŘ. I Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti uložení je nezahrnuto v položce (v položce 17120), poplatek za uložení v samostatné položce 0141** celkem výkop opěry 01 - 2,0*7,0+2,0*5,0+2,0*5,0+7,6*5,0+4,0*5,0*2=112,000 [A] celkem výkop podpory 02 - 1,25*2*(2,2+7,2)=23,500 [B] celkem výkop opěry 03 - 2,0*7,0+2,0*5,0+2,0*5,0+7,6*5,0+4,0*5,0*2=112,000 [C] Celkem: A+B+C=247,500 [D] Celkem 247,5=247,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	247,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem uložení na skládky a dočasné skládky dle celkové hmotnice celkem položka 13173 - celkem 247,5 m3=247,500 [B] Celkem: B=247,500 [C] Celkem 247,5=247,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	247,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM celkem komplet včetně výběru vhodného materiálu celkem opěra - základy - 01 - $4,5*7,0+4,5*0,5*(3,0+3,0)=45,000$ [A] celkem podpora - základy - 02 - $2,0*7,0+2,0*0,5*(3,0+3,0)=20,000$ [B] celkem opěra - základy - 03 - $4,5*7,0+4,5*0,5*(3,0+3,0)=45,000$ [C] celkem opěra - základy - 01 - $7,0*2,0*1,25+2*2,0*1,25*1,25=23,750$ [D] celkem podpora - základy - 02 - $2,0*7,5*1,5=22,500$ [E] celkem opěra - základy - 03 - $7,0*2,0*1,25+2*2,0*1,25*1,25=23,750$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=180,000$ [G] Celkem 180=180,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	180,000		
1		Zemní práce					
9		Ostatní konstrukce a práce					
6	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	40,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem zábradlí na mostě $20,2+20,2=40,400$ [A] Celkem: $A=40,400$ [B] Celkem 40,4=40,400 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
7	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem opěra - základy - 01 - $19*1+15,6*1+18,73*1=53,330$ [A] celkem podpora - základy - 02 - $2,0*7,5*1,5=22,500$ [B] celkem opěra - základy - 03 - $7,0*2,0*1,25+2*2,0*1,25*1,25=23,750$ [C] celkem opěra - torkret - 01 - $0,05*(1,0*7,0+2,5*2,5*2)=0,975$ [D] celkem opěra - torkret - 02 - $0,05*(1,0*7,0+1,0*2,0*2)=0,550$ [E] celkem opěra - torkret - 03 - $0,05*(1,0*7,0+2,5*2,5*2)=0,975$ [F] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - $15,0\text{ m}^3=15,000$ [H] Celkem: $A+B+C+D+E+F+H=117,080$ [I] Celkem 117,08=117,080 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	117,080		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem opěra 01 - 1*5,1*2,4=12,240 [A] celkem podpora 02 - 8.2*2,7=22,140 [B] celkem opěra 03 - 1*5,1*2,5=12,750 [C] celkem mostovka - nad pilířem 02 - 1,1*1,1=1,210 [D] celkem římsy - 2*0,14*20,5=5,740 [E] celkem mostovka - 1,9*(9,56*2)=36,328 [F] celkem náběhy trámů - 4*(0,4*(0,5*1,150*0,45*3+0,5*1,150*0,6))=1,794 [G] celkem příčnický -8*0,2*0,15*3,45=0,828 [H] celkem křídla a nadbetonávky koncových zídek - 3,65*0,5*2,35+0,5*3,65*2,8+0,5*3,8*2,5+0,5*3,8*2,6=19,089 [I] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 15,0 m3=15,000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=127,119 [K] Celkem 127,119=127,119 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	127,119		
9	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem různých sloupků a konzol osazených na mostě a na mostním příslušenství (kubatura čerpána po odsouhlasení objednatelem - předpoklad 0,25 t=0,250 [A] Celkem: A=0,250 [B] Celkem 0,25=0,250 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	T	0,250		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
10	97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti, poplatek za skládku je uveden v samostatné položce do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem spádový beton na mostovce v poli 1. - 0,1*5,1*11,1=5,661 [A] celkem spádový beton na mostovce v poli 2. - 0,1*5,1*11,1=5,661 [B] Celkem: A+B=11,322 [C] Celkem 11,322=11,322 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	11,322		
11	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ ISOLACE včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti, poplatek za skládku je uveden v samostatné položce do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem spádový beton na mostovce v poli 1. - (5,1+0,15+0,15)*(11,1+0,75)=63,990 [A] celkem spádový beton na mostovce v poli 2. - (5,1+0,15+0,15)*(11,1+0,75)=63,990 [B] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 2*5,0 m2=10,000 [C] Celkem: A+B+C=137,980 [D] Celkem 137,98=137,980 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M2	137,980		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 212 DEMOLICE MOSTU 1 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9			Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	138,280		
			celkem vykopávky ze zemníku stavby zeminy vhodné pro zásyp jam celkem pro položku - 17411 - celkem 138,28=138,280 [A]				
			Celkem: A=138,280 [B] Celkem 138,28=138,280 [B]				
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
2	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	154,426		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti uložení je nezahmuto v položce (v položce 17120), poplatek za uložení v samostatné položce 0141** celkem výkop opěry 01 - 5,1*7,25+7,25*0,5*(4,3+4,3)+1,25*7,25=77,213 [A] celkem výkop opěry 02 - 5,1*7,25+7,25*0,5*(4,3+4,3)+1,25*7,25=77,213 [B] Celkem: A+B=154,426 [C] Celkem 154,426=154,426 [B]				
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	154,430		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem uložení na skládky a dočasné skládky dle celkové hmotnice				
			celkem položka 13173 - celkem 154,43 m3=154,430 [B]				
			Celkem: B=154,430 [C] Celkem 154,43=154,430 [B]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	138,276		
			celkem komplet včetně výběru vhodného materiálu				
			celkem opěra - základy - 01 - 2,5*7,25+0,5*2,75*(4,3+4,3)=29,950 [A]				
			celkem opěra - základy - 02 - 2,5*7,25+0,5*2,75*(4,3+4,3)=29,950 [B]				
			celkem zásep výkopu po demolici opěry 01 - (2,5*1,5)*(8,0)+(1,75*1,5)*(1,75+1,75)=39,188 [C]				
			celkem zásep výkopu po demolici opěry 02 - (2,5*1,5)*(8,0)+(1,75*1,5)*(1,75+1,75)=39,188 [D]				
			Celkem: A+B+C+D=138,276 [E] Celkem 138,276=138,276 [B]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1		Zemní práce					
9		Ostatní konstrukce a práce					
5	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	50,000		
			včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti				
			do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141**				
			celkem zábradlí na mostě 25,0+25,0=50,000 [A]				
			Celkem: A=50,000 [B] Celkem 50=50,000 [B]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
6	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	M3	58,093		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem podélné nosníky KA - $7*19,3*(1,0*0,85-0,42)=58,093$ [A] Celkem: A=58,093 [B] Celkem 58,093=58,093 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
7	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3 152,013 včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem opěra - základy - 01 - $1*15,4=15,400$ [A] celkem opěra - základy - 02 - $1*15,2=15,200$ [B] celkem opěra mostu - 01 - $1,5*1,2*7,1+2*(1,5*2,0*2,7)=28,980$ [C] celkem opěra mostu - 02 - $1,5*1,2*7,1+2*(1,5*2,0*2,7)=28,980$ [D] celkem spáry mezi nosníky - 0,1*0,85*19,3*6 =9,843 [E] celkem opevnění pod mostem - podkladní beton - $0,3*7,15*18=38,610$ [F] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 15,0 m3=15,000 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=152,013 [H] Celkem 152,013=152,013 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
8	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 57,102 včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem opěra 01 - $1,5*0,65*7,1+0,5*1,1*7,1+1,5*0,4*2*2,7=14,068$ [A] celkem opěra 02 - $1,5*0,65*7,1+0,5*1,1*7,1+1,5*0,4*2*2,7=14,068$ [B] celkem mostovka - příčník opěra 01 - $0,3*0,85*7,1+7*0,45*0,65=3,858$ [C] celkem mostovka - příčník opěra 02 - $0,3*0,85*7,1+7*0,45*0,65=3,858$ [D] celkem římsy - $0,5*0,25*2*25,0=6,250$ [E] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 15,0 m3=15,000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+H=57,102 [I] Celkem 57,102=57,102 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T 0,250 včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem různých sloupků a konzol osazených na mostě a na mostním příslušenství (kubatura čerpána po odsouhlasení objednatelem - předpoklad $0,25\text{ t}=0,250$ [A] Celkem: A=0,250 [B] Celkem 0,25=0,250 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	Technická specifikace:	položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
10 96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M	14,200		
		včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti, uložení na skládku v položce, poplatek za skládku je uveden v samostatné položce 0141** celkem dilatační závěry mostu - půdorysná délka závěrů - 7,1+7,1=14,200 [A] Celkem: A=14,200 [B] Celkem 14,2=14,200 [B]				
	Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
	Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
11 96786		VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK	KUS	28,000		
		včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem mostní ložiska - celkem 7*2*2=28,000 [A] Celkem: A=28,000 [B] Celkem 28=28,000 [B]				
	Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
	Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 213 DEMOLICE MOSTU 2 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12 97816		ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH	M3	21,087		
		včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti, poplatek za skládku je uveden v samostatné položce do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem spádový a vyrovnávací beton na mostovce v poli 1. - 0,15*7,1*19,8=21,087 [A] Celkem: A=21,087 [B] Celkem 21,087=21,087 [B]				
	Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
	Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
13 97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2	180,190		
		včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti, poplatek za skládku je uveden v samostatné položce do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem spádový beton na mostovce v poli 1. - (6,15+0,15+0,15)*(19,8+0,45+0,45+0,75)=143,190 [A] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 2*(1,0*6,1+1,0*3,1*4) m2=37,000 [B] Celkem: A+B=180,190 [C] Celkem 180,19=180,190 [B]				
	Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
	Technická specifikace:	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9		Ostatní konstrukce a práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 214 DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:_____ Kč

Cena celková:_____ Kč

DPH:_____ Kč

Cena s daní:_____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:0,00

Náklad na měrnou jednotku:_____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Aspe
3.6.1.7

Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

Strana: 2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:	35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt:	CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet:	SO 214 DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11347		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141** dl. kostky zůstávají zhotoviteli celkem dlažba na mostě 0,3*6,0*6,0=10,800 [A] Celkem: A=10,800 [B] Celkem 10,8=10,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	10,800		
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I celkem vykopávky ze zemníku stavby zeminy vhodné pro zásyp jam celkem pro položku - 17411 - celkem 175,27=175,270 [A] Celkem: A=175,270 [B] Celkem 175,27=175,270 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	175,270		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 214 DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. včetně odvozu na skládku dle SOD (v položce 17120), poplatek za uložení v samostatné položce 0141** celkem výkop opěry 01 -31.2*1.5+(0.5*1.5*1.5)*30-(18.4*1+8.4*0.5)=57,950 [A] celkem výkop opěry 02 - 32.8*1.6+(0.5*1.6*1.6)*33-(19.4*1+8.6*0.6)=70,160 [B] Celkem: A+B=128,110 [C] Celkem 128,11=128,110 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stisněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	128,110		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 214 DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem uložení na skládky a dočasné skládky dle celkové hmotnice celkem položka 13173 - celkem 128.11 m3=128,110 [B] Celkem: B=128,110 [C] Celkem 128,11=128,110 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	128,110		
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	175,270		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 214 DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem komplet včetně výběru vhodného materiálu celkem zásyp výkopu po demolici opěry 01 - $31,2*1,5+(0,5*1,5*1,5)*30=80,550$ [A] celkem zásyp výkopu po demolici opěry 02 - $32,8*1,6+(0,5*1,6*1,6)*33=94,720$ [B] Celkem: $A+B=175,270$ [C] Celkem $175,27=175,270$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
6	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	26,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 214 DEMOLICE MOSTU 3 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem zábradlí na mostě $14,5+11,5=26,000$ [A] Celkem: $A=26,000$ [B] Celkem $26=26,000$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
7	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	39,313		
			včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem opěra a křídla - 01 - $8,64*2,7=23,328$ [A] celkem opevnění před křídly - $0,45*1,4*(7,0+2,5)=5,985$ [C] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - $10,0\text{ m}3=10,000$ [E] Celkem: $A+C+E=39,313$ [F] Celkem $39,313=39,313$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
8	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	77,925		

 **Aspe** Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet: SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání: _____ **Vypracoval nabídku:** _____

Datum zadání: _____ **Datum vypracování nabídky:** _____

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet: SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11347		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141** dl. kostky zůstávají zhotoviteli celkem dlažba na mostě 0,3*6,5*(4*4+3.8)=38,610 [A] Celkem: A=38,610 [B] Celkem 38,61=38,610 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	38,610		
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I celkem vykopávky ze zemníku stavby zeminy vhodné pro zásyp jam celkem pro položku - 17411 - celkem 436.84=436,840 [A] Celkem: A=436,840 [B] Celkem 436,84=436,840 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	436,840		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti uložení je nezahrnuto v položce (v položce 17120), poplatek za uložení v samostatné položce 0141** celkem výkop pro demolici základů - 213*1.6+(0.5*1.6*1.6)*75-1*(15.9+11.4+11.4+11.4+11.4+15)-0.6*(7.3+3.7+3.7+3.7+3.7+7.0)=342,840 [A] Celkem: A=342,840 [B] Celkem 342,84=342,840 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy	M3	342,840		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem uložení na skládky a dočasné skládky dle celkové hmotnice celkem položka 13173 - celkem 342,84 m3=342,840 [B] Celkem: B=342,840 [C] Celkem 342,84=342,840 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	342,840		
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	436,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem komplet včetně výběru vhodného materiálu celkem záryp po demolici základů - 213*1.6+(0.5*1.6*1.6)*75=436,800 [A] Celkem: A=436,800 [B] Celkem 436,8=436,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé miry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
1			Zemní práce				
9			Ostatní konstrukce a práce				
6	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem zábradlí na mostě 25,8+25,1=50,900 [A] Celkem: A=50,900 [B] Celkem 50,9=50,900 [B]	M	50,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
7	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem mostovka - 0,2*6,5*23,5=30,550 [A] Celkem: A=30,550 [B] Celkem 30,55=30,550 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	30,550		
8	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem opěra a křídla - 01 - 1,75*2,6*1,25*2=11,375 [A] celkem opevnění před křídly - 0,25*1,4*(8,0+8,0+8,0+8,0)=11,200 [C] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 10,0 m3=10,000 [E] Celkem: A+C+E=32,575 [F] Celkem 32,575=32,575 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	32,575		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem demolice opěry 06 - $7.3*1.7+1*0.6*(1+1.25)=13,760$ [B] celkem demolice základů opěry 01 - $15.9*1=15,900$ [D] celkem demolice základů podpory P2 až P5 - $4*11.4*1=45,600$ [E] celkem demolice základů opěry 06 - $15*1=15,000$ [F] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - $15,0\text{ m}^3=15,000$ [H] Celkem: $B+D+E+F+H=105,260$ [I] Celkem $105,26=105,260$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	105,260		
10	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem demolice opěry 06 - $0.86*6=5,160$ [B] celkem demolice pilířů P2 až P5 - $4*3.7*2.5=37,000$ [C] celkem římsy - $0,5*0,3*(1,5+1,5+1,5+1,5)=0,900$ [E] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - $15,0\text{ m}^3=15,000$ [F] Celkem: $B+C+E+F=58,060$ [G] Celkem $58,06=58,060$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M3	58,060		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem demolice opěry 06 - $0.86*6=5,160$ [B] celkem demolice pilířů P2 až P5 - $4*3.7*2.5=37,000$ [C] celkem římsy - $0,5*0,3*(1,5+1,5+1,5+1,5)=0,900$ [E] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - $15,0\text{ m}^3=15,000$ [F] Celkem: $B+C+E+F=58,060$ [G] Celkem $58,06=58,060$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
11	96618		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem podélné nosníky - $(2*0,0542+4*0,0362)*1,15*(5,0+4,6+4,4+4,6+5,0)=6,872$ [A] celkem předpokládané spřahovací prvky - $6*(5,0+4,6+4,4+4,6+5,0)*6*0,005*1,2=5,098$ [B] celkem U profily kotvení nosné konstrukce - $2*5*0,5*1,2*0,016=0,096$ [C] celkem různých sloupků a konzol osazených na mostě a na mostním příslušenství (kubatura čerpána po odsouhlasení objednatelem - předpoklad $1,5\text{ t}=1,500$ [D] Celkem: $A+B+C+D=13,566$ [E] Celkem $13,566=13,566$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)	T	13,566		

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

 **Aspe** Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 10

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 215 DEMOLICE MOSTU 4 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9		Ostatní konstrukce a práce				
Celkem:						

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet: SO 216 DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet: SO 216 DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11347		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti uložení je zahrnuto v položce, poplatek za uložení v samostatné položce 0141** dl. kostky zůstávají zhotoviteli celkem dlažba na mostě 0,4*5,2*25,0=52,000 [A] Celkem: A=52,000 [B] Celkem 52=52,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	52,000		
2	12573		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I celkem vykopávky ze zemníku stavby zeminy vhodné pro zásyp jam celkem pro položku - 17411 - celkem 230,12=230,120 [A] Celkem: A=230,120 [B] Celkem 230,12=230,120 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	230,120		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 216 DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4- 2005. včetně odvozu na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti uložení je nezahrnuto v položce (v položce 17120), poplatek za uložení v samostatné položce 0141** celkem výkop opěry 01 - 6,5*6,3+1,5*6,3+2*7,4*0,5*4,5=83,700 [A] celkem výkop podpory 02 - 1,25*6,5*2+3,5*2*0,5*4,0=30,250 [B] celkem výkop opěry 03 - 6,5*6,3+1,5*6,3+2*7,4*0,5*4,5=83,700 [C] Celkem: A+B+C=197,650 [D] Celkem 197,65=197,650 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů	M3	197,650		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 216 DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem uložení na skládky a dočasné skládky dle celkové hmotnice celkem položka 13173 - celkem 197,65 m3=197,650 [B] Celkem: B=197,650 [C] Celkem 197,65=197,650 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	197,650		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 216 DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM celkem komplet včetně výběru vhodného materiálu celkem opěra - 01 - $4,5*6,3+0,5*2*4,5*4,5=48,600$ [A] celkem podpora - 02 - $4,5*6,5+0,5*2*4,5*4,0=47,250$ [B] celkem opěra - 03 - $4,5*6,3+0,5*2*4,5*4,5=48,600$ [C] celkem zásyv po vybourání základů opěry 01 - $2,0*1,5*7,2+2,0*1,5*(1,5+1,5)=30,600$ [D] celkem zásyv po vybourání základů podpory 02 - $2,25*1,5*7,25=24,469$ [E] celkem zásyv po vybourání základů opěry 03 - $2,0*1,5*7,2+2,0*1,5*(1,5+1,5)=30,600$ [F] Celkem: $A+B+C+D+E+F=230,119$ [G] Celkem 230,119=230,119 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stisněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dospávace - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	230,119		
1		Zemní práce					
9		Ostatní konstrukce a práce					
6	9112A3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	48,300		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 216 DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem zábradlí na mostě $25,5+22,8=48,300$ [A] Celkem: $A=48,300$ [B] Celkem $48,3=48,300$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
7	914113		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ Značky budou odvezeny dle SOD se skládkou specifikovanou objednatelem a poplakem komplet. Celkem pro SO - (komplet sestava značka, sloupek podložka vč. spojek) odstranění Tabulky s evidenčním číslem mostu - $6\text{ ks}=6,000$ [A] Celkem: $A=6,000$ [B] Celkem $6=6,000$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	6,000		
8	96613		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtání, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem vybourání základů opěry 01 - $2,0*1,5*7,2+2,0*1,5*(1,5+1,5)=30,600$ [A] celkem vybourání základů podpory 02 - $2,25*1,5*7,25=24,469$ [B] celkem vybourání základů opěry 03 - $2,0*1,5*7,2+2,0*1,5*(1,5+1,5)=30,600$ [C] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - $10,0\text{ m}^3=10,000$ [D] Celkem: $A+B+C+D=95,669$ [E] Celkem $95,669=95,669$ [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	95,669		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 216 DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů						
9	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem torkret n.k. - 0,05*2*(4,5*8+6,2*9,3+(0,2+0,3+0,2)*(0,95*3))=9,566 [D] celkem opěra - torkret - 01 - 0,1*(1,0*7,0+2,5*2,5*2)=1,950 [E] celkem opěra - torkret - 02 - 0,1*(1,0*7,0+1,0*2,0*2)=1,100 [F] celkem opěra - torkret - 03 - 0,1*(1,0*7,0+2,5*2,5*2)=1,950 [G] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 15,0 m3=15,000 [I] Celkem: D+E+F+G+I=29,566 [J] Celkem 29,566=29,566 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	29,566		
Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů						
10	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem opěra 01 - 0,5*7,0*2,0+1,5*1,3*6,2+1,5*1,8*2*3,0=35,290 [A] celkem podpora 02 - 0,5*7,0*1,2+1,2*1,4*7,0=15,960 [B] celkem opěra 03 - 0,5*7,0*2,0+1,5*1,3*6,2+1,5*1,8*2*3,0=35,290 [C] celkem mostovka - nad opěrou 01 - 1,5*1,05*6,1=9,608 [D] celkem mostovka - nad pilířem 02 - 1,1*1,25*6,8=9,350 [E] celkem mostovka - nad opěrou 01 - 1,5*1,05*6,1=9,608 [F] celkem římsy - 0,5*2*0,35*21,8+2*0,5*0,35*(2,3+1,7)=9,030 [G] celkem konzoly - 2*0,9*0,3*9,3*2=10,044 [H] celkem podélné trámy - 0,61*4,7*4*2=22,936 [I] celkem příčníky - 0,3*0,15*0,95*3*4*2=1,026 [J] celkem mostovka - deska - 0,15*9,3*2*6,2=17,298 [K] celkem nadbetonávky na křídlech - 0,3*0,8*(2,2*2+1,7*2)=1,872 [L] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 15,0 m3=15,000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=192,312 [N] " Celkem 192,312=192,312 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	192,312		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 216 DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
"včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem opěra 01 - 0,5*7,0*2,0+1,5*1,3*6,2+1,5*1,8*2*3,0=35,290 [A] celkem podpora 02 - 0,5*7,0*1,2+1,2*1,4*7,0=15,960 [B] celkem opěra 03 - 0,5*7,0*2,0+1,5*1,3*6,2+1,5*1,8*2*3,0=35,290 [C] celkem mostovka - nad opěrou 01 - 1,5*1,05*6,1=9,608 [D] celkem mostovka - nad pilířem 02 - 1,1*1,25*6,8=9,350 [E] celkem mostovka - nad opěrou 01 - 1,5*1,05*6,1=9,608 [F] celkem římsy - 0,5*2*0,35*21,8+2*0,5*0,35*(2,3+1,7)=9,030 [G] celkem konzoly - 2*0,9*0,3*9,3*2=10,044 [H] celkem podélné trámy - 0,61*4,7*4*2=22,936 [I] celkem příčníky - 0,3*0,15*0,95*3*4*2=1,026 [J] celkem mostovka - deska - 0,15*9,3*2*6,2=17,298 [K] celkem nadbetonávky na křídlech - 0,3*0,8*(2,2*2+1,7*2)=1,872 [L] celkem rezerva - položka a kubatura bude čerpána s odsouhlasením objednatele - 15,0 m3=15,000 [M] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M=192,312 [N] " Celkem 192,312=192,312 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny						
Technická specifikace: položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů						
11	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti do položky bourání je třeba zahrnout veškeré pracovní kroky a činnosti dle navržené technologie demolice zhotovitelem stavby včetně vrtní, řezání, jerábování, vyvezení, odstranění a rozbourání včetně odvozu na skládku a uložení. Poplatek za uložení je zahrnut v samostatné položce 0141** celkem různých sloupků a konzol osazených na mostě a na mostním příslušenství (kubatura čerpána po odsouhlasení objednatelem - předpoklad 0,25 t=0,250 [A] Celkem: A=0,250 [B] Celkem 0,25=0,250 [B]	T	0,250		

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
 Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
 Rozpočet: SO 216 DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 10
3.6.1.7

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 216 DEMOLICE MOSTU 5 PŘES INUNDAČNÍ ÚZEMÍ

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
			Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. pro DN 300 - 1,3*245=318,500 [A] rozišení v místech RŠ - 0,5*2,5*1,3*2+0,5*3,01*1,3*2+0,5*1,9*1,3*2+0,5*1,47*1,3*2=11,544 [B] DODATEK Č.1 pro DN 200 - přípojka č. 1 - (8,56+19,38)*1,3=36,322 [C] pro DN 200 - přípojka č. 2 - (3,79+11,68+10,71+3,17)*1,3=38,155 [D] Celkem: A+B+C+D=404,521 [E] Celkem 404,521=404,521 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě	M3	404,521		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
2	13373		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. šachty - 6,5*9,6+7,5*10,4+11,2*4,2+8*3+8*3=235,440 [A] DODATEK Č. 1 Š5 - 3,44*6,54=22,498 [B] Š6, Š7 - 12,37*7,45+2,73*6,54=110,011 [C] ORL 1 - 19,3*9,02=174,086 [D] ORL 2 - 13,9*9,42=130,938 [E] Celkem: A+B+C+D+E=672,973 [F] Celkem 672,973=672,973 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody	M3	672,973		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ celkem položka 13273 - 404,521=404,521 [A] 13373 - 672,973=672,973 [B] Celkem: A+B=1 077,494 [C] Celkem 1077,494=1 077,494 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné	M3	1 077,494		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			plochy, zakrytí a pod.)				
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněný zásyp rýhy, hutněno na ID=0,85 po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkodrti fr. 0-32 mm (průřezová plocha podélného profil x šířka rýhy) 159*1,3=206,700 [A] DODATEK Č. 1 portubí DN 200 - přípojka č. 1 - (3,05+11,38)*1,3=18,759 [B] portubí DN 200 - přípojka č. 2 - (7,14+7,19+1,57)*1,3=20,670 [C] Celkem: A+B+C=246,129 [D] Celkem 246,129=246,129 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	246,129		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ hutněný obsyp potrubí na 98% PS po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkopísku fr. 0-8 mm-úroveň obsypu 300 mm nad troubu hutněný obsyp šachet, hutněno na ID=0,85 po vrstvách max tl. 300 mm ze štěrkodrti fr. 0-32 mm Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. potrubí DN 300 (korugovaný PP SN 12) - (110,26*0,6*1,3)-110,26*0,07 =78,285 [A] šachty - 4,9*12+5,8*12+3,0*12+2*12=188,400 [B] DODATEK Č.1 portubí DN 200 - přípojka č. 1 - 28,45*0,5*1,3=18,493 [C] portubí DN 200 - přípojka č. 2 - 30,63 *0,5*1,3=19,910 [D] Š5 - přípojka č. 1 - 0,9*6,54=5,886 [E] Š6, Š7 - přípojka č. 2 - 4*7,45+0,52*6,28=33,066 [F] ORL 1 - 6,1*9,02=55,022 [G] ORL 2 - 3,99*9,42=37,586 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=436,648 [I] Celkem 436,648=436,648 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy	M3	436,648		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
1		Zemní práce					
3		Svislé konstrukce					
6	38694		ODLUČOVAČ BENZINU A OLEJŮ (LAPOL) DODATEK Č. 1 ORL 1 ORL 2 1+1=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	KUS	2,000		
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
7	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Lože výkopu ze šterkopísku fr. 0-8 mm tl. 150 mm	M3	33,022		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			celkem podsyp portubí DN 300 - 1,3*0,15*110,260=21,501 [A] DODATEK Č.1 podsyp portubí DN 200 - přípojka č. 1 - 28,45*0,15*1,3=5,548 [B] podsyp portubí DN 200 - přípojka č. 2 - 30,63 *0,15*1,3=5,973 [C] Celkem: A+B+C=33,022 [D] Celkem 33,022=33,022 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
4		Vodorovné konstrukce					
8		Potrubí					
8	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM potrubí z PVC-U-SN12 DN 200 mm-plnostěnná hladká konstrukce DODATEK Č.1 PŘÍPOJKA Č 1 - 28,45=28,450 [A] PŘÍPOJKA Č 2 - 30,63=30,630 [B] Celkem: A+B=59,080 [C] Celkem 59,08=59,080 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu	M	59,080		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
9	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM potrubí z PVC-U-SN12 DN 300 mm-plnostěnná hladká konstrukce 34,17+24,93+25,58+25,58=110,260 [A] Celkem: A=110,260 [B] Celkem 110,26=110,260 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	110,260		
10	891645	a	KLAPKY DN DO 300MM klapka koncová nerezová DN 315	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1 ks=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
11	89413		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 200MM DODATEK Č. 1 PŘÍPOJKA Č 1 - Š5 PŘÍPOJKA Č 2 - Š6, Š7 1+2=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Celkem 3=3,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku	KUS	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- předepsané podkladní konstrukce				
12	894145		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM 4 ks=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtěž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce	KUS	4,000		
13	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM DODATEK Č.1 PŘÍPOJKA Č 1 - 28,45=28,450 [A] PŘÍPOJKA Č 2 - 30,63=30,630 [B] Celkem: A+B=59,080 [C] Celkem 59,08=59,080 [B]	M	59,080		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
14	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM 110,260=110,260 [A] Celkem: A=110,260 [B] Celkem 110,26=110,260 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	110,260		
15	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ DN 300 110,26=110,260 [A] DODATEK Č.1 DN 200 59,08=59,080 [B] Celkem: A+B=169,340 [C] Celkem 169,34=169,340 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu	M	169,340		
8		Potrubí					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 301 DEŠŤOVÁ KANALIZACE

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem:							



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	11343		ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 12,8*0,25=3,200 [A] Celkem: A=3,200 [B] Celkem 3,2=3,200 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,200		
2	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 29,99=29,990 [A] Celkem: A=29,990 [B] Celkem 29,99=29,990 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku	M3	29,990		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiě a ve výkopisti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 19,994=19,994 [A] Celkem: A=19,994 [B] Celkem 19,994=19,994 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů	M3	19,994		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) pol. 13273 - 29,99=29,990 [A] pol. 13283 - 19,994=19,994 [B] Celkem: A+B=49,984 [C] Celkem 49,984=49,984 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	49,984		
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností	M3	6,704		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 6,704=6,704 [A] Celkem: A=6,704 [B] Celkem 6,704=6,704 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
6	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích	M3	33,095		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 33,095=33,095 [A] Celkem: A=33,095 [B] Celkem 33,095=33,095 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
1		Zemní práce					
4		Vodorovné konstrukce					
7	451573		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál 6,8=6,800 [A] Celkem: A=6,800 [B] Celkem 6,8=6,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	6,800		
4		Vodorovné konstrukce					
5		Komunikace pozemní					
8	574A43		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce	M2	12,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 12,80=12,800 [A] Celkem: A=12,800 [B] Celkem 12,8=12,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
9	574E06		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 12,800*0.1=1,280 [A] Celkem: A=1,280 [B] Celkem 1,28=1,280 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	1,280		
5		Komunikace pozemní					
8		Trubní vedení					
10	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	7,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 7=7,000 [A] Celkem: A=7,000 [B] Celkem 7=7,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
11 87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů,	M	9,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		pracovního zasklepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku 9=9,000 [A] Celkem: A=9,000 [B] Celkem 9=9,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
12 87444		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zasklepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	69,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			69=69,000 [A] Celkem: A=69,000 [B] Celkem 69=69,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
13	894345		ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 300MM Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - zřízení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - předepsané podkladní konstrukce 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
14	894858		ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 600MM Technická specifikace: položka zahrnuje: - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Celkem 3=3,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	3,000		
15	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Technická specifikace: položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	899.R03		Napojení na stávající rozvod a další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytně nutný k řádnému zkompletování 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	SOUBOR	1,000		
17	899.R04		Zaplnění stávající kanalizace popílkocementovou směsí 4,8=4,800 [A] Celkem: A=4,800 [B] Celkem 4,8=4,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	4,800		
18	899.R10		Úprava stávající šachty ŠS1 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	SOUBOR	1,000		
19	899I0		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Celkem 3=3,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	3,000		
20	899642		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla,	M	16,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. 16=16,000 [A] Celkem: A=16,000 [B] Celkem 16=16,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
21	899652		ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. 69=69,000 [A] Celkem: A=69,000 [B] Celkem 69=69,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M	69,000		
22	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ Technická specifikace: položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu 69=69,000 [A] Celkem: A=69,000 [B] Celkem 69=69,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M	69,000		
8	Trubní vedení						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 32=32,000 [A] Celkem: A=32,000 [B] Celkem 32=32,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x	M	32,000		
24	93641		LAPAČ SPLAVENIN Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením.	KUS	4,000		
25	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 1,35=1,350 [A] Celkem: A=1,350 [B] Celkem 1,35=1,350 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	1,350		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 302 Rekonstrukce kanalizace DN 300

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout c jednotkově ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
26	969245		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ 69=69,000 [A] Celkem: A=69,000 [B] Celkem 69=69,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkově ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	69,000		
27	9771		Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stavebních materiálů 0,50=0,500 [A] Celkem: A=0,500 [B] Celkem 0,5=0,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M	0,500		
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání						

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti 64,776=64,776 [A] Celkem: A=64,776 [B] Celkem 64,776=64,776 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	64,776		
2	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	43,184		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti				
			43,184=43,184 [A]				
			Celkem: A=43,184 [B]				
			Celkem 43,184=43,184 [B]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
		Technická specifikace:	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
3	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	107,960		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) pol. č. 132736 - 64,776=64,776 [A] pol. č. 132836 - 43,184=43,184 [B] Celkem: A+B=107,960 [C] Celkem 107,96=107,960 [B]				
		Cenová soustava:	2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
4	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	61,560		
			Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			61,56=61,560 [A] Celkem: A=61,560 [B] Celkem 61,56=61,560 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
5	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, rájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 37,12=37,120 [A] Celkem: A=37,120 [B] Celkem 37,12=37,120 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	37,120		
1		Zemní práce					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4		Vodorovné konstrukce					
6	451573		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál 9,28=9,280 [A] Celkem: A=9,280 [B] Celkem 9,28=9,280 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	9,280		
4		Vodorovné konstrukce					
8		Trubní vedení					
7	87327		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí	M	116,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničcích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 116=116,000 [A] Celkem: A=116,000 [B] Celkem 116=116,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
8	891115		ŠOUPÁTKA DN DO 50MM Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu. 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Celkem 3=3,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	3,000		
9	891126		ŠOUPÁTKA DN DO 80MM Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	1,000		
10	891127		ŠOUPÁTKA DN DO 100MM Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.	KUS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
11	891526		HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu. 1=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	1,000		
12	891827		NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 100MM Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu. 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Celkem 3=3,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KUS	3,000		
13	891915		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 50MM S POKLOPEM Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu. 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Celkem 3=3,000 [B]	KUS	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
14	891926		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B]	KUS	1,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
15	891927		ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu. l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B]	KUS	1,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
16	899.R00		Napojení a propojení se stávajícími řady a další práce a materiál ve výkaze neuvedený avšak nezbytný k řádnému zkompletování l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B]	SOUBOR	1,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
17	899621		TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž	M	116,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady. 116=116,000 [A] Celkem: A=116,000 [B] Celkem 116=116,000 [B]							
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
18	89972		PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody. 116=116,000 [A] Celkem: A=116,000 [B] Celkem 116=116,000 [B]	M	116,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
19	899721		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm 116=116,000 [A] Celkem: A=116,000 [B] Celkem 116=116,000 [B]	M	116,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
20	899722		Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC 116=116,000 [A] Celkem: A=116,000 [B] Celkem 116=116,000 [B]	M	116,000		
Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny							
21	899901		PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	3,000		



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 310 Rekonstrukce vodovodu

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Celkem 3=3,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny				
8		Trubní vedení					
Celkem:							



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: _____ Kč

Cena celková: _____ Kč

DPH: _____ Kč

Cena s daní: _____ Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: _____ Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Demontáže				
1	03590		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ R-9999-1281b Použití montážní plošiny Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024 I=1,000 [A] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - objednatelém povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000		
3	03620		DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ R-9999-1281a Použití jeřábu Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024 I=1,000 [A] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - objednatelém povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000		
5	0R-1048-191		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR R-1048-191 kompletně včetně výzbroje a základu R-1048-212r	KS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			kompletně včetně výzbroje a základu - ocelový - do 10m 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
6	0R-1048-330		VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ 1048-344r do 2m I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	1,000		
7	0R-7002-287		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV R-7002-287r do 25 mm2 180,0=180,000 [A] Celkem: A=180,000 [B] Celkem 180=180,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	180,000		
8	0R-9999-456		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI 9999-457	KS	40,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Do 16 mm2 40=40,000 [A] Celkem: A=40,000 [B] Celkem 40=40,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
9	0R-R-1041-48 3		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ R-1047-483 1xSHC do 250W,IP23 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	4,000		
57	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M 9999-1281 Demontaz stavajiciho zarizeni Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje:	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rožpočet: SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			– odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
0		Demontáže					
2		Elektromontáže					
2	03590	2	STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ materiál+montáž R-9999-1281b Použití montážní plošiny Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - objednatel pvolené náklady na stavební vybavení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000		
4	03620	2	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ materiál+montáž R-9999-1281a Použití jeřábu Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrectice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Položka zahrnuje: - objednatelém povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x				
30	2R-1048-1	a	STOŽÁROVÉ POUZDRO materiál+montáž 1048-5 SP300/1000 stožárové pouzdro 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	2,000		
31	2R-1048-1	b	STOŽÁROVÉ POUZDRO materiál+montáž 1048-6 SP350/1500 stožárové pouzdro 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	4,000		
33	2R-1048-213	b	STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ materiál+montáž R-1048-214 žárově zinkovaný - s ochr. manžetou R-1048-215b	KS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrectice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			159/114/89 - 8.2+1.5m 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
32	2R-1048-213	a	STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ materiál+montáž R-1048-214 žárově zinkovaný - s ochr. manžetou R-1048-215a 159/133/114 - 6+1m 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	2,000		
34	2R-1048-330		VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ materiál+montáž R-1048-335c 1-89/60 - 1800/1000 výl.obl.jedn. ul.žárově zinkovaný - 0st 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	2R-1048-665		STOŽÁROVÁ VÝZBROJ materiál+montáž 1048-679 SR 481-27(14)Z/Cu st.výz. 1xE27(14)/4xM8/35mm2 6=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Celkem 6=6,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přístupné) CU 2024	KS	6,000		
36	2R-12007		TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK materiál+montáž 1059-6 6A, char.normální 6=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Celkem 6=6,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přístupné). CU 2024	KS	6,000		
38	2R-1244-69	b	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ materiál+montáž 1244-71 SS spojovací 18=18,000 [A] Celkem: A=18,000 [B] Celkem 18=18,000 [B] Cenová soustava: -	KS	18,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přístupné). CU 2024				
37	2R-1244-69	a	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ materiál+montáž 1244-73 SP připojovací 6=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Celkem 6=6,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přístupné). CU 2024	KS	6,000		
41	2R-7002-17	b	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC materiál+montáž 7002-31 CYKY-J 4x16 210=210,000 [A] Celkem: A=210,000 [B] Celkem 210=210,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přístupné).	M	210,000		
40	2R-7002-17	a	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC materiál+montáž 7002-22 CYKY-J 3x1.5 80,00=80,000 [A] Celkem: A=80,000 [B] Celkem 80=80,000 [B]	M	80,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Cenová soustava: -							
Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024							
39	2R-7002-17		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC materiál+montáž 7002-31x zatažení kabelu do kab. chráničky 40=40,000 [A] Celkem: A=40,000 [B] Celkem 40=40,000 [B]	M	40,000		
Cenová soustava: -							
Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024							
42	2R-7004-1013 2r		KABELOVÁ KONCOVKA materiál+montáž 7004-10133r 1kV KSCZ4X 6-25 - 4x 6-25mm2 12=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B] Celkem 12=12,000 [B]	KS	12,000		
Cenová soustava: -							
Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). cu 2024							
43	2R-9999-1244- 1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ materiál+montáž FeZn-D10 (0,62kg/m), volně	M	185,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
185=185,000 [A] Celkem: A=185,000 [B] Celkem 185=185,000 [B]							
Cenová soustava: -							
Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné).							
44	2R-9999-1292		SPOLUPRACE S DODAVATELEM materiál+montáž 9999-1293 Při zapojování a zkouškách 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B]	KPL	1,000		
Cenová soustava: -							
Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024							
46	2R-9999-1296 b		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK materiál+montáž 9999-1297 DLE CSN 331500 9999-1299 Spoluprce s reviz.technikem 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B]	KPL	1,000		
Cenová soustava: -							
Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024							
45	2R-9999-1296 a		PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK materiál+montáž 9999-1297 DLE CSN 331500 9999-1298	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Revizní technik l=1,000 [A] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
47	2R-9999-456	UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI materiál+montáž 9999-457 Do 16 mm2 66=66,000 [A] Celkem: A=66,000 [B] Celkem 66=66,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	66,000		
48	2R-R-0001	Podružný materiál l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KPL	1,000		
49	2R-R-1047-00 a 1	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů materiál+montáž R-1047-002 Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele R-1047-003	KS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů) R-1047-004 A - LED - uliční, 11000, 4000K, min. 100lm/W, IP65, IK08, Ra70, tělo z hliníkového odlitku, DM12 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
50	2R-R-1047-00 b 1	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů materiál+montáž R-1047-002 Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele R-1047-003 Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů) R-1047-014 P - LED - přechodové, 8000m, min. 5700K, min 100lm/W, IP65, IK08, tělo z hliníkového odlitku 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné).	KS	2,000		
51	2R-R-1048-30 0	VÝLOŽNÍK ROVNÝ materiál+montáž R-1048-305b	KS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		1-114 - 0/2500 - rovný výložník pro přechodové svítidlo 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
53	2R-R-1123-59 1	b INSTALAČNÍ MATERIÁL materiál+montáž 1123-593 TRUBKA OHEBNÁ 110 10=10,000 [A] Celkem: A=10,000 [B] Celkem 10=10,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné).	M	10,000		
52	2R-R-1123-59 1	a INSTALAČNÍ MATERIÁL materiál + montáž 1123-591 TRUBKA OHEBNÁ 40 24 m=24,000 [A] Celkem: A=24,000 [B] Celkem 24=24,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	24,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
54	2R-R-1123-59 1	c INSTALAČNÍ MATERIÁL materiál+montáž 1123-601 TRUBKA PEVNÁ 110 70=70,000 [A] Celkem: A=70,000 [B] Celkem 70=70,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	70,000		
55	74312	r ZABEZPEČENÍ PRACOVISTĚ materiál+montáž 9999-1290 Zabezpeceni pracoviste Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KPL	1,000		
56	743122	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			materiál+montáž 9999-1286 Napojení na stávající zařízení Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnice ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
2			Elektromontáže				
3			Zemní práce				
10	1R-9999-1067	a	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE 9999-1100 Z kopaného písku vrstvy 10cm se zakrytím kabelu cihlami-ve směru kabelu 20=20,000 [A] Celkem: A=20,000 [B] Celkem 20=20,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	20,000		
11	1R-9999-1067	b	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	M	95,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			9999-1073 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm 95=95,000 [A] Celkem: A=95,000 [B] Celkem 95=95,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
12	1R-9999-1115		KŘÍŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI (bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích) 9999-1116 Položení chráničky vč.zakrytí 8=8,000 [A] Celkem: A=8,000 [B] Celkem 8=8,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	8,000		
13	1R-9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 9999-1118 Do šířky 20cm 115=115,000 [A] Celkem: A=115,000 [B] Celkem 115=115,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	115,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
14	1R-9999-1137		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY 9999-1138 Světlost do 10,5 cm 70=70,000 [A] Celkem: A=70,000 [B] Celkem 70=70,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	70,000		
17	1R-9999-1175	c	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 9999-1180 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1200mm 35=35,000 [A] Celkem: A=35,000 [B] Celkem 35=35,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	35,000		
15	1R-9999-1175	a	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 9999-1180 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm 30=30,000 [A] Celkem: A=30,000 [B] Celkem 30=30,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	30,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	1R-9999-1175	b	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 9999-1180 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm 85=85,000 [A] Celkem: A=85,000 [B] Celkem 85=85,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	85,000		
18	1R-9999-1185		ODVOZ ZEMINY 9999-1186 Do vzdálenosti 1 km 11,3=11,300 [A] Celkem: A=11,300 [B] Celkem 11,3=11,300 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M3	11,300		
19	1R-9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU 9999-1195 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 60=60,000 [A] Celkem: A=60,000 [B] Celkem 60=60,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M2	60,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	1R-9999-878		VYTÝČENÍ TRATI 9999-890 Kabelové vedení v zastaveném prostoru 0,2=0,200 [A] Celkem: A=0,200 [B] Celkem 0,2=0,200 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KM	0,200		
21	1R-9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ 9999-942 O OBJEMU DO 2 m3 9999-945 Zemina třídy 3,ručně 8=8,000 [A] Celkem: A=8,000 [B] Celkem 8=8,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M3	8,000		
22	1R-9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU 9999-961 Do rostlé zeminy bez bednění 6,9=6,900 [A] Celkem: A=6,900 [B] Celkem 6,9=6,900 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M3	6,900		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
23	1R-9999-963		ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU 9999-964 Premist.mater.nalozeni,odvoz 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Celkem 3=3,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M3	3,000		
25	1R-9999-973	b	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV. 9999-975b D 350x1500 mm 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	4,000		
24	1R-9999-973	a	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV. 9999-975a D 300x1000 mm 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
26	1R-9999-980		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA 9999-981 POVRCHU 9999-983 V zemině třídy 3-4 2,5=2,500 [A] Celkem: A=2,500 [B] Celkem 2,5=2,500 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M3	2,500		
28	1R-9999-991	b	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 9999-999 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm 85=85,000 [A] Celkem: A=85,000 [B] Celkem 85=85,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	85,000		
27	1R-9999-991	a	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 9999-999 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 500mm 30=30,000 [A] Celkem: A=30,000 [B] Celkem 30=30,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné).	M	30,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 421 VO SILNICE II/305 V TÝNIŠTI N. O

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CU 2024				
29	1R-9999-991	c	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 9999-999 Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm 35=35,000 [A] Celkem: A=35,000 [B] Celkem 35=35,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	35,000		
3			Zemní práce				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Demontáže					
1	03590		STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ R-9999-1281b Použití montážní plošiny Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přístupné). CU 2024 I=1,000 [A] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - objednatelém povolené náklady na stavební vybavení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000		
3	03620		DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ R-9999-1281a Použití jeřábu Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přístupné). CU 2024 I=1,000 [A] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - objednatelém povolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000		
5	0R-1048-191		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR R-1048-191 kompletně včetně výzbroje a základu R-1048-212r	KS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			ocelový - do 6m 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
6	0R-1048-191r		SLOUP R-1048-195 betonový do 10m 9=9,000 [A] Celkem: A=9,000 [B] Celkem 9=9,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	9,000		
7	0R-1048-535R		VÝLOŽNÍK NA BET. SLOUP 1048-654R výl. jednoduchý do 0.5m 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	4,000		
8	0R-7002-287		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC,1kV R-7002-287r	M	150,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			do 25 mm2 150=150,000 [A] Celkem: A=150,000 [B] Celkem 150=150,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
9	0R-9999-456		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI 9999-457 Do 16 mm2 30=30,000 [A] Celkem: A=30,000 [B] Celkem 30=30,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	30,000		
10	0R-R-1041-48 3		SVÍTIDLO VENKOVNÍ VYBOJKOVÉ R-1047-483 1xSHC do 250W,IP23 6=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Celkem 6=6,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	6,000		
66	743Z11		DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		9999-1281 Demontaz stávajicoho zařízení Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.				
0	Demontáže					

1 Zemní práce

11	1R-9999-1067	a	ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE	M	460,000		
			9999-1073 Z kopaného písku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 10cm 460=460,000 [A] Celkem: A=460,000 [B] Celkem 460=460,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
12	1R-9999-1115		KŘÍŽOVATKA S PODZEMNÍMI SÍTĚMI	KS	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			(bude upřesněno podle skut. stavu, zjištěného při zemních pracích) 9999-1116 Položení chráničky vč.zakrytí 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] Celkem 5=5,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
13	1R-9999-1117		FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 9999-1118 Do šířky 20cm 460=460,000 [A] Celkem: A=460,000 [B] Celkem 460=460,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	460,000		
14	1R-9999-1137		KABELOVÝ PROSTUP Z PVC TRUBKY 9999-1138 Světlost do 10,5 cm 80=80,000 [A] Celkem: A=80,000 [B] Celkem 80=80,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	80,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16	1R-9999-1175	c	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 9999-1180 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 1200mm 50=50,000 [A] Celkem: A=50,000 [B] Celkem 50=50,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	50,000		
15	1R-9999-1175	b	ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 9999-1180 Zemina třídy 3, šíře 350mm,hloubka 800mm 460=460,000 [A] Celkem: A=460,000 [B] Celkem 460=460,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	460,000		
17	1R-9999-1185		ODVOZ ZEMINY 9999-1186 Do vzdálenosti 1 km 35,7=35,700 [A] Celkem: A=35,700 [B] Celkem 35,7=35,700 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M3	35,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
18	1R-9999-1188		ÚPRAVA POVRCHU 9999-1195 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 3 230=230,000 [A] Celkem: A=230,000 [B] Celkem 230=230,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M2	230,000		
19	1R-9999-878		VYTÝČENÍ TRATI 9999-890 Kabelové vedení v zastaveném prostoru 0,5=0,500 [A] Celkem: A=0,500 [B] Celkem 0,5=0,500 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KM	0,500		
20	1R-9999-941		JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ 9999-942 O OBJEMU DO 2 m3 9999-945 Zemina třídy 3,ručně 14,50=14,500 [A] Celkem: A=14,500 [B] Celkem 14,5=14,500 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M3	14,500		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
21	1R-9999-960		ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU 9999-961 Do rostlé zeminy bez bednění 9,75=9,750 [A] Celkem: A=9,750 [B] Celkem 9,75=9,750 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M3	9,750		
22	1R-9999-963		ROZBOURÁNÍ BETONOVÉHO ZÁKLADU 9999-964 Premist.mater.nalozeni,odvoz 8,25=8,250 [A] Celkem: A=8,250 [B] Celkem 8,25=8,250 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M3	8,250		
23	1R-9999-973	a	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV. 9999-975a D 300x1000 mm 7=7,000 [A] Celkem: A=7,000 [B] Celkem 7=7,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	7,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	1R-9999-973	b	POUZDROVÝ ZÁKL.PRO STOŽ.VENK. OSV. 9999-975b D 350x1500 mm 6=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Celkem 6=6,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	6,000		
25	1R-9999-980		ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA 9999-981 POVRCHU 9999-983 V zemine třídy 3-4 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] Celkem 5=5,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M3	5,000		
27	1R-9999-991	b	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 9999-999 Zemina třídy 3, šíře 650mm,hloubka 1200mm 50=50,000 [A] Celkem: A=50,000 [B] Celkem 50=50,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné).	M	50,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			CU 2024				
26	1R-9999-991	a	HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY 9999-999 Zemina třídy 3, šíře 350mm, hloubka 800mm 460=460,000 [A] Celkem: A=460,000 [B] Celkem 460=460,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	460,000		
1			Zemní práce				
2			Elektromontáže				
2	03590	2	STAVEBNÍ STROJE MOBILNÍ - OSTATNÍ R-9999-1281b Použití montážní plošiny Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - objednatel pvolené náklady na stavební vybavení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000		
4	03620	2	DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ - JEŘÁBY STAVEBNÍ R-9999-1281a Použití jeřábu	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: - objednatel pvolené náklady na dopravní zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x				
28	2R-1048-1	a	STOŽÁROVÉ POUZDRO materiál+montáž 1048-3 SP250/1000 stožárové pouzdro 7=7,000 [A] Celkem: A=7,000 [B] Celkem 7=7,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	7,000		
29	2R-1048-1	b	STOŽÁROVÉ POUZDRO materiál+montáž 1048-6 SP350/1500 stožárové pouzdro 6=6,000 [A] Celkem: A=6,000 [B] Celkem 6=6,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	6,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	2R-1048-1r		KOTEVNÍ ROŠT materiál+montáž 1048-3r KR300 - dle použitého stožáru 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Celkem 3=3,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	3,000		
32	2R-1048-213	a	STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ materiál+montáž R-1048-214 žárově zinkovaný - s ochr. manžetou R-1048-215b 159/114/89 - 8.2+1.5m 4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	4,000		
33	2R-1048-213	b	STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ materiál+montáž R-1048-214 žárově zinkovaný - s ochr. manžetou R-1048-215c 133/89/60 - 6+0.9m	KS	3,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Celkem 3=3,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
31	2R-1048-213		STOŽÁR ULIČNÍ BEZPATICOVÝ materiál+montáž R-1048-214 žárově zinkovaný - s ochr. manžetou R-1048-215d 133/108/89 - 10m, přírubový 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Celkem 3=3,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	3,000		
34	2R-1048-330	a	VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ materiál+montáž R-1048-335c 1-89/60 - 1800/1000 výl.obl.jedn. ul.žárově zinkovaný - 0st 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] Celkem 5=5,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné).	KS	5,000		
35	2R-1048-330	b	VÝLOŽNÍK OBLOUKOVÝ ULIČNÍ	KS	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			materiál+montáž R-1048-335d 2-89/60 - 1800/1000 výl.obl.dvojitý. ul.žárově zinkovaný - 10st l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
36	2R-1048-330r		PŘÍSLUŠENSTVÍ A DOPLŇKY materiál+montáž R-1048-335q redukce 89/60 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Celkem 3=3,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	3,000		
37	2R-1048-665	a	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ materiál+montáž 1048-679 SR 481-27(14)Z/Cu st.výz.1xE27(14)/4xM8/35mm2 12=12,000 [A] Celkem: A=12,000 [B] Celkem 12=12,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	12,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
39	2R-1048-665	c	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ materiál+montáž 1048-692r svorkovnice ř.II, 1xE27(14), kabel 2x(4x16) 3=3,000 [A] Celkem: A=3,000 [B] Celkem 3=3,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	3,000		
38	2R-1048-665	b	STOŽÁROVÁ VÝZBROJ materiál+montáž 1048-680 SR 482-27(14)Z/Cu st.výz.2xE27(14)/4xM8/35mm2 l=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem l=1,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	1,000		
40	2R-12007		TAVNÁ VLOŽKA E27+STYČ.KROUŽEK materiál+montáž 1059-6 6A,char.normální 17=17,000 [A] Celkem: A=17,000 [B] Celkem 17=17,000 [B] Cenová soustava: -	KS	17,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024							
41	2R-1244-1		OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ materiál+montáž 1244-3 FeZn-D10 (0,62kg/m), volně 765=765,000 [A] Celkem: A=765,000 [B] Celkem 765=765,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	765,000		
43	2R-1244-69	b	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ materiál+montáž 1244-71 SS spojovací 64=64,000 [A] Celkem: A=64,000 [B] Celkem 64=64,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	64,000		
42	2R-1244-69	a	SVORKA HROMOSVODNÍ,UZEMŇOVACÍ materiál+montáž 1244-73 SP připojovací	KS	16,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
16=16,000 [A] Celkem: A=16,000 [B] Celkem 16=16,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024							
46	2R-7002-17	b	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC materiál+montáž 7002-31 CYKY-J 4x16 , volně 820=820,000 [A] Celkem: A=820,000 [B] Celkem 820=820,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	820,000		
45	2R-7002-17	a	KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC materiál+montáž 7002-22 CYKY-J 3x1.5 , pevně 155=155,000 [A] Celkem: A=155,000 [B] Celkem 155=155,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	155,000		
44	2R-7002-17		KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC materiál+montáž 7002-31x	M	195,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			zatažení kabelu do kab. chráničky 195=195,000 [A] Celkem: A=195,000 [B] Celkem 195=195,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
47	2R-7004-1013 2r		KABELOVÁ KONCOVKA materiál+montáž 7004-10133r 1kV KSCZ4X 6-25 - 4x 6-25mm2 36=36,000 [A] Celkem: A=36,000 [B] Celkem 36=36,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	36,000		
48	2R-9999-1292		SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 9999-1293 při zapojování a zkouškách 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KPL	1,000		
50	2R-9999-1296 b		PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 9999-1297	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			DLE CSN 331500 9999-1299 Spoluprace s reviz.technikem 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
49	2R-9999-1296 a		PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK 9999-1297 DLE CSN 331500 9999-1298 Revizni technik 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KPL	1,000		
51	2R-9999-456		UKONČENÍ VODIČŮ NA SVORKOVNICI materiál+montáž 9999-457 Do 16 mm2 199=199,000 [A] Celkem: A=199,000 [B] Celkem 199=199,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	199,000		
52	2R-R-0001		Podružný materiál	KPL	1,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
56	2R-R-1047-00 1	d	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů materiál+montáž R-1047-002 Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele R-1047-003 Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů) R-1047-005b B - LED - uliční, 7000, 4000K, min. 100lm/W, IP65, IK08, Ra70, tělo z hliníkového odlitku, DM12, svítidlo tř.II I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	1,000		
58	2R-R-1047-00 1	f	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů materiál+montáž R-1047-002 Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele R-1047-003 Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů)	KS	7,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			R-1047-011 V - výbojkové uliční, SON-T 50W, IP66/54, IK08 7=7,000 [A] Celkem: A=7,000 [B] Celkem 7=7,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
55	2R-R-1047-00 1	c	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů materiál+montáž R-1047-002 Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele R-1047-003 Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů) R-1047-005 B - LED - uliční, 7000, 4000K, min. 100lm/W, IP65, IK08, Ra70, tělo z hliníkového odlitku, DM12 I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné).	KS	1,000		
54	2R-R-1047-00 1	b	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů materiál+montáž R-1047-002 Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele R-1047-003 Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle	KS	2,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			požadavků platných norem a předpisů) R-1047-004b A - LED - uliční, 11000, 4000K, min. 100lm/W, IP65, IK08, Ra70, tělo z hliníkového odlitku, DM12, svítidlo tř.II 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
57	2R-R-1047-001	e	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů materiál+montáž R-1047-002 Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele R-1047-003 Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů) R-1047-006 C - LED - uliční, 4000, 4000K, min. 100lm/W, IP65, IK08, Ra70, tělo z hliníkového odlitku, DM50 I=1,000 [A] Celkem: A=1,000 [B] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	1,000		
53	2R-R-1047-001	a	SVÍTIDLA PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - včetně světelných zdrojů materiál+montáž R-1047-002	KS	5,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Konkrétní typ svítidel bude vybrán dle standardů uživatele R-1047-003 Pro vybraný typ svítidel musí být proveden kontrolní výpočet osvětlení (dle požadavků platných norem a předpisů) R-1047-004 A - LED - uliční, 11000, 4000K, min. 100lm/W, IP65, IK08, Ra70, tělo z hliníkového odlitku, DM12 5=5,000 [A] Celkem: A=5,000 [B] Celkem 5=5,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné).				
59	2R-R-1048-214c	a	ATYPICKÉ PROVEDENÍ - zvýšené umístění mont. dvířek materiál+montáž R-1048-215j 159/114/89 - 8.2+1.5m - mont. dvířka ve výši 1m 2=2,000 [A] Celkem: A=2,000 [B] Celkem 2=2,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	KS	2,000		
60	2R-R-1048-214c	b	ATYPICKÉ PROVEDENÍ - zvýšené umístění mont. dvířek R-1048-215k 159/89/60 - 6+0.9m - mont. dvířka ve výši 2.5m	KS	4,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			4=4,000 [A] Celkem: A=4,000 [B] Celkem 4=4,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024				
62	2R-R-1123-59 1	b	INSTALAČNÍ MATERIÁL materiál+montáž 1123-593 TRUBKA OHEBNÁ 110 50=50,000 [A] Celkem: A=50,000 [B] Celkem 50=50,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	50,000		
63	2R-R-1123-59 1	c	INSTALAČNÍ MATERIÁL materiál+montáž 1123-601 TRUBKA PEVNÁ 110 80=80,000 [A] Celkem: A=80,000 [B] Celkem 80=80,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	80,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
61	2R-R-1123-59 1	a	INSTALAČNÍ MATERIÁL materiál+montáž 1123-591 TRUBKA OHEBNÁ 40 65=65,000 [A] Celkem: A=65,000 [B] Celkem 65=65,000 [B] Cenová soustava: - Technická specifikace: Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024	M	65,000		
65	743122		OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M 9999-1286 Napojení na stavající zařízení Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přistuné). CU 2024 I=1,000 [A] Celkem I=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnici ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KPL	1,000		
2	Elektromontáže						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 422 PŘELOŽKA VO STÁVAJÍCÍ CYKLOSTEZKY V KÚ ALBRECHTICE n. O.

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
64	74312	r	ZABEZPEČENÍ PRACOVISTĚ 9999-1290 Zabezpečení pracoviště Ceny z databáze programu Verox (ASTRA MS Software) v kombinaci cen z ceníků výrobců (jsou-li přítuné). CU 2024 1=1,000 [A] Celkem 1=1,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: – základovou konstrukci a veškeré příslušenství – přípojovací svorkovnice ve třídě izolace II (pro 2x svítidlo) a kabelové vedení ke svítidlům – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: – zemní práce, betonový základ, svítidlo, výložník 3. Způsob měření: Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.	KPL	1,000		
7			Přidružená stavební výroba				

Celkem:

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

CZV-PV Přímé výdaje

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Objednavatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Základní cena:

Kč

Cena celková:

Kč

DPH:

Kč

Cena s daní:

Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

0,00

Náklad na měrnou jednotku:

Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. I vč. odvozu na trvalou skládku v dodavatelem definované vzdálenosti Třída těžitelnosti je uvažována dle ČSN 73 3050. Tato třída těžitelnosti odpovídá třídě I. dle ČSN 73 6133 a TKP 4 včetně odvozu a uložení na skládku dle SOD do dodavatelem určené vzdálenosti VÝKOP PRO SCHODIŠTĚ - 3,6*3,0=10,800 [A] Celkem: A=10,800 [B] Celkem 10,8=10,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztižení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	10,800		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ pol.č. 13173 10,8=10,800 [A] Celkem: A=10,800 [B] Celkem 10,8=10,800 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	10,800		
3	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ SCHODIŠTĚ - 0,5*0,8*4*2+3*0,8*0,5=4,400 [A] Celkem: A=4,400 [B] Celkem 4,4=4,400 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření	M3	4,400		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stisněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
4	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I pod schodiště a pod chodník - 27,0 +4*2,1=35,400 [A] Celkem: A=35,400 [B] Celkem 35,4=35,400 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.	M2	35,400		
1	Zemní práce						

3 Svislé konstrukce

5	311325		ZDI A STĚNY PODP A VOL ZE ŽELEZOBET DO C30/37 STĚNY SCHODIŠTĚ- 2,5*0,4*1,0+0,4*0,74*1,0+5,3*2*0,4=5,536 [A] Celkem: A=5,536 [B] Celkem 5,536=5,536 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny	M3	5,536		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,				
6	311365		VÝZTUŽ ZDÍ A STĚN PODP A VOL Z OCELI 10505, B500B STĚNY SCHODIŠTĚ - předpoklad 150 kg/m3 5,54*0,15=0,831 [A] Celkem: A=0,831 [B] Celkem 0,831=0,831 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,	T	0,831		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
3		Svislé konstrukce					
4		Vodorovné konstrukce					
7	431125		SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) ŽB STUPNĚ - beton C30/37 XC4, XF4, XD3 0,96*0,15*0,45*12=0,778 [A] Celkem: A=0,778 [B] Celkem 0,778=0,778 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,	M3	0,778		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřicích zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
8	45131		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET beton C8/10-XC0 CELKEM POD SVISLÉ STĚNY - 4,0*2,1*0,15=1,260 [A] VÝPLŇOVÝ BETON MEZI STĚNAMI SCHODIŠŤE - 4,5*1,0=4,500 [B] Celkem: A+B=5,760 [C] Celkem 5,76=5,760 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	5,760		
9	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	4,700		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. beton C16/20nXF1 pro dlažbu se sklonem nad 10% nebo C20/25nXF3 pro dlažbu se sklonem do 10% pod stupně schodiště - 0,65*1,0=0,650 [A] pod dlažbu CHODNÍKU K LIMNIGRAFICKÉ STANICI- tl. 150 mm - 27,0*0,15=4,050 [B] Celkem: A+B=4,700 [C] Celkem 4,7=4,700 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúzovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,750		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č. Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. CHODNÍK K LIMNIGRAFICKÉ STANICI- celkem dlažba tl kamene 0,25 m do podkladního betonu (podkladní beton vykázan v položce 451314) s vyspárováním z malty M25 -XF4. - 27,0*0,25=6,750 [A] Celkem: A=6,750 [B] Celkem 6,75=6,750 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklynováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
4		Vodorovné konstrukce				
9		Ostatní konstrukce a práce				
11	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ NA SCHODIŠTĚ - 3,8*2=7,600 [A] Celkem: A=7,600 [B] Celkem 7,6=7,600 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotevní desky	M	7,600		
12	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM CHODNÍK K LIMNIGRAFICKÉ STANICI	M	43,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			20+18+5=43,000 [A] Celkem: A=43,000 [B] Celkem 43=43,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
9	Ostatní konstrukce a práce						
Celkem:							

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt: CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Objednavatel:
Zhotovitel dokumentace:
Zhotovitel:

Základní cena: Kč

Cena celková: Kč

DPH: Kč

Cena s daní: Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1			Zemní práce				
1	18230		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ Rozsah odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. prům. tl. 0,39 m 11850 M2 *0,39=4 621,500 [A] Celkem: A=4 621,500 [B] Celkem 4621,5=4 621,500 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M3	4 621,500		
2	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Výsev na 1 m2 bude 0,03 kg travní směsi 11850 M2=11 850,000 [A] Celkem: A=11 850,000 [B] Celkem 11850=11 850,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	11 850,000		
3	18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILIÍ (ROHOŽÍ) Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. Výsev na 1 m2 bude 0,03 kg travní směsi 11850 M2=11 850,000 [A] Celkem: A=11 850,000 [B] Celkem 11850=11 850,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje dodání a položení předepsané zatravněvací textilie bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení	M2	11 850,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024
Objekt: CZV-PV Přímé výdaje
Rozpočet: SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č.	Polozka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	18247		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU Rozsah-odečet ploch dle grafického systému AutoCAD. První kosení obnovených travníkových ploch,Rozsah ploch dle grafického systému AutoCAD. Obnovené travnaté plochy - 11850 M2=11 850,000 [A] Celkem: A=11 850,000 [B] Celkem 11850=11 850,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	11 850,000		
5	18351		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ 11850=11 850,000 [A] Celkem: A=11 850,000 [B] Celkem 11850=11 850,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidaci nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu	M2	11 850,000		
6	18461		MULČOVÁNÍ drcená borka tl. 100 mm na míse stromů(1,0 m2) celkem 27 ks - 27*1,0=27,000 [A] Celkem: A=27,000 [B] Celkem 27=27,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěrku v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu	M2	27,000		
7	184B14		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M	KUS	27,000		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

35805 II/305 Týniště - Albrechtice_28082024

Objekt:

CZV-PV Přímé výdaje

Rozpočet:

SO 801 VEGETAČNÍ ÚPRAVY

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			velikost výpěstku 12/14 ACER CAMPESTRE - JAVOR BABYKA5 KS =5,000 [A] ACER PLATANOIDES - JAVOR MLÉČ 4 KS =4,000 [B] TILIA PLATYPHYLLOS- LÍPA VELKOLISTÁ 2 KS =2,000 [C] TILIA CORDATA GREENSPIRE- LÍPA SRDČITÁ 9 KS =9,000 [D] QUERCUS ROBUR - DUB LETNÍ 3 KS =3,000 [E] PRUNUS HILLIERI SPIRE - Slivoň Hillierova `Spire` 4 KS =4,000 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=27,000 [G] Celkem 27=27,000 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
8	18600		ZALÉVÁNÍ VODOU zalévání vysazených stromů - 100 l/ks ve třech dávkách celkem 27 ks - 0,1*3*27=8,100 [A] Celkem: A=8,100 [B] Celkem 8,1=8,100 [B] Cenová soustava: 2024_OTSKP - OTSKP 2024 Expertní ceny Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením	M3	8,100		
1			Zemní práce				

Celkem:

Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí“

1. Všeobecně

- a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
- podmínkami smlouvy
 - technickými kvalifikacemi
 - výkresy
- b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními podmínkami Pod-článek 12.1.
- c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
- d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
- e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
- Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu prací. Měřicí záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.
- f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.
- g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
- h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsanych dotýcnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsanych prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým vytěženým materiálem (tj. včetně vyfrézovaného materiálu) hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky (nebo jiná vhodná místa či jiné vhodné využití) s tím, že minimálně 70 % nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách s tím, že zhotovitel musí být schopen doložit dokumenty, které naplnění této podmínky prokáží, a to nejpozději ke dni předání Díla. Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přírážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.
- i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčků“, pokud by kyvadlová doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony.
- j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě.
- k) Zhotovitel je povinen respektovat vyhlášku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální technické mapy Královéhradeckého kraje (dále „DTM“), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s §5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi

výměnného formátu dle §6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav dosavadní. Pokud nejsou údaje digitální technické mapy veřejně dostupné, požádá Zhotovitel o jejich předání Objednatel, resp. Správce stavby, který je Zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje.

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících s Dílem v rozsahu vyhlášky DTM do informačního systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat Objednateli, resp. Správci stavby, bez zbytečného odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není DMVS v rutinním provozu, Zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá.

2. Provizorní položky

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená zadavatelem (objednatel), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, odsouhlasené správcem stavby.

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby.

3. Pevná cena

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatel příslušné práce provedeny.

4. Všeobecné položky – obecný popis

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 000 Všeobecné a ostatní náklady.

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku souboru.. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE (formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr ve formátu PDF.

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. **Ve formátu ASPE předloží účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku).** Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující pokyny:

- výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů,
- doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem,
- předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem upravovat,
- soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel,
- ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

Název Díla: II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2024												2025																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			říjen			listopad			prosinec			leden			únor			březen			duben			květen			červen			červenec			srpen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
SO 000	VŠEOBECNÉ A OSTATNÍ NÁKLADY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

Na základě rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje budou zásahy do koryta řeky Orlice realizovány v období od 01.07 do 31.12. Stavební práce budou probíhat v denní době od 7 hodiny ránní do 18 hodiny večerní.

Datum zahájení prací
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
Termín pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:
Úplná uzavírka:

14.10.2024
20.06.2027
12.09.2027
140 týdnů + 12 týdnů
31.03.2025 - 29.11.2026 = 86 týdnů

Zhotovitel (název a sídlo)

[illegible]

[illegible]

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

II/305 Týniště nad Orlicí – Albrechtice nad Orlicí

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Činnost poddodavatele, kterou bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	MDS projekt s.r.o.	projekt
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Försterova č.p. 175 566 01 Vysoké Mýto	
	IČO:	274 87 938	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. Jan Bursa	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 21973/KSHK Krajský soud v Hradci Králové	
	Tel./fax:		
	E-mail:		
2.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	M. Částka, s.r.o.	Geodet
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Mrkvičkova 1091/2, Řepy, 163 00 Praha	
	IČO:	27218643	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Miloš Částka	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 105325/MSPH Městský soud v Praze	
	Tel./fax:		
	E-mail:		
3.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Zahradní architektura Pardubice s.r.o.	Vegetační úpravy
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Barchov 30, 530 02 Barchov	
	IČO:	26007088	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Aleš Kučera	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 19389/KSHK Krajský soud v Hradci Králové	
	Tel./fax:		
	E-mail:		

4.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	SVODIDLA s.r.o.	svodidla
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Martina Koláře 3207, 390 02 Tábor	
	IČO:	25052276	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Jan Nevšímal	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 34092 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích	
	Tel./fax:		
	E-mail:		
5.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Dopravní značení Náchod s.r.o.	Dopravní značení
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Vysokov 181 549 12 Vysokov	
	IČO:	27467040	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Petr Matyska	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 20591/KSHK Krajský soud v Hradci Králové	
	Tel./fax:		
	E-mail:		
6.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	KVIS Pardubice a.s.	Kanalizace a vodovod
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Zelená Louka, Rosice 151 533 53 Pardubice - Rosice	
	IČO:	465 06 934	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Ing. Pavel Jeništa	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Hradci Králové, spisová značka B 2435	
	Tel./fax:		
	E-mail:		
7.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Ermo, spol. s.r.o.	Veřejné osvětlení
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Na Střezicně 694/1 530 03 Hradec Králové	
	IČO:	15062201	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Milan Kasenčák	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 373/KSHK Krajský soud v Hradci Králové	
	Tel./fax:		
	E-mail:		

8.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	4G consite s.r.o.	geotechnik
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Šlíkova 406/29, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha	
	IČO:	27624218	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	RNDr. Jiří Tomášek	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 119684/MSPH Městský soud v Praze	
	Tel./fax:		
	E-mail:		

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

V Praze dne dle elektronického podpisu

Petr Skvařil,
prokurista
Dopravní a inženýrské stavby PORR a.s.,
oblast Čechy - Střed

Ing. Martin Lukas,
prokurista PORR a.s.

Plán zajištění kvality, BOZP, PO II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Verze/datum:

--/03.12.2024

Odpovědný za obsah/ Vypracoval:

IMS/Fedorčíková Petra

Datum tisku:

03.12.2024

Obsah

1. SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY	3
1.1 Vypracování plánu kvality	3
1.2 Kategorie QM plánu (netto částka zakázky/stavební doba)	3
1.3 Země	3
1.4 Obor činností	3
2. Struktura QM plánu	4
2.1 Projektová/stavební příprava	4
2.1.1 Zahájení stavby	5
2.1.2 Výrobní příprava	5
2.1.3 Právní povinnosti a jiné požadavky	6
2.1.4 Ochrana životního prostředí	6
2.1.5 Bezpečnost práce, PO	6
2.1.6 Systém řízení energií	6
2.1.7 Řízení příležitostí a rizik	7
3. Realizace, vyhotovení/provedení, provoz	8
3.1 Organizace, koordinace a řízení dokumentů	8
3.2 Řízení smluv/pohledávek	8
3.3 Pořizování a objednávání	8
3.4 Řízení strojů	9
3.5 Zajištění kvality	9
3.6 Srovnání plánovaného a skutečného stavu	10
3.7 Předání, záruka	10
4. Dodatečné zpracování, záruka, ručení	10
4.1 Ukončení projektu	10
5. Kontrolní činnost	11
6. Katalog zajištění kvality	11

1. SYSTÉM ZAJIŠTĚNÍ KVALITY

PORR a.s. je certifikovaná dle ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 a ISO 50001:2018 a při zajištění kvality postupujeme plně v souladu s požadavky těchto norem.

Plán řízení kvality slouží k tomu, aby byly dodrženy všechny kvalitativní požadavky na vedení stavby/projektu ohledně přípravy projektu, jeho realizace a dokončení včetně příslušné dokumentace a sledovatelnosti. Plán řízení kvality s jeho zdokumentováním dokladů představuje „červenou nit“ realizace projektu.

Po uzavření smlouvy o dílo je svoláno úvodní jednání o stavbě, které slouží k předání informací, během něhož jsou předány všechny podklady a informace a stanovena rozhodnutí, která jsou nevyhnutelná pro realizaci požadavků zákazníka s přihlédnutím k politice podniku.

1.1 Vypracování plánu kvality

Vypracování Plánu řízení kvality proběhne podle volby následujících parametrů:

- Kategorie QM plánu
- Země
- Jazyk
- Obor činnosti

Volbou parametrů je generována sada dokumentů (Plán řízení kvality=QM plán). Tento obsahuje všechny relevantní dokumenty, které jsou upraveny v rámci integrovaného systému řízení v jednotlivých procesech.

Plán řízení kvality není žádný statický systém. Neustálým rozšiřováním obsahu, změnami v organizaci, rozdělování požadavků vyplývajících z kontrolních seznamů atd. je zapotřebí přizpůsobení odpovídajícím skutečnostem. V průběhu realizace projektu jsou změny předmětem neustálého ošetření a sledování jejich dopadů.

Dokumenty v Plánu řízení kvality musí zpracovatel na podnět nějakého případu zkontrolovat (např.: změna právního předpisu), minimálně ovšem jednou ročně na jejich aktuálnost.

1.2 Kategorie QM plánu (netto částka zakázky/stavební doba)

Stanovením kategorie proběhne filtrování dokumentů platných v rámci této kategorie.

K dispozici jsou následující možnosti výběru na kategorie:

- Kategorie G „Velký projekt“
- Kategorie M „Střední projekt“
- Kategorie K „Malý projekt“

1.3 Země

Na základě výběru příslušné země proběhne filtrování platných dokumentů.

1.4 Obor činnosti

Na základě výběru dojde k profiltrování všech dokumentů, které jsou platné pro tento obor činnosti.

K výběru je k dispozici kategorie:

- Pozemní stavby

- Dopravní a inženýrské stavby
- Vodohospodářské stavby
- Speciální zakládání staveb

Podle výběru všech čtyř parametrů bude vygenerována sada dokumentů (QM plán) jako např.:

Vzory pro řízení systému kvality:

- Úvodní jednání o stavbě
- Organigram stavby
- CL zahájení stavby
- Seznam účastníků projektu
- Analýza šancí a rizik
- Checklist rizik
- Právní závazky
- vzor Technologické prostupy
- vzor Kontrolně-zkušebního plánu
- Měsíční zpráva stavby
- Seznam PD a jeho dodávání
- Hodnocení dodavatele
- Hodnocení spokojenosti zákazníka
- Závěrečná zpráva stavby
- Předání dokončeného díla

Vzory pro řízení systému životního prostředí:

- Aspekty životního prostředí
- Kontrolní listina chemických látek a přípravků
- Evidenční list odpadu

Vzory pro řízení systému bezpečnosti práce a PPO:

- Bezpečnost práce na staveništi
- Požární řád
- Požární poplachová směrnice staveniště
- Kniha úrazů a evidence skoronehod
- Rizika BOZP
- Protokol o předání rizik BOZP, PO
- Záznam o úrazu
- Záznam o školení o BOZP, PO a ŽP na staveništi
- Staveništní řád

2. Struktura QM plánu

2.1 Projektová/stavební příprava

QM plán pomáhá zúčastněným osobám, především vedoucímu projektu/stavbyvedoucímu, aby vytýčili relevantní cílová zadání. Rovněž jsou vzneseny požadavky zákazníků na kvalitu produktů a výkonů a zajištění jejich dodržování. Pracovní příprava zase umožňuje, že projekt je prováděn racionálně, kompetentně a v souladu s termíny.

Projektová/stavební příprava zajišťuje systematické a řádné předání všech podkladů a informací existujících pro realizaci projektu. Stanoveny jsou kompetence na dobu potřebnou k provedení projektu a poté proběhne definování cílových zadání, stejně jako opatření pro zřízení staveniště/realizaci stavby.

Kromě toho jsou vytvořeny detailní plány týkající se např.: průběhu stavby, zdrojů strojů a personálu, zařízení staveniště, rozdělení stavebních celků a pracovního nasazení subdodavatelů.

2.1.1 Zahájení stavby

Vedení stavby iniciuje vypracování QM plánu a pak jej uvede v praxi. Pro tento účel slouží úvodní jednání ke stavbě, při němž jsou nadefinovány veškeré podklady a informace potřebné pro realizaci požadavků zákazníků s přihlédnutím k politice podniku a předána veškerá odpovědnost na stavbyvedoucího/vedoucího projektu.

Zahájeny jsou např. následující kroky:

- Vypracování způsobu zjištění rizika a hodnocení rizik BOZP, PO
- Nouzové plánování a ochrana před rizikem (poplachové směrnice)
- Checklist aspekty ŽP
- Checklist právních požadavků (proces „Závazné povinnosti“)
- Kontrolní a zkušební plán

2.1.2 Výrobní příprava

Cílem výrobní přípravy je zajistit včasné a odborné provedení projektu díky přiměřenému plánování a přípravě. V případě potřeby musí EV zahájit výrobní přípravu již před podpisem smlouvy.

Stavbyvedoucí/vedoucí projektu nese procesní odpovědnost za:

- Upřesnění resp. přepracování zadání pro projektování/výrobní přípravu
- Včasné plánování realizace projektu

Kromě jiného jsou realizovány i následující aktivity/plánování:

- Naplánování harmonogramu
- Naplánování plánu termínů dodání
- Kontrolní a zkušební plán (zajištění kvality)
- Naplánování nasazení personálu
- Naplánování nasazení strojů (kromě jiného kontrolní prostředek)
- Systém bednění/plány bednění
- Plánování zařízení staveniště
- Kontrola množství
- Pracovní kalkulace/rozpočet/příprava porovnání plán-skutečnost
- Případně platební harmonogram a plán likvidity
- Případně podklady výběrového řízení pro výkony subdodavatelů
- Případně materiálové zdroje
- Případně posouzený harmonogram pro výpočet průměrných parametrů
- BOZP, PO
- Ochrana životního prostředí

Všechny závazné kontroly je nutno přenést dle normy /zákona resp. smlouvy do kontrolního a zkušebního plánu. Jakékoliv další zkoušky/kontroly mohou být stanoveny individuálně tak, aby byla zajištěna odpovídající kvalita.

2.1.3 Právní povinnosti a jiné požadavky

Cílem je poskytnutí smluvního výkonu s ohledem na zákonné požadavky, jakož i jejich srozumitelné zdokumentování.

Rozpoznání a posouzení relevantních právních povinností (zákony, nařízení, rozhodnutí), stejně jako případně jiných požadavků (např. nařízení na základě stavební smlouvy) a jejich průkazné dodržování a kontrola proběhne na základě vypracování kontrolního seznamu vyplývajícího z procesu „Závazné povinnosti“.

Kontrola proběhne jedenkrát v průběhu výstavby, jinak minimálně jednou za rok.

2.1.4 Ochrana životního prostředí

Cílem je srozumitelné poskytnutí smluvního výkonu se zdokumentovaným zohledněním environmentálních aspektů.

Zjištění a posouzení relevantních environmentálních aspektů proběhne v rámci kontrolního seznamu environmentálních aspektů. V něm budou stanoveny činnosti ve vztahu na jednotlivé obory, a které mají relevantní dopady na životní prostředí anebo je mohou mít včetně opatření k jejich předcházení. Vždy je předmětem posouzení normální provoz staveniště a eventuální případ poruchy při průběhu stavebního procesu pomocí metody A, B, C.

Plánovaná opatření na šetrné zacházení se životním prostředím vedou často na základě s tímto spojených úspor zdrojů také k hospodářským výhodám.

Aktuálnost environmentálních aspektů musí být kontrolována alespoň jednou ročně a případně přizpůsobena. Prosazení opatření a kontrola proběhne při běžných kontrolách.

2.1.5 Bezpečnost práce, PO

Cílem je poskytnutí smluvního výkonu s ohledem na ochranu zaměstnanců a zdraví, zvládnutí rizik a zabránění úrazům.

Vypracování dokumentů o bezpečnosti a ochraně zdraví a PO musí proběhnout na bázi zákonných povinností a zadání zadavatele resp. jím ustanoveného koordinátora (např. Plán bezpečnosti práce a ochrany zdraví). Zaškolení všech zaměstnanců stejně jako instruktáž zodpovědných pracovníků subdodavatelů musí být provedeno na bázi relevantních dokumentů BOZP a PO (dokumenty o bezpečnosti a rizicích, požární ochrany, provozní pokyny, aj.) a očekávaných rizik.

Musí být prováděna běžná kontrola dodržování zadání a jejich uvádění do praxe pravidelnými dny kontrol na staveništi prostřednictvím osob odpovědných za staveniště.

Při vzniku nebezpečných situací/úkonů jsou tato nahlášena vedení stavby a ti provedou nápravná opatření. Nebezpečné situace musí být kromě toho nahlášeny na interní emailovou adresu. V případě nutnosti musí být přizpůsobeny příslušné dokumenty odpovídající situaci.

2.1.6 Systém řízení energií

V rámci zavedených požadavků normy pro systém řízení energií jsou na stavbách monitorovány spotřeby různých druhů energií. Sběr dat probíhá u stavebních projektů s hodnotou zakázky vyšší než 2 miliony Eur, jejichž délka realizace je delší než 2 roky.

Hlavními zdroji spotřeby energií (SEU) na stavbách jsou:

Staveniště
Kontejnerový zámek (osvětlení, vytápění, klimatizace) Čerpadla Kompresory Jeřáby Ventilace (pro staveniště tunelů)

Hlavními zdroji spotřeby energií (SEU) v kancelářských prostorách stavby jsou:

Kancelářské prostory
Osvětlení Větrání Systém vytápění Klimatizační systém Serverový systém

Údaje jsou určeným pracovníkem odpovědným za systém řízení energií analyzovány, vyhodnocovány a průběžně jsou stanovovány příp. opatření, které vedou ke snížení spotřebovaných energií. Vyhodnocování probíhá ve čtvrtletních intervalech.

2.1.7 Řízení příležitostí a rizik

Cílem je řízení rizik pravidelným záznamem ohledně rizik, jejich vyhodnocení a jejich proaktivní řízení. Příležitosti a rizika projektu musí být zjištěny a zdokumentovány.

Pokud je to pro malé a střední projekty věcně přiměřené, může zjištění proběhnout na vyšší úrovni (např. pro stavební oblast) nebo pro několik rovnocenných projektů.

U projektů/staveb kategorie K a M lze provést „kvantitativní analýzu rizik“.

Pro velké projekty musí být počínaje stanoveným objemem zakázky v závislosti na příslušné obchodní oblasti (Business Unit) provedena „kvantitativní analýza rizik“.

Pokud existuje analýza rizik z etapy akvizice, musí dále pokračovat následovně:

- Kontrola a případně nové posouzení pravděpodobnosti vzniku, obsah rizika / příležitosti a opatření
- Doplnění o nově objevené příležitosti a rizika

Bude provedeno jmenování odpovědných osob za provedení opatření související s řízením rizik.

Musí se provádět periodické porady za účasti a s odpovědností osoby odpovědné za výsledek EV:

- Projednání rizik na základě kvantitativní analýzy rizik a zaprotokolovaných opatření související s řízením rizik
- Kvantitativní analýza rizik je součástí periodických výkazů ze stavby a slouží jako dokumentace v rámci měsíčního výkaznictví.

3. Realizace, vyhotovení/provedení, provoz

Proces „Realizace, vyhotovení/provedení, provoz, využití“ má zajistit, že prováděné stavební výkony budou odpovídat příslušným požadavkům zadavatele s ohledem na firemní politiku zadanou koncernem.

3.1 Organizace, koordinace a řízení dokumentů

Cílem je poskytnutí smluvně dohodnutých výkonů za předpokladu zachování podnikové politiky.

Stavbyvedoucí/vedoucí projektu je odpovědný za řízení, organizaci a kontrolu provedení stavby, zúčtování výkonu v souladu se smlouvou, stejně jako komunikaci (cíle, úkoly, odchylky) se zadavatelem a osobou odpovědnou za výsledek (EV), stejně jako za jakékoliv informace o relevantních událostech a odchylkách.

Osoba odpovědná za výsledek (EV) nese odpovědnost za řádný rámec ohledně výměny informací (periodicky, např. měsíčně až čtvrtletně, „porady managementu“) a potřebná přizpůsobení cílů a opatření a kontrolu jejich prosazení do praxe.

Pro střední a velké projekty musí být v rámci úvodního jednání ke stavbě stanoveno vypracování měsíčního zprávy stavby v závislosti na velikosti a době trvání. Měsíční zpráva stavby (= technická zpráva) má informovat o termínech, stavu prací, dodatečných nabídkách, personálu, strojích, stavu výběrových řízení, srovnání naplánovaného a skutečného stavu, přehledu rozestavěnosti, o nákladech nebo budgetu.

Pokud je nadefinována vyšší úroveň systémového ukládání dat, musí být toto dodržováno. Interní elektronické dokladování průběhu stavby, resp. archivace musí být naplněno podle nadefinovaných práv k přístupu (SharePoint).

Před zahájením stavby musí být zdokumentován skutečný stav staveniště, stejně jako sousední budovy resp. pozemky (fotografie, protokoly, zajištění důkazů, znalci atd.), pokud je toto smluvně stanoveno a/nebo v rámci úvodního jednání ke stavbě dojednáno, resp. pokud byl stavbyvedoucím požadován fotodokumentace stavu kvůli místním rozdílným podmínkám ve srovnání s plánovanými.

3.2 Řízení smluv/pohledávek

Cílem je řízení odchylek od obsahu výkonu dle uzavřených smluv o dílo. Operativní personál (osoby odpovědné za výsledek, vedoucí projektu, stavbyvedoucí, technici, mistři) má včas rozeznat a nahlásit odchylky a tyto zdokumentovat.

3.3 Pořizování a objednávání

Cílem je průběžné, ekologicky přívětivé, šetrné ke zdrojům a nákladově optimalizující pořizování v poměru k dosažení maximálního úspěchu projektu.

Pořizovací úkony musí probíhat v souladu s popisem procesů a směrnicí o nákupu. Zásadně musí být při veškerých nákupních aktivitách povinně dodržovány příslušné platné zákonné předpisy, stejně jako pravidla podepisování a kompetencí a zásady chování a směrnice o chování společnosti.

Směrnice o nákupu musí být povinně zohledněna jako minimální norma. Jako odchylka od stanoveného mohou proběhnout prostřednictvím pracovních pokynů dodatečné resp. restriktivní úpravy. Po ukončení činnosti příslušného dodavatele nebo subdodavatele se uskuteční Hodnocení subdodavatele/dodavatele,

hodnotícími kritérii jsou - kvalita dodávaných prací, dodržování náležitosti související s životním prostředím, bezpečnosti práce, dodržení termínu aj.

3.4 Řízení strojů

Tento dílčí proces pojednává o hospodárném pořízení, provozu, stejně jako o zajištění pracovní připravenosti a údržby/kontroly stavebních strojů.

Na staveništi musí být vedeny seznamy inventáře strojů, resp. v případě strojů (ve vlastnictví společnosti) jsou údaje k dispozici elektronicky na APP „inventář staveniště“.

Musí být prováděny běžné kontroly stavu, opravy, stejně jako periodické kontroly strojů.

Kromě malých stavenišť se má vypracovávat plán pracovního využití strojů. Pro každé staveniště musí být jmenována osoba odpovědná za stroje a jasně označena v organigramu. Osoba odpovědná za stroje je u běžných strojů vedoucí stavby/mistr/předák. U velkých strojů (např. bagr) to je přidělený strojník.

Osoba odpovědná za stroje odpovídá za stav stroje/strojů na staveništi. K tomu patří i včasné vyžádání opakovaných kontrol. U stavebních záměrů trvajících déle než jeden rok, musí být vypracován kontrolní plán, obsahující údaje naposledy provedených kontrol, kontrolní interval, stejně jako údaje o nejbližších kontrolách. Musí být zapsány veškeré pracovní prostředky, elektrická zařízení a stroje, spalovací zařízení, hasicí přístroje, měřidla atd.

3.5 Zajištění kvality

Cílem je zajištění provedení smluvně dohodnuté kvality v souladu s požadavky zákazníka a platnými normami a včasné zavedení preventivních, nápravných nebo opravných opatření. Proces zajištění kvality zajišťuje, že, kvalita dodávek a realizace, je systematicky kontrolována, stanoveným způsobem dokumentována a je možné ji dosledovat.

V průběhu zahájení stavby se v QM Plánu iniciuje zabezpečení kvality spolu s osobou odpovědnou za výsledek. Kromě požadavků klienta stavbyvedoucí zohlední ustanovení z „Katalogu zajištění kvality“, uskuteční výběr specifický pro daný projekt, s cílem zahrnout kontrolní a zkušební body do procesu kontroly a definuje další podrobnosti zkoušek pro daný projekt.

Tímto se smluvně požadované zkoušky doplňují o zkoušky, které se na základě vlastních zkušeností považují za účelné pro tento projekt / pro tento odbor činnosti.

V souladu s Kontrolním a zkušebním plánem stanoveným při zahájení stavby jsou prováděny kontroly a v případě nedosažení kvality zavedena nápravná opatření.

Veškeré závazné kontroly dle zákonných předpisů, nařízení, rozhodnutí, normy resp. smlouvy musí být zahrnuty v Kontrolním a zkušebním plánu a aktualizovány (viz „Právní povinnosti a jiné požadavky“).

Pokud to je nutné, musí být stanoveny dodatečné kontroly, které musí být odsouhlasené s osobou odpovědnou za výsledek (EV).

Realizace kontroly kvality musí být vhodným způsobem zdokumentovány.

Kvalita výkonů subdodavatelů musí být zajištěna přiměřenými kontrolními opatřeními, stejně jako včasným přijetím nápravných a preventivních opatření.

Tímto způsobem se bere do úvahy řídicí cyklus PDCA (plan-do-check-act) a zvyšuje se konečná kvalita pro zákazníka.

3.6 Srovnání plánovaného a skutečného stavu

Periodicky se budou zjišťovat odchylky technických, termínových a ekonomických plánů stavebního záměru od skutečných hodnot. Z toho musí být odvozeny a prosazeny do praxe řídicí opatření pro účely dosažení cíle. Pro účely vyhodnocení účinnosti dohodnutých řídicích opatření musí být tato opatření přiměřeně zdokumentována.

3.7 Předání, záruka

Cílem je řádné a včasné předání zadavateli a hospodárné řízení záruk. Pro tyto účely musí být naplánována a zorganizována včasná dohoda ohledně předání/převzetí s příslušnými smluvními stranami.

Přejímky dílčích výkonů, resp. převzetí průběžných výkonů subdodavatelů, resp. řemeslníků musí být zdokumentováno a opatřeno protipodpisem na zjišťovacích protokolech, resp. výkazech ve stavebních denících. V dokumentu musí být uvedeny příp.zjištěné závady, stejně jako realistické termíny pro odstranění závad.

Pro konečná převzetí a předání musí být zohledněny všechny smluvní podklady a předem musí být vyžádána veškerá potřebná dokumentace.

Nezávisle na tom, zda-li je řízení záruk prováděno speciálním oddělením anebo samotným stavbyvedoucím/vedoucím projektu, musí být doklady ke stavbě systematicky zakládány. K tomu slouží jako vhodný nástroj kontrolní seznam pro předání. Předány musí být smluvní požadavky týkající se dokumentace, návody k použití, příručky na údržbu, aj., stejně jako uživatelská dokumentace.

4. Dodatečné zpracování, záruka, ručení

Tento proces má zajistit, že po předání projektu proběhne řádné dodatečné zpracování projektu. K tomu patří odstranění případných závad ze strany osoby odpovědné za výsledek (EV) vyplývajících z předání/převzetí, uspořádaná projektová dokumentace, archivace a zpracování podkladů pro záruční období, stejně jako záznam příčin a dopadů vedoucích ke konečnému výsledku stavby, což slouží pro neustálé zlepšování.

4.1 Ukončení projektu

Cílem je uspořádání dokumentů projektu a podchycení příčin a dopadů pro další vývoj výsledku projektu sloužící jako základ pro neustálý proces zlepšování.

Celý soubor stavby musí být zkontrolován, zkompleťován a v jedné kopii archivován na uložení stavby.

Po ukončení projektu musí být uskutečněna analýza projektu a schválena vedením operativní jednotky.

Na základě analýz projektu jsou provedeny roční analýzy četnosti chyb, kontrola uskutečněných opatření v operativní jednotce. Vyhodnocení slouží jako podklad pro uskutečnění opatření pro neustálé zlepšování operativních procesů. Toto musí být transparentně zdokumentováno.

Poslední měsíční zpráva může posloužit jako závěrečná zpráva projektů.

Pro potřebnou zpětnou vazbu si vyžádá vedoucí projektu na konci stavby Hodnocení spokojenosti zákazníka, které je podkladem sledování potřebných ukazatelů společnosti.

5. Kontrolní činnost

Monitorování a měření se provádí u všech klíčových ukazatelů činnosti společnosti, které mohou mít významný vliv. Výkonnost systému je posuzována prostřednictvím následujících parametrů:

- plnění právních požadavků aj. požadavků v oblasti BOZP, PO a ŽP;
- plnění opatření stanovených pro identifikované aspekty ŽP, rizika BOZP, PO;
- účinnost preventivních a nápravných opatření;
- naplnění ročních cílů společnosti (kvalita, bezpečnost, životní prostředí);
- roční kontrola plnění stanovených požadavků pro systémy řízení (BOZP, PO, ŽP a kvalita);
- interní audity.

6. Katalog zajištění kvality

Seznamy uvedené v tomto katalogu mohou/by měly být individuálně doplněny dle potřeb projektu/stavby. Checklist se využívá dle potřebného oboru - také zkráceně. Položky, které se stavby netýkají budou i takto označeny.



Evidenční číslo:

101-02-01

Počet stran: 6

Počet výtisků: 1

Výtisk číslo: 1

Klasifikace: PVP

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
SO 101 – přeložka silnice II/305

Poznámka: číslo je ve struktuře X-Y-Z kde:

X je číslo stavebního objektu / sekce

Y je pořadové číslo KZP vztahující se ke stavebnímu objektu / sekci

Z je pořadové číslo varianty KZP

Název a evidenční číslo Stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo Stavebního objektu / sekce	SO 101 – přeložka silnice II/305
Technologický proces / technologická část	Podkladní vrstvy, HAV

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	101-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/6

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				Spodní podkladní vrstva ŠD 0/63					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ŠD 0/63	celá stavba	m³	zkouška typu	schválení směsi	1/směs	PoV	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ed. 2:2019 ČSN EN 13 242+A1 TKP 5	výrobna

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí)									
1	ŠD 0/63 tl. 150 mm	cca 2 472	m ²	modul přetvárnosti E _{def,2}	min. 75 MPa	1/1 500 m ²	2	ČSN 73 6126-1 TKP 5 PD	AZL
2				poměr E _{def,2} /E _{def,1}	max. 2,5	1/1 500 m ²			AZL

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				Horní podkladní vrstva ŠD 0/63					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ŠD 0/63	celá stavba	m³	zkouška typu	schválení směsi	1/směs	PoV	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ed. 2:2019 ČSN EN 13 242+A1 TKP 5	výrobna

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí)									
1	ŠD 0/63 tl. 150 mm	cca 2 472	m ²	modul přetvárnosti E _{def,2}	min. 90 MPa	1/1 500 m ²	2	ČSN 73 6126-1 TKP 5 PD	AZL
2				poměr E _{def,2} /E _{def,1}	max. 2,5	1/1 500 m ²			AZL

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLOU	DOKUMENTACE STAVBY MR	101-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/6


Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				hutněné asfaltové vrstvy ACP 22+					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ACP 22+	cca 508	tun	zkouška typu prohlášení o vlastnostech	schválení směsi	1/typ směsi	1	ČSN EN 13108-20 zákon 22/1997 Sb.	výrobna

Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí)									
1	ACP 22+	cca 508	tun	teplota směsi při rozprostírání (v místě rozdělovacího šneku finišeru)	min. 140 °C	1/hodina	dle skutečnosti	ČSN 73 6121:2023 TKP 7	zápis v SD
2			tun	obsah rozpustného pojiva	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/1 500 tun	1		AZL
3			tun	zrnitost	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/1 500 tun			AZL
4			tun	mezerovitost	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/1 500 tun			AZL

Zkoušky přejímací									
1	ACP 22+ tl. 90 mm	2 352	m²	tloušťka vrstvy – vpichy	dle PD + nadvýšení	1/hodina	dle skutečnosti	ČSN 73 6121:2023 TKP 7	zápis v SD
2			m²	radiosonda – míra zhutnění	min. 96 %	1/500 m²	5		AZL
3			m²	radiosonda – mezerovitost	3,0-10,0 %	1/500 m²			AZL

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	101-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/6

V Kolíně dne 20.12.2024

Zpracoval	Vladimír Sudek, specialista kvality dopravních staveb	
	Jméno a funkce	Podpis

Za plnění odpovídá	, stavbyvedoucí	
	Jméno a funkce	Podpis

Doplnit podle potřeby		
	Jméno a funkce	Podpis



	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	101-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 6/6



Evidenční číslo:

101-01-01

Počet stran: 4

Počet výtisků: 1

Výtisk číslo: 1

Klasifikace: PVP

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
SO 101 – přeložka silnice II/305

Poznámka: číslo je ve struktuře X-Y-Z kde:

X je číslo stavebního objektu / sekce

Y je pořadové číslo KZP vztahující se ke stavebnímu objektu / sekci

Z je pořadové číslo varianty KZP

Název a evidenční číslo Stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo Stavebního objektu / sekce	SO 101 – přeložka silnice II/305
Technologický proces / technologická část	Zemní práce

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	101-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/4

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				podloží násypu					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	podloží násypu	1 809	m ³	zrnitost	PoV, PoS	1/20 000 m ³		ČSN 73 6133	AZL
2	sanace 0,5 m z DK	3 618	m ²	Míra zhutnění	Převzetí TDI zápisem do SD, případně pochybností E _{def,2} / E _{def,1} dle frakce kameniva	1/4 000 m ²	1	TKP 4	AZL

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				násyp					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	násyp (ze využit zkoušky při těžbě zemín a sypanin)	2 748	m³	klasifikace zeminy	kritéria použitelnosti dle ČSN 73 6133 tab. 4.1	1/20 000 m³	1	ČSN 73 6133 TKP 4	AZL

Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí)									
2	násyp	2 748	m³	míra zhutnění – dle objemové hmotnosti	D min. 100 % PS, Id min. 0,85	1/4 000 m² nebo 1/1 600 m³	2	ČSN 73 6133 TKP 4	AZL

Zkoušky stanoveny dle PDPS

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	101-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/4

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				aktivní zóna					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	aktivní zóna (lze využít zkoušky při těžbě zemin a sypanin)	1 108	m³	klasifikace zeminy	kritéria použitelnosti dle ČSN 73 6133 tab. A1	1/20 000 m³	1	ČSN 73 6133 TKP 4	AZL
2				kalifornský poměr únosnosti	CBR > 30 % (PII),	1/10 000 m³ nebo 1/den	1		AZL
3				okamžitý index únosnosti	IBI = min. deklarovaná hodnota	1/10 000 m³ nebo 1/den	1		AZL
Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí)									
1	aktivní zóna	2 216	m²	míra zhutnění – dle objemové hmotnosti	D = min. 100 % PS	1/100 bm nebo 1/1 000 m²	3	ČSN 73 6133 TKP 4	AZL
2				okamžitý index únosnosti	IBI = min. deklarovaná hodnota	1/10 000 m³ nebo 1/den			AZL
Zkoušky přejímací									
1	aktivní zóna	2 216	m²	modul přetvárnosti – zemní pláň	E _{def,2} = min. 60 MPa,	1/100 m nebo 1/1 000 m²	3	ČSN 73 6133 TKP 4	AZL

Zkoušky stanoveny dle PDPS

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLOU	DOKUMENTACE STAVBY MR	101-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/4

V Kolíně dne 20.12.2024

Zpracoval Vladimír Sudek, specialista kvality dopravních staveb
Jméno a funkce Podpis

Za plnění odpovídá , stavbyvedoucí
Jméno a funkce Podpis

Doplnit podle potřeby
Jméno a funkce Podpis



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	101-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 4/4



Evidenční číslo:

102-02-01

Počet stran: 5
Počet výtisků: 1
Výtisk číslo: 1
Klasifikace: PVP

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
SO 102 – M.K. k průmyslovému objektu

Poznámka: číslo je ve struktuře X-Y-Z kde:

- X je číslo stavebního objektu / sekce
Y je pořadové číslo KZP vztahující se ke stavebnímu objektu / sekci
Z je pořadové číslo varianty KZP

Název a evidenční číslo Stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo Stavebního objektu / sekce	SO 102 – M.K. k průmyslovému objektu
Technologický proces / technologická část	Podkladní vrstvy, HAV

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)		
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	102-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/5

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				Spodní podkladní vrstva ŠD 0/63					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ŠD 0/63	celá stavba	m³	zkouška typu	schválení směsi	1/směs	PoV	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ed. 2:2019 ČSN EN 13 242+A1 TKP 5	výrobní


Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí)									
1	ŠD 0/63 tl. 150 mm	cca 417	m ²	modul přetvárnosti $E_{def,2}$	min. 75 MPa	1/1 500 m ²	1	ČSN 73 6126-1 TKP 5 PD	AZL
2				poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$	max. 2,5	1/1 500 m ²			AZL

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				Horní podkladní vrstva ŠD 0/63					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ŠD 0/63	celá stavba	m³	zkouška typu	schválení směsi	1/směs	PoV	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ed. 2:2019 ČSN EN 13 242+A1 TKP 5	výrobna

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí)									
1	ŠD 0/63 tl. 150 mm	cca 417	m ²	modul přetvárnosti $E_{def,2}$	min. 90 MPa	1/1 500 m ²	1	ČSN 73 6126-1 TKP 5 PD	AZL
2				poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$	max. 2,5	1/1 500 m ²			AZL

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	102-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/5

V Kolíně dne 20.12.2024

Zpracoval	Vladimír Sudek, specialista kvality dopravních staveb	
	Jméno a funkce	Podpis

Za plnění odpovídá	, stavbyvedoucí	
	Jméno a funkce	Podpis

Doplnit podle potřeby		
	Jméno a funkce	Podpis



	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	102-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 5/5



Evidenční číslo:

102-01-01

Počet stran: 4
Počet výtisků: 1
Výtisk číslo: 1
Klasifikace: PVP

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
SO 102 – M.K. k průmyslovému objektu

Poznámka: číslo je ve struktuře X-Y-Z kde:

- X je číslo stavebního objektu / sekce
Y je pořadové číslo KZP vztahující se ke stavebnímu objektu / sekci
Z je pořadové číslo varianty KZP

Název a evidenční číslo Stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo Stavebního objektu / sekce	SO 102 – M.K. k průmyslovému objektu
Technologický proces / technologická část	Zemní práce

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	102-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/4

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				podloží násypu					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	podloží násypu	147	m ³	zrnitost	PoV, PoS	1/20 000 m ³		ČSN 73 6133	AZL
2	sanace 0,5 m z DK	294	m ²	Míra zhutnění	Převzetí TDI zápisem do SD, případně pochybností E _{def,2} / E _{def,1} dle frakce kameniva	1/4 000 m ²	1	TKP 4	AZL

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				násyp					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	násyp (lze využít zkoušky při těžbě zemin a sypanin)	96	m³	klasifikace zeminy	kritéria použitelnosti dle ČSN 73 6133 tab. 4.1	1/20 000 m³	1	ČSN 73 6133 TKP 4	AZL

Zkoušky budou převzaty z SO101

Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí)									
2	násyp	96	m ³	míra zhutnění – dle objemové hmotnosti	D min. 100 % PS, ld min. 0,85	1/4 000 m ² nebo 1/1 600 m ³	1	ČSN 73 6133 TKP 4	AZL

Zkoušky stanoveny dle PDPS

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	102-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/4

V Kolíně dne 20.12.2024

Zpracoval Vladimír Sudek, specialista kvality dopravních staveb
Jméno a funkce Podpis

Za plnění odpovídá , stavbyvedoucí
Jméno a funkce Podpis

Doplnit podle potřeby
Jméno a funkce Podpis



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	102-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 4/4



Evidenční číslo:

103-02-01

Počet stran: 4

Počet výtisků: 1

Výtisk číslo: 1

Klasifikace: PVP

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
SO 103 – Chodník/cyklostezka v K.Ú. Týniště nad Orlicí

Poznámka: číslo je ve struktuře X-Y-Z kde:

X je číslo stavebního objektu / sekce

Y je pořadové číslo KZP vztahující se ke stavebnímu objektu / sekci

Z je pořadové číslo varianty KZP

Název a evidenční číslo Stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo Stavebního objektu / sekce	SO 103 – Chodník/cyklostezka v K.Ú. Týniště nad Orlicí
Technologický proces / technologická část	Podkladní vrstvy, HAV

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)		
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	103-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/4

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				Spodní podkladní vrstva ŠD 0/63					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ŠD 0/63	celá stavba	m³	zkouška typu	schválení směsi	1/směs	PoV	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ed. 2:2019 ČSN EN 13 242+A1 TKP 5	výrobní

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí)									
1	ŠD 0/63 tl. 150 mm	cca 425	m ²	modul přetvárnosti $E_{def,2}$	min. 45 MPa	1/1 500 m ²	1	ČSN 73 6126-1 TKP 5 PD	AZL
2				poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$	max. 2,5	1/1 500 m ²			AZL

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				Horní podkladní vrstva RS					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	RS	celá stavba	m ³	zkouška typu	schválení směsi	1/směs	PoV	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ed. 2:2019 ČSN EN 13 242+A1 TKP 5	výrobna

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí)									
1	RS tl. 60 mm	cca 425	m ²	modul přetvárnosti $E_{def,2}$	min. 65 MPa	1/1 500 m ²	1	ČSN 73 6126-1 TKP 5 PD	AZL
2				poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$	max. 2,5	1/1 500 m ²			AZL

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	103-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/4

Zkoušky průkazní

Technologický proces / technologická část				hutněné asfaltové vrstvy ACO 8					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ACO 8	41	tun	zkouška typu prohlášení o vlastnostech	schválení směsi	1/typ směsi	1	ČSN EN 13108-20 zákon 22/1997 Sb.	výrobna

Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí)

1	ACO 8	41	tun	teplota směsi při rozprostírání (v místě rozdělovacího šneku finišeru)	min. 140 °C	1/hodina	dle skutečnosti	ČSN 73 6121:2023 TKP 7	zápis v SD
2			tun	obsah rozpustného pojiva	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/700 tun	1		AZL
3			tun	zrnitost	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/700 tun			AZL
4			tun	mezerovitost	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/700 tun			AZL

Zkoušky přijímací

1	ACO 8 tl. 40 mm	425	m²	tloušťka vrstvy – vpichy	dle PD + nadvýšení	1/hodina	dle skutečnosti	ČSN 73 6121:2023 TKP 7	zápis v SD	
2			m²	radiosonda – míra zhutnění	min. 96 %	1/500 m²			1	AZL
3			m²	radiosonda – mezerovitost	1,5-6,0 %	1/500 m²				AZL


	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	103-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/4

V Kolíně

dne 20.12.2024

Zpracoval

Vladimír Sudek, specialista kvality dopravních staveb



Jméno a funkce

Podpis

Za plnění odpovídá

, stavbyvedoucí

Jméno a funkce

Podpis

Doplnit podle potřeby

Jméno a funkce

Podpis



	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	103-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 4/4



Evidenční číslo:

103-01-01

Počet stran: 4
Počet výtisků: 1
Výtisk číslo: 1
Klasifikace: PVP

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
SO 103 – Chodník/cyklostezka v K.Ú. Týniště nad Orlicí

Poznámka: číslo je ve struktuře X-Y-Z kde:

- X je číslo stavebního objektu / sekce
- Y je pořadové číslo KZP vztahující se ke stavebnímu objektu / sekci
- Z je pořadové číslo varianty KZP

Název a evidenční číslo Stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo Stavebního objektu / sekce	SO 102 – SO 103 – Chodník/cyklostezka v K.Ú. Týniště nad Orlicí
Technologický proces / technologická část	Zemní práce

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	103-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/4

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				podloží násypu					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	podloží násypu	184	m ³	zrnitost	PoV, PoS	1/20 000 m ³		ČSN 73 6133	AZL
2	sanace 0,5 m z DK	368	m ²	Míra zhutnění	Převzetí TDI zápisem do SD, případně pochybností E _{def,2} / E _{def,1} dle frakce kameniva	1/4 000 m ²	1	TKP 4	AZL

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				násyp					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	násyp (lze využít zkoušky při těžbě zemin a sypanin)	184	m³	klasifikace zeminy	kritéria použitelnosti dle ČSN 73 6133 tab. 4.1	1/20 000 m³	1	ČSN 73 6133 TKP 4	AZL

Zkoušky budou převzaty z SO101

Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí)									
2	násyp	184	m³	míra zhutnění – dle objemové hmotnosti	D min. 100 % PS, ld min. 0,85	1/4 000 m² nebo 1/1 600 m³	1	ČSN 73 6133 TKP 4	AZL

Zkoušky stanoveny dle PDPS

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	103-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/4

dne 20.12.2024

Vladimír Sudek, specialista kvality dopravních staveb

Sunder V

Jméno a funkce

Podpis

, stavbyvedoucí

Jméno a funkce

Podpis

Jméno a funkce

Podpis



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLOU	DOKUMENTACE STAVBY MR	103-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 4/4



Evidenční číslo:

105-02-01

Počet stran: 5

Počet výtisků: 1

Výtisk číslo: 1

Klasifikace: PVP

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
SO 105 – Hospodářský sjezd v km 0,220

Poznámka: číslo je ve struktuře X-Y-Z kde:

X je číslo stavebního objektu / sekce

Y je pořadové číslo KZP vztahující se ke stavebnímu objektu / sekci

Z je pořadové číslo varianty KZP

Název a evidenční číslo Stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo Stavebního objektu / sekce	SO 105 – Hospodářský sjezd v km 0,220
Technologický proces / technologická část	Podkladní vrstvy, HAV

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	105-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/5

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				Spodní podkladní vrstva ŠD 0/63					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ŠD 0/63	celá stavba	m³	zkouška typu	schválení směsi	1/směs	PoV	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ed. 2:2019 ČSN EN 13 242+A1 TKP 5	výrobní

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí)									
1	ŠD 0/63 tl. 150 mm	cca 417	m ²	modul přetvárnosti E _{def,2}	min. 75 MPa	1/1 500 m ²	1	ČSN 73 6126-1 TKP 5 PD	AZL
2				poměr E _{def,2} /E _{def,1}	max. 2,5	1/1 500 m ²			AZL

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				Horní podkladní vrstva ŠD 0/63					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ŠD 0/63	celá stavba	m ³	zkouška typu	schválení směsi	1/směs	PoV	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ed. 2:2019 ČSN EN 13 242+A1 TKP 5	výrobna

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí)									
1	ŠD 0/63 tl. 150 mm	cca 417	m ²	modul přetvárnosti $E_{def,2}$	min. 90 MPa	1/1 500 m ²	1	ČSN 73 6126-1 TKP 5 PD	AZL
2				poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$	max. 2,5	1/1 500 m ²			AZL

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	105-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/5


Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				hutněné asfaltové vrstvy ACO 11+					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ACO 11+	12	tun	zkouška typu prohlášení o vlastnostech	schválení směsi	1/typ směsi	1	ČSN EN 13108-20 zákon 22/1997 Sb.	výrobní

Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí)									
1	ACO 11+	12	tun	teplota směsi při rozprostírání (v místě rozdělovacího šneku finišeru)	min. 140 °C	1/hodina	dle skutečnosti	ČSN 73 6121:2023 TKP 7	zápis v SD
2			tun	obsah rozpustného pojiva	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/700 tun	1		AZL
3			tun	zrnitost	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/700 tun			AZL
4			tun	mezerovitost	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/700 tun			AZL

Zkoušky přijímací									
1	ACO 11+ tl. 40 mm	128	m²	tloušťka vrstvy – vpichy	dle PD + nadvýšení	1/hodina	dle skutečnosti	ČSN 73 6121:2023 TKP 7	zápis v SD
2			m²	radiosonda – míra zhutnění	min. 96 % Ø 98%	1/500 m²	1		AZL
3			m²	radiosonda – mezerovitost	2,0-6,0 %	1/500 m²			AZL
4			m²	vývrt – míra zhutnění	min. 96 % Ø 98%	1/3 000 m²	1 na vyžádání TDS		AZL
5			m²	vývrt – mezerovitost	2,0-6,0 %	1/3 000 m²			AZL
6			m²	vývrt – tloušťka vrstvy	min. 0,8 h, Ø min. 0,9 h	1/3 000 m²			AZL
7			m²	vývrt – spojení s AC	min. 6,7 kN (průměr 100 mm)	1/3 000 m²			AZL

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	105-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 4/5

V Kolíně dne 20.12.2024

Zpracoval	Vladimír Sudek, specialista kvality dopravních staveb	
	Jméno a funkce	Podpis

Za plnění odpovídá	, stavbyvedoucí	
	Jméno a funkce	Podpis

Doplnit podle potřeby		
	Jméno a funkce	Podpis



	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	105-02-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 5/5



Evidenční číslo:

105-01-01

Počet stran: 4
Počet výtisků: 1
Výtisk číslo: 1
Klasifikace: PVP

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
SO 105 – Hospodářský sjezd v km 0,220

Poznámka: číslo je ve struktuře X-Y-Z kde:

- X je číslo stavebního objektu / sekce
- Y je pořadové číslo KZP vztahující se ke stavebnímu objektu / sekci
- Z je pořadové číslo varianty KZP

Název a evidenční číslo Stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo Stavebního objektu / sekce	SO 105 – Hospodářský sjezd v km 0,220
Technologický proces / technologická část	Zemní práce

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	105-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/4

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				podloží násypu					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	podloží násypu	238	m ³	zrnitost	PoV, PoS	1/20 000 m ³		ČSN 73 6133	AZL
2	sanace 0,5 m z DK	476	m ²	Míra zhutnění	Převzetí TDI zápisem do SD, případně pochybností E _{def,2} / E _{def,1} dle frakce kameniva	1/4 000 m ²	1	TKP 4	AZL

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				násyp					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	násyp (ze využit zkoušky při těžbě zemín a sypanin)	618	m³	klasifikace zeminy	kritéria použitelnosti dle ČSN 73 6133 tab. 4.1	1/20 000 m³	1	ČSN 73 6133 TKP 4	AZL

Zkoušky budou převzaty z SO101

Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí)									
2	násyp	618	m³	míra zhutnění – dle objemové hmotnosti	D min. 100 % PS, I _d min. 0,85	1/4 000 m² nebo 1/1 600 m³	1	ČSN 73 6133 TKP 4	AZL

Zkoušky stanoveny dle PDPS

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	105-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/4

V Kolíně dne 20.12.2024

Zpracoval Vladimír Sudek, specialista kvality dopravních staveb
Jméno a funkce Podpis

Za plnění odpovídá , stavbyvedoucí
Jméno a funkce Podpis

Doplnit podle potřeby
Jméno a funkce Podpis



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	105-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 4/4



Evidenční číslo:

106-01-01

Počet stran: 6
Počet výtisků: 1
Výtisk číslo: 1
Klasifikace: PVP

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
SO 106 – Hospodářský sjezd z cyklostezky v km 0,220
SO 107 – Hospodářský sjezd v km 0,487
SO 108 – Hospodářský sjezd z cyklostezky v km 0,496

Poznámka: číslo je ve struktuře X-Y-Z kde:

X je číslo stavebního objektu / sekce
Y je pořadové číslo KZP vztahující se ke stavebnímu objektu / sekci
Z je pořadové číslo varianty KZP

Název a evidenční číslo Stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo Stavebního objektu / sekce	SO 106 – Hospodářský sjezd z cyklostezky v km 0,220 SO 107 – Hospodářský sjezd v km 0,487 SO 108 – Hospodářský sjezd z cyklostezky v km 0,496
Technologický proces / technologická část	Podkladní vrstvy, HAV

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLOU	DOKUMENTACE STAVBY MR	106-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/6

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				Spodní podkladní vrstva ŠD 0/63					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ŠD 0/63	celá stavba	m ³	zkouška typu	schválení směsi	1/směs	PoV	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ed. 2:2019 ČSN EN 13 242+A1 TKP 5	výrobní

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí)									
1	ŠD 0/63 tl. 150 mm	cca 292	m ²	modul přetvárnosti $E_{def,2}$	min. 75 MPa	1/1 500 m ²	1/objekt	ČSN 73 6126-1 TKP 5 PD	AZL
2				poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$	max. 2,5	1/1 500 m ²			AZL

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				Horní podkladní vrstva ŠD 0/63					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ŠD 0/63	celá stavba	m ³	zkouška typu	schválení směsi	1/směs	PoV	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ed. 2:2019 ČSN EN 13 242+A1 TKP 5	výrobna

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí)									
1	ŠD 0/63 tl. 150 mm	cca 292	m ²	modul přetvárnosti $E_{def,2}$	min. 90 MPa	1/1 500 m ²	1/objekt	ČSN 73 6126-1 TKP 5 PD	AZL
2				poměr $E_{def,2}/E_{def,1}$	max. 2,5	1/1 500 m ²			AZL

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	106-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/6

Zkoušky průkazní

Technologický proces / technologická část				hutněné asfaltové vrstvy ACO 11+					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ACO 11+	23	tun	zkouška typu prohlášení o vlastnostech	schválení směsi	1/typ směsi	1	ČSN EN 13108-20 zákon 22/1997 Sb.	výrobní

Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí)


1	ACO 11+	23	tun	teplota směsi při rozprostírání (v místě rozdělovacího šneku finišeru)	min. 140 °C	1/hodina	dle skutečnosti	ČSN 73 6121:2023 TKP 7	zápis v SD
2			tun	obsah rozpustného pojiva	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/700 tun	1		AZL
3			tun	zrnitost	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/700 tun			AZL
4			tun	mezerovitost	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/700 tun			AZL

Zkoušky přijímací

1	ACO 11+ tl. 40 mm	245	m ²	tloušťka vrstvy – vpichy	dle PD + nadvýšení	1/hodina	dle skutečnosti	ČSN 73 6121:2023 TKP 7	zápis v SD
2			m ²	radiosonda – míra zhutnění	min. 96 % Ø 98%	1/500 m ²	1/objekt		AZL
3			m ²	radiosonda – mezerovitost	2,0-6,0 %	1/500 m ²			AZL

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	106-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 5/6

V Kolíně dne 20.12.2024

Zpracoval	Vladimír Sudek, specialista kvality dopravních staveb	
	Jméno a funkce	Podpis

Za plnění odpovídá	, stavbyvedoucí	
	Jméno a funkce	Podpis

Doplnit podle potřeby		
	Jméno a funkce	Podpis



	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	106-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 6/6



Evidenční číslo:

109-01-01

Počet stran: 6
Počet výtisků: 1
Výtisk číslo: 1
Klasifikace: PVP

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
SO 109 – OŽK v obci Albrechtice nad Orlicí

Poznámka: číslo je ve struktuře X-Y-Z kde:

- X je číslo stavebního objektu / sekce
Y je pořadové číslo KZP vztahující se ke stavebnímu objektu / sekci
Z je pořadové číslo varianty KZP

Název a evidenční číslo Stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo Stavebního objektu / sekce	SO 109 – OŽK v obci Albrechtice nad Orlicí
Technologický proces / technologická část	Podkladní vrstvy, HAV

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	109-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/6

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				Spodní podkladní vrstva ŠD 0/63					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ŠD 0/63	celá stavba	m³	zkouška typu	schválení směsi	1/směs	PoV	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ed. 2:2019 ČSN EN 13 242+A1 TKP 5	výrobní

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí)									
1	ŠD 0/63 tl. 150 mm	cca 363	m ²	modul přetvárnosti E _{def,2}	min. 75 MPa	1/1 500 m ²	1	ČSN 73 6126-1 TKP 5 PD	AZL
2				poměr E _{def,2} /E _{def,1}	max. 2,5	1/1 500 m ²			AZL

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				Horní podkladní vrstva ŠD 0/63					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ŠD 0/63	celá stavba	m ³	zkouška typu	schválení směsi	1/směs	PoV	ČSN 73 6126-1 ČSN EN 13285 ed. 2:2019 ČSN EN 13 242+A1 TKP 5	výrobna

Zkoušky kontrolní (hotových konstrukcí)									
1	ŠD 0/63 tl. 150 mm	cca 363	m ²	modul přetvárnosti E _{def,2}	min. 90 MPa	1/1 500 m ²	1	ČSN 73 6126-1 TKP 5 PD	AZL
2				poměr E _{def,2} /E _{def,1}	max. 2,5	1/1 500 m ²			AZL

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO	DOKUMENTACE STAVBY MR	109-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 2/6

Zkoušky průkazní

Technologický proces / technologická část				hutněné asfaltové vrstvy ACP 22+ vyrovnávka					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ACP 22+	cca 90	tun	zkouška typu prohlášení o vlastnostech	schválení směsi	1/typ směsi	1	ČSN EN 13108-20 zákon 22/1997 Sb.	výrobní

Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí)

1	ACP 22+	cca 90	tun	teplota směsi při rozprostírání (v místě rozdělovacího šneku finišeru)	min. 140 °C	1/hodina	dle skutečnosti	ČSN 73 6121:2023 TKP 7	zápis v SD
2			tun	obsah rozpustného pojiva	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/1 500 tun	1		AZL
3			tun	zrnitost	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/1 500 tun			AZL
4			tun	mezerovitost	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/1 500 tun			AZL

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	109-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/6


Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část				hutněné asfaltové vrstvy ACL 16+					
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	ACL 16+	256	tun	zkouška typu prohlášení o vlastnostech	schválení směsi	1/typ směsi	1	ČSN EN 13108-20 zákon 22/1997 Sb.	výrobna

Zkoušky kontrolní (stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí)									
1	ACL 16+	256	tun	teplota směsi při rozprostírání (v místě rozdělovacího šneku finišeru)	min. 140 °C	1/hodina	dle skutečnosti	ČSN 73 6121:2023 TKP 7	zápis v SD
2			tun	obsah rozpustného pojiva	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/1 500 tun	1		AZL
3			tun	zrnitost	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/1 500 tun			AZL
4			tun	mezerovitost	tolerance dle ČSN 73 6121 tab. 12	1/1 500 tun			AZL

Zkoušky přejímací									
1	ACL16+ tl. 60 mm	1 780	m ²	tloušťka vrstvy – vpichy	dle PD + nadvýšení	1/hodina	dle skutečnosti	ČSN 73 6121:2023 TKP 7	zápis v SD
2			m ²	radiosonda – míra zhutnění	min. 96 %	1/500 m ²	4		AZL
3			m ²	radiosonda – mezerovitost	3,0-8,0 %	1/500 m ²	2 na vyžádání TDS		AZL
4			m ²	vývrt – míra zhutnění	min. 96 %	1/1 500 m ²			AZL
5			m ²	vývrt – mezerovitost	3,0-8,0 %	1/1 500 m ²			AZL
6			m ²	vývrt – tloušťka vrstvy	min. 0,8 h, Ø min. 0,9 h	1/1 500 m ²			AZL

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	109-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 4/6

V Kolíně dne 20.12.2024

Zpracoval	Vladimír Sudek, specialista kvality dopravních staveb	
	Jméno a funkce	Podpis

Za plnění odpovídá	, stavbyvedoucí	
	Jméno a funkce	Podpis

Doplnit podle potřeby		
	Jméno a funkce	Podpis



	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	109-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 6/6



Evidenční číslo:

190-01-01

Počet stran: 3

Počet výtisků: 1

Výtisk číslo: 1

Klasifikace: PVP

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
SO 190 – Dopravní značení

Poznámka: číslo je ve struktuře X-Y-Z kde:

X je číslo stavebního objektu / sekce

Y je pořadové číslo KZP vztahující se ke stavebnímu objektu / sekci

Z je pořadové číslo varianty KZP

Název a evidenční číslo Stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo Stavebního objektu / sekce	SO 190 – Dopravní značení
Technologický proces / technologická část	VDZ

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	190-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 1/3

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část			Vodorovné dopravní značení						
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	Vodorovné dopravní značení barvou hladké, plastem hladké	332	m ²	shoda s PD shoda s příslušnou normou	PoV schválení MD ČR	1	1	ČSN EN 1436	zhotovitel

Zkoušky průkazní									
Technologický proces / technologická část			Vodorovné dopravní značení						
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná hodnota	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede
1	Vodorovné dopravní značení barvou hladké, plastem hladké	710	m	měrný součinitel svítivosti R _L	dle TP 70, ČSN EN 1436 tab.č.3,4,5	1/500 m min. 10	10	ČSN EN 1436 TP 70	AZL
				dávkování materiálu	dle TP70	průběžně	vizuálně		zhotovitel


	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)								
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR							190-01-01	
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU							STRANA: 2/3	

V Kolíně

dne 17.12.2024

Zpracoval

Vladimír Sudek, specialista kvality dopravních staveb



Jméno a funkce

Podpis

Za plnění odpovídá

, stavbyvedoucí

Jméno a funkce

Podpis

Doplnit podle potřeby

Jméno a funkce

Podpis

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY MR	190-01-01
	KLASIFIKACE: PRO VNITŘNÍ POTŘEBU	STRANA: 3/3

KZP VÝROBY DÍLŮ Zábradlí a Svodidel - II/305 Týniště nad Orlicí - SO 201, 202, 203 a 204

Výrobní krok	Zkouška	Norma/předpis	Měřidlo	Zkoušku provádí	Přiřazení/dokumentace	Četnost
Kontrola vstupního materiálu	Rozměry, povrch	ČSN EN 10204	metr, posuvné měřítko	mistr	VTD, I.C 3.1	každá položka
Dělení materiálu dle výkresů	Rozměry, kolmost atd	ČSN EN ISO 9013	Svinovací metr, pravítko, měřicí úhelník	řezač na pile	VTD	každá položka
Přířezávání malých dílců	Rozměry, kolmost atd	ČSN EN 2768	Posuvné měřítko, úhelník	přířezávač	VTD	každá položka
Kontrola rozměrů polotovarů	Rozměry kolmost	VTD	Posuvné měřítko, metr , úhelník	mistr	VTD, výrobní deník	každá položka
Příprava svarových hran	Rozměry, kolmost, čistota, tvar	ČSN EN ISO 9692-1	Posuvné měřítko, měřítko drsnosti a hloubky	obraběč	tech postup svařování	každá položka
Stehování dílců	Rozměry	WPS	Posuvné měřítko, metr, úhelník	svářeč	tech postup svařování	každá položka
Svařování	Vizuální kontrola svarového spoje	ČSN EN 5817	Svarový kalibr	Svářeč, dozor svařování	Výrobní deník, KZP	každá položka
Čištění svarů a úprava hran R2	Vizuální kontrola	VTD	Svarový kalibr	mistr	Výrobní deník	každá položka
Kontrola pro přejímku (černý stav)	Kompletní kontrola	VTD	Metr, posuvné měřítko, měrka sva.	Mistr + vedoucí výroby	VTD, Výrobní deník, KZP	každá položka
Dílenská přejímka (černý stav)	Vizuální kontrola, rozměrová	TKP 19A, ČSN EN 1090-2	Pásma, vodováha, měřítko, měř.sva.	TDI, dozor svařování, vedoucí výroby, mistr	Zápis o dílenské přejímce	Namátkově

Schválil za Objednatele:

Schválil za TDI:



Příloha č. 1 – KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN

Popis kontrolní zkoušky	Použitá metoda	Požadovaný parametr vyhodnocení	Četnost kontrolních zkoušek		Provedení kontrolních zkoušek	
			Zhotovitel prací PKO	Inspektor zhotovitele, nebo akreditovaná laboratoř	Zhotovitel prací PKO	Inspektor zhotovitele, nebo akreditovaná laboratoř
Jakost povrchu oceli						
Vizuální hodnocení povrchu oceli	Vizuální posouzení, je možno použít zvětšení až 10x, dle ČSN EN ISO 8501-1	A,B dle ČSN EN ISO 8501-1	100% všech povrchů	100% všech povrchů		
Technologické otvory	Vizuální posouzení	Dle ČSN EN ISO 1461 a technologie zinkování ponorem	100 % dílů	NE		NE
Kompletnost zakázky	Vizuální posouzení	DL, OBJ, SOD	100% dílů	NE		NE
Jakost povlaku žárového zinku						
Vizuální hodnocení žárově naneseného povlaku ponorem	Vizuální posouzení	ČSN EN ISO 1461, TKP 19.B, článek 19.B.6	100% všech povrchů	100% všech povrchů		
Tloušťka povlaku pro žárové zinkování ponorem	ČSN EN ISO 1461, ČSN EN ISO 2064. ČSN ISO 2178, metoda magnetická	Podlae TKP 19 B, článek 19.B.6	Minimálně Tabulka 6 TKP 19 B	namátkově, v případě pochybností dle Tabulky 6 TKP 19B		

Jan
Kubíček

Digitálně podepsal Jan Kubíček
Datum: 2025.01.14
08:09:39 +01'00'

Kontrolně zkušební plán

Příloh č. 1 - TePř PKO

Název stavby:	II/305 Týniště nad Orlicí - SO 201, 202, 203 a 204				
Investor:	KSÚS.				
Zhotovitel:	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN			Číslo KZP:	Strana: 1
Antikor CZ, s.r.o.				Změna č.	
Název konstrukce:	Označení kce dle PD:	Skladba OPS dle Specifikace PKO:		III A (V) C4	
Svodidla a Zábradlí	Svodidla a Zábradlí			Atryx s.r.o.	
				Materiál:	Tloušťka:
Osoby odpovědné za provedení, přezkoušení a kontrolu díla:			Očištění povrchu:		
OPZ	Václav Vendl, KI č. 401 – 0161 dle Std – 401 APC R0	Podpis	Příprava povrchu:	lehké abrazivní otryskání - sweeping	
KTZ/IZ	Kateřina Vrbová, KI č. 401 – 0269 dle Std – 401 APC R0	Podpis	Základní nátěr:	Penguard Expres	225 µm
TDI/IO		Podpis	Vrchní nátěr:	Normadur 65 HS	285 µm

OPZ - Odpovědný pracovník zhotovitele, odpovědnost za provedení díla

KTZ/IZ - Korozní technik zhotovitele/Inspektor zhotovitele, kontrola činnosti OPZ a zkoušky všech vrstev

TDI/IO - Technický dozor investora/Inspektor objednatele, kontrola provádění, dílčí namátkové přejímky

Popis kontrolní operace	Popis kontrolní zkoušky	Použitá metoda	Požadovaný parametr vyhodnocení	Četnost kontrolních zkoušek		Provedení kontrolních zkoušek
				Zhotovitel prací PKO	Inspektor objednatele	Zhotovitel prací PKO
Příprava povrchu – lehké abrazivní otryskání - sweeping						
Lehké abrazivní otryskání Zn povlaku a následná kontrola dosažené čistoty	Vizuální hodnocení povrchu, čistota povrchu	Vizuální posouzení, je možno použít zvětšení 10x	EN ISO 1461, TKP 19.B, článek 19.B.6	Nahodile místně podle pokynů objednatele	Nahodile místně podle pokynů objednatele	
Kontrola vhodnosti mikroklimatických podmínek pro provádění přípravy povrchu	klimatické podmínky	Vlhkost a teplota vzduchu, teplota povrchu, rosný bod	max. 75%, +5 až +40°C, min. +5° C s odstupem min + 3° C nad rosným bodem,	3 x denně	namátkově	
Očištění otryskaného povrchu od zbytků abraziva a prachu	Výskyt prachových částic	Podle ISO 8502-3	Maximum četnost a velikost 2	Nahodile místně podle pokynů objednatele	Nahodile místně podle pokynů objednatele	
Základní nátěr – Penguard Expres						
Kontrola kvality provedení nátěrového povlaku	vizuální hodnocení nátěrového povlaku	vizuální posouzení, je možno použít zvětšení až 10x	Bez stečenin, trhlin, puchýřů, suchého stříku a zatřených nečistot	100% všech povrchů	100% všech povrchů	
Kontrola vhodnosti mikroklimatických podmínek pro provádění přípravy povrchu	klimatické podmínky	vlhkost a teplota vzduchu, teplota povrchu, rosný bod	max. 75%, +5 až +40°C, min. +5° C s odstupem min + 3° C nad rosným bodem	3 x denně	namátkově	
Kontrola kvality provedení nátěrového povlaku a suché tloušťky filmu (DFT)	tloušťka nátěrového povlaku	EN ISO 2808 Pravidlo 80/20	Min. 112 mikr. NDFT 140 mikr.* Max. 420 mikr.	Dle TKP 19B – tabulka 6	namátkově, v případě pochybností dle Tabulky 6 TKP 19B	

Popis kontrolní operace	Popis kontrolní zkoušky	Použitá metoda	Požadovaný parametr vyhodnocení	Četnost kontrolních zkoušek		Provedení kontrolních zkoušek
				Zhotovitel prací PKO	Inspektor objednatele	Zhotovitel prací PKO
Vrchní nátěr – Normadur 65 HS						
Kontrola kvality provedení nátěrového povlaku	vizuální hodnocení nátěrového povlaku	vizuální posouzení, je možno použít zvětšení až 10x	Vady podle TKP 19B, článek 19.B.6,ISO 4628 -2	100% všech povrchu	100% všech povrchu	
Kontrola vhodnosti mikroklimatických podmínek pro provádění přípravy povrchu	klimatické podmínky	vlhkost a teplota vzduchu, teplota povrchu, rosný bod	max. 75%, +5 až +40°C, min. +5° C s odstupem min + 3° C nad rosným bodem,	3 x denně	namátkově	
Kontrola kvality provedení nátěrového povlaku a suché tloušťky filmu (DFT)	tloušťka nátěrového povlaku	EN ISO 2808 Pravidlo 80/20	Min. 48 mikr. NDFT 60 mikr.* Max. 180 mikr.	Dle TKP 19B – tabulka 6	namátkově, v případě pochybností dle Tabulky 6 TKP 19B	

**Pozn. Uvedené hodnoty jsou hodnoty jednotlivých vrstev, pro měření OPS v jednotlivých krocích (po základním nátěru a vrchním nátěru) budou vyhodnocovány jako součtové – NDFT pro základní nátěr 225 μm, pro vrchní nátěr 285 μm.*

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Evidenční číslo: DO NABÍDKY

Počet stran 2

Počet
výtisků

Výtisk číslo

F.07.01.12

Klasifikace PI

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

Název a evidenční číslo stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo sekce	SO 204 – MOST PŘES INUNDÁČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE
Technologický proces / technologická část	Podélné předpětí se soudržností – předpínání a injektáž

Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Norma (podklad)	Kdy	Četnost	Kritéria	Výstup	Zkoušku provede	Odpovídá	Poznámka
Kabelový kanálek									
Z1	Geometrie kabelového kanálku a výška a poloha kotev a spojek	ČSN 73 2401/Z4 RDS	V průběhu ukládky trubek kabelového kanálku	V hlavních průřezích konstrukce	V poli: Svisle: max. ±10mm Vodorovně: max. ±30mm Kotevní místa: Svisle: max. ±10mm Vodorovně: max ±30mm	Zápis ve stav. deníku	Vedoucí čtyři za účasti TDS	Stavbyvedoucí	
Z2	Osazení a kompletnost injektážních prvků	RDS, Injektážní schéma	Po ukládce trubek	Každý kabelový kanálek	Osazení a kompletnost injektážních prvků	Zápis ve stav. deníku	Vedoucí čtyři za účasti TDS	Stavbyvedoucí	
Předpínání									
Z3	Druh výztuže, kontrola stavu	RDS, dodací list + atest výrobce	Před zahájením ukládky	1x za ukládku	RDS	Zápis ve stav. deníku	Vedoucí čtyři	Stavbyvedoucí	
Z4	Kontrolní zkoušky lan	Protokol o zkoušce	Před vyhodnocením předpětí	1 vzorek na 1 svitek lan pro předp. výztuž	Rm min 1860 MPa Rp0,2 min 1660 MPa At min 3,5% E <185,25;204,75>GPa So <147,0 – 153,0> mm2	Zápis ve stav. deníku; Krycí list protokolu	Akreditovaná laboratoř	Stavbyvedoucí	
Z5	Vyhodnocení skutečného protažení	Napínací protokol, přepočet teoretického protažení,	V průběhu napínání, před injektáží	Každý kabel, rozhodující průřezy	V daném průřezu max. ±5% u skupiny všech prutů v průřezu	Zápis ve stav. Deníku	Stavbyvedoucí za účasti TDS	Stavbyvedoucí	

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE) KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE
	F.07.01.12
	STRANA: 1/2

		ČSN EN 13670, TKP 18			max. ±10% u jednotlivého prutu skupiny	Napínací protokol			
Injektážní malta									
Z6	Provedení průkazní zkoušky	Zpráva o průkazní zkoušce č. P31/17 z 05/2017	Před zahájením injektáže	Při změně technologie a vstupů	TKP č. 18	Zápis ve stav. deníku		Stavbyvedoucí	
Z7	Teplota injektážní malty a kanálku	ČSN EN 446	Před zahájením injektáže	1x na injektáží postup	Kanálky Min. +5°C , max +30°C Malta Min +10°C, max. +30°C	Injektážní protokol	Vedoucí čty	Stavbyvedoucí	
Z8	Průchodnost kabelového kanálku	TKP č.18	Před zahájením injektáže	Každý kabelový kanálek	Každou odvětrávací trubičkou kabelového kanálku proudí vzduch	Injektážní protokol	Vedoucí čty	Stavbyvedoucí	
Z9	Sítová zkouška	ČSN EN 445	Před započítím injektážních prací	1x na injektáží postup	Žádné hrudky na síť 2x2mm	Injektážní protokol	Vedoucí čty	Stavbyvedoucí	
Z10	Zkouška tekutosti	ČSN EN 447	Před započítím injektážních prací	1x na injektáží postup	< 25 s (zkouška po namíchání)	Injektážní protokol	Vedoucí čty	Stavbyvedoucí	
Z11	Zkouška Odloučení vody	ČSN EN 447	Během injektážních prací	1x na injektáží postup	Po 3 hodinách max. 0,3%	Injektážní protokol	Vedoucí čty	Stavbyvedoucí	
Z12	Zkouška Změny objemu	ČSN EN 447	Během injektážních prací	1 zkouška denně	Rozsah -1% až +5%	Injektážní protokol	Vedoucí čty	Stavbyvedoucí	
Z13	Pevnost v tlaku injektážní malty	ČSN EN 447	Po 28 dnech od odebrání vzorku	3 kostky 100x100x100mm na 1 injektážní postup	Pevnost po 28 dnech Min. 30 MPa	Pevnost v tlaku injektážní malty	Akreditovaná laboratoř	Stavbyvedoucí	
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Norma (podklad)	Kdy	Četnost	Kritéria	Výstup	Zkoušku provede	Odpovídá	Poznámka
Z14	Vizuální kontrola zainjektování	TKP č.18	Min. 24 hodin po injektáži	1 na etapu	Úplné vyplnění injektážních míst injektážní maltou	Zápis ve stav. deníku	Vedoucí čty za účasti TDS	Stavbyvedoucí	

Odběry vzorků bude provádět pracovník s certifikátem způsobilosti pro výkon funkce zkušební technik kvalifikačního stupně II a osvědčení o způsobilosti technika předpínacích systémů včetně odběru vzorků a provádění zkoušek injektážních malt 2. kvalifikačního stupně. Záznamy o odběrech vzorků uvádí stavbyvedoucí v Laboratorním deníku.

Kontroly stanovené v KZP se budou provádět za účasti TDS a s jeho souhlasem k pokračování prací.

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)		
K EVIDENČNÍMU ČÍSLOU	DOKUMENTACE STAVBY		F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		STRANA: 2/2

Evidenční
číslo:
č. j. TePř: PILOTOVÉ ZALOŽENÍ

F.07.01.1
2

Počet stran 2
Počet výtisků 1
Výtisk číslo 1
PI
Klasifikace

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)
II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
KZP

Název a evidenční číslo stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Číslo a název stavebního objektu	SO ...

Použité stavební materiály a směsi, dodávka materiálu					
číslo jednací z knihy MSV	Výrobek/materiál (identifikační název)	Varianta / typ výrobku	Použití výrobku ke/na stavbě	Popis (vlastnosti, výsledky zkoušek, apod.)	Datum schválení výrobku
	C 30/37 XA1		Pilota do sucha		
	C 30/37 XA1		Pilota do vody		
	Výztuž pilot		Armokoše piloty		
	Výztuž Alfa Acciai		Armokoše piloty		
	Ferriere Nord (PITTINI)		Armokoše piloty		
	Annahütte		Armokoše piloty		
	CMC Poland		Armokoše piloty		

K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/4

Průkazní zkoušky (vstupní kontrola) / Kontrolní zkoušky stavebních materiálů a směsí a hotových konstrukcí (mezioperační kontrola) / Přejímací zkoušky (výstupní kontrola)

Technologický proces / technologická část			Velkopřůměrové piloty								
Č.	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Požadovaný parametr	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Odpovídá	Výstup
1	Vytýčení pilota		Pilota	-	Každá pilota		shoda s RDS	ČSN EN 1536+A1	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol o vytýčení
2	Shoda geologického profilu		Opěra / pilíř	Shoda s IG průzkumem	Na reprezentativní pilotě (zpravidla první, která se na skupině/opěře/podpěře vrtá)	Vždy 1.pilota na opěře/pilíři = 4 zkoušek	shoda s RDS	ČSN EN 1536+A1 TKP 16,	Geotechnik	Stavbyvedoucí	Záznam v SD, protokolu piloty
3	Sledování geologického profilu		Pilota	Pověřený pracovník zhotovitele sleduje a dokumentuje geotechnické poměry	Každá pilota		Bez požadavku	ČSN EN 1536+A1 TKP 16,	Pověřený pracovník zhotovitele	Stavbyvedoucí	Protokol piloty
4	Kontrola hloubky vrtu a sklonu		Pilota	Kontrola hloubky vrtu a sklonu	Každý vrt		shoda s RDS	ČSN EN 1536+A1	Vrtmistr	Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba za účasti TDI	Záznam v protokolu piloty nebo SD
5	Výskyt vody ve vrtu		Pilota	Kontrola přítomnosti vody ve vrtu	Každý vrt		shoda s RDS	ČSN EN 1536+A1	Vrtmistr	Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba	Záznam v protokolu piloty
6	Kontrola oceli		t	Rozměry, průměry výztuže položek, celkové množství, dodací list,	Každá dodávka	Dle skutečnosti	shoda s RDS	ČSN EN 1536+A1	Vrtmistr	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu, inspekční certifikáty IC 3.1
7	Kontrola a převzetí armokoše		Pilota	délka +/- D výztuže, průměr koše +/-30 mm, , umístění	Každý koš		shoda s RDS	ČSN EN 1536+A1	Vrtmistr	Stavbyvedoucí nebo jím	Záznam s SD

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU KZP	DOKUMENTACE STAVBY
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE
	F.07.01.12
	STRANA: 2/4

							ukládání do piloty 30°C /+10°C				
16	Úprava hlavy piloty		Pilot	výškově +40, -70 mm	Každá pilota		shoda s RDS	ČSN EN 1536+A1 TKP 16,	Geodet	Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba	Protokol o zaměření pilot
17	Zaměření polohy středu pilot		Pilot	Odchylka výšek a středů pilot Polohová odchylka svislé piloty	Každá pilota		Polohová odchylka v úrovni vrtání: ±100mm pro piloty s D≤1,0m. Odchylka ve sklonu piloty: ±0,02m/m' výškově +40, -70 mm	ČSN EN 1536+A1 TKP 16, TKP 24	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol o zaměření pilot
18	Integrita piloty - PIT		Pilot	Integrita	Každá pilota		Homogenita	ČSN EN 1536+A1	AZL	Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba	Protokol
19	Integrita piloty – CHA		Pilot	Integrita			Homogenita	ČSN EN 1536+A1	AZL	Stavbyvedoucí nebo jím pověřená osoba	Protokol

*Odběr vzorků pro pevnost v tlaku: pro první tři piloty 3x3 těles = 9 těles a pro každých dalších 5 pilot vždy 3 tělesa. tzn pro 4.až 8. pilotu, 9. až 13. pilotu, 14. až 18. pilotu, 19. až 23. pilotu, 24. až 28. pilotu, 29. až 33. pilotu, 34. až 38. pilotu, 39. až 43. pilotu, 44. až 48. pilotu, 49. až 52. pilotu vždy 3 tělesa, tj. celkem 39těles

V případě přerušení prací o více jak 7 dní další 2 sady.

** V případě zjištěné neshody se postupuje dle odstavce 3. článku 8.3 TePř_tech-19

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
KZP	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/4

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Evidenční číslo: DO NABÍDKY

Počet stran 11

Počet výtisků

Výtisk číslo

Klasifikace PI

F.07.01.12

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

Název a evidenční číslo stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo sekce	SO 201 – MOST PŘES ORLICI

Zkouška										
Technologický proces / technologická část			Spodní stavba, nosná konstrukce, zásypy							
Č	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Odpovídá	Výstup
	Armatura	-	-	Shoda s RDS	Každá dodávka	-	-	Technik zhotovitele	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu , inspekční certifikáty IC 3.1
	Kontrola stavu a čistoty bednění před betonáží			Shoda s RDS	Každá ucelená část	-	-	Technik zhotovitele, TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD, souhlas TDS s betonáží
	Vytýčení	-	-	-	Každý jednotlivá část konstrukce	Dle skutečnosti	-	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol
	Zaměření bednění				Každý jednotlivá část konstrukce	Dle skutečnosti	Vyhodnocení odchylek	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol, souhlas TDS s betonáží

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)		
K EVIDENČNÍMU ČÍSLOU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/11

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Zaměření skutečného stavu s vyhodnocením odchylek	-	-	Poloha, výška a svislost	Každá dokončená konstrukce	-	Dle TKP 1	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol
C30/37 XA1 Základy									
Přejímka betonu C 30/37 XA1	96 m ³	-	Shoda dodacího listu s RDS	Každá dodávka			Technik zhotovitele	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu
Zkouška konzistence	-			Vždy první dodávka a min 3 x denně, vždy při zkoušce obsahu vzduchu a při odběru zkušebního tělesa	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-2 S4 160 – 220 mm	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Stanovení teploty čerstvého betonu	-	°C	Teplota	Každý odběr vzorků	Dle skutečnosti		AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Stanovení objemové hmotnosti	-	Kg·m ⁻³	Objemová hmotnost čerstvého betonu	Vždy při zkoušce obsahu vzduchu, každý odběr vzorku	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-6	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Kontrolní vzorky na pevnost v tlaku	-	MPa	Pevnost v tlaku	3ks <75m ³ 4ks <100m ³ 5ks <125m ³	Dle skutečnosti	ČSN EN 12390-3 Min 33 MPa průměr 41 MPa	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Odolnost proti průsaku vody	-	mm	Maximální průsak vody	3zk. / betonáž	Dle skutečnosti	ČSN EN 12390-8 max. 50 mm	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
C 30/37 XF4 Opěry									
Přejímka betonu C 30/37 XF4	203m ³	-	Shoda dodacího listu s RDS	Každá dodávka			Technik zhotovitele	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu
Zkouška konzistence	-			Vždy první dodávka a min 3 x denně, vždy při zkoušce obsahu vzduchu a při odběru zkušebního tělesa	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-2 S4 160 – 220 mm	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE
	F.07.01.12 STRANA: 2/ 11

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Stanovení teploty čerstvého betonu	-	°C	Teplota	Každý odběr vzorků	Dle skutečnosti		AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Stanovení objemové hmotnosti	-	Kgm ³	Objemová hmotnost čerstvého betonu	Vždy při zkoušce obsahu vzduchu, každý odběr vzorku	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-6	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Zkouška obsahu vzduchu	-		Obsah vzduchu	Vždy při zkoušce obsahu vzduchu, každý odběr vzorku	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-7 4,0 – 7,0%	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Kontrolní vzorky na pevnost v tlaku	-	MPa	Pevnost v tlaku	3ks <75m ³ 4ks <100m ³ 5ks <125m ³	Dle skutečnosti	ČSN EN 12390-3 Min 33 MPa průměr 41 MPa	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Odolnost CHRL	-	g	Měření hmotnosti	1/450 m ³ nebo týden betonáže	Dle skutečnosti	ČSN 731326 max. 1000 g/m ²	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

C 30/37 XF4 Piliře

Přejímka betonu C 30/37 XF4	87m ³	-	Shoda dodacího listu s RDS	Každá dodávka			Technik zhotovitele	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu
Zkouška konzistence	-			1x z každého dopravního prostředku, vždy při zkoušce obsahu vzduchu a výrobě zkušební tělesa	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-2 S4 160 – 220 mm	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Stanovení teploty čerstvého betonu	-	°C	Teplota	Každý odběr vzorku	Dle skutečnosti		AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Stanovení objemové hmotnosti	-	Kgm ³	Objemová hmotnost čerstvého betonu	Vždy při zkoušce obsahu vzduchu a výrobě zkušební tělesa	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-6	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Zkouška obsahu vzduchu	-		Obsah vzduchu	1x z každého dopravního prostředku	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-7 4,0 – 7,0%	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY		KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)		DOKUMENTACE STAVBY		KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE		F.07.01.12	
								STRANA: 3/11	

C 25/30 XF2 Přechodové desky										
Přejímka betonu C 25/30 XF2	36m³	-	Shoda dodacího listu s RDS	Každá dodávka			Technik zhotovitele	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu	
Zkouška konzistence	-			Vždy první dodávka a min 3 x denně, vždy při zkoušce obsahu vzduchu a při odběru zkušebního tělesa	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-2 S4 160 – 220 mm	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol	
Stanovení teploty čerstvého betonu	-	°C	Teplota	Každý odběr vzorků	Dle skutečnosti		AZL	Stavbyvedoucí	Protokol	
Stanovení objemové hmotnosti	-	Kgm·3	Objemová hmotnost čerstvého betonu	Vždy při zkoušce obsahu vzduch, každý odběr vzorku	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-6	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol	
Zkouška obsahu vzduchu	-		Obsah vzduchu	Vždy při zkoušce obsahu vzduchu, každý odběr vzorku	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-7 3,0 – 6,0%	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol	
Kontrolní vzorky na pevnost v tlaku	-	MPa	Pevnost v tlaku	3ks <50m³	Dle skutečnosti	ČSN EN 12390-3 Min 26 MPa průměr 34 MPa	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol	
Odolnost CHRL	-	g	Měření hmotnosti	1/450 m³ nebo týden betonáže	Dle skutečnosti	ČSN 731326 1250 g/m²	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol	

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/ 11

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 5/ 11

Pečetící vrstva

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 7/ 11

Pracovní a smršťovací spáry

Zkouška

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 9/ 11

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Materiál z mezideponie - zemina vhodná do násypu	-	-	vyzkoušený pro vhodnost do násypu před zahájením prací	Každá dodávka	-	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Protokol o zkoušce vhodnosti materiálu
Drenážní trubka	-	-	Shoda s dodacím listem	Každá dodávka	-	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu
Mezerovitý beton MCB	-	-	Shoda s dodacím listem	Každá dodávka	-	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu
Podkladní beton pod drenáž C 12/15 X0	-	-	Shoda s dodacím listem	Každá dodávka	-	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu

Zásyp základů

Klasifikace zásypové zeminy, max. zhutnitelnost	Do 500m3	m3	Proctor standard, optimální vlhkost, zrnitost	1/změna zeminy	1 (předpoklad)	Zemina vhodná nebo podmíněčně vhodná	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Míra zhutnění zásypů základů	-	-	Míra hutnění (I_D , I_D) GW, GP, G-F - $I_D \geq 0,85$ SW, SP, S-F - $I_D \geq 0,90$ $D \geq 100\%$ PS	1 zkouška / vrstva / OP	podle skutečnosti	Zemina vhodná nebo podmíněčně vhodná	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

Ochranný zásyp za opěrou

Kontrola zhutnění	-	-	Míra hutnění (I_{D0}) GW, GP, G-F - $I_D \geq 0,85$ SW, SP, S-F - $I_D \geq 0,90$	1 zkoušky / vrstva	podle skutečnosti	ČSN 72 1006	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

Zásyp za a před opěrou

Srovnávací laboratorní objemová hmotnost a optimální vlhkost	-	-	Max. objemová hmotnost (Proctor Standard), optimální vlhkost (PS)	1 x 500m3, nebo při změně sypaniny	2	ČSN EN 13286-2 ČSN CEN ISO/TS 17892-1 >1500 kg.m-3	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)			
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 10/11	

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Kontrola zhutnění opěry	-	-	Míra hutnění (D, I _D) GW, GP, G-F - I _D ≥ 0,85 SW, SP, S-F - I _D ≥ 0,90 D ≥ 100% PS	2 zkouška / vrstva	podle skutečnosti	Zemina vhodná nebo podmíněčně vhodná	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Kontrola zhutnění před opěrami	-	-	Míra hutnění (D, I _D) GW, GP, G-F - I _D ≥ 0,85 SW, SP, S-F - I _D ≥ 0,90 D ≥ 100% PS	1 zkouška / vrstva	podle skutečnosti	Zemina vhodná nebo podmíněčně vhodná	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Podkladní přechodový klín									
modul přetvárnosti	-	-	modul přetvárnosti (statická zatěžovací zkouška) E _{def,2} ≥ 60MPa, E _{def,2} /E _{def,1} ≤ 2,5	1x pod volným koncem přechodové desky	2	ČSN 73 6244	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

Poznámka:

- 1) V případě, že v rámci jedné betonáže (v jeden den) bude betonováno více konstrukčních částí z jedné receptury betonu, je možné použít četnost kontrolních zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu pro jeden konstrukční celek a to do max. objemu betonu 75 m³ jedné betonáže.

	Milan Nájemník , specialista kvality	
Zpracoval	_____	_____
	Funkce	Podpis
Za plnění odpovídá	_____, stavbyvedoucí	_____
	Funkce	Podpis



K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ŽHOTOVITELE)	
	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 11/11

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Evidenční číslo: DO NABÍDKY

Počet stran 10

Počet výtisků

Výtisk číslo

Klasifikace PI

F.07.01.12

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

Název a evidenční číslo stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo sekce	SO 202 – INUNDAČNÍ MOST V KM 0,250

Zkouška										
Technologický proces / technologická část			Spodní stavba, nosná konstrukce, římsy, zásypy							
Č	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Odpovídá	Výstup
	Armatura	-	-	Shoda s RDS	Každá dodávka	-	-	Technik zhotovitele	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu , inspekční certifikáty IC 3.1
	Kontrola stavu a čistoty bednění před betonáží			Shoda s RDS	Každá ucelená část	-	-	Technik zhotovitele, TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD, souhlas TDS s betonáží
	Vytýčení	-	-	-	Každý jednotlivá část konstrukce	Dle skutečnosti	-	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol
	Zaměření bednění				Každý jednotlivá část konstrukce	Dle skutečnosti	Vyhodnocení odchylek	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol, souhlas TDS s betonáží

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)		
K EVIDENČNÍMU ČÍSLOU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	
	F.07.01.12	
		STRANA: 1/10

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/ 10

Nátěry ALP a ALN

Zkouška

C 30/37 XF2 Monolitická deska

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/ 10

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Přejímka betonu C 30/37 XF2	170m ³	-	Shoda dodacího listu s RDS	Každá dodávka			Technik zhotovitele	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu
Zkouška konzistence				1x z každého dopravního prostředku, vždy při zkoušce obsahu vzduchu a výrobě zkušebního tělesa	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-2 S4 160 – 220 mm	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Stanovení teploty čerstvého betonu		°C	Teplota	Každý odběr vzorku	Dle skutečnosti		AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Stanovení objemové hmotnosti	-	Kgm ³	Objemová hmotnost čerstvého betonu	Vždy při zkoušce obsahu vzduchu a výrobě zkušebního tělesa	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-6	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Zkouška obsahu vzduchu	-		Obsah vzduchu	1x z každého dopravního prostředku	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-7 3,0 – 6,0%	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Kontrolní vzorky na pevnost v tlaku pro předepnutí nosné konstrukce	-	MPa	Pevnost v tlaku	5ks <175m ³	Dle skutečnosti	ČSN EN 12390-3 Min 30 MPa	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Kontrolní vzorky na pevnost v tlaku	-	MPa	Pevnost v tlaku	6ks <150m ³ 7ks <175m ³	Dle skutečnosti	ČSN EN 12390-3 Min 33 MPa průměr 41 MPa	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Odolnost proti průsaku vody	-	mm	Maximální průsak vody	3zk. / betonáž	Dle skutečnosti	ČSN EN 12390-8 max. 35 mm	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Odolnost CHRL	-	g	Měření hmotnosti	1/450 m ³ nebo týden betonáže	Dle skutečnosti	ČSN 731326 max. 1250 g/m ²	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

Izolace mostu

K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
	DOKUMENTACE STAVBY	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	
		F.07.01.12
		STRANA: 4/ 10

Mostovka										
	pevnost v tahu	240	m2	Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu	5 zkoušky při ploše mostovky do 500 m2	5	ČSN 73 6242, TKP 21	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
	nerovnost povrchu	240	m2	nerovnost povrchu	min 1 zk. /50 m2	5	ČSN 73 6242, TKP 21	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
	hloubka makrotextury	240	m2	hloubka makrotextury	min 1 zk. / 500 m2	1	ČSN 73 6242, TKP 21	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
	příčný sklon	240	m2	příčný sklon	v příčných řezech max. po 2 m	Dle skutečnosti	ČSN 73 6242, TKP 21	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol
	zaměření povrchu mostovky	240	m2	zaměření povrchu mostovky	v příčných řezech po max. 2	Dle skutečnosti	ČSN 73 6242, TKP 21	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 5/ 10

Pečetičí vrstva										
	povrchová teplota betonu a stanovení rosného bodu	240	m2	povrchová teplota betonu a stanovení rosného bodu	3 zk / den	3	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	teplota ovzduší	240	m2	teplota ovzduší	3 zk. / den	3	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	relativní vlhkost vzduchu	240	m2	relativní vlhkost vzduchu	3 zk. / den	3	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	spotřeba pryskyřice kotevně impr. nátěru	240	m2	spotřeba pryskyřice kotevně impr nátěru	1 x po dokončení	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	spotřeba vysušeného křemičitého písku	240	m2	spotřeba vysušeného křemičitého písku	1 x po dokončení	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	celistvost provedení	240	m2	celistvost provedení	celoplošně	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí za účasti TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	spotřeba pryskyřice uzavíracího nátěru	240	m2	spotřeba pryskyřice uzavíracího nátěru	1 x po dokončení	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	celistvost provedení	240	m2	celistvost provedení	celoplošně	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí za účasti TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 6/ 10

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

teplota ovzduší	240	m ²	teplota ovzduší	3 zk. / den	3	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
přilnavost k podkladu	240	m ²	přilnavost k podkladu – nezkouší se pod římsami	3 zkoušky na 500 m ²	3	ČSN 73 6242, TKP 21	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
zkouška přilnavosti ocelovou kuličkou	240	m ²	zkouška přilnavosti ocelovou kuličkou	celoplošně	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí za účasti TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
provedení detailů	240	m ²	provedení detailů	celoplošně	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí za účasti TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
dodržení příčných a podélných přesahů pásů	240	m ²	dodržení příčných a podélných přesahů pásů	celoplošně	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí za účasti TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
ochrana izolace pod římsami	50	m ²	celistvost provedení	celoplošně	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí za účasti TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD

C 30/37 XF4 Římsy

Přejímka betonu C 30/37 XF4	20m ³	-	Shoda dodacího listu s RDS	Každá dodávka			Technik zhotovitele	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu
Zkouška konzistence	-			1x z každého dopravního prostředku, vždy při zkoušce obsahu vzduchu a výrobě zkušební tělesa	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-2 S4 160 – 220 mm	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Stanovení teploty čerstvého betonu	-	°C	Teplota	Každý odběr vzorku	Dle skutečnosti		AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Stanovení objemové hmotnosti	-	Kgm ³	Objemová hmotnost čerstvého betonu	Vždy při zkoušce obsahu vzduchu a výrobě zkušební tělesa	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-6	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Zkouška obsahu vzduchu	-		Obsah vzduchu	1x z každého dopravního prostředku	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-7 4,0 – 7,0%	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)		
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 7/10

Č. .	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Odpovídá	Výstup
	Těsnící fólie HDPE 0,75mm	-	-	Shoda s dodacím listem	Každá dodávka	-	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu
	Geotextilie 300, 600, 800g/m²	-	-	Shoda s dodacím listem	Každá dodávka	-	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu
	ŠD 0/32 _A	-	-	Shoda s dodacím listem	Každá dodávka	-	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu
	Materiál z mezideponie - zemina vhodná do násypu	-	-	vyzkoušený pro vhodnost do násypu před zahájením prací	Každá dodávka	-	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Protokol o zkoušce vhodnosti materiálu
	Drenážní trubka	-	-	Shoda s dodacím listem	Každá dodávka	-	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 8/ 10

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Mezerovitý beton MCB	-	-	Shoda s dodacím listem	Každá dodávka	-	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu
Podkladní beton pod drenáž C 12/15 X0	-	-	Shoda s dodacím listem	Každá dodávka	-	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu

Zásyp základů

Klasifikace zásypové zeminy, max. zhutnitelnost	Do 500m3	m3	Proctor standard, optimální vlhkost, zrnitost	1/změna zeminy	1 (předpoklad)	Zemina vhodná nebo podmíněčně vhodná	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Míra zhutnění zásypy základů	-	-	Míra hutnění (D, I _D) GW, GP, G-F - I _D ≥ 0,85 SW, SP, S-F - I _D ≥ 0,90 D ≥ 100% PS	1 zkouška / vrstva	podle skutečnosti	Zemina vhodná nebo podmíněčně vhodná	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

Ochranný zásyp za opěrou

Kontrola zhutnění	-	-	Míra hutnění (D _I) GW, GP, G-F - I _D ≥ 0,85 SW, SP, S-F - I _D ≥ 0,90	1 zkoušky / vrstva	podle skutečnosti	ČSN 72 1006	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

Zásyp za a před opěrou

Srovnávací laboratorní objemová hmotnost a optimální vlhkost	-	-	Max. objemová hmotnost (Proctor Standard), optimální vlhkost (PS)	1 x 500m3, nebo při změně sypaniny	2	ČSN EN 13286-2 ČSN CEN ISO/TS 17892-1 >1500 kg.m-3	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Kontrola zhutnění opěry	-	-	Míra hutnění (D, I _D) GW, GP, G-F - I _D ≥ 0,85 SW, SP, S-F - I _D ≥ 0,90 D ≥ 100% PS	2 zkouška / vrstva	podle skutečnosti	Zemina vhodná nebo podmíněčně vhodná	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Kontrola zhutnění před opěrami	-	-	Míra hutnění (D, I _D)	1 zkouška / vrstva	podle skutečnosti	Zemina vhodná nebo	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ŽHOTOVITELE)		
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 9/10

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

				GW, GP, G-F - $I_D \geq 0,85$ SW, SP, S-F - $I_D \geq 0,90$ $D \geq 100\%$ PS			podmínečně vhodná			
Podkladní přechodový klín										
	modul přetvárnosti	-	-	modul přetvárnosti (statická zatěžovací zkouška) $E_{def,2} \geq 60\text{MPa}$, $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,5$	1x pod volným koncem přechodové desky	2	ČSN 73 6244	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

Poznámka:

- 1) V případě, že v rámci jedné betonáže (v jeden den) bude betonováno více konstrukčních částí z jedné receptury betonu, je možné použít četnost kontrolních zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu pro jeden konstrukční celek a to do max. objemu betonu 75 m³ jedné betonáže.

Zpracoval Milan Nájemník , specialista kvality

Funkce

Podpis

Za plnění odpovídá , stavbyvedoucí

Funkce

Podpis

K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ŽHOTOVITELE)	
	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 10/ 10

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Evidenční číslo: DO NABÍDKY

Počet stran 10

Počet výtisků

Výtisk číslo

Klasifikace PI

F.07.01.12

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

Název a evidenční číslo stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo sekce	SO 203 – INUNDAČNÍ MOST V KM 0,295

Zkouška										
Technologický proces / technologická část			Spodní stavba, nosná konstrukce, římsy, zásypy							
Č	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Odpovídá	Výstup
	Armatura	-	-	Shoda s RDS	Každá dodávka	-	-	Technik zhotovitele	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu , inspekční certifikáty IC 3.1
	Kontrola stavu a čistoty bednění před betonáží			Shoda s RDS	Každá ucelená část	-	-	Technik zhotovitele, TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD, souhlas TDS s betonáží
	Vytýčení	-	-	-	Každý jednotlivá část konstrukce	Dle skutečnosti	-	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol
	Zaměření bednění				Každý jednotlivá část konstrukce	Dle skutečnosti	Vyhodnocení odchylek	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol, souhlas TDS s betonáží

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)		
K EVIDENČNÍMU ČÍSLOU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/10

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/ 10

Nátěry ALP a ALN

Zkouška

C 30/37 XF2 Monolitická deska

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/ 10

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Přejímka betonu C 30/37 XF2	170m ³	-	Shoda dodacího listu s RDS	Každá dodávka			Technik zhotovitele	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu
Zkouška konzistence				1x z každého dopravního prostředku, vždy při zkoušce obsahu vzduchu a výrobě zkušebního tělesa	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-2 S4 160 – 220 mm	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Stanovení teploty čerstvého betonu		°C	Teplota	Každý odběr vzorku	Dle skutečnosti		AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Stanovení objemové hmotnosti	-	Kgm ³	Objemová hmotnost čerstvého betonu	Vždy při zkoušce obsahu vzduchu a výrobě zkušebního tělesa	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-6	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Zkouška obsahu vzduchu	-		Obsah vzduchu	1x z každého dopravního prostředku	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-7 3,0 – 6,0%	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Kontrolní vzorky na pevnost v tlaku pro předepnutí nosné konstrukce	-	MPa	Pevnost v tlaku	5ks <175m ³	Dle skutečnosti	ČSN EN 12390-3 Min 30 MPa	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Kontrolní vzorky na pevnost v tlaku	-	MPa	Pevnost v tlaku	6ks <150m ³ 7ks <175m ³	Dle skutečnosti	ČSN EN 12390-3 Min 33 MPa průměr 41 MPa	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Odolnost proti průsaku vody	-	mm	Maximální průsak vody	3zk. / betonáž	Dle skutečnosti	ČSN EN 12390-8 max. 35 mm	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Odolnost CHRL	-	g	Měření hmotnosti	1/450 m ³ nebo týden betonáže	Dle skutečnosti	ČSN 731326 max. 1250 g/m ²	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

Izolace mostu

K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
	DOKUMENTACE STAVBY	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	
		F.07.01.12
		STRANA: 4/ 10

Mostovka										
	pevnost v tahu	220	m2	Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu	5 zkoušky při ploše mostovky do 500 m2	5	ČSN 73 6242, TKP 21	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
	nerovnost povrchu	220	m2	nerovnost povrchu	min 1 zk. /50 m2	5	ČSN 73 6242, TKP 21	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
	hloubka makrotextury	220	m2	hloubka makrotextury	min 1 zk. / 500 m2	1	ČSN 73 6242, TKP 21	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
	příčný sklon	220	m2	příčný sklon	v příčných řezech max. po 2 m	Dle skutečnosti	ČSN 73 6242, TKP 21	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol
	zaměření povrchu mostovky	220	m2	zaměření povrchu mostovky	v příčných řezech po max. 2	Dle skutečnosti	ČSN 73 6242, TKP 21	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 5/ 10

Pečetičí vrstva										
	povrchová teplota betonu a stanovení rosného bodu	220	m2	povrchová teplota betonu a stanovení rosného bodu	3 zk / den	3	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	teplota ovzduší	220	m2	teplota ovzduší	3 zk. / den	3	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	relativní vlhkost vzduchu	220	m2	relativní vlhkost vzduchu	3 zk. / den	3	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	spotřeba pryskyřice kotevně impr. nátěru	220	m2	spotřeba pryskyřice kotevně impr nátěru	1 x po dokončení	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	spotřeba vysušeného křemičitého písku	220	m2	spotřeba vysušeného křemičitého písku	1 x po dokončení	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	celistvost provedení	220	m2	celistvost provedení	celoplošně	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí za účasti TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	spotřeba pryskyřice uzavíracího nátěru	220	m2	spotřeba pryskyřice uzavíracího nátěru	1 x po dokončení	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	celistvost provedení	220	m2	celistvost provedení	celoplošně	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí za účasti TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 6/ 10

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

teplota ovzduší	220	m ²	teplota ovzduší	3 zk. / den	3	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
přilnavost k podkladu	220	m ²	přilnavost k podkladu – nezkouší se pod římsami	3 zkoušky na 500 m ²	3	ČSN 73 6242, TKP 21	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
zkouška přilnavosti ocelovou kuličkou	220	m ²	zkouška přilnavosti ocelovou kuličkou	celoplošně	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí za účasti TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
provedení detailů	220	m ²	provedení detailů	celoplošně	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí za účasti TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
dodržení příčných a podélných přesahů pásů	220	m ²	dodržení příčných a podélných přesahů pásů	celoplošně	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí za účasti TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
ochrana izolace pod římsami	50	m ²	celistvost provedení	celoplošně	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí za účasti TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD

C 30/37 XF4 Římsy

Přejímka betonu C 30/37 XF4	20m ³	-	Shoda dodacího listu s RDS	Každá dodávka			Technik zhotovitele	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu
Zkouška konzistence	-			1x z každého dopravního prostředku, vždy při zkoušce obsahu vzduchu a výrobě zkušební tělesa	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-2 S4 160 – 220 mm	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Stanovení teploty čerstvého betonu	-	°C	Teplota	Každý odběr vzorku	Dle skutečnosti		AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Stanovení objemové hmotnosti	-	Kgm ³	Objemová hmotnost čerstvého betonu	Vždy při zkoušce obsahu vzduchu a výrobě zkušební tělesa	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-6	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Zkouška obsahu vzduchu	-		Obsah vzduchu	1x z každého dopravního prostředku	Dle skutečnosti	ČSN EN 12350-7 4,0 – 7,0%	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)		
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 7/10

Pracovní a smršťovací spáry									
Kontrola aplikace tmelu	-	-	Kontrola postupu aplikace, správnost provedení, ošetření	Každá spára	Podle skutečnosti	VL 4	Stavbyvedoucí za účasti TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD

Technologický proces / technologická část	Zásypy

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 8/ 10

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Mezerovitý beton MCB	-	-	Shoda s dodacím listem	Každá dodávka	-	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu
Podkladní beton pod drenáž C 12/15 X0	-	-	Shoda s dodacím listem	Každá dodávka	-	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu

Zásyp základů

Klasifikace zásypové zeminy, max. zhutnitelnost	Do 500m3	m3	Proctor standard, optimální vlhkost, zrnatost	1/změna zeminy	1 (předpoklad)	Zemina vhodná nebo podmínečně vhodná	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Míra zhutnění zásypy základů	-	-	Míra hutnění (D, I _D) GW, GP, G-F - I _D ≥ 0,85 SW, SP, S-F - I _D ≥ 0,90 D ≥ 100% PS	1 zkouška / vrstva / OP	podle skutečnosti	Zemina vhodná nebo podmínečně vhodná	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

Ochranný zásyp za opěrou

Kontrola zhutnění	-	-	Míra hutnění (I _D) GW, GP, G-F - I _D ≥ 0,85 SW, SP, S-F - I _D ≥ 0,90	1 zkoušky / vrstva	podle skutečnosti	ČSN 72 1006	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

Zásyp za a před opěrou

Srovnávací laboratorní objemová hmotnost a optimální vlhkost	-	-	Max. objemová hmotnost (Proctor Standard), optimální vlhkost (PS)	1 x 500m3, nebo při změně sypaniny	2	ČSN EN 13286-2 ČSN CEN ISO/TS 17892-1 >1500 kg.m- 3	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Kontrola zhutnění opěry	-	-	Míra hutnění (D, I _D) GW, GP, G-F - I _D ≥ 0,85 SW, SP, S-F - I _D ≥ 0,90 D ≥ 100% PS	2 zkouška / vrstva	podle skutečnosti	Zemina vhodná nebo podmínečně vhodná	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Kontrola zhutnění před opěrami	-	-	Míra hutnění (D, I _D)	1 zkouška / vrstva	podle skutečnosti	Zemina vhodná nebo	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ŽHOTOVITELE)			
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 9/ 10	

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

				GW, GP, G-F - $I_D \geq 0,85$ SW, SP, S-F - $I_D \geq 0,90$ $D \geq 100\%$ PS			podmínečně vhodná			
Podkladní přechodový klín										
	modul přetvárnosti	-	-	modul přetvárnosti (statická zatěžovací zkouška) $E_{def,2} \geq 60\text{MPa}$, $E_{def,2}/E_{def,1} \leq 2,5$	1x pod volným koncem přechodové desky	2	ČSN 73 6244	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

Poznámka:

- 1) V případě, že v rámci jedné betonáže (v jeden den) bude betonováno více konstrukčních částí z jedné receptury betonu, je možné použít četnost kontrolních zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu pro jeden konstrukční celek a to do max. objemu betonu 75 m³ jedné betonáže.

Zpracoval Milan Nájemník , specialista kvality

Funkce

Podpis

Za plnění odpovídá , stavbyvedoucí

Funkce

Podpis

K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ŽHOTOVITELE)									
	DOKUMENTACE STAVBY								F.07.01.12	
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE								STRANA: 10/ 10	

II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí

Evidenční číslo: DO NABÍDKY

Počet stran 11

Počet výtisků

Výtisk číslo

Klasifikace PI

F.07.01.12

Kontrolní a zkušební plán (Zhotovitele)

Název a evidenční číslo stavby	II/305 Týniště nad Orlicí - Albrechtice nad Orlicí
Název a číslo sekce	SO 204 – MOST PŘES INUNDÁČNÍ ÚZEMÍ ŘEKY ORLICE

Zkouška										
Technologický proces / technologická část			Spodní stavba, nosná konstrukce, zásypy							
Č	Předmět kontroly (zkoušky)	Výměra	Jednotky	Kontrolovaná (zkoušená) vlastnost	Požadovaná četnost	Počet kontrolních zkoušek	Norma (předpis)	Zkoušku provede	Odpovídá	Výstup
	Armatura	-	-	Shoda s RDS	Každá dodávka	-	-	Technik zhotovitele	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu , inspekční certifikáty IC 3.1
	Kontrola stavu a čistoty bednění před betonáží			Shoda s RDS	Každá ucelená část	-	-	Technik zhotovitele, TDS	Stavbyvedoucí	Zápis v SD, souhlas TDS s betonáží
	Vytýčení	-	-	-	Každý jednotlivá část konstrukce	Dle skutečnosti	-	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol
	Zaměření bednění				Každý jednotlivá část konstrukce	Dle skutečnosti	Vyhodnocení odchylek	Geodet	Stavbyvedoucí	Protokol, souhlas TDS s betonáží

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)		
K EVIDENČNÍMU ČÍSLOU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 1/12

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 2/ 12

C 30/37 XF4 Pilíře

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 3/ 12

C 25/30 XF2 Přečhodové desky

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 4/ 12

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 5/ 12


Izolace mostu										
Pečetíci vrstva	-	-	Shoda s dodacím listem	1	1	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu	
NAIP	-	-	Shoda s dodacím listem	1	1	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu	
Ochrana izolace pod římsami	-	-	Shoda s dodacím listem	1	1	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu	
Křemičitý písek	-	-	Shoda s dodacím listem	1	1	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu	
ALP Penetral	-	-	Shoda s dodacím listem	1	1	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu	
ALN Renolak	-	-	Shoda s dodacím listem	1	1	-	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Podpis dodacího listu	

pevnost v tahu	1 400	m2	Pevnost v tahu povrchových vrstev betonu	9 zkoušky při ploše mostovky do 1000 m², minimálně 5 zkoušek na každých dalších 1 000 m²	14	ČSN 73 6242, TKP 21	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 6/ 12

Pečetící vrstva										
	povrchová teplota betonu a stanovení rosného bodu	1 400	m2	povrchová teplota betonu a stanovení rosného bodu	3 zk / den	Dle skutečnosti	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	teplota ovzduší	1 400	m2	teplota ovzduší	3 zk. / den	Dle skutečnosti	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	relativní vlhkost vzduchu	1 400	m2	relativní vlhkost vzduchu	3 zk. / den	Dle skutečnosti	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD
	spotřeba pryskyřice kotevně impr. nátěru	1 400	m2	spotřeba pryskyřice kotevně impr nátěru	1 x po dokončení	1	ČSN 73 6242, TKP 21	Stavbyvedoucí	Stavbyvedoucí	Zápis v SD

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 7/ 12



Pracovní a smršťovací spáry

Zkouška

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 9/ 12

Zásyp základů

Ochranný zásyp za opěrou

	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 10/ 12

			GW, GP, G-F - $I_D \geq 0,85$ SW, SP, S-F - $I_D \geq 0,90$						
Zásyp za a před opěrou									
Srovnávací laboratorní objemová hmotnost a optimální vlhkost	-	-	Max. objemová hmotnost (Proctor Standard), optimální vlhkost (PS)	1 x 500m ³ , nebo při změně sypaniny	2	ČSN EN 13286-2 ČSN CEN ISO/TS 17892-1 >1500 kg.m- 3	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Kontrola zhutnění opěry	-	-	Míra hutnění (D, I_D) GW, GP, G-F - $I_D \geq 0,85$ SW, SP, S-F - $I_D \geq 0,90$ D $\geq 100\%$ PS	2 zkouška / vrstva	podle skutečnosti	Zemina vhodná nebo podmínečně vhodná	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Kontrola zhutnění před opěrami	-	-	Míra hutnění (D, I_D) GW, GP, G-F - $I_D \geq 0,85$ SW, SP, S-F - $I_D \geq 0,90$ D $\geq 100\%$ PS	1 zkouška / vrstva	podle skutečnosti	Zemina vhodná nebo podmínečně vhodná	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol
Podkladní přechodový klín									
modul přetvárnosti	-	-	modul přetvárnosti (statická zatěžovací zkouška) Edef,2 ≥ 60 MPa, Edef,2/Edef,1 $\leq 2,5$	1x pod volným koncem přechodové desky	2	ČSN 73 6244	AZL	Stavbyvedoucí	Protokol

Poznámka:

- 1) V případě, že v rámci jedné betonáže (v jeden den) bude betonováno více konstrukčních částí z jedné receptury betonu, je možné použít četnost kontrolních zkoušek čerstvého a ztvrdlého betonu pro jeden konstrukční celek a to do max. objemu betonu 75 m³ jedné betonáže.

Zpracoval

Milan Nájemník , specialista kvality

Funkce

Podpis

K EVIDENČNÍMU ČÍSLO DO NABÍDKY	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ŽHOTOVITELE)	
	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 11/ 12



Za plnění odpovídá

, stavbyvedoucí

Funkce

Podpis



K EVIDENČNÍMU ČÍSLU DO NABÍDKY	KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN (ZHOTOVITELE)	
	DOKUMENTACE STAVBY	F.07.01.12
	KLASIFIKACE: PROVOZNÍ INFORMACE	STRANA: 12/ 12