

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **32827 - Odstranění nehodové lokality ID UP1 - III/29810, v Mlejnk_u_neoceněný**

Objekt: **SO 001 - Všeobecné a předběžné položky**

Rozpočet: **[SO 001] - Všeobecné a předběžné položky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Všeobecné a předběžné položky						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasného dopravního značení.“ Cenová soustava OTSKP 2024 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
10	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA Cenová soustava OTSKP 2024 Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
5	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla. - Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou. - Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVf DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS. - Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS. 3x tištěné paré + 1x Flash disk PEVNÁ CENA Cenová soustava OTSKP 2024 Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00
11	02911.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8		Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
12		<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
9	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro její evidenci. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 3 vyhotoveních a 1 x na CD PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
12		1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
9	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování realizační dokumentace stavby v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN a TP sloužící pro realizaci stavby a pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vč. zajištění příslušného stanovení	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
6		<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
	Specifikace					
9	02945	FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
6		1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré úroky z úvěrů souvisejících s výstavbou</i>				
6	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		2 = 2,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	0,00	0,00
	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO. PEVNÁ CENA.				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **32827 - Odstranění nehodové lokality ID UP1 - III/29810, v Mlejnk_u_neoceněný**

Objekt: **SO 101.1 - Komunikace - uznatelné**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání: Fiala

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12.06.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uзнatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Komunikace - uзнatelné						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
26	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	93,300	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "pol. 18220 "93.300000 "(18220)" = 93,300 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
17	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	166,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "pol. 12373 "83.400000 "(12373)"*2,0 = 166,800 [A]				
	Specifikace	<i>1. Položka obsahuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <i>2. Položka neobsahuje:</i> - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <i>3. Způsob měření:</i> Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
21	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	15,120	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "pol. 96615 "6.300000 "(96615)"*2,4 = 15,120 [A]				
	Specifikace	<i>1. Položka obsahuje:</i> - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <i>2. Položka neobsahuje:</i> - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <i>3. Způsob měření:</i> Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1 Zemní práce						0,00
23	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	220,000	0,00	0,00
		včetně likvidace štěpkováním a likvidace odpadu plochy náletových dřevin v rozhledových polích				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"dle stavu na místě "20+120+20+40+20 = 220,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromádách nebo štěpkování Položka nezahrnuje: - x				
	11372C	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2	M3	272,700	0,00	0,00
4	Cenová soustava	odstranění asfaltových vrstev včetně zazubení pro stupňovitě napojení frézování do profilu dle doměření vyrovnávek a úpravy klopení oblouku				
		OTSKP 2024				
		"v ploše skladby A průměrná tloušťka 0,10m "2525*0,10 = 252,500 [A]				
	Specifikace	"lokální sanace podkladní vrstvy tloušťka 0,08m "2525*0,10*0,08 = 20,200 [B] "Mezisoučet "272.700000 = 272,700 [C] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
16	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	68,650	0,00	0,00
		komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"napojení na stávající stav "5,50+20,20+22,05+15,4+5,50 = 68,650 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x				
	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	83,400	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"vnitřní strana oblouku "(25+30)*(0,6*0,8) = 26,400 [A]				
		"vnější strana oblouku "(30+40+25)*(0,6*1,0) = 57,000 [B]				
		"Mezisoučet "83.400000 = 83,400 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	125736	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM</p> <p>natěžení ornice ze zemníku</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"dle pol. 18220 "93.300000 "(18220)" = 93,300 [A]</p>	M3	93,300	0,00	0,00
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	Specifikace	<div> <div>Položka zahrnuje:</div> <div> <div>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</div> <div>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</div> <div>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</div> <div>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</div> <div>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</div> <div>- příplatek za lepivost</div> <div>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</div> <div>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</div> <div>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</div> <div>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</div> <div>- vytahování a nošení výkopku</div> <div>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</div> <div>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</div> <div>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</div> <div>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</div> <div>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</div> <div>- třídění výkopku</div> <div>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</div> </div> <div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- práce spojené s otvirkou zemníku</div> </div> </div>	M3	208,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	<div> <div>NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</div> <div>rozšíření a zpevnění tělesa náspu pro zřízení krajnic a osazení svodidel - včetně napojení na stávající těleso svahovými stupni</div> <div>OTSKP 2024</div> <div>"vnitřní strana oblouku "(25+30)*(1,5*0,8) = 66,000 [A]</div> <div>"vnější strana oblouku "(30+40+25)*(1,5*1,0) = 142,500 [B]</div> <div>"Mezisoučet "208.500000 = 208,500 [C]</div> </div>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	18220	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje armovací sítě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nezahrnuje armovací sítě <p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU</p> <p>ohumusování upravovaného tělesa - nakupovaná ornice ze zemníku</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"na vnější straně oblouku "148,0*2,0 = 296,000 [A]</p> <p>"na vnitřní straně oblouku "163,0*2,0 = 326,000 [B]</p> <p>"průměrná tloušťka "0,15 = 0,150 [C]</p> <p>"celkem "(a+b)*c = 93,300 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	93,300	0,00	0,00
2 Základy						0,00
22	289973	<p>OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEORHOŽÍ</p> <p>technická ochrana svahu - kokosová síť 700 g/m2 včetně kotvení v ploše</p> <p>svahy tělesa nad 1:1,5</p>	M2	622,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "na vnější straně oblouku "148,0*2,0 = 296,000 [A] "na vnitřní straně oblouku "163,0*2,0 = 326,000 [B] "Mezisoučet "622.000000 = 622,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsané geosítě nebi georohože</i> - <i>úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> - <i>přichycení k podkladu, případně zatížení</i> - <i>úpravy spojů a zajištění okrajů</i> - <i>úpravy pro odvodnění</i> - <i>nutné přesahy</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - <i>x</i> <i>Způsob měření:</i> - <i>přesahy se nezapočítávají do výměry</i>				
4 Vodorovné konstrukce						0,00
14	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 lože pod dlažbu šikmých čel včetně opěrných patek C 20/25n XF3 OTSKP 2024 "šikmá čela propsutku km 13,870 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [A] "šikmá čela propusku km 14,090 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [B] "šikmá čela propustku km 14,120 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [C] "šikmá čela propustku km 14,160 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [D] "průměrná tloušťka "0,15 = 0,150 [E] "celkem včetně lemů a vyrovnávek "(a+b+c+d)*e*1,2 = 7,776 [F]	M3	7,776	0,00	0,00
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	8,640	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>šikmá čela - lomový kámen do bet. lože - spárování MC25 XF4</p> <p>lože viz položka 45131A</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"šikmá čela propsutku km 13,870 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [A]</p> <p>"šikmá čela propusku km 14,090 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [B]</p> <p>"šikmá čela propustku km 14,120 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [C]</p> <p>"šikmá čela propustku km 14,160 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [D]</p> <p>"průměrná tloušťka "0,2 = 0,200 [E]</p> <p>"celkem "(a+b+c+d)*e = 8,640 [F]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláň a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	467315	<p>STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37</p> <p>příčné prahy u šikmých čel propustků včetně zemních prací včetně odvozu a uložení výkopku a poplatku za skládku</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>"šikmá čela propusků - ukončovací prahy "0,4*0,8*2,0*2*4 = 5,120 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	5,120	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
8	56963	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</p> <p>zřízení normových krajnic - R-mat. (40 RA 0/32) tl. 150 mm</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>"dle situace "382+228+97 = 707,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 	M2	707,000	0,00	0,00
6	572213	<p>SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p>	M2	5 454,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Cenová soustava	OTSKP 2024 "pod ACO "2525 = 2 525,000 [A] "pod ACL "2525*1,06 = 2 676,500 [B] "pod ACP sanace "2525*0,10 = 252,500 [C] "Mezisoučet "5454.000000 = 5 454,000 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
7	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+ s kamenivem vyšších protismykových vlastností PSV56 dle ČSN	M2	2 525,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "skladba A "2525 = 2 525,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					
	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S ACL 22+ tl. 60 mm + vyrovnávky a úpravy klopení	M3	174,030	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "v ploše skladba A včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu "2525*1,06*0,06 = 160,590 [A] "vyrovnávky pro úpravu klopení oblouku "112*6,0*0,02 = 13,440 [B] "Mezisoučet "174.030000 = 174,030 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	574E07	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S</p> <p>lokální sanace a opravy poruch podkladní vrstvy</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>"předpoklad 10% plochy "2525*0,10 = 252,500 [A]</p> <p>"uvažovaná tloušťka "0,08 = 0,080 [B]</p> <p>"celkem "a*b = 20,200 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 	M3	20,200	0,00	0,00
8 Potrubí						0,00
11	89952A	<p>OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25</p> <p>obetonová potrubí propustku C20/25 XF3</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2024</p> <p>"šikmá čela propustku km 13,870 "0,75+0,75 = 1,500 [A]</p> <p>"šikmá čela propustku km 14,090 "0,75+0,75 = 1,500 [B]</p> <p>"šikmá čela propustku km 14,120 "0,75+0,75 = 1,500 [C]</p> <p>"šikmá čela propustku km 14,160 "0,75+0,75 = 1,500 [D]</p> <p>"Mezisoučet "6.000000 = 6,000 [E]</p>	M3	6,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
18	9111A1 Cenová soustava	<p>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"na propustku km 13,591 "2*5 = 10,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M	10,000	0,00	0,00
15	9111A3 Cenová soustava	<p>ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM</p> <p>odstranění a odvoz na trvalou skládku</p> <p>OTSKP 2024</p> <p>"na propustku km 13,591 "4,6+4,6 = 9,200 [A]</p>	M	9,200	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	Specifikace	<div> <div>Položka zahrnuje:</div> <div>- demontáž a odstranění zařízení</div> <div>- jeho odvoz na předepsané místo</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- x</div> </div>	M	110,000	0,00	0,00
	9113A1	<div> <div>SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</div> <div>silniční svodidlo stupeň zadržení N2</div> <div>včetně kotvení sloupků do patek v místě propustku</div> </div>				
10	Cenová soustava	<div> <div>OTSKP 2024</div> <div>"na vnější straně oblouku - včetně náběhů "79+31 = 110,000 [A]</div> <div>Položka zahrnuje:</div> <div>- kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků</div> <div>- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)</div> <div>- výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou</div> <div>- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr</div> <div>- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- odrazky nebo retroreflexní fólie</div> <div>Způsob měření:</div> <div>- vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává</div> </div>	M	16,000	0,00	0,00
	9183B3	<div> <div>PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH</div> <div>zřízení šikmých čel podélných propustků - DN 400 PP SN 16</div> <div>včetně napojení</div> </div>				
2	Cenová soustava	<div> <div>OTSKP 2024</div> <div>"šikmá čela propustku km 13,870 "2+2 = 4,000 [A]</div> <div>"šikmá čela propusku km 14,090 "2+2 = 4,000 [B]</div> <div>"šikmá čela propustku km 14,120 "2+2 = 4,000 [C]</div> <div>"šikmá čela propustku km 14,160 "2+2 = 4,000 [D]</div> <div>"Mezisoučet "16.000000 = 16,000 [E]</div> <div>Položka zahrnuje:</div> <div>- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru</div> <div>- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí)</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- podkladní vrstvy a obetonování</div> </div>	M	68,650	0,00	0,00
	919112	<div> <div>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM</div> </div>				
	Cenová soustava	<div> <div>OTSKP 2024</div> <div>"napojení na stávající stav "5,50+20,20+22,05+15,4+5,50 = 68,650 [A]</div> </div>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	68,650	0,00	0,00
	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 álivka spar ve vozovce v detailech zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2				
20	Cenová soustava	OTSKP 2024 "napojení na stávající stav "5,50+20,20+22,05+15,4+5,50 = 68,650 [A]	M3	6,300	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnící profil				
	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU bourání v místě propustků pro svodidlo a ve výkopu na trvalou skládku				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "propustek - pro svodidlo "2*0,5*0,5*0,6 = 0,300 [A] "ve výkopech a u podélných propustků "1,0+1,0+8*0,5 = 6,000 [B] "Mezisoučet "6.300000 = 6,300 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **32827 - Odstranění nehodové lokality ID UP1 - III/29810, v Mlejnků neoceněný**

Objekt: **SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné**

Rozpočet: **[SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání: Fiala

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12.06.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.2 Komunikace - neuznatelné						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
4	015111 Cenová soustava Specifikace	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI OTSKP 2024 "pol. 12924 "707.000000 "(12924)"*0,15*2,0 = 212,100 [A] "pol. 12931 "827.000000 "(12931)"*0,25*2,0 = 413,500 [B] "Mezisoučet "625.600000 = 625,600 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	625,600	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1 Zemní práce						0,00
1	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM čištění krajnice - materiál na trvalou skládku Cenová soustava OTSKP 2024 "dle situace "382+228+97 = 707,000 [A] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M2	707,000	0,00	0,00
2	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M Cenová soustava OTSKP 2024 "na délku stavby "2*450-10-10-21-22-10 = 827,000 [A] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	827,000	0,00	0,00
3	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM pročištění podélných propusků včetně likvidace odpadu z čištění a jeho uložení na skládku a poplatku za skládku Cenová soustava OTSKP 2024 "km 14,090 "10 = 10,000 [A] "km 14,120 "22 = 22,000 [B] "km 14,160 "21 = 21,000 [C] "Mezisoučet "53.000000 = 53,000 [D] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	53,000	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **32827 - Odstranění nehodové lokality ID UP1 - III/29810, v Mlejnk_u_neoceněný**

Objekt: **SO 190 - Trvalé dopravní značení - uznatelné**

Rozpočet: **[SO 190] - Trvalé dopravní značení - uznatelné**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání: Fiala

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12.06.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravní značení - uзнatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 190 Trvalé dopravní značení - uзнatelné						0,00
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
8	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	31,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"Přímé úseky "(170+170+170+150)/30 = 22,000 [A]				
		"Vnitřní strana oblouku "90/10 = 9,000 [B]				
		"Mezisoučet "31.000000 = 31,000 [C]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x				
9	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	12,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"na svodidla na vnější straně oblouku cca 10 m "12 = 12,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x				
1	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"2x P1 "2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
2	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"2x P1 v nové poloze "2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
7	914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	10,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravní značení - uзнatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	Cenová soustava	Z3 malé 500x500 - retroreflex OTSKP 2024 "Z3 malé "5*2 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	0,00	0,00
	Specifikace					
4	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	7,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "2x pro P1 "2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M2	112,875	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "2x pro P1 "2 = 2,000 [A] "pro Z3 "5 = 5,000 [B] "Mezisoučet "7.000000 = 7,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
6	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	112,875	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "V4 (0,125) "0,125*(455+448) = 112,875 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
6	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	112,875	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "V4 (0,125) "0,125*(455+448) = 112,875 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravní značení - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				