

KRYCI LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Jičín
Objednatel		IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval	Ing. Otakar Kubeška		
	Rozpočet číslo	Dne	
	010	06.05.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	1 486 168,54	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	5 799 062,84	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 285 231,38	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				7 285 231,00
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00		0,00		
		základní	21,0	7 285 231,00		1 529 899,00		
				Cena s DPH				8 815 130,00
E Přípočty a odpočty								
		Dodá zadavatel				0,00		
		Klouzavá doložka				0,00		
		Zvýhodnění				0,00		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu	JKSO	
Název objektu	Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu	EČO	
		Místo	Jičín
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	ASJ s.r.o.	25281861	CZ25281861
Zpracoval	Ing. Otakar Kubeška		
	Rozpočet číslo	Dne	
	010a	06.05.2015	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady \ CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	1 486 168,54	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	5 799 062,84	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		7 285 231,38	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				7 285 231,00			
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem					
		snížená	15,0	0,00		0,00					
		základní	21,0	7 285 231,00		1 529 899,00					
				Cena s DPH				8 815 130,00			
				E Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel				0,00					
		Klouzavá doložka				0,00					
		Zvýhodnění				0,00					

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

Objekt: Rekonstrukce oplocení a vstupu do objektu

JKSO:

EČO:

Zpracoval: Ing. Otakar Kubeška

Datum: 6.5.2015

Objednatel:

Zhotovitel: ASJ s.r.o.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

SO_01: Rekonstrukce oplocení v Bolzanově ul.

2 889 120,61

11 724,107

001: Zemní práce

300 340,39

0,787

1	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	168,000	31,00	5 208,00	0,000
2	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	5,000	213,00	1 065,00	0,000
3	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	7,000	414,00	2 898,00	0,001
4	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	3,000	654,00	1 962,00	0,001
5	112201104	Odstranění pařezů D do 900 mm	kus	3,000	1 040,00	3 120,00	0,001
6	113106123	Rozebrání dlažeb nebo dílců komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	169,800	40,20	6 825,96	0,000
7	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 300 mm	m2	75,600	374,00	28 274,40	0,000
8	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	5,000	42,90	214,50	0,000
9	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	240,000	51,20	12 288,00	0,000
10	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	30,000	37,60	1 128,00	0,000
11	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000	166,00	664,00	0,148
12	120001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	59,518	270,00	16 069,86	0,000
13	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	29,944	25,40	760,58	0,000
14	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	163,920	141,00	23 112,72	0,000
15	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	81,960	17,80	1 458,89	0,000
16	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	2,240	513,00	1 149,12	0,000
17	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	1,120	158,00	176,96	0,000
18	132301201	m3	m3	59,518	585,00	34 818,03	0,000
19	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	29,759	41,20	1 226,07	0,000
20	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	225,678	60,20	13 585,82	0,000
21	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	5,000	79,80	399,00	0,000
22	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	7,000	250,00	1 750,00	0,000
23	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	3,000	476,00	1 428,00	0,000
24	162301424	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 900 mm	kus	3,000	565,00	1 695,00	0,000
25	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	168,000	48,50	8 148,00	0,000
26	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	5,000	15,70	78,50	0,000
27	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	7,000	31,20	218,40	0,000
28	162301923	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 700 mm ZKD 5 km	kus	3,000	78,10	234,30	0,000
29	162301924	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 900 mm ZKD 5 km	kus	3,000	103,00	309,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

30	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	222,900	139,00	30 983,10	0,000
31	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	114,228	192,00	21 931,78	0,000
32	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	113,690	133,00	15 120,77	0,000
33	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	225,678	14,50	3 272,33	0,000
34	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	228,456	135,00	30 841,56	0,000
35	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	111,450	68,10	7 589,75	0,000
36	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	5,000	60,90	304,50	0,000
37	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	7,000	130,00	910,00	0,000
38	174201203	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm	kus	3,000	249,00	747,00	0,000
39	174201204	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 900 mm	kus	3,000	554,00	1 662,00	0,000
40	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	199,625	22,70	4 531,49	0,000
41	182911121	Zpevnění a zajištění zámkové dlažby prkny	m2	16,800	725,00	12 180,00	0,638

002: Základy
187 057,94
547,031

42	212561111	Výplň odvodňovacích trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	14,643	662,00	9 693,67	357,005
43	212572121	Lože pro trativody z kameniva drobného těženého	m3	6,101	739,00	4 508,64	11,717
44	212752212	Trativod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	82,000	124,00	10 168,00	18,579
45	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	82,000	16,00	1 312,00	0,008
46	271571112	Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkopísku netříděného	m3	1,400	641,00	897,40	4,234
47	273311125	Základové desky z betonu prostého C 16/20	m3	0,840	2 410,00	2 024,40	1,959
48	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	2,040	182,00	371,28	0,002
49	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	2,040	44,20	90,17	0,000
50	273361921	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi	t	0,015	24 100,00	361,50	0,000
51	274321611	Základové pasy ze ŽB tř. C 30/37	m3	61,974	2 380,00	147 498,12	152,040
52	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	33,246	182,00	6 050,77	0,034
53	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	33,246	44,20	1 469,47	0,000
54	67390330	Geotextilie 300 g/m2 š 200 cm	m	49,200	53,10	2 612,52	1,452

003: Svislé konstrukce
1 127 959,22
9 372,469

55	310201111	Příplatek za zaoblení zdíva o vnitřním průměru do 5 m	m3	4,435	4 500,00	19 957,50	0,000
56	311211129	Příplatek ke zdívu z kamene za lícování oboustranné	m3	16,605	3 800,00	63 099,00	0,000
57	311211211	Zdívo nadzákladové z lomového kamene oprac dle původ vzoru na MVC 2,5- bez materiálu lomového kamene	m3	51,703	5 650,00	292 121,95	6 974,003
58	311231124	Zdívo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MVC 2,5	m3	34,114	4 290,00	146 349,06	2 302,296
59	311321611	Nosná zeď ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	24,745	2 810,00	69 533,45	60,707
60	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	197,959	321,00	63 544,84	0,216
61	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	197,959	121,00	23 953,04	0,000
62	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	3,624	29 800,00	107 995,20	3,801
63	311931001	Výměna zvětralých pískovců do hl.30 cm vč.dodávky materiálu dle původ vzoru bez spárování	m2	12,499	6 550,00	81 868,45	0,000
64	316231211	Ukončení vrstvy z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 60 naplocho na MVC včetně spárování	m2	2,920	1 450,00	4 234,00	0,474
65	316231212	Ukončení vrstvy z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 60 nastojato na MVC včetně spárování	m2	81,026	2 620,00	212 288,12	27,409
66	316263201	Příplatek za řezání lícových plných cihel	m2	15,042	640,00	9 626,88	0,000
67	331231314	Zdívo pilířů z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC	m3	1,559	18 000,00	28 062,00	3,555

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

68	334791112	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110 vč.dod materiálu	m	9,762	186,00	1 815,73	0,008
573	337241001	Mtz a dod ocel trnu pozink o průměru 14 dl.500 pro kotvení pilířů vč.navrtání, kotvení, izol těsnění	kus	10,000	351,00	3 510,00	0,000

004: Vodorovné konstrukce
43 482,97 29,508

69	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	14,950	25,30	378,24	0,004
70	458591111	Zřízení výplně těsnící vrstvy za opěrou z jílu včetně materiálu	m3	17,084	421,00	7 192,36	0,000
71	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklynováním spár úlomky kamene	m3	14,643	2 090,00	30 603,87	29,239
72	463212191	Příplatek za vypracování líce rovnaniny	m2	48,810	99,00	4 832,19	0,000
73	67390330	Geotextilie 300 g/m2 š 200 cm	m	8,970	53,10	476,31	0,265

005: Komunikace
62 228,10 64,046

74	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-32 tl 150 mm	m2	75,600	111,00	8 391,60	21,163
75	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-63 tl 200 mm	m2	75,600	145,00	10 962,00	28,577
76	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	169,800	230,00	39 054,00	14,306
77	596211134	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb tl 60 mm skupiny C	m2	169,800	22,50	3 820,50	0,000

006: Úpravy povrchu
200 236,72 1 667,580

78	620411135	Nátěr vnější omítky silikonovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	151,176	108,00	16 327,01	41,366
79	622401903	Příplatek k omítce štukové plsti hlazené vnějších stěn a štítů za zaoblení povrchu	m2	19,710	25,00	492,75	0,000
80	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	151,176	285,00	43 085,16	1 201,671
81	622451131	Vnější omítka stěn a štítů cementová hladká složitosti II	m2	1,374	265,00	364,11	0,099
82	627452101	Spárování zapuštěné rovné zdi z kamene MC do 4 cm	m2	124,989	345,00	43 121,21	345,877
83	627452111	Spárování zapuštěné rovné zdi, komínů nebo pilířů z cihel MC	m2	57,330	230,00	13 185,90	56,597
84	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	7,485	2 410,00	18 038,85	16,889
85	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30, beton z portlandského cementu	m3	0,780	2 820,00	2 199,60	1,914
86	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,780	185,00	144,30	0,008
87	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	50,136	313,00	15 692,57	3,159
88	933391001	Biocidní ošetření a napuštění hydrofobním nástřikem kamenné zdi	m2	124,989	261,00	32 622,13	0,000
89	933411024	Napuštění cihelných stěn a pilířů hydrofobním přípravkem	m2	57,330	261,00	14 963,13	0,000

009: Ostatní konstrukce a práce
105 534,70 20,741

90	59217450	Obrubník betonový chodníkový ABO 1-15 100x15x30 cm	kus	5,050	164,70	831,74	2,754
91	913111115	Montáž a demontáž dopravní značky samostatné základní	kus	1,000	17,20	17,20	0,000
92	914531112	Montáž a demontáž konzoly na zeď pro uchycení venkovního svítidla	kus	1,000	125,00	125,00	0,000
93	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,000	191,00	955,00	0,777
94	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,100	2 240,00	224,00	0,226
95	931292401	Výplň dilatační spáry v kamenném zdivu ve spáře trvale pružným tmelem	m2	3,360	225,00	756,00	0,000
96	931292402	Montáž a dod krycí plast dilatační lišty	m	13,200	480,00	6 336,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

97	931992122	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 30 mm	m2	6,780	211,00	1 430,58	0,006
98	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	124,989	25,00	3 124,73	16,247
99	939941112	Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stěnou včetně dodávky plechu	m	82,483	395,00	32 580,79	0,730
100	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	178,300	38,60	6 882,38	0,000
101	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	5 349,000	1,00	5 349,00	0,000
102	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	178,300	26,20	4 671,46	0,000
103	949111112	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	38,760	45,00	1 744,20	0,000
104	953412782	Poplatek za zábor chodníku	m2	97,000	25,00	2 425,00	0,000
105	953421001	Montáž a dod. nopové folie	m2	150,705	94,50	14 241,62	0,000
106	953431001	Vyměření stávajících inženýrských sítí	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
107	953431005	Geodetické zaměření dokončené stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
108	953432001	Dodavatelská dokumentace	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
109	953433001	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
110	953434001	Pořízení fotodokumentace před zahájením prací	soub	1,000	500,00	500,00	0,000
111	953441001	Demontáž a montáž reklamní tabule 4500x2500 mm v ocel konstrukci	kus	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
112	953551002	Osazení a dod. chrániček do základů do DN 200 do 1,2 m na kabely	kus	2,000	420,00	840,00	0,000

096: Bourání konstrukcí
423 585,14
0,000

113	764430850	Demontáž oplechování zdí rš 750 mm	m	56,720	30,00	1 701,60	0,000
114	764521001	Demontáž oplechování přístřešku pro el.rozvaděč	m2	4,440	45,00	199,80	0,000
115	767912812	Demontáž ostnatého drátu a držáků výšky přes 2,0 m vč.přesunu a likvidace	m	83,500	12,00	1 002,00	0,000
116	767914830	Demontáž plotové výplně z ocel mříže na zděné sloupky výšky do 2m včetně přesunu a likvidace	m	34,000	140,00	4 760,00	0,000
117	767922401	Demontáž plech dvířek el.rozvaděče 1000x1800 mm	kus	1,000	90,00	90,00	0,000
118	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	22,454	683,00	15 336,08	0,000
119	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,400	2 410,00	3 374,00	0,000
120	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	70,363	643,00	45 243,41	0,000
121	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	47,586	552,00	26 267,47	0,000
122	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	1,770	989,00	1 750,53	0,000
123	963012510	Bourání stropů z ŽB desek š do 300 mm tl do 140 mm	m3	0,495	2 710,00	1 341,45	0,000
124	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,780	2 360,00	1 840,80	0,000
125	978015281	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 80 %	m2	151,176	34,20	5 170,22	0,000
126	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	333,906	223,00	74 461,04	0,000
127	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 337,342	9,70	22 672,22	0,000
128	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	333,906	444,00	148 254,26	0,000
129	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	333,906	30,00	10 017,18	0,000
130	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	333,906	180,00	60 103,08	0,000

099: Přesun hmot HSV
118 502,97
0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

131	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	589,567	201,00	118 502,97	0,000
-----	-----------	---	---	---------	--------	------------	-------

711: Izolace proti vodě

30 722,62 0,000

132	711111052	Hydroizolace stěrková do vnějšího prostředí 2x + penetrace vč.těsnící pásky na přechod z vod na svis	m2	80,849	380,00	30 722,62	0,000
-----	-----------	--	----	--------	--------	-----------	-------

764: Konstrukce klempířské

111 566,38 21,944

133	764211201	Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm do 30°	m2	30,533	1 490,00	45 494,17	7,244
134	764530260	Oplechování Cu zdí rš 750 mm včetně rohů	m	56,470	1 170,00	66 069,90	14,701
135	998764201		%	1,520	1,52	2,31	0,000

767: Konstrukce zámečnické

152 903,46 0,000

136	767382401	Montáž, výroba a dod plotové mřížové výplně 4000x1500 mm vč.pozinkování a práškového nátěru	kus	7,000	9 660,00	67 620,00	0,000
137	767382402	Montáž, výroba a dod plotové mřížové výplně 1500x850 mm vč.pozinkování a práškového nátěru	kus	4,000	6 200,00	24 800,00	0,000
138	767392001	Montáž a dod ocel konstrukce z U100 na přístřešek pro el.rozvaděč vč.nátěru	kg	726,274	72,00	52 291,73	0,000
139	767392002	Montáž a dod opláštění a krytiny z trapéz pozink plechu výška vlny 35 mm tl.0,75 mm vč.spoj.mat	m2	14,830	450,00	6 673,50	0,000
140	767392003	Montáž a dod plech dvířek pro el. rozvaděč 1800x1000 mm vč.nátěru	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
141	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	13,50	18,23	0,000

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00 0,000

142	071	Zařízení staveniště	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000
-----	-----	---------------------	------	-------	-----------	-----------	-------

SO_02: Rekonstrukce oplocení ve Foersterově ul.

2 457 335,69 7 149,465

001: Zemní práce

60 744,79 0,476

143	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	294,000	31,00	9 114,00	0,000
144	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	3,000	213,00	639,00	0,000
145	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	17,000	414,00	7 038,00	0,001
146	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	1,000	205,00	205,00	0,009
147	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	12,000	166,00	1 992,00	0,443
148	120001101	Příplatek za ztlžení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,760	270,00	1 555,20	0,000
149	121940011	Odřezání kořenů v místě provádění základů vč.přesunu a likvidace	soub	1,000	1 710,00	1 710,00	0,000
150	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum náradím v soudrzných horninách tř. 3	m3	5,280	141,00	744,48	0,000
151	131203109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum náradím v hornině tř. 3	m3	2,640	17,80	46,99	0,000
152	132302201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v soudrzných horninách tř. 4	m3	5,760	1 070,00	6 163,20	0,000
153	132302209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum náradím v hornině tř. 4	m3	2,880	176,00	506,88	0,000
154	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	27,200	80,20	2 181,44	0,023
155	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	27,200	13,70	372,64	0,000
156	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,040	60,20	664,61	0,000
157	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	10,560	59,40	627,26	0,000
158	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	3,000	79,80	239,40	0,000
159	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	17,000	282,00	4 794,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

160	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	294,000	48,50	14 259,00	0,000
161	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	3,000	15,70	47,10	0,000
162	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	17,000	31,20	530,40	0,000
163	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	5,760	192,00	1 105,92	0,000
164	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,040	133,00	1 468,32	0,000
165	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,040	14,50	160,08	0,000
166	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,520	135,00	1 555,20	0,000
167	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	5,280	68,10	359,57	0,000
168	174201201	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm	kus	3,000	60,90	182,70	0,000
169	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	17,000	130,00	2 210,00	0,000
170	181301101	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	12,000	22,70	272,40	0,000

002: Základy

24 993,26 26,003

171	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	10,598	2 290,00	24 269,42	26,000
172	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	3,200	182,00	582,40	0,003
173	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	3,200	44,20	141,44	0,000

003: Svislé konstrukce

839 830,94 4 359,987

174	311211129	Příplatek ke zdivu z kamene za lícování oboustranné	m3	8,901	3 800,00	33 823,80	0,000
175	311211211	Zdivo nadzákladové z lomového kamene oprac dle původ vzoru na MVC 2,5- bez materiálu lomového kamene	m3	8,901	5 650,00	50 290,65	1 200,619
176	311231124	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na MVC 2,5	m3	45,966	4 290,00	197 194,14	3 102,168
177	311931001	Výměna zvětralých pískovců do hl.30 cm vč.dodávky materiálu dle původ vzoru bez spárování	m2	13,481	6 550,00	88 300,55	0,000
178	316231211	Ukončení vrstvy z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 60 naplocho na MVC včetně spárování	m2	5,408	1 450,00	7 841,60	0,878
179	316231212	Ukončení vrstvy z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 60 nastojato na MVC včetně spárování	m2	143,962	2 620,00	377 180,44	48,698
180	316263201	Příplatek za řezání lícových plných cihel	m2	28,134	640,00	18 005,76	0,000
181	331231314	Zdivo pilířů z cihel plných lícových dl 290 mm pevnosti P 60 na MVC	m3	3,343	18 000,00	60 174,00	7,624
574	337241001	Mtz a dod ocel trnu pozink o průměru 14 dl.500 pro kotvení pilířů vč.navrtání, kotvení, izol těsnění	kus	20,000	351,00	7 020,00	0,000

004: Vodorovné konstrukce

1 594,68 0,502

182	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie o sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	27,899	25,30	705,84	0,008
##	67390330	Geotextilie 300 g/m2 š 200 cm	m	16,739	53,10	888,84	0,494

006: Úpravy povrchu

641 881,63 2 682,076

184	620411135	Nátěr vnější omítky silikonovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	221,542	120,00	26 585,04	60,621
185	620901121	Kamenické opracování lícnicích ploch kamen zdí od černých krust broušením	m2	26,961	1 500,00	40 441,50	0,879
186	622401903	Příplatek k omítkě štukové plstí hlazené vnějších stěn a štítů za zaoblení povrchu	m2	17,247	25,00	431,18	0,000
187	622421143	Vnější omítky stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	221,542	285,00	63 139,47	1 760,997
188	622451131	Vnější omítky stěn a štítů cementová hladká složitosti II	m2	6,957	265,00	1 843,61	0,503
189	622903111	Očištění zdiva zdí kamenné před započítím oprav ručně	m2	269,613	800,00	215 690,40	0,000
190	627382101	Sanace trhlin kamen zdiva sešíváním výztuží a injektáží	m2	26,961	1 500,00	40 441,50	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

191	627452101	Spárování zapuštěné rovné zdi z kamene MC do 4 cm	m2	269,613	345,00	93 016,49	746,089
192	627452111	Spárování zapuštěné rovné zdi, komínů nebo pilířů z cihel MC	m2	104,637	230,00	24 066,51	103,300
193	631311136	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 25/30, beton z portlandského cementu	m3	1,456	3 130,00	4 557,28	3,572
194	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	1,456	205,00	298,48	0,015
195	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	96,813	348,00	33 690,92	6,099
196	933391001	Biocidní ošetření a napuštění hydrofobním nástřikem kamenné zdi	m2	269,613	261,00	70 368,99	0,000
197	933411024	Napuštění cihelných stěn a pilířů hydrofobním přípravkem	m2	104,637	261,00	27 310,26	0,000

009: Ostatní konstrukce a práce

74 222,24 35,056

198	931292401	Výplň dilatační spáry v kamenném zdivu ve spáře trvale pružným tmelem	m2	3,712	250,00	928,00	0,000
199	931292402	Montáž a dod krycí plast dilatační lišty	m	22,800	480,00	10 944,00	0,000
200	931992122	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 30 mm	m2	9,692	211,00	2 045,01	0,009
201	932272101	Vysekání, vyklínování a injektáž cem.maltou trhlinky v klenbě	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	0,000
202	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	269,613	25,00	6 740,33	35,047
203	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	229,000	38,60	8 839,40	0,000
204	941111221	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	6 870,000	1,00	6 870,00	0,000
205	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	229,000	29,10	6 663,90	0,000
206	949111112	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	144,480	45,00	6 501,60	0,000
207	953412783	Poplatek za zábor pozemku	m2	234,000	25,00	5 850,00	0,000
208	953431002	Vyměření stávajících inženýrských sítí	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
209	953431006	Geodetické zaměření dokončené stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
210	953432002	Dodavatelská dokumentace	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
211	953433002	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
212	953434001	Pořízení fotodokumentace před zahájením prací	soub	1,000	500,00	500,00	0,000
213	953551002	Osazení a dod chrániček do základů do DN 200 do 1,2 m na kabely	kus	2,000	420,00	840,00	0,000

096: Bourání konstrukcí

258 725,93 0,000

214	764430850	Demontáž oplechování zdi rš 750 mm	m	129,380	30,00	3 881,40	0,000
215	767912812	Demontáž osteného drátu a držáků výšky přes 2,0 m vč.přesunu a likvidace	m	155,470	12,00	1 865,64	0,000
216	767914830	Demontáž plotové výplně z oceli mříže na zděné sloupky výšky do 2m včetně přesunu a likvidace	m	66,600	140,00	9 324,00	0,000
217	767920840	Demontáž vrat a vrátek k oplocení plochy do 10 m2	kus	1,000	620,00	620,00	0,000
218	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	4,224	683,00	2 884,99	0,000
219	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC	m3	8,901	643,00	5 723,34	0,000
220	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	68,305	552,00	37 704,36	0,000
221	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	3,749	989,00	3 707,76	0,000
222	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	1,456	2 360,00	3 436,16	0,000
223	978015281	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 80 %	m2	221,542	34,20	7 576,74	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

224	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného do hloubky 4cm	m2	269,613	40,60	10 946,29	0,000
225	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	181,030	223,00	40 369,69	0,000
226	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 267,210	9,70	12 291,94	0,000
227	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	181,030	444,00	80 377,32	0,000
228	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	181,030	30,00	5 430,90	0,000
229	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	181,030	180,00	32 585,40	0,000

099: Přesun hmot HSV

45 873,02 0,000

230	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	228,224	201,00	45 873,02	0,000
-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------

711: Izolace proti vodě

64 440,56 0,000

231	711111052	Hydroizolace stěrková do vnějšího prostředí 2x + penetrace vč. těsnící pásy na přechod z vod na svis	m2	165,637	380,00	62 942,06	0,000
232	711281024	Chemická sanace kamenného zdiva vodorovná ve sparách	m2	3,330	450,00	1 498,50	0,000

764: Konstrukce klempířské

241 640,41 45,365

233	764211201	Krytina Cu tl 0,63 mm hladká střešní z tabulí 2000x1000 mm do 30°	m2	59,400	1 490,00	88 506,00	14,092
234	764312620	Oplechování Cu zdi oblouku rš. 750 mm včetně rohů	m	9,250	1 360,00	12 580,00	0,000
235	764530260	Oplechování Cu zdi rš 750 mm včetně rohů	m	120,130	1 170,00	140 552,10	31,273
236	998764201	m	%	1,520	1,52	2,31	0,000

767: Konstrukce zámečnické

178 388,23 0,000

237	767382403	Montáž, výroba a dod plotové mříže 2600x1450 mm vč. pozinkování a práškového nátěru	kus	1,000	6 070,00	6 070,00	0,000
238	767382404	Montáž, výroba a dod plotové mříže 4000x1450 mm vč. pozinkování a práškového nátěru	kus	13,000	9 660,00	125 580,00	0,000
239	767382405	Montáž, výroba a dod plotové mříže 1500x1000 mm vč. pozinkování a práškového nátěru	kus	8,000	3 140,00	25 120,00	0,000
240	767382406	Montáž, výroba a dod vrat 2 kř 4000x1900 z plot mříže vč. pozinkování a práškového nátěru	kus	1,000	21 600,00	21 600,00	0,000
241	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	13,50	18,23	0,000

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00 0,000

242	072	Zařízení staveniště	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000
-----	-----	---------------------	------	-------	-----------	-----------	-------

SO_03: Oprava rotundy

1 003 526,34 763,723

001: Zemní práce

12 555,55 26,010

243	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,560	25,40	39,62	0,000
244	121351001	Montáž a dod ochranné folie na kabel	m	17,000	25,20	428,40	0,000
245	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	3,120	106,00	330,72	0,000
246	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,560	24,20	37,75	0,000
247	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	8,738	513,00	4 482,59	0,000
248	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	4,369	158,00	690,30	0,000
249	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,858	60,20	713,85	0,000
250	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	8,096	192,00	1 554,43	0,000
251	171201201	Uložení sypaniny na skládku	m3	8,096	14,50	117,39	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

252	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,192	135,00	2 185,92	0,000
253	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	4,250	68,10	289,43	0,000
254	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	2,550	164,00	418,20	0,000
255	175101201	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	0,312	427,00	133,22	0,000
##	58337302	<i>Štěrkopísek frakce 0-16</i>	t	5,100	222,30	1 133,73	26,010

002: Základy
2 636,97 2,541

257	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	1,126	2 210,00	2 488,46	2,541
258	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	0,680	182,00	123,76	0,001
259	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	0,560	44,20	24,75	0,000

003: Svislé konstrukce
111 827,35 15,672

260	310201111	Příplatek za zaoblení zdiva o vnitřním průměru do 5 m	m3	3,276	4 500,00	14 742,00	0,000
261	310217851	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 450 mm	kus	1,000	1 800,00	1 800,00	0,290
262	310217871	Zazdívka otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 750 mm	kus	1,000	2 880,00	2 880,00	0,484
263	310218811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 1 m2	m3	0,144	14 600,00	2 102,40	0,371
264	310219811	Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém kamenem pl do 4 m2	m3	1,628	14 600,00	23 768,80	4,196
265	310239211	Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	1,649	3 810,00	6 282,69	3,096
266	311931001	Výměna zvětralých pískovců do hl.30 cm vč.dodávky materiálu dle původ vzoru bez spárování	m2	5,378	6 550,00	35 225,90	0,000
267	316231212	Ukončení vrstvy z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 60 nastojato na MVC včetně spárování	m2	6,457	2 620,00	16 917,34	2,184
268	319201311	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	8,968	205,00	1 838,44	2,637
269	346244361	Zazdívka o tl 65 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	4,200	411,00	1 726,20	0,518
270	346244371	Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	7,473	608,00	4 543,58	1,896

004: Vodorovné konstrukce
13 102,20 6,214

271	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	1,168	2 480,00	2 896,64	2,866
272	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	11,681	251,00	2 931,93	0,061
273	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	11,681	54,20	633,11	0,000
274	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,091	29 600,00	2 693,60	0,096
275	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,832	3 140,00	2 612,48	2,041
276	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,800	515,00	412,00	0,010
277	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	0,800	83,40	66,72	0,000
278	434351141	Zřízení bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,972	305,00	296,46	0,006
279	434351142	Odstranění bednění stupňů přímočarých schodišť	m2	0,972	58,70	57,06	0,000
280	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,600	837,00	502,20	1,134

005: Komunikace
5 867,00 15,792

281	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-32 tl 150 mm	m2	10,400	111,00	1 154,40	2,911
282	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD fr.0-63 tl 200 mm	m2	10,400	145,00	1 508,00	3,931
##	59245308	<i>Dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní</i>	m2	7,956	177,30	1 410,60	8,292
284	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	7,800	230,00	1 794,00	0,657

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

006: Úpravy povrchu
232 433,62
484,119

285	610991111	Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou	m2	28,472	50,40	1 434,99	0,073
286	612401903	Příplatek k vnitřní omítce stěn a pilířů za zaoblení povrchu omítky štukové plstí hlazené	m2	44,904	25,00	1 122,60	0,000
287	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	40,560	101,00	4 096,56	7,090
288	612425931	Omítka vápenná štuková vnitřního ostění okenního nebo dveřního	m2	6,474	479,00	3 101,05	2,402
289	612451121	Vnitřní cementová omítka zdiva hladká	m2	1,868	253,00	472,60	0,159
290	612473182	Vnitřní omítka zdiva vápenocementová ze suchých směsí štuková	m2	27,421	203,00	5 566,46	26,295
291	612476015	Vnitřní sanační omítkový systém	m2	17,483	687,00	12 010,82	19,953
292	620411135	Nátěr vnější omítky silikonovou barvou jedno nebo dvoubarevný z lešení	m2	51,909	120,00	6 229,08	14,204
293	620901121	Kamenické opracování lícních ploch kamen zdí od černých krust broušením	m2	35,920	1 500,00	53 880,00	1,172
294	621421132	Vnější omítka podhledů vápenná nebo vápenocementová hladká složitosti II	m2	8,430	224,00	1 888,32	3,582
295	621421145	Vnější omítka podhledů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti III	m2	16,705	257,00	4 293,19	16,595
296	622401903	Příplatek k omítce štukové plstí hlazené vnějších stěn a štítů za zaoblení povrchu	m2	43,479	25,00	1 086,98	0,000
297	622421143	Vnější omítka stěn a štítů vápenná nebo vápenocementová štuková složitosti II	m2	27,374	285,00	7 801,59	217,591
298	622451131	Vnější omítka stěn a štítů cementová hladká složitosti II	m2	1,667	265,00	441,76	0,121
299	622903111	Očištění zdiva zdí kamenné před započítím oprav ručně	m2	53,782	800,00	43 025,60	0,000
300	627382101	Sanace trhlin kamen zdiva sešíváním výztuží a injektáží	m2	9,400	1 500,00	14 100,00	0,000
301	627452101	Spárování zapuštěné rovné zdí z kamene MC do 4 cm	m2	53,783	345,00	18 555,14	148,832
302	627452111	Spárování zapuštěné rovné zdí, komínů nebo pilířů z cihel MC	m2	3,340	230,00	768,20	3,297
303	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	2,223	2 850,00	6 335,55	5,016
304	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,335	2 410,00	8 037,35	7,525
305	631319021	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	2,223	737,00	1 638,35	0,089
306	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,223	186,00	413,48	0,000
307	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,200	263,00	1 104,60	0,057
308	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	4,200	54,20	227,64	0,000
309	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,165	27 200,00	4 488,00	0,029
310	632450122	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	4,760	348,00	1 656,48	0,300
311	632450124	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	5,409	535,00	2 893,82	0,568
312	632451456	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 25 běžný	m2	27,791	232,00	6 447,51	3,104
313	632451491	Příplatek k potěrům za přehlazení povrchu	m2	27,791	27,70	769,81	0,028
314	632451646	Potěr pískocementový tl 40 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný	m2	1,680	564,00	947,52	0,180
315	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhuštěním	m3	2,959	909,00	2 689,73	5,859
316	933391001	Biocidní ošetření a napuštění hydrofobním nástřikem kamenné zdi	m2	53,782	261,00	14 037,10	0,000
317	933411024	Napuštění cihelných stěn a pilířů hydrofobním přípravkem	m2	3,340	261,00	871,74	0,000

009: Ostatní konstrukce a práce
42 151,72
14,689

##	59217214	Obrubník betonový záhonový šedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	21,008	42,20	886,54	6,179
----	----------	--	-----	--------	-------	--------	-------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

319	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	m	10,400	130,00	1 352,00	1,050
320	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,208	2 490,00	517,92	0,469
321	938533111	Očištění povrchu tlakovou vodou	m2	53,782	25,00	1 344,55	6,991
322	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	90,400	38,60	3 489,44	0,000
323	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	2 712,000	1,00	2 712,00	0,000
324	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	90,400	26,20	2 368,48	0,000
325	943111111	Montáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	125,986	26,40	3 326,03	0,000
326	943111211	Příplatek k lešení prostorovému trubkovému lehkému bez podlah v do 10 m za první a ZKD den použití	m3	3 779,580	0,55	2 078,77	0,000
327	943111811	Demontáž lešení prostorového trubkového lehkého bez podlah zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m	m3	125,986	15,90	2 003,18	0,000
328	949211111	Montáž lešeňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	27,791	29,20	811,50	0,000
329	949211211	Příplatek k lešeňové podlaze s příčnicí pro trubková lešení za první a ZKD den použití	m2	833,730	0,80	666,98	0,000
330	949211811	Demontáž lešeňové podlahy s příčnicí pro trubková lešení v do 10 m	m2	27,791	19,60	544,70	0,000
331	949611111	Montáž shozu sutí v do 10 m	m	5,000	150,00	750,00	0,000
332	952901411	Vyčištění ostatních objektů (kanálů, zásobníků, kúlén) při jakékoliv výšce podlaží	m2	47,759	31,40	1 499,63	0,000
333	953431003	Vyměření stávajících inženýrských sítí	soub	1,000	1 500,00	1 500,00	0,000
334	953431007	Geodetické zaměření dokončené stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000
335	953432003	Dodavatelská dokumentace	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
336	953433003	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	2 500,00	2 500,00	0,000
337	953434001	Požřízení fotodokumentace před zahájením prací	soub	1,000	500,00	500,00	0,000
338	975381001	Zednické výpomoci pro elektroinstalaci	soub	1,000	2 300,00	2 300,00	0,000

096: Bourání konstrukcí
130 294,89
0,000

339	765311810	Demontáž keramické krytiny z tašek bobrovek na sucho do sutí	m2	46,744	82,20	3 842,36	0,000
340	953241001	Demontáž ocel přístřešku	kg	97,556	7,20	702,40	0,000
341	953241002	Demontáž krytiny přístřešku z trapéz plechu	m2	1,960	69,00	135,24	0,000
342	953241003	Demontáž ocel konstrukce el.technologie a přiček	kg	557,939	9,90	5 523,60	0,000
343	953252001	Vybourání el.rozvaděče 850x2250 vč.přesunu a likvidace	kus	1,000	1 260,00	1 260,00	0,000
344	953252002	Vybourání el.rozvaděče 1300x1000 vč.přesunu a likvidace	kus	1,000	850,00	850,00	0,000
345	953252003	Vybourání venkovních plech dvířek 1300x1000 vč.přesunu a likvidace	kus	1,000	900,00	900,00	0,000
346	953252004	Odstranění el.kabelů vč.likvidace	soub	1,000	2 000,00	2 000,00	0,000
347	953252005	Demontáž hromosvodu, svodu a plech hřebene vč.přesunu a likvidace	soub	1,000	2 200,00	2 200,00	0,000
348	961031411	Bourání základů cihelných na MC	m3	0,350	749,00	262,15	0,000
349	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	1,368	2 410,00	3 296,88	0,000
350	962032231	Bourání zdva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	1,002	552,00	553,10	0,000
351	962042321	Bourání zdva nadzákladového z betonu prostého	m3	1,905	1 850,00	3 524,25	0,000
352	962081131	Bourání přiček ze skleněných tvárníc tl do 100 mm	m2	10,200	91,60	934,32	0,000
353	962084131	Bourání přiček deskových heraklit s omítkou typu rabicka tl do 100 mm	m2	16,500	86,00	1 419,00	0,000
354	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	5,400	144,00	777,60	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
355	963051113	Bourání ŽB stropů deskových tl přes 80 mm	m3	8,337	2 060,00	17 174,22	0,000
356	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,779	1 740,00	4 835,46	0,000
357	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání se svařovanou sítí tl do 100 mm	m3	2,779	1 090,00	3 029,11	0,000
358	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	4,169	284,00	1 184,00	0,000
359	965241001	Odřezání výztuže stropu kolem stěny	kg	84,000	25,00	2 100,00	0,000
360	967031744	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm	m2	0,600	496,00	297,60	0,000
361	968071125	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křidel dveří pl do 2 m2	kus	2,000	17,50	35,00	0,000
362	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	2,552	162,00	413,42	0,000
363	973028161	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pro zavázání příček nebo zdi tl do 600 mm	m	2,800	423,00	1 184,40	0,000
364	973031826	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdi tl do 600 mm	m	3,000	329,00	987,00	0,000
365	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	37,837	183,00	6 924,17	0,000
366	976074141	Vybourání kotevních želez ze zdiva kamenného nebo betonového	kus	2,000	196,00	392,00	0,000
367	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 %	m2	51,378	58,70	3 015,89	0,000
368	978015291	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC stupeň složitosti I až IV o rozsahu do 100 %	m2	52,509	86,20	4 526,28	0,000
369	978023251	Vysekání a vyčištění spár zdiva kamenného režného do hloubky 4cm	m2	53,782	40,60	2 183,55	0,000
370	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	56,971	223,00	12 704,53	0,000
371	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	398,797	9,70	3 868,33	0,000
372	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	56,971	444,00	25 295,12	0,000
373	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovňáním bez zhutnění	t	56,971	30,00	1 709,13	0,000
374	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	56,971	180,00	10 254,78	0,000
099: Přesun hmot HSV						12 136,98	0,000
575	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	60,383	201,00	12 136,98	0,000
711: Izolace proti vodě						21 819,95	6,216
##	11163150	Lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,008	48 700,00	389,60	0,000
##	62852254	Pás asfaltovaný modifikovaný 40 Special mineral	m2	35,581	117,00	4 162,98	6,204
377	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	28,991	7,12	206,42	0,000
378	711111052	Hydroizolace stěrková do vnějšího prostředí 2x + penetrace vč. těsnící pásky na přechod z vod na svis	m2	5,409	380,00	2 055,42	0,000
379	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	1,868	15,50	28,95	0,000
380	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	28,991	73,10	2 119,24	0,012
381	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	1,868	83,80	156,54	0,001
382	711281024	Chemická sanace kamenného zdiva vodorovná ve sparách	m2	28,224	450,00	12 700,80	0,000
740: Silnoproud						46 408,00	0,000
383	740 351001	Silnoproudá elektroinstalace a hromosvody viz samostatný výkaz výměr v PD elektro	soub	1,000	46 408,00	46 408,00	0,000
762: Konstrukce tesařské						105 076,06	13,462
384	13425001	Výroba a dod pásoviny 50x5-700 pro kotvení krovu	kg	35,562	45,00	1 600,29	0,000
##	60511060	Řezivo jehličnaté omítané střed jakost I	m3	2,110	5 368,00	11 326,48	2,449

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

##	60512011	Řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	4,346	5 612,00	24 389,75	10,389
##	60514114	Rezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 - 5 m	m3	0,900	5 616,00	5 054,40	0,445
388	762081150	Hoblování hraněného řeziva ve staveništní dílně	m3	6,456	1 320,00	8 521,92	0,000
389	762083121	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	6,456	571,00	3 686,38	0,007
390	762086111	Montáž KDK hmotnosti prvku do 5 kg	kg	35,562	43,90	1 561,17	0,000
391	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	134,400	41,50	5 577,60	0,000
392	762331813	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové plochy do 288 cm2	m	26,690	50,40	1 345,18	0,000
393	762333532	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 224 cm2	m	134,400	154,00	20 697,60	0,000
394	762333533	Montáž vázaných kcí krovů nepravidelných z řeziva hoblovaného průřezové plochy do 288 cm2	m	26,690	226,00	6 031,94	0,000
395	762341350	Montáž bednění střež obloukových sklonu do 60° z hoblovaných prken	m2	43,960	123,00	5 407,08	0,000
396	762341811	Demontáž bednění střež z prken	m2	43,960	23,80	1 046,25	0,000
397	762342314	Montáž laťování na střežách složitých sklonu do 60° osově vzdálenosti do 360 mm	m2	43,960	45,10	1 982,60	0,000
398	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střežách sklonu do 60°	m	134,400	8,90	1 196,16	0,000
399	762342811	Demontáž laťování střež z latí osově vzdálenosti do 0,22 m	m2	43,960	15,90	698,96	0,000
400	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	7,356	669,00	4 921,16	0,172
401	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,580	5,58	31,14	0,000

764: Konstrukce klempířské
114 365,55
8,172

402	764224220	Oplechování Cu okapů tvrdá krytina segment dl do 500 mm rš 330 mm	m	24,178	510,00	12 330,78	1,988
403	764248211	Sněhový zachytač Cu lopatkový dl 500 mm	kus	24,000	1 300,00	31 200,00	1,302
404	764255201	Žlab Cu nástřešní obly rš 500 mm po segmentech do oblouku atyp	m	23,864	1 010,00	24 102,64	2,865
405	764259216	Žlab Cu - kotlík kulatý vel. 330/100 mm	kus	2,000	486,00	972,00	0,013
406	764269203	Oplechování Cu špičky hřebene	kus	1,000	655,00	655,00	0,000
407	764510260	Oplechování Cu parapetů rš 400 mm včetně rohů	m	10,500	720,00	7 560,00	0,275
408	764521270	Oplechování Cu říms rš 500 mm	m	21,636	745,00	16 118,82	1,442
409	764554202	Odpadní trouby Cu kruhové D 100 mm	m	10,400	2 060,00	21 424,00	0,289
410	998764201	m	%	1,520	1,52	2,31	0,000

765: Krytiny tvrdé
49 559,19
169,273

411	765311510	Krytina keramická bobrovka složitá střež korunové krytí na řídké laťování na sucho	m2	46,744	948,00	44 313,31	169,273
412	765321021	Montáž a dod pojistné folie	m2	48,356	26,00	1 257,26	0,000
413	765901351	Přířezání keramických tašek	m	24,178	164,00	3 965,19	0,000
414	998765201	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech v do 6 m	%	4,840	4,84	23,43	0,000

768: Plastová okna a dveře
52 600,00
0,000

415	768321001	Montáž a dod plast okna 1730x1200 mm s izol dvojsklem ext imitace dřeva	kus	5,000	4 310,00	21 550,00	0,000
416	768321002	Montáž a dod plast okna 950x1200 mm s izol dvojsklem ext imitace dřeva	kus	1,000	6 350,00	6 350,00	0,000
417	768321003	Montáž a dod vchod plast kazet dveří 1180x2200 mm ext. imitace dřeva	kus	1,000	24 700,00	24 700,00	0,000

783: Nátěry
24 098,59
0,059

418	783241824	Nátěr beton podlahy 2x + penetrace	m2	28,145	365,00	10 272,93	0,000
-----	-----------	------------------------------------	----	--------	--------	-----------	-------

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
419	783721113	Nátěry syntetické tesařských konstrukcí barva dražší lazurovacím lakem 3x lakování	m2	122,351	113,00	13 825,66	0,059
784: Malby						1 592,72	1,505
420	784453351	Malby směsi tekuté disperzní bílé ořeruvzdorné dvojnásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m	m2	51,378	31,00	1 592,72	1,505
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						25 000,00	0,000
421	073	Zařízení staveniště	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000
SO_04: Oplocení, bezbarierový přístup, anglický dvorek-objekt plicní						935 248,74	331,346
001: Zemní práce						37 237,83	3,672
422	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	6,000	34,40	206,40	0,000
423	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	2,000	460,00	920,00	0,000
424	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	4,674	28,20	131,81	0,000
425	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	2,398	118,00	282,96	0,000
426	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1,199	26,90	32,25	0,000
427	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,236	219,00	2 679,68	0,000
428	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	6,118	19,80	121,14	0,000
429	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,800	513,00	923,40	0,000
430	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	0,900	146,00	131,40	0,000
431	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	1,180	570,00	672,60	0,000
432	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	0,590	175,00	103,25	0,000
433	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	10,065	1 080,00	10 870,20	0,000
434	132302109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	5,033	226,00	1 137,46	0,000
435	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	27,679	66,90	1 851,73	0,000
436	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	2,000	313,00	626,00	0,000
437	162301501	Vodorovné přemístění křovin do 5 km D kmene do 100 mm	m2	6,000	53,90	323,40	0,000
438	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	2,000	34,70	69,40	0,000
439	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	21,672	154,00	3 337,49	0,000
440	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	16,843	213,00	3 587,56	0,000
441	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	10,836	148,00	1 603,73	0,000
442	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	27,679	16,10	445,63	0,000
443	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	33,686	135,00	4 547,61	0,000
444	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	9,996	75,70	756,70	0,000
445	174201202	Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm	kus	2,000	144,00	288,00	0,000
446	175101101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	0,360	182,00	65,52	0,000
447	175101201/0	Obsyp objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	0,840	630,00	529,20	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

448	181301101/0	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	32,360	25,20	815,47	0,000
##	58337302	Stěrkopísek frakce 0-16	t	0,720	247,00	177,84	3,672

002: Základy
40 523,13 33,162

450	270352111	Zřízení kotevních otvorů do 0,02 m2 hl do 0,5 m	kus	14,000	302,00	4 228,00	0,043
451	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20	m3	14,513	2 210,00	32 073,73	32,746
452	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	15,980	182,00	2 908,36	0,016
453	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	15,980	44,20	706,32	0,000
454	278311041	Zálivka kotevních otvorů z betonu tř. C 16/20 objemu do 0,02 m3	m3	0,158	3 840,00	606,72	0,357

003: Svislé konstrukce
433 570,25 69,500

455	311321814	Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30	m3	3,560	3 440,00	12 246,40	8,752
456	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	12,244	336,00	4 113,98	0,023
457	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	12,244	147,00	1 799,87	0,000
458	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	12,390	321,00	3 977,19	0,014
459	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	12,390	121,00	1 499,19	0,000
460	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,209	29 800,00	6 228,20	0,219
461	311361921	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi	t	0,301	28 600,00	8 608,60	0,096
462	319201311	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 30 mm maltou	m2	6,965	205,00	1 427,83	2,048
463	326211231	Zdivo nadzákladové z pískovcového kamene opracovaného na maltu MVC podezdívky dle původ vzoru	m3	8,727	14 600,00	127 414,20	27,719
464	326211901	Příplatek za lícování rubu zdiva nadzákladového z lomového kamene na maltu	m3	8,727	1 800,00	15 708,60	0,000
465	331211431	Zdivo pilířů z opracovaného kamene o straně do 750 mm na MVC dle původ vzoru	m3	2,224	6 500,00	14 456,00	6,315
466	334791112	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 110 vč.dod materiálu	m	2,250	186,00	418,50	0,002
467	334791114	Prostup v betonových zdech z plastových trub DN do 200	m	0,500	427,00	213,50	0,002
468	335421002	Osazení a dodávka pískovcové zákrytové stříšky sedlové š.480 mm s okapničkou a výšky 100/50 mm	m	39,780	4 530,00	180 203,40	0,000
469	335421003	Osazení a dodávka pískovcové zákrytové stříšky stanové 480x480 mm s okapničkou a výšky 100/50 mm	kus	6,000	2 550,00	15 300,00	0,000
470	335421004	Osazení a dodávka pískovcové zákrytové stříšky stanové 680x480 mm s okapničkou a výšky 100/50 mm	kus	2,000	3 320,00	6 640,00	0,000
471	338171112	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v 2 m se zabetonováním	kus	14,000	1 250,00	17 500,00	19,043
472	346245999	Příplatek k přízdívkám izolačním za ochranu svislé izolace zaléváním maltou min MC 10	m2	8,415	126,00	1 060,29	0,492
473	346271112	Přízdívky izolační tl 140 mm z cihel betonových dl 290 mm	m2	8,415	835,00	7 026,53	3,083
474	346271129	Příplatek k přízdívkám izolačním za ochranu izolace při ohybu z vodorovné na svislou	m2	8,415	114,00	959,31	0,492
475	348941112	Osazování rámového oplocení na MC v rámu 2500 mm	m	34,890	194,00	6 768,66	1,200

004: Vodorovné konstrukce
14 265,30 6,557

476	430321414	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 25/30	m3	0,952	3 140,00	2 989,28	2,336
477	430361921	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi	t	0,022	28 600,00	629,20	0,001
478	434312241	Schody z betonu prostého C 25/30 v opěrných zídkách	m	8,000	485,00	3 880,00	0,908
479	434351145	Zřízení bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	1,254	462,00	579,35	0,010
480	434351146	Odstranění bednění stupňů křivočarých schodišť	m2	1,254	58,70	73,61	0,000
481	434521021	Příplatek za provedení stupňů v oblouku a za přesah s ozubem vč.bednění	m	8,000	425,00	3 400,00	0,000
482	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,120	837,00	100,44	0,227

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

483	451971112	Položení podkladní vrstvy z geotextilie s uchycením v terénu sponami	m2	12,000	93,80	1 125,60	0,028
484	457531113	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva bez zhutnění zrn 63 až 125 mm	m3	1,500	737,00	1 105,50	2,835
##	67390330	<i>Geotextilie 300 g/m2 š 200 cm</i>	<i>m</i>	<i>7,200</i>	<i>53,10</i>	<i>382,32</i>	<i>0,213</i>

005: Komunikace
9 177,52 25,170

486	564851111	Podklad ze šterkordtře ŠD fr.0-32 tl 150 mm	m2	14,921	111,00	1 656,23	4,177
487	564851112	Podklad ze šterkordtře ŠD fr.0-63 tl 150 mm	m2	14,921	107,00	1 596,55	4,448
##	59245308	<i>Dlažba 20 x 10 x 6 cm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>14,709</i>	<i>177,30</i>	<i>2 607,91</i>	<i>15,330</i>
489	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	14,421	230,00	3 316,83	1,215

006: Úpravy povrchu
35 297,80 183,170

490	622451131	Vnější omítka stěn a štítů cementová hladká složitosti II	m2	17,313	265,00	4 587,95	1,252
491	627452101	Spárování zapuštěné rovné zdi z kamene MC do 4 cm	m2	63,342	345,00	21 852,99	175,284
492	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	0,205	2 410,00	494,05	0,463
493	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,369	3 020,00	1 114,38	0,905
494	631312141	Dobetonování izol přízdívky betonem prostým	m3	0,104	3 720,00	386,88	0,235
495	631319023	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení s poprášením cementem	m3	0,369	205,00	75,65	0,004
496	631319173	Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,215	104,00	22,36	0,000
497	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,369	51,80	19,11	0,000
498	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,725	263,00	716,68	0,037
499	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	2,725	54,20	147,70	0,000
500	631361921	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi	t	0,033	27 200,00	897,60	0,006
501	632450122	Vyrovňovací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	2,440	348,00	849,12	0,154
502	632451646	Potěr pískocementový tl 40 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný	m2	3,720	564,00	2 098,08	0,398
503	635111215	Násyp pod podlahy ze šterkopísku se zhutněním	m3	2,239	909,00	2 035,25	4,433

008: Trubní vedení
1 288,00 0,006

504	871275221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN8 DN125	m	3,000	334,00	1 002,00	0,006
505	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	2,000	143,00	286,00	0,000

009: Ostatní konstrukce a práce
60 040,45 1,861

##	59217214	<i>Obrubník betonový záhonový sedý(přírodní) 50 x 5 x 25 cm</i>	<i>kus</i>	<i>5,050</i>	<i>42,20</i>	<i>213,11</i>	<i>1,485</i>
507	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	2,500	130,00	325,00	0,252
508	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,050	2 490,00	124,50	0,113
509	931992122	Výplň dilatačních spár z extrudovaného polystyrénu tl 30 mm	m2	1,300	211,00	274,30	0,001
510	934401002	Biocidní ošetření a hydrofobní napuštění pískovcových desek, podezdívky a sloupků	m2	102,858	261,00	26 845,94	0,000
511	952182412	Osazení a dod samočisticí rohože 1000x500 mm vč.provedení podkladního betonu	kus	1,000	3 650,00	3 650,00	0,000
512	953321201	Odřezání ocel výztuže R12 ze základu	kus	64,000	15,00	960,00	0,000
513	953412782	Poplatek za zábor chodníku	m2	43,200	25,00	1 080,00	0,000
514	953431004	Vyměření stávajících inženýrských sítí	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
515	953431008	Geodetické zaměření dokončené stavby	soub	1,000	10 000,00	10 000,00	0,000

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

516	953432004	Dodavatelská dokumentace	soub	1,000	1 000,00	1 000,00	0,000
517	953433004	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,000	5 000,00	5 000,00	0,000
518	953434001	Pořízení fotodokumentace před zahájením prací	soub	1,000	500,00	500,00	0,000
519	953551001	Osazení a dod chrániček do základů do DN 200 do 1,0 m na potrubí plynu, potrubí vody a kabelů	kus	4,000	420,00	1 680,00	0,000
520	953961212	Kotvy chemickou patronou M 10 hl 90 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	44,000	86,50	3 806,00	0,002
521	953965117	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 10 dl 190 mm	kus	44,000	81,40	3 581,60	0,008

096: Bourání konstrukcí
86 376,65 0,001

522	767920820	Demontáž vrat a vrátek k oplocení plochy do 6 m2	kus	2,000	720,00	1 440,00	0,000
523	953482001	Demontáž ocel sloupků vrat DN100 dl.1800 mm vč.přesunu a likvidace	kus	2,000	320,00	640,00	0,000
524	953482002	Demontáž kovového zábradlí u schodů vč.přesunu a likvidace	m	2,300	280,00	644,00	0,000
525	953482003	Vybourání ocel rohože s rámem před vchodem vč.přesunu a likvidace	kus	1,000	650,00	650,00	0,000
526	960111221	Bourání konstrukcí z dílců prefabrikovaných betonových a železobetonových	m3	0,402	4 560,00	1 833,12	0,001
527	961021311	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	1,527	683,00	1 042,94	0,000
528	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	6,986	2 410,00	16 836,26	0,000
529	962025151	Bourání pilířů kamenných	m3	0,744	8 000,00	5 952,00	0,000
530	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC	m3	4,257	552,00	2 349,86	0,000
531	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého	m3	0,805	1 850,00	1 489,25	0,000
532	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	8,000	144,00	1 152,00	0,000
533	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,832	1 740,00	4 927,68	0,000
534	965082941	Odstranění násypů pod podlahy tl přes 200 mm	m3	2,940	197,00	579,18	0,000
535	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	6,965	800,00	5 572,00	0,000
536	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 vč.křídla a odsekání ostění	m2	1,800	212,00	381,60	0,000
537	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	43,271	223,00	9 649,43	0,000
538	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	302,897	9,70	2 938,10	0,000
539	979082111	Vnitrostaveništní vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	43,271	444,00	19 212,32	0,000
540	979093111	Uložení sutí na skládku s hrubým urovnáním bez zhutnění	t	43,271	30,00	1 298,13	0,000
541	979098201	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	43,271	180,00	7 788,78	0,000

099: Přesun hmot HSV
20 709,23 0,000

542	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	103,031	201,00	20 709,23	0,000
-----	-----------	---	---	---------	--------	-----------	-------

711: Izolace proti vodě
14 705,09 8,239

##	11163150	Lak asfaltový PENETRAL ALP- 20 kg	t	0,006	48 700,00	292,20	0,000
##	62852254	Pás asfaltovaný modifikovaný 40 Special mineral	m2	47,162	117,00	5 517,95	8,223
545	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	6,280	7,12	44,71	0,000
546	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	17,115	15,50	265,28	0,000
547	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	12,560	73,10	918,14	0,005
548	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	27,265	83,80	2 284,81	0,011

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

549	711281002	Napojení na stávající izolaci včetně očištění š.100 mm	m	14,950	360,00	5 382,00	0,000
-----	-----------	--	---	--------	--------	----------	-------

721: Vnitřní kanalizace

750,00 0,001

550	721211913	Montáž a dodávka vpustí podlahových DN 110	kus	1,000	750,00	750,00	0,001
-----	-----------	--	-----	-------	--------	--------	-------

767: Konstrukce zámečnické

135 620,73 0,000

551	767351001	Výroba a dod ocel plot sloupků U50 dl.1250 mm s úchyty pro plot vč.pozinkování a práškového nátěru	kus	11,000	165,00	1 815,00	0,000
552	767351002	Výroba a dod ocel plot sloupků U50 dl.1500 mm s úchyty pro plot vč.pozinkování a práškového nátěru	kus	3,000	190,00	570,00	0,000
553	767382001	Plot ocel rám 1822x755 mm z L a pás s výplní z drátu oka 50x50 vč.pozinkování a prášek nátěru	kus	9,000	1 750,00	15 750,00	0,000
554	767382002	Plot ocel rám 1822x755 s úpravou u EL.skříně z L a pás výpln drát oka 50x50 vč.pozink a prášek nátěru	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	0,000
555	767382003	Plot ocel rám 1822x755 mm do atyp oblouku z L a pás výpln drát oka 50x50 vč.pozink a prášek nátěru	kus	3,000	2 150,00	6 450,00	0,000
556	767382004	Plot ocel rám 1755x755 mm z L a pás s výplní z drátu oka 50x50 vč.pozinkování a prášek nátěru	kus	2,000	1 750,00	3 500,00	0,000
557	767382005	Plot ocel rám 1835x755 mm z L a pás s výplní z drátu oka 50x50 vč.pozinkování a prášek nátěru	kus	1,000	1 750,00	1 750,00	0,000
558	767382006	Plot ocel rám 1822x755 úprava u HUP skříně z L a pás výpln drát oka 50x50 vč.pozink a prášek nátěru	kus	1,000	2 150,00	2 150,00	0,000
559	767382007	Ocel branka 2 kř.1860x1240 mm z L a pás výplň drát oka 50x50 a plech vč.pozinkování a prášek nátěru	kus	1,000	10 700,00	10 700,00	0,000
560	767382008	Ocel brána 2 kř.3300x1500 mm z L a pás výplň drát oka 50x50 a plech vč.pozinkování a prášek nátěru	kus	1,000	14 800,00	14 800,00	0,000
561	767382009	Ocel branka 1 kř. 1100x1300 mm z L a pás výplň drát oka 50x50 a dole plech vč.pozink a prášek nátěru	kus	1,000	4 130,00	4 130,00	0,000
562	767382010	Plot ocel rám 1490x755 mm z L a pás s výplní z drátu oka 50x50 vč.pozinkování a prášek nátěru	kus	1,000	1 330,00	1 330,00	0,000
563	767412401	Montáž a dod dvoutýčového zábradlí výšky 900 mm z trubek DN 44/4 z lesklého nerez	m	13,000	3 130,00	40 690,00	0,000
564	767914120	Montáž rámového oplocení výšky do 1,5 m ve sklonu svahu do 15°	m	34,890	750,00	26 167,50	0,000
565	767920110	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 2 m2	kus	1,000	1 250,00	1 250,00	0,000
566	767920120	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 4 m2	kus	1,000	1 350,00	1 350,00	0,000
567	767920130	Montáž vrat a vrátek k oplocení na sloupky zděné nebo betonové plochy do 6 m2	kus	1,000	1 450,00	1 450,00	0,000
568	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	1,350	13,50	18,23	0,000

768: Plastová okna a dveře

16 400,00 0,000

569	768352101	Montáž a dodávka vchod plast dveří s 1/3 sklo vč.příslušenství pro imobilní a začištění kolem dveří	kus	1,000	16 400,00	16 400,00	0,000
-----	-----------	---	-----	-------	-----------	-----------	-------

783: Nátěry

4 286,76 0,008

570	783241825	Nátěr beton schodů 2x + penetrace	m2	5,140	260,00	1 336,40	0,000
571	783824120	Nátěry syntetické omítek a betonových povrchů barva standardní dvojnásobné a 1x email	m2	17,990	164,00	2 950,36	0,008

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

25 000,00 0,000

572	074	Zařízení staveniště	soub	1,000	25 000,00	25 000,00	0,000
-----	-----	---------------------	------	-------	-----------	-----------	-------

Celkem

7 285 231,38 19 968,641

Seznam subdodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:
„Rekonstrukce oplocení a vstupu objektu nemocnice Jičín“

Seznam subdodavatelů v souladu s § 44 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů


Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů		Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět														
1.	<table border="1"> <tr> <td>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td> <td>Vladimír Švec</td> </tr> <tr> <td>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</td> <td>Severní 154 507 11 Valdice</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>IČ: 11139781</td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:</td> <td>Vladimír Švec</td> </tr> <tr> <td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td>606 888 028</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td></td> </tr> </table>	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Vladimír Švec	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Severní 154 507 11 Valdice	IČ:	IČ: 11139781	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Vladimír Švec	Spisová značka v obchodním rejstříku:		Tel./fax:	606 888 028	E-mail:		Kamenické práce
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Vladimír Švec															
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Severní 154 507 11 Valdice															
IČ:	IČ: 11139781															
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Vladimír Švec															
Spisová značka v obchodním rejstříku:																
Tel./fax:	606 888 028															
E-mail:																
Veřejná zakázka dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů		Činnost subdodavatele, kterou bude při realizaci provádět														
1.	<table border="1"> <tr> <td>Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:</td> <td>ELEKTRO sdružení spol. s r.o.</td> </tr> <tr> <td>Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:</td> <td>Pardubická 857/22a, HK 4, 500 04</td> </tr> <tr> <td>IČ:</td> <td>25939874</td> </tr> <tr> <td>Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:</td> <td>Pavel Černý</td> </tr> <tr> <td>Spisová značka v obchodním rejstříku:</td> <td>Krajský soud v HK, oddíl C 16182</td> </tr> <tr> <td>Tel./fax:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td>Cerny.es@tiscali.cz</td> </tr> </table>	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ELEKTRO sdružení spol. s r.o.	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Pardubická 857/22a, HK 4, 500 04	IČ:	25939874	Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Pavel Černý	Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v HK, oddíl C 16182	Tel./fax:		E-mail:	Cerny.es@tiscali.cz	Elektro práce
Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ELEKTRO sdružení spol. s r.o.															
Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Pardubická 857/22a, HK 4, 500 04															
IČ:	25939874															
Osoba oprávněná jednat jménem či za subdodavatele:	Pavel Černý															
Spisová značka v obchodním rejstříku:	Krajský soud v HK, oddíl C 16182															
Tel./fax:																
E-mail:	Cerny.es@tiscali.cz															

Ve Světí dne 7.7.2015



ASJ s.r.o.
 Světí 8, 503 12
 tel.: +420 495 407 008
 e-mail: asj@asj.cz
 www.asj.cz

IČ: 25261861, DIČ: CZ25261861


 Jiří Švub
 jednatel/ společnosti