

## ROZPOČET - STAVEBNÍ ÚPRAVY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Naklady z rozpočtu</b>							
HSV - Práce a dodávky HSV							
2 - Zakládání							
6			Základové desky z betonu tř. C 20/25	m3	0,120		
1,2*1*0,1					0,120		
7			Zřízení bednění stěn základových desek	m2	0,440		
(1,2+1)*2*0,1					0,440		
8			Odstranění bednění stěn základových desek	m2	0,440		
10			Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,005		
1,2*1*0,004					0,005		
1			Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na	m3	0,370		
0,85*0,55*0,5					0,234		
0,75*0,35*0,4					0,105		
0,25*0,25*0,5					0,031		
2			Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot	t	0,666		
3			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo	t	0,666		
4			Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na	t	5,490		
5			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce	t	0,666		
9			Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,300		