

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 01.11.2024
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Petrem Koletou

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6556

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/32523 Rašín – intravilán**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/32523 Rašín – intravilán**“, **včetně změny č. 1** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **5.790.552,26 Kč vč. DPH** (slovy pět milionů sedm set devadesát tisíc pět set padesát dva Korun českých dvacet šest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	4.785.580,38 korun českých
DPH (21 %)	1.004.971,88 korun českých
Cena celkem	5.790.552,26 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Oprava silnice – intravilán km 1,916 – 2,698 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Oprava silnice – intravilán km 1,916 – 2,698 je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (14.04.2025)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	6 týdnů od termínu určeného zadavatelem (25.05.2025)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (06.07.2025)
Doba realizace Díla		6 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Číslo stavby: 33178

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	33178	Číslo změny :	1
Registrační číslo projektu :			
Smlouva o dílo uzavřená dne :	01.11.2024		
Název stavby :	III/32523 Rašín - intravilán		
Název objektu :			
Objednatel :			
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546			
Správce stavby :			
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988			
Projektant stavby (autorský dozor) :			
M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415			
Zhotovitel :			
COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005			

Popis a zdůvodnění změny :

1) Po provedení frézování stávající krytové vrstvy došlo k objevu lokálních a plošných rozpadů vozovky dotčeného úseku komunikace III/32523. Na základě těchto poruch TDS rozhodl o nutnosti navýšení provedení sanace konstrukčních vrstev vč. aktivní zóny v dotčených místech. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy o dílo, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky. Vícepráce k tomuto bodu činí 841 971,65 Kč bez DPH. Položky ZBV 01 viz příloha č. 2.

2) Vzhledem k zajištění spolehlivého odvedení dešťových vod z komunikace do stávajících uličních vpustí TDS rozhodl o doplnění 64,0 m silničních obrubníků a přeskládání dvou stávajících sjezdů ze zámkové dlažby tak, aby nedocházelo k zaplavování okolních nemovitostí. Vzhledem k zajištění spolehlivého odvedení dešťových vod bude také proveden dlážděný skluz do uliční vpusti v km 2,529 a odláždění viadukového čela příčného propustku v km 1,998. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Vícepráce k tomuto bodu činí 56 608,09 Kč bez DPH. Položky ZBV 01 viz příloha č. 2. Položky oceněny dle ZOP bodu 12.3 (a) a 12.3 (c) - OTSKP 2025.

3) Na základě výzvy k provedení díla a oznámení o datu zahájení prací došlo k posunu termínu zahájení prací na 14.04.2025. Vzhledem k výše zmíněným dodatečným stavebním pracím a na základě žádosti zhotovitele o prodloužení termínu výstavby TDS rozhodl o prodloužení termínu pro dokončení stavby o 2 týdny, čímž došlo k posunu termínu pro dokončení prací na 25.05.2025 – aktualizovaný harmonogram viz příloha č. 5. Doba realizace Díla 6 + 6 týdnů.

Přílohy evidenčního listu :

1. Tabulka rekapitulace změny č.1
2. ZBV 001 SO 102
3. Žádost zhotovitele o prodloužení termínu
4. Odpověď TDS na prodloužení termínu
5. Harmonogram - aktualizovaný

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1:		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
4 703 270,77 Kč	5 790 552,26 Kč	0,00 Kč	1 087 281,49 Kč	5 790 552,26 Kč	1 087 281,49 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.1:		0,00 Kč	1 087 281,49 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Jaroslav Tomeš	17 -04- 2025
Projektant (autorský dozor) :	M-PROJEKCE s.r.o.	Ing. Lukáš Kopeček	17 -04- 2025
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelinek	17 -04- 2025
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelinek	17 -04- 2025
Asistent technického dozoru:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Tomáš Babák	17 -04- 2025

Název stavby:
"III/32523 Rašín - intravilán"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	
SO 002	Všeobecné a předběžné položky	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
SO 102	Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698	3 680 701,64	898 579,74	0,00	4 579 281,38
SO 152	Dopravně inženýrská opatření	21 299,00	0,00	0,00	21 299,00
CENA CELKEM bez DPH		3 887 000,64	898 579,74	0,00	4 785 580,38
DPH 21 %		816 270,13	188 701,75	0,00	1 004 971,88
CENA CELKEM včetně DPH		4 703 270,77	1 087 281,49	0,00	5 790 552,26

Za zhotovitele:
 COLAS CZ, a.s.
 Jaroslav Tomeš

Za projektanta:
 M-PROJEKCE s.r.o.
 Ing. Lukáš Kopeček

Za TDS:
 ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.
 Ing. Tomáš Babák

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1
190 00 Praha 9 Vysočany
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
korespondenční adresa: Hodkovičská 135, 463 12 Liberec 23
www.colas.cz



K rukám: Ing. Tomáše Babáka
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové
IČ: 27502988
DIČ: CZ27502988

Věc: Žádost o prodloužení termínu realizace u stavby „ KHK - III32523 Rašín“

Vážený pane inženýre Babáku,

Na základě smlouvy o dílo č. 33178 ze dne 01.11.2024 týkající se realizace stavby „ **KHK - III32523 Rašín**“ si Vás tímto dovoluji požádat o prodloužení termínu.

Důvodem žádosti je navýšení rozsahu víceprací (ZBV) a to především sanace podloží komunikace, které nebyly součástí původního projektu a jejichž realizace je nezbytná pro dokončení stavby v požadované kvalitě. Detailní rozpis těchto víceprací včetně jejich objemu a finančního vyčíslení je uveden v příloze této žádosti.

Na základě rozsahu a povahy těchto víceprací žádáme o prodloužení termínu dokončení stavby o 21 dnů.

Věříme, že naše žádost bude kladně posouzena, a jsme připraveni projednat veškeré detaily a navržený harmonogram.

Děkujeme za pochopení.

V Liberci dne: 16.04.2025

Ing. Jan Šilhán, manažer regionu Liberec
COLAS CZ, a.s.



ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.
Kutnohorská 59
500 04 Hradec Králové

COLAS CZ, a.s.
Ing. Jan Šilhán
Rubeška 215/1

190 00 Praha 9 Vysočany

V Hradci Králové 16.4.2025

Odpověď na žádost o prodloužení termínu na stavbě „III/32523 Rašín“

Na základě vámi zaslané žádosti o prodloužení termínu realizace na výše uvedené stavbě z důvodu prováděných víceprací o 21 dní vám sdělujeme následující:

- udané důvody (nutné vícepráce) jsou uznatelné pro prodloužení termínu výstavby dané stavební akce
- při posouzení délky požadovaného prodloužení byl brán zřetel na rozsah všech víceprací
- současně byl posuzovaný možný souběh provádění víceprací s původním HMG stavby

Z výše uvedeného správce stavby uznává prodloužení stavby v délce **2 týdnů (14 dní)**.
Zhotovitel obratem předloží aktualizovaný harmonogram prací.

S pozdravem
Ing. Martin Jelínek
manažer projektů a staveb
správce stavby

Název Díla: III/32523 Rašín - intravilán

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Číslo položky	Činnost	Zhotovitel
			Podzhotovitelé
SO 002	Všeobecné a předběžné položky		
	celý objekt		
SO 102	Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698		
	8/11372	FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	
	9/12373.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR I	
	12/12631	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	
	17/17180.2	ULOŽENÍ STYPAKŮ DO NÁSTYPU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	
	26/56330.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	
	31/56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	
	35/67475	VOZOVKOVÉ VYTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMRIZOVINY	
	36/57404	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACC 11+ 11S	
	37/57406	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACC 16+ 16S	
	38/57408	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACC 16+ 16S	
	65/69712.R	ÚPRAVA KANALIZAČNÍ ULIČNÍ VPUSTI	
	51/815111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVCU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	
	59/817224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	
SO 152	Dopravní inženýrské opatření		
	celý objekt		

Datum zahájení prací
Termin pro dokončení Stavby (=prací):
Termin pro dokončení Díla:
Doba realizace Díla:

14/4/2025
26/6/2025
6/7/2025
6 týdnů + 6 týdnů

Zhotovitel (název a sídlo)

SOUPIS PRACÍStavba: **33178 - III/32523_Rašín- intravilán (COLAS, CZ a.s.)**Objekt: **SO 102 - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698**Rozpočet: **[SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	014102.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU Zemina. Předpoklad 2t/m3.	T	2 003,022	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"pol. č. 12931: "781,86*0,25*2*2 = 781,860 [A] "pol. č. 12920:" 781,86*0,5*0,1*2*2 = 156,372 [B] "pol. č. 12373: "125,098*2 = 250,196 [C] "pol. č. 13273: "59,120*2 = 118,240 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 1 306,668 [E]		1 306,668		-----
	ZBV: 01	(215,152+133,025)*2 = 696,354 [A] <i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli sklárky související s uložením odpadu na skládce.</i>		696,354		-----
<i>Specifikace</i>						
2	014102.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU Kámen Předpoklad 1,9t/m3.	T	163,410	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP "pol č. 11332: "86,005*1,9 = 163,410 [A]				
<i>Specifikace</i>						
<i>zahrnuje veškeré poplatky provozovateli sklárky související s uložením odpadu na skládce.</i>						
1 Zemní práce						
4	11242	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ Prořez průjezdného profilu.	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP 6 = 6,000 [A]				
<i>Specifikace</i>						
<i>zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace</i>						
6	11332.2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	219,030	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Odstranění podkladních vrstev v místě sanací krajnic. Uvažováno 10% délky úseku v šířce 1 m. Plochy odečteny z vzorového řezu Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			86,005		-----
	ZBV: 01	0,55*2*781,86*0,1 = 86,005 [A]		133,025		-----
	Specifikace	Nová plocha sanace (521,5*0,42)-86,005 = 133,025 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
8	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Frézování vozovky, včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě.	M3	143,741	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			116,407		-----
	ZBV: 01	"Frézování pro odstranění nerovností, předpoklad: "781,86*5*0,02 = 78,186 [A] "Frézování v místě sanace : "1,15*0,08*2*781,86*0,1 = 14,386 [B] "Frézování v místě sjezdů: "(200,9+14,5+23,1+238,2)*0,05 = 23,835 [C] "Celkem: "A+B+C = 116,407 [E]		27,334		-----
	Specifikace	Nové výměry sanace (521,5*0,08)-14,386 = 27,334 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
9	12373.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I Výkop pro odstranění materiálu v aktivní zóně, včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI	M3	340,250	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			125,098		-----
	ZBV: 01	"V místě sanace: "1,6*0,5*2*781,86*0,1 = 125,098 [A]		215,152		-----
		v místě sanace vč rozšíření (521,5*0,5)+(265*0,6*0,5)-125,098 = 215,152 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm. Plocha odečtena ze Situace.	M3	78,186	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP "Celkem: "781,86*0,1 = 78,186 [A]				
	Specifikace	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
12	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	781,860	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP "Celkem: "781,86 = 781,860 [A]				
	Specifikace	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
13	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP 6 = 6,000 [A]				
	Specifikace	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
64	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I hloubení rýhy pro přípojku UV a obrubníky. včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) 2024_OTSKP "UV km 2,244 50: "7,60*0,8*1,5 = 9,120 [A] "obruba:" 200*0,5*0,5 = 50,000 [B] "Celkové množství "59.120000 = 59,120 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	59,120	-----	-----
58	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z odkopu aktivní zóny na skládku. OTSKP 2024 SOD 1,6*0,5*2*781,86*0,1 = 125,098 [A] ZBV: 01 215,152 = 215,152 [A]	M3	340,250 125,098 215,152	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
17	17180.2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	340,250	-----	-----
	Cenová soustava	Materiál pro sanaci aktivní zóny v případě nedodržení Edef.2 Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI				
	SOD	2024_OTSKP		125,098		-----
	ZBV: 01	"V místě sanace: "1,6*0,5*2*781,86*0,1 = 125,098 [A]		215,152		-----
		215,152 = 215,152 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
63	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,120	-----	-----
	Cenová soustava	zásyp po výkopu pro uložení přípojky UV. ŠDa 0/63. 2024_OTSKP "UV km 2,244 50: "7,60*0,8*1,5 = 9,120 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
19	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	680,500	-----	-----
		V místě sanace krajnic				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"V místě sanace: "781,86*1,6*2*0,1 = 250,195 [A]		250,195		-----
	ZBV: 01	521,5+(265*0,6)-250,195 = 430,305 [A]		430,305		-----
	Specifikace	položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
2 Základy						
22	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE separační geotextilie min. 500g/m2, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN, pevnost v tahu min 5kN/m. Včetně zatažení do vrstvy ŠD položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI	M2	1 210,500	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"Sanace akt. zony: "(0,5+0,5+1,6)*2*781,86*0,1 = 406,567 [A]		406,567		-----
	ZBV: 01	sanace 521,5+(265*0,6)+2*265-406,567 = 803,933 [A]		803,933		-----
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
4 Vodorovné konstrukce						
102	451313.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Položka byla převzata z OTSKP 2025.	M3	0,350	-----	-----
	Cenová soustava	2025_OTSKP - 2025				
	ZBV: 01	odláždění propustku a skluzu (2+1,5)*0,1 = 0,350 [A]		0,350		-----
		Položka byla převzata z OTSKP 2025.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
103	465512.N	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	0,700	-----	-----
	Cenová soustava ZBV: 01	Položka byla převzata z OTSKP 2025. 2025_OTSKP - 2025 (2+1,5)*0,2 = 0,700 [A] <i>Položka byla převzata z OTSKP 2025.</i> <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45		0,700		-----
27	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	58,500	-----	-----
	Cenová soustava	Úprava a přeskládání stávajícího chodníku v místě MÚ km 2,056 80 - km 2,082 30 2024_OTSKP				

3.1.1.100 (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	25,50*1,50 = 38,250 [A]		38,250		-----
	ZBV: 01	předláždění vjezdu km 2,534 P 1,5*8,5+5*1,5 = 20,250 [A]		20,250		-----
	Specifikace	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
5 Komunikace -----						
29	56330.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	219,030	-----	-----
	Cenová soustava	ŠDa 0/32 tl, hutněno po dvou vrstvách. Případně doplněno vyfrézovaným materiálem dle diagnostiky. Sanace krajnic važováno 10% délky úseku v šířce 1 m. Plochy odečteny z vzorového řezu Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI 2024_OTSKP				
	SOD	0,55*2*781,86*0,1 = 86,005 [A]		86,005		-----
	ZBV: 01	nová plocha sanace 133,025 = 133,025 [A]		133,025		-----
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
30	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	151,400	-----	-----
	Cenová soustava	ŠDa 0/32 tl. 100 mm Úprava sjezdů. Plocha odečtena ze Situace. 2024_OTSKP "Celkem: "15,0+28,4+4,8+4,8+6,9+6,2+4,0+43,6+3,7+5,5+4,6+1,7+3,2+4,3+3,5+11,2 = 151,400 [A]				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
31	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	781,860	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm. Lze použít ŠD 0/32 Plocha odečtena ze Situace. 2024_OTSKP				
	Specifikace	"Celkem: "781,86*0,5*2 = 781,860 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
32	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Infiltrační postřik 0,3 kg/m2 na výztužnou geomříž. Plocha odečtena digitálně viz Situace, vzorový řez. 2024_OTSKP	M2	521,500	-----	-----
	Cenová soustava	SOD ZBV: 01 2024_OTSKP		297,107		-----
	Specifikace	"Sanace: "781,86*1,9*2*0,1 = 297,107 [A] 521,5-297,107 = 224,393 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení		224,393		-----
33	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik 0,7 kg/m2. Plocha odečtena digitálně viz Situace, vzorový řez. 2024_OTSKP	M2	4 065,672	-----	-----
	Cenová soustava	"Vozovka: "781,86*5,2 = 4 065,672 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
34	572214	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spoj, postřik 0,3 kg/m2 na hl. trase, 0,5kg/m2 v místě napojení na účelové komunikace Plocha odečtena digitálně viz Situace, vzorový řez. 2024_OTSKP	M2	4 464,396	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"hl. trasa: "781,86*5,1 = 3 987,486 [A] "Sjezdy:" 200,86+14,48+23,10+238,47 = 476,910 [B] "Celkem: "A+B = 4 464,396 [D] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
35	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	435,100	-----	-----
	Cenová soustava	Geomříž šířky 1,9m v místě sanací krajnic a v místě bet. žlabu (dvouosá pevnost min. 50kn/m), 2024_OTSKP				
	SOD			297,107		-----
	ZBV: 01	"Sanace: "781,86*1,9*2*0,1 = 297,107 [A]				-----
	Specifikace	229*1,9-297,107 = 137,993 [A] - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu		137,993		-----
36	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	175,956	-----	-----
	Cenová soustava	ACO 11+ tl. 40 mm Plocha odečtena ze Situace. 2024_OTSKP "Vozovka: "781,86*5*0,04 = 156,372 [A] "Sjezdy:" (200,86+14,48+23,10+238,47)*0,04 = 19,076 [B] "Aut. zastávka: "12,71*0,04 = 0,508 [C] "Celkem: "A+B+C = 175,957 [E] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					
37	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S	M3	223,856	-----	-----
	Cenová soustava	ACL 16+ průměrná tl. 50 mm Plocha odečtena ze Situace. 2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"Hl. trasa: "781,86*5,1*0,05 = 199,374 [A] "Sjezdy: " (200,86+14,48+23,10+238,47)*0,05 = 23,846 [B] "Aut. zastávka: "12,71*0,05 = 0,636 [C] "Celkem: "A+B+C = 223,855 [E] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	574E06 Cenová soustava SOD	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S 2024_OTSKP "ACP 16+ tl. 80 mm v místě sanací krajnic" "Plocha odečtena digitálně ze Situace" "Hl. trasa: "1,15*0,08*2*781,87*0,1 = 14,386 [A] "Aut. zastávka: "12,71*0,08 = 1,017 [C] "Celkem: "A+C = 15,403 [D]	M3	42,737	-----	-----
	ZBV: 01	521,5*0,08-14,386 = 27,334 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		15,403		-----
	Specifikace	521,5*0,08-14,386 = 27,334 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		27,334		-----
39	58910 Cenová soustava	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Napojení na stávající komunikace a zálivka v místě bet. žlabu. 2024_OTSKP "Napojení asf. vrstev: "8,70+5,50+9,60+5,30+5,00+3,90 = 38,000 [A]	M	38,000	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku předepsaného materiálu - vyčištění a výplň spar tímto materiálem				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8 Potrubí -----						
60	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojka uliční vpusti, PP DN 200 s kruhovou tuhostí SN 16 včetně napojení přípojek do vpustí Cenová soustava 2024_OTSKP 7,60 = 7,600 [A] <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	7,600	-----	-----
61	89712	VPUSTĚ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Osazení nové uliční vpusti v km 2,244 50. Cenová soustava 2024_OTSKP 1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000	-----	-----
65	89712.R	ÚPRAVA KANALIZAČNÍ ULIČNÍ VPUSTI Osazení nových uličních vpustí na stávající betonové kanalizační šachty, výšková úprava dle nové nivelety vozovky. Cenová soustava OTSKP 2024 6 = 6,000 [A]	KUS	6,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				
62	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	1,140	-----	-----
	Cenová soustava	obetónování přípojky UV z betonu C12/15 tl. min. 150mm 2024_OTSKP 7,60*0,15 = 1,140 [A]				
	Specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
100	113524.N	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	13,500	-----	-----
	Cenová soustava	Položka byla převzata z OTSKP 2025. 2025_OTSKP - 2025				
	ZBV: 01	8,5+5 = 13,500 [A] Položka byla převzata z OTSKP 2025.		13,500		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
48	91228 Cenová soustava Specifikace	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU 2024_OTSKP 4 = 4,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie	KUS	4,000	-----	-----
49	914121 Cenová soustava Specifikace	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 1x A2b, 1x A30, 1x A31a, 1x A31b, 1x A31c, 1x IS3a, 1x IS3c, 1x IZ4a, 1x IZ4b, 2x P4 kompletní dodávka včetně prefabrikovaného základu, patky, sloupku a spojovacího materiálu. 2024_OTSKP 11 = 11,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení	KUS	11,000	-----	-----
50	914123 Cenová soustava Specifikace	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 1x A2b, 1x A30, 1x A31a, 1x A31b, 1x A31c, 1x IS3a, 1x IS3c, 1x IZ4a, 1x IZ4b, 2x P4 2024_OTSKP 11 = 11,000 [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>	KUS	11,000	-----	-----
51	915111 Cenová soustava Specifikace	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Předznačení barvou. 2024_OTSKP "V4 (0,125): "1589*0,125 = 198,625 [A] "V2b (0,125/0,5/0,5): "54*0,5*0,125 = 3,375 [B] "V11a: "4,517 = 4,517 [C] "Celkem: "A+B+C = 206,517 [D] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M2	206,517	-----	-----
52	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodorovné značení bílé.	M2	206,517	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2024_OTSKP "V4 (0,125): "1589*0,125 = 198,625 [A] "V2b (0,125/0,5/0,5): "54*0,5*0,125 = 3,375 [B] "V11a: "4,517 = 4,517 [C] "Celkem: "A+B+C = 206,517 [D] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>				
	Specifikace					
53	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Vodorovné značení bílé v místě autobusové zastávky	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP 6 = 6,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu</i> <i>- předznačení a reflexní úpravu</i>				
	Specifikace					
59	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Betonový obrubník 150x250mm z betonu pro stupeň prostředí min. XF4 do betonového lože C20/25nXF3 s opěrkou min. tl. lože 100mm. Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI	M	264,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	200 = 200,000 [A]		200,000		-----
	ZBV: 01	doplnění obrub 264-200 = 64,000 [A]		64,000		-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i> <i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>				
55	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Úprava a přeskládání stávajících obrub v místě MÚ km 2,056 80 - km 2,082 30	M	25,500	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP 25,5 = 25,500 [A] <i>Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení.</i> <i>Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.</i>				
	Specifikace					
57	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM Napojení na stávající komunikace.	M	38,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"Celkem: "8,70+5,50+9,60+5,30+5,00+3,90 = 38,000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/32523 Rašín - intravilán

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		3 887 000,64 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 56 608,09 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 56 608,09 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		56 608,09 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	56 608 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	1,46 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	3 887 000,64 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	3 887 000,64 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 841 971,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 841 971,65 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODSŤ. 5 A 6		
Smluvní cena		3 887 000,64 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 841 971,65 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		841 971,65 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	21,66 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 898 579,74 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	898 579,74 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	3 887 000,64 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	4 785 580,38 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	4 785 580,38 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Mgr. Kateřina Morávková