

MĚSTO ČESKÁ SKALICE



třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

www.ceskaskalice.cz

č.j.: MUCS/396/2025/MAJ/Vit
PID: DXUX3OP4FRJW

SMLOUVA O DÍLO
II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33
– chodníky

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník),
v platném znění

1. Objednatel:

sídlo:

IČ:

DIČ:

jednající:

telefon:

e-mail:

osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

telefon:

email:

Město Česká Skalice

třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

00272591

CZ00272591

Ing. Zuzana Jungwirthová, starostka



vedoucí odboru investic a správy majetku, investiční technik



dále jen „Objednatel“

2. Zhotovitel

sídlo:

IČ:

DIČ:

Zápis v OR:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:

telefon:

email:

Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických:

EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

452 74 924

CZ45274924

vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci



Ivan Cupal, hlavní stavbyvedoucí



Zbyněk Jakubský, vedoucí sektoru




Ing. Pavol Škuliga, provozně obchodní náměstek



Zhotovitel je plátcem DPH.
dále jen „Zhotovitel“

společně také „smluvní strany“



I.

Úvodní ustanovení

1. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý ke splnění všech svých závazků podle této Smlouvy, a to s ohledem na předmět plnění, jak je vymezen níže.
2. Zhotovitel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a uzavírá tuto smlouvu po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

II.


Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele stavební dílo – „**II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33 – chodníky**“ v České Skalici (dále jen „dílo“) včetně všech souvisejících plnění a prací a řádně dokončené dílo předat Objednateli v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací a Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu díla.
2. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce chodníků a přilehlých ploch a návrh veřejného osvětlení v ul. Zelená v České Skalici. Tato projektová dokumentace je koordinována s plánovanou rekonstrukcí NN (investorem ČEZ Distribuce, a.s.), možné vedení optické sítě (soukromí investoři), rekonstrukcí vodovodních a splaškových kanalizačních vedení (investorem ČSV s.r.o.) a dále s rekonstrukcí průtahu silnice II/304 a III/28517, rekonstrukcí dešťové kanalizace a vybudování retenční nádrže v rámci PD: „II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33“ (investorem Královéhradecký kraj).
3. Kompletní popis stavebního díla je obsažen v projektové dokumentaci „**II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33 - chodníky**“ zhotovené VDI Projekt s.r.o., IČ: 28860080, sídlem K Botiči 1453/6, 101 00, Praha 10, zak.č. 55/19.1, jež je přílohou zadávací dokumentace této veřejné zakázky, a pro Zhotovitele závazná.
4. Všechny podmínky uvedené ve výběrovém řízení (zadávací dokumentace včetně všech příloh) této veřejné zakázky jakož i údaje v nabídce Zhotovitele jsou platné pro plnění zakázky, i když nejsou výslovně uvedeny v této smlouvě.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s kompletní projektovou dokumentací díla, se skutečným stavem místa plnění, vzal v úvahu veškerá rizika, souvislosti i omezení s místem plnění spojená, která by mohla mít vliv na rozsah nutných prací a cenu díla, je tedy plně seznámen s podmínkami provádění díla.

III.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel započne s prováděním díla neprodleně po podpisu smlouvy a poté kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí staveniště. Předpokládané datum zahájení prací je **5.5.2025**.
2. Provedením díla se rozumí jeho dokončení a protokolární předání Objednateli po provedení



stavby díla, včetně zajištění a předání veškerých dokladů (záručních listů, atestů na použité materiály, certifikátů atp.), úklidu staveniště a likvidaci odpadů.

3. Doba realizace díla je 24 + 6 týdnů dle podmínek Zadávací dokumentace.
4. Místem zhotovení díla je Česká Skalice, ulice Zelená. Konkrétní výpis pozemků je uveden v projektové dokumentaci.

IV.


Cena díla

1. Cena díla byla určena na základě vítězné cenové nabídky dodané Zhotovitelem ve výběrovém řízení, a to v celkové výši: **12.429.434,55 Kč bez DPH, 2.610.181,26 Kč DPH, 15.039.615,81 Kč včetně DPH.**
2. Cenová nabídka díla je přílohou č. 1 této smlouvy.
3. Objednatel prohlašuje, že se s cenovou nabídkou důkladně seznámil.
4. Cenová nabídka je ve smyslu ustanovení § 2620 a § 2621 občanského zákoníku úplná a závazná.
5. Cenovou nabídkou se pro účely této smlouvy rozumí oceněný soupis prací předložený Zhotovitelem v rámci výběrového řízení.

V.

Platební podmínky

1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
2. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč.
3. Veškeré finanční údaje budou uváděny v Kč.
4. Zhotovitel předloží Objednateli a technickému dozoru vždy nejpozději do třetího pracovního dne následujícího kalendářního měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným v této smlouvě. Objednatel a technický dozor jsou povinni se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 4 pracovních dnů ode dne jeho obdržení, a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel dílčí měsíční fakturu a tuto předá do 10. kalendářního dne na finanční odbor Objednatele. Přílohou faktury bude odsouhlasený soupis prací a dodávek včetně přehledu fakturace. Při odsouhlasování objemu prací a dodávek budou pro Objednatele vodítkem položky oceněného Položkového rozpočtu zpracovaného Zhotovitelem jako součást cenové nabídky.
5. Platební doklad (faktura) bude obsahovat tyto náležitosti:
 - označení faktury „**II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33 - chodníky**“
 - jméno nebo název a sídlo Zhotovitele a Objednatele, jejich identifikační čísla, daňová identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci), včetně spisové značky,
 - předmět plnění, číslo smlouvy a den předání díla,
 - celková cena díla
 - částka k úhradě a splatnost



6. Další náležitosti platebního dokladu se řídí příslušnými právními předpisy (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
7. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 30 dnů po jejím doručení Objednateli.
8. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která nemá náležitosti uvedené v tomto ustanovení nebo vykazuje jiné vady. Současně s vrácením faktury sdělí Objednatel Zhotoviteli důvody vrácení. V závislosti na povaze vady je Zhotovitel povinen fakturu včetně jejích příloh opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti faktury. Nová lhůta splatnosti začíná běžet ode dne doručení Objednateli opravené nebo nově vyhotovené faktury s příslušnými náležitostmi.
9. V případě vystavení elektronické faktury bude tato zaslána na e-mail [redacted] a v kopii na [redacted]
10. Nebude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti.
11. Zhotovitel je povinen řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a originály dalších dokumentů souvisejících s veřejnou zakázkou po dobu 10 let. Účetní doklady bude uchován způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

VI.


Vlastnické právo a nebezpečí škody na věci

1. Vlastnické právo k zhotovované věci – dílu a nebezpečí škody na věci přechází na Objednatele okamžikem převzetí věci (díla) Objednatелеm.

VII.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí a péčí ve smyslu ustanovení § 5 občanského zákoníku. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.
2. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady Objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů veřejné správy.
3. Zhotovitel prostřednictvím pověřeného pracovníka **Ivana Cupala, hlavního stavbyvedoucího** povede stavební deník a u tohoto pracovníka bude také uložen. Jmenovaný pracovník bude do stavebního deníku zapisovat údaje, důležité pro řádné provádění díla. Za Objednatele je oprávněn do deníku zapisovat technický dozor investora, Ing. Jana Horáková a Ing. Lukáš Vlček.
4. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby (díla).
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu provádění díla došlo k prodlení s plněním díla, a to z důvodu vyšší moci, prokazatelně nevhodných klimatických podmínek, nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění Zhotovitele a ten je nemohl předpokládat ani s vynaložením veškeré odborné péče, dohodnou se strany na prodloužení termínu plnění úměrně k trvání okolností majících vliv na dodržení původního termínu. Na prodloužení termínu plnění se strany dohodnou ve formě písemného dodatku k této smlouvě.
6. Objednatel je oprávněn kontrolovat dílo v každé fázi jeho provádění. Zhotovitel je povinen




Objednateli kontrolu díla umožnit a poskytnout Objednateli při kontrole součinnost. V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny, kterých se budou účastnit osoby určené Zhotovitelem a Objednatelem. Závěr kontrolního dne bude zapsán do zápisu a do stavebního deníku a bude pro obě strany závazný.

7. Na nedostatky zjištěné Objednatelem či osobou vykonávající technický dozor v rámci kontroly, bude Zhotovitel písemně upozorněn, a to zápisem dle předchozího článku. Zhotovitel se zavazuje odstranit zjištěné nedostatky nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne jejich zjištění, případně ve sjednaném termínu, který bude uveden ve stavebním deníku.
8. Bezpečnost práce a požární ochrana se řídí platnými bezpečnostními předpisy a ustanoveními této smlouvy.
9. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednané platné pojištění odpovědnosti, jehož předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetí osobě minimálně ve výši nabídkové ceny, tj. **12.429.434,55** Kč bez DPH, přičemž toto pojištění je Zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla.
10. Pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání smlouvy nebyly známy, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat, i s vynaložením veškeré odborné péče a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí Zhotovitel jejich potřebu písemně Objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.
11. Při změně ceny díla z důvodů víceprací uvedených v odst. 10 provede Zhotovitel ocenění soupisu prací, které mají být provedeny navíc oproti původnímu rozpočtu. Tento oceněný soupis prací předloží Zhotovitel Objednateli ke schválení.
12. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze písemně schválené (vyžádané) vícepráce Objednatelem. Jestliže Zhotovitel provede některé z těchto víceprací bez písemného schválení Objednatelem, má Objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito pracemi a doplňky nese Zhotovitel.
13. Pokud dojde k realizaci víceprací dle odst. 10 a 11 tohoto článku, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to dodatkem ke smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah nutných víceprací, jejich důvod, čas plnění, předpokládaný dopad na termín provedení celé stavby a cena těchto prací.
14. Zhotovitel se zavazuje čistit veškeré příjezdové komunikace, nebo jiná veřejná prostranství na svůj náklad, způsobí-li jejich znečištění v souvislosti s prováděním díla.
15. Zhotovitel je povinen provést fotografickou dokumentaci veškerých zakrývaných částí díla ve stavu před a po provedení stavby.

VIII.

Povinnosti smluvních stran

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v ujednané kvalitě a době.




2. Objednatel je povinen v ujednané době dokončené dílo bez vad převzít v místě provádění díla, a to buď s výhradami, nebo bez výhrad, a potvrdit podpisem předávacího protokolu převzetí díla.
3. Objednatel souhlasí s převzetím dokončeného díla i před uplynutím dohodnutého termínu plnění.
4. Zhotovitel se zavazuje sdělit Objednateli veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit pokyny či zájmy Objednatele, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl.
5. Zhotovitel bere na vědomí, že v místě realizace stavebního díla se mohou vyskytovat sítě provozovatelů inženýrské infrastruktury. Zhotovitel je povinen umožnit přístup provozovatelům inženýrské infrastruktury po dobu 21 dnů, pokud nebude domluveno jinak.
6. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují alespoň minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení se považuje za podstatné porušení smlouvy.
7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 30 dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění (pokud již splatnost poddodavatelem vystavené faktury nastala dříve). Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů o provedených platbách poddodavatelům a smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.
8. Zhotovitel je povinen minimalizovat negativní dopady na životní prostředí a minimalizovat dopady veškerých prováděných prací na okolí, zejména hluk, vibrace, prach a další negativní vlivy.

IX.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů před termínem přejímacího řízení (termínem předání díla). K termínu přejímacího řízení předloží Zhotovitel písemné doklady dle čl. IX. odst. 8 této Smlouvy. Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla protokolární zápis, a to ve dvou stejnopisech, který musí obsahovat alespoň:
 - popis předávaného díla,
 - zhodnocení kvality předávaného díla,
 - soupis vad a nedodělků, pokud je předávané dílo vykazuje,
 - způsob odstranění případných vad a nedodělků (případně jiný způsob narovnání),
 - lhůta k odstranění případných vad a nedodělků,
 - výsledek přejímacího řízení,
 - podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.Zhotovitel a Objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.




2. Dílo Objednatel převezme bez vad a nedodělků vyjma případů předpokládaných v ustanovení § 2628 občanského zákoníku.
3. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky bránící jeho řádnému a bezpečnému užívání.
4. Za drobné vady díla ve smyslu ustanovení § 2628 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy nepovažují jakékoliv vady, které by mohly ovlivnit (ohrozit) samostatně či ve vzájemném působení bezpečné a řádné užívání díla.
5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, technickými normami a obvyklými zvyklostmi ve stavebnictví. Nedodělkem se rozumějí nedokončené práce oproti projektové dokumentaci.
6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od přejímacího řízení.
7. Po odstranění vad a nedodělků bude zpracován nový zápis o předání a převzetí díla. Sjednání tohoto nového termínu předání a převzetí díla nemá vliv na právo Objednatele uplatnit sankce sjednané pro případ nedodržení termínu dokončení díla a předání díla.
8. Při přejímacím řízení předá Zhotovitel Objednateli nezbytné doklady, zejména:
 - doklady dle podmínek stavebního povolení a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí díla
 - tři tištěná vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči, a také ve formátu *.dwg.
 - geodetické zaměření díla v tištěné a elektronické podobě ve formátu *.dwg.,
 - písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
 - fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
 - atesty, prohlášení o shodě,
 - doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
 - doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
 - stavební deník,
 - soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.
9. Objednatel je povinen i po převzetí stavby umožnit Zhotoviteli přístup na stavbu z důvodů odstranění případných vad a nedodělků, které budou uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při nedodržení dohodnutého termínu plnění dle čl. III této smlouvy zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.




2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením daňového dokladu (faktury) zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení dohodnutého termínu splnění povinnosti dle čl. VII. odst. 7 zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každé jednotlivé porušení smluvní povinnosti dle citovaného odstavce, které nebylo odstraněno ve lhůtě dvou pracovních dnů, případně ve sjednaném termínu zapsaném do stavebního deníku.
4. Zhotovitel se zavazuje v případě nedodržení termínu odstranění vad a nedodělků ve smyslu čl. IX zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
5. V případě porušení povinnosti zajistit legální zaměstnávání a férové a důstojné pracovní podmínky dle čl. VIII, odst. 6 se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé porušení.
6. V případě porušení povinnosti řádného a včasného plnění finančních závazků poddodavatelům Zhotovitele dle čl. VIII, odst. 7 se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé porušení.
7. V případě porušení povinnosti dle čl. VIII, odst. 8 se Zhotovitel zavazuje Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každé porušení.
8. Dohodnuté smluvní pokuty zaplatí smluvní strana vedle škody, která druhé smluvní straně vznikne porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta a bude stranou poškozenou řádně prokázána.
9. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo (věřitele) na náhradu vzniklé škody v plné výši.

XI.

Záruka za jakost a práva z vad

1. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré části díla budou mít vlastnosti stanovené touto smlouvou, podmínkami výzvy a zadávací dokumentace a všemi právními normami platnými a účinnými v době jejího předání, které se vztahují k tomuto dílu, jinak vlastnosti obvyklé a dále že bude předmět díla použitelný ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.
2. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost. Záruční doba na stavební práce činí 60 měsíců, na ostatní výrobky se vztahuje záruční doba stanovená výrobcem. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků na základě předávacího protokolu.
3. Objednatel je povinen vytknout Zhotoviteli zjištěné vady díla písemně bez zbytečného odkladu. Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je Zhotovitel povinen odstranit vady ve lhůtě 30 dnů od jejich vytčení.
4. V případě, že Objednatel bude požadovat odstranění vad a Zhotovitel tyto vady ve výše uvedené lhůtě neodstraní, je Objednatel oprávněn tyto vady odstranit sám, nebo prostřednictvím třetích Osob, a to na náklady Zhotovitele.
5. Práva z vad dle občanského zákoníku tímto nejsou dotčena.



XII.


Právo odstoupit od smlouvy

1. Obě smluvní strany se dohodly, že od smlouvy lze odstoupit v následujících případech:
 - a. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud Zhotovitel opakovaně poruší podmínky smlouvy, tj. nedodrží smluvený termín pro dokončení prací, bude plnit v rozporu s výše uvedenou projektovou dokumentací, touto smlouvou, či zadávací dokumentací bez souhlasu Objednatele, nebude řádně a včas odstraňovat zjištěné závady či nedodělky a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy. Tímto není dotčena povinnost Zhotovitele zaplatit smluvenou sankci.
 - b. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu o úpadku Zhotovitele.
 - c. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že Objednatel nedodrží termín splatnosti účetních dokladů o více než 60 dnů, čímž není dotčena povinnost Objednatele zaplatit smluvenou sankci.
2. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně v písemné formě. Smlouva zaniká uplynutím 15denní lhůty, která počíná běžet dnem doručení oznámení o odstoupení od smlouvy druhé smluvní straně. Během této doby provedou obě smluvní strany vzájemné vypořádání. Přitom není dotčena povinnost Zhotovitele plnit dle této smlouvy o dílo až do doby skončení platnosti smlouvy.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva bude uzavřena v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotovena ve 3 výtiscích, z nichž 2 výtisky obdrží objednatel a 1 výtisk zhotovitel. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřena připojením uznávaných elektronických podpisů obou smluvních stran, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku otevřeného nadlimitního řízení na stavební práce.
3. Veškeré dodatky k této smlouvě budou provedeny v písemné formě, označeny pořadovými čísly a podepsány osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy.
4. Ostatní práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským zákoníkem a dalšími dotčenými právními předpisy ČR.
5. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
6. Uzavření této smlouvy bylo projednáno na 8. schůzi Rady Města Česká Skalice dne 16.04.2025 a schváleno usnesením č. RM/8/264/04/2025.
7. Za náležitosti této smlouvy odpovídá její zpracovatel Monika Ševeček Vitáková, euromanažer (odbor investic a správy majetku). Zpracovatel dále odpovídá za to, že znění smlouvy předkládané k podpisu plně odpovídá textu schválenému RM vyjma částí, které byly označeny zástupnými znaky.



MĚSTO ČESKÁ SKALICE



třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká
Skalice



www.ceskaskalice.cz

Bezpečnostní identifikátor: nepoužije se v případě podpisu v elektronické podobě

Za Objednatele
Ing. Zuzana Jungwirthová
starostka města

Za Zhotovitele
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

Přílohy:

- č.1 – cenová nabídka Zhotovitele

Rekapitulace nabídkové ceny
II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33

Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj

Objekt	Popis	Cena bez DPH
SO 101.2	Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY	
SO 101	Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY HLAVNÍ	
SO 301	Dešťová kanalizace - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY HLAVNÍ	
SO 303	Retenční nádrž - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY HLAVNÍ	
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VEDLEJŠÍ	
SO 101.1	Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vjezdy a napojení na stávající komunikace - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VEDLEJŠÍ	
SO 180	Objízdné trasy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VEDLEJŠÍ	
SO 181	Dopravně inženýrská opatření - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VEDLEJŠÍ	
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		20 406 742,14
DPH 21%		4 285 415,85
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		24 692 157,99

Zadavatel č. 2: Město Česká Skalice

Objekt	Popis	Cena bez DPH
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	
SO 102	Chodníky a plochy u garáží - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	
SO 302	Přípojky objektů dešťové kanalizace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	
SO 304	Splásková kanalizace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	
SO 305	Přípojky objektů do splaškové kanalizace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	
SO 401	Veřejné osvětlení - NEUZNATELNÉ NÁKLADY	
SO 001	Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY	
SO 102	Chodníky a plochy u garáží - UZNATELNÉ NÁKLADY	
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		12 429 434,55
DPH 21%		2 610 181,26
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		15 039 615,81

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek

ČÁST	NÁZEV	CENA BEZ DPH
a.	Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Královéhradecký kraj	20 406 742,14
b.	Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Město Česká Skalice	12 429 434,55
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)		32 836 176,69
DPH 21%		6 895 597,10
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		39 731 773,79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34173 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33_město ČS 10032025**

Objekt: **NN - Neuznatelné náklady**

Rozpočet: **[NN]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Provedení kontrolních zkoušek hutnění statickou ztěžovací zkouškou vč.vyhotovení zprávy a posouzení pláně geotechnikem případně geologem stavby. Délka stavby 1,045 km, SO302, 304, 305 a SO306 Cenová soustava EUROVIA 22 "10x zkoušky vč.protokolů a 2x návštěvy stavby geologem resp.geotechnikem vč.zprávy" 1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KČ	1,000	-----	-----
2	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby. SO302, 304, 306 3x tištěné paré + 1x CD PEVNÁ CENA Cenová soustava EUROVIA 22 "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,</i> <i>- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby</i>	KPL	1,000	-----	-----
3	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, potvrzený katastrálním úřadem. 12 x tiskem PEVNÁ CENA Cenová soustava EUROVIA 22 "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	SOUB OR	1,000	-----	-----
4	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	SOUB OR	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Realizační dokumentace stavby (tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán (tiskem 2x). Délka stavby 1,045 km. SO102, SO302, SO304, SO305, SO306 PEVNÁ CENA Cenová soustava EUROVIA 22 "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B]				
5	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD. Délka stavby 1,045 km. SO102, SO302, SO304, SO305, SO306 PEVNÁ CENA Cenová soustava EUROVIA 22 "Skutečné provedení stavby - DSPS ve 3 vyhotoveních tištěných a 1 x na CD 1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B]	KČ	1,000	-----	-----
6	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace s popisem v tištěné i elektronické podobě. PEVNÁ CENA Cenová soustava EUROVIA 22 "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] Specifikace <i>položka zahrnuje:</i> <i>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</i> <i>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>	KPL	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34173 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33_město ČS 10032025**

Objekt: **NN - Neuznatelné náklady**

Rozpočet: **[NN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Chodníky a plochy u garáží						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy Cenová soustava EUROVIA 22 "podkladní vrstvy pol. 113328: 267,15*2,0=534,300 [A] odkopávky pol. 122738: 18,702*2,0=37,404 [B] Celkem: A+B=571,704 [C] " Specifikace "Celkem "571,704 = 571,704 [B] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	571,704	-----	-----
2	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) živice Cenová soustava EUROVIA 22 "živičné vrstvy pol. 113138: 1,273*2,5=3,183 [A] " Specifikace "Celkem "3,183 = 3,183 [B] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	3,183	-----	-----
3	014122.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) beton Cenová soustava EUROVIA 22 "dlažby pol. 113188: 0,995*2,5=2,488 [A] betonový kryt pol. 113158: 0,81*2,5=2,025 [B] vybouraný propustek: 2*12,5*3,14*0,5*0,2*2,5=19,625 [C] Celkem: A+B+C=24,138 [D] " Specifikace "Celkem "24,138 = 24,138 [B] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	24,138	-----	-----
1 Zemní práce						-----
4	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM včetně naložení, odvozu a uložení na skládku Cenová soustava EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: 29=29,000 [A] " Specifikace "Celkem "29 = 29,000 [B] odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin na předepsanou vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	29,000	-----	-----

3.1.1.1 (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [NN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM stávající chodník s živičným krytem včetně naložení, odvozu a uložení na skládku Cenová soustava EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: $25,45 \cdot 0,05 = 1,273$ [A] " "Celkem "1,273 = 1,273 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	1,273	-----	-----
6	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM stávající vjezd z betonu včetně naložení, odvozu a uložení na skládku Cenová soustava EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: $5,4 \cdot 0,15 = 0,810$ [A] " "Celkem "0,81 = 0,810 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	0,810	-----	-----
7	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM stávající dlážděný chodník a vjezd a zámková dlažba včetně naložení, odvozu a uložení na skládku Cenová soustava EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: $19,9 \cdot 0,05 = 0,995$ [A] " "Celkem "0,995 = 0,995 [B] Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	0,995	-----	-----
8	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM stávající plochy kolem garáží a podkladní vrstvy chodníků včetně naložení, odvozu a uložení na skládku Cenová soustava EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur - štěrkové plochy: $1028 \cdot 0,25 = 257,000$ [A] dle tabulky kubatur - podkladní vrstvy: $(25,45 + 19,9 + 5,4) \cdot 0,2 = 10,150$ [B] Celkem: A+B=267,150 [C] " "Celkem "267,15 = 267,150 [B]	M3	267,150	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
9	122738 Cenová soustava	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM včetně naložení, odvozu a uložení na skládku EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: 32,2=32,200 [A] odpočet vybouraných povrchů: $-(25,45+19,9+5,4)*0,2+25,45*0,05+19,9*0,05+5,4*0,2=-13,498$ [B] Celkem: A+B=18,702 [C] " "Celkem "18,702 = 18,702 [B] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	18,702	-----	-----
	Specifikace					
10	129957 Cenová soustava	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM pročištění propustků EUROVIA 22 "2*12,5=25,000 [A] " "Celkem "25 = 25,000 [B]	M	25,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
11	18110 Cenová soustava	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I EUROVIA 22 "konstrukce sjezdu - dle tabulky kubatur: 50,75=50,750 [A] konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur: 18,985=18,985 [B] konstrukce ploch u garáží - dle tabulky kubatur: 1102=1 102,000 [C] Celkem: A+B+C=1 171,735 [D] " "Celkem "1171,735 = 1 171,735 [B]	M2	1 171,735	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>				
12	18232 Cenová soustava	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M včetně dodávky vhodné zeminy EUROVIA 22 "ohumusování - dle tabulky kubatur: 648,9=648,900 [A] rekultivace - dle tabulky kubatur: 27,3=27,300 [B] Celkem: A+B=676,200 [C] " "Celkem "676,2 = 676,200 [B]	M2	676,200	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</i>				
13	18242 Cenová soustava	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI EUROVIA 22 "ohumusování - dle tabulky kubatur: 648,9=648,900 [A] rekultivace - dle tabulky kubatur: 27,3=27,300 [B] Celkem: A+B=676,200 [C] " "Celkem "676,2 = 676,200 [B]	M2	676,200	-----	-----
	Specifikace	<i>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i>				
14	18247 Cenová soustava	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU EUROVIA 22 "ohumusování - dle tabulky kubatur: 648,9=648,900 [A] rekultivace - dle tabulky kubatur: 27,3=27,300 [B] Celkem: A+B=676,200 [C] " "Celkem "676,2 = 676,200 [B]	M2	676,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
2 Základy -----						
15	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Štěrkodrt' 0/63 - ŠDb	M3	351,521	-----	-----
	Cenová soustava	EUROVIA 22 "konstrukce sjezdu - dle tabulky kubatur: 50,75*0,3=15,225 [A] konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur: 18,985*0,3=5,696 [B] konstrukce ploch u garáží - dle tabulky kubatur: 1102*0,3=330,600 [C] Celkem: A+B+C=351,521 [D] "				
	Specifikace	"Celkem "351,521 = 351,521 [B] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
16	21461C	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 Geotextilie min. 300 g/m2 a 25 KN/m s funkcí výztužnou, separační a filtrační	M2	1 171,735	-----	-----
	Cenová soustava	EUROVIA 22 "konstrukce sjezdu - dle tabulky kubatur: 50,75=50,750 [A] konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur: 18,985=18,985 [B] konstrukce ploch u garáží - dle tabulky kubatur: 1102=1 102,000 [C] Celkem: A+B+C=1 171,735 [D] "				
	Specifikace	"Celkem "1171,735 = 1 171,735 [B] Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
4 Vodorovné konstrukce -----						
17	46457	POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA TĚŽENÉHO Úprava terénu kačírkem	M3	9,600	-----	-----
	Cenová soustava	EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: 48*0,2=9,600 [A] "				
	Specifikace	"Celkem "9,6 = 9,600 [B] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace -----						
18	56333.A	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' 0/32 - ŠDa Cenová soustava EUROVIA 22 "konstrukce ploch u garáží - dle tabulky kubatur: 1102=1 102,000 [A] " "Celkem "1102 = 1 102,000 [B] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 102,000	-----	-----
19	56333.B	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' 0/63 - ŠDb Cenová soustava EUROVIA 22 "konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur: 18,985=18,985 [A] konstrukce ploch u garáží - dle tabulky kubatur: 1102=1 102,000 [B] Celkem: A+B=1 120,985 [C] " "Celkem "1120,985 = 1 120,985 [B] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	1 120,985	-----	-----
20	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Štěrkodrt' 0/63 - ŠDb Cenová soustava EUROVIA 22 "konstrukce sjezdu - dle tabulky kubatur: 50,75=50,750 [A] " "Celkem "50,75 = 50,750 [B] Specifikace - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	50,750	-----	-----
21	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM úprava sjezdu z vyfrézovaného materiálu Cenová soustava EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: 4,35=4,350 [A] " "Celkem "4,35 = 4,350 [B]	M2	4,350	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
22	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 102,000	-----	-----
	Cenová soustava	PI-EP 1,0 kg/m2 EUROVIA 22 "konstrukce ploch u garáží - dle tabulky kubatur: 1102=1 102,000 [A] " "Celkem "1102 = 1 102,000 [B]				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
23	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 102,000	-----	-----
	Cenová soustava	PS-E 0,30 kg/m2 EUROVIA 22 "konstrukce ploch u garáží - dle tabulky kubatur: 1102=1 102,000 [A] " "Celkem "1102 = 1 102,000 [B]				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
24	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 102,000	-----	-----
	Cenová soustava	ACO 11+ 50/70 EUROVIA 22 "konstrukce ploch u garáží - dle tabulky kubatur: 1102=1 102,000 [A] " "Celkem "1102 = 1 102,000 [B]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
25	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	1 102,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	ACP 16+ 50/70 EUROVIA 22 "konstrukce ploch u garáží - dle tabulky kubatur: 1102=1 102,000 [A] " "Celkem "1102 = 1 102,000 [B] - <i>dobání směsi v požadované kvalitě</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> - <i>úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i> - <i>nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>				
	Specifikace					
26	582611 Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM EUROVIA 22 "konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur: 18,985=18,985 [A] " "Celkem "18,985 = 18,985 [B] - <i>dobání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dobání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i> - <i>nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>	M2	18,985	-----	-----
	Specifikace					
27	582612 Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM EUROVIA 22 "konstrukce sjezdu - dle tabulky kubatur: 50,75=50,750 [A] " "Celkem "50,75 = 50,750 [B]	M2	50,750	-----	-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
28	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	včetně naložení, odvozu a uložení na skládku EUROVIA 22 "2=2,000 [A] " "Celkem "2 = 2,000 [B]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
29	915231.R	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA	M	6,500	-----	-----
	Cenová soustava	vodící pás pro slabozraké z 6 proužků, předformovaný termoplast bude provedeno na základě stanovení DZN EUROVIA 22 "místo pro přecházení : 6,5=6,500 [A] " "Celkem "6,5 = 6,500 [B]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání a pokládku materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se délka 6 proužků				
30	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	45,800	-----	-----
	Cenová soustava	chodníkové obruby betonové 1000/80/250 EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: 45,8=45,800 [A] " "Celkem "45,8 = 45,800 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>				
31	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM chodníkové obruby betonové 1000/100/250	M	313,500	-----	-----
	Cenová soustava	EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: 313,5=313,500 [A] " "Celkem "313,5 = 313,500 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>				
32	918512	ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC odláždění čela propustku z lomového kamene	M3	1,100	-----	-----
	Cenová soustava	EUROVIA 22 "4,4*0,25=1,100 [A] " "Celkem "1,1 = 1,100 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje: zdívo z lomového kamene na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdíva MC</i>				
33	966357	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM včetně naložení, odvozu a uložení na skládku	M	25,000	-----	-----
	Cenová soustava	EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: 2*12,5=25,000 [A] " "Celkem "25 = 25,000 [B]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí</i>				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34173 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33_město ČS 10032025**

Objekt: **NN - Neuznatelné náklady**

Rozpočet: **[NN]/[SO 302] - Přípojky objektů dešťové kanalizace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 302] - Přípojky objektů dešťové kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 302 Přípojky objektů dešťové kanalizace						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy Cenová soustava EUROVIA 22 "hloubení rýh pol. 132838:" 236,676*2,0 = 473,352 [A] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	473,352	-----	-----
1 Zemní práce						-----
2	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM včetně pažení včetně naložení, odvozu a uložení na skládku Cenová soustava EUROVIA 22 "přípojky dešťové kanalizace:" 142,9*1,1*1,2 = 188,628 [A] "přípojky uličních vpustí:" (1,4+6,2+28,8)*1,1*1,2 = 48,048 [B] "Celkové množství "236.676000 = 236,676 [C] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	236,676	-----	-----
3	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	125,241	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 302] - Přípojky objektů dešťové kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	zásyp ze ŠD EUROVIA 22 "přípojky dešťové kanalizace:" $142,9 \times 1,1 \times (1,2 - 0,1 - 0,15 \times 0,1 - 0,15 - 0,3) = 99,816$ [A] "přípojky uličních vpustí:" $(1,4 + 6,2 + 28,8) \times 1,1 \times (1,2 - 0,1 - 0,15 \times 0,1 - 0,15 - 0,3) = 25,425$ [B] "Celkové množství" $125,241000 = 125,241$ [C] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísňených prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	85,587	-----	-----
	Cenová soustava	pískový obsyp potrubí - zrna max 20 mm EUROVIA 22 "přípojky dešťové kanalizace:" $142,9 \times (1,1 \times (0,15 + 0,3) - 3,14 \times 0,075 \times 0,075) = 68,212$ [A] "přípojky uličních vpustí:" $(1,4 + 6,2 + 28,8) \times (1,1 \times (0,15 + 0,3) - 3,14 \times 0,075 \times 0,075) = 17,375$ [B] "Celkové množství" $85,587000 = 85,587$ [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: **[NN]/[SO 302] - Přípojky objektů dešťové kanalizace**

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
4 Vodorovné konstrukce -----						
5	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,450	-----	-----
	Cenová soustava	včetně bednění a odbědnění EUROVIA 22 3*1*1*0,15 = 0,450 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 302] - Přípojky objektů dešťové kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
6	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 šterkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm EUROVIA 22 "přípojky dešťové kanalizace: $142,9 \cdot 1,1 \cdot (0,1 + 0,15 \cdot 0,1) = 18,077$ [A] přípojky uličních vpustí: $(74 + 9,8 + 28,8) \cdot 1,1 \cdot (0,1 + 0,15 \cdot 0,1) = 14,244$ [B] přípojky horských vpustí: $42,6 \cdot 1,1 \cdot (0,1 + 0,2 \cdot 0,1) = 5,623$ [C] Celkem: $A + B + C = 37,944$ [D] " "Celkem "37,944 = 37,944 [B] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	37,944	-----	-----
8 Potrubí						-----
7	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM potrubí PP SN 12 včetně tvarovek DN 150 přípojky EUROVIA 22 "přípojky dešťové kanalizace:" $142,9 = 142,900$ [A] "přípojky uličních vpustí:" $1,4 + 6,2 + 28,8 = 36,400$ [B] "Celkové množství "179.300000 = 179,300 [C]	M	179,300	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 302] - Přípojky objektů dešťové kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
8	87434 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM potrubí PP SN 12 včetně tvarovek DN 200 přípojky EUROVIA 22 "přípojky horských vpustí: 42,6=42,600 [A] " "Celkem "42,6 = 42,600 [B] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	42,600	-----	-----
9	894846 Cenová soustava	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM domovní šachty dle specifikace v PD EUROVIA 22	KUS	18,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 302] - Přípojky objektů dešťové kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"18=18,000 [A] " "Celkem "18 = 18,000 [B] <i>položka zahrnuje:</i> - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce				
10	89712 Cenová soustava Specifikace	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ včetně mříže EUROVIA 22 "UV9a, UV24, UV23 "3 = 3,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce	KUS	3,000	-----	-----
11	89999.2 Cenová soustava	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE EUROVIA 22 "přípojky dešťové kanalizace:" 142,9 = 142,900 [A]	M	142,900	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34173 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33_město ČS 10032025**

Objekt: **NN - Neuznatelné náklady**

Rozpočet: **[NN]/[SO 304] - Splašková kanalizace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 304] - Splašková kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 304 Splašková kanalizace						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy Cenová soustava EUROVIA 22 "hloubení rýh pol. 132838: 842,616*2,0=1 685,232 [A] " "Celkem "1685,232 = 1 685,232 [B] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	1 685,232	-----	-----
1 Zemní práce						-----
2	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM včetně pažení včetně naložení, odvozu a uložení na skládku Cenová soustava EUROVIA 22 "splašková kanalizace DN 300: 159,1*1,2*1,8=343,656 [A] splašková kanalizace DN 400: 231*1,2*1,8=498,960 [B] Celkem: A+B=842,616 [C] " "Celkem "842,616 = 842,616 [B] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	842,616	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 304] - Splašková kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp ze ŠD EUROVIA 22 "splašková kanalizace DN 300: 159,1*1,2*(1,8-0,1-0,3*0,1-0,3-0,3)=204,284 [A] splašková kanalizace DN 400: 231*1,2*(1,8-0,1-0,4*0,1-0,4-0,3)=266,112 [B] Celkem: A+B=470,396 [C] " "Celkem "470,396 = 470,396 [B] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	470,396	-----	-----
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískový obsyp potrubí - zrno max 20 mm EUROVIA 22 "splašková kanalizace DN 300: 159,1*(1,2*(0,3+0,3)-3,14*0,15*0,15)=103,312 [A] splašková kanalizace DN 400: 231*(1,2*(0,3+0,4)-3,14*0,2*0,2)=165,026 [B] Celkem: A+B=268,338 [C] " "Celkem "268,338 = 268,338 [B]	M3	268,338	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 304] - Splašková kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
4 Vodorovné konstrukce -----						
5	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	67,903	-----	-----
	Cenová soustava	šterkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm EUROVIA 22 "splašková kanalizace DN 300: 159,1*1,2*(0,1+0,3*0,1)=24,820 [A] splašková kanalizace DN 400: 231*1,2*(0,1+0,4*0,1)=38,808 [B] revizní čachty: 19*1,5*1,5*0,1=4,275 [C] Celkem: A+B+C=67,903 [D] " "Celkem "67,903 = 67,903 [B]				
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů -----						
6	626113	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	sanace revizní šachty EUROVIA 22 "10=10,000 [A] " "Celkem "10 = 10,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 304] - Splašková kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva</i> <i>položení vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</i>				
7 Přidružená stavební výroba -----						
7	702231 Cenová soustava Specifikace	KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ DĚLENÁ DN DO 100 MM EUROVIA 22 "2*4,5=9,000 [A] " "Celkem "9 = 9,000 [B] 1. <i>Položka obsahuje:</i> – <i>přípravu podkladu pro osazení</i> 2. <i>Položka neobsahuje:</i> X 3. <i>Způsob měření:</i> <i>Měří se metr délkový.</i>	M	9,000	-----	-----
8 Potrubí -----						
8	87445 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM potrubí PP SN 12 včetně tvarovek 343/300 EUROVIA 22 "stoka S1a: 6,7=6,700 [A] stoka S2: 123,4=123,400 [B] stoka S2a: 29=29,000 [C] Celkem: A+B+C=159,100 [D] " "Celkem "159,1 = 159,100 [B]	M	159,100	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 304] - Splašková kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
9	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM potrubí PP SN 12 včetně tvarovek 458/400 EUROVIA 22 "stoka S1: 229=229,000 [A] stoka S2: 2=2,000 [B] Celkem: A+B=231,000 [C] " "Celkem "231 = 231,000 [B] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	231,000	-----	-----
10	894171	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM revizní šachty dle specifikace v PD EUROVIA 22	KUS	19,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 304] - Splašková kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"10+1+7+1=19,000 [A] " "Celkem "19 = 19,000 [B] <i>položka zahrnuje:</i> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce				
11	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM tlaková zkouška vzduchem vč.grafu o průběhu zkoušky dle příslušných norem EUROVIA 22 "splašková kanalizace DN 300: 159,1=159,100 [A] " "Celkem "159,1 = 159,100 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího kompresoru - napuštění vzduchu, dodání vzduchu pro tlakovou zkoušku - montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí - montáž a demontáž koncových tvarovek - montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	159,100	-----	-----
12	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM tlaková zkouška vzduchem vč.grafu o průběhu zkoušky dle příslušných norem EUROVIA 22 "splašková kanalizace DN 400: 231=231,000 [A] " "Celkem "231 = 231,000 [B]	M	231,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 304] - Splašková kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího kompresoru - napuštění vzduchu, dodání vzduchu pro tlakovou zkoušku - montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí - montáž a demontáž koncových tvarovek - montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
13	89980 Cenová soustava Specifikace	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ kamerové zkoušky na kanalizačních stokách EUROVIA 22 "splašková kanalizace DN 300: 159,1=159,100 [A] splašková kanalizace DN 400: 231=231,000 [B] Celkem: A+B=390,100 [C] " "Celkem "390,1 = 390,100 [B] <i>položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu</i>	M	390,100	-----	-----
14	89999.2 Cenová soustava	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE EUROVIA 22 "splašková kanalizace DN 300: 159,1=159,100 [A] splašková kanalizace DN 400: 231=231,000 [B] Celkem: A+B=390,100 [C] " "Celkem "390,1 = 390,100 [B]	M	390,100	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34173 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33_město ČS 10032025**

Objekt: **NN - Neuznatelné náklady**

Rozpočet: **[NN]/[SO 305] - Přípojky objektů do splaškové kanalizace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 305] - Přípojky objektů do splaškové kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 305 Přípojky objektů do splaškové kanalizace						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy Cenová soustava EUROVIA 22 "hloubení rýh pol. 132838: 197,43*2,0=394,860 [A] " "Celkem "394,86 = 394,860 [B] Specifikace zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	394,860	-----	-----
1 Zemní práce						-----
2	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM včetně pažení včetně naložení, odvozu a uložení na skládku Cenová soustava EUROVIA 22 "přípojky splaškové kanalizace: 113*1,1*1,5=186,450 [A] přípojky splaškové kanalizace: 6,1*1,2*1,5=10,980 [B] Celkem: A+B=197,430 [C] " "Celkem "197,43 = 197,430 [B] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	197,430	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 305] - Přípojky objektů do splaškové kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp ze ŠD Cenová soustava EUROVIA 22 "přípojky splaškové kanalizace: $113 \cdot 1,1 \cdot (1,5 - 0,1 - 0,15 \cdot 0,1 - 0,15 - 0,3) = 116,221$ [A] přípojky splaškové kanalizace: $6,1 \cdot 1,2 \cdot (1,5 - 0,1 - 0,3 \cdot 0,1 - 0,3 - 0,3) = 5,636$ [B] Celkem: $A+B=121,857$ [C] " "Celkem "121,857 = 121,857 [B] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	121,857	-----	-----
4	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ pískový obsyp potrubí - zrno max 20 mm Cenová soustava EUROVIA 22 "přípojky splaškové kanalizace: $113 \cdot (1,1 \cdot (0,15 + 0,3) - 3,14 \cdot 0,075 \cdot 0,075) = 53,939$ [A] přípojky splaškové kanalizace: $6,1 \cdot (1,2 \cdot (0,3 + 0,3) - 3,14 \cdot 0,15 \cdot 0,15) = 3,961$ [B] Celkem: $A+B=57,900$ [C] " "Celkem "57,9 = 57,900 [B]	M3	57,900	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 305] - Přípojky objektů do splaškové kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
4 Vodorovné konstrukce -----						
5	451573	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	15,247	-----	-----
	Cenová soustava	šterkopískový podsyp potrubí - zrno max 20 mm EUROVIA 22 "přípojky splaškové kanalizace: 113*1,1*(0,1+0,15*0,1)=14,295 [A] přípojky splaškové kanalizace: 6,1*1,2*(0,1+0,3*0,1)=0,952 [B] Celkem: A+B=15,247 [C] "				
	Specifikace	"Celkem "15,247 = 15,247 [B] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
8 Potrubí -----						
6	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	113,000	-----	-----
	Cenová soustava	potrubí PP SN 12 včetně tvarovek DN 150 přípojky EUROVIA 22 "přípojky splaškové kanalizace: 95,4+17,6=113,000 [A] " "Celkem "113 = 113,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 305] - Přípojky objektů do splaškové kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
7	87445 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM potrubí PP SN 12 včetně tvarovek a zaslepení DN 300 přípojky EUROVIA 22 "přípojky splaškové kanalizace: 6,1=6,100 [A] " "Celkem "6,1 = 6,100 [B] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	6,100	-----	-----
	Specifikace	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
8	894846 Cenová soustava	ŠACHTY KANALIZAČNÍ PLASTOVÉ D 400MM domovní šachty dle specifikace v PD EUROVIA 22	KUS	18,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 305] - Přípojky objektů do splaškové kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		"14+4=18,000 [A] " "Celkem "18 = 18,000 [B] <i>položka zahrnuje:</i> - poklopy s rámem z předepsaného materiálu a tvaru - předepsané plastové skruže, dno a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu). - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - předepsané podkladní konstrukce				
9	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ kamerové zkoušky na kanalizačních stokách EUROVIA 22 "přípojky splaškové kanalizace: 95,4+17,6=113,000 [A] přípojky splaškové kanalizace: 6,1=6,100 [B] Celkem: A+B=119,100 [C] " "Celkem "119,1 = 119,100 [B] <i>položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu</i>	M	119,100	-----	-----
10	89999.2	VÝSTRAŽNÁ FÓLIE EUROVIA 22 "přípojky splaškové kanalizace: 95,4+17,6+6,1=119,100 [A] " "Celkem "119,1 = 119,100 [B]	M	119,100	-----	-----

SOUPIS PRACÍStavba: **34173 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33_město ČS 10032025**Objekt: **NN - Neuznatelné náklady**Rozpočet: **[NN]/[SO 401] - Veřejné osvětlení**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:**Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [NN]/[SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 401 Veřejné osvětlení						-----
1 Zemní práce						-----
1	131251100 Cenová soustava	Hloubení jam pro základ stožáru do 1m3, nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 strojně EUROVIA 22	KUS	26,000	-----	-----
2	132212121 Cenová soustava	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně EUROVIA 22	M3	160,580	-----	-----
3	132251102 Cenová soustava	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 50 m3 strojně EUROVIA 22	M3	74,200	-----	-----
4	139001101 Cenová soustava	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení EUROVIA 22	M3	160,580	-----	-----
5	141720017 Cenová soustava	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 160 mm v hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 3 a 4 EUROVIA 22	M	35,000	-----	-----
6	174151101 Cenová soustava	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním EUROVIA 22	M3	234,780	-----	-----
2 Zakládání						-----
7	275316121 Cenová soustava	Základové patky z prostého betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 800 x 800 x 1500 mm EUROVIA 22	KS	26,000	-----	-----
741 Elektroinstalace - silnoproud						-----
8	741122211 Cenová soustava	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY) EUROVIA 22	M	260,000	-----	-----
9	741122222 Cenová soustava	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený volně (CYKY) EUROVIA 22	M	951,500	-----	-----
10	741130001 Cenová soustava	Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji EUROVIA 22	KUS	156,000	-----	-----
11	741130005 Cenová soustava	Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji EUROVIA 22	KUS	212,000	-----	-----
12	741410041 Cenová soustava	Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské zástavbě EUROVIA 22	M	890,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	741420021 Cenová soustava	Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby EUROVIA 22	KUS	78,000	-----	-----
14	741810003 Cenová soustava	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 1 milionu Kč EUROVIA 22	KUS	1,000	-----	-----
15	741810011 Cenová soustava	Příplatek k celkové prohlídce za každých dalších 500 000,- Kč EUROVIA 22	KUS	1,000	-----	-----
16	R13 Cenová soustava	montáž osvětlovacího stožáru do 10m výšky, včetně výložníku, svítla a zapojení EUROVIA 22	KUS	26,000	-----	-----
17	R25 Cenová soustava	Vytýčení stávajících podzemních sítí EUROVIA 22	kompl et	1,000	-----	-----
18	R26 Cenová soustava	dokumentace skutečného provedení stavby EUROVIA 22	kompl et	1,000	-----	-----
19	R27 Cenová soustava	Doprava osob na místo stavby EUROVIA 22	kompl et	1,000	-----	-----
20	R28 Cenová soustava	Doprava materiálu a techniky na místo stavby EUROVIA 22	kompl et	1,000	-----	-----
21	R29 Cenová soustava	Demontážní práce EUROVIA 22	kompl et	1,000	-----	-----
22	R30 Cenová soustava	odvoz a likvidace odpadů, včetně nakládky, dopravy, skládkovného, recyklačních a dalších poplatků EUROVIA 22	kompl et	1,000	-----	-----
23	R31 Cenová soustava	pomocné práce EUROVIA 22	kompl et	1,000	-----	-----
24	R32 Cenová soustava	Drobný instalační materiál jinde neuvedený EUROVIA 22	kompl et	1,000	-----	-----
25	R33 Cenová soustava	Zhotovení pasivní ochrany zemní svorky EUROVIA 22	KUS	52,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						-----

3.1.1.1 (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [NN]/[SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	945421110 Cenová soustava	Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 10 m včetně obsluhy EUROVIA 22	HOD	13,000	-----	-----
27	R11 Cenová soustava	jeřáb na automobilovém podvozku, výška zdvihu do 20m, včetně obsluhy, EUROVIA 22	HOD	13,000	-----	-----
SD Stavební díl						-----
28	28611141 Cenová soustava	trubka kanalizační PVC DN 300x2000mm SN4 EUROVIA 22	M	26,000	-----	-----
29	34111030 Cenová soustava	kabel silový s Cu jádrem 1kV 3x1,5mm ² EUROVIA 22	M	260,000	-----	-----
30	34111076 Cenová soustava	kabel silový s Cu jádrem 1kV 4x10mm ² EUROVIA 22	M	951,500	-----	-----
31	34571351 Cenová soustava	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 41/50mm, HDPE+LDPE EUROVIA 22	M	104,000	-----	-----
32	34571368 Cenová soustava	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 136/160mm EUROVIA 22	M	35,000	-----	-----
33	35441073 Cenová soustava	drát D 10mm FeZn EUROVIA 22	KG	552,110	-----	-----
34	35441885 Cenová soustava	svorka spojovací pro lano D 8-10mm EUROVIA 22	KUS	52,000	-----	-----
35	35441895 Cenová soustava	svorka připojovací k připojení kovových částí EUROVIA 22	KUS	26,000	-----	-----
36	R03 Cenová soustava	Stožár bezpaticový, silniční, ocel+žárový zinek, výška 7m, dřík 1m, průměr 133/89/60mm EUROVIA 22	KUS	26,000	-----	-----
37	R06 Cenová soustava	Silniční svítidlo LED, 1800 lm, FG WW 3000 K, 15W kompatibilita se stávajícím systémem VO města Česká Skalice EUROVIA 22	KUS	26,000	-----	-----
38	R08 Cenová soustava	Ochranná manžeta stožáru teplem smršťovací plast, EUROVIA 22	KUS	26,000	-----	-----
39	R09 Cenová soustava	výstražná kabelová fólie červená, blesk EUROVIA 22	M	840,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 401] - Veřejné osvětlení

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	R10 Cenová soustava	Písek 0-5mm, včetně naložení a dopravy EUROVIA 22	M3	58,695	-----	-----
41	R16 Cenová soustava	Výložník třmenový, rovný sklon 4 stupně, délka 1m EUROVIA 22	KUS	6,000	-----	-----
42	R17 Cenová soustava	Výložník třmenový, rovný sklon 4 stupně, délka 1,5m EUROVIA 22	KUS	20,000	-----	-----
43	R19 Cenová soustava	Stožárová svorkovnice SR481-27-Z-CU EUROVIA 22	KUS	26,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34173 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33_město ČS 10032025**

Objekt: **UN - Uznatelné náklady**

Rozpočet: **[UN]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Vedlejší a ostatní náklady						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 1,045 km. Cenová soustava EUROVIA 22 "1=1,000 [A] " Specifikace "Celkem "1 = 1,000 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,000	-----	-----
2	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Provedení kontrolních zkoušek hutnění statickou ztěžovací zkouškou vč.vyhotovení zprávy a posouzení pláně geotechnikem případně geologem stavby. Délka stavby 1,045 km, SO102 Cenová soustava EUROVIA 22 "12x zkoušky vč.protokolů a 2x návštěvy stavby geologem resp.geotechnikem vč.zprávy`1=1,000 [A] " Specifikace "Celkem "1 = 1,000 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KČ	1,000	-----	-----
3	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby. Délka stavby 1,045 km. SO102 3x tištěné paré + 1x CD PEVNÁ CENA Cenová soustava EUROVIA 22 "délka stavby : 1,045 km : 10,45=10,450 [A] " Specifikace "Celkem "10,45 = 10,450 [B] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	10,450	-----	-----
4	02990	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Zařízení staveniště - 2x velkoplošné tabule s logem a údaji o zhotoviteli. investorovi, termínech atd. Cenová soustava EUROVIA 22 "2=2,000 [A] " "Celkem "2 = 2,000 [B]	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti				
5	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zařízení staveniště - Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení celé stavby apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Délka stavby 1,045 km. PEVNÁ CENA Cenová soustava EUROVIA 22 "1=1,000 [A] " "Celkem "1 = 1,000 [B] Specifikace zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	SOUB OR	1,000	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34173 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33_město ČS 10032025**

Objekt: **UN - Uznatelné náklady**

Rozpočet: **[UN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

3.1.1.1 (24.3.49.0)

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Chodníky a plochy u garáží -----						
0 Všeobecné konstrukce a práce -----						
1	014111	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) zemina/výkopek/podkladní štěrkové vrstvy Cenová soustava EUROVIA 22 "podkladní vrstvy pol. 113328: 203,35*2,0=406,700 [A] přídlažba pol. 113178: 11,7*2,0=23,400 [B] odkopávky pol. 122738: 1171,19*2,0=2 342,380 [C] Celkem: A+B+C=2 772,480 [D] " Specifikace "Celkem "2772,48 = 2 772,480 [B] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	2 772,480	-----	-----
2	014122.1	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) živice Cenová soustava EUROVIA 22 "živičné vrstvy pol. 113138: 28,578*2,5=71,445 [A] frézováníživice pol. 113728: 0,464*2,5=1,160 [B] Celkem: A+B=72,605 [C] " Specifikace "Celkem "72,605 = 72,605 [B] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	72,605	-----	-----
3	014122.3	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) beton Cenová soustava EUROVIA 22 "dlažby pol. 113188: 22,352*2,5=55,880 [A] obruby pol. 113524: (0,25*0,15*(190+430)+0,2*0,08*(115+240)+0,15*0,25*40+0,3*0,15*160)*2,5=94,075 [B] Celkem: A+B=149,955 [C] " Specifikace "Celkem "149,955 = 149,955 [B] zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	149,955	-----	-----
1 Zemní práce -----						
4	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM stávající chodník s živичným krytem včetně naložení, odvozu a uložení na skládku Cenová soustava EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: 571,55*0,05=28,578 [A] " "Celkem "28,578 = 28,578 [B]	M3	28,578	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
5	113178	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 20KM stávající přídlažba včetně naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	11,700	-----	-----
	Cenová soustava	EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: (190+410)*0,13*0,15=11,700 [A] " "Celkem "11,7 = 11,700 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
6	113188	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 20KM stávající dlážděný chodník a vjezd a zámková dlažba včetně naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	22,352	-----	-----
	Cenová soustava	EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: 436*0,05+9,2*0,06=22,352 [A] " "Celkem "22,352 = 22,352 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
7	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM stávající plochy kolem garáží a podkladní vrstvy chodníků včetně naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	203,350	-----	-----
	Cenová soustava	EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur - podkladní vrstvy: (436+9,2+571,55)*0,2=203,350 [B] " "Celkem "203,35 = 203,350 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
8	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	1 175,000	-----	-----
	Cenová soustava	EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: 190+430+115+240+40+160=1 175,000 [A] " "Celkem "1175 = 1 175,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
9	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM včetně naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	0,464	-----	-----
	Cenová soustava	EUROVIA 22 "napojení na stávající stav - dle tabulky kubatur: $5,8*0,04+5,8*0,06*2/3=0,464$ [A] " "Celkem "0,464 = 0,464 [B]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
10	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM včetně naložení, odvozu a uložení na skládku	M3	1 171,190	-----	-----
	Cenová soustava	EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: $225+414-32,2=606,800$ [A] odkop pro sanaci pláně: $818,67=818,670$ [B] odpočet vybouraných povrchů: $-((436+9,2+571,55)*0,2+436*0,05+9,2*0,06+571,55*0,05)=-254,280$ [C] Celkem: $A+B+C=1\,171,190$ [D] " "Celkem "1171,19 = 1 171,190 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
11	17380 Cenová soustava	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Dosypávky ze ŠD EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: 28=28,000 [A] " "Celkem "28 = 28,000 [B]	M3	28,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	18110 Cenová soustava	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I EUROVIA 22 "konstrukce sjezdu - dle tabulky kubatur: 156,55=156,550 [A] konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur: 1343,115=1 343,115 [B] bezbariérové úpravy - dle tabulky kubatur: 57,5=57,500 [C] Celkem: A+B+C=1 557,165 [D] " "Celkem "1557,165 = 1 557,165 [B]	M2	1 557,165	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
2 Základy -----						
13	21452 Cenová soustava	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO Štěrkodrt' 0/63 - ŠDb EUROVIA 22 "konstrukce sjezdu - dle tabulky kubatur: 156,55*0,3=46,965 [A] konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur: 1343,115*0,3=402,935 [B] bezbariérové úpravy - dle tabulky kubatur: 57,5*0,3=17,250 [C] Celkem: A+B+C=467,150 [D] " "Celkem "467,15 = 467,150 [B]	M3	467,150	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
14	21461C Cenová soustava	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 300G/M2 Geotextilie min. 300 g/m2 a 25 KN/m s funkcí výztužnou, separační a filtrační EUROVIA 22	M2	1 557,165	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"konstrukce sjezdu - dle tabulky kubatur: 156,55=156,550 [A] konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur: 1343,115=1 343,115 [B] bezbariérové úpravy - dle tabulky kubatur: 57,5=57,500 [C] Celkem: A+B+C=1 557,165 [D] " "Celkem "1557,165 = 1 557,165 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsané geotextilie</i> - <i>úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> - <i>přichycení k podkladu, případně zatížení</i> - <i>úpravy spojů a zajištění okrajů</i> - <i>úpravy pro odvodnění</i> - <i>nutné přesahy</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>				
5 Komunikace -----						
15	56333.B Cenová soustava Specifikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' 0/63 - ŠDb EUROVIA 22 "konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur: 1343,115=1 343,115 [A] bezbariérové úpravy - dle tabulky kubatur: 57,5=57,500 [B] Celkem: A+B=1 400,615 [C] " "Celkem "1400,615 = 1 400,615 [B] - <i>dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - <i>rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	1 400,615	-----	-----
16	56335 Cenová soustava Specifikace	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Štěrkodrt' 0/63 - ŠDb EUROVIA 22 "konstrukce sjezdu - dle tabulky kubatur: 156,55=156,550 [A] " "Celkem "156,55 = 156,550 [B] - <i>dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> - <i>rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>	M2	156,550	-----	-----
17	56362 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM úprava sjezdu z vyfrézovaného materiálu EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: 4,25=4,250 [A] " "Celkem "4,25 = 4,250 [B]	M2	4,250	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
Objekt: [UN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
18	572213.1	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5,800	-----	-----
	Cenová soustava	PS-E 0,30 kg/m2 EUROVIA 22 "napojení na stávající stav - dle tabulky kubatur: 5,8=5,800 [A] " "Celkem "5,8 = 5,800 [B]				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
19	572213.2	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3,867	-----	-----
	Cenová soustava	PS-E 0,40 kg/m2 EUROVIA 22 "napojení na stávající stav - dle tabulky kubatur: 5,8*2/3=3,867 [A] " "Celkem "3,867 = 3,867 [B]				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
20	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	5,800	-----	-----
	Cenová soustava	ACO 11+ 50/70 EUROVIA 22 "napojení na stávající stav - dle tabulky kubatur: 5,8=5,800 [A] " "Celkem "5,8 = 5,800 [B]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
21	574E58	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM	M2	3,867	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		ACP 11+ 50/70 EUROVIA 22 "napojení na stávající stav - dle tabulky kubatur: 5,8*2/3=3,867 [A] " "Celkem "3,867 = 3,867 [B] - <i>dodání směsi v požadované kvalitě</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> - <i>úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i> - <i>nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>				
22	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM zámková dlažba chodníku EUROVIA 22 "konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur: 1343,115-42=1 301,115 [A] " "Celkem "1301,115 = 1 301,115 [B] - <i>dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</i> - <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> - <i>úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i> - <i>nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i>	M2	1 301,115	-----	-----
23	582611.F	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM dlažba bez fazetek kolem varovných a signálních pásů v pruhu šířky 30 cm EUROVIA 22 "konstrukce chodníku - dle tabulky kubatur: 42=42,000 [A] " "Celkem "42 = 42,000 [B]	M2	42,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
24	582612 Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM EUROVIA 22 "konstrukce sjezdu - dle tabulky kubatur: 156,55=156,550 [A] " "Celkem "156,55 = 156,550 [B]	M2	156,550	-----	-----
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
25	58261A Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM EUROVIA 22 "bezbariérové úpravy - tl.0,06m : 11,5=11,500 [A] " "Celkem "11,5 = 11,500 [B]	M2	11,500	-----	-----
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél ohrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
26	58261B	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	46,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	EUROVIA 22 "bezbariérové úpravy - tl.0,08m : 57,5-11,5=46,000 [A] " "Celkem "46 = 46,000 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar <i>Specifikace</i> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
27	58910 Cenová soustava	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM EUROVIA 22 "napojení na stávající stav - dle tabulky kubatur: 23,3=23,300 [A] " "Celkem "23,3 = 23,300 [B] <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu <i>Specifikace</i> - vyčištění a výplň spar tímto materiálem	M	23,300	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 102] - Chodníky a plochy u garáží

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	915223121	VODÍČÍ LINIE Z PLASTU PRO ORIENTACI NEVIDOMÝCH Š 170 MM Umělá vodící linie Cenová soustava EUROVIA 22 "11,4+11=22,400 [A] " "Celkem "22,4 = 22,400 [B] Specifikace položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu	M	22,400	-----	-----
29	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM chodníkové obruby betonové 1000/80/250 Cenová soustava EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: 966,1=966,100 [A] " "Celkem "966,1 = 966,100 [B] Specifikace Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	966,100	-----	-----
30	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční obruby betonové 1000/150/250 Cenová soustava EUROVIA 22 "dle tabulky kubatur: 793,8+109,2+181,6=1 084,600 [A] " "Celkem "1084,6 = 1 084,600 [B] Specifikace Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	1 084,600	-----	-----
31	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Napojení na stávající stav Cenová soustava EUROVIA 22 "napojení na stávající stav - dle tabulky kubatur: 23,3=23,300 [A] " "Celkem "23,3 = 23,300 [B] Specifikace položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	23,300	-----	-----
32	93811	OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU Cenová soustava EUROVIA 22 "napojení na stávající stav - dle tabulky kubatur: 5,8=5,800 [A] " "Celkem "5,8 = 5,800 [B] Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	5,800	-----	-----