

## SMLOUVA

### SMLOUVA O DÍLO

*uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ustanovení  
§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen občanský zákoník)*

#### Smluvní strany:

**(1) Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

**(2) EUROVIA CZ a.s.**

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení:

č. účtu 1

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

#### I.

#### Základní ustanovení

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/304 Česká Skalice, ulice Zelená – křižovatka s I/33**“ v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **24.692.157,99 Kč** vč. DPH (slovy: dvacet čtyři miliony šest set devadesát dva tisíce jedno sto padesát sedm celých devadesát devět setin Korun českých) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy.

## II. Obsah Smlouvy

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „**II/304 Česká Skalice, ulice Zelená – křižovatka s I/33**“ a ve Smluvních podmínkách na zhotovení Díla.

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost je dána pořadím:

- (a) Smlouva o dílo;
- (b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na stavební práce: „II/304 Česká Skalice, ulice Zelená – křižovatka s I/33“ ze dne 06.05.2025, zn. TOÚ/014-25/Ko;
- (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce;
- (d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací dokumentace, týkající se provedení Díla;

Smluvní podmínky, které zahrnují:

- (e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky;
- (f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz) a [www.cace.cz](http://www.cace.cz) a ke smlouvě se nepřikládají)

Technická specifikace, která obsahuje:

- (g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele;
- (h) Nepoužije se;
- (i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) (schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz) a ke smlouvě se nepřikládají)

- (j) Výkresy;

- (k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty zahrnují:

- Rekapitulaci nabídkové ceny,
- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule,
- Harmonogram,
- Seznam poddodavatelů,
- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je přístupný na internetu na adrese [www.pjpk.cz](http://www.pjpk.cz) a ke smlouvě se nepřikládá) a
- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 22.04.2025.

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám známe a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici.

### **III.**

#### **Ostatní a závěrečná ujednání**

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (k) článku II., nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.
2. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli Výzva k provedení Díla podle této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho roku od nabytí platnosti této Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty tato Smlouva zaniká, aniž by k tomu bylo třeba dalšího úkonu.

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno v zákonem stanovené lhůtě.

3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.
5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.
6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy.
9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy.
10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo budou

druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy:

- a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem,
  - b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost mlčenlivosti
  - c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením povinností vyplývajících z tohoto odstavce,
  - d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem.
11. Zhotovitel akceptuje oprávnění Státního fondu dopravní infrastruktury na výkon práva kontroly ve vztahu k finančním prostředkům poskytnutým na financování Díla.
  12. Smlouva je vyhotovena v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická podoba smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Smlouvy v elektronické podobě je vyžadováno, aby dokument obsahující text Smlouvy o dílo a veškeré přílohy dle článku II. Obsah Smlouvy byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.
  13. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. To neplatí, pokud je smlouva vyhotovena v elektronické podobě.
  14. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení připojují své podpisy, v případě listinné podoby Smlouvy vlastnoruční.
  15. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.
  16. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 14.04.2025, číslo usnesení RK/10/652/2025.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

---

Objednatel  
Petr Koleta  
hejtman



Zhotovitel  
Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ  
dle plné moci



*Královéhradecký kraj*

**Telefon:** 495 540 211  
**E-mail:** svatava.koubova@uskhk.eu  
**IČO:** 708 89 546  
**DIČ:** CZ70889546

**Všem účastníkům zadávacího řízení**

**Váš dopis zn. ze dne:**

**Naše značka**  
**TOÚ/014-25/Ko**

**Vyřizuje/linka**  
**Ing. Koubová/ 18**

**Hradec Králové dne**  
**06.05.2025**

## **Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele**

### **I. Informace o zadavateli**

#### **Zadavatel č. 1**

**Královéhradecký kraj**

Sídlem

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zastoupený

Petrem Koletou, hejtnanem

IČO:

708 89 546

#### **Zadavatel č. 2**

**Město Česká Skalice**

Sídlem

Třída T. G. Masaryka 80, 552 03 Česká Skalice

Zastoupený

Ing. Zuzanou Jugwirthovou, starostkou

IČO:

002 72 591

### **II. Informace o veřejné zakázce**

Název veřejné zakázky:

**„II/304 Česká Skalice, ulice Zelená – křižovatka s I/33“**

Druh veřejné zakázky:

Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatelé výše uvedené zakázky dne 14.04.2025 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje a dne 16.04.2025 rozhodnutím Rady Města Česká Skalice

### **ROZHODLI**

**o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že**

## **vybraným dodavatelem je**

### **EUROVIA CZ a.s.**

Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

Právní forma: akciová společnost

### **III. Zpráva o hodnocení nabídek**

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto oznámení.

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH.

### **IV. Seznam vyřazených účastníků**

Netýká se

### **V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele**

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.

### **VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) zákona**

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření Smlouvy předložení dokladů o vlastnictví obalovny asfaltových směsí nebo smluvním zajištění dodávek asfaltových směsí v dopravní vzdálenosti a jakosti v souladu s ČSN a TKP 7, s minimálním výkonem 80 t/hod. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Dodavatel doloží:

- Prohlášení nebo dokument potvrzující, že obalovna splňuje minimální požadovaný výkon a dojezdovou vzdálenost dle platných ČSN a TKP 7. Zadavatel požaduje, aby v tomto dokumentu byly uvedeny konkrétní hodnoty výkonu obalovny a dojezdové vzdálenosti;
- Výpis z majetkové evidence dodavatele nebo příslušnou smluvní dokumentaci (kopie příslušné smlouvy);
- Certifikát (osvědčení) systému řízení výroby včetně aktuálního Protokolu o výsledku posuzování nebo aktuální Zprávy o průběžném dozoru, posouzení a hodnocení systému řízení výroby k obalovně;
- Prohlášení o vlastnostech, dle TKP 7, pro všechny asfaltové směsi, které budou použity při plnění zakázky. Zadavatel připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení.

Zadavatel dále v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro Dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu (zvlášť pro jednotlivé zadavatele).

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku k uzavření smlouvy zpracování a předložení harmonogramu (zvlášť pro jednotlivé zadavatele) v grafické podobě s členěním dle stavebních objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek.

Harmonogram bude zpracován dle předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli (harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na

celou dobu provádění díla. O uzavírku silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho údržbu během uzavírky.

Vybraný dodavatel zadavateli doložil následující doklady:

- a) Liberecká obalovna, s.r.o. – provozovna Červený Kostelec:
- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – (popis trasy dodávek asfaltových směsí vč. jízdní doby, typ a výkon obalovny), ze dne 25.04.2025;
  - KUPNÍ SMLOUVA č. 23\_LOM\_006 č. RH 233-23, ze dne 31.03.2023;
  - Protokol o výsledku posuzování, záznam č. 52039/3, ze dne 24.02.2025;
  - Protokol o výsledku posuzování, záznam č. 51039/3, ze dne 24.02.2025;
  - Prohlášení o vlastnostech č. OS22-001-LOCK, ACP 16 + 50/70, ze dne 01.11.2024;
  - Prohlášení o vlastnostech č. OS22-002-LOCK, ACP 16 + 50/70, ze dne 01.11.2024;
  - Prohlášení o vlastnostech č. OS22-004-LOCK, ACP 22 S 50/70, ze dne 01.11.2024;
  - Prohlášení o vlastnostech č. OL25-001-LOCK, ACP 16 + 50/70, ze dne 12.03.2025;
  - Prohlášení o vlastnostech č. OL25-002-LOCK, ACP 16 + 50/70, ze dne 12.03.2025;
  - Prohlášení o vlastnostech č. OL25-003-LOCK, ACP 22 S 50/70, ze dne 12.03.2025;
  - Prohlášení o vlastnostech č. OL25-004-LOCK, ACP 22 S 50/70, ze dne 12.03.2025;
  - Prohlášení o vlastnostech č. OL25-007-LOCK, ACL 16 + 50/70, ze dne 12.03.2025;
  - Prohlášení o vlastnostech č. OL25-008-LOCK, ACL 16 + 50/70, ze dne 12.03.2025;
  - Prohlášení o vlastnostech č. OL25-016-LOCK, ACO 11 + 50/70, ze dne 12.03.2025;
  - Prohlášení o vlastnostech č. OL25-016-LOCK, ACO 11 + 50/70, ze dne 27.03.2025;
  - Certifikát systému řízení výroby č. 254/C6/2021/2203902 ze dne 08.10.2021;
  - Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-21039-101 ze dne 15.10.2021;
- b) VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. Hradec Králové:
- ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ – (popis trasy dodávek asfaltových směsí vč. jízdní doby, typ a výkon obalovny), ze dne 25.04.2025;
  - Rámcová kupní smlouva o dodávkách asfaltových směsí, ze dne 03.04.2023;
  - Prohlášení o vlastnostech č. VC170122 ACP 16+50/70 ze dne 14.04.2022;
  - Prohlášení o vlastnostech č. VC170125 ACP 16+50/70 ze dne 27.02.2025;
  - Prohlášení o vlastnostech č. VC180122 ACP 22 S 50/70 ze dne 14.04.2022;
  - Prohlášení o vlastnostech č. VC180125 ACP 22 S 50/70 ze dne 27.02.2025;
  - Prohlášení o vlastnostech č. VC020121 ACO 11+ 50/70 ze dne 04.06.2021;
  - Prohlášení o vlastnostech č. VC020225 ACO 11+ 50/70 ze dne 27.02.2025;
  - Prohlášení o vlastnostech č. VC030125 ACL 16 + 50/70 ze dne 27.02.2025;
  - Prohlášení o vlastnostech č. VC030225 ACL 16 + 50/70 ze dne 27.02.2025;
  - Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1951-CPR-1107901 ze dne 06.04.2021;
  - Certifikát systému řízení výroby č. 254/C6/2024/4207901 ze dne 06.06.2024;
  - Protokol o výsledku posuzování, záznam č. 42079/3 ze dne 05.06.2024;
  - Protokol o výsledku posuzování, záznam č. 41079/3 ze dne 04.06.2024;
- c) Plán kvality (pro zadavatele Královéhradecký kraj), doručen dne 25.04.2025 (Schválený správcem stavby);
- d) Plán kvality (pro zadavatele Město Česká Skalice), doručen dne 25.04.2025 (Schválený zadavatelem stavby);
- e) Kontrolní a zkušební plán stavby (pro zadavatele Královéhradecký kraj), doručen dne 25.04.2025 (Schválený správcem stavby);
- f) Kontrolní a zkušební plán stavby (pro zadavatele Město Česká Skalice), doručen dne 25.04.2025 (Schválený zadavatelem stavby);
- a) Harmonogram pro zadavatele Královéhradecký kraj, doručený dne 06.05.2025 (Schválený správcem stavby);
- b) Harmonogram pro zadavatele Město Náchod, doručený dne 30.04.2025 (Schválený zadavatelem stavby).

## **VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona**

-----

## **VIII. Další závazné podmínky:**

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR.

## **IX. Poučení**

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 09.04.2025.



Ing. Jiří Brandejs  
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  
Královéhradeckého kraje a.s.  
na základě pověření

# DOPIS NABÍDKY

**NÁZEV DÍLA:** „II/304 Česká Skalice, ulice Zelená – křižovatka s I/33“

**PRO:** Královéhradecký kraj  
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku ve výši (v méně platby):

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| <b>cena bez DPH</b> | <b>20 406 742,14 korun českých</b> |
| DPH (21%)           | 4 285 415,85 korun českých         |
| cena celkem         | 24 692 157,99 korun českých        |

*nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou.*

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího.

*Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.*

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.  
se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha

# PŘÍLOHA K NABÍDCE

NÁZEV DÍLA: „II/304 Česká Skalice, ulice Zelená – křižovatka s I/33“

| Název Pod-článku Smluvních podmínek                                                        | Číslo Pod-článku | Příslušné údaje                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a adresa Objednatele                                                                 | 1.1.2.2, 1.3     | Královéhradecký kraj<br>Pivovarské náměstí 1245<br>500 03 Hradec Králové                                                                                                                                                                                                                                          |
| Název a adresa Zhotovitele                                                                 | 1.1.2.3, 1.3     | <b>EUROVIA CZ a.s.</b><br>Sídlo: U Michelského lesa 1581, Michle,<br>140 00 Praha 4<br>Poštovní spojení: Piletická 498, 503 41<br>Hradec Králové                                                                                                                                                                  |
| Hlavní stavbyvedoucí<br>(autorizace v oboru dopravní stavby)                               |                  | Jméno a příjmení: Ivan Cupal<br>                                                                                                                                                                                                |
| Stavbyvedoucí<br>(autorizace v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství) |                  | Jméno a příjmení: Ing. Zbyněk Hořejší<br>                                                                                                                                                                                      |
| Autorizovaný zeměměřičský inženýr                                                          |                  | Jméno a příjmení: Ing. Aleš Černý<br>                                                                                                                                                                                         |
| Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy o dílo                                                   |                  | Jméno a příjmení: Ivan Cupal<br>                                                                                                                                                                                              |
| Obalovna                                                                                   |                  | Liberecká obalovna, s.r.o. – Obalovna<br>Červený Kostelec<br>VČO – Východočeská obalovna, s.r.o. –<br>obalovna Pláčice                                                                                                                                                                                            |
| Jméno a adresa Správce stavby /<br>Zástupce objednatele                                    | 1.1.2.4, 1.3     | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého<br>kraje a.s.<br>Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec<br>Králové, IČO 275 02 988<br>Jméno a příjmení: Ing. Jiří Koutník<br><br><br>Tato osoba je současně v pozici hlavního<br>inženýra projektu. |

|                                                                                               |         |                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Technický dozor stavebníka<br>(= Asistent správce stavby)                                     | 3.2     | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.<br>Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové, IČO 275 02 988<br>Jméno a příjmení: Ing. Jiří Koutník<br>[REDACTED]                                           |
| Koordinátor BOZP na Staveništi<br>(= Asistent správce stavby)                                 |         | ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.<br>Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové<br>Jméno a příjmení: Petr Vaněček<br>[REDACTED]                                                                |
| Majetkový správce, ve vztahu k řešení čl. 1 písm. k) Preambule<br>(= Asistent správce stavby) |         | Správa silnic Královéhradeckého kraje<br>Na Okrouhlíku 1371/30, Hradec Králové – Pražské předměstí 500 02<br>IČO: 709 47 996<br>E-mail: [REDACTED]<br>Ing. Lubomír Kuchař<br>[REDACTED]<br>[REDACTED] |
| Datum zahájení prací                                                                          | 1.1.3.2 | V termínu určeném zadavatelem                                                                                                                                                                         |
| <b>Doba pro dokončení Stavby (= prací)</b>                                                    | 1.1.3.3 | <b>24 týdnů od termínu určeného zadavatelem</b>                                                                                                                                                       |
| Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)                                 |         | 6 týdnů po termínu dokončení Stavby                                                                                                                                                                   |
| Doba realizace Díla                                                                           |         | 24 týdnů + 6 týdnů                                                                                                                                                                                    |
| <b>Záruční doba</b>                                                                           | 1.1.3.7 | <b>60 měsíců</b>                                                                                                                                                                                      |
| Záruční doba na opravu objízdných tras                                                        | 1.1.3.7 | 36 měsíců                                                                                                                                                                                             |
| Záruční doba na opravy provedené v rámci záruční doby                                         | 1.1.3.7 | 24 měsíců, nebo do konce celkové záruční doby, podle toho, co nastane později                                                                                                                         |
| Sekce                                                                                         | 1.1.5.6 | Nepoužije se                                                                                                                                                                                          |
| Rozhodné právo                                                                                | 1.4     | právo České republiky                                                                                                                                                                                 |
| Rozhodný jazyk                                                                                | 1.4     | čeština                                                                                                                                                                                               |
| Jazyk pro komunikaci                                                                          | 1.4     | čeština                                                                                                                                                                                               |
| Doba pro přístup na staveniště                                                                | 2.1     | od Data zahájení prací oznámeného podle Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle]                                                                                                                       |
| Výše bankovní záruky za Zajištění splnění smlouvy                                             | 4.2     | 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)                                                                                                                                                                  |
| Výše Záruky za odstranění vad                                                                 | 4.25    | 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)                                                                                                                                                                  |
| Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele                                             | 4.28    |                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                               | 4.28 a) | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení                                                                                                                                                       |
|                                                                                               | 4.28 b) | 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.28 c)</b> | 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.28 d)</b> | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.28 e)</b> | Nepoužije se                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.28 f)</b> | 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a den trvání takového porušení                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.28 g)</b> | 0,2 % z přijaté smluvní částky v Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení a den trvání takového porušení                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.28 h)</b> | 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.28 i)</b> | 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo poškození bez DPH za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním vady nebo poškození               |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.28 j)</b> | 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.28 k)</b> | 0,6 % z požadované výše bankovní záruky za každý započatý den prodlení s předáním                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.28 l)</b> | 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a započatý den trvání takového porušení                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>4.28 m)</b> | Nepoužije se                                                                                                                                     |
| Maximální celková výše smluvních pokut                                                                                                                                                                                                             | <b>4.28</b>    | 30% Přijaté smluvní částky (bez DPH)                                                                                                             |
| Postupné závazné milníky                                                                                                                                                                                                                           | <b>4.29</b>    | Nepoužije se                                                                                                                                     |
| Pracovní doba                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6.5</b>     | Bez omezení                                                                                                                                      |
| Měny plateb                                                                                                                                                                                                                                        | <b>14.15</b>   | Koruna česká                                                                                                                                     |
| Úpravy v důsledku změn nákladů                                                                                                                                                                                                                     | <b>13.8.</b>   | Použije se v následujícím případě:<br>hodnota násobitelů úpravy (Pnz a Pnd) pro příslušné kalendářní čtvrtletí přesáhne 1,05 nebo nedosáhne 0,95 |
| Limit pojistného plnění pojištění majetkových škod typu „all risk“                                                                                                                                                                                 | <b>18.2</b>    | Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH                                                                                                              |
| Zhotovitel NENÍ malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41). |                |                                                                                                                                                  |

## Smluvní podmínky pro VÝSTAVBU

## POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH OBJEDNATELEM

### ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů (CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-publikace.php konkrétně <http://cace.cz/order-red-book.php>).

## 1 Obecná ustanovení

### 1.1

#### Definice

#### 1.1.1

##### Smlouva

1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“.

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení:

„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatel a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení:

„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby (PDPS).“

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení:

„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem dopravy.“

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11:

„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“

### 1.1.2

#### Strany a osoby

1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:

„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) označenou(é) jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce této osoby nebo osob.“

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:

„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách a podobách.“

### 1.1.3

#### Data, zkoušky, lhůty a dokončení

1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty Objednatелеm.“

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn.

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10:

„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla nebo Sekce Zhotovitelem v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu v režimu předčasného užívání za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími podle Pod-článku 8.13 [*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.“

1.1.4

Peníze a platby

1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn bez náhrady.

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“

1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13:

„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.25 (*Záruka za odstranění vad*).“

1.1.6

Další definice

1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10:

„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*).“

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11:

„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12:

„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr.

1.2

Výklad

Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění:

„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně stanoveno jinak;

(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“

1.6

Smlouva o dílo

První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“

1.7

Postoupení

Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů:

a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a

b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s platnými a účinnými Právními předpisy.“

#### 1.8

##### Péče o dokumenty a jejich dodání

V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem „(lze i v elektronické podobě)“.

Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec:

„Výkresy a všechny doklady týkající se provádění Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“

#### 1.10

##### Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem

Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění:

„d) umožňovat udělení podlicence.“

Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec:

„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyt k tomuto softwaru podle Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek:

(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem;

(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku;

(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo

(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího uzavření.“

## 2 Objednatel

#### 2.1

##### Právo přístupu na staveniště

Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec:

„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“

#### 2.3

##### Personál objednatele

V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“.

#### 2.4

##### Zajištění financování objednatelem

Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) v souladu s Článkem 14 (*Smluvní cena a platební podmínky*).

Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je:

a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo

b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv.

Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.“

## 3 Správce stavby

### 3.1

#### Povinnosti a pravomoc správce stavby

Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec:

„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků těchto Podmínek:

- a) 13.2 (*Návrh na zlepšení*) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku;
- b) 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) nebo 8.13 (*Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku*), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“

### 3.3

#### Pokyny správce stavby

Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení:

„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“

### 3.4

#### Výměna správce stavby

V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

### 3.6

#### Kontrolní dny

Přidává se nový Pod-článek 3.6 (*Kontrolní dny*):

„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací a každý další kontrolní den podle potřeby, nejméně však jednou za 14 dnů.“

## 4 Zhotovitel

### 4.1

#### Obecné povinnosti zhotovitele

Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova:

„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“

Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova:

„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“

Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním:

„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel:

- (i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, demontovat, znovusmontovat, upravovat a opravovat; a
- (ii) zaškolit Personál objednatel nebo třetí osobu určenou Objednatel v odborném zacházení, zejména provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.

Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekcí*), dokud nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná školení podle bodu (ii).“

Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce:

„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zpracováním identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu objednatel. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního programu bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb.

Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až do doby dokončení Díla.

Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“

#### 4.2

##### Zajištění splnění smlouvy

Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právníckou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli.

Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (*Záruka za odstranění vad*). Pokud podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad.

Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

(a) Zhotovitel neprodloží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky,

(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (*Claimy objednatel*) nebo Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*) do 42 dnů po dohodě nebo určení,

(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatel požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo

(d) dojde k odstoupení Objednatel podle Pod-článku 15.2 (*Odstoupení objednatel*).

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto skutečnosti musí nastat.

Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnícké osoby, která bankovní záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatel, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.“

#### 4.4

##### Podzhotovitelé

V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“.

#### 4.6

##### Spolupráce

Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova:

„přičemž specifikace požadavků Objednatel k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“

Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec:

„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a certifikačního orgánu, Řídicího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatel. Zhotovitel musí poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12.2035.“

#### 4.7

##### Vytyčení

První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla zničeny či poškozeny.“

Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení:

Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí.

#### 4.8

##### Bezpečnost práce

Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení:

„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.

Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat.

Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za provozu jsou:

a) Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků Objednatele.

b) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci Objednatele.

d) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak.

e) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy.

f) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito.

g) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.“

#### 4.9

##### Zajištění kvality

První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí k Datu zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání.“

#### 4.15

##### Přístupové cesty

Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákrese i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů.

Zhotovitel je povinen předat v zákrese i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu.

Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění.

Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení staveništní dopravy.

V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po ukončení jejich používání.“

#### 4.22

##### Zabezpečení staveniště

Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova:

„a na oprávněné úřední osoby.“

#### 4.23

##### Činnost zhotovitele na staveništi

Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova:

„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatel pouze v rozsahu a způsobem, v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní odpovědnost a náklady

(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a  
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů.

Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“

Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec:

„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatel bez zbytečného odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové evidence vedené Podzhotoviteli.“

#### 4.24

##### Archeologické a další nálezy na staveništi

Doplňuje se první odstavec následujícího znění:

Na základě § 266 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění zajistí Objednatel archeologický dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchraný archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění.

#### 4.25

##### Záruka za odstranění vad

Přidává se nový Pod-článek 4.25 (*Záruka za odstranění vad*):

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije.

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace.

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná po celou dobu plynutí všech Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti

a Zhotovitel neodstraní vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny.

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle Smlouvy v případě, že:

- a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění vad,
- b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatel) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení,
- c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel oznámení Objednatel, v němž bylo požadováno odstranění vady.

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad.

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala.

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatel, jejíž hodnota a podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.

Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“

#### 4.26

##### Kontrolní prohlídky stavby

Přidává se nový Pod-článek 4.26 (*Kontrolní prohlídky stavby*):

„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“

#### 4.27

##### Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu

Přidává se nový Pod-článek 4.27 (*Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu*):

„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty.

Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského zákoníku se nepoužije.“

#### 4.28

##### Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu

Přidává se nový Pod-článek 4.28 (*Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu*):

„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, jestliže:

- a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (*Podzhotovitelé*) nebo Pod-článku 4.30 (*Podmínky pro změnu podzhotovitele*) nebo podle Pod-článku 6.9 (*Personál zhotovitele*);
- b) Zhotovitel poruší Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (*Bezpečnost práce*) nebo Pod-článkem 6.7 (*Ochrana zdraví a bezpečnost při práci*);
- c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (*Zajištění kvality*);
- d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (*Přístupové cesty*);
- e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (*Postupné závazné milníky*) uvedený v Příloze k nabídce;

f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle Pod-článku 4.31 (*Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích*);

g) Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (*Doba pro dokončení*), objednatel má nárok na smluvní pokutu dle Pod-článku 8.7 (*Smluvní pokuta za zpoždění*);

h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (*Harmonogram*);

i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelům podle Pod-článku 11.4 (*Neúspěšné odstraňování vady*);

j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatel nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (*Pojištění*),

k) Zhotovitel nepředá Objednateli Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 (*Zajištění splnění smlouvy*);

l) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.23 (*Činnost zhotovitele na staveništi*);

m) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.3.10;

Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší částce.

Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno.

Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatel na náhradu škody způsobené porušením povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní pokuty.

Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro claim, zejména Pod-článek 2.5 (*Claimy objednatel*)., Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“

#### 4.29

##### NEPOUŽÍJE SE

#### 4.30

##### Podmínky pro změnu podzhotovitele

Přidává se nový Pod-článek 4.30 (*Podmínky pro změnu podzhotovitele*):

„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od oznámení písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného Podzhotovitele.“

#### 4.31

##### Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích

Přidává se nový Pod-článek 4.31 (*Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích*):

„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.“

## 6 Pracovníci a dělníci

#### 6.2

##### Mzdové tarify a pracovní podmínky

Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady.

#### 6.3

##### Osoby ve službě objednateli

Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“

#### 6.5

##### Pracovní doba

Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem jinak.“

#### 6.6

Zázemí pro pracovníky nebo dělníky

Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“

#### 6.7

Ochrana zdraví a bezpečnost při práci

Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení:

„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně:

- a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení,
- b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí,
- c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů,
- d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech,
- e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích,
- f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě nebezpečných věcí.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatel určen).

Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla:

- (i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, technické zařízení, přístroje a náradí splňující požadavky zvláštních předpisů,
- (ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.“

#### 6.9

Personál zhotovitele

Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec:

„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla.

Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.“

#### 6.10

Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele

Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec:

Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které na stavbě zaměstnává.

## 7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné zpracování

#### 7.3

Kontrola

Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení:

Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady vynaložené Objednatel v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod. Konkrétní způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (*Dokončení nedokončených prací a*

*odstranění vad*) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná vada Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel.

#### 7.4

##### Zkoušení

Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení:

„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“

## 8 Zahájení, zpoždění a přerušení

#### 8.1

##### Zahájení prací na díle

Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací. Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“

#### 8.2

##### Doba pro dokončení

Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení:

„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a) dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby.

Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle okolností) Objednatelům podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekce*) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době pro dokončení.

Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) Pod-článku 4.1 (*Obecné povinnosti zhotovitele*) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet.

Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekce*) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle okolností) v Době pro dokončení.

Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“

#### 8.3

##### Harmonogram

Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení podle Pod-článku 8.1 (Zahájení prací na díle). Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, kdykoli je předchozí harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý harmonogram musí obsahovat:

a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného načasování každé etapy postupu projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby Technologického zařízení, dodávek na Staveniště, výstavby, montáže, zkoušení a dobu na přípravu a předložení dokumentů a dokladů potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení),

b) každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé),

c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě,

d) průvodní zprávu, která obsahuje:

i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních etap provádění Díla a

ii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každou z hlavních etap,

e) harmonogram odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání technologických předpisů a výrobně technické dokumentace a

f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy.

Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatel je oprávněn se při plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat.

Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpoždit provádění Díla. Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného časového i finančního vlivu budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci).

Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá Smlouvě nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem, musí Zhotovitel Správci stavby předložit aktualizovaný harmonogram v souladu s tímto Pod-článkem.“

#### 8.6

##### Míra postupu prací

Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“:

„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“

V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní pokutou“.

#### 8.7

##### Náhrada škody za zpoždění

Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním:

„Smluvní pokuta za zpoždění

Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (*Doba pro dokončení*), musí Zhotovitel podle Pod-článku 2.5 (*Claimy objednatel*) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacená za každý den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce.

Tato smluvní pokuta nezavazuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“

#### 8.11

##### Dlouhodobé přerušení

V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“.

V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta:

„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“

#### 8.13

##### NEPOUŽÍJE SE

## 10 Převzetí objednatelem

#### 10.1

##### Převzetí díla a sekcí

Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“

Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn.

#### 10.2

##### Převzetí částí díla

Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním:

„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, postupuje se podle Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*).“

V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ nahrazena slovy „smluvní pokuta“.

#### 10.3

##### Překážky při přijímacích zkouškách

Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přijímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost Objednatel, po více než 14 dnů od data

(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přijímacích zkoušek,

nebo

(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později než datum uvedené pod bodem (i) shora,

a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích zkoušek, musí

(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a

(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [*Claimy zhotovitele*] k:

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (*Prodloužení doby pro dokončení*) a

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (*Urcení*), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.

V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“

## 10.5

### Předčasné užívání

Přidává se nový Pod-článek 10.5 (*Předčasné užívání*):

„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto účelem je Zhotovitel zejména povinen:

a) uzavřít s Objednatелеm dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména

(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10;

b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících polohu definičního bodu Díla nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením;

c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání povolení k Předčasnému užívání Díla nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce ze strany Objednatele.“

# 11 Odpovědnost za vady

## 11.1

### Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad

V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění:

„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“

Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění:

„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“

## 11.2

### Náklady na odstraňování vad

Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Když a v takovém rozsahu, jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“

## 11.7

### Právo na přístup

V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“.

#### 11.9

##### Potvrzení o splnění smlouvy

Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady.

#### 11.10

##### Nesplněné závazky

Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení povahy a rozsahu neprovedených závazků.“

#### 11.11

##### Úklid stavenišť

V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“.

První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním:

„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“

#### 11.12

##### Promlčení

Přidává se nový pod-článek 11.12 (*Promlčení*):

„Pro nároky z vad díla si strany ujednávají promlčecí lhůtu v trvání pěti let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. V ostatním se promlčení řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.“

## 12 Měření a oceňování

#### 12.1

##### Měření díla

V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec:

„Na každou jednotlivou položku bude Zhotovitel vést měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřicí záznam je veden a potvrzován Správcem stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací, dodávek a služeb.“

#### 12.3

##### Oceňování

Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“

V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením:

„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority):

(a) je specifikovaná ve Smlouvě,

(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě,

(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se nepřipočítává přírážka přiměřeného zisku ani přírážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách zahrnuta,

(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke dni zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody podle toho, co nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení požadavku Správce stavby, spolu s přírážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky, přírážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přírážkou na správní režii ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přírážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi Stranami za dohodnuté.

## 13 Variace a úpravy

#### 13.1

##### Právo na variaci

Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení:

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem.

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich částí) bude stanovena postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování).

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy zhotovitele) k:

- (a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a
- (b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přírážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny.

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby tyto záležitosti dohodl nebo určil.“

### 13.2

#### Návrh na zlepšení

Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:

Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách Díla odkládat provádění Díla.

### 13.5

#### Podmíněné obnosy

Pod-článek 13.5 je odstraněn bez náhrady

### 13.8

#### Úpravy v důsledku změn nákladů

Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků.

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly po-tvrzeny v Potvrzení platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce.

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce.

Čtvrtletím pro potřeby tohoto Pod-článku se rozumí kalendářní čtvrtletí počínající/ končící měsíci: leden-březen (1. čtvrtletí), duben-červen (2. čtvrtletí), červenec-září (3. čtvrtletí) a říjen-prosinec (4. čtvrtletí).

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-článku ke schválení Správci stavby vždy nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 30. listopadu za 3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní čtvrtletí, za které Zhotoviteli úprava částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže

nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] a určí hodnotu, která bude zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku.

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle předchozího odstavce je jejich provedení v daném čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Provedením se rozumí fyzická realizace položek nebo prací Zhotovitelem.

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky].

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlášeného pro příslušný kalendářní rok Českým statistickým úřadem.

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok časové řady) využíván:

- index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku)
- index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3.“ a „4.“ (označení sloupce)

(dále jen „Cenový index“).

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlášeným Českým statistickým úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle tohoto Pod-článku.

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se musí vypočítat podle vzorce:

$$UCn = Fnz * (Pnz - 1) + Fnd * (Pnd - 1)$$

s tím, že

- (i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku s výjimkou uvedenou níže v pod-odstavci (ii) bude proveden podle vzorce:

$$Pnz = \prod_{o+1}^n (Li / 100)$$

- (ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí následující po období skončení kalendářního čtvrtletí, v kterém nastaly skutečnosti rozhodné (jak jsou uvedeny v definici pro parametr „Z“) pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) bude proveden podle vzorce:

$$Pnd = \prod_{z+1}^n (Li / 100)$$

kde:

„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava částek

„Pnz“ je násobitel úpravy pro příslušné kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod- článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)

„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“ za které je vypočítávána úprava částek pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“

„**Fnz**“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d))

„**Fnd**“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku)

„**Li**“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za který je vypočítávána úprava částek (od „o + 1“, resp. „z + 1“ do „n“)

„**o**“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá Základní datum

„**z**“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných pro ocenění prací uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpracování návrhu Zhotovitele nebo (ii) den zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody, podle toho, co nastane dříve.“

### 13.9

Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby

Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění:

„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“

### 13.10

Méněpráce

Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce):

„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli.

Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“

## 14 Smluvní cena a platební podmínky

### 14.1

Smluvní cena

V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem:

„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“

### 14.2

Zálohová platba

Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady.

### 14.3

Žádost o potvrzení průběžné platby

Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (*Zprávy o postupu prací*)“ a nahrazují se tečkou.“

Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění:

„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelům. Zhotovitel je povinen Správci stavby předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu \*xml na kompaktním disku CD-R.“

Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady.

Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady.

V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzení platby“ vkládá slovo „průběžné“.

#### 14.4

##### Harmonogram plateb

V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením:

„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčních intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí Díla.“

#### 14.5

##### Technologické zařízení a materiály určené pro dílo

Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady.

#### 14.6

##### Vydání potvrzení průběžné platby

Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text:

„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dnů od obdržení Vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“

Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“.

Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky jinak splatné“.

Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky jinak splatné“.

#### 14.7

##### Platba

Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem:

„(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a

(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“

#### 14.8

##### Zpožděná platba

První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem:

„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015 %) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní den období zpožděné platby.“

#### 14.9

##### Platba zádržného

Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady.

#### 14.10

##### Vyúčtování při dokončení

Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady.

#### 14.11

##### Žádost o potvrzení závěrečné platby

Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje:

(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a

(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu \*.xml na kompaktním disku CD-R.

Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich správnost nemůže být Správce stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného vyúčtování. V takovém případě se

(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a

(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Závěrečného vyúčtování.

Jestliže však po diskuzích mezi Správce stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*), musí Zhotovitel připravit a Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“

#### 14.13

Vydání potvrzení závěrečné platby

V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

#### 14.14

Skončení odpovědnosti objednatel

První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí Díla.“

#### 14.16

Fakturace

Přidává se nový Pod-článek 14.16 (*Fakturace*):

Zhotovitel bude fakturovat Smluvní cenu tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby II/304 Česká Skalice, ulice Zelená – křižovatka s I/33 a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou zpracovány bez zaokrouhlování.

Faktury budou vystavovány na Objednatel a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně Ing. Irena Vaněčková, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb Náchod, tel: 723 757 169, e-mail: [irena.vaneckova@uskhk.eu](mailto:irena.vaneckova@uskhk.eu).

Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. dalších požadavků poskytovatele dotace.

Dle § 5 odstavce 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, se Objednatel při veřejnosprávní činnosti nepovažuje za osobu povinnou k dani. Zhotovitel bude fakturovat v běžném režimu DPH.

## 15 Ukončení smlouvy objednatel

### 15.2

Odstoupení objednatel

V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (*Zajištění splnění smlouvy*) vkládají slova: „anebo Pod-článkem 4.25 (*Záruka za odstranění vad*)“.

Pod-odstavec (e) zní:

„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, nebo“

Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem:

„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však neopravňují k odstoupení.“

Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text:

„(g) nedodrží podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelům ke splnění příslušných podmínek,

(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení,

(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (*Podzhotovitelé*) a

(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“

Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní:

„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“

## 16 Přerušování a ukončení smlouvy zhotovitelem

### 16.2

#### Odstoupení zhotovitelem

Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:

„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatel, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí.“

### 16.4

#### Platba při odstoupení

Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“.

## 17 Riziko a odpovědnost

### 17.1

#### Odškodnění

Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) (i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (*Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku*)“.

### 17.2

#### Péče zhotovitele o dílo

V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno podle Pod-článku 10.1 (*Převzetí díla a sekcí*))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“.

### 17.3

#### Rizika objednatel

V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou.

V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“.

Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i):

„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 (*Předčasné užívání*).“

### 17.5

#### Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví

Před první odstavcem Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:

„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoli důvodu možné se domáhat práv podle předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli.

17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, uživatelských vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatel zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené lhůtě, jinak v době přiměřené

neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo.

V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky.

17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užité vzory nebo průmyslovým vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné právní ochrany.

17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na Zhotoviteli.

17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“

První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“.

Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní:

„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“

## 18 Pojištění

### 18.1

Obecné požadavky na pojištění

Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady.

### 18.2

Pojištění díla a vybavení zhotovitele

Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu **na pojištění majetkových škod typu „all risk“ (stavebně montážní pojištění)** vztahující se např. na živelná rizika, jako jsou požáry, povodně, záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému poškození Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění.

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na budovaném díle

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a

- a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání Pojištění díla označen Objednatel, nebo

- b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění ze zařízení a vybavení stavenišť, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků apod.

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele.

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto pojistné plnění bude objednatel zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava byla provedena jen částečně.

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem.

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele z příslušných pojistných smluv.“

### 18.3

Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku

Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem:

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem provedení objednané činnosti.

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let.

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice.

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené.

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy pojišťovacím makléřem určenému Objednatelem.

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“

### 18.4

Pojištění personálu zhotovitele

Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady.

## 19 Vyšší moc

### 19.1

Definice vyšší moci

Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou.

Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění:

„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“

## 20 Claimy, spory a rozhodčí řízení

### 20.1

#### Claimy zhotovitele

V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“.

V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“.

V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez zbytečného odkladu“.

V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez zbytečného odkladu“.

Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje

Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text

Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení:

„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (*Claimy, spory a rozhodčí řízení*).“

### 20.2

#### Jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady.

### 20.3

#### Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady.

### 20.4

#### Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady.

### 20.5

#### Smírné narovnání

Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem:

„20.5 Rozhodování sporů

Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“

### 20.6

#### Rozhodčí řízení

Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady.

### 20.7

#### Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady.

### 20.8

#### Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů

Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady.

## **Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele**

Hradec Králové – duben 2024

Zpracoval: Ing. Jiří Koutník  
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.

### **Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele):**

- 1) Minimální tloušťky asfaltových hutněných vrstev na jednotlivém vývrtnu 0,9 h, průměr min. 1,0 h, kde h je tloušťka vrstvy dle projektové dokumentace.
- 2) Na každou vybranou technologii objednatelem, resp. správcem stavby, použitou při realizaci díla, předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby technologický předpis (dále jen „TePř“), a to 5 – 7 dní před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude podpis hlavního stavbyvedoucího, schváleného objednatelem, a odborně způsobilé osoby zhotovitele. Za takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle Pod-článku 4.28 c) Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky.
- 3) Specifikace potrubí a dalšího příslušenství pro odvodnění komunikace musí splňovat požadavky ministerstva dopravy dle TP 83 a dalších předpisů TKP 3 včetně dodatku č. 1.
- 4) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu.
- 5) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci za použití kvalitnější asf. směsi, a to:

| Návrhová směs dle PD | Směs vyšší kvality   |
|----------------------|----------------------|
| ACP (d)              | ACP (d) +, ACP (d) S |
| ACP (d) +            | ACP (d) S            |
| ACL (d)              | ACL (d) +, ACL (d) S |
| ACL (d) +            | ACL (d) S            |
| ACO (d)              | ACO (d) +            |

- 6) Zadavatel si vyhrazuje u kanalizačních rámců válcového nebo kvádrového tvaru usazení kanalizačních poklopů metodou zpětného vyzvednutí. Samotné vyzdvižení bude provedeno až do výšky -3 až -5 mm oproti povrchu obrusné vrstvy, dle zatížení komunikace. Na vysoce zatížených komunikacích se vyzdvižení provádí do výšky až -8 mm oproti povrchu obrusné vrstvy. Výška vyzdvižení bude upřesněna Správcem stavby při realizaci.

Podmínkou použití výše uvedené technologie je dodání vhodných rámců s poklopem. V případě, že rozpočet neobsahuje dodání nových poklopů a obsahuje pouze výškovou úpravu stávajících poklopů, bude použit klasický způsob osazení před pokládkou krytu.

- 7) V případě provádění sanace krajů vozovky nebude frézování asfaltových vrstev vozovky prováděno v celé šíři vozovky. Zhotovitel nesmí zeslabit konstrukci ve středu vozovky frézováním před prováděním sanací, aby nedošlo k degradaci krytu vlivem staveništní dopravy. Vždy je nejprve nutné odfrézovat neúnosné kraje vozovky, které je nutno sanovat. Teprve po provedení sanace a nové podkladní konstrukce krajů je možno frézovat kryt uprostřed vozovky.
- 8) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace.

# Výkaz výměr - preambule

Název Díla: „II/304 Česká Skalice, ulice Zelená – křižovatka s I/33“

## 1. Všeobecně

- a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s:
- podmínkami smlouvy
  - technickými kvalifikacemi
  - výkresy
- b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními podmínkami Pod-článek 12.1.:
- Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřicí záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu soupisu prací. Měřicí záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu provedených prací.
- c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr.
- d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých.
- e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak.
- f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy.
- g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování.
- h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotýcnými položkami včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena.

Vzhledem k zabránění určitých nejasností se upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a odvoz na místa k tomu určená, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost těchto míst k tomu určených, s veškerým vytěženým materiálem (tj. včetně vyfrézovaného materiálu) hospodář zhotovitel a určuje si své vlastní skládky nebo jiná vhodná místa či jiné vhodné využití s tím, že zhotovitel díla se zavazuje, že při realizaci maximum stavebního a demoličního odpadu (nikoliv nebezpečného s výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném rozhodnutím Komise 2000/532/ES) vzniklého na staveništi připraví k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům materiálového využití.

Na veškerý vytěžený, vybouraný materiál ze stavby, uvedený v položkách poplatky za likvidaci odpadů, který nebude využitý na stavbě kde vznikl a bude odvezen ze stavby, bude pohlíženo dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. jako na odpad. Původcem tohoto odpadu je dle uvedeného zákona zhotovitel. Objednatel si vyhrazuje, že odpad bude předán oprávněné osobě mající platný souhlas k nakládání s odpady dle zákona o odpadech, a to primárně předáním k využití, úpravě a až v poslední možnosti odstranění na řízené skládce. Ve všech případech zhotovitel doloží doklad o předání odpadu (např. vážní listky, příp. kumulované potvrzení za celou stavbu), a to pro jednotlivé druhy odpadů dle katalogu odpadů s identifikací osoby již byl odpad předán.

Pokud by došlo ke vzniku odpadu jiného, než byl předpokládán, zhotovitel (původce) bude o vzniku tohoto odpadu informovat správce stavby a další nakládání s tímto odpadem s ním konzultovat.

Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek a dalších příslušných míst vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přírážky na všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.

- i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčků“, pokud by kyvadlová doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony.
- j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě.
- k) Zhotovitel zajistí geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (dále jen „ZPS“) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS, které zhotovitel předá elektronicky majetkovému správci Správě silnic Královéhradeckého kraje (dále jen „SSKHK“) na emailovou adresu [DTM@sskhk.cz](mailto:DTM@sskhk.cz) a správci stavby na email [DTM@uskhk.eu](mailto:DTM@uskhk.eu). Případné problémy s nahráním ZPS je možné odeslat k řešení na emailovou adresu [DTM@khk.cz](mailto:DTM@khk.cz).

Zhotovitel zajistí geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítě technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (dále jen „TI“) a dopravní infrastruktury (dále jen „DI“), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK na emailovou adresu [DTM@sskhk.cz](mailto:DTM@sskhk.cz) k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (dále jen „DTM“) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS, které bude předáno zhotoviteli a správci stavby na mail [DTM@uskhk.eu](mailto:DTM@uskhk.eu).

Zhotovitel zajistí geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu ([https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy\\_predpis.zip](https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip)) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat, které bude předáno zhotoviteli a správci stavby na mail [DTM@uskhk.eu](mailto:DTM@uskhk.eu).

## **2. Pevná cena**

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny.

## **3. Všeobecné položky – obecný popis**

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 001 Vedlejší a ostatní náklady (v rozpočtech pro Královéhradecký kraj i Město Česká Skalice).

## **4. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny**

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů.

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací dokumentaci uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu XC4 a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku souboru.. Zadavatel upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu XC4. Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr ve formátu PDF.

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. **Ve formátu XC4 předloží účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku).** Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující pokyny:

- výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů,
- doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem,
- předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem upravovat,
- soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel,
- ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka.

**Rekapitulace nabídkové ceny**  
**II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33**

Zadavatel č. 1: Královéhradecký kraj

| Objekt                        | Popis                                                                                                           | Cena bez DPH  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| SO 101.2                      | Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení - NEZPŮSOBILÉ NÁKLADY               |               |
| SO 101                        | Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY HLAVNÍ          |               |
| SO 301                        | Dešťová kanalizace - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY HLAVNÍ                                                                   |               |
| SO 303                        | Retenční nádrž - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY HLAVNÍ                                                                       |               |
| SO 001                        | Vedlejší a ostatní náklady - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VEDLEJŠÍ                                                         |               |
| SO 101.1                      | Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vjezdy a napojení na stávající komunikace - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VEDLEJŠÍ |               |
| SO 180                        | Objízdné trasy - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VEDLEJŠÍ                                                                     |               |
| SO 181                        | Dopravně inženýrská opatření - ZPŮSOBILÉ NÁKLADY VEDLEJŠÍ                                                       |               |
| NABÍDKOVÁ CENA bez DPH        |                                                                                                                 | 20 406 742,14 |
| DPH 21%                       |                                                                                                                 | 4 285 415,85  |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH |                                                                                                                 | 24 692 157,99 |

Zadavatel č. 2: Město Česká Skalice

| Objekt                        | Popis                                                          | Cena bez DPH  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| SO 001                        | Vedlejší a ostatní náklady - NEUZNATELNÉ NÁKLADY               |               |
| SO 102                        | Chodníky a plochy u garáží - NEUZNATELNÉ NÁKLADY               |               |
| SO 302                        | Přípojky objektů dešťové kanalizace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY      |               |
| SO 304                        | Splašková kanalizace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY                     |               |
| SO 305                        | Přípojky objektů do splaškové kanalizace - NEUZNATELNÉ NÁKLADY |               |
| SO 401                        | Veřejné osvětlení - NEUZNATELNÉ NÁKLADY                        |               |
| SO 001                        | Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY                 |               |
| SO 102                        | Chodníky a plochy u garáží - UZNATELNÉ NÁKLADY                 |               |
| NABÍDKOVÁ CENA bez DPH        |                                                                | 12 429 434,55 |
| DPH 21%                       |                                                                | 2 610 181,26  |
| NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH |                                                                | 15 039 615,81 |

Celková rekapitulace pro hodnocení nabídek

| ČÁST                                                              | NÁZEV                                                      | CENA BEZ DPH         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
| a.                                                                | Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Královéhradecký kraj | 20 406 742,14        |
| b.                                                                | Nabídková cena bez DPH pro zadavatele Město Česká Skalice  | 12 429 434,55        |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)</b> |                                                            | <b>32 836 176,69</b> |
| DPH 21%                                                           |                                                            | 6 895 597,10         |
| <b>NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH</b>                              |                                                            | <b>39 731 773,79</b> |



**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **34172 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33\_KHK\_14022025\_EUROVIA**

Objekt: **NN - Nezpůsobilé náklady**

Rozpočet: **[NN]/[SO 101.2] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [NN]/[SO 101.2] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ                                                                                          | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
| <b>SO 101.2 Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |       | -----  |
| <b>1 Zemní práce</b>                                                                        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |       | -----  |
| 1                                                                                           | 184B11 | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 8CM, VÝŠ DO 1,2M<br>Náhradní výsadba za pokácené stromy<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"dle dendrologického průzkumu"<br>"Dub letní /Quercus robur/: "1 = 1,000 [A]<br><i>Položka vysazování stromů zahrnuje dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.<br/>Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.<br/>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i>      | KUS | 1,000    | ----- | -----  |
| 2                                                                                           | 184B12 | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 10CM, VÝŠ DO 1,7M<br>Náhradní výsadba za pokácené stromy<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"dle dendrologického průzkumu"<br>"Javor babyka /Acer campestre/: "2 = 2,000 [A]<br><i>Položka vysazování stromů zahrnuje dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.<br/>Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.<br/>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i> | KUS | 2,000    | ----- | -----  |
| 3                                                                                           | 184B13 | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M<br>Náhradní výsadba za pokácené stromy<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"dle dendrologického průzkumu"<br>"Dub letní /Quercus robur/: "1 = 1,000 [A]<br>"Topol osika /Populus tremula/: "1 = 1,000 [B]<br>"Celkem: "A+B = 2,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KUS | 2,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [NN]/[SO 101.2] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ | Kód                                                  | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace                                          | <i>Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.<br/>Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.<br/>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i>                                                                                                                                                                                                                                 |     |          |       |        |
| 4  | 184B16<br><br>Cenová soustava<br><br><br>Specifikace | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M<br><br>Náhradní výsadba za pokácené stromy<br>EUROVIA 22<br>"dle dendrologického průzkumu"<br>"Topol osika /Populus tremula/: "1 = 1,000 [A]<br><i>Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.<br/>Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.<br/>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i> | KUS | 1,000    | ----- | -----  |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **34172 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33\_KHK\_14022025\_EUROVIA**

Objekt: **ZNH - Způsobilé náklady hlavní**

Rozpočet: **[ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ                                                                                        | Kód                         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|
| <b>SO 101 Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení</b> |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |       | -----  |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>                                                     |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |       | -----  |
| 1                                                                                         | 015111<br>Cenová soustava   | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>EUROVIA 22<br>"odkopávky pol.č.12273:" 2082,31*2,0 = 4 164,620 [A]<br>"sejmutí ornice pol.č.12110: "101,1*2,0 = 202,200 [B]<br>"hloubení rýh pol.č.13273:" 124,96*2,0 = 249,920 [C]<br>"hloubení šachet pol.č.13373:" 19,82*2,0 = 39,640 [D]<br>"odpočet zásypu pol.č.17411:" -77,732*2,0 = - 155,464 [E]<br>"Celkem: "A+B+C+D+E = 4 500,916 [F]<br>1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T  | 4 500,916 | ----- | -----  |
| 2                                                                                         | 015120.1<br>Cenová soustava | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ<br>EUROVIA 22<br>"obruby pol.11352: "87*0,25*0,15*2,2 = 7,178 [A]<br>"uliční vpusti pol.96687: "10*0,35*2,2 = 7,700 [B]<br>"pata mostu pol.96615: "1,5*2,2 = 3,300 [C]<br>"kameny, štěrk pol. č. 11332: "1540,69*1,9 = 2 927,311 [D]<br>"Celkem: "A+B+C+D = 2 945,489 [E]<br>1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.                                                                                                    | T  | 2 945,489 | ----- | -----  |
| 3                                                                                         | 015130                      | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | T  | 358,750   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ                         | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
|                            | Cenová soustava | EUROVIA 22<br>"živice dle pol. č. 11333:" 143,5*2,5 = 358,750 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |       |        |
|                            | Specifikace     | 1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. |     |          |       |        |
| <b>1 Zemní práce</b> ----- |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |       |        |
| 4                          | 11120           | ODSTRANĚNÍ KŘOVIN<br>včetně naložení, odvozu a likvidace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2  | 600,000  | ----- | -----  |
|                            | Cenová soustava | EUROVIA 22<br>""dle tabulky kubatur"" 580 = 580,000 [A]<br>""dle tabulky ""kubatur - jednotlivý"" keř"" 20 = 20,000 [B]<br>"Celkem: "A+B = 600,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |       |        |
|                            | Specifikace     | odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm<br>doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost<br>spálení na hromadách nebo štěpkování                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |       |        |
| 5                          | 11201           | KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ<br>včetně naložení, odvozu a likvidace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 6,000    | ----- | -----  |
|                            | Cenová soustava | EUROVIA 22<br>""dle tabulky kubatur"" 6 = 6,000 [A]<br>Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |       |        |
|                            | Specifikace     | - poražení stromu a osekání větví<br>- spálení větví na hromadách nebo štěpkování<br>- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:<br>- vytrhání nebo vykopání pařezů<br>- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů<br>- dopravu a uložení pařezů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace<br>- zásyp jam po pařezech                                                                                  |     |          |       |        |
| 6                          | 11317           | ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK<br>vybourání jednolinky K15 (krajnice)<br>včetně naložení, odvoz a uložení na skládku investora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3  | 18,675   | ----- | -----  |
|                            | Cenová soustava | EUROVIA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ | Kód                                             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|
|    | Specifikace                                     | "dle tabulky kubatur: "830*0,15*0,15 = 18,675 [A]<br><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |       |        |
| 7  | 11332<br><br>Cenová soustava<br><br>Specifikace | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br>ŠD a kameny včetně naložení, odvozu a uložení na skládku<br>EUROVIA 22<br>"vybourání stávajících podkladních vrstev pro silnici II/304 - dle DGN: "2050*0,31 = 635,500 [A]<br>"vybourání stávajících podkladních vrstev pro silnici III/28517 - dle DGN: "2743*0,33 = 905,190 [B]<br>"Celkem: "A+B = 1 540,690 [C]<br><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | M3 | 1 540,690 | ----- | -----  |
| 8  | 11333<br><br>Cenová soustava<br><br>Specifikace | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM<br>podkladní vrstva PMD včetně naložení, odvozu a uložení na skládku<br>EUROVIA 22<br>"vybourání stávajících podkladních vrstev pro silnici II/304 - dle DGN: "2050*0,07 = 143,500 [A]<br><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>                                                                                                                                       | M3 | 143,500   | ----- | -----  |
| 9  | 11352<br><br>Cenová soustava<br><br>Specifikace | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH<br>včetně naložení, odvoz a uložení na skládku<br>EUROVIA 22<br>"vybourání silničních obrub - dle tabulky kubatur: "87 = 87,000 [A]<br><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>                                                                                                                                                                                      | M  | 87,000    | ----- | -----  |
| 10 | 11372<br><br>Cenová soustava                    | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu<br>EUROVIA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3 | 609,230   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|
|    | Specifikace     | <p>"odfrézování stávajícího živičného krytu pro silnici II/304 - dle DGN: "2050*0,15 = 307,500 [A]</p> <p>"odfrézování stávajícího živičného krytu pro silnici III/28517 - dle DGN: "2743*0,11 = 301,730 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 609,230 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i></p>                                                                                 |    |           |       |        |
| 11 | 12110           | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 101,100   | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | včetně naložení, odvozu a uložení na skládce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |           |       |        |
|    | Specifikace     | <p>EUROVIA 22</p> <p>"dle tabulky kubatur: "1011*0,1 = 101,100 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |       |        |
| 12 | 12273           | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 2 082,310 | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | <p>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"odkopávka kčních vrstev pro kci silnice III/28517 a části silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2743*0,91 = 2 496,130 [A]</p> <p>"odkopávka kčních vrstev pro kci silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2050*0,45 = 922,500 [B]</p> <p>"odkopávka pro aktivní zónu silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2034*0,4 = 813,600 [C]</p> <p>"odpočet vybouraných kčních vrstev silnice III/28517 - dle tabulky kubatur:" -2743*(0,11+0,33) = - 1 206,920 [D]</p> <p>"odpočet vybouraných kčních vrstev silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" -2050*(0,15+0,31) = - 943,000 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E = 2 082,310 [F]</p> |    |           |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ | Kód                          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace                  | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |       |        |
| 13 | 13273<br><br>Cenová soustava | <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>včetně naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>včetně pažení</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"napojení uličních vpustí:" 76,2*1,1*1 = 83,820 [A]</p> <p>"napojení horských vpustí:" 37,4*1,1*1 = 41,140 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 124,960 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3 | 124,960  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ | Kód                          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace                  | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |       |        |
| 14 | 13373<br><br>Cenová soustava | <p>HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>vč. pažení</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"výkop pro uliční vpusti: "0,7*0,7*1*14 = 6,860 [A]</p> <p>"výkop pro horské vpusti: "1,2*1,8*1*6 = 12,960 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 19,820 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 19,820   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ | Kód                      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace              | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |       |        |
| 15 | 17411<br>Cenová soustava | <p>ZÁSYB JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br/>EUROVIA 22</p> <p>"napojení uličních vpustí:" <math>76,2 \times 1,1 \times (1-0,1-0,15 \times 0,1-0,15-0,3) = 36,462</math> [A]</p> <p>"napojení horských vpustí:" <math>37,4 \times 1,1 \times (1-0,1-0,2 \times 0,1-0,2-0,3) = 15,633</math> [B]</p> <p>"obsyp uliční vpusti:" <math>0,7 \times 0,7 \times 1 \times 14-0,5 \times 0,5 \times 1 \times 14 = 3,360</math> [C]</p> <p>"obsyp horské vpusti:" <math>1,2 \times 1,8 \times 1 \times 6-0,9 \times 1,5 \times 1 \times 6 = 4,860</math> [D]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D = 60,315 [E]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 60,315   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ | Kód                          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace                  | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |       |        |
| 16 | 17581<br><br>Cenová soustava | <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>obsyp ze šterkopísku zhutněný na 98%</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"napojení uličních vpustí:" <math>76,2*1,1*(0,15+0,3)-112,6*3,14*0,075*0,075 = 35,730</math> [A]</p> <p>"napojení horských vpustí:" <math>37,4*1,1*(0,2+0,3)-37,4*3,14*0,1*0,1 = 19,396</math> [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 55,126 [C]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul> | M3 | 55,126   | ----- | -----  |
|    | Specifikace                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |       |        |

3.1.1.1 (24.3.49.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ               | Kód                                                 | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|
| 17               | 18110<br>Cenová soustava<br><br><i>Specifikace</i>  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I<br>EUROVIA 22<br>"kce silnice III/28517 a části silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2743 = 2 743,000 [A]<br>"kce silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2034 = 2 034,000 [B]<br>"Celkem: "A+B = 4 777,000 [C]<br><i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i> | M2 | 4 777,000 | ----- | -----  |
| 18               | 18232<br>Cenová soustava<br><br><i>Specifikace</i>  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M<br>včetně dovozu a získání vhodné zeminy ze zemníku - tl. 100 mm<br>EUROVIA 22<br>"dle tabulky kubatur : "958 = 958,000 [A]<br><i>položka zahrnuje:<br/>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m<br/>rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</i>                        | M2 | 958,000   | ----- | -----  |
| 19               | 18242<br>Cenová soustava<br><br><i>Specifikace</i>  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI<br>EUROVIA 22<br>"dle tabulky kubatur : "958 = 958,000 [A]<br><i>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i>                                                                                                                               | M2 | 958,000   | ----- | -----  |
| 20               | 18247<br>Cenová soustava<br><br><i>Specifikace</i>  | OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU<br>EUROVIA 22<br>"dle tabulky kubatur : "958 = 958,000 [A]<br><i>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu<br/>zahrnuje nutné zalití a hnojení</i>                                                                                                     | M2 | 958,000   | ----- | -----  |
| <b>2 Základy</b> |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       | -----  |
| 21               | 211991<br>Cenová soustava<br><br><i>Specifikace</i> | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z FÓLIE PVC<br>nepropustná fólie (PVC) dle vzorového řezu<br>EUROVIA 22<br>352 = 352,000 [A]<br><i>položka zahrnuje dodávku předepsané fólie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně<br/>potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)</i>                                                               | M2 | 352,000   | ----- | -----  |
| 22               | 21263<br>Cenová soustava                            | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM<br>podélná drenáž HDPE SN 12 DN 150 včetně obalu z netkané separační geotextilie<br>EUROVIA 22                                                                                                                                                                                                                     | M  | 1 160,000 | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|
|    | Specifikace     | <p>"dle situace a vzorového př.řezu : "1160 = 1 160,000 [A]</p> <p><i>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</li> <li>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</li> <li>- obsyp trativodu předepsaným materiálem</li> <li>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL</li> <li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> <li>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</li> </ul> |    |           |       |        |
| 23 | 21361           | DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 172,000   | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | <p>vodopropustná geotextilie (průsak &gt; 0,1 m)</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>172 = 172,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |       |        |
|    | Specifikace     | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> <li>- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |           |       |        |
| 24 | 21452           | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | M3 | 1 910,800 | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | <p>ŠD 0/63</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"sanace zemní pláň pro kci silnice III/28517 a části silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2743*0,4 = 1 097,200 [A]</p> <p>"sanace zemní pláň pro kci silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2034*0,4 = 813,600 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 1 910,800 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |           |       |        |
|    | Specifikace     | <p><i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |       |        |
| 25 | 21461           | SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M2 | 4 777,000 | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | <p>geotextilie min. 500 g/m2 s pevností v příčném i podélném tahu 40 kN/m</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"sanace zemní pláň pro kci silnice III/28517 a části silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2743 = 2 743,000 [A]</p> <p>"sanace zemní pláň pro kci silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2034 = 2 034,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 4 777,000 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |           |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ                                  | Kód                           | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|                                     | Specifikace                   | <i>Položka zahrnuje:</i><br>- dodávku předepsané geotextilie<br>- úpravu, očištění a ochranu podkladu<br>- přichycení k podkladu, případně zatížení<br>- úpravy spojů a zajištění okrajů<br>- úpravy pro odvodnění<br>- nutné přesahy<br>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |       |        |
| 26                                  | 27231<br><br>Cenová soustava  | <b>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU</b><br>z betonu C25/30 XF3<br>EUROVIA 22<br>"UV"14*0,15*1,0*1,0 = 2,100 [A]<br>"dobetonování plochy u opěrné zdi mostu železničního nadjezdu - viz. charakteristický příčný řez 20a"1 = 1,000 [B]<br>"Celkové množství "3.100000 = 3,100 [C]<br>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,<br>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,<br>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,<br>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,<br>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,<br>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,<br>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,<br>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,<br>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,<br>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,<br>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,<br>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,<br>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,<br>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,<br>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,<br>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, | M3 | 3,100    | ----- | -----  |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b> ----- |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |       |        |
| 27                                  | 451573<br><br>Cenová soustava | <b>VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9</b><br>podsyp ze šterkopísku zhutněný na 98%<br>EUROVIA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | M3 | 25,781   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ | Kód                                              | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace                                      | "napojení uličních vpustí:" $112,6 \times 1,1 \times (0,1 + 0,15 \times 0,1) = 14,244$ [A]<br>"napojení horských vpustí:" $37,4 \times 1,1 \times (0,1 + 0,2 \times 0,1) = 4,937$ [B]<br>"odláždění kolem horských vpustí: " $6 \times 11 \times 0,1 = 6,600$ [C]<br>"Celkem: " $A+B+C = 25,781$ [D]<br><i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>                                                                                                                                                                                                                                  |    |          |       |        |
| 28 | 465512<br><br>Cenová soustava<br><br>Specifikace | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC<br>odláždění horských vpustí<br>do betonu C20/25 nXF3 včetně zatření spár<br>EUROVIA 22<br>"odláždění kolem horských vpustí: " $6 \times 11 \times 0,3 = 19,800$ [A]<br><i>položka zahrnuje:</i><br>- <i>nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)</i><br>- <i>zřízení spojovací vrstvy</i><br>- <i>zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</i><br>- <i>dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</i><br>- <i>spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</i><br>- <i>úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</i><br>- <i>nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</i> | M3 | 19,800   | ----- | -----  |
| 29 | 46731A<br><br>Cenová soustava                    | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C20/25<br>betonové patky základu odláždění kolem horských vpustí<br>EUROVIA 22<br>"dle výkresu D.1.3.4.11: " $0,9 \times 2,5 \times 0,3 \times 6 = 4,050$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 4,050    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ                        | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|---------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|
|                           | Specifikace     | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)</li> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů</li> </ul> |    |           |       |        |
| <b>5 Komunikace</b> ----- |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |       |        |
| 30                        | 56333           | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 6 811,000 | ----- | -----  |
|                           | Cenová soustava | <p>ŠDA 0/32 a 0/63</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"kce silnice III/28517 a části silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2743 = 2 743,000 [A]</p> <p>"kce silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2034*2 = 4 068,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 6 811,000 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |           |       |        |
|                           | Specifikace     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |       |        |
| 31                        | 56334           | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M2 | 2 743,000 | ----- | -----  |
|                           | Cenová soustava | <p>ŠDA 0/32</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"kce silnice III/28517 a části silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2743 = 2 743,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |       |        |
|                           | Specifikace     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |           |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|
| 32 | 572121.A | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK ASFALTOVÝ DO 1,0KG/M2<br>infiltrační postřik s modifikovanou asfaltovou emulzí PI-EP 1,0 kg/m2<br><br>Cenová soustava<br>EUROVIA 22<br>"kce silnice III/28517 a části silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2743 = 2 743,000 [A]<br>"kce silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2034 = 2 034,000 [B]<br>"Celkem: "A+B = 4 777,000 [C]<br><br>Specifikace<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení | M2 | 4 777,000 | ----- | -----  |
| 33 | 572213.1 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,30 kg/m2<br><br>Cenová soustava<br>EUROVIA 22<br>"kce silnice III/28517 a části silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2743 = 2 743,000 [A]<br>"kce silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2034 = 2 034,000 [B]<br>"Celkem: "A+B = 4 777,000 [C]<br><br>Specifikace<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení       | M2 | 4 777,000 | ----- | -----  |
| 34 | 572213.2 | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,40 kg/m2<br><br>Cenová soustava<br>EUROVIA 22<br>"kce silnice III/28517 a části silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2743 = 2 743,000 [A]<br>"kce silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2034 = 2 034,000 [B]<br>"Celkem: "A+B = 4 777,000 [C]<br><br>Specifikace<br>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br>- úpravu napojení, ukončení       | M2 | 4 777,000 | ----- | -----  |
| 35 | 574A34   | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>ACO 11+ 50/70<br><br>Cenová soustava<br>EUROVIA 22<br>"kce silnice III/28517 a části silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2743 = 2 743,000 [A]<br>"kce silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2034 = 2 034,000 [B]<br>"Celkem: "A+B = 4 777,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M2 | 4 777,000 | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|
|    | Specifikace     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |           |       |        |
| 36 | 574C56          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 4 777,000 | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | ACL 16+ 50/70<br>EUROVIA 22<br>"kce silnice III/28517 a části silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2743 = 2 743,000 [A]<br>"kce silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2034 = 2 034,000 [B]<br>"Celkem: "A+B = 4 777,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       |        |
|    | Specifikace     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |           |       |        |
| 37 | 574E46          | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 2 034,000 | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | ACP 16+ 50/70<br>EUROVIA 22<br>"kce silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2034 = 2 034,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |           |       |        |
|    | Specifikace     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |           |       |        |
| 38 | 574E58          | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 2 743,000 | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | ACP 22+ 50/70<br>EUROVIA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ                     | Kód                          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|                        | Specifikace                  | <p>"kce silnice III/28517 a části silnice II/304 - dle tabulky kubatur:" 2743 = 2 743,000 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>dodání směsi v požadované kvalitě</i></li> <li>- <i>očištění podkladu</i></li> <li>- <i>uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i></li> <li>- <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i></li> <li>- <i>úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i></li> <li>- <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i></li> <li>- <i>nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |       |        |
| <b>8 Potrubí</b> ----- |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |       |        |
| 39                     | 87433<br><br>Cenová soustava | <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM</p> <p>napojení uličních vpustí - potrubí HDPE SN 12 DN 150 včetně tvarovek a výstražné fólie</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"dle situace D.1.3.4.1 a tabulky kubatur:" (76,2-5,5) = 70,700 [A]</p> <p><i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</i></li> <li>- <i>dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</i></li> <li>- <i>úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</i></li> <li>- <i>zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</i></li> <li>- <i>zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</i></li> <li>- <i>úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</i></li> <li>- <i>ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</i></li> <li>- <i>úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</i></li> <li>- <i>položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</i></li> <li>- <i>položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</i></li> <li>- <i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i></li> </ul> | M  | 70,700   | ----- | -----  |
| 40                     | 87434<br><br>Cenová soustava | <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM</p> <p>napojení horských vpustí - potrubí HDPE SN 12 DN 200 včetně tvarovek a výstražné fólie</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"dle situace D.1.3.4.1 a tabulka kubatur : " 37,4 = 37,400 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M  | 37,400   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ | Kód                          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace                  | <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |     |          |       |        |
| 41 | 87445<br><br>Cenová soustava | <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM</p> <p>potrubí HDPE SN 12 DN 300 včetně tvarovek a výstražné fólie</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"dle situace D.1.3.4.1 a tabulky kubatur:" 5,5 = 5,500 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon)</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> </ul> <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</li> </ul> | M   | 5,500    | ----- | -----  |
| 42 | 89712<br><br>Cenová soustava | <p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>vpust' dle specifikace ve výkresu D.1.3.4.10</p> <p>včetně dodávky betonových dílců</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"dle tabulky kubatur : "14 = 14,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 14,000   | ----- | -----  |

3.1.1.1 (24.3.49.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ                                  | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
|                                     | Specifikace     | <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |       |        |
| 43                                  | 89721           | VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | KUS | 6,000    | ----- | -----  |
|                                     | Cenová soustava | <p>vpust' dle specifikace ve výkresu D.1.3.4.11</p> <p>ŽB C30/37 XD3, XF4, včetně bednění a odbednění</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"dle tabulky kubatur : "6 = 6,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |       |        |
|                                     | Specifikace     | <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mříže s rámem, koše na bahno,</li> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul> |     |          |       |        |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |       | -----  |
| 44                                  | 914113          | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS | 37,000   | ----- | -----  |
|                                     | Cenová soustava | <p>včetně naložení, odvozu a likvidace</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"dle tabulky kubatur - měněné značky: "37 = 37,000 [A]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |       |        |
|                                     | Specifikace     | <p><i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |       |        |
| 45                                  | 914121          | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KUS | 39,000   | ----- | -----  |
|                                     | Cenová soustava | <p>viz. situace dopravního značení</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"dle tabulky kubatur - měněné značky: "37 = 37,000 [A]</p> <p>"dle tabulky kubatur - nové značky: "2 = 2,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 39,000 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |          |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ | Kód                | Název                                                                                                                                                                                                            | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
|    | <i>Specifikace</i> | <i>položka zahrnuje:</i><br><i>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i>                                                                                                                             |     |          |       |        |
| 46 | 914921             | SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ<br>včetně víčka a hliníkové patky                                                                                                   | KUS | 28,000   | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava    | EUROVIA 22<br>"dle tabulky kubatur - měněné značky: "26 = 26,000 [A]<br>"dle tabulky kubatur - nové značky: "2 = 2,000 [B]<br>"Celkem: "A+B = 28,000 [C]                                                         |     |          |       |        |
|    | <i>Specifikace</i> | <i>položka zahrnuje:</i><br><i>- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)</i>                                                                                           |     |          |       |        |
| 47 | 915111             | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA<br>vodorovné značení V1a (0,125), V2b (3/1,5/0,125), V2b (1,5/1,5/0,125), V2b (3/1,5/0,25), V4 (0,25), V7b (0,5/0,5/0,25) a V13                    | M2  | 220,000  | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava    | EUROVIA 22<br>"dle tabulky kubatur: "220 = 220,000 [A]                                                                                                                                                           |     |          |       |        |
|    | <i>Specifikace</i> | <i>položka zahrnuje:</i><br><i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i><br><i>- předznačení a reflexní úpravu</i>                                                            |     |          |       |        |
| 48 | 915221             | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA<br>obnova VDZ :<br>vodorovné značení V1a (0,125), V2b (3/1,5/0,125), V2b (1,5/1,5/0,125), V2b (3/1,5/0,25), V4 (0,25), V7b (0,5/0,5/0,25) a V13 | M2  | 220,000  | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava    | EUROVIA 22<br>"dle tabulky kubatur: "220 = 220,000 [A]                                                                                                                                                           |     |          |       |        |
|    | <i>Specifikace</i> | <i>položka zahrnuje:</i><br><i>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i><br><i>- předznačení a reflexní úpravu</i>                                                            |     |          |       |        |
| 49 | 915401.A           | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA<br>vodící přídlažba betonová bílá 50/25/10 vč.spárování maltou M25 XF4                                                                           | M2  | 241,750  | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava    | EUROVIA 22<br>"dle tabulky kubatur: "967*0,25 = 241,750 [A]                                                                                                                                                      |     |          |       |        |
|    | <i>Specifikace</i> | <i>zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože</i>                                                                                                                            |     |          |       |        |
| 50 | 917224             | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM<br>Betonová silniční obruba 150/250/1000 mm včetně snížených obrub 150/150/1000 mm a náběhových obrub 150/150-250/1000                             | M   | 93,500   | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava    | EUROVIA 22                                                                                                                                                                                                       |     |          |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 101] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | <p>"dle tabulky kubatur - silniční obruby: "79 = 79,000 [A]</p> <p>"dle tabulky kubatur - snížené obruby: "9,5 = 9,500 [B]</p> <p>"dle tabulky kubatur - náběhové obruby: "2+3 = 5,000 [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 93,500 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p><i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i></p> <p><i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |          |       |        |
| 51 | 93552       | <p>ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ</p> <p>odvodňovací žlaby s litinovým roštem třídy zatížení D400</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"dle tabulky kubatur : "191 = 191,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <p><i>-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže</i></p> <p><i>- spárování, úpravy vtoku a výtoku</i></p> <p><i>- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování</i></p> <p><i>- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                    | M   | 191,000  | ----- | -----  |
| 52 | 96615       | <p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU</p> <p>včetně naložení, odvozu a uložení na skládce</p> <p>vč.řezání betonu</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"vybourání plochy u mostu - dle tabulky kubatur "1,5 = 1,500 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <p><i>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</i></p> <p><i>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</i></p> <p><i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p> <p><i>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i></p> | M3  | 1,500    | ----- | -----  |
| 53 | 96687       | <p>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH</p> <p>včetně naložení, odvozu a uložení na skládce</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"dle tabulky kubatur: "10 = 10,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <p><i>- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,</i></p> <p><i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,</i></p> <p><i>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,</i></p> <p><i>nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p>                                                                                      | KUS | 10,000   | ----- | -----  |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **34172 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33\_KHK\_14022025\_EUROVIA**Objekt: **ZNH - Způsobilé náklady hlavní**Rozpočet: **[ZNH]/[SO 301] - Dešťová kanalizace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZNH]/[SO 301] - Dešťová kanalizace

| PČ                                          | Kód                           | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|---------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| <b>SO 301 Dešťová kanalizace</b> -----      |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |       |        |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> ----- |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |       |        |
| 1                                           | 015111<br><br>Cenová soustava | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>EUROVIA 22<br>"hloubení rýh pol.č.13273: "993,798*2,0 = 1 987,596 [A]<br>"hloubení šachet pol.č.13373: "95,399*2,0 = 190,798 [B]<br>"odpočet zeminy pro zásyp pol.č.17411: "-961,722*2,0 = - 1 923,444 [C]<br>"Celkem: "A+B+C = 254,950 [D]<br><i>1. Položka obsahuje:</i><br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br><i>2. Položka neobsahuje:</i><br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br><i>3. Způsob měření:</i><br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T  | 254,950  | ----- | -----  |
| <b>1 Zemní práce</b> -----                  |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |       |        |
| 2                                           | 13273<br><br>Cenová soustava  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I<br>včetně naložení, odvozu a uložení na skládku<br>včetně pažení<br>EUROVIA 22<br>"stoka D1: "232,4*1,2*1,85 = 515,928 [A]<br>"odpočet povrchů: "-(5*1,2*0,15+1*1,2*0,45+226,4*1,2*0,45) = - 123,696 [B]<br>"stoka D1a: "16*1,2*1,8 = 34,560 [C]<br>"odpočet povrchů: "-(16*1,2*0,45) = - 8,640 [D]<br>"stoka D2: "18,8*1,2*1,78 = 40,157 [E]<br>"odpočet povrchů: "-(8,5*1,2*0,15+1,5*1,2*0,85+8,8*1,2*0,4) = - 7,284 [F]<br>"stoka D3: "342,7*1,2*2,09 = 859,492 [G]<br>"odpočet povrchů: "-(15*1,2*0,15+327,7*1,2*0,91) = - 360,548 [H]<br>"stoka D4: "19,6*1,2*2,09 = 49,157 [I]<br>"odpočet povrchů: "-(14,6*1,2*0,15+5*1,2*0,45) = - 5,328 [J]<br>"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I+J = 993,798 [K]                                                                                                                                                                                                            | M3 | 993,798  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZNH]/[SO 301] - Dešťová kanalizace

| PČ | Kód                          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace                  | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |       |        |
| 3  | 13373<br><br>Cenová soustava | <p>HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>vč. pažení</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"stoka D1: "1,7*1,7*(1,85-0,45)*9 = 36,414 [A]</p> <p>"stoka D1a: "1,7*1,7*(1,8-0,45) = 3,902 [B]</p> <p>"stoka D2:" 1,7*1,7*(1,78-0,45)*2 = 7,687 [C]</p> <p>"stoka D3: "1,7*1,7*(2,09-0,45)*10 = 47,396 [D]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D = 95,399 [E]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 95,399   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 301] - Dešťová kanalizace

| PČ | Kód                      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace              | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |       |        |
| 4  | 17411<br>Cenová soustava | <p>ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM<br/>EUROVIA 22</p> <p>"stoka D1: "232,4*1,2*(1,85-0,1-0,4*0,1-0,4-0,3) = 281,669 [A]</p> <p>"stoka D1a: "16*1,2*(1,8-0,1-0,3*0,1-0,3-0,3) = 20,544 [B]</p> <p>"stoka D2: "18,8*1,2*(1,78-0,1-0,4*0,1-0,4-0,3) = 21,206 [C]</p> <p>"stoka D3: "14,7*1,2*(2,09-0,1-0,4*0,1-0,4-0,3)+328*1,2*(2,09-0,1-0,3*0,1-0,3-0,3) = 557,346 [D]</p> <p>"stoka D4: "19,6*1,2*(2,09-0,1-0,4*0,1-0,4-0,3) = 29,400 [E]</p> <p>"šachty - stoka D1: "(1,7*1,7-3,14*0,65*0,65)*(1,85-0,45)*9 = 19,698 [F]</p> <p>"šachty -""stoka D1a: "(1,7*1,7-3,14*0,65*0,65)*(1,8-0,45) = 2,111 [G]</p> <p>"šachty -""stoka D2:" (1,7*1,7-3,14*0,65*0,65)*(1,78-0,45)*2 = 4,159 [H]</p> <p>"šachty -""stoka D3: "(1,7*1,7-3,14*0,65*0,65)*(2,09-0,45)*10 = 25,639 [I]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 961,772 [J]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 961,772  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 301] - Dešťová kanalizace

| PČ | Kód                          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace                  | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztlížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |       |        |
| 5  | 17581<br><br>Cenová soustava | <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>obsyp ze šterkopísku zhutněný na 98%</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"stoka D1: "232,4*1,2*(0,4+0,3)-3,14*0,2*0,2*232,4 = 166,027 [A]</p> <p>"stoka D1a: "16*1,2*(0,3+0,3)-3,14*0,15*0,15*16 = 10,390 [B]</p> <p>"stoka D2: "18,8*1,2*(0,4+0,3)-3,14*0,2*0,2*18,8 = 13,431 [C]</p> <p>"stoka D3: "14,7*1,2*(0,4+0,3)-3,14*0,2*0,2*14,7+328*1,2*(0,3+0,3)-3,14*0,15*0,15*328 = 223,488 [D]</p> <p>"stoka D4:" 19,6*1,2*(0,4+0,3)-3,14*0,2*0,2*19,6 = 14,002 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E = 427,338 [F]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M3 | 427,338  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 301] - Dešťová kanalizace

| PČ                     | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|                        | Specifikace     | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- zřízení lavic na svazích</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá</li> </ul> |    |          |       |        |
| <b>2 Základy</b> ----- |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |          |       |        |
| 6                      | 21262           | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 100MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | M  | 629,500  | ----- | -----  |
|                        | Cenová soustava | <p>flexibilní drén</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"stoka D1: "232,4 = 232,400 [A]</p> <p>"stoka D1a: "16 = 16,000 [B]</p> <p>"stoka D2: "18,8 = 18,800 [C]</p> <p>"stoka D3: "14,7+328 = 342,700 [D]</p> <p>"stoka D4: "19,6 = 19,600 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E = 629,500 [F]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |       |        |
|                        | Specifikace     | <p>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu</li> <li>- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu</li> <li>- obsyp trativodu předepsaným materiálem</li> <li>- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL</li> <li>- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy</li> <li>- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |       |        |

3.1.1.1 (24.3.49.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZNH]/[SO 301] - Dešťová kanalizace

| PČ                                  | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|-------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b> ----- |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |       |        |
| 7                                   | 451573 | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9<br>podsyp ze šterkopísku zhutněný na 98%<br>EUROVIA 22<br>"stoka D1: "232,4*1,2*(0,1+0,4*0,1) = 39,043 [A]<br>"stoka D1a: "16*1,2*(0,1+0,4*0,1) = 2,688 [B]<br>"stoka D2: "18,8*1,2*(0,1+0,4*0,1) = 3,158 [C]<br>"stoka D3: "(14,7+328)*1,2*(0,1+0,4*0,1) = 57,574 [D]<br>"stoka D4: "19,6*1,2*(0,1+0,4*0,1) = 3,293 [E]<br>"šachty - stoka D1: "1,4*1,4*0,15*9 = 2,646 [F]<br>"šachty -""stoka D1a: "1,4*1,4*0,15 = 0,294 [G]<br>"šachty -""stoka D2:" 1,4*1,4*0,15*2 = 0,588 [H]<br>"šachty -""stoka D3: "1,4*1,4*0,15*10 = 2,940 [I]<br>"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 112,224 [J]<br><i>Specifikace</i> položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál | M3 | 112,224  | ----- | -----  |
| <b>8 Potrubí</b> -----              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |       |        |
| 8                                   | 87445  | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM<br>PP SN12 DN 300 včetně tvarovek<br>EUROVIA 22<br>"stoka D1a: "16 = 16,000 [A]<br>"stoka D3: "328 = 328,000 [B]<br>"Celkem: "A+B = 344,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M  | 344,000  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 301] - Dešťová kanalizace

| PČ | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace     | <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |          |       |        |
| 9  | 87446           | <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM</p> <p>PP SN12 DN 400 včetně tvarovek</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"stoka D1: "232,4 = 232,400 [A]</p> <p>"stoka D2: "18,8 = 18,800 [B]</p> <p>"stoka D3: "14,7 = 14,700 [C]</p> <p>"stoka D4: "19,6 = 19,600 [D]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D = 285,500 [E]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</li> </ul> | M   | 285,500  | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |       |        |
|    | Specifikace     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |       |        |
| 10 | 894145          | <p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM</p> <p>šachta DN1000, sestava dle D.1.3.4.9, včetně vyrovnávacích prstenců, poklopu a rámu pro D400</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KUS | 10,000   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 301] - Dešťová kanalizace

| PČ | Kód                           | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
|    | Cenová soustava               | EUROVIA 22<br>"stoka D1a: "1 = 1,000 [B]<br>"stoka D3: "9 = 9,000 [D]<br>"Celkové množství "10.000000 = 10,000 [A]<br><i>položka zahrnuje:</i><br>- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.<br>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno<br>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,<br>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,<br>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,<br>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,<br>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,<br>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,<br>- očištění a ošetření úložných ploch,<br>- zednické výpomoc pro montáž dílců,<br>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,<br>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,<br>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku<br>- předepsané podkladní konstrukce |     |          |       |        |
| 11 | 894146<br><br>Cenová soustava | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM<br>šachta DN1000, sestava dle D.1.3.4.9, včetně vyrovnávacích prstenců, poklopu a rámu pro D400<br>EUROVIA 22<br>"stoka D1: "8 = 8,000 [A]<br>"stoka D2: "2 = 2,000 [B]<br>"stoka D3: "1 = 1,000 [D]<br>"Celkové množství "11.000000 = 11,000 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KUS | 11,000   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 301] - Dešťová kanalizace

| PČ | Kód                             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace                     | <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno</li> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |       |        |
| 12 | 894157.A<br><br>Cenová soustava | <p>ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 500MM</p> <p>vyrovnávací prstenec a kónus, sestava dle D.1.3.4.9, včetně poklopu a rámu pro D400</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"D1"1 = 1,000 [A]</p> <p>"Celkové množství "1.000000 = 1,000 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</li> <li>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno</li> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření úložných ploch,</li> <li>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</li> <li>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</li> <li>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</li> <li>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</li> <li>- předepsané podkladní konstrukce</li> </ul> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- x</li> </ul> | KUS | 1,000    | ----- | -----  |
| 13 | 89980<br><br>Cenová soustava    | <p>TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ</p> <p>EUROVIA 22</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M   | 629,500  | ----- | -----  |

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**

**Objekt:** [ZNH]/[SO 301] - Dešťová kanalizace

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    | Specifikace | "stoka D1: "232,4 = 232,400 [A]<br>"stoka D1a: "16 = 16,000 [B]<br>"stoka D2: "18,8 = 18,800 [C]<br>"stoka D3: "14,7+328 = 342,700 [D]<br>"stoka D4: "19,6 = 19,600 [E]<br>" Celkem: "A+B+C+D+E = 629,500 [F]<br><i>položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu</i> |    |          |     |        |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **34172 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33\_KHK\_14022025\_EUROVIA**Objekt: **ZNH - Způsobilé náklady hlavní**Rozpočet: **[ZNH]/[SO 303] - Retenční nádrž**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.49.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZNH]/[SO 303] - Retenční nádrž

| PČ                             | Kód                                                      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| SO 303 Retenční nádrž          |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |       | -----  |
| 0 Všeobecné konstrukce a práce |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |       | -----  |
| 1                              | 015111<br><br>Cenová soustava<br><br><br><br>Specifikace | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI<br>EUROVIA 22<br>"odkopávky pol.č.12273: "424,33*2,0 = 848,660 [A]<br>1. Položka obsahuje:<br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. Položka neobsahuje:<br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. Způsob měření:<br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T  | 848,660  | ----- | -----  |
| 1 Zemní práce                  |                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |       | -----  |
| 2                              | 12273<br><br>Cenová soustava                             | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I<br>včetně naložení, odvozu a uložení na skládku<br>EUROVIA 22<br>"dle výkresu D.1.3.4.8"<br>"odkopávka pro retenční nádrž a štěrkový zához: "268*1+214*1*0,5+55*0,5 = 402,500 [A]<br>"odkopávka pro objekt s regulací odtoku:" 4*1,8*1,85 = 13,320 [B]<br>"odkopávka pro vtokové objekty: "3,7*2,3*0,5*2 = 8,510 [C]<br>"Celkem: "A+B+C = 424,330 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M3 | 424,330  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 303] - Retenční nádrž

| PČ                     | Kód                          | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|                        | Specifikace                  | <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul> |    |          |       |        |
| <b>2 Základy</b> ----- |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |       |        |
| 3                      | 27231<br><br>Cenová soustava | <p>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU</p> <p>betonové lože pod dlažbu z lomového kamene</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"dle výkresu D.1.3.4.8"</p> <p>"vtokové objekty: "2*1,5*3,7*0,2 = 2,220 [A]</p> <p>"objekt regulace: "1,6*(0,6+0,6*2)*0,2 = 0,576 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 2,796 [C]</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 2,796    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 303] - Retenční nádrž

| PČ                               | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|                                  | Specifikace     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul> |    |          |       |        |
| <b>3 Svislé konstrukce</b> ----- |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |          |       |        |
| 4                                | 38632           | KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET<br>objekt regulace - ŽB C30/37 včetně výztuže a bednění                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 4,234    | ----- | -----  |
|                                  | Cenová soustava | EUROVIA 22<br>"dle výkresu D.1.3.4.8: $2,4*1,8*(0,2+0,15)+1,5*(2,4*2+1,4*3)*0,2-(3,14*0,2*0,2*0,2+0,3*0,5*0,2+3,14*0,15*0,15*0,2+3,14*0,1*0,1*0,2-1,4*0,35*0,2) = 4,234 [A]$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZNH]/[SO 303] - Retenční nádrž

| PČ                                  | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|-------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|                                     | Specifikace     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |          |       |        |
| <b>4 Vodorovné konstrukce</b> ----- |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |          |       |        |
| 5                                   | 451573          | VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3 | 0,738    | ----- | -----  |
|                                     | Cenová soustava | podšyp ze šterkopísku zhutněný na 98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |       |        |
|                                     | Specifikace     | EUROVIA 22<br>"podšyp regulačního objektu - dle výkresu D.1.3.4.8: $(2,5 \cdot 2 + 1,7 \cdot 1,4) \cdot 0,1 = 0,738$ [A]<br>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |       |        |
| 6                                   | 45731           | VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | M3 | 0,315    | ----- | -----  |
|                                     | Cenová soustava | spádový beton uvnitř regulačního objektu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |       |        |
|                                     |                 | EUROVIA 22<br>"dle výkresu D.1.3.4.8: $0,125 \cdot 1,4 \cdot (0,8 + 1) = 0,315$ [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 303] - Retenční nádrž

| PČ | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul> |    |          |       |        |
| 7  | 46452           | POHOZ DNA A SVAHŮ Z KAMENIVA DRCENÉHO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | M3 | 27,500   | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | šterkový zához - makadam frakce 63/125 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |       |        |
|    |                 | EUROVIA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |       |        |
|    | Specifikace     | <p>"šterkový zához - dle výkresu D.1.3.4.8: "55*0,5 = 27,500 [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    |          |       |        |
| 8  | 465512          | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3 | 4,194    | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | opevnění svahů kamennou dlažbou tl. 300 mm do betonového lože tl. 200 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |          |       |        |
|    |                 | EUROVIA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |       |        |
|    |                 | "dle výkresu D.1.3.4.8"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |          |       |        |
|    |                 | "vtokové objekty: "2*1,5*3,7*0,3 = 3,330 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |       |        |
|    |                 | "objekt regulace: "1,6*(0,6+0,6*2)*0,3 = 0,864 [B]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    |          |       |        |
|    |                 | "Celkem: "A+B = 4,194 [C]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |          |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNH]/[SO 303] - Retenční nádrž

| PČ                     | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
|                        | Specifikace     | <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.)</li> <li>- zřízení spojovací vrstvy</li> <li>- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky</li> <li>- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru</li> <li>- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním</li> <li>- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody</li> <li>- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45</li> </ul> |     |          |       |        |
| <b>8 Potrubí</b> ----- |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |          |       |        |
| 9                      | 89911K          | OCELOVÝ POKLOP D400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KUS | 2,000    | ----- | -----  |
|                        | Cenová soustava | uzamykatelný ocelový poklop 900x600mm - žárově pozinkovaný                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |       |        |
|                        | Specifikace     | <p>EUROVIA 22</p> <p>"objekt regulace - dle výkresu D.1.3.4.8: "2 = 2,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané míře včetně rámu</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |          |       |        |
| 10                     | 89915           | STUPADLA (A POD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KUS | 12,000   | ----- | -----  |
|                        | Cenová soustava | ocelová stupadla s plastovým povrchem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |     |          |       |        |
|                        | Specifikace     | <p>EUROVIA 22</p> <p>"objekt regulace - dle výkresu D.1.3.4.8: "12 = 12,000 [A]</p> <p><i>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |          |       |        |
| 11                     | 89917.1         | KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KUS | 1,000    | ----- | -----  |
|                        | Cenová soustava | atypické hrubé česle pro š=580mm a v=150mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |       |        |
|                        |                 | EUROVIA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |          |       |        |
|                        |                 | "objekt regulace - dle výkresu D.1.3.4.8: "1 = 1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |          |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZNH]/[SO 303] - Retenční nádrž

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    | Specifikace | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,</li> <li>- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž,</li> <li>- dodání spojovacího materiálu,</li> <li>- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení,</li> <li>- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu,</li> <li>- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,</li> <li>- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.),</li> <li>- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,</li> <li>- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,</li> <li>- všechny druhy ocelového kotvení,</li> <li>- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,</li> <li>- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření,</li> <li>- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy,</li> <li>- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,</li> <li>- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,</li> <li>- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu.</li> </ul> <p>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí,</li> <li>- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem,</li> <li>- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,</li> <li>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně</li> <li>- ochranná opatření před účinky bludných proudů</li> <li>- ochranu před přepětím.</li> </ul> |    |          |     |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZNH]/[SO 303] - Retenční nádrž

| PČ                           | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
| 9 Ostatní konstrukce a práce |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |       | -----  |
| 12                           | 93690.1 | GUMOVÁ ZÁSTĚRKA<br>vystrojení objektu regulace<br>TL. 5MM, Š=700MM, V=600MM<br><br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"dle výkresu D.1.3.4.8: "1 = 1,000 [A]<br><br>Specifikace <i>Položka stálé zařízení na destrukci mostu zahrnuje jedno kompletní zařízení v pilíři nebo opěře (sklípek, trubka a pod.).</i>                          | KUS | 1,000    | ----- | -----  |
| 13                           | 93690.2 | VÍROVÝ VENTIL<br>vystrojení objektu regulace<br>"např.TYP FLUIDCONN" V MOKRÉ ŠACHTĚ, DN 125, Q=20L/S<br><br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"dle výkresu D.1.3.4.8: "1 = 1,000 [A]<br><br>Specifikace <i>Položka stálé zařízení na destrukci mostu zahrnuje jedno kompletní zařízení v pilíři nebo opěře (sklípek, trubka a pod.).</i> | KUS | 1,000    | ----- | -----  |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **34172 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33\_KHK\_14022025\_EUROVIA**Objekt: **ZNV - Způsobilé náklady vedlejší**Rozpočet: **[ZNV]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.49.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

| PČ                                       | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | MJ         | Množství | JOC   | Celkem |
|------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------|
| <b>SO 001 Vedlejší a ostatní náklady</b> |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |       | -----  |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |          |       | -----  |
| 1                                        | 02730   | <p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody apod. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 0,711km + objízdné trasy.</p> <p>SO101, SO301, SO303, SO180</p> <p>Cenová soustava EUROVIA 22</p> <p>"zajištění ochrana stávajících IS :"</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i></p> | SOUB<br>OR | 1,000    | ----- | -----  |
| 2                                        | 02811.A | <p>PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU</p> <p>Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů vč. fotodokumentace, které mohou být dotčeny stavbou před započítím, v průběhu a na konci stavebních prací.</p> <p>Délka stavby 0,711km + objízdné trasy.</p> <p>SO101, SO301, SO303, SO180</p> <p>Cenová soustava EUROVIA 22</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KPL        | 1,000    | ----- | -----  |
| 3                                        | 02811.B | <p>PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU</p> <p>Přizvání geotechnika a geologa k posouzení pláně vozovky vč.vyhotovení zprávy.</p> <p>Délka stavby 0,711km + objízdné trasy.</p> <p>SO101, SO301, SO303, SO180</p> <p>Cenová soustava EUROVIA 22</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KČ         | 1,000    | ----- | -----  |
| 4                                        | 02910   | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ</p> <p>Veškerá nutná zaměření nutná k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.</p> <p>Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby.</p> <p>Délka stavby 0,711 km + objízdné trasy.</p> <p>SO101, SO301, SO303, SO180</p> <p>3x tištěné paré + 1x elektronický nosič</p> <p>PEVNÁ CENA</p> <p>Cenová soustava EUROVIA 22</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SOUB<br>OR | 1,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MJ         | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | 1 = 1,000 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |          |       |        |
| 5  | 02911.A     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br><br>Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahu, potvrzený katastrálním úřadem.<br>Délka stavby 0,711km.<br>SO101, SO301, SO303<br>12 x tiskem<br>PEVNÁ CENA<br><br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>1 = 1,000 [A]<br>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                                                                  | SOUB<br>OR | 1,000    | ----- | -----  |
| 6  | 02911.B     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV<br><br>Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.<br>Délka stavby 0,711 km + objízdné trasy.<br>SO101, SO301, SO303, SO180<br>PEVNÁ CENA<br><br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>1 = 1,000 [A]<br>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi                                                              | KPL        | 1,000    | ----- | -----  |
| 7  | 02911.C     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ<br><br>Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla(např.zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.<br>Délka stavby 0,711 km + objízdné trasy.<br>SO101, SO301, SO303, SO180<br>PEVNÁ CENA<br><br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>1 = 1,000 [A]<br>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi | KPL        | 1,000    | ----- | -----  |
| 8  | 02911.D     | OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KPL        | 1,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

| PČ | Kód     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ        | Množství | JOC   | Celkem |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-------|--------|
|    |         | <p>- Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JV FDTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.</p> <p>- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.</p> <p>3x tištěné paré + el. nosič<br/>PEVNÁ CENA<br/>EUROVIA 22<br/>1 = 1,000 [A]<br/><i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i></p> |           |          |       |        |
| 9  | 02911.E | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p> <p>Geodetické zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (<a href="https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip">https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip</a>) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat.<br/>PEVNÁ CENA<br/>EUROVIA 22<br/>1 = 1,000 [A]<br/><i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | KPL       | 1,000    | ----- | -----  |
| 10 | 02940   | <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</p> <p>Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních a 1 x na CD.<br/>Délka stavby 0,711 km + objízdné trasy.<br/>SO101, SO301, SO303, SO180<br/>PEVNÁ CENA<br/>EUROVIA 22<br/>1 = 1,000 [A]<br/><i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SOU<br>OR | 1,000    | ----- | -----  |
| 11 | 02943   | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SOU<br>OR | 1,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

| PČ | Kód   | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MJ         | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|-------|--------|
|    |       | Realizační dokumentace stavby ( tiskem 3x + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán ( tiskem 2x).<br>Délka stavby 0,711 km + objízdné trasy.<br>SO101, SO301, SO303, SO180<br>PEVNÁ CENA<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>1 = 1,000 [A]                                                                    |            |          |       |        |
| 12 | 02946 | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE<br>1 x měsíčně sada barevných fotografií v elektronické formě.<br>3 x závěrečná fotodokumentace s popisem v tištěné i elektronické podobě.<br>Délka stavby 0,711 km + objízdné trasy.<br>SO101, SO301, SO303, SO180<br>PEVNÁ CENA<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>1 = 1,000 [A]<br>Specifikace <i>položka zahrnuje:</i><br><i>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</i><br><i>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>                                                                                                                                                       | KPL        | 1,000    | ----- | -----  |
| 13 | 02991 | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE<br>Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění.<br>Délka stavby 0,711 km.<br>SO101, SO301, SO303<br>PEVNÁ CENA<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>2 = 2,000 [A]<br>Specifikace <i>položka zahrnuje:</i><br><i>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</i><br><i>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</i><br><i>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</i><br><i>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</i><br><i>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</i> | KUS        | 2,000    | ----- | -----  |
| 14 | 03720 | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | SOUB<br>OR | 1,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 001] - Vedlejší a ostatní náklady

| PČ | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    |                 | <p>Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení celé stavby apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby.</p> <p>Délka stavby 0,711 km + objízdné trasy.<br/>SO101, SO301, SO303, SO180<br/>PEVNÁ CENA</p> |    |          |     |        |
|    | Cenová soustava | EUROVIA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |     |        |
|    | Specifikace     | 1 = 1,000 [A]<br>zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |          |     |        |

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba: **34172 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33\_KHK\_14022025\_EUROVIA**

Objekt: **ZNV - Způsobilé náklady vedlejší**

Rozpočet: **[ZNV]/[SO 101.1] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vjezdy a napojení na stávající komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:**

**Vypracoval nabídku:**

**Datum zadání:**

**Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 101.1] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vjezdy a napojení na stávající komunikace

| PČ                                                                                                 | Kód      | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
| <b>SO 101.1 Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vjezdy a napojení na stávající komunikace</b> |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |       | -----  |
| <b>1 Zemní práce</b>                                                                               |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |       | -----  |
| 1                                                                                                  | 11372    | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"napojení na stávající komunikace - dle tabulky kubatur: "59*0,16 = 9,440 [A]<br>Specifikace <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i> | M3 | 9,440    | ----- | -----  |
| <b>5 Komunikace</b>                                                                                |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |       | -----  |
| 2                                                                                                  | 56362    | VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM<br>úprava sjezdu z vyfrézovaného materiálu - tzn. bez dodávky materiálu<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"sjezd dle situace: "11 = 11,000 [A]<br>Specifikace <i>- dodání recyklátu v požadované kvalitě<br/>- očištění podkladu<br/>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů<br/>- úpravu napojení, ukončení<br/>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>                                                                         | M2 | 11,000   | ----- | -----  |
| 3                                                                                                  | 572213.1 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,30 kg/m2<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"napojení na stávající komunikace - dle tabulky kubatur: "59 = 59,000 [A]<br>Specifikace <i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství<br/>- provedení dle předepsaného technologického předpisu<br/>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách<br/>- úpravu napojení, ukončení</i>                                                                                                                                                             | M2 | 59,000   | ----- | -----  |
| 4                                                                                                  | 572213.2 | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>spojovací postřik z kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,40 kg/m2<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"napojení na stávající komunikace - dle tabulky kubatur: "59*2 = 118,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 118,000  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 101.1] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vjezdy a napojení na stávající komunikace

| PČ | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</li> <li>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |    |          |       |        |
| 5  | 574A34          | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 59,000   | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | ACO 11+ 50/70<br>EUROVIA 22<br>"napojení na stávající komunikace - dle tabulky kubatur: "59 = 59,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |       |        |
|    | Specifikace     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |          |       |        |
| 6  | 574C56          | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 59,000   | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | ACL 16+ 50/70<br>EUROVIA 22<br>"napojení na stávající komunikace - dle tabulky kubatur: "59 = 59,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |       |        |
|    | Specifikace     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |          |       |        |
| 7  | 574E58          | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M2 | 59,000   | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava | ACP 22+ 50/70<br>EUROVIA 22<br>"napojení na stávající komunikace - dle tabulky kubatur: "59 = 59,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 101.1] - Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vjezdy a napojení na stávající komunikace

| PČ                                        | Kód                                     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|                                           | Specifikace                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |          |       |        |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> ----- |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |          |       |        |
| 8                                         | 93811<br>Cenová soustava<br>Specifikace | OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMYTÍM VODOU<br>EUROVIA 22<br>"napojení na stávající komunikace - dle tabulky kubatur: "59 = 59,000 [A]<br>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 59,000   | ----- | -----  |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **34172 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33\_KHK\_14022025\_EUROVIA**Objekt: **ZNV - Způsobilé náklady vedlejší**Rozpočet: **[ZNV]/[SO 180] - Objízdne trasy**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

3.1.1.1 (24.3.49.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZNV]/[SO 180] - Objízdné trasy

| PČ                                    | Kód                                     | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
| <b>SO 180 Objízdné trasy</b>          |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |       | -----  |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b> |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |       | -----  |
| 1                                     | 015120<br>Cenová soustava               | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ<br>EUROVIA 22<br>"kamenivo : "67,2*1,9 = 127,680 [A]<br>1. <i>Položka obsahuje:</i><br>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu<br>2. <i>Položka neobsahuje:</i><br>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů<br>3. <i>Způsob měření:</i><br>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. | T   | 127,680  | ----- | -----  |
| 2                                     | 02720<br>Cenová soustava<br>Specifikace | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY<br>Kompletní zajištění přechodného dopravního značení dle TP 66 vč.nákladů na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení k DIO pro opravu objízdných tras. Po celou dobu výstavby.<br>EUROVIA 22<br>1 = 1,000 [A]<br>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| <b>1 Zemní práce</b>                  |                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |          |       | -----  |
| 3                                     | 11332<br>Cenová soustava<br>Specifikace | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO<br>šterk, kamenivo vč. naložení, odvozu a uložení na skládku<br>EUROVIA 22<br>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 a MK - třída T.G.M. : "<br>"sanace krajů vozovky :"<br>200*2*0,5*0,3*1,12 = 67,200 [A]<br><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>                                                                                               | M3  | 67,200   | ----- | -----  |
| 4                                     | 11372<br>Cenová soustava                | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH<br>naložení, odvoz a uložení, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu<br>EUROVIA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M3  | 128,000  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 180] - Objízdné trasy

| PČ | Kód                       | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|
|    |                           | <p>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 a MK - třída T.G.M. : "</p> <p>"sanace krajů vozovky :"</p> <p><math>200*2*1,0*0,04+200*2*0,75*0,06+200*2*0,5*0,06 = 46,000</math> [A]</p> <p>"zesílení a zvýšení únosnosti objízdných tras : "</p> <p>"v tl.40mm : "<math>800*0,04 = 32,000</math> [B]</p> <p>"v tl.100mm"" : "<math>500*(0,04+0,06) = 50,000</math> [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 128,000 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i></p>  |    |           |       |        |
| 5  | 113767<br>Cenová soustava | <p>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 a MK - třída T.G.M. : "</p> <p>"pracovní spára, poruchy"</p> <p><math>2*200+20*0,5*2+800 = 1\,220,000</math> [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M  | 1 220,000 | ----- | -----  |
| 6  | 12922<br>Cenová soustava  | <p>REPROFILACE KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</p> <p>do 100mm</p> <p>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 : "</p> <p>"sanace krajů vozovky :"</p> <p><math>200*2*0,5 = 200,000</math> [A]</p> <p>"zesílení a zvýšení únosnosti objízdných tras : "</p> <p><math>400*2*0,5 = 400,000</math> [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 600,000 [C]</p> <p><i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i></p> | M2 | 600,000   | ----- | -----  |
| 7  | 17380<br>Cenová soustava  | <p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>vhodná zemina do zemní krajnice dle ČSN</p> <p>EUROVIA 22</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | M3 | 120,000   | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [ZNV]/[SO 180] - Objízdné trasy

| PČ                        | Kód                        | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|                           |                            | <p>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 : "</p> <p>"sanace krajů vozovky :"</p> <p>200*2*0,3 = 120,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- hutnění i různé míry hutnění</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- ztížené ukládání sypaniny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> |    |          |       |        |
| 8                         | 18110<br>Cenová soustava   | <p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 a MK - třída T.G.M. : "</p> <p>"sanace krajů vozovky :"</p> <p>200*2*0,5*1,12 = 224,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 224,000  | ----- | -----  |
| <b>5 Komunikace</b> ----- |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |          |       |        |
| 9                         | 56330.A<br>Cenová soustava | <p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>ŠDa fr. 0/32</p> <p>EUROVIA 22</p> <p>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 a MK - třída T.G.M. : "</p> <p>"sanace krajů vozovky :"</p> <p>200*2*0,5*0,15*1,12 = 33,600 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | M3 | 33,600   | ----- | -----  |
| 10                        | 56330.B                    | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | M3 | 33,600   | ----- | -----  |

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt:** [ZNV]/[SO 180] - Objízdné trasy

| PČ | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|
|    | Cenová soustava | ŠDa fr.0/63<br>EUROVIA 22<br>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 a MK - třída T.G.M. : "<br>"sanace krajů vozovky : "<br>200*2*0,5*0,15*1,12 = 33,600 [A]<br>- <i>dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i><br>- <i>rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i><br>- <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i><br>- <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       |        |
|    | Specifikace     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       |        |
| 11 | 56960           | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU<br>vyfrézovaný asf.materiál fr.0/32<br>EUROVIA 22<br>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 : "<br>"sanace krajů vozovky : "<br>200*2*0,5*0,10 = 20,000 [A]<br>"zesílení a zvýšení únosnosti objízdných tras : "<br>400*2*0,5*0,10 = 40,000 [B]<br>"Celkem: "A+B = 60,000 [C]<br>- <i>dodání recyklátu v požadované kvalitě</i><br>- <i>očištění podkladu</i><br>- <i>uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i><br>- <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i><br>- <i>úpravu napojení, ukončení</i><br>- <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i> | M3 | 60,000    | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       |        |
|    | Specifikace     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       |        |
| 12 | 572123.A        | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2<br>s modifik.asf.emulzí 1,0kg asf./m2<br>EUROVIA 22<br>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 a MK - třída T.G.M. : "<br>"sanace krajů vozovky : "<br>200*2*0,5*1,12 = 224,000 [A]<br>- <i>dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i><br>- <i>provedení dle předepsaného technologického předpisu</i><br>- <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i><br>- <i>úpravu napojení, ukončení</i>                                                                                                                                                                                                                 | M2 | 224,000   | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       |        |
|    | Specifikace     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       |        |
| 13 | 572213          | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2<br>kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3-0,4 kg/m2<br>EUROVIA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2 | 2 700,000 | ----- | -----  |
|    | Cenová soustava |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |           |       |        |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 180] - Objízdne trasy

| PČ | Kód                                              | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|----|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|
|    | Specifikace                                      | "lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 a MK - třída T.G.M. : "<br>"sanace krajů vozovky : "<br>$200*2*1,0+200*2*0,75+200*2*0,5 = 900,000$ [A]<br>"zesílení a zvýšení únosnosti objízdnych tras : "<br>"v tl.40mm : "800 = 800,000 [B]<br>"v tl.100mm"" : "500*2 = 1 000,000 [C]<br>"Celkem: "A+B+C = 2 700,000 [D]<br>- <i>dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i><br>- <i>provedení dle předepsaného technologického předpisu</i><br>- <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i><br>- <i>úpravu napojení, ukončení</i>                                                                                                                                                                                                                                         |    |           |       |        |
| 14 | 574A04<br><br>Cenová soustava<br><br>Specifikace | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S<br>nemodifikovaný<br>EUROVIA 22<br>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 : "<br>"zesílení a zvýšení únosnosti objízdnych tras : "<br>$1300*0,03 = 39,000$ [A]<br>- <i>dodání směsi v požadované kvalitě</i><br>- <i>očištění podkladu</i><br>- <i>uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i><br>- <i>zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i><br>- <i>úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i><br>- <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i><br>- <i>nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> | M3 | 39,000    | ----- | -----  |
| 15 | 574A34<br><br>Cenová soustava                    | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM<br>nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm<br>EUROVIA 22<br>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 a MK - třída T.G.M. : "<br>"sanace krajů vozovky : "<br>$200*2*1,0 = 400,000$ [A]<br>"zesílení a zvýšení únosnosti objízdnych tras : "<br>"v tl.40mm : "800 = 800,000 [B]<br>"v tl.100mm"" : "500 = 500,000 [C]<br>"Celkem: "A+B+C = 1 700,000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | M2 | 1 700,000 | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 180] - Objízdné trasy

| PČ | Kód                           | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-------|--------|
|    | Specifikace                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |          |       |        |
| 16 | 574C56<br><br>Cenová soustava | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM<br>nemodifikovaný ACL 16+ 50/70 v tl.60mm<br>EUROVIA 22<br>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 a MK - třída T.G.M. : "<br>"sanace krajů vozovky : "<br>200*2*0,75 = 300,000 [A]<br>"zesílení a zvýšení únosnosti objízdnych tras : "<br>"v tl.100mm"" : "500 = 500,000 [C]<br>"Celkem: "A+C = 800,000 [D]                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2 | 800,000  | ----- | -----  |
|    | Specifikace                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |          |       |        |
| 17 | 574E58<br><br>Cenová soustava | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM<br>nemodifikovaný ACP 22+ 50/70 v tl.60mm<br>EUROVIA 22<br>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 a MK - třída T.G.M. : "<br>"sanace krajů vozovky : "<br>200*2*0,5 = 200,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M2 | 200,000  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 180] - Objízdné trasy

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | MJ | Množství | JOC | Celkem |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|--------|
|    | Specifikace | <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání směsi v požadované kvalitě</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul> |    |          |     |        |

3.1.1.1 (24.3.49.0)

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 180] - Objízdné trasy

| PČ                                  | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | MJ | Množství  | JOC   | Celkem |
|-------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-------|--------|
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |           |       | -----  |
| 18                                  | 915211 | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA<br>VDZ - obnova<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"VDZ - např. V4 - dle potřeby :"<br>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 a MK - třída T.G.M. : "<br>200*2*0,125+200 = 250,000 [A]<br>Specifikace položka zahrnuje:<br>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)<br>- předznačení a reflexní úpravu                                                | M2 | 250,000   | ----- | -----  |
| 19                                  | 931327 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2<br>zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 a MK - třída T.G.M. : "<br>"pracovní spára, poruchy"<br>2*200+20*0,5*2+800 = 1 220,000 [A]<br>Specifikace položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě<br>nezahrnuje těsnící profil   | M  | 1 220,000 | ----- | -----  |
| 20                                  | 93808  | OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"lokálně úseky sil.III/28513, 3049, 30421 a MK - třída T.G.M. : "<br>"sanace krajů vozovky :"<br>200*2*1,0 = 400,000 [A]<br>"zesílení a zvýšení únosnosti objízdných tras : "<br>"v tl.40mm : "800 = 800,000 [B]<br>"v tl.100mm"" : "500 = 500,000 [C]<br>"Celkem: "A+B+C = 1 700,000 [D]<br>Specifikace položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu | M2 | 1 700,000 | ----- | -----  |

**SOUPIS PRACÍ**Stavba: **34172 - II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33\_KHK\_14022025\_EUROVIA**Objekt: **ZNV - Způsobilé náklady vedlejší**Rozpočet: **[ZNV]/[SO 181] - Dopravně inženýrská opatření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

-----

**Celková cena:**

-----

**DPH:**

-----

**Cena s DPH:**

-----

**Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:**

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 181] - Dopravně inženýrská opatření

| PČ                                         | Kód    | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
| <b>SO 181 Dopravně inženýrská opatření</b> |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |       | -----  |
| <b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |       | -----  |
| 1                                          | 03710  | POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY<br>Zajištění provozu v průběhu výstavby - objíždě trasy, jakýmkoli způsobem (světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objížděných tras a projednání s příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí na délku stavby a včetně zajištění uzavírky opravy objíždě trasy.<br><br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>1 = 1,000 [A]<br><br>Specifikace zahrnuje objednatelům povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele | KPL | 1,000    | ----- | -----  |
| <b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |          |       | -----  |
| 2                                          | 914122 | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>Dodávka, montáž s přemístěním viz.D.1.1.2.8-10 Situace DIO a dle potřeby.<br>Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemísťováním.<br><br>Cenová soustava EUROVIA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS | 146,000  | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 181] - Dopravně inženýrská opatření

| PČ | Kód             | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MJ  | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|-------|--------|
|    |                 | "ETAPA I :"<br>"IS11b:"18 = 18,000 [A]<br>"B1:"4 = 4,000 [B]<br>"B1 zvýrazněná : "2 = 2,000 [X]<br>"E13:"6 = 6,000 [C]<br>"IP10a:"3 = 3,000 [D]<br>"IP10b:"1 = 1,000 [E]<br>"IS11c"" dle potřeby:"5 = 5,000 [G]<br>"ETAPA II:"<br>"IS11b:"23 = 23,000 [H]<br>"IP10a:"7 = 7,000 [I]<br>"E7b:"2 = 2,000 [J]<br>"IP10b:"1 = 1,000 [K]<br>"B1:"10 = 10,000 [L]<br>"B1 zvýrazněná : "3 = 3,000 [Y]<br>"E13:"13 = 13,000 [M]<br>"IS11c dle potřeby:"5 = 5,000 [N]<br>"ETAPA III:"<br>"IS11b:"23 = 23,000 [P]<br>"IP10a:"1 = 1,000 [Q]<br>"E7b:"2 = 2,000 [R]<br>"B1:"3 = 3,000 [T]<br>"B1 zvýrazněná : "2 = 2,000 [Z]<br>"E13:"6 = 6,000 [U]<br>"IS11c dle potřeby:"5 = 5,000 [V]<br>"B24b:"1 = 1,000 [W]<br>"Celkem: "A+B+X+C+D+E+G+H+I+J+K+L+Y+M+N+P+Q+R+T+Z+U+V+W = 146,000 [AA]<br><i>položka zahrnuje:</i><br><i>- dopravu demontované značky z dočasné skládky</i><br><i>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem</i><br><i>- nutnou opravu poškozených částí</i><br><i>nezahrnuje dodávku značky</i> |     |          |       |        |
| 3  | 914123          | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KUS | 146,000  | ----- | -----  |
|    |                 | viz.D.1.1.2.8-10 Situace DIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |          |       |        |
|    | Cenová soustava | EUROVIA 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |          |       |        |

**POLOŽKY SOUPISU PRACÍ**
**Objekt:** [ZNV]/[SO 181] - Dopravně inženýrská opatření

| PČ | Kód         | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MJ          | Množství | JOC   | Celkem |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|--------|
|    | Specifikace | "dle pol. 914122: "146 = 146,000 [A]<br><i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |          |       |        |
| 4  | 914129.A    | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ<br>nájem po celou dobu stavby vč. nájmu po dobu objízdné trasy<br>viz. D.1.1.2.8-10.<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"dle pol. 914122: "1 = 1,000 [A]<br>Specifikace <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>                                                                                                                                                                                                                                                           | kompl<br>et | 1,000    | ----- | -----  |
| 5  | 914222      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM<br>Dodávka, montáž s přemístěním viz.D.1.1.2.8-10 Situace DIO a dle potřeby.<br>Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemísťováním.<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"ETAPA I:"<br>"IP22:"7 = 7,000 [A]<br>"ETAPA II:"<br>"IP22:"8 = 8,000 [C]<br>"ETAPA III:"<br>"IP22:"8 = 8,000 [D]<br>"Celkem: "A+C+D = 23,000 [E]<br>Specifikace <i>položka zahrnuje:<br/>- dopravu demontované značky z dočasné skládky<br/>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem<br/>- nutnou opravu poškozených částí<br/>nezahrnuje dodávku značky</i> | KUS         | 23,000   | ----- | -----  |
| 6  | 914223      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br>viz.D.1.1.2.8-10 Situace DIO<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"dle pol.914222:" 23 = 23,000 [A]<br>Specifikace <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | KUS         | 23,000   | ----- | -----  |
| 7  | 914229.A    | DOPRAV ZNAČKY ZVĚŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ<br>nájem po celou dobu stavby vč. nájmu po dobu objízdné trasy<br>viz. D.1.1.2.8-10 DIO.<br>Cenová soustava EUROVIA 22<br>"dle pol.914222:" 1 = 1,000 [A]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kompl<br>et | 1,000    | ----- | -----  |

## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

**Objekt:** [ZNV]/[SO 181] - Dopravně inženýrská opatření

| PČ | Kód                | Název                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MJ          | Množství | JOC   | Celkem |
|----|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|-------|--------|
|    | <i>Specifikace</i> | <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |          |       |        |
| 8  | 916352             | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM<br>Dodávka, montáž s přemístěním dle potřeby.<br>Zohlednit etapizaci výstavby s postupným přemísťováním.<br><br>Cenová soustava<br>EUROVIA 22<br>"dle potřeby : " 30 = 30,000 [A]<br><br><i>Specifikace</i><br><i>položka zahrnuje:</i><br><i>- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem</i><br><i>- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí</i> | KUS         | 30,000   | ----- | -----  |
| 9  | 916353             | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ<br>dle potřeby<br>Cenová soustava<br>EUROVIA 22<br>"dle pol.916352 : "30 = 30,000 [A]<br><br><i>Specifikace</i><br><i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>                                                                                                                                                                                                                                                            | KUS         | 30,000   | ----- | -----  |
| 10 | 916359             | SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - NÁJEMNÉ<br>nájem po celou dobu stavby vč.nájmu po dobu objízdné trasy<br>Cenová soustava<br>EUROVIA 22<br>"dle pol.916352 : "1 = 1,000 [A]<br><br><i>Specifikace</i><br><i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>                                                                                                                                                                             | kompl<br>et | 1,000    | ----- | -----  |

Název Díla: II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33 - Královéhradecký kraj

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

| Objekt | Č. položky                                                                  | Činnost                                                                  | Zhotovitel<br>Podzhotovitelé | 2025  |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------|---|---|---|------|---|---|---|--------|----|----|----|-------|----|----|----|--------|----|----|----|--------|----|----|----|----------|----|----|----|-------|----|----|----|------|----|----|----|-------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----|----|----|----|
|        |                                                                             |                                                                          |                              | leden |   |   |   | únor |   |   |   | březen |    |    |    | duben |    |    |    | květen |    |    |    | červen |    |    |    | červenec |    |    |    | srpen |    |    |    | září |    |    |    | říjen |    |    |    | listopad |    |    |    | prosinec |    |    |    |    |    |    |    |
|        |                                                                             |                                                                          |                              | 1     | 2 | 3 | 4 | 5    | 6 | 7 | 8 | 9      | 10 | 11 | 12 | 13    | 14 | 15 | 16 | 17     | 18 | 19 | 20 | 21     | 22 | 23 | 24 | 25       | 26 | 27 | 28 | 29    | 30 | 31 | 32 | 33   | 34 | 35 | 36 | 37    | 38 | 39 | 40 | 41       | 42 | 43 | 44 | 45       | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
| SO 101 | Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517, vpusti, přípojky, dopravní značení |                                                                          |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 11332                                                                       | ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO             |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 11372                                                                       | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH                                   |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 21263                                                                       | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM                        |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 21452                                                                       | SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD 0/63                               |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 574A34                                                                      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM                 |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 574C56                                                                      | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM                   |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 89712                                                                       | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ                    |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 914121                                                                      | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 915401                                                                      | POKLÁDKA                                                                 |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
| 93552  | ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 150MM VČETNĚ MŘÍŽÍ                   |                                                                          |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
| SO 301 | Dešťová kanalizace                                                          |                                                                          |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 13273                                                                       | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I                                 |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 17581                                                                       | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ                         |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 87446                                                                       | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM                          |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 894145                                                                      | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM                  |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 89980                                                                       | TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ                                              |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
| SO 303 | Retenční nádrž                                                              |                                                                          |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 12273                                                                       | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I                                      |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 27231                                                                       | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU                                                |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 38632                                                                       | KOMPL KONSTR JÍMEK ZE ŽELEZOBET                                          |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
|        | 465512                                                                      | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC                                           |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |
| SO 180 | Objízdné trasy                                                              |                                                                          |                              |       |   |   |   |      |   |   |   |        |    |    |    |       |    |    |    |        |    |    |    |        |    |    |    |          |    |    |    |       |    |    |    |      |    |    |    |       |    |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |    |    |    |    |

Datum zahájení prací  
Termín pro dokončení Stavby (=prací):  
Termín pro dokončení Díla:  
Doba realizace Díla:

05.05.2025  
19.10.2025  
30.11.2025  
24 týdnů + 6 týdnů

Zhotovitel (název a sídlo)

Schválil (jméno a podpis)

## Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

**II/304 Česká Skalice, ulice Zelená – křižovatka s I/33**

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

| Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů |                                                                   |     | Činnost poddodavatele, kterou bude při realizaci provádět |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------|
| 1.                                                                                                                                                 | Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení: | XXX |                                                           |
|                                                                                                                                                    | Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:             |     |                                                           |
|                                                                                                                                                    | IČO:                                                              |     |                                                           |
|                                                                                                                                                    | Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:                |     |                                                           |
|                                                                                                                                                    | Spisová značka v obchodním rejstříku:                             |     |                                                           |
|                                                                                                                                                    | Tel./fax:                                                         |     |                                                           |
|                                                                                                                                                    | E-mail:                                                           |     |                                                           |

*Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.*

***Dodavatel neuvažuje o využití poddodavatelů. Práce provede vlastními kapacitami.***

**EUROVIA CZ a.s.**

# **PLÁN KVALITY**

stavby

**„II/304 Česká Skalice, ulice Zelená – křižovatka  
s I/33“**

**Objednatel: Královéhradecký kraj**

**Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., závod Čechy východ**

| Zpracoval       | Schválil           |
|-----------------|--------------------|
| Inženýr kvality | Ředitel závodu     |
| Blanka Trnková  | Ing. Michal Šumpík |

| <b>Obsah</b>                              | <b>strana</b> |
|-------------------------------------------|---------------|
| 1 Úvod                                    | 3             |
| 2 Předmět plánu kvality                   | 3             |
| 3 Vstupy pro plán kvality                 | 4             |
| 4 Cíle kvality                            | 4             |
| 5 Odpovědnosti managementu                | 5             |
| 6 Řízení dokumentů a údajů                | 5             |
| 7 Řízení záznamů                          | 6             |
| 8 Zdroje                                  | 6             |
| 9 Požadavky                               | 7             |
| 10 Komunikace se zákazníkem               | 8             |
| 11 Návrh a vývoj                          | 8             |
| 12 Nakupování                             | 9             |
| 13 Výroba a poskytování služeb            | 9             |
| 14 Identifikace a sledovatelnost          | 11            |
| 15 Majetek zákazníka                      | 11            |
| 16 Ochrana produktu, manipulace a předání | 11            |
| 17 Řízení neshodných produktů             | 12            |
| 18 Monitorování a měření                  | 12            |
| 19 Audity                                 | 14            |
| 20 Zkratky a definice                     | 14            |
| 21 Závěrečná ustanovení                   | 15            |

## Seznam příloh

1. Kontrolní a zkušební plán

## Rozdělovník plánu kvality

výtisk č. 1: objednatel

výtisk č. 2: zpracovatel plánu kvality

## Seznam změn plánu kvality

| Číslo vydání | Číslo změny | Identifikace změněné části textu | Druh změny, důvod změny | Datum účinnosti změny / vydání |
|--------------|-------------|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|              |             |                                  |                         |                                |
|              |             |                                  |                         |                                |
|              |             |                                  |                         |                                |
|              |             |                                  |                         |                                |
|              |             |                                  |                         |                                |

## 1 ÚVOD

**1.1** Tento plán kvality vychází z postupů a zásad systému managementu společnosti EUROVIA CZ a.s. Systém managementu závodu Čechy východ je vytvořen, zdokumentován, uplatňován a udržován v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO 9001 a je certifikován podle této normy certifikační společností VÚPS – Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost, s.r.o. Certifikovaný systém managementu zahrnuje systém managementu kvality, systém environmentálního managementu a systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Celý systém managementu společnosti je popsán v dokumentaci systému managementu. Dále je společnost certifikována dle Systému certifikovaných stavebních dodavatelů viz nabídka – Kvalifikační předpoklady.

Vzhledem k výše uvedenému, jsou v dalších částech tohoto plánu kvality uváděny odkazy na dokumentaci systému managementu, kterou tvoří zejména interní postupy nazvané Metodiky (dále jen MET). Tato dokumentace je v případě požadavku objednatele k nahlédnutí u provozně-obchodního náměstka a u hlavního stavbyvedoucího.

Pojem „systém managementu kvality“, resp. zkratka „QMS“ jsou v dalším textu tohoto plánu kvality uváděny v souvislostech typických pouze pro systém managementu kvality. V ostatních případech je použit pojem „systém managementu“, resp. zkratka „IMS“.

**1.2** Funkčnost systému managementu je pravidelně prověřována interními audity, periodickým přezkoumáváním celého systému managementu vedením a externími audity, prováděnými certifikační společností.

**1.3** Za trvalé zajištění funkčnosti systému managementu odpovídá tým pracovníků IMS dle své působnosti. Za dodržování postupů a zásad systému managementu na stavbě odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

## 2 PŘEDMĚT PLÁNU KVALITY

**2.1** Předmětem tohoto plánu kvality je stanovení metod managementu kvality při realizaci smlouvy o dílo (SOD) na zhotovení stavby „**II/304 Česká Skalice, ulice Zelená – křižovatka s I/33**“.

**2.2** Zpracovatelem tohoto plánu kvality je zhotovitel:

**EUROVIA CZ a. s., závod Čechy východ**

se sídlem: Piletická 498, 503 41 Hradec Králové

IČ: 45274924

**2.3** Plán kvality je vypracován podle normy ČSN ISO 10005 jako součást dokumentace pro zhotovení předmětné stavby na základě oznámení o rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na veřejnou zakázku na stavební práce „**II/304 Česká Skalice, ulice Zelená – křižovatka s I/33**“ (dále stavba, resp. předmětná stavba).

## **2.4 Plán kvality je určen:**

- objednateli k získání důvěry ve schopnost zhotovitele zhotovit a předat stavbu v požadované kvalitě,
- zhotoviteli k vytvoření organizačních, personálních, technicko – výrobních a dalších podmínek pro uspokojení všech specifikovaných požadavků objednatele.

**2.5** Plán kvality je závazný pro všechny zaměstnance i pro všechny osoby subdodavatelů podílejících se na stavbě.

## **2.6 Činnosti, na které se tento plán kvality nevztahuje:**

- a) environmentální management,
- b) management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

V závislosti na požadavcích objednatele jsou tyto činnosti řešeny v samostatné části nabídky.

**2.7** Platnost tohoto plánu kvality trvá do dne skončení záručních lhůt na zhotovené dílo.

# **3 VSTUPY PRO PLÁN KVALITY**

## **3.1 Základními vstupy pro tento plán kvality jsou:**

- a) dokumentace systému managementu (zejména MET),
- b) zadávací dokumentace stavby,
- c) související právní a technické předpisy,
- d) požadavky Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR.

**3.2** Plán kvality vychází z organizačního uspořádání závodu, ze systémových vazeb, odpovědností a pravomocí uvedených v příslušných MET.

# **4 CÍLE KVALITY**

**4.1** Cíle kvality pro předmětnou stavbu vycházejí ze specifikací požadavků na kvalitu stavby a jsou vyjádřeny následujícím způsobem:

- a) splnit konečný termín předání celé stavby, vč. splnění dílčích termínů předání samostatně předávaných objektů,
- b) dosáhnout vyhovujících výsledků všech plánovaných kontrol, zkoušek a měření stanovených v KZP schváleném objednatelem,
- c) v rámci předávacího řízení stavby získat vyjádření spokojenosti objednatele dosažením alespoň stupně „dobré“ v ukazateli „Souhrnné hodnocení díla objednatelem“ a kladné doporučení formou referenčního listu stavby,
- d) prováděním plánovaných interních záručních kontrol stavby omezit výskyt vad většího rozsahu v rozhodujících technologiích, zejm. v konstrukčních vrstvách vozovek,
- e) při provádění záručních oprav splnit lhůty stanovené v SOD.

**4.2** K dosažení výše uvedených cílů budou využity standardní postupy systému managementu a specifické postupy uvedené v tomto plánu.

**4.3** Za splnění cílů kvality stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

## 5 ODPOVĚDNOSTI MANAGEMENTU

**5.1** V této kap. 5 plánu kvality jsou uvedeny základní odpovědnosti managementu, týkající se přípravy a realizace stavby. Další upřesňující odpovědnosti jsou uvedeny v ostatních částech tohoto dokumentu.

Pro předmětnou stavbu platí procesy systému managementu vč. jejich sledu a vzájemného působení, uvedené v MET/PRŘ/2024/04 Příručka systému managementu Skupiny a v Příručce systému managementu EUROVIA CZ a.s.

**5.2** Za plánování, řízení a koordinaci činností a za řešení problémů stavby v etapě přípravy stavby a ve smluvní etapě, za přezkoumání výsledků auditů, za kontrolu plnění nápravných a preventivních opatření, za schvalování žádostí o výjimku z požadavků QMS, za přezkoumání změn plánu kvality odpovídá provozně-obchodní náměstek Ing. Pavol Škuliga.

**5.3** Za schvalování změn plánu kvality odpovídá ředitel závodu Ing. Michal Šumpík.

**5.4** Za řízení stavby, za dodržování postupů a zásad systému managementu vč. veškerých souvisejících předpisů v rámci stavby, za připravenost a disponibilitu výrobních kapacit, zajišťujících plynulé provádění prací v souladu s harmonogramem stavby, za koordinaci výrobních a souvisejících činností s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků a informací dotčeným útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů stavby v etapě realizace, za plnění stanovených cílů, za zajištění všech specifikovaných požadavků na kvalitu stavby a za monitorování průběhu výstavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí Ing. Martin Beránek.

## 6 ŘÍZENÍ DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ

**6.1** Řízení dokumentů a údajů je zajištěno v souladu se zásadami stanovenými v dokumentaci MET/PRŘ/2023/01 Řízení dokumentů a záznamů. Všechny předpisy pro řídicí, výkonné a kontrolní činnosti, jakož i dokumenty stavby jsou v řízeném režimu. Je zajištěna jejich aktuálnost a jsou jednoznačně identifikovány stanoveným způsobem.

Pro předmětnou stavbu je závod řádně vybaven veškerými potřebnými předpisy, souvisejícími s podmínkami výstavby a s technologiemi, jež budou na stavbě použity. Jedná se zejm. o tyto předpisy:

- dokumentace systému managementu (MET, Rozhodnutí a Pokyny),
- obecně závazné právní předpisy,
- české technické normy (ČSN),
- technologická pravidla EUROVIA CZ a.s. (tzv. TPr),
- technické kvalitativní podmínky (TKP),
- dodací podmínky,
- technické podmínky MD ČR (TP),
- vzorové listy.

K základním řízeným dokumentům stavby patří zejména smlouva o dílo, projektová dokumentace, příp. další druhy dokumentů, určených v dokumentaci systému managementu nebo ve smluvních požadavcích objednatele.

Dokumenty stavby budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy EUROVIA CZ a.s. (zejména MET/PRŘ/2024/03 Spisový, skartační a archivní řád), pokud ve smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.

**6.2** Za řízení předpisů v rámci závodu vč. jejich identifikace, za zajištěnost informačních zdrojů pro udržování externích předpisů v aktuálním stavu, za zajišťování aktualizace, revizí a za distribuci předpisů odpovídá inženýr kvality Blanka Trnková.

**6.3** Za přezkoumávání, schvalování, identifikaci, distribuci a aktualizaci řízených dokumentů stavby odpovídají zaměstnanci, určení v dokumentaci systému managementu.

**6.4** Za řízení dokumentů na stavbě, za potřebný rozsah vybavenosti (vč. nárokování předpisů u inženýra kvality a záruk) a za jejich dostupnost zaměstnancům stavby a dalším oprávněným osobám, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

## 7 ŘÍZENÍ ZÁZNAMŮ

**7.1** Základní postupy pro řízení záznamů, obsahující mj. způsoby jejich identifikace, uchování, dostupnost, formu, rozsah záznamů předávaných objednateli atd. jsou stanoveny v dokumentaci MET/PRŘ/2023/01 Řízení dokumentů a záznamů. V rámci předmětné stavby budou respektovány konkrétní požadavky objednatele, týkající se formy, vedení a předávání záznamů stavby. K základním záznamům stavby patří mj. stavební deník, protokoly o kontrolách, zkouškách a měřeních, zápisy z kontrolních dnů, koordinačních porad a jednání, předávací protokoly, dodací listy, doklady o shodě výrobků ad.

Záznamy budou uchovávány po dobu stanovenou vnitřními předpisy EUROVIA CZ a.s. (zejména MET/PRŘ/2024/03 Spisový, skartační a archivní řád), pokud ve smlouvě o dílo nebude stanoveno jinak.

**7.2** Za řízení záznamů v rámci předmětné stavby podle stanovených zásad systému managementu s respektováním požadavků objednatele vč. potřebné koordinace se subdodavatelem, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

## 8 ZDROJE

### 8.1 Poskytování zdrojů

Vedení závodu Čechy východ periodicky přezkoumává potřeby zdrojů a poskytuje zdroje na udržování a zlepšování systému managementu. Zdroje pro předmětnou stavbu jsou uvedeny v následujících článcích této kapitoly 8.

### 8.2 Materiály

Pro předmětnou stavbu nebudou použity žádné materiály ani výrobky se specifickými charakteristikami.

### 8.3 Lidské zdroje

**8.3.1** Postupy a zásady pro řízení procesu vzdělávání, pro získávání a rozšiřování kvalifikace zaměstnanců jsou stanoveny v příslušných MET (zejména personálního ředitele).

**8.3.2** Na všech funkčních místech závodu jsou zařazeni zaměstnanci, splňující kvalifikační požadavky.

**8.3.3** Pro předmětnou stavbu není třeba provádět žádná specializovaná školení.

**8.3.4** Za zajištění potřebného rozsahu vstupních školení nových zaměstnanců, za zajištění dalšího vzdělávání stávajících zaměstnanců podle plánu vzdělávání, případně podle operativních požadavků hlavního stavbyvedoucího a za zajištění specializovaných školení odpovídá personalistka-mzdová účetní Hana Berková.

## **8.4 Infrastruktura**

**8.4.2** Pro zhotovení díla má závod Čechy východ náležité technické vybavení (viz nabídka).

Výroba asfaltových směsí je smluvně zajištěna s:

- a) VČO – Východočeskou obalovnou, Kutnohorská 277, Hradec Králové – Plačice,
- b) Libereckou obalovnou, s.r.o. – obalovnou Červený Kostelec – Lhota za Červeným Kostelcem.

Uvedená výrobní zařízení odpovídají specifikovaným požadavkům objednatele (dle technických předpisů – TKP a ČSN).

Závod má dále zaveden systém plánové péče o technická zařízení. Tím zaručuje spolehlivost, pohotovost a celkovou způsobilost těchto zařízení pro dodržení požadovaných kvalitativních parametrů stavby.

Rovněž při výběru subdodavatelů specializovaných prací bude kladen důraz na kritérium potřebné technické a výrobní vybavenosti tak, aby při těchto pracích byly dodrženy stanovené parametry kvality.

**8.4.3** Za zajištění komplexní péče o dopravní a mechanizační prostředky, za jejich disponibilitu a spolehlivost odpovídá vedoucí útvaru mechanizace a dopravy Petr Ditrych.

## **8.5 Pracovní prostředí**

Podmínky pracovního prostředí pro dosažení shody vlastností výrobku s požadovanými hodnotami jsou stanoveny v technických předpisech příslušných technologií.

Za řízení podmínek vhodného pracovního prostředí odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

# **9 POŽADAVKY**

**9.1** Požadavky objednatele vztahující se na předmětnou stavbu jsou součástí zadávací dokumentace a návazně smluvních podmínek a jsou stanoveny ve vyjmenovaných dokumentech a předpisech, viz dále čl. 9.2.

**9.2** Specifikace požadavků objednatele na předmětnou stavbu je dána zejména těmito dokumenty a předpisy:

- a) smlouvou o dílo,
- b) dodacími podmínkami stavby,

- c) technickými kvalitativními podmínkami a navazujícími předpisy,
- d) zadávací dokumentací stavby,
- e) projektovou dokumentací stavby,
- f) Metodickým pokynem Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR,
- g) event. dalšími dokumenty a předpisy.

**9.3** Přezkoumání všech specifikovaných požadavků zákazníka před schválením nabídky i SOD se provádí řízeným způsobem podle zásad stanovených v dokumentaci systému managementu (viz příslušné MET) tak, aby byla zajištěna splnitelnost všech těchto požadavků. Proces přezkoumání požadavků je organizován obchodním útvarem, který zakládá veškeré záznamy o výsledcích přezkoumání.

**9.4** Za přezkoumání specifikovaných požadavků zákazníka a za řešení případných rozporů nebo nejasností v požadavcích odpovídá provozně-obchodní náměstek.

## 10 KOMUNIKACE SE ZÁKAZNÍKEM

**10.1** Postupy a zásady komunikace se zákazníkem, včetně řešení stížností, jsou stanoveny v dokumentaci systému managementu (zejména v MET/PRŘ/2024/04 Příručka systému managementu Skupiny).

**10.2** Za komunikaci se zákazníkem v etapách nabídky, smlouvy a záruční doby odpovídá provozně-obchodní náměstek, v procesu výstavby a předávacího řízení dokončené stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

**10.3** Pro komunikaci se zákazníkem budou používány běžné technické prostředky (mobilní telefony, email apod.) a záznamy (stavební deník, zápisy, protokoly ad.). Záležitosti realizace stavby budou projednávány v rámci kontrolních dnů, koordinačních porad a příp. operativních jednání. Další specifické postupy a prostředky komunikace dle smluvních podmínek, resp. požadavků objednatel.

## 11 NÁVRH A VÝVOJ

**11.1** Požadavky článku normy ČSN EN ISO 9001 na „Návrh a vývoj produktů a služeb“ nejsou na závodě aplikovány. Závod nevykonává vlastními kapacitami projektové ani vývojové činnosti. Projektová dokumentace stupně DZS je přebírána od objednatele. Při zajišťování realizační dokumentace stavby (RDS) subdodavatelsky a také v případě změn RDS v průběhu stavby, spolupracuje odpovědný zaměstnanec s objednatelem a koordinuje vzájemnou součinnost (z hlediska promítnutí požadavků objednatel, konstrukčního řešení, postupu výstavby apod.). Při zajišťování RDS jsou respektovány zásady Systému jakosti v oboru pozemních komunikací MD ČR, TKP a další související předpisy.

**11.2** Stavba bude provedena podle schválené projektové dokumentace stavby (stupeň PDPS, zpracovatel VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00, Praha 10), jako součást zadávací dokumentace a podle navazující RDS.

**11.3** Zhotovení RDS bude smluvně zajištěno u projektové organizace (zhotovitele RDS).

V procesu zpracování RDS bude určený zaměstnanec přípravy stavby provádět kontroly postupu a kvality projektových prací v rámci výrobních výborů, při kontrolních dnech apod.

**11.4** Za výběr projektové organizace, za zajištění RDS, za kontrolu postupu a kvality RDS a za schválení RDS zástupcem objednatele odpovídá provozně-obchodní náměstek, případně jiný pověřený zaměstnanec.

**11.5** Návrh změny RDS bude vždy přezkoumán zaměstnancem přípravy stavby a předán k odsouhlasení zástupci objednatele. Odsouhlasený návrh bude předán projektové organizaci k provedení změny RDS. Provedená změna RDS je vždy předložena zástupci objednatele ke schválení. Za proces změny odpovídá provozně-obchodní náměstek, případně jiný pověřený zaměstnanec.

**11.6** Za distribuci projektové dokumentace včetně změn odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

## 12 NAKUPOVÁNÍ

**12.1** Hodnocení, výběr a zajištění dodavatelů výrobků a materiálů a subdodavatelů prací a služeb (souhrnně subdodavatelé) probíhá podle postupů a zásad stanovených v dokumentaci systému managementu (MET/PRŘ/2024/04 Příručka systému managementu Skupiny). Subdodavatelé jsou vč. hodnocení vedeni v aktualizované databázi.

**12.2** S vybranými subdodavateli budou uzavřeny smlouvy, zabezpečující splnění všech požadavků, specifikovaných objednatelem stavby. Ve smluvních dokumentech budou stanoveny požadované parametry výrobků a prací (v návaznosti na specifikace v projektové dokumentaci a v souvisejících předpisech), dále postupy a zásady ověřování nakupovaných výrobků a prací.

**12.3** Kvalita nakupovaných výrobků a prací je zabezpečena odpovědným výběrem subdodavatelů, důslednou vstupní kontrolou a prováděním zkoušek. Shodu výrobků a prací se stanovenými požadavky doloží subdodavatel protokoly o kontrolách, zkouškách a měřeních, atesty příp. dalšími odpovídajícími doklady.

Shoda vlastností stanovených výrobků s požadavky právních předpisů bude doložena podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, navazujících nařízení vlády a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.

**12.4** Za výběr vhodných subdodavatelů pro stavbu, za přezkoumání smluvních dokumentů a za koordinaci postupu v oblasti nakupování s hlavním stavbyvedoucím odpovídá provozně-obchodní náměstek, případně jiný pověřený zaměstnanec.

**12.5** Za řádné provedení přejímky a vstupní kontroly výrobků a prací odpovídá příslušný stavbyvedoucí. V případě zjištění neshody se postupuje podle zásad dokumentace systému managementu.

## 13 VÝROBA A POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

**13.1** Základní postupy, zásady a odpovědnosti pro přípravu a řízení stavby včetně případné validace příslušných výrobních procesů jsou stanoveny v MET/PRŘ/2024/04 Příručka systému managementu Skupiny. Proces výstavby bude probíhat podle schváleného harmonogramu stavby

(viz nabídka - příloha návrhu SOD), v souladu s požadavky právních předpisů, se schválenou projektovou dokumentací a s dalšími smluvními dokumenty. Jednotlivé stavební práce (technologie) budou prováděny za řízených podmínek, určených v externích technických předpisech a v technologických pravidlech EUROVIA CZ a.s. Disponibilita způsobilých výrobních zařízení a personálu je řešena v kapitole 8 Zdroje.

Součástí dodávky stavby je poskytnutí záruky na provedené dílo. Záruční doba je stanovena v SOD.

Vstupy do procesu výstavby:

- smluvní a projektová dokumentace stavby, související dokumenty a předpisy,
- nakupované výrobky, práce a služby,
- výrobní a technická zařízení,
- zaměstnanci s předepsanou kvalifikací,
- energetické vstupy,
- event. další vstupy.

Realizační činnosti:

- realizace stavby dle projektové dokumentace a souvisejících dokumentů a předpisů,
- kontrolní a zkušební činnosti,
- event. další realizační činnosti.

Výstupy:

- dokončená stavba,
- záznamová dokumentace z průběhu stavby,
- dokumentace skutečného provedení,
- dokumentace o předání a převzetí stavby,
- event. další výstupy.

**13.2** Kritéria kvality jsou stanovena v technologických a technických předpisech, kvalita prováděných prací je zajištěna jejich důsledným dodržováním. Kontrola kvality je dále popsána v kapitole 18.

**13.3** Průběh prací na stavbě bude denně zaznamenáván příslušnými stavbyvedoucími ve stavebních denících způsobem, odsouhlaseným objednatelem. Stavební deníky budou trvale k dispozici na staveništi v tištěné nebo elektronické podobě. V případě vedení klasického stavebního deníku, bude určené listy denních záznamů stavebního deníku stavbyvedoucí předávat v dohodnutém režimu zástupci objednatele.

**13.4** Za přípravu stavby a za koordinaci činností při přípravě stavby s hlavním stavbyvedoucím odpovídá provozně-obchodní náměstek, případně jiný pověřený zaměstnanec.

**13.5** Za řízení stavby, za připravenost a dostupnost výrobních kapacit (dopravních prostředků, strojů a zařízení), materiálů, zaměstnanců a dalších zdrojů a podmínek zajišťujících plynulé provádění prací v souladu s harmonogramem stavby, projektovou dokumentací a souvisejícími předpisy, za koordinaci prací s ostatními účastníky výstavby, za předávání a uplatňování požadavků a informací dotčeným interním útvarům a externím účastníkům výstavby vč. řešení problémů stavby v etapě realizace, za přezkoumání výsledků auditů ve vztahu k realizačnímu procesu, za dodržování postupů a zásad systému managementu kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany životního prostředí, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

**13.6** Za vedení stavebních deníků, projektové dokumentace, souvisejících předpisů, dokladů o shodě a dalších dokumentů a záznamů o stavbě odpovídá určený stavbyvedoucí.

## **14 IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST**

**14.1** Způsoby identifikace dokumentů, záznamů, zhotovených a nakupovaných výrobků a prací, vč. identifikace stavu po provedených kontrolách, zkouškách a měřeních, jsou zajištěny uplatňováním stanovených zásad a rozdělením odpovědností podle dokumentace MET/PRŘ/2024/04 Příručka systému managementu Skupiny a MET/PRŘ/2023/01 Řízení dokumentů a záznamů, a to takovým způsobem, aby byla zajištěna jejich sledovatelnost, kontrola a případné stažení. Základním svodným nástrojem identifikace a sledovatelnosti v procesu realizace stavby je stavební deník.

**14.2** Za plnění zásad identifikace v procesu realizace stavby odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

## **15 MAJETEK ZÁKAZNÍKA**

**15.1** Zásady řízení tohoto majetku, poskytnutého pro účely stavby nebo k zabudování do stavby, jsou stanoveny v MET/PRŘ/2024/04 Příručka systému managementu Skupiny. Identifikace majetku objednatele je zajištěna uplatňováním stanovených zásad systému managementu, a to tak, aby byla zajištěna sledovatelnost, kontrola a případné stažení tohoto majetku. Pro přejímku (včetně veškeré průvodní dokumentace a dokladů o shodě), uložení a zabudování výrobků dodaných objednatelem, vč. způsobu vypořádání neshodných výrobků, platí stejné zásady jako u výrobků nakupovaných.

**15.2** Za projednání a zajištění konkrétních zásad a postupů pro řízení majetku objednatele (ve vazbě na SOD), za jeho identifikaci, sledovatelnost, ochranu, řádné skladování a použití nebo zabudování ve vztahu k předmětné stavbě, a to vč. informovanosti objednatele o způsobu nakládání v případě ztráty, poškození nebo nevhodnosti tohoto majetku, odpovídá provozně-obchodní náměstek, případně jiný pověřený zaměstnanec.

Zásady a postupy budou projednány v součinnosti s hlavním stavbyvedoucím.

**15.3** Za realizaci sjednaných konkretizovaných zásad a postupů pro řízení majetku objednatele odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

## **16 OCHRANA PRODUKTU, MANIPULACE A PŘEDÁNÍ**

**16.1** Za dodržování zásad ochrany výrobků, materiálů, provedených prací a objektů stavby před poškozením nebo snížením kvality po dobu trvání odpovědnosti zhotovitele stavby odpovídá v rámci celé stavby hlavní stavbyvedoucí.

Ochranná opatření jsou stanovena:

- v technických předpisech jako nezbytná součást prováděné technologie,
- v dokumentaci přípravy stavby,
- operativně hlavním stavbyvedoucím.

**16.2** Za zachování kvality výrobků skladovaných na stavbě, jakož i za dohled nad manipulací s těmito výrobky obsluhou vyškolenou podle příslušných předpisů odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

**16.3** Za zdokumentované předání dokončené stavby objednateli ve sjednaném termínu, v požadované kvalitě a se stanovenou dokumentací stavby, za řádné a včasné odstranění případných vad a nedodělků z předávacího řízení stavby, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

## 17 ŘÍZENÍ NESHODNÝCH PRODUKTŮ

**17.1** V případě zjištění výskytu neshodného výrobku, výsledku výrobní operace, neshody v části stavby nebo v dokončené stavbě, postupuje se po provedení identifikace stavu dále podle zásad stanovených v zejména v MET/PRŘ/2024/04 Příručka systému managementu Skupiny. O neshodě provede hlavní stavbyvedoucí stanoveným způsobem záznam a zajistí odpovídající opatření, zabráňující nesprávnému použití.

**17.2** Za sledování rozsahu a závažnosti případných neshod na stavbě, za jejich identifikaci, přezkoumání a vypořádání odpovídá hlavní stavbyvedoucí. V jeho pravomoci je rovněž případné vyžádání výjimky na výrobek, nesplňující specifikované požadavky. V takovém případě se postupuje podle MET/PRŘ/2024/04 Příručka systému managementu Skupiny a smluvních podmínek.

## 18 MONITOROVÁNÍ A MĚŘENÍ

### 18.1 Monitorování a měření procesů

**18.1.1** Závod Čechy východ má v MET/PRŘ/2024/04 Příručka systému managementu Skupiny uvedeny metody a ukazatele pro monitorování a měření stanovených procesů systému managementu. V rámci stavby bude monitorování, resp. měření uplatněno zejm. při převzetí staveniště od objednatele (protokol o převzetí), v průběhu výstavby (prostřednictvím záznamů ve stavebním deníku, zápisů z kontrolních dnů a vyhodnocování výsledků kontrol, zkoušek a měření), při předání dokončené stavby (protokol o předání), v průběhu záruční doby a při jejím ukončení (protokoly o kontrole).

**18.1.2** Za monitorování a měření procesu výstavby a za vedení záznamů o zjištěných problémech a neshodách v procesu odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

### 18.2 Monitorování a měření produktu

**18.2.1** Činnosti monitorování a měření produktu jsou zajišťovány v souladu se zásadami stanovenými v MET/PRŘ/2024/04 Příručka systému managementu Skupiny a s respektováním požadavků objednatele.

**18.2.2** Kontroly a zkoušky budou prováděny podle kontrolního a zkušebního plánu (KZP), stanovujícího četnost a druhy kontrol a zkoušek k příslušným technologiím. KZP je přílohou č. 1 tohoto

plánu kvality zpracovaný v souladu s požadavky TKP, projektovou dokumentací a dalšími souvisejícími předpisy.

**18.2.3** Průkazní, kontrolní a přijímací zkoušky budou v rozsahu uděleného oprávnění prováděny VIALAB CZ s.r.o., Laboratoř Čechy východ (č. akreditace 641/2023), ostatní zkoušky a měření budou zajištěny ve způsobilých externích laboratořích.

Kontrolní zkoušky a měření budou prováděny v průběhu stavby v souladu s KZP, TKP a s dalšími stanovenými dokumenty a předpisy.

Záznamy o odběrech zkušebních vzorků a o výsledcích provedených kontrol, zkoušek a měření budou vedeny příslušným stavbyvedoucím a předávány zástupci objednatele ve stanoveném režimu.

**18.2.4** Závod Čechy východ přebírá odpovědnost za provádění průkazních, kontrolních a přijímacích zkoušek a měření u svých subdodavatelů.

U subdodavatelů bude smluvně zakotveno a při realizaci kontrolováno dodržení předepsaných druhů zkoušek a jejich četností a dále v případě potřeby provádění mezioperačních kontrol ze strany závodu.

Se subdodavatelem bude rovněž smluvně zajištěn systém předávání protokolů o průkazních, kontrolních a přijímacích zkouškách a předávání protokolů o měřeních. Protokoly o zkouškách a měřeních bude od subdodavatelů přebírat příslušný stavbyvedoucí, který předá protokoly neprodleně zástupci objednatele.

**18.2.5** Postup a přijímací kritéria vč. kritérií pro uvolnění výrobků, dokončených prací, resp. částí stavby, jsou pro realizované technologie stanoveny v příslušných předpisech (ČSN, TKP, TP, TPr), resp. dokumentech stavby (projektová dokumentace, dodací podmínky).

**18.2.6** Za komplexní zajištění všech předepsaných průkazních, kontrolních a přijímacích zkoušek a měření na stavbě, za koordinaci při jejich zajištění s vedoucím laboratoře VIALAB, laboratoř Čechy východ, s hlavním geodetem a se subdodavatelem, za řešení problémů stavby v oblasti kontrol, zkoušek a měření ve spolupráci s ostatními účastníky výstavby a za včasné výzvy objednateli k provedení kontrol všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou dalším stavebním postupem nepřístupnými, odpovídá hlavní stavbyvedoucí.

**18.2.7** Za nárokování zkoušek a měření, za zakládání protokolů a za provádění záznamů o kontrolách, zkouškách a měřeních odpovídá v rámci své působnosti příslušný stavbyvedoucí.

**18.2.8** Za provedení nárokováných zkoušek, resp. za jejich případné zajištění u externích laboratořích odpovídá vedoucí laboratoře VIALAB, laboratoř Čechy východ.

**18.2.9** Za smluvní zajištění vazeb na subdodavatele v záležitostech průkazních, kontrolních a přijímacích zkoušek, měření a systému předávání protokolů o zkouškách a měřeních odpovídá provozně-obchodní náměstek, případně jiný pověřený zaměstnanec.

**18.2.10** Za geodetickou činnost na stavbě odpovídá úředně oprávněný zeměměřický inženýr - hlavní geodet.

**18.2.11** Za provedení výstupní kontroly stavby, za vypracování „Souhrnné závěrečné zprávy zhotovitele o hodnocení jakosti díla“ odpovídá výstupní kontrola. Zpráva bude vypracována v souladu se zásadami pro hodnocení jakosti dokončených staveb pozemních komunikací zhotovitelem.

### 18.3 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení

**18.3.1** Zásady a postupy pro řízení metrologických činností, zahrnujících mj. identifikaci měřidel, způsoby zabezpečování kalibrací a ověřování měřidel vč. označování kalibračního stavu a vedení záznamů o měřidlech jsou stanoveny v MET/TŘ/2023/01 Metrologický řád.

**18.3.2** Za řízení metrologické péče o měřidla na předmětné stavbě odpovídá metrolog závodu.

## 19 AUDITY

**19.1** V průběhu realizace stavby mohou být provedeny jednak interní audity, jednak externí audity ze strany objednatele nebo certifikačního orgánu.

**19.2** Interní audity slouží k zjištění aktuálního stavu funkčnosti systému managementu v rámci stavby, ke kontrole plnění smluvních požadavků (vč. plnění ze strany subdodavatelů) nebo k zjištění míry uplatňování a efektivnosti plánu kvality. Interní audity mohou být provedeny formou:

- a) plánovaných auditů, které jsou prováděny podle postupů stanovených v dokumentaci systému managementu (MET/PRŘ/2024/04 Příručka systému managementu Skupiny),
- b) operativních auditů prováděných neplánovaně v případě potřeby.

**19.3** Za organizování interních auditů, vč. rozhodnutí o zařazení konkrétního interního auditu stavby do ročního programu auditů odpovídá příslušný pracovník IMS.

**19.4** Externí audity slouží objednateli k zjištění stavu plnění smluvních požadavků a certifikačnímu orgánu k zjištění stavu plnění požadavků systémové normy ČSN EN ISO 9001 a plnění podmínek certifikátu systému managementu.

## 20 ZKRATKY A DEFINICE

### 20.1 Použité zkratky

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| <b>MD ČR</b> | - Ministerstvo dopravy České republiky        |
| <b>IMS</b>   | - systém managementu                          |
| <b>QMS</b>   | - systém managementu kvality                  |
| <b>PRŘ</b>   | - procesní ředitel                            |
| <b>TŘ</b>    | - technický ředitel                           |
| <b>MET</b>   | - metodika                                    |
| <b>SOD</b>   | - smlouva o dílo                              |
| <b>DSP</b>   | - dokumentace pro stavební povolení           |
| <b>DZS</b>   | - dokumentace pro zadání stavby               |
| <b>PDPS</b>  | - projektová dokumentace pro provádění stavby |
| <b>RDS</b>   | - realizační dokumentace stavby               |
| <b>ZTKP</b>  | - zvláštní technické kvalitativní podmínky    |
| <b>TKP</b>   | - technické kvalitativní podmínky             |
| <b>TP</b>    | - technické podmínky MD ČR                    |
| <b>ČSN</b>   | - české technické normy                       |
| <b>TPr</b>   | - technologická pravidla EUROVIA CZ a.s.      |

**KZP** - kontrolní a zkušební plán

Ostatní zkratky jsou zřejmé z příslušné části textu.

## 20.2 Definice vybraných pojmů

**Objednatel:** právnická nebo fyzická osoba, která smlouvou o dílo objednává zhotovení určitého díla a zavazuje se zaplatit cenu za jeho zhotovení.

**Zhotovitel stavby:** společnost EUROVIA CZ a.s., závod Čechy východ, který se smlouvou o dílo zavazuje k provedení stavby.

**Subdodavatelé:** souhrnný výraz pro dodavatele výrobků a materiálů a subdodavatele prací a služeb se smluvním vztahem k zhotoviteli stavby.

**Projektová dokumentace:** dokumentace pro zadání stavby a/nebo realizační dokumentace stavby, a to v kontextu příslušného článku plánu kvality.

Význam ostatních pojmů vyplývá přímo z textu tohoto dokumentu, případně jsou pojmy objasněny v dokumentech souvisejících.

## 21 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

### 21.1 Revize a změny plánu kvality

**21.1.1** V případě nutnosti bude provedena revize a event. aktualizace tohoto plánu kvality minimálně v následujících fázích, resp. situacích:

- při změnách specifikací požadavků (smluvních, legislativních, technických),
- při změnách vstupů plánu kvality,
- při změnách vstupů do procesu výstavby, které patří do schvalovací pravomoci objednatele,
- při změnách systému managementu,
- event. v dalších případech.

**21.1.2** Návrh změny plánu kvality vyhotoví zpracovatel plánu kvality na základě aktuálních požadavků, v souladu s platnými postupy pro řízení dokumentace systému managementu. Návrh přezkoumá provozně-obchodní náměstek a po odsouhlasení objednatelem jej schválí ředitel závodu. Distribuci řízených výtisků podle rozdělovníku provede zpracovatel plánu kvality.

### 21.2 Účinnost

Tento plán kvality nabývá účinnosti dnem podpisu příslušné SOD.



**EUROVIA CZ a.s.**

závod Čechy východ

Piletická 498

Hradec Králové 503 41

# Kontrolní a zkušební plán stavby

**Příloha č. 1 Plánu kvality stavby**

STAVBA: **II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33**

STANIČENÍ:

OBJEDNATEL:

**Královéhradecký kraj**

**Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové**

Zakázka č.: 1519.5070827MBE

|                                               | Jméno a příjmení<br>funkce                       | Razítko a podpis |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| Zpracoval                                     | Blanka Trnková                                   |                  |
|                                               | inženýr kvality                                  |                  |
| Schválil za správce<br>stavby/TDI/objednatele | Ing. Irena Vaněčková                             |                  |
|                                               | vedoucí přípravy a<br>realizace staveb<br>Náchod |                  |



**EUROVIA CZ a.s.**

závod Čechy východ  
Piletická 498  
Hradec Králové 503 41

**Kontrolní a zkušební plán stavby**

STAVBA: **II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33**

**Obsah - seznam listů:**

| Název                 | počet stran |
|-----------------------|-------------|
| Krycí list            | 1           |
| Obsah - seznam listů  | 1           |
| Česká Skalice         | 3           |
| Asfaltobetonové kryty | 2           |

# Kontrolní a zkušební plán



**STAVBA:** II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33 KHK

| Pol.                                                 | Předmět kontroly                                                                                                                     | Množství<br>(výměra) | Jednotka       | Kontrolovaná vlastnost                                          | Předpis, norma       | Metodika     | Požadovaná četnost                                                  | Požadovaný parametr                                                                                    | Počet zkoušek               | Vykonává  | Doklad                                                    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|
| <b>SO101 Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517</b> |                                                                                                                                      |                      |                |                                                                 |                      |              |                                                                     |                                                                                                        |                             |           |                                                           |
| 15                                                   | Zásypy jam a rýh napojení a obsypy uličních vpustí, horských vpustí                                                                  | 60,32                | m3             | Max. objemová hmotnost (Proctor standard)                       | ČSN 73 6133          |              | 1x 50 bm a m výšky 1x                                               | min. mimo sil. těleso 92%PS, v místě sil. těleso 95% PS, v místě AZ 100% PS, alt. Id 0,85 v AZ Id 0,90 | po vrstvách max. tl. 500 mm | ZL        | protokol                                                  |
| 16                                                   | Obsyp potrubí a objektů ze šterkopísku zhutněný na 98% napojení uličních vpustí a horských vpustí                                    | 55,13                | m3             | Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech       |                      |              | před zahájením prací, při změně materiálu                           | požadovaná dokumentace                                                                                 | 1                           | SV        | certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech |
|                                                      |                                                                                                                                      |                      |                | Zrnitost, obsah jemných částic                                  | TKP 5; ČSN 73 6126-1 | ČSN EN 933-1 | 1x na 1 000 m3, min 1 x týdně                                       | shoda s ČSN EN 13285                                                                                   | 1                           | laboratoř | protokol                                                  |
|                                                      |                                                                                                                                      |                      |                | Max. objemová hmotnost (Proctor standard)                       | ČSN 73 6133          |              | 1x 50 bm a m výšky 1x                                               | ID do 0,9                                                                                              | po vrstvách max. tl. 300 mm | ZL        | protokol                                                  |
| 17                                                   | Úprava pláň se zhutněním v hornině tř. I                                                                                             | 4 777,00             | m2             | Modul přetvárnosti - zatěžovací zkouška deskou                  | TKP 4; ČSN 73 6133   | ČSN 72 1006  | 1x na 1000m2 ostatních ploch                                        | Únosnost – modul přetvárnosti Edef <sub>2</sub> = min. <b>45Mpa</b> Edef2/Edef1 = 2,5                  | 5                           | ZL        | protokol                                                  |
| 24                                                   | Sanační vrstvy z kameniva drceného 0/63 sanace AZ tl. 400 mm v případě nedodržení Edf <sub>2</sub> =min. 45Mpa se souhlasem TDS a AD | 1 910,80             |                | Posouzení vhodnosti materiálu                                   | TKP 5; ČSN 73 6126-1 |              | před zahájením prací, při změně materiálu                           | požadovaná dokumentace                                                                                 |                             | TDI       | písemné schválení                                         |
|                                                      |                                                                                                                                      |                      | m <sup>3</sup> | Zrnitost, obsah jemných částic                                  |                      | ČSN EN 933-1 | 1x na 1 000 m <sup>3</sup> , min 1 x týdně                          | shoda s ČSN EN 13285                                                                                   | 2                           | ZL        | protokol                                                  |
|                                                      |                                                                                                                                      |                      | m <sup>3</sup> | Kvalita jemných částic                                          |                      | ČSN EN 933-1 | 1x na 1 000 m <sup>3</sup> , min 1 x týdně                          | shoda s ČSN EN 13285                                                                                   | 2                           | ZL        | protokol                                                  |
|                                                      |                                                                                                                                      | 4 777,00             | m2             | Modul přetvárnosti - Edef <sub>2</sub> , poměr Edef2/Edef1 max. | TKP 4; ČSN 73 6133   | ČSN 72 1006  | min. 3x na objekt, 1 x 1000                                         | Únosnost – modul přetvárnosti Edef <sub>2</sub> = min. <b>45Mpa</b> Edef2/Edef1 = 2,5                  | 5                           | ZL        | protokol                                                  |
| 30                                                   | Vozovkové vrstvy ze šterkodrti ŠD 0/32 tl. 150 + ŠD 0/63 tl. 150 mm                                                                  | 1 021,65             | m3             | Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech       |                      |              | před zahájením prací, při změně materiálu                           | požadovaná dokumentace                                                                                 | 1                           | SV        | certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech |
|                                                      |                                                                                                                                      |                      | m3             | Zrnitost, obsah jemných částic                                  | TKP 5; ČSN 73 6126-1 | ČSN EN 933-1 | 1x na 1 000 m3, min 1 x týdně                                       | shoda s ČSN EN 13285                                                                                   | 2                           | laboratoř | protokol                                                  |
|                                                      |                                                                                                                                      | 6 811,00             | m2             | Modul přetvárnosti - Edef <sub>2</sub> , poměr Edef2/Edef1 max. | TKP 4; ČSN 73 6133   |              | 1x na 100bm dopravního pásu, popřípadě 1x na 1000m2 ostatních ploch | Únosnost – modul přetvárnosti Edef <sub>2</sub> = min. <b>70Mpa</b> Edef2/Edef1 = 2,5                  | 7                           | ZL        | protokol                                                  |
| 31                                                   | Vozovkové vrstvy ze šterkodrti ŠD 0/32 tl. 200 mm                                                                                    | 548,60               | m3             | Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech       |                      |              | před zahájením prací, při změně materiálu                           | požadovaná dokumentace                                                                                 | 1                           | SV        | certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech |
|                                                      |                                                                                                                                      |                      | m3             | Zrnitost, obsah jemných částic                                  | TKP 5; ČSN 73 6126-1 | ČSN EN 933-1 | 1x na 1 000 m3, min 1 x týdně                                       | shoda s ČSN EN 13285                                                                                   | 1                           | laboratoř | protokol                                                  |
|                                                      |                                                                                                                                      | 2 743,00             | m2             | Modul přetvárnosti - Edef <sub>2</sub> , poměr Edef2/Edef1 max. | TKP 4; ČSN 73 6133   |              | 1x na 100bm dopravního pásu, popřípadě 1x na 1000m2 ostatních ploch | Únosnost – modul přetvárnosti Edef <sub>2</sub> = min. <b>90Mpa</b> Edef2/Edef1 = 2,5                  | 3                           | ZL        | protokol                                                  |

|                          |                                                               |        |    |                                                                          |                      |                                     |                                                                     |                                                                                          |           |                             |                                                                       |          |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|
| 47                       | Vodorovné dopravní značení barvou hladké                      | 220,00 | m2 | Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, katalog barev | TP70 a TKP14         |                                     | před zahájením prací, při změně materiálu                           | vizuální kontrola                                                                        | 1         | SV                          | protokol<br>certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech |          |
|                          |                                                               |        |    | kontrola retroreflexe                                                    |                      |                                     | světlomety vozidla                                                  | třída R2                                                                                 | 1         | laboratoř                   |                                                                       |          |
|                          |                                                               |        |    | kontrola hodnoty součinitele jasu                                        |                      |                                     | třída Q2                                                            | 100mcd.m-2lx-1                                                                           | 1         | technik zhotovitele         |                                                                       |          |
|                          |                                                               |        |    | kontrola rozměrů čar                                                     |                      | 0,5km čáry, plochy bodově přiměřené | vizuální kontrola                                                   | 1                                                                                        |           |                             |                                                                       |          |
| 48                       | Vodorovné dopravní značení platem struktuální nehlučné        | 220,00 | m2 | Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech, katalog barev | TP70 a TKP14         |                                     | před zahájením prací, při změně materiálu                           | vizuální kontrola                                                                        | 1         | SV                          | protokol<br>certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech |          |
|                          |                                                               |        |    | kontrola retroreflexe                                                    |                      |                                     | světlomety vozidla                                                  | třída R2                                                                                 | 1         | laboratoř                   |                                                                       |          |
|                          |                                                               |        |    | kontrola hodnoty součinitele jasu                                        |                      |                                     | třída Q2                                                            | 100mcd.m-2lx-1                                                                           | 1         | technik zhotovitele         |                                                                       |          |
|                          |                                                               |        |    | kontrola rozměrů čar                                                     |                      | 0,5km čáry, plochy bodově přiměřené | vizuální kontrola                                                   | 1                                                                                        |           |                             |                                                                       |          |
|                          |                                                               |        |    | VDZ typu II struktura                                                    |                      | plast. hmota                        | vizuální kontrola                                                   | 1                                                                                        |           |                             |                                                                       |          |
|                          |                                                               |        |    |                                                                          |                      |                                     |                                                                     |                                                                                          |           |                             |                                                                       |          |
| SO180 objízdné trasy     |                                                               |        |    |                                                                          |                      |                                     |                                                                     |                                                                                          |           |                             |                                                                       |          |
| 8                        | Úprava pláně se zhutněním v hornině tř. I                     | 224,00 | m2 | Modul přetvárnosti - zatěžovací zkouška deskou                           | TKP 4; ČSN 73 6133   | ČSN 72 1006                         | 1x na 1000m2 ostatních ploch                                        | Únosnost – modul přetvárnosti Edef <sub>2</sub> = min. <b>45Mpa</b><br>Edef2/Edef1 = 2,5 | 1         | ZL                          | protokol                                                              |          |
| 9A                       | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD 0/32 tl. 200 mm             | 33,60  | m3 | Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech                |                      |                                     | před zahájením prací, při změně materiálu                           | požadovaná dokumentace                                                                   | 1         | SV                          | certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech             |          |
|                          |                                                               |        | m3 | Zrnitost, obsah jemných částic                                           | TKP 5; ČSN 73 6126-1 | ČSN EN 933-1                        | 1x na 1 000 m3, min 1 x týdně                                       | shoda s ČSN EN 13285                                                                     | 1         | laboratoř                   | protokol                                                              |          |
|                          |                                                               | 168,00 | m2 | Modul přetvárnosti - Edef2, poměr Edef2/Edef1 max.                       | TKP 4; ČSN 73 6133   |                                     | 1x na 100bm dopravního pásu, popřípadě 1x na 1000m2 ostatních ploch | Únosnost – modul přetvárnosti Edef <sub>2</sub> = min. <b>90Mpa</b><br>Edef2/Edef1 = 2,5 | 1         | ZL                          | protokol                                                              |          |
| 10B                      | Vozovkové vrstvy ze štěrkodrti ŠD 0/63 tl. 150 mm             | 33,60  | m3 | Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech                |                      |                                     | před zahájením prací, při změně materiálu                           | požadovaná dokumentace                                                                   | 1         | SV                          | certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech             |          |
|                          |                                                               |        | m3 | Zrnitost, obsah jemných částic                                           | TKP 5; ČSN 73 6126-1 | ČSN EN 933-1                        | 1x na 1 000 m3, min 1 x týdně                                       | shoda s ČSN EN 13285                                                                     | 1         | laboratoř                   | protokol                                                              |          |
|                          |                                                               | 224,00 | m2 | Modul přetvárnosti - Edef2, poměr Edef2/Edef1 max.                       | TKP 4; ČSN 73 6133   |                                     | 1x na 100bm dopravního pásu, popřípadě 1x na 1000m2 ostatních ploch | Únosnost – modul přetvárnosti Edef <sub>2</sub> = min. <b>70Mpa</b><br>Edef2/Edef1 = 2,5 | 1         | ZL                          | protokol                                                              |          |
| SO301 Dešťová kanalizace |                                                               |        |    |                                                                          |                      |                                     |                                                                     |                                                                                          |           |                             |                                                                       |          |
| 4                        | Zásypy jam a rýh zeminou se zhutněním zásyp stok a šachet     | 961,77 |    | Max. objemová hmotnost (Proctor standard)                                | ČSN 73 6133          |                                     | 1x 50 bm a m výšky                                                  | 1x                                                                                       |           | po vrstvách max. tl. 300 mm | ZL                                                                    | protokol |
| 5                        | Obsyp potrubí a objektů ze štěrkopiskvu zhutněný na 98% stoky | 427,34 | m3 | Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech                |                      |                                     | před zahájením prací, při změně materiálu                           | požadovaná dokumentace                                                                   | 1         | SV                          | certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech             |          |
|                          |                                                               |        |    | Zrnitost, obsah jemných částic                                           | TKP 5; ČSN 73 6126-1 | ČSN EN 933-1                        | 1x na 1 000 m3, min 1 x týdně                                       | shoda s ČSN EN 13285                                                                     | 1         | laboratoř                   | protokol                                                              |          |
|                          |                                                               |        |    | Max. objemová hmotnost (Proctor standard)                                | ČSN 73 6133          |                                     | 1x 50 bm a m výšky                                                  | 1x                                                                                       | ID do 0,9 | po vrstvách max. tl. 300 mm | ZL                                                                    | protokol |

|                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |    |                                                           |             |  |                                           |                        |                             |    |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------|-------------|--|-------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|----|-----------------------------------------------------------|
| 7                                                                                                                                   | Výplň vrstvy z kameniva těženého, Index zhutnění ID do 0,9 štěrkopískový podsyp zhutněný na 98% | 112,22 | m3 | Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech |             |  | před zahájením prací, při změně materiálu | požadovaná dokumentace | 1                           | SV | certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech |
|                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |    | Max. objemová hmotnost (Proctor standard)                 | ČSN 73 6133 |  | 1x 50 bm a m výšky1x                      | ID do 0,9              | po vrstvách max. tl. 300 mm | ZL | protokol                                                  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                 |        | m2 | Míra zhutnění minimální (PM)                              |             |  | 1 x na 1500 m2                            | 98%                    | 1x na každém úseku          | ZL | protokol                                                  |
| 13                                                                                                                                  | Televizní prohlídka potrubí                                                                     | 629,50 | m  |                                                           |             |  |                                           |                        |                             |    | protokol                                                  |
| SO303 Retenční nádrž                                                                                                                |                                                                                                 |        |    |                                                           |             |  |                                           |                        |                             |    |                                                           |
| 7                                                                                                                                   | Výplň vrstvy z kameniva těženého, Index zhutnění ID do 0,9 štěrkopískový podsyp zhutněný na 98% | 0,74   | m3 | Certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech |             |  | před zahájením prací, při změně materiálu | požadovaná dokumentace | 1                           | SV | certifikát, prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech |
|                                                                                                                                     |                                                                                                 |        |    | Max. objemová hmotnost (Proctor standard)                 | ČSN 73 6133 |  | 1x 50 bm a m výšky1x                      | ID do 0,9              | po vrstvách max. tl. 300 mm | ZL | protokol                                                  |
|                                                                                                                                     |                                                                                                 |        | m2 | Míra zhutnění minimální (PM)                              |             |  | 1 x na 1500 m2                            | 98%                    | 1x na každém úseku          | ZL | protokol                                                  |
| Na všechny použité ( zde uvedené i neuvedené) materiály budou doloženy Certifikáty, Prohlášení o vlastnostech a Prohlášení o shodě. |                                                                                                 |        |    |                                                           |             |  |                                           |                        |                             |    |                                                           |

# Kontrolní a zkušební plán



**STAVBA:** II/304 Česká Skalice, ulice Zelená - křižovatka s I/33

| Pol.                                                 | Předmět kontroly                                                               | Množství<br>(výměra) | jednotka       | Kontrolovaná vlastnost             | Předpis, norma                                           | Metodika             | Požadovaná četnost | Požadovaný parametr      | Počet zkoušek   | Vykonává      | Doklad     |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------|
| <b>S0101 Rekonstrukce silnice II/304 a III/28517</b> |                                                                                |                      |                |                                    |                                                          |                      |                    |                          |                 |               |            |
| <b>35</b>                                            | <b>Asfaltový beton pro<br/>obrusné vrstvy<br/>ACO 11+ 50/70<br/>tl. 40mm</b>   |                      |                | Teplota směsi u finišeru           | ČSN 73 6121/2023                                         | 1 h                  |                    | min. 140 °C zápis do SD  |                 | technik zhot. | zápis v SD |
|                                                      |                                                                                |                      |                | Tloušťka kladené vrstvy            |                                                          | 1 h                  |                    | zápis do SD              |                 |               |            |
|                                                      |                                                                                | <b>477,70</b>        | t              | Zrnitost, obsah asfaltu            | TKP kap. 7/2023; ČSN 73 6121/2023                        | 700 t                | protokol           |                          | 1               | laboratoř     | protokol   |
|                                                      |                                                                                | <b>477,70</b>        | t              | Mezerovitost                       |                                                          | 700 t                |                    |                          | 1               |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                | <b>4 777,00</b>      | m <sup>2</sup> | Míra zhutnění - vývrty             | TKP kap. 7/2023; ČSN 73 6121/2023 * dle ZTKP objednatele | 3 000 m <sup>2</sup> |                    | min. 96%                 | 2               |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                | <b>4 777,00</b>      | m <sup>2</sup> | Spojení vrstev - obrusná/podkladní |                                                          | 3 000 m <sup>2</sup> |                    | 6,7 kN (pro Ø 100mm)     | 2               |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                | <b>4 777,00</b>      | m <sup>2</sup> | Tloušťka hotové vrstvy - vývrty    |                                                          | 3 000 m <sup>2</sup> |                    | min. 0,9h, prům. 1,0 h * | 2               |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                | <b>4 777,00</b>      | m <sup>2</sup> | Mezerovitost vrstvy - vývrty       |                                                          | 3 000 m <sup>2</sup> |                    | 2,0 - 6,0 %              | 2               |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                |                      |                | Nerovnost povrchu v podélném směru |                                                          | průběžně             |                    | do 5 mm                  | průběžně        |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                |                      |                | Nerovnost povrchu v příčném směru  |                                                          | 40 bm                |                    | do 5 mm                  | dle délky úseku |               | protokol   |
| <b>36</b>                                            | <b>Asfaltový beton pro<br/>ložní vrstvy<br/>ACL 16+ 50/70<br/>tl. 60mm</b>     |                      |                | Teplota směsi u finišeru           | ČSN 73 6121/2023                                         | 1 h                  |                    | min. 140°C zápis do SD   |                 | technik zhot. | zápis v SD |
|                                                      |                                                                                |                      |                | Tloušťka kladené vrstvy            |                                                          | 1 h                  |                    | zápis do SD              |                 |               |            |
|                                                      |                                                                                | <b>716,55</b>        | t              | Zrnitost, obsah asfaltu            | TKP kap. 7/2023; ČSN 73 6121/2023                        | 700 t                | protokol           |                          | 2               | laboratoř     | protokol   |
|                                                      |                                                                                | <b>716,55</b>        | t              | Mezerovitost                       |                                                          | 700 t                |                    |                          | 2               |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                | <b>4 777,00</b>      | m <sup>2</sup> | Míra zhutnění - vývrty             | TKP kap. 7/2023; ČSN 73 6121/2023 * dle ZTKP objednatele | 3 000 m <sup>2</sup> |                    | min. 96%                 | 2               |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                | <b>4 777,00</b>      | m <sup>2</sup> | Spojení vrstev - obrusná/podkladní |                                                          | 3 000 m <sup>2</sup> |                    | 6,7 kN (pro Ø 100mm)     | 2               |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                | <b>4 777,00</b>      | m <sup>2</sup> | Tloušťka hotové vrstvy - vývrty    |                                                          | 3 000 m <sup>2</sup> |                    | min. 0,9h, prům. 1,0 h * | 2               |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                | <b>4 777,00</b>      | m <sup>2</sup> | Mezerovitost vrstvy - vývrty       |                                                          | 3 000 m <sup>2</sup> |                    | 2,0 - 6,0 %              | 2               |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                |                      |                | Nerovnost povrchu v podélném směru |                                                          | průběžně             |                    | do 5 mm                  | průběžně        |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                |                      |                | Nerovnost povrchu v příčném směru  |                                                          | 40 bm                |                    | do 5 mm                  | dle délky úseku |               | protokol   |
| <b>37</b>                                            | <b>Asfaltový beton pro<br/>podkladní vrstvy<br/>ACP 16+ 50/70<br/>tl. 50mm</b> |                      |                | Teplota směsi u finišeru           | ČSN 73 6121/2023                                         | 1 h                  |                    | min. 140°C zápis do SD   |                 | technik zhot. | zápis v SD |
|                                                      |                                                                                |                      |                | Tloušťka kladené vrstvy            |                                                          | 1 h                  |                    | zápis do SD              |                 |               |            |
|                                                      |                                                                                | <b>254,25</b>        | t              | Zrnitost, obsah asfaltu            | TKP kap. 7/2023; ČSN 73 6121/2023                        | 700 t                | protokol           |                          | 2               | laboratoř     | protokol   |
|                                                      |                                                                                | <b>254,25</b>        | t              | Mezerovitost                       |                                                          | 700 t                |                    |                          | 2               |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                | <b>2 034,00</b>      | m <sup>2</sup> | Míra zhutnění - vývrty             | TKP kap. 7/2023; ČSN 73 6121/2023 * dle ZTKP objednatele | 3 000 m <sup>2</sup> |                    | min. 96%                 | 2               |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                | <b>2 034,00</b>      | m <sup>2</sup> | Spojení vrstev - obrusná/podkladní |                                                          | 3 000 m <sup>2</sup> |                    | 6,7 kN (pro Ø 100mm)     | 2               |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                |                      |                | Nerovnost povrchu v podélném směru |                                                          | průběžně             |                    | do 5 mm                  | průběžně        |               | protokol   |
|                                                      |                                                                                |                      |                | Nerovnost povrchu v příčném směru  |                                                          | 40 bm                |                    | do 5 mm                  | dle délky úseku |               | protokol   |

|    |                                                                       |          |                |                                    |                                                                |                      |                          |                 |               |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|-----------------|---------------|------------|
| 38 | Asfaltový beton pro<br>podkladní vrstvy<br>ACP 22+ 50/70<br>tl. 60 mm |          |                | Teplota směsi u finišeru           | ČSN 73 6121/2023                                               | 1 h                  | min. 140 °C zápis do SD  |                 | technik zhot. | zápis v SD |
|    |                                                                       |          |                | Tloušťka kladené vrstvy            |                                                                | 1 h                  | zápis do SD              |                 |               |            |
|    |                                                                       | 411,45   | t              | Zrnitost, obsah asfaltu            | TKP kap. 7/2023; ČSN<br>73 6121/2023                           | 1 500 t              | protokol                 | 2               | laboratoř     | protokol   |
|    |                                                                       | 411,45   | t              | Mezerovitost                       |                                                                | 1 500 t              |                          | 2               |               | protokol   |
|    |                                                                       | 2 743,00 | m <sup>2</sup> | Míra zhutnění - vývrty             | TKP kap. 7/2023; ČSN<br>73 6121/2023 * dle<br>ZTKP objednatele | 1 500 m <sup>2</sup> | min. 96%,                | 8               |               | protokol   |
|    |                                                                       | 2 743,00 | m <sup>2</sup> | Tloušťka hotové vrstvy - vývrty    |                                                                | 1 500 m <sup>2</sup> | min. 0,9h, prům. 1,0 h * | 8               |               | protokol   |
|    |                                                                       | 2 743,00 | m <sup>2</sup> | Mezerovitost vrstvy - vývrty       |                                                                | 1 500 m <sup>2</sup> | 3,0 - 10,0%              | 8               |               | protokol   |
|    |                                                                       |          | bm             | Nerovnost povrchu v podélném směru |                                                                | průběžně             | do 5 mm                  | průběžně        |               | protokol   |
|    |                                                                       |          |                | Nerovnost povrchu v příčném směru  |                                                                | 40 bm                | do 5 mm                  | dle délky úseku |               | protokol   |
|    |                                                                       |          |                |                                    |                                                                |                      |                          |                 |               |            |
|    |                                                                       |          |                |                                    |                                                                |                      |                          |                 |               |            |