

Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo
ze dne 29.10.2024

Smluvní strany

Objednatel **Královéhradecký kraj**
se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546
zástupce Petr Koleta, hejtman kraje
bankovní spojení: 
č. účtu: 

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel **DOMISTAV HK s.r.o.**
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 19705
se sídlem Pražská třída 901, 500 04 Hradec Králové
IČO 260 07 177
DIČ CZ26007177
zástupce Ing. Michal Mates – jednatel společnosti
bankovní spojení 
číslo účtu 

dále jako „zhotovitel“; objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 29.10.2024, která byla uzavřena se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem veřejné zakázky nazvané: „**Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ Hradec Králové – stavební práce**“ (dále také „veřejná zakázka“).

I.
Účel dodatku

Tento dodatek je dále uzavírán dle čl. 6 odst. 6.4 a čl. 16 odst. 16.2. původní smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „zákon“ nebo „ZZVZ“) v souvislosti se vznikem dodatečných změn, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jsou specifikovány v přílohách tohoto dodatku.

1. Jedná se jednak o změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nebyla zahrnuta v původním závazku ze smlouvy o dílo a je nezbytná pro zhotovení díla, dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a která je specifikována v přílohách:

č. 5 tohoto dodatku

V místnosti WC ženy vycházely stávající boční fasádní okna do prostoru WC kabin. S ohledem na skutečný stav na stavbě smluvena úprava, kdy budou okna z vnitřní strany přeplášťena novou SDK konstrukcí vč. skladby tepelných izolací tak, aby nebyl narušen celkový architektonický ráz objektu při pohledu z exteriéru.

vícepráce: 8 599,50 Kč bez DPH

méněpráce 0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je 8 599,50 Kč bez DPH

Součet všech méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je 0,00 Kč bez DPH

2. Dále se jedná se jednak o změnu závazku z původní smlouvy o dílo dle ust. §222 odst. 6 ZZVZ, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Tato změna je specifikována v přílohách:

č. 1 tohoto dodatku

Po zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že položky Výkazu výměr neodpovídají konstrukcím v PD, základová spára pro založení schodiště nemá dostatečnou únosnost. Byl vypracován hydrogeologický průzkum pro nový základ schodiště. Na základě tohoto došlo k přecenění položek dle PD.

vícepráce: 352 073,41 Kč bez DPH

méněpráce: 19 355,31 Kč bez DPH

V souvislosti se změnami uvedenými ve změnovém listu č. 5 se prodlužuje termín plnění, dokončení stavebních prací, o 6 týdnů.

č. 2 tohoto dodatku

V průběhu bouracích prací a odhalení skladeb všech bouraných konstrukcí zjištěn nesoulad plánovaného rozsahu bouracích prací stropních konstrukcí a skutečnosti v místě stavby. Položkový rozpočet změny řeší skutečný rozsah bourání.

vícepráce: 550 688,18 Kč bez DPH

méněpráce: 7 675,90 Kč bez DPH

č. 3 tohoto dodatku

Původním navrhovaným řešením bylo založení nových vnitřních konstrukcí na stávající podlahu. Novým řešením bude demontáž původní nevyhovující podlahy a následně její náhrada za nové vyhovující souvrství pro hygienické zázemí školy. Stávající betonová podlaha byla svým stavem nevyhovující.

vícepráce: 105 804,46 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

č. 4 tohoto dodatku

Při provedení vytýčení nových tras rozvodů topení byla zjištěna kolize nových tras se závazným stanoviskem OPP MMHK. S ohledem na historický charakter objektu byla provedena změna v trasách.

Jedná se o nově realizované prostory ve 4.NP a půjdou nově primárně podomítkové přes stávající učebny v 1.PP – 3.NP

vícepráce: 307 248,11 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

č. 6 tohoto dodatku

V průběhu provádění výkopových prací byla v místě patek odhalena vrstva jílovité zeminy, která nesplňovala požadavky na únosnost základové spáry. Pro splnění požadavku projektové dokumentace a norem bylo nutné zeminu odtěžit a nahradit ji vhodným zásypovým materiálem. Takto odtěžená zemina byla uložena na skládku.

vícepráce: 49 234,19 Kč bez DPH

méněpráce: 7 854,15 Kč bez DPH

č. 7 tohoto dodatku

Interiérové prvky, které nebyly obsaženy v rozpočtu a jsou nutné pro řádné provedení díla. Dodání chybějících prvků v rozsahu dle PD a v provedení odpovídající totožným prvkům.

vícepráce: 69 126,39 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

č. 8 tohoto dodatku

Doplnění chybějících výztužných profilů, které nebyly obsaženy v rozpočtu a jsou nutné pro řádné dokončení díla, pro montáž interiérových prvků a doplnění konstrukcí souvisejících s bočními okny vč. napojení parotěsné vrstvy na stávající dřevěná okna vč. jejich opláštění.

vícepráce: 193 342,09 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

č. 9 tohoto dodatku

Stávající potrubí odvětrání kanalizace vycházelo do prostoru chodby 4.NP. Z tohoto důvodu smloueno jeho přeložení do nově realizovaných SDK příček, aby byl zachován čistý průchod na chodbách dle projektové dokumentace. Zároveň provedeny chybějící protipožární ucpávky na tato potrubí.

vícepráce: 40 183,86 Kč bez DPH

méněpráce: 0,00 Kč bez DPH

č. 10 tohoto dodatku

Po provedení kontroly stávajících rozvodů silnoproudé instalace v místě stavby bylo zjištěno, že stávající instalace mají odchylky oproti plánované v PD a rozšíření stávajícího systému není možné realizovat bez nutných úprav jak kabelových tras, jejich druhu, tak i koncových prvků.

vícepráce: 439 575,66 Kč bez DPH

méněpráce: 58 842,75 Kč bez DPH

č. 11 tohoto dodatku

Z důvodu zachování minimální šířky schodišťového ramena dle požadavků požárně bezpečnostního řešení, které je v souladu s požadavky HSZ a norem, bylo nutné odsekat odskok zdiva v 1.PP, který byl v průběhu bouracích prací odhalen v úrovni stropu 1.PP.

vícepráce: 46 467,01 Kč bez DPH

méněpráce:

0,00 Kč bez DPH

č. 12 tohoto dodatku

Po odbourání nosných konstrukcí nově budovaného schodiště bylo zjištěno, že stávající konstrukce stropu bude nutné doplnit o ztužující věnce volných hran, které jsou nezbytné pro zajištění stability navazujících konstrukcí. Bez jejich doplnění by nebylo možné realizovat navazující vodorovné a svislé sádkartonové konstrukce.

vícepráce:

128 810,69 Kč bez DPH

méněpráce:

0,00 Kč bez DPH

č. 13 tohoto dodatku

Z důvodu potřebných průtoků, dimenzí potrubí a s ohledem na vyjádření OPP je nutné provedení změny trasy pro zajištění otopných těles stávajících radiátorů a potrubí ve 2.NP a 3.NP, kdy není možné vést instalace ve stávajících chodbách chráněného objektu.

vícepráce:

243 069,26 Kč bez DPH

méněpráce:

0,00 Kč bez DPH

č. 14 tohoto dodatku

Vedlejší rozpočtové náklady rostou úměrně s celkovou hodnotou celé realizace a zároveň celkové délky jejího provádění.

vícepráce:

75 320,16 Kč bez DPH

méněpráce:

0,00 Kč bez DPH

Součet všech víceprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je 2 600 943,47 Kč bez DPH.

Součet všech méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ je 93 728,11 Kč bez DPH

3. Celkový cenový nárůst součtu cenových nárůstů všech změn podle ust. §222 odst. 5 ZZVZ a podle ust. §222 odst. 6 ZZVZ činí částku **2 856 356,07 Kč bez DPH**, což je méně než 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Je tak splněna podmínka stanovená v ust. §222 odst. 9 ZZVZ.

4. Celková hodnota všech víceprací dle tohoto dodatku je **2 609 542,97 Kč bez DPH**. Celková hodnota všech méněprací dle tohoto dodatku je **93 728,11 Kč bez DPH**. Celková cena za provedení díla bez DPH se tak navyšuje o rozdíl těchto dvou částek, tj. o částku **2 515 814,86 Kč bez DPH**.

Termín plnění, dokončení stavebních prací, se prodlužuje o 6 týdnů.

II.

Vymezení rozsahu změn

1. Čl. 6 odst. 6.2 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 33 345 461,10 Kč bez DPH

(slovy: třicet tři milionů tři sta čtyřicet pět tisíc čtyři sta šedesát jedna korun českých deset haléřů, bez DPH)

2. Čl. 5 odst. 5.2 původní smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

5.2 Termíny a místo plnění díla jsou stanoveny následovně:

Zahájení plnění	na Výzvu objednatele k zahájení plnění dle bodu 5.1
Dokončení stavebních prací	nejdéle do 41 týdnů + 5 pracovních dní od předání a převzetí staveniště
Předání řádně dokončeného díla (stavby) včetně předání kolaudačního souhlasu nebo pravomocného kolaudačního rozhodnutí	nejdéle do 6 týdnů od dokončení stavebních prací

Místo plnění:	Budova VOŠZ A SZŠ Hradec Králové, Komenského čp.234/6, 500 03 Hradec Králové
---------------	--

III.

Ustanovení přechodná a závěrečná


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.
3. Tento dodatek je ve smyslu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů v souladu se zákonem č. 300/2008 Sb. o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.

4. Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměně nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
5. Tento dodatek je uzavřen v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – změnový list č. 5
- Příloha č. 2 – změnový list č. 6
- Příloha č. 3 – změnový list č. 7
- Příloha č. 4 – změnový list č. 8
- Příloha č. 5 – změnový list č. 9
- Příloha č. 6 – změnový list č. 10
- Příloha č. 7 – změnový list č. 11
- Příloha č. 8 – změnový list č. 12
- Příloha č. 9 – změnový list č. 13
- Příloha č. 10 – změnový list č. 14
- Příloha č. 11 – změnový list č. 15
- Příloha č. 12 – změnový list č. 16
- Příloha č. 13 – změnový list č. 17
- Příloha č. 14 - změnový list č. 18
- Příloha č. 15 – tabulka změn závazků ze smlouvy
- Příloha č. 16 – seznam změnových listů
- Příloha č. 17 – konkurenční nabídky ke změnovému listu č. 9
- Příloha č. 18 – konkurenční nabídky ke změnovému listu č. 14


Objednatel:



.....
Petr Koleta

hejtman Královéhradeckého kraje

Zhotovitel:



Ing. Michal Mates

DOMISTAV HK s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 05	
Základové konstrukce pod výtah					
Stavba:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové			
Objekt:		D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení			
Předkládá:		DOMISTAV HK s.r.o., Ing. Michal Mates		Datum: 17.12.2024	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		3	listů
e-mailem X		2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně X		3) Fotodokumentace		0	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
1.2 Popis nového řešení: Nacenení položek dle PD.					
2 Zdůvodnění změny:					
Po zahájení prací bylo zjištěno, že položky Výkazu výměr neodpovídají konstrukcím v PD. Na základě skutečnosti došlo k přecenění položek dle PD.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		X ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE	
prodloužení termínu o 6 týdnů					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-19 355,31 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	352 073,41 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		332 718,10 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
Ing. Michal Mates Domistav HK s.r.o.		Ing. Lukáš Oma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Tomáš Ondráček Digitronic CZ s. r. o.	PaedDr. Soňa Lamichová VOŠZ a SZŠ HK	Ing. Václav Zmítka Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ HK - ZMĚNY

Objekt:

NZL 06 v2 - Základové konstrukce - úprava založení 02/2025

Místo:

Datum: 29. 10. 2024

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: DIGITRONIC CZ

Zhotovitel: Domistav HK s.r.o.

Zpracovatel: Ing. M. Mates

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 332 718,10

D		HSV	Práce a dodávky HSV	318 585,25			
35	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	30,000	84,04	2 521,20
VV			10*3		30,000		
D		1	Zemní práce	127 030,00			
1	K	139712111	Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 až 5 ručně	m3	16,694	3 193,02	53 304,28
VV			výkop podlaha 1.PP				
VV			(6,465*3,755+6,465*1,99+1,025*1,3)*0,25		9,618		
VV			výkop pro základy a výtah dle upravené PD základání 02/2025				
VV			4,195*3,69*2,0+3,69*1,5*0,4		33,173		
VV			Mezisoučet		42,791		
VV			odpočet původní výměry:				
VV			podlaha 1.PP				
VV			-43,33*0,250		-10,833		
VV			základy pro výtah				
VV			-12,72*1,2		-15,264		
VV			Mezisoučet		-26,097		
VV			Součet		16,694		
2	K	161111502	Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 hl výkopu přes 3 do 6 m nošením	m3	19,699	547,09	10 777,13
VV			(16,694*1,18) "Přepočtené koeficientem množství		19,699		
VV			Součet		19,699		
3	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	25,005	138,26	3 457,19
VV			16,694*1,18 "Přepočtené koeficientem množství		19,699		
VV			zpětný přesun na zásyp				
VV			4,497*1,18		5,306		
VV			Součet		25,005		
4	K	181913112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 se zhuťněním ručně	m2	83,980	54,24	4 555,08
VV			výkop podlaha 1.PP ve všech úrovních				
VV			(6,465*6,495)		41,990		
VV			41,990 "opětovně dle upravené PD založení 02/2025		41,990		
VV			Součet		83,980		
5	K	460391125	Zásyp jam ručně se zhuťněním z hornin třídy II skupiny 5	m3	4,497	376,94	1 695,10
VV			zásyp jámy po realizaci stěn ZB 20cm				
VV			(3,895+3,215)*(0,3+0,4/2)*1,265		4,497		
VV			Součet		4,497		
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,392	310,35	4 466,56
VV			(16,694-4,497)*1,18 "Přepočtené koeficientem množství		14,392		
VV			Součet		14,392		
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,392	21,88	314,90
VV			(16,694-4,497)*1,18 "Přepočtené koeficientem množství		14,392		
VV			Součet		14,392		
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	25,906	1 870,60	48 459,76
VV			(14,392)*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		25,906		
VV			Součet		25,906		
D		2	Zakládání	91 877,88			
36	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhuťněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	2,400	2 246,60	5 391,84
VV			1,5*4*0,4 "doplnění podsypu zvodnělého podloží dle posudku geologa		2,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	273321511	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	2,775	4 396,62	12 200,62
	VV		podlaha 1 PP				
	VV		((6,465*6,495+1,05*1,3)-(3,495*2,815))*0,2		6,703		
	VV		podkladní beton úroveň -4,3				
	VV		(3,895*3,215)*0,2		2,504		
	VV		beton šachta úroveň -4,1				
	VV		(3,495*2,815)*0,2		1,968		
	VV		Mezisoučet		11,175		
	VV		odpočet původního množství				
	VV		S.1				
	VV		-33,0*0,2		-6,600		
	VV		S1.1				
	VV		-9,0*0,2		-1,800		
	VV		Mezisoučet		-8,400		
	VV		Součet		2,775		
12	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	-0,081	29 841,30	-2 417,15
	VV		nová výměra - viz STAT v.č. D.1.2.c/1/RE/C/01 z 11/2024				
	VV		0,1836		0,184		
	VV		Mezisoučet		0,184		
	VV		odpočet původní výměry				
	VV		-0,221*1,2 "Přepočtené koeficientem množství		-0,265		
	VV		Mezisoučet		-0,265		
	VV		Součet		-0,081		
13	K	274313811	Základové pásy z betonu tř. C 25/30	m3	-2,989	4 366,78	-13 052,31
	VV		zákl. pas pod sch. rameno				
	VV		1,45*0,4*0,545		0,316		
	VV		Mezisoučet		0,316		
	VV		odpočet původní výměry				
	VV		výtah				
	VV		-0,9*3,6*1,02		-3,305		
	VV		Mezisoučet		-3,305		
	VV		Součet		-2,989		
14	K	274351121	Zřízení bednění základových pasů rovného	m2	-8,020	405,84	-3 254,84
	VV		nová výměra				
	VV		1,45*0,4*2		1,160		
	VV		odpočet původní výměry				
	VV		-9,18		-9,180		
	VV		Součet		-8,020		
15	K	274351122	Odstanění bednění základových pasů rovného	m2	-8,020	78,68	-631,01
16	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	8,433	4 366,78	36 825,06
	VV		Změna na společnou patku				
	VV		3,945*3,69*0,6		8,734		
	VV		8,734*0,08 "8% výdrolky		0,699		
	VV		Mezisoučet		9,433		
	VV		odpočet původní výměry				
	VV		výtah				
	VV		-0,7*0,7*2*1,02		-1,000		
	VV		Mezisoučet		-1,000		
	VV		Součet		8,433		
19	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1,066	53 298,00	56 815,67
	VV		nová výměra - viz STAT v.č. D.1.2.c/1/RE/C/01 z 11/2024				
	VV		1,066		1,066		
	VV		Součet		1,066		
D 3 Svislé a kompletní konstrukce							18 545,34
20	K	330321610	Sloupy nebo pilíře ze ŽB tř. C 30/37 bez výztuže	m3	1,440	5 709,64	8 221,88
	VV		dopočet výšky sloupů od koty -3,3 do -4,5 m				
	VV		1,2*0,7*0,5*2		0,840		
	VV		1,2*0,5*0,5*2		0,600		
	VV		Součet		1,440		
21	K	331351325	Zřízení bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	10,560	901,21	9 516,78
	VV		dopočet výšky sloupů od koty -3,3 do -4,5 m				
	VV		1,2*(2*0,7+2*0,5)*2		5,760		
	VV		1,2*4*0,5*2		4,800		
	VV		Součet		10,560		
22	K	331351326	Odstanění bednění čtyřúhelníkových sloupů v přes 4 do 6 m průřezu přes 0,16 do 0,36 m2	m2	10,560	76,39	806,68
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							23 190,21
23	K	139911103	Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva cihelného nebo smíšeného na MC ručně	m3	7,758	2 989,20	23 190,21
	VV		stávající cihelný základ pod vnitřní stěnou (úroveň -3,3 do -4,5m) předpokládaná šířka 1,0m				
	VV		6,465*1,2*1,0		7,758		
	VV		Součet		7,758		
D 997 Přesun sutě							16 524,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
24	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m	t	13,964	505,31	7 056,15
25	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	13,964	228,78	3 194,68
26	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	125,676	13,23	1 662,69
	VV		13,964*9 "Přepočtené koeficientem množství		125,676		
	VV		Součet		125,676		
27	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	13,964	330,24	4 611,47
	D	998	Přesun hmot				38 895,63
28	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	30,430	1 278,20	38 895,63
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 132,85
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				2 132,85
30	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	4,720	29,94	141,32
	VV		separace konstrukcí sloupů - viz statika výkres tvaru dojezd výtahu + základy v.č. D.1.2c/FW/C/01				
	VV		(0,7+0,5)*0,8*2+0,7*0,5*2		2,620		
	VV		(2*0,5)*0,8*2+0,5*0,5*2		2,100		
	VV		Součet		4,720		
31	M	11163152	lak hydroizolační asfaltový	t	0,001	151 096,47	151,10
32	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	4,720	149,21	704,27
	VV		separace konstrukcí sloupů - viz statika výkres tvaru dojezd výtahu + základy v.č. D.1.2c/FW/C/01				
	VV		(0,7+0,5)*0,8*2+0,7*0,5*2		2,620		
	VV		(2*0,5)*0,8*2+0,5*0,5*2		2,100		
	VV		Součet		4,720		
33	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu tl 4,0mm	m2	5,763	188,99	1 089,15
	VV		4,72*1,221		5,763		
	VV		Součet		5,763		
34	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 12 do 60 m	t	0,034	1 382,65	47,01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				12 000,00
	D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				12 000,00
29	K	013254000	Projektová dokumentace - základy, statika pro provedení stavby	soub.	1,000	12 000,00	12 000,00

V Hradci Králové dne 17.03.2025

Stanovisko projektanta ke ZL5

Název stavby: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ
Hradec Králové – zpracování PD“





Zdůvodnění změny:

Po zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že základová spára pro založení schodiště nemá dostatečnou únosnost. Na základě této skutečnosti byl zpracován hydrogeologický průzkum pro nový návrh založení schodiště. V koordinaci se statikem byl zpracován nový návrh založení. Na základě skutečnosti došlo k přecenění položek dle upravené PD.

Se ZMĚNOVÝM LISTEM 5 za AD souhlasíme BEZ PŘÍPOMÍNEK.



Tomáš Ondráček, AD
Digitronic CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 06	
Bourané konstrukce pro nové schodiště					
Stavba:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové			
Objekt:		D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení			
Předkládá:		DOMISTAV HK s.r.o., Ing. Michal Mates		Datum:	24.01.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	4	listů (NZL 7)	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Bourání konstrukcí uvažováno v menším rozsahu a jiné materiálové skladbě konstrukcí					
1.2 Popis nového řešení: Bourání nosných konstrukcí objektu v rozsahu dle skutečnosti					
2 Zdůvodnění změny:					
V průběhu bouracích prací a odhalení skladeb všech bouraných konstrukcí zjištěn nesoulad plánovaného rozsahu bouracích prací stropních konstrukcí a skutečnosti v místě stavby. Položkový rozpočet změny řeší skutečný rozsah bourání					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	-7 675,90 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	550 688,18 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		543 012,28 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
					
Ing. Michal Mates Domistav HK s.r.o.	Ing. Lukáš Oma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Tomáš Ondráček Digitronic CZ s. r. o.	PaedDr. Soňa Lamichová VOŠZ a SZŠ HK	Ing. Václav Zmítka Královéhradecký kraj	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkrovní VOŠŽ a SZŠ hradeč Králové

Objekt:

NZL 7 - Bourané konstrukce pro nové schodiště I. - skutečnost

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.01.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

543 012,28

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	543 012,28	21,00%	114 032,58
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

657 044,86

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkroví VOŠŽ a SZŠ hradec Králové
Objekt:

NZL 7 - Bourané konstrukce pro nové schodiště I. - skutečnost

Místo: Datum: 24.01.2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	543 012,28
HSV - Práce a dodávky HSV	543 012,28
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	153 692,87
9.2 - Bourání	152 294,32
997 - Přesun sutě	389 319,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkrovní VOŠŽ a SZŠ hradec Králové

Objekt:

NZL 7 - Bourané konstrukce pro nové schodiště I. - skutečnost

Místo:

Datum: 24.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 543 012,28

D HSV Práce a dodávky HSV 543 012,28

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 153 692,87

1	K	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	0,274	5 104,20	1 398,55
	W		vložená žb.deska m.č. 327 - pult				
	W		0,08*(0,8*4,28)		0,274		
	W		Součet		0,274		

D 9.2 Bourání 152 294,32

2	K	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	7,557	949,95	7 178,77
	W		odpočty původních položek rozpočtu				
	W		1.PP				
	W		-(6,465*3,100-1,35*2,0)*0,750		-13,006		
	W		1.NP				
	W		-(2,48+0,350+3,860)*4,68-1,0*2,0*3)*0,645		-16,324		
	W		Mezisoučet		-29,330		
	W		nové položky - skutečnost				
	W		1.PP				
	W		(6,465*3,1-1,35*2,0)*1,0		17,342		
	W		kanalizační stoka - zákryt				
	W		0,3*0,5*3,755		0,563		
	W		1.NP				
	W		(6,69*4,68-1,0*2*3)*0,75		18,982		
	W		Mezisoučet		36,887		
	W		Součet		7,557		

3	K	963031434	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 300 mm	m2	112,017	282,50	31 644,80
	W		odpočty původních položek z rozpočtu:				
	W		nad 1.PP				
	W		-24,26*1,1*0,290		-7,739		
	W		-12,87*1,1*0,290		-4,106		
	W		nad 1.NP				
	W		-24,26*1,1*0,290		-7,739		
	W		-12,87*1,1*0,290		-4,106		
	W		nad 2.NP				
	W		-12,87*1,1*0,290		-4,106		
	W		Mezisoučet		-27,796		
	W		nové množství - skutečnost				
	W		nad 1.PP vč. uložení				
	W		(4,355*7,065+2,59*7,065)*1,1		53,973		
	W		nad kanalizační stokou 1.PP				
	W		3,755*0,8		3,004		
	W		nad 1.NP vč. uložení				
	W		(4,545*7,29+2,83*7,29)*1,1		59,140		
	W		nad 2.NP vč. uložení				
	W		2,955*7,29*1,1		23,696		
	W		Mezisoučet		139,813		
	W		Součet		112,017		

4	K	963051213	Bourání ŽB stropů žebrových s viditelnými trámy	m3	3,086	5 232,18	16 146,51
	W		odpočet původního množství z rozpočtu nad 3.NP				
	W		-(2,426+1,287)		-3,713		
	W		skutečnost nad 3.NP				
	W		0,12*(35,04+18,25)		6,395		
	W		Mezisoučet		2,682		
	W		odpočet dtto nad 2.NP				
	W		-3,033		-3,033		
	W		skutečnost nad 2.NP				
	W		0,12*(6,885*4,16)		3,437		
	W		Mezisoučet		0,404		
	W		Součet		3,086		

5	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	27,689	3 481,49	96 398,98
---	---	-----------	---	----	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		odpočet původních položek rozpočtu nad 1.PP dle stávajícího VV				
	VV		-12,87*0,03		-0,386		
	VV		-24,26*(0,25+0,11)		-8,734		
	VV		skutečnost nad 1.PP (tl. kce nad klenbou 0,20-0,95 m , zprůměr. 0,425 m)				
	VV		3,945*6,465*0,425		10,839		
	VV		2,23*6,465*0,425		6,127		
	VV		odpočet původních pol. rozpočtu nad 1.NP				
	VV		-12,87*(0,06*0,08)		-0,062		
	VV		-24,26*(0,145+0,035+0,075+0,015+0,008)		-6,744		
	VV		skutečnost nad 1.NP (popis dtto nad 1.PP)				
	VV		4,16*6,885*0,425		12,173		
	VV		2,355*6,885*0,425		6,891		
	VV		skutečnost strop nad 3.NP (navíc)				
	VV		0,07*18,25+0,18*35,04		7,585		
	VV		Součet		27,689		
6	K	965049112	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm	m3	7,585	1 133,97	8 601,16
	VV		skutečnost strop nad 3.NP				
	VV		0,07*18,25+0,18*35,04		7,585		
	VV		Součet		7,585		
7	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	-13,259	578,92	-7 675,90
	VV		odpočet původního množství z rozpočtu				
	VV		-16,062		-16,062		
	VV		skutečnost strop nad 3.NP (navíc)				
	VV		0,08*35,04		2,803		
	VV		Součet		-13,259		
D	997		Přesun sutě				389 319,41
16	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	126,745	2 397,00	303 807,77
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	126,745	228,78	28 996,72
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 140,705	13,23	15 091,53
	VV		126,745*9		1 140,705		
	VV		Součet		1 140,705		
11	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	7,636	273,55	2 088,83
12	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	119,109	330,24	39 334,56
	VV		126,745-7,636		119,109		
	VV		Součet		119,109		

V Hradci Králové dne 17.03.2025

Stanovisko projektanta ke ZL6

Název stavby: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ
Hradec Králové – zpracování PD“

Zdůvodnění změny:

V průběhu bouracích prací a odhalení skladeb všech bouraných konstrukcí zjištěn nesoulad plánovaného rozsahu bouracích prací stropních konstrukcí a skutečnosti v místě stavby. Položkový rozpočet změny řeší skutečný rozsah bourání.

Se ZMĚNOVÝM LISTEM 6 za AD souhlasíme BEZ PŘIPOMÍNEK.



Tomáš Ondráček, AD
Digitronic CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 07	
Oprava stávající místnosti č. 114					
Stavba:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové			
Objekt:		D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení			
Předkládá:		DOMISTAV HK s.r.o., Ing. Michal Mates		Datum:	24.01.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů (NZL 08)	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
Založení nových vnitřních konstrukcí na stávající podlahu					
1.2 Popis nového řešení:					
Demontáž původní nevyhovující podlahy a následně její náhrada za nové vyhovující souvrství pro hygienické zázemí školy					
2 Zdůvodnění změny:					
Stávající betonová podlaha byla svým stavem nevyhovující a na mnoha místech byla již silně zdegradovaná a vykazovala velké množství trhlin, její využití nebylo s ohledem na stav po odkrytí možné. Pro realizaci nových keramických dlažeb v této místnosti nutné zajistit pevný a souvrstvý podklad pro realizaci nové skladby podlahy.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:				ANO (uvést jaký dokument)	X NE
4 Dopad do smluvních termínů:				ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	105 804,46 Kč bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			105 804,46 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	za uživatele:
Ing. Michal Mates Domistav HK s.r.o.		Ing. Lukáš Oma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.		Tomáš Ondráček Digitronic CZ s. r. o.	PaedDr. Soňa Lamichová VOŠZ a SZŠ HK
Ing. Václav Zmítka Královéhradecký kraj					

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ a SZŠ HK - ZMĚNY

Objekt:

NZL 08 - Oprava stáv. místnost č. 114

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zhotovitel:

Domistav HK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. M. Mates

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

105 804,46

D HSV Práce a dodávky HSV 95 211,87

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 33 096,87

1	K	631311126	Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	3,257	5 123,00	16 685,61
---	---	-----------	---	----	-------	----------	-----------

W 0,12*(6,815*3,85+1,2*0,75)

3,257

W Součet

3,257

2	K	631319012	Příplatek k mazanině tl přes 80 do 120 mm za přehlazení povrchu	m3	3,257	665,52	2 167,60
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

3	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,151	36 660,00	5 535,66
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	----------

W 27,138*4,44*1,25*0,001

0,151

W Součet

0,151

4	K	634112127	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 120 mm	m	21,330	48,88	1 042,61
---	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

W 2*(3,85+6,815)

21,330

W Součet

21,330

5	K	713191133	Montáž izolace - překrytí fólií	m2	27,138	47,47	1 288,24
---	---	-----------	---------------------------------	----	--------	-------	----------

W 6,815*3,85+1,2*0,75

27,138

W Součet

27,138

6	M	28329011	fólie PE vyztužená	m2	31,629	17,77	562,05
---	---	----------	--------------------	----	--------	-------	--------

W 27,138*1,1655 *Přepočtené koeficientem množství

31,629

7	K	612335101	Cementová hrubá omítka rýh ve stěnách š do 150 mm	m2	5,333	1 090,40	5 815,10
---	---	-----------	---	----	-------	----------	----------

W Srovnatelná položka

W Doplnění omítek stěn v úrovni podlahy po vybourání podlah

W po obvodě místnosti

W 21,33*0,25

5,333

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 2 677,29

D 9.2 Bourání 2 677,29

8	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	2,714	587,50	1 594,48
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W 0,1*(6,815*3,85+1,2*0,75)

2,714

W Součet

2,714

9	K	967031732	Přísekání plošné zdíva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	5,333	203,04	1 082,81
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

W Srovnatelná položka

W Ruční dočištění stávajících omítek po vybourání podlah po

W obvodě místnosti

W 21,33*0,25

5,333

D 997 Přesun sutě 27 267,45

20	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	5,531	2 453,40	13 569,76
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,531	228,78	1 265,38
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	49,779	13,23	658,58
----	---	-----------	--	---	--------	-------	--------

W 9*5,531

49,779

W Součet

49,779

13	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	5,531	2 128,68	11 773,73
----	---	-----------	---	---	-------	----------	-----------

D 998 Přesun hmot 32 170,26

14	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	10,309	1 278,20	13 176,96
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

15	K	998018001	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy v do 6 m za zvětšený přesun	t	10,309	1 842,40	18 993,30
----	---	-----------	---	---	--------	----------	-----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				10 592,59
D	762		Konstrukce tesařské				5 300,87
16	K	762511823	Demontáž kce podkladové z desek dřevoštěpkových tl do 15 mm na pero a drážku lepených	m2	27,138	84,41	2 290,72
	W		6,815*3,85+1,2*0,75		27,138		
	W		Součet		27,138		
17	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tloušťky přes 32 mm	m2	27,138	110,92	3 010,15
	W		6,815*3,85+1,2*0,75		27,138		
	W		Součet		27,138		
D	776		Podlahy povlakové				5 291,72
18	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah ručně	m2	27,138	165,44	4 489,71
	W		6,815*3,85+1,2*0,75		27,138		
	W		Součet		27,138		
19	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty do suti	m	21,330	37,60	802,01
	W		2*(3,85+6,815)		21,330		
	W		Součet		21,330		

V Hradci Králové dne 17.03.2025

Stanovisko projektanta ke ZL7

Název stavby: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ
Hradec Králové – zpracování PD“

Zdůvodnění změny:

Stávající betonová podlaha byla svým stavem nevyhovující a na mnoha místech byla již silně z degradovaná a vykazovala velké množství trhlin, její využití nebylo s ohledem na stav po odkrytí možné. Pro realizaci nových keramických dlažeb v této místnosti nutné zajistit pevný a souvrství podklad pro realizaci nové skladby podlahy.

Se ZMĚNOVÝM LISTEM 7 za AD souhlasíme BEZ PŘIPOMÍNEK.



Tomáš Ondráček, AD
Digitronic CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 08	
Niky pro instalace ZTI						
Stavba:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové				
Objekt:		D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení				
Předkládá:		DOMISTAV HK s.r.o., Ing. Michal Mates			Datum:	24.01.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů (NZL 09)		
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů		
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů		
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
V zadávací dokumentaci nespecifikováno.						
1.2 Popis nového řešení:						
Vedení veškerých instalací pro nově realizované prostory ve 4.NP primárně podomítkové přes stávající učebny v 1.PP - 3.NP						
2 Zdůvodnění změny:						
Při provedení vytýčení nových tras rozvodů topení byla zjištěna kolize nových tras se závazným stanoviskem OPP MMHK vzhledem k historickému charakteru objektu. Na základě zjištění technického stavu stávajících rozvodů a dimenzí potrubí byla provedena změna v trasách s ohledem na historický charakter objektu. Nové trasy jsou vedeny v méně cenných místnostech nebo v místech nově zřízeného schodiště.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)			X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH			
	Cena víceprací (přípočet):	+	307 248,11 Kč bez DPH			
	Výsledná ceny změny:	307 248,11 Kč bez DPH				
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
Ing. Michal Mates Domistav HK s.r.o.	Ing. Lukáš Oma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Tomáš Ondráček Digitronic CZ s. r. o.	PaedDr. Soňa Lamichová VOŠZ a SZŠ HK	Ing. Václav Zmítka Královéhradecký kraj		

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ a SZŠ HK - ZMĚNY

Objekt: NZL 09 - Niky pro instalace ZTI+UT

Místo: Datum: 28.01.2025

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: DIGITRONIC CZ

Zhotovitel: Domistav HK s.r.o. Zpracovatel: Ing. M. Mates

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 307 248,11

D		HSV	Práce a dodávky HSV	307 248,11			
D		4	Vodorovné konstrukce	9 826,59			
1	K	416351115	Zřízení bednění v do 4 m na přechodu stěn a stropů	m2	7,000	1 118,60	7 830,20
VV		podbednění instalačních prostupů stropů ve všech podlažích					
VV		0,5*0,5*7*4		7,000			
VV		Součet		7,000			
2	K	416351116	Odstranění bednění v do 4 m na přechodu stěn a stropů	m2	7,000	209,62	1 467,34
3	K	416351117	Příplatek ke zřízení bednění za podpěrnou konstrukci v přes 4 do 6 m	m2	5,250	83,38	437,75
VV		podbednění instalačních prostupů stropů ve třech podlažích					
VV		0,5*0,5*7*3		5,250			
VV		Součet		5,250			
4	K	416351118	Příplatek k odstranění bednění za podpěrnou konstrukci v přes 4 do 6 m	m2	5,250	17,39	91,30
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	141 756,96			
5	K	411386621	Zabetonování prostupů ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve stropech	kus	28,000	1 015,20	28 425,60
VV		zabetonování v celé tloušťce stropní konstrukce v jednotlivých podlažích					
VV		7*4		28,000			
VV		Součet		28,000			
6	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	26,050	559,30	14 569,77
VV		17,9*0,2*5		17,900			
VV		16,3*0,2*1		3,260			
VV		16,3*0,3*1		4,890			
VV		Součet		26,050			
7	K	611325113	Vápenocementová hladká omítka rýh ve stropech š přes 300 mm	m2	14,560	958,80	13 960,13
VV		prostupy stropem instalací vč. přesahů +150mm pro napojení na stáv. omítky					
VV		0,8*0,65*28		14,560			
VV		Součet		14,560			
8	K	612325103	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách š přes 300 mm	m2	62,680	764,22	47 901,31
VV		omítka rýhy s přesahem +150mm na každou stranu pro napojení na stáv. omítku					
VV		17,9*0,5*5		44,750			
VV		16,3*0,5*1		8,150			
VV		16,3*0,6*1		9,780			
VV		Součet		62,680			
9	K	611142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stropů vtlačené do tmelu	m2	14,560	326,18	4 749,18
VV		prostupy stropem instalací vč. přesahů +150mm pro napojení na stáv. omítky					
VV		0,8*0,65*28		14,560			
VV		Součet		14,560			
10	K	612142001	Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu	m2	62,680	278,24	17 440,08
VV		omítka rýhy s přesahem +150mm na každou stranu pro napojení na stáv. omítku					
VV		17,9*0,5*5		44,750			
VV		16,3*0,5*1		8,150			
VV		16,3*0,6*1		9,780			
VV		Součet		62,680			
11	K	611311131	Vápenný štuk vnitřních rovných stropů tloušťky do 3 mm	m2	14,560	229,36	3 339,48
VV		prostupy stropem instalací vč. přesahů +150mm pro napojení na stáv. omítky					
VV		0,8*0,65*28		14,560			
VV		Součet		14,560			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	612311131	Vápenný štuk vnitřních stěn tloušťky do 3 mm	m2	62,680	181,42	11 371,41
	W		omítka rýhy s přesahem +150mm na každou stranu pro napojení na stáv. omítku				
	W		17,9*0,5*5		44,750		
	W		16,3*0,5*1		8,150		
	W		16,3*0,6*1		9,780		
	W		Součet		62,680		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				91 967,21
13	K	972033461	Vybourání otvorů v klenbách z cihel pl do 1 m2 tl do 300 mm	m3	2,128	3 372,07	7 175,76
	W		strop nad 1.PP				
	W		0,4*0,4*0,95*7		1,064		
	W		strop nad 1.NP				
	W		0,4*0,4*0,95*7		1,064		
	W		Součet		2,128		
14	K	972054491	Vybourání otvorů v ŽB strozech nebo klenbách pl do 1 m2 tl přes 80 mm	m3	0,784	11 468,00	8 990,91
	W		strop nad 2.NP				
	W		0,4*0,4*0,35*7		0,392		
	W		strop nad 3.NP				
	W		0,4*0,4*0,35*7		0,392		
	W		Součet		0,784		
15	K	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	105,800	521,23	55 146,13
	W		společné stoupačky V+K, UT z 1.PP pod podlahou do 4.NP				
	W		5*17,9		89,500		
	W		společné stoupačky V+UT z 1.PP pod stropem do 4.NP				
	W		1*16,3		16,300		
	W		Součet		105,800		
16	K	974031287	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 300 mm	m	16,300	663,64	10 817,33
	W		společná stoupačka SV, TUV, C z 1.PP pod podlahou do 4.NP				
	W		16,3		16,300		
	W		Součet		16,300		
	D	9.1	Ostatní konstrukce a práce				4 325,33
17	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50,400	85,82	4 325,33
	W		1,2*1,5*7*4		50,400		
	W		Součet		50,400		
	D	9.2	Bourání				5 511,75
18	K	978011191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stropů v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	18,900	141,25	2 669,63
	W		otlučení omítek kolem prostupu pro napojení a vložení armovací tkaniny šířky +150mm na každou stranu				
	W		3*0,15*1,5*28		18,900		
	W		Součet		18,900		
19	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	36,630	77,59	2 842,12
	W		otlučení omítek kolem rýh pro napojení a vložení armovací tkaniny šířky +150mm na každou stranu				
	W		2*0,15*17,9*5		26,850		
	W		2*0,15*16,3*2		9,780		
	W		Součet		36,630		
	D	997	Přesun sutě				54 801,08
20	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	17,500	2 453,40	42 934,50
21	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	17,500	228,78	4 003,65
22	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	157,500	13,23	2 083,73
	W		17,5*9		157,500		
23	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	17,500	330,24	5 779,20
	D	998	Přesun hmot				8 896,27
24	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	6,960	1 278,20	8 896,27

V Hradci Králové dne 17.03.2025

Stanovisko projektanta ke ZL8

Název stavby: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ
Hradec Králové – zpracování PD“

Zdůvodnění změny:

Při provedení vytýčení nových tras rozvodů topení byla zjištěna kolize nových tras se závazným stanoviskem OPP MMHK vzhledem k historickému charakteru objektu. Na základě zjištění technického stavu stávajících rozvodů a dimenzí potrubí byla provedena změna v trasách s ohledem na historický charakter objektu. Nové trasy jsou vedeny v méně cenných místnostech nebo v místech nově zřízeného schodiště.

Se ZMĚNOVÝM LISTEM 8 za AD souhlasíme BEZ PŘIPOMÍNEK.



Tomáš Ondráček, AD
Digitronic CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST					ZL 09	
Výplně otvorů půdních oken						
Stavba:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové				
Objekt:		D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení				
Předkládá:		DOMISTAV HK s.r.o., Ing. Michal Mates			Datum:	28.01.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů				
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů (NZL 10)		
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů		
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů		
1 Technický popis změny:						
1.1 Popis původního řešení:						
V zadávací dokumentaci neřešeno.						
1.2 Popis nového řešení:						
Doplnění tepelné izolace a přepláštění SDK konstrukcí						
2 Zdůvodnění změny:						
V místnosti WC ženy vycházely stávající boční fasádní okna do prostoru WC kabin. S ohledem na skutečný stav na stavbě smluvena úprava, kdy budou okna z vnitřní strany přeplášťena novou SDK konstrukcí vč. skladby tepelných izolací tak, aby nebyl narušen celkový architektonický ráz objektu při pohledu z exteriéru.						
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)			X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)			X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek					odst.	4
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH			
	Cena víceprací (přípočet):	+	8 599,50 Kč bez DPH			
	Výsledná ceny změny:		8 599,50 Kč bez DPH			
7 Schválil:						
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:	
Ing. Michal Mates Domistav HK s.r.o.		Ing. Lukáš Oma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Tomáš Ondráček Digitronic CZ s. r. o.	PaedDr. Soňa Lamichová VOŠZ a SZŠ HK	Ing. Václav Zmítka Královéhradecký kraj	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkrovní VOŠŽ a SZŠ hradec Králové

Objekt:

NZL 10 - Výplně otvorů půdních oken

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

24.01.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 599,50

DPH základní
snižená

Základ daně
8 599,50
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 805,90
0,00

Cena s DPH

v CZK

10 405,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkrovní VOŠŽ a SZŠ hradec Králové

Objekt: NZL 10 - Výplně otvorů půdních oken

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 24.01.2025
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	8 599,50
PSV - Práce a dodávky PSV	8 599,50
766 - Konstrukce truhlářské	8 599,50



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkroví VOŠŽ a SZŠ hradec Králové

Objekt:

NZL 10 - Výplně otvorů půdních oken

Místo:

Datum: 24.01.2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

8 599,50

D PSV Práce a dodávky PSV 8 599,50

D 766 Konstrukce truhlářské 8 599,50

1	K	R 766 01	D+M sendvičové výplně otvorů vč. povrchové úpravy	m2	3,150	2 730,00	8 599,50
---	---	----------	---	----	-------	----------	----------

tepelné izolační výplň stávajících oken půdy ve složení : PUR

8cm +sádrokartonová deska + povrchová úprava

0,9*0,7*5

3,150

Součet

3,150

V Hradci Králové dne 17.03.2025

Stanovisko projektanta ke ZL9

Název stavby: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ
Hradec Králové – zpracování PD“

Zdůvodnění změny:

V místnosti WC ženy vycházely stávající boční fasádní okna do prostoru WC kabin. S ohledem na skutečný stav na stavbě smluvna úprava, kdy budou okna z vnitřní strany přeplášťena novou SDK konstrukcí vč. skladby tepelných izolací tak, aby nebyl narušen celkový architektonický ráz objektu při pohledu z exteriéru.

Se ZMĚNOVÝM LISTEM 9 za AD souhlasíme BEZ PŘIPOMÍNEK.



Tomáš Ondráček, AD
Digitronic CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 10	
Uložení jílovité zeminy					
Stavba:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové			
Objekt:		D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení			
Předkládá:		DOMISTAV HK s.r.o., Ing. Michal Mates		Datum:	07.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů (NZL 11)	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V zadávací dokumentaci nespecifikováno, uvažováno s uložením zeminy na recyklační skládce.					
1.2 Popis nového řešení:					
Jílovitou zeminu nutno uložit jako odpad, nelze využít k recyklaci.					
2 Zdůvodnění změny:					
V průběhu provádění výkopových prací byla v místě patek odhalena vrstva jílovité zeminy, která svými technickými parametry nesplňovala požadavky na únosnost základové spáry. Pro splnění požadavku projektové dokumentace a norem, bylo nutné zeminu odtěžit a nahradit ji vhodným zásypaným materiálem. Takto odtěžená zemina byla odvezena a uložena na skládku.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	7 854,15 Kč	bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):	+	49 234,19 Kč	bez DPH	
	Výsledná ceny změny:		41 380,04 Kč	bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Michal Mates Domistav HK s.r.o.		Ing. Lukáš Oma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Tomáš Ondráček Digitronic CZ s. r. o.	PaedDr. Soňa Lamichová VOŠZ a SZŠ HK	Ing. Václav Zmítka Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ a SZŠ HK - ZMĚNY

Objekt: NZL 11 - Uložení jílovité zeminy

Místo: Hradec KrálovéDatum: 29. 10. 2024

Zadavatel: Královéhradecký krajProjektant: DIGITRONIC CZ

Zhotovitel: Domistav HK s.r.o.Zpracovatel: Ing. M. Mates

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem41 380,04

D		HSV	Práce a dodávky HSV				41 380,04
D		1	Zemní práce				41 380,04
1	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	26,320	1 870,60	- 49 234,19
VV		viz. vážní lístky					
VV		8,02+6,74+7,56+4			26,320		
2	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	-26,320	298,41	-7 854,15

IČZ: CZH01061

IČ: 26013304 DIČ: CZ26013304

AZ PARK, s.r.o.

provozovna: ČKD Plotiště

Gočárova třída 504/54

500 02 Hradec Králové

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20112

Tel: 608 807 808

E-mail: azpark-info@seznam.cz

Původce odpadu

IČ: 26007177 DIČ: CZ26007177

IČP/IČZ:

DOMISTAV HK s.r.o.

Pražská třída 901/45

500 04 Hradec Králové 4

Upřesnění:

SPZ: 8H5 3498

Odpad	Kód odpadu	brutto	tara	srážka	fakt. mn. MJ
Výkopová zemina s obsahem jílu	170504	17,88	9,86	0	8,02 t
Alibi záznamy: 1. vážení: 1:22.01.25-11 17880kg 2. vážení: Ruční zápis váhy					
Beton - 40x40	170101	17,68	9,86	0	7,82 t
Alibi záznamy: 1. vážení: 1:22.01.25-53 17680kg 2. vážení: 1:22.01.25-32 9860kg					

Poznámka: st. Zdravotní škola, HK

Jméno řidiče: Heralaba

Vystavil: Správce

Podpis:

IČZ: CZH01061

IČ: 26013304 DIČ: CZ26013304

AZ PARK, s.r.o.

provozovna: ČKD Plotíště

Gočárova třída 504/54

500 02 Hradec Králové

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20112

Tel: 608 807 808

E-mail: azpark-info@seznam.cz

Původce odpadu

IČ: 26007177 DIČ: CZ26007177

IČP/IČZ:

DOMISTAV HK s.r.o.

Pražská třída 901/45

500 04 Hradec Králové 4

Upřesnění: Objednávka na rok 2025

SPZ: 8H5 3498

Odpad	Kód odpadu	brutto	tara	srážka	fakt. mn. MJ
Výkopová zemina s obsahem jílu	170504	16,94	10,2	0	6,74 t
Alibi záznamy: 1. vážení: 1:23.01.25-6 16940kg 2. vážení: 1:23.01.25-7 10200kg					

Poznámka: st: zdravotní škola

Jméno řidiče: Heralaba

Vystavil: Správce

Podpis:

IČZ: CZH01061

IČ: 26013304 DIČ: CZ26013304

AZ PARK, s.r.o.

provozovna: ČKD Plotíště

Gočárova třída 504/54

500 02 Hradec Králové

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20112

Tel: 608 807 808

E-mail: azpark-info@seznam.cz

Původce odpadu

IČ: 26007177 DIČ: CZ26007177

IČP/IČZ:

DOMISTAV HK s.r.o.

Pražská třída 901/45

500 04 Hradec Králové 4

Upřesnění:

SPZ: 8H5 3498

Odpad	Kód odpadu	brutto	tara	srážka	fakt. mn. MJ
Výkopová zemina s obsahem jílu	170504	17,64	10,08	0	7,56 t
Alibi záznamy: 1. vážení: 1:24.01.25-23 17640kg 2. vážení: 1:24.01.25-26 10080kg					

Poznámka: st. Zdravotní škola

Jméno řidiče: Heralaba

Vystavil: Správce

Podpis:

IČZ: CZH01061

IČ: 26013304 DIČ: CZ26013304

AZ PARK, s.r.o.

provozovna: ČKD Platiště

Gočárova třída 504/54

500 02 Hradec Králové

Registrace: Obchodní rejstřík Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 20112

Tel: 608 807 808

E-mail: azpark-info@seznam.cz

Původce odpadu

IČ: 26007177 DIČ: CZ26007177

IČP/IČZ:

DOMISTAV HK s.r.o.

Pražská třída 901/45

500 04 Hradec Králové 4

Upřesnění:

SPZ: 6H5 4924

Odpad	Kód odpadu	brutto	tara	srážka	fakt. mn. MJ
Výkopová zemina s obsahem jílu	170504	10,42	6,42	0	4 t
Alibi záznamy: 1. vážení: 1:28.01.25-16 10420kg 2. vážení: 1:28.01.25-19 6420kg					

Poznámka: st: zdravotní škola

Jméno řidiče: Heralaba

Vystavil: Jiří Pánek

Podpis:

V Hradci Králové dne 17.03.2025

Stanovisko projektanta ke ZL10

Název stavby: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ
Hradec Králové – zpracování PD“

Zdůvodnění změny:

V průběhu provádění výkopových prací byla v místě patek odhalena vrstva jílovité zeminy, která svými technickými parametry nesplňovala požadavky na únosnost základové spáry. Pro splnění požadavku projektové dokumentace a norem, bylo nutné zeminu odtěžit a nahradit ji vhodným zásypovým materiálem. Takto odtěžená zemina byla odvezena a uložena na skládku..

Se ZMĚNOVÝM LISTEM 10 za AD souhlasíme BEZ PŘÍPOMÍNEK.



Tomáš Ondráček, AD
Digitronic CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 11	
Doplnění chybějících interiérových prvků					
Stavba:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ a SZŠ Hradec Králové			
Objekt:		D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení			
Předkládá:		DOMISTAV HK s.r.o., Ing. Michal Mates		Datum: 07.02.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	listů (NZL 12)
e-mailem X		2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně X		3) Fotodokumentace		0	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Interiérové prvky nebyly obsaženy v rozpočtu.					
1.2 Popis nového řešení: Dodání chybějících prvků v rozsahu dle PD a v provedení odpovídající totožným prvkům.					
2 Zdůvodnění změny: Interiérové prvky, které nebyly obsaženy v rozpočtu a jsou nutné pro řádné dokončení díla. Dodání chybějících prvků v rozsahu dle PD a v provedení odpovídající totožným prvkům.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):		-	0,00 Kč bez DPH	
	Cena víceprací (přípočet):		+	69 126,39 Kč bez DPH	
	Výsledná ceny změny:			69 126,39 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
za uživatele:		za objednatele:			
Ing. Michal Mates Domistav HK s.r.o.		Ing. Lukáš Oma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.		Tomáš Ondráček Digitronic CZ s. r. o.	
PaedDr. Soňa Lamichová VOŠZ a SZŠ HK		Ing. Václav Zmítka Královéhradecký kraj			

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ HK - ZMĚNY

Objekt: NZL 12 - Doplnění chybějících interiérových dveří a prvků

Místo: Hradec KrálovéDatum: 31.01.2025

Zadavatel: Královehradecký krajProjektant: DIGITRONIC CZ

Zhotovitel: Domistav HK s.r.o.Zpracovatel: Ing .M.Mates

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

69 126,39

D		PSV	Práce a dodávky PSV				69 126,39
D		766	Konstrukce truhlářské				69 126,39
1	K	766.R.D.05	INTERIÉROVÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ 70cm, WC staveb. otvor: 800x2020 mm	ks	1,000	18 252,93	18 252,93
	VV		Chybějící dveře do WC m.č. 425				
	VV		1		1,000		
2	K	766.R.D.14	INTERIÉROVÝ NADSVĚTLÍK Š. 250cm staveb. otvor: 2500x600 mm	ks	2,000	25 365,11	50 730,22
	VV		Chybějící nadsvětliky m.č. 415				
	VV		2		2,000		
3	K	998766103	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 12 do 24 m	t	0,100	1 432,38	143,24

V Hradci Králové dne 17.03.2025

Stanovisko projektanta ke ZL11

Název stavby: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ
Hradec Králové – zpracování PD“

Zdůvodnění změny:

Interiérové prvky, které nebyly obsaženy v rozpočtu a jsou nutné pro řádné dokončení díla. Dodání chybějících prvků v rozsahu dle PD a v provedení odpovídající totožným prvkům.

Se ZMĚNOVÝM LISTEM 11 za AD souhlasíme BEZ PŘIPOMÍNEK.



Tomáš Ondráček, AD
Digitronic CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 12	
Doplnění prací SDK souvisejících s výplněmi otvorů					
Stavba:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ a SZŠ Hradec Králové			
Objekt:		D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení			
Předkládá:		DOMISTAV HK s.r.o., Ing. Michal Mates		Datum:	07.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů (NZL 14)	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V zadávací dokumentaci neřešeno.					
1.2 Popis nového řešení: Doplnění chybějících výztužných profilů pro montáž interiérových prvků a doplnění konstrukcí souvisejících s bočními okny.					
2 Zdůvodnění změny:					
Doplnění chybějících výztužných profilů, které nebyly obsaženy v rozpočtu a jsou nutné pro řádné dokončení díla, pro montáž interiérových prvků a doplnění konstrukcí souvisejících s bočními okny vč. napojení parotěsné vrstvy na stávající dřevěná okna vč. jejich opláštění.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH	
		Cena víceprací (přípočet):	+	193 342,09 Kč bez DPH	
		Výsledná ceny změny:		193 342,09 Kč bez DPH	
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
za uživatele:		za objednatele:			
Ing. Michal Mates Domistav HK s.r.o.		Ing. Lukáš Oma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.		Tomáš Ondráček Digitronic CZ s. r. o.	
		PaedDr. Soňa Lamichová VOŠZ a SZŠ HK		Ing. Václav Zmítka Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ a SZŠ HK - ZMĚNY

Objekt:

NZL 14 - Doplnění chybějící prací SDK souvisejících s výplněmi otvorů

Místo: Hradec Králové

Datum:

Zadavatel: Královehradecký kraj

Projektant: DIGITRONIC CZ

Zhotovitel: Domistav HK s.r.o.

Zpracovatel: Ing. M. Mates

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

193 342,09

D	PSV		Práce a dodávky PSV				193 342,09
D	763		Konstrukce suché výstavby				193 342,09
1	K	763111741	Montáž parotěsné zábrany do SDK příčky	m2	46,200	57,69	2 665,28
	W		Dotažení parotěsné vrstvy k bočním oknům, parotěsná vrstva po celém obvodu bočních oken				
	W		(2*(0,9+0,6))*28*0,55 "28 ks, šířka cca 55cm		46,200		
2	M	28329027	folie PE vyztužená Al vrstvou pro parotěsnou vrstvu 150g/m2	m2	51,906	47,25	2 452,56
	W		46,2*1,1235		51,906		
3	K	763181411	Ztužující výplň otvoru pro okno s CW a UW profilem pro příčky do 2,60 m	kus	34,000	577,16	19 623,44
	W		Truhlářské nadvětlíky				
	W		3*2 "D.01		6,000		
	W		3*1 "D.11		3,000		
	W		3*2 "D.12		6,000		
	W		1*1 "D.13		1,000		
	W		3*4 "D.14		12,000		
	W		3*2 "D.15		6,000		
	W		Součet		34,000		
4	K	763181422	Ztužující výplň otvoru pro dveře s UA a UW profilem pro příčky přes 3,25 do 3,75 m	kus	34,000	1 795,40	61 043,60
	W		Interiérové dveře do SDK příčky				
	W		Viz. výpis prvků interiérových dveří				
	W		31 "dřevěné		31,000		
	W		3 "hliníkové		3,000		
	W		Součet		34,000		
10	K	76318241.R.1	SDK opláštění obvodu střešního okna hl do 0,5 m deskami protipožárními 15 mm	m	84,000	741,06	62 249,04
	W		(2*(0,9+0,6))*28 "28ks bočních oken		84,000		
9	K	763111763	Příplatek k SDK příčce s dvojitou nosnou konstrukcí za zahuštění profilů na vzdálenost 31 mm	m2	63,000	405,00	25 515,00
	W		Srovnatelná položka - doplnění rastru v místě bočních oken				
	W		84*0,75		63,000		
6	K	766629314	Příplatek k montáži oken za izolaci pro zalomené ostění připojovací spára do 15 mm se spárou zalomení do 10 mm	m	84,000	220,90	18 555,60
	W		Napojení parotěsné vrstvy na stávající dřevěná okna				
	W		84" ditto opláštění obvodů oken		84,000		
7	K	998763303	Přesun hmot tonážní pro konstrukce montované z desek v objektech v přes 12 do 24 m	t	1,670	741,06	1 237,57

V Hradci Králové dne 17.03.2025

Stanovisko projektanta ke ZL12

Název stavby: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ
Hradec Králové – zpracování PD“

Zdůvodnění změny:

Doplnění chybějících výztužných profilů, které nebyly obsaženy v rozpočtu a jsou nutné pro řádné dokončení díla, pro montáž interiérových prvků a doplnění konstrukcí souvisejících s bočními okny vč. napojení parotěsné vrstvy na stávající dřevěná okna vč. jejich opláštění.

Se ZMĚNOVÝM LISTEM 12 za AD souhlasíme BEZ PŘIPOMÍNEK.



Tomáš Ondráček, AD
Digitronic CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 13	
Přeložení stávajícího odvětrání kanalizace					
Stavba:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové			
Objekt:		D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení			
Předkládá:		DOMISTAV HK s.r.o., Ing. Michal Mates		Datum: 07.02.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů (NZL 25)	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V zadávací dokumentaci neřešeno.					
1.2 Popis nového řešení:					
Přeložení stávajícího odvětrání kanalizace objektu do nově realizovaných SDK příček vč. realizace potřebných protipožárních opatření a napojení do ventilačních střešních průduchů.					
2 Zdůvodnění změny:					
Stávající potrubí odvětrání kanalizace vycházelo do prostoru chodby 4.NP. Z tohoto důvodu smluveno jeho přeložení do nově realizovaných SDK příček, aby byl zachován čistý průchod na chodbách dle projektové dokumentace. Zároveň provedeny chybějící protipožární ucpávky na tato potrubí.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
-					
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
-					
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	40 183,86 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		40 183,86 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
					
Ing. Michal Mates Domistav HK s.r.o.		Ing. Lukáš Oma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Tomáš Ondráček Digitronic CZ s. r. o.	PaedDr. Soňa Lamichová VOŠZ a SZŠ HK	Ing. Václav Zmítko Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ a SZŠ HK - ZMĚNY

Objekt:

NZL 25 - Přepojení stávajícího odvětrání kanalizace do střechy objektu

Místo:

Hradec Králové

Datum:

01.01.2025

Zadavatel:

Královohradecký kraj

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zhotovitel:

Domistav HK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. M.Mates

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 40 183,86

D HSV Práce a dodávky HSV 14 997,58

D 4 Vodorovné konstrukce 6 091,20

1	K	411386621	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl přes 0,09 do 0,25 m2 ve střepech	kus	6,000	1 015,20	6 091,20
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

W Celkem přepojení 6 ks stávajících potrubí
W 6 6,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 377,29

2	K	340239212	Zazdívkav otvorů v příčkách nebo stěnách pl přes 1 do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,320	1 043,40	1 377,29
---	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

W podezdění komínového tělesa pod úroveň podlahy 4.NP -
W založení na stáv. nosné stěně
W 0,55*(0,65+1,1+0,65) 1,320
W Součet 1,320

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5 375,76

3	K	972054411	Vybourání otvorů v ŽB střepech nebo klenbách pl do 1 m2 tl do 80 mm	m3	0,169	13 536,00	2 287,58
---	---	-----------	---	----	-------	-----------	----------

W Stávající betonový strop na trapézovém plechu
W 0,08*(0,75*0,55) 0,033
W 0,08*(0,4*0,4) 0,013
W 0,08*(0,45*0,45) 0,016
W 0,08*(0,9*0,5) 0,036
W 0,08*(0,6*0,6) 0,029
W 0,08*(0,65*0,8) 0,042
W Součet 0,169

4	K	977311112	Řezání stávajících betonových mazanin nevytlučených hl do 100 mm	m	14,100	219,02	3 088,18
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

W stávající bet. mazanina
W 2*(0,75+0,55) 2,600
W 2*(0,4+0,4) 1,600
W 2*(0,45+0,45) 1,800
W 2*(0,9+0,5) 2,800
W 2*(0,6+0,6) 2,400
W 2*(0,65+0,8) 2,900
W Součet 14,100

D 997 Přesun sutě 1 248,36

5	K	997013157	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m s omezením mechanizace	t	0,406	2 453,40	996,08
---	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,406	228,78	92,88
---	---	-----------	---	---	-------	--------	-------

7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,654	13,23	48,34
---	---	-----------	--	---	-------	-------	-------

W 0,406*9 3,654

W Součet 3,654

8	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	0,406	273,55	111,06
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

D 998 Přesun hmot 904,97

9	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	0,708	1 278,20	904,97
---	---	-----------	--	---	-------	----------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 25 186,28

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 16 509,08

10	K	721171913	Potrubí z PP propojení potrubí DN 50	kus	3,000	290,46	871,38
11	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	3,000	455,90	1 367,70

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	12,000	415,00	4 980,00
	VV		3*(3+1) "vyvedení na střeche do stávající větrací tašky		12,000		
13	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	12,000	570,00	6 840,00
	VV		3*(3+1) "vyvedení na střeche do stávající větrací tašky		12,000		
14	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 50 m	%	1,000	2 450,00	2 450,00
	D	727	Zdravotechnika - protipožární ochrana				8 677,20
15	K	727213204R	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 40 mm stropem tl 150 mm požární odolnost REI 45DP1	kus	3,000	1 050,00	3 150,00
16	K	727213227	Trubní ucpávka plastového potrubí bez izolace D 110 mm stropem tl do 150 mm požární odolnost EI 60	kus	3,000	1 842,40	5 527,20

V Hradci Králové dne 03.04.2025


Stanovisko projektanta ke ZL13

Název stavby: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ
Hradec Králové – zpracování PD“

Zdůvodnění změny:

Stávající potrubí odvětrání kanalizace vycházelo do prostoru chodby 4.NP. Z tohoto důvodu smlouveno jeho přeložení do nově realizovaných SDK příček, aby byl zachován čistý průchod na chodbách dle projektové dokumentace. Zároveň provedeny chybějící protipožární ucpávky na tato potrubí.

Se ZMĚNOVÝM LISTEM 13 za AD souhlasíme BEZ PŘIPOMÍNEK.


Tomáš Ondráček, AD
Digitronic CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 14	
Úpravy v rámci profese elektro					
Stavba:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ a SZŠ Hradec Králové			
Objekt:		D.1.4.F - Elektronické komunikace a D.1.4.G - Silnoproudá elektroinstalace			
Předkládá:		DOMISTAV HK s.r.o., Ing. Michal Mates		Datum:	11.02.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	2	listů (NZL 16)	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:
 Řešení v zadávací dokumentaci počítalo s rozšířením stávajícího systému objektu školy bez bližší specifikace. Dále v PD neřešeny rozvody pro plánovanou AV techniku a návaznost na stávající slaboproudé instalace objektu.

1.2 Popis nového řešení:
 Rozšíření stávajícího systému objektu školy s respektováním stávajícího systému a konkrétních koncových prvků, které umožní rozšíření systému. Předmětem ZL je především rozšíření kabelových tras, dodání nové ústředny ADS, doplnění kabeláže pro AV techniku 4.NP a souvisejících úprav tras elektro.

2 Zdůvodnění změny:

Po provedení kontroly stávajících rozvosů silnoproudé elektroinstalace v místě stavby bylo zjištěno, že stávající instalace mají odchylky oproti plánované v PD a rozšíření stávajícího systému není možné realizovat bez nutných úprav jak kabelových tras, jejich druhu, tak i koncových prvků.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek			odst.	6
---	--	--	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	58 842,75 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	439 575,66 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		380 732,91 Kč	bez DPH

7 Schválil:

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
Ing. Michal Mates Domistav HK s.r.o.	Ing. Lukáš Oma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Tomáš Ondráček Digitronic CZ s. r. o.	PaedDr. Soňa Lamichová VOŠZ a SZŠ HK	Ing. Václav Zmítka Královéhradecký kraj

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ a SZŠ HK - ZMĚNY

Objekt:

NZL 16 - Úpravy v rámci profese elektro

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: Domistav HK s.r.o.

Datum: 29. 10. 2024
Projektant: DIGITRONIC CZ
Zpracovatel: Ing. M.Mates

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 380 732,91

D ZLE1 Změny elektro 1 380 732,91

D D1 Kabelový žlab v prostoru 1.PP 24 888,00

1	K	Pol1	drátěný kabelový žlab ZNCR DZ 60x150 (včetně spoj.mat a kotvení)	m	36,000	483,00	17 388,00
2	K	Pol16	Práce nepostižitelné v ceníku - elektrikář	hod	15,000	500,00	7 500,00

D D2 Změna systému autonomní detekce a signalizace ADS (LDP rozšíření stáv. ústředny JA 32 353,47

3	K	Pol3	JA-107K ústředna s LAN a JA-192Y (GSM) vč. vystrojení a uvedení do provozu	ks	1,000	22 811,16	22 811,16
4	K	Pol4	kabel CAT6 UTP LSOH Dca 500m/cívka SXKD-6-UTP-LSOH	m	70,000	29,93	2 095,10
5	K	Pol5	trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem	m	70,000	37,17	2 601,90
6	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm	m	48,000	47,94	2 301,12
VV (5+3)*6 "prostupy pro novou ústřednu					48,000		
7	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 50mm	m	50,400	50,48	2 544,19
VV 48*1,05 "Přepočtené koeficientem množství					50,400		

D D3 Dopočet kabelů - silnoproud + slaboproud chybějící v rozpočtu 70 891,50

8	K	Pol6	3x1.5 mm2 pevně	m	970,000	37,60	36 472,00
48	K	Pol33	kabel CAT6 UTP LSOH Dca 500m/cívka SXKD-6-UTP-LSOH	m	1 150,000	29,93	34 419,50
VV 3500-1360-70-530-240-150 "skutečné rozměry + odpočet zaslupných					1 150,000		

D D4 Datové zásuvky pro monitory 4.NP 21 351,90

9	K	Pol4	kabel CAT6 UTP LSOH Dca 500m/cívka SXKD-6-UTP-LSOH	m	530,000	29,93	15 862,90
10	K	Pol5	trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem	m	75,000	37,17	2 787,75
11	K	Pol7	zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku	ks	5,000	425,25	2 126,25
12	K	Pol8	krabice přístrojová do sádrokartonu KPL 64-45	ks	5,000	115,00	575,00

D D5 Změna elektroinstalace pro katedry -7 682,50

13	K	Pol9	Podlahová krabice-komplet GES6 4x 230V/16A-zásuvky box pro SL 4x RJ45	ks	-5,000	4 365,00	-21 825,00
14	K	Pol10	kanál 170/65 se stín. přepážkou, + montáž	m	5,000	1 150,30	5 751,50
15	K	Pol11	KP PK HF HB KRABICE PŘÍST. do PK	ks	30,000	115,00	3 450,00
16	K	Pol12	ukončení par. kanálu	pár	5,000	138,00	690,00
17	K	Pol13	trubka ohebná - MONOFLEX 40 320N PVC šedá s protah.drátem	m	25,000	70,04	1 751,00
18	K	Pol14	krabice odbočná KOPOS KT 250/L_NB do sádrokartonu včetně víčka	ks	5,000	142,17	710,85
19	K	Pol15	krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka	ks	-5,000	142,17	-710,85
20	K	Pol16	Práce nepostižitelné v ceníku - elektrikář	hod	5,000	500,00	2 500,00

D D6 Změna umístění a počtu zásuvek v m. č. 419 (nyní 12 stolů) 13 592,80

21	K	Pol17	zásuvka jednoduchá 230V/16A	ks	6,000	221,40	1 328,40
22	K	Pol4	kabel CAT6 UTP LSOH Dca 500m/cívka SXKD-6-UTP-LSOH	m	240,000	29,93	7 183,20
23	K	Pol5	trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem	m	60,000	37,17	2 230,20
24	K	Pol7	zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku	ks	4,000	425,25	1 701,00
25	K	Pol8	krabice přístrojová do sádrokartonu KPL 64-45	ks	10,000	115,00	1 150,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D D7 Ostatní							1 497,48
26	K	Pol18	Do 2,5 mm2	ks	3,000	15,40	46,20
27	K	Pol19	BO618516-- Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B16A, 30 mA, AC	ks	1,000	1 451,28	1 451,28
D D8 kabely (1-CXKH-R) SILOVÉ KABELY OHEŇ NEŠÍŘÍCÍ BEZHALOGENNÍ B2ca.S1,d0							1 884,00
28	K	Pol20	3x2.5 mm2 pevně	m	40,000	47,10	1 884,00
D D9 PROVEDENÍ REVIZNÍCH ZKOUSEK DLE CSN 331500							4 132,80
29	K	Pol21	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	1,000	322,35	322,35
30	K	Pol22	Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6	ks	1,000	3 810,45	3 810,45
D D10 Investor požaduje konkrétní aktivní prvky počítačové sítě							91 665,10
31	K	Pol23	Switch - 48x Gbit LAN POE (500W) - 48x 10/100/1000Mbps včetně POE + 4x 1G/10Gbps (2x SFP port, 2x SFP+) PoE switch v 19" rackmount provedení a s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Switch 48 GB metalických portů + 2 SFP + 2 SFP+ porty a celkovou propu	ks	-1,000	21 892,50	-21 892,50
32	K	Pol24	Dual Band PoE Access Point, 2.4/5GHz, 1x PoE+ Gigabit, 4x anténa, Napájení přes PoE: 802.3af, 24V DC	ks	-4,000	3 603,60	-14 414,40
33	K	Pol25	JL727B HPE ANW 6200F 48G C4 4SFP+370W Sw	ks	1,000	80 678,00	80 678,00
34	K	Pol26	Q9H62A Aruba AP-515 (RW) Unified AP	ks	4,000	11 449,00	45 796,00
35	K	Pol27	R3J18A AP-MNT-D AP mount bracket individual D	ks	4,000	374,50	1 498,00
D D11 Změna umístění a počtu WIFI (do tříd)							45 535,50
36	K	Pol26	Q9H62A Aruba AP-515 (RW) Unified AP	ks	3,000	11 449,00	34 347,00
37	K	Pol27	R3J18A AP-MNT-D AP mount bracket individual D	ks	3,000	374,50	1 123,50
38	K	Pol4	kabel CAT6 UTP LSOH Dca 500m/civka SXKD-6-UTP-LSOH	m	150,000	29,93	4 489,50
39	K	Pol5	trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem	m	150,000	37,17	5 575,50
D D12 PP úpravy rozvaděče R-PO							16 832,00
40	K	Pol28	Protipožární úprava rozvaděče R-PO na EI 45 viz. PBR	kpl	1,000	16 832,00	16 832,00
D D13.1 Doplnění rozvodů pro ovládání otevírání oken							37 228,10
41	K	Pol29	3x1.5 mm2 pevně	m	319,000	37,60	11 994,40
42	K	Pol30	BO618516-- Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B16A, 30 mA, AC	ks	5,000	1 451,28	7 256,40
43	K	Pol31	Ukončení vodičů v rozvadači Do 2,5 mm2	ks	10,000	15,40	154,00
44	K	Pol32	Vypínače, tlačítka- všeobecně 230V/10A řaz1...7 IP20-IP43 včetně krabice	ks	33,000	220,90	7 289,70
45	K	220990043	kabel CYKY 2x2,5	m	240,000	43,89	10 533,60
D D13 PPV a ostatní							26 562,76
46	K	Pol79	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	%	3 541,702	6,00	21 250,21
47	K	Pol80	Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2	%	3 541,702	1,50	5 312,55

V Hradci Králové dne 17.03.2025

Stanovisko projektanta ke ZL14

Název stavby: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ
Hradec Králové – zpracování PD“

Zdůvodnění změny:

Po provedení kontroly stávajících rozvodů silnoproudé elektroinstalace v místě stavby bylo zjištěno, že stávající instalace mají odchylky oproti plánované v PD a rozšíření stávajícího systému není možné realizovat bez nutných úprav jak kabelových tras, jejich druhu, tak i koncových prvků.

Se ZMĚNOVÝM LISTEM 14 za AD souhlasíme BEZ PŘIPOMÍNEK.



Tomáš Ondráček, AD
Digitronic CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 15	
Úprava dispozice 1.PP pro nové schodiště					
Stavba:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové			
Objekt:		D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení			
Předkládá:		DOMISTAV HK s.r.o., Ing. Michal Mates		Datum:	24.02.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů (NZL 17)	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V zadávací dokumentaci uvažováno s rozměry totožnými jako v 1.NP.					
1.2 Popis nového řešení: Odsekání jedné strany zdiva v tloušťce 150-300 mm pro rozšíření prostoru schodiště tak, aby bylo možné zachovat minimální šířku schodišťového ramena.					
2 Zdůvodnění změny:					
Z důvodu zachování minimální šířky schodišťového ramena dle požadavků požárněbezpečnostního řešení, které je v souladu s požadavky hasičského záchranného sboru a norem, bylo nutno odsekat odskok zdiva v 1.PP, který byl v průběhu bouracích prací odhalen v úrovni stropu 1.PP.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:		Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč	bez DPH
		Cena víceprací (přípočet):	+	46 467,01 Kč	bez DPH
		Výsledná ceny změny:		46 467,01 Kč	bez DPH
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
Ing. Michal Mates Domistav HK s.r.o.		Ing. Lukáš Oma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.		Tomáš Ondráček Digitronic CZ s. r. o.	
				PaedDr. Soňa Lamichová VOŠZ a SZŠ HK	
				Ing. Václav Zmítka Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ a SZŠ HK - ZMĚNY

Objekt:

NZL 17 - Úprava dispozice 1.PP pro nové schodiště

Místo:

Hradec Králové

Datum:

27.02.2025

Zadavatel:

Královehradecký kraj

Projektant:

DIGITRONIC CZ

Zhotovitel:

Domistav HK s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. M.Mates

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 46 467,01

D		HSV	Práce a dodávky HSV					46 467,01
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					17 525,17
1	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	13,800	98,70	1 362,06	
2	K	612135002	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou cementovou tl do 10 mm	m2	13,800	414,54	5 720,65	
3	K	612135092	Příplatek k vyrovnání vnitřních stěn maltou cementovou za každých dalších 5 mm tloušťky	m2	96,600	108,10	10 442,46	
VV		13,8*7 "dorovnání tloušťky 10-45mm dle rozsahu vyspaného kamene			96,600			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					21 061,64
4	K	949111112	Montáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	445,56	891,12	
5	K	949111812	Demontáž lešení lehkého kozového trubkového v přes 1,2 do 1,9 m	sada	2,000	291,40	582,80	
6	K	967042714	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 300 mm	m2	13,800	1 419,40	19 587,72	
VV		3,3*3,5-1,5*1,5+1,7*2,5+0,5*0,5			13,800			
D		997	Přesun sutě					7 880,20
7	K	997013117	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 21 do 24 m	t	7,313	505,31	3 695,33	
8	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,313	228,78	1 673,07	
9	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	7,313	13,23	96,75	
10	K	997013863	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) cihelného kód odpadu 17 01 02	t	7,313	330,24	2 415,05	

V Hradci Králové dne 17.03.2025

Stanovisko projektanta ke ZL15

Název stavby: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ
Hradec Králové – zpracování PD“

Zdůvodnění změny:

Po provedení kontroly stávajících rozvodů silnoproudé elektroinstalace v místě stavby bylo zjištěno, že stávající instalace mají odchylky oproti plánované v PD a rozšíření stávajícího systému není možné realizovat bez nutných úprav jak kabelových tras, jejich druhu, tak i koncových prvků.

Se ZMĚNOVÝM LISTEM 15 za AD souhlasíme BEZ PŘIPOMÍNEK.



Tomáš Ondráček, AD
Digitronic CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 16	
Doplnění ŽB věnců a navazujících konstrukcí					
Stavba:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ a SZŠ Hradec Králové			
Objekt:		D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení			
Předkládá:		DOMISTAV HK s.r.o., Ing. Michal Mates		Datum: 03.03.2025	
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny		1	listů (NZL 18)
e-mailem X		2) Projektové podklady		0	listů, výkresů
osobně X		3) Fotodokumentace		0	listů
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: V zadávací dokumentaci neřešeno.					
1.2 Popis nového řešení: Doplnění železobetonových věnců v místě volných hran vč. souvisejících nezbytných konstrukcí.					
2 Zdůvodnění změny: Po odbourání nosných konstrukcí nově budovaného schodiště bylo zjištěno, že stávající konstrukce stropu bude nutné doplnit o ztužující věnce volných hran (prostor schodiště a prostor vyvýšené části), které jsou nezbytné pro zajištění stability navazujících konstrukcí. Bez jejich doplnění by nebylo možné realizovat navazující vodorovné a svislé sádkartonové konstrukce.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	128 810,69 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		128 810,69 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
za uživatele:		za objednatele:			
Ing. Michal Mates Domistav HK s.r.o.		Ing. Lukáš Oma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.		Tomáš Ondráček Digitronic CZ s. r. o.	
		PaedDr. Soňa Lamichová VOŠZ a SZŠ HK		Ing. Václav Zmítka Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ HK - ZMĚNY

Objekt: NZL 18 - Doplnění ŽB věnců a navazujících konstrukcí

Místo: Hradec Králové Datum: 03.03.2025

Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: DIGITRONIC CZ

Zhotovitel: Domistav HK s.r.o. Zpracovatel: Ing. M.Mates

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 128 810,69

D	HSV	Práce a dodávky HSV				128 810,69	
D	4	Vodorovné konstrukce				51 347,68	
15	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,502	4 512,00	11 289,02
	WV	Doplnění ŽB věnců volných hran ve 4.NP					
	WV	7,1*0,3*0,3" Ztužující věnec v místě schodiště				0,639	
	WV	(8,1+4)*0,2*0,15 "ztužující věne vyvýšené části				0,363	
	WV	2*0,5*1,5 "srovnatelná položka - věnec pod založení schodiště do vyvýšené části				1,500	
	WV	Součet				2,502	
16	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	16,400	730,38	11 978,23
	WV	0,5*(7,1+8,1+4)+4*(1,5+0,2)				16,400	
17	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	16,400	143,82	2 358,65
18	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,188	53 298,00	10 020,02
	WV	2,502*0,075				0,188	
20	K	985331112	Dodatečné vleповání betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	11,520	1 363,00	15 701,76
	WV	Vlepování výztuže pro uktoení ŽB věnce okolo schodiště/vyvýšené části					
	WV	((7,1+8,1+4)/0,5)*0,3				11,520	
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				22 912,89	
1	K	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	143,000	79,58	11 379,94
	WV	6,5*22 "vnitřní schodiště pro přístup 2.-4.NP a realizaci SDK šachtové stěny				143,000	
2	K	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m za každý den použití	m2	8 580,000	0,25	2 145,00
	WV	143*60				8 580,000	
3	K	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v přes 10 do 25 m	m2	143,000	51,72	7 395,96
	WV	6,5*22 "vnitřní schodiště pro přístup 2.-4.NP a realizaci SDK šachtové stěny				143,000	
13	K	993111111	Dovoz a odvoz lešení řadového do 10 km včetně naložení a složení	m2	143,000	13,93	1 991,99
D	997	Přesun sutě				46 055,20	
4	K	997013313	Montáž a demontáž shozu suti v přes 20 do 30 m	m	20,000	788,66	15 773,20
5	K	997013323	Příplatek k shozu suti v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití	m	420,000	72,10	30 282,00
	WV	20*21				420,000	
D	998	Přesun hmot				8 494,92	
12	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	6,646	1 278,20	8 494,92

V Hradci Králové dne 17.03.2025

Stanovisko projektanta ke ZL16

Název stavby: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ A SZŠ
Hradec Králové – zpracování PD“

Zdůvodnění změny:

Po odbourání nosných konstrukcí nově budovaného schodiště bylo zjištěno, že stávající konstrukce stropu bude nutné doplnit o ztužující věnce volných hran (prostor schodiště a prostor vyvýšené části), které jsou nezbytné pro zajištění stability navazujících konstrukcí. Bez jejich doplnění by nebylo možné realizovat navazující vodorovné a svislé sádkartonové konstrukce.

Se ZMĚNOVÝM LISTEM 16 za AD souhlasíme BEZ PŘÍPOMÍNEK.



Tomáš Ondráček, AD
Digitronic CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 17	
Úprava a přepojení ÚT					
Stavba:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové			
Objekt:		D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení			
Předkládá:		DOMISTAV HK s.r.o., Ing. Michal Mates		Datum:	03.03.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	3	listů (NZL 19)	
e-mailem	X	2) Projektové podklady	5	listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace	0	listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení:					
V zadávací dokumentaci řešeno napojení na poslední radiátor ve stávající části objektu. Tento však již nyní na hraně kapacity a napojení dalších místností z tohoto přípojného místa nebylo možné.					
1.2 Popis nového řešení:					
Realizace nových stoupacích potrubí dle upravené projektové dokumentace v rámci které bylo řešeno kompletní napojení radiátorů pro celé 4.NP.					
2 Zdůvodnění změny:					
Z důvodu potřebných průtoků, dimenzí potrubí a s ohledem na vyjádření OPP je nutné provedení změny trasy pro zajištění otopných těles stávajících radiátorů a potrubí ve 2.NP a 3.NP, kdy není možné vést instalace ve stávajících chodbách chráněného objektu.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)		X	NE
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		X	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	243 069,26 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		243 069,26 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
					
Ing. Michal Mates Domistav HK s.r.o.		Ing. Lukáš Oma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Tomáš Ondráček Digitronic CZ s. r. o.	PaedDr. Soňa Lamichová VOŠZ a SZŠ HK	Ing. Václav Zmítka Královéhradecký kraj

SOUPIIS PRACÍ

Stavba:

Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ HK - ZMĚNY

Objekt:

NZL 19 - Úprava přepojení ÚT

Místo: Hradec Králové
Zadavatel: Královehradecký kraj
Zhotovitel: Domistav HK s.r.o.

Datum: 03.03.2025
Projektant: DIGITRONIC CZ
Zpracovatel: Ing. M.Mates

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 243 069,26

D	HSV	Práce a dodávky HSV				65 864,92	
D	4	Vodorovné konstrukce				12 859,20	
1	K	411386611	Zabetonování prostupů v instalačních šachtách ze suchých směsí pl do 0,09 m2 ve strozech	kus	20,000	642,96	12 859,20
	VV		Zabetonování prostupů po provedených stoupačkách 5*2*2		20,000		
D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				20 108,57	
2	K	612315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky tl do 20 mm stěn v rozsahu plochy do 10 %	m2	153,900	130,66	20 108,57
	VV		Opravy omítek po přepojení ÚT, vč. podlah a SDK podhledů (7,7+7,7+9,5+5,5+3,8)*(3,9+0,3+0,3)		153,900		
D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				30 531,20	
3	K	949121114	Montáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 2,5 do 3,5 m	sada	5,000	520,76	2 603,80
4	K	949121814	Demontáž lešení lehkého kozového dílcového v přes 2,5 do 3,5 m	sada	5,000	344,98	1 724,90
5	K	977151112	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 35 do 40 mm	m	12,500	2 096,20	26 202,50
	VV		Srovnatelná položka související s bouracími pracemi pro nové rozvody ÚT				
	VV		5*2*0,25 "stoupačka mezi 3.NP a 4.NP		2,500		
	VV		5*2*1 "stoupačky mezi 2.NP a 3.NP		10,000		
	VV		Součet		12,500		
D	998	Přesun hmot				2 365,95	
6	K	998011010	Přesun hmot pro budovy zděné s omezením mechanizace pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,851	1 278,20	2 365,95
D	PSV	Úprava napojení ÚT dle doplněné PD 01/2025				133 490,92	
7	K	733122222	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojené lisováním D 15x1,2 mm	m	7,000	270,00	1 890,00
	VV		5 "stoupačka 3		5,000		
	VV		1 "stoupačka 4		1,000		
	VV		1 "stoupačka 5		1,000		
	VV		Součet		7,000		
8	K	733122223	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojené lisováním D 18x1,2 mm	m	29,000	307,00	8 903,00
	VV		19 "stoupačka 1		19,000		
	VV		5 "stoupačka 2		5,000		
	VV		1 "stoupačka 3		1,000		
	VV		4 "stoupačka 5		4,000		
	VV		Součet		29,000		
9	K	733122224	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojené lisováním D 22x1,5 mm	m	38,000	356,00	13 528,00
	VV		1 "stoupačka 1		1,000		
	VV		18 "stoupačka 3		18,000		
	VV		9 "stoupačka 4		9,000		
	VV		10 "stoupačka 5		10,000		
	VV		Součet		38,000		
10	K	733122225	Potrubí z uhlíkové oceli tenkostěnné vně pozink spojené lisováním D 28x1,5 mm	m	42,000	435,00	18 270,00
	VV		6 "stoupačka 1		6,000		
	VV		17 "stoupačka 2		17,000		
	VV		9 "stoupačka 4		9,000		
	VV		10 "stoupačka 5		10,000		
	VV		Součet		42,000		
11	K	734291931	Montáž šroubení přímého nebo rohového do G 1/2	kus	226,000	102,46	23 155,96
	VV		Srovnatelná položka montáže				
	VV		14+36+41+48+13+15+10+16+9+22+2		226,000		
	VV		Součet		226,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
12	M	55261211	<i>koleno 90° Pz lisovací spoj d 15</i>	<i>kus</i>	14,000	89,21	1 248,94
	VV		8 "stoupačka 1		8,000		
	VV		2 "stoupačka 4		2,000		
	VV		4 "stoupačka 5		4,000		
	VV		Součet		14,000		
13	M	55261212	<i>koleno 90° Pz lisovací spoj d 18</i>	<i>kus</i>	36,000	98,70	3 553,20
	VV		13 "stoupačka 1		13,000		
	VV		10 "stoupačka 2		10,000		
	VV		2 "stoupačka 4		2,000		
	VV		11 "stoupačka 5		11,000		
	VV		Součet		36,000		
14	M	55261214	<i>koleno 90° Pz lisovací spoj d 22</i>	<i>kus</i>	41,000	148,52	6 089,32
	VV		4 "stoupačka 1		4,000		
	VV		20 "stoupačka 3		20,000		
	VV		11 "stoupačka 4		11,000		
	VV		6 "stoupačka 5		6,000		
	VV		Součet		41,000		
15	M	55261215	<i>koleno 90° Pz lisovací spoj d 28</i>	<i>kus</i>	48,000	317,72	15 250,56
	VV		13 "stoupačka 1		13,000		
	VV		14 "stoupačka 2		14,000		
	VV		11 "stoupačka 4		11,000		
	VV		10 "stoupačka 5		10,000		
	VV		Součet		48,000		
16	M	55261223	<i>T-kus Pz lisovací spoj d 22</i>	<i>kus</i>	13,000	169,20	2 199,60
	VV		4 "stoupačka 3		4,000		
	VV		2 "stoupačka 4		2,000		
	VV		2+1 "stoupačka 5		3,000		
	VV		4 "úpravy 4.NP		4,000		
	VV		Součet		13,000		
17	M	55261224	<i>T-kus Pz lisovací spoj d 28</i>	<i>kus</i>	15,000	235,00	3 525,00
	VV		4+2 "stoupačka 1		6,000		
	VV		4 "stoupačka 2		4,000		
	VV		2 "stoupačka 4		2,000		
	VV		2+1 "stoupačka 5		3,000		
	VV		Součet		15,000		
18	M	55261170	<i>kus přechodový vnější Pz lisovací spoj d 15x3/4"</i>	<i>kus</i>	10,000	251,92	2 519,20
	VV		4 "stoupačka 3		4,000		
	VV		3 "stoupačka 4		3,000		
	VV		3 "stoupačka 5		3,000		
	VV		Součet		10,000		
19	M	55261171	<i>kus přechodový vnější Pz lisovací spoj d 18x3/4"</i>	<i>kus</i>	16,000	268,84	4 301,44
	VV		6 "stoupačka 1		6,000		
	VV		4 "stoupačka 2		4,000		
	VV		1 "stoupačka 4		1,000		
	VV		5 "stoupačka 5		5,000		
	VV		Součet		16,000		
20	M	55261172	<i>kus přechodový vnější Pz lisovací spoj d 22x1"</i>	<i>kus</i>	9,000	249,10	2 241,90
	VV		2+2 "stoupačka 3		4,000		
	VV		0+1 "stoupačka 4		1,000		
	VV		0+4 "stoupačka 5		4,000		
	VV		Součet		9,000		
21	M	55261173	<i>kus přechodový vnější Pz lisovací spoj d 28x1 1/4"</i>	<i>kus</i>	22,000	434,28	9 554,16
	VV		2+6 "stoupačka 1		8,000		
	VV		2+4 "stoupačka 2		6,000		
	VV		0+4 "stoupačka 4		4,000		
	VV		2+2 "stoupačka 5		4,000		
	VV		Součet		22,000		
22	M	31942765	<i>šroubení topenářské přímé mosaz 1/2"</i>	<i>kus</i>	2,000	120,32	240,64
	VV		1 "stoupačka 1		1,000		
	VV		1 "stoupačka 2		1,000		
	VV		Součet		2,000		
23	K	733811251	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN do 22 mm	m	36,000	95,00	3 420,00
	VV		19+5+5+2+5		36,000		
24	K	733811252	Ochrana potrubí ústředního vytápění termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm DN přes 22 do 45 mm	m	80,000	110,00	8 800,00
	VV		7+17+18+18+20		80,000		
25	K	OST11	Přesun hmot pro vytápění stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	1,000	4 800,00	4 800,00
D	734		Ústřední vytápění - armatury				0,00
D	OST		Ostatní				43 713,42
26	K	OST2	Spojovací a kotevní materiál	%	1,000	8 800,00	8 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
27	K	OST4	Zkouška v rámci montážních prací - Tlaková zkouška	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
28	K	OST5.2	Doprava, režie	kpl	1,000	8 500,00	8 500,00
D 9.1			Ostatní konstrukce a práce				24 213,42
29	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	276,630	87,53	24 213,42
VV			(81,16+67,13+72,57+31,47+24,30) "dotčené učebny 3.NP dle PD		276,630		

V Hradci Králové dne 17.03.2025

Stanovisko projektanta ke ZL17

Název stavby: „Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ A SZŠ
Hradec Králové – zpracování PD“

Zdůvodnění změny:

Z důvodu potřebných průtoků, dimenzí potrubí a s ohledem na vyjádření OPP je nutné provedení změny trasy pro zajištění otopných těles stávajících radiátorů a potrubí ve 2.NP a 3.NP, kdy není možné vést instalace ve stávajících chodbách chráněného objektu.

Se ZMĚNOVÝM LISTEM 17 za AD souhlasíme BEZ PŘIPOMÍNEK.



Tomáš Ondráček, AD
Digitronic CZ s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST				ZL 18	
Vedlejší rozpočtové náklady z Dodatků č. 1 a 2					
Stavba:		Stavební úpravy objektu spojené s vestavbou do podkroví VOŠZ a SZŠ Hradec Králové			
Objekt:		VRN - Vedlejší rozpočtové náklady			
Předkládá:		DOMISTAV HK s.r.o., Ing. Michal Mates		Datum:	17.03.2025
Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů			
poštou		1) Položkový rozpočet změny	1	listů (NZL 20)	
e-mailem	X	2) Projektové podklady		listů, výkresů	
osobně	X	3) Fotodokumentace		listů	
1 Technický popis změny:					
1.1 Popis původního řešení: Výpočet výše vedlejších rozpočtových nákladů s ohledem na celkovou hodnotu zakázky.					
1.2 Popis nového řešení: Dopočet vedlejších rozpočtových nákladů totožným procentem, jakým byla výše těchto nákladů vyčíslena ve smlouvě o dílo. V tomto případě je podíl VRN oproti celkové hodnotě ve výši 2,7%.					
2 Zdůvodnění změny:					
Vedlejší rozpočtové náklady rostou úměrně s celkovou hodnotou celé realizace a zároveň celkové délky jejího provádění.					
3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO (uvést jaký dokument)	X	NE	
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	X	NE	
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek				odst.	6
6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	0,00 Kč bez DPH		
	Cena víceprací (přípočet):	+	75 320,16 Kč bez DPH		
	Výsledná ceny změny:		75 320,16 Kč bez DPH		
7 Schválil:					
za zhotovitele:		za TDS:		za AD:	
za uživatele:		za objednatele:			
Ing. Michal Mates Domistav HK s.r.o.	Ing. Lukáš Oma Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o.	Tomáš Ondráček Digitronic CZ s. r. o.	PaedDr. Soňa Lamichová VOŠZ a SZŠ HK	Ing. Václav Zmítka Královéhradecký kraj	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Stavební úpravy spojené s vestavbou do podkrovní VOŠZ a SZŠ HK - ZMĚNY

Objekt: NZL 20 - VRN v rámci Dodatku č. 1 a 2

Místo: Hradec Králové Datum: 17.03.2025
Zadavatel: Královehradecký kraj Projektant: DIGITRONIC CZ
Zhotovitel: Domistav HK s.r.o. Zpracovatel: Ing. M.Mates

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 75 320,16

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady			75 320,16	
1	K	VRN 1	Vedlejší rozpočtové náklady za Dodatek č. 1 a 2 ve výši 2,7%	%	27 896,354	2,70	75 320,16
			Výpočet procentuálního poměru finanční nákladů VRN z SoD vůči celkové hodnotě zakázky 827 000,-/30 480 505,53,- = 2,7%				
VV							
VV			349140,71 "Finanční navýšení v rámci Dodatku č. 1		349 140,710		
VV			2440494,70 "Finanční navýšení v rámci Dodatku č. 2		2 440 494,700		
VV			Mezisoučet		2 789 635,410		
VV			2789635,410/100		27 896,354		

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Vyplňte název stavby

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		30 480 505,53 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 8 599,50 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 8 599,50 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		8 599,50 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	8 600 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,03 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	30 480 505,53 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	30 480 505,53 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 349 140,71 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 600 943,47 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 93 728,11 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 950 084,18 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 93 728,11 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	30 480 505,53 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 950 084,18 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	- 93 728,11 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	2 856 356,07 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	9,37 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	552 819,22 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	POSUDEK OK
Cena nových položek	552 819,22 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	552 819 Kč ≥ 552 819 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 2 609 542,97 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 93 728,11 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	2 515 814,86 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	30 480 505,53 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	30 829 646,24 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	33 345 461,10 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	33 345 461,10 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Ing. Václav Zmítka

Celková cena zakázky 30 480 505,53 Kč

							para ra ceny				
Návrh ZL	č. ZL	Dodatek	Název ZL	Výsledná cena	z toho více	z toho méně	para ra 4	para ra 5	para ra 6	para ra 7	pozn.:
Z 1	ZL 1	1	Změna technologie výstavby jeřáb vs. lešení	0,00 Kč	552 819,22 Kč	552 819,22 Kč				0,00 Kč	
Z 2	ZL 2	1	tatické zajištění bouraných konstrukcí	313 824,72 Kč	313 824,72 Kč	0,00 Kč			313 824,72 Kč		+5 dní
Z 3	ZL 3	1	prava a demontáž plynu	10 872,23 Kč	10 872,23 Kč	0,00 Kč			10 872,23 Kč		
Z 4	ZL 4	1	prava stávajících rozvodů	24 443,76 Kč	24 443,76 Kč	0,00 Kč			24 443,76 Kč		
Z 6 v2	ZL 5	2	Základové kee pod výtah prava založení 02/2025	332 718,10 Kč	352 073,41 Kč	19 355,31 Kč			371 428,72 Kč		+6 týdnů
Z 7	ZL 6	2	ourané konstrukce pro nové schodiště	543 012,28 Kč	550 688,18 Kč	7 675,90 Kč			558 364,08 Kč		
Z 8	ZL 7	2	prava stávající místnosti č. 114	105 804,46 Kč	105 804,46 Kč	0,00 Kč			105 804,46 Kč		
Z 9	ZL 8	2	iky pro instalace Z I+	307 248,11 Kč	307 248,11 Kč	0,00 Kč			307 248,11 Kč		
Z 10	ZL 9	2	Výplně otvorů půdních oken	8 599,50 Kč	8 599,50 Kč	0,00 Kč	8 599,50 Kč				
Z 11	ZL 10	2	ložení jílovité zeminy	41 380,04 Kč	49 234,19 Kč	7 854,15 Kč			57 088,34 Kč		
Z 12	ZL 11	2	Doplnění chybějících interiérových prvků	69 126,39 Kč	69 126,39 Kč	0,00 Kč			69 126,39 Kč		
Z 14	ZL 12	2	Doplnění prací DK souvisejících s výplněmi otvorů	193 342,09 Kč	193 342,09 Kč	0,00 Kč			193 342,09 Kč		
Z 25	ZL 13	2	Přepojení stávajícího odvětrání kanalizace	40 183,86 Kč	40 183,86 Kč	0,00 Kč			40 183,86 Kč		
Z 16	ZL 14	2	pravy v rámci pro ese elektro	380 732,91 Kč	439 575,66 Kč	58 842,75 Kč			498 418,41 Kč		
Z 17	ZL 15	2	prava dispozice 1.PP pro nové schodiště	46 467,01 Kč	46 467,01 Kč	0,00 Kč			46 467,01 Kč		
Z 18	ZL 16	2	Doplnění věnců a navazujících konstrukcí	128 810,69 Kč	128 810,69 Kč	0,00 Kč			128 810,69 Kč		
Z 19	ZL 17	2	prava přepojení	243 069,26 Kč	243 069,26 Kč	0,00 Kč			243 069,26 Kč		
Z 20	ZL 18	2	V v rámci dodatku č. 1 a 2	75 320,16 Kč	75 320,16 Kč	0,00 Kč			75 320,16 Kč		
CELKEM				2 864 955,57 Kč	3 511 502,90 Kč	-646 547,33 Kč	8 599,50 Kč	0,00 Kč	3 043 812,29 Kč	0,00 Kč	
%							0,03%	0,00%	9,99%	0,00%	

3 nabídky

3 nabídky

CENOVÁ NABÍDKA : SDK konstrukce – Doplnění výplní otvorů 4.NP



objekt	číslo pol.	položka	označ.	jedn.	jednotka	cena za jedn.	cena celkem
							0,00
01		SDK deska A12,5mm vč. modelace a kotvení - doplnění prostoru výplně otvorů 0,9*0,7*5		m2	3,15	1652	5 203,80
02		Montáž tepelné izolace PUR vč. modelace a kotvení		bm	3,15	451	1 420,65
03		deska izolační PIR s oboustrannou kompozitní fólií s hliníkovou vložkou pro šikmé střechy λ=0,022 tl 80mm		bm	3,465	418,5	1 450,10
04							
							0,00
							0,00
					mezisoučet		8 074,55
		přizpůsobivé náklady (přesun hmot, pomoc.lešení, doprava)		jedn.	1	1 000,00	1 000,00
		likvidace odpadů		%	1,23		99,32
					mezisoučet		1 099,32

CELKEM BEZ DPH	9 173,87
21 % DPH	1 926,51 Kč
CELKEM S DPH	11 100,38 Kč

Vypracoval: Kejzlar Petr 603 254 063, kejzlar@irbistr.cz
Dne: 20.11.2025



Montáž a prodej sádkokartonu
Požární ochrana staveb

Pražská 13
500 04 Hradec Králové

IČO: 60109726, DIČ: CZ60109726



ISO 9001



E-mail: obchod@unigips.cz
www.unigips.cz

OR u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C, vložka 5342

10. prosince 2024

CENOVÁ NABÍDKA
Zakázka :
ZDRAVOTNÍ ŠKOLA HK

CENA BEZ DPH dle rozpisu níže

12 500 Kč

D+M zabetonování stávajících výplňových otvorů ve skladbě SDK deska A12,5mm + Tepelná izolace PIR tl. 80 mm vč. zapravení připojovací spáry

Celkem 5 ks rozměru 0,9*0,7

5 x 2 500,- = 12 500,-Kč

UPOZORNĚNÍ

- Uvedené ceny jsou platné pouze pro poplývaný rozsah prací a předpokládaný termín realizace. Zhotovitel si proto vyhrazuje právo k jednostranné změně nabídky ceny s ohledem na změny v důsledku posunu termínu realizace nebo rozsahu prací nutných pro realizaci díla.
- Cenová nabídka je zpracována dle specifikace výkazu výměr bez důkladné kontroly PD a PBŘ.
- Povrchová úprava SDK konstrukcí je oceněna v kvalitě Q2 standardní tmelení (není-li uvedeno jinak).
- Standardní výška svěšení podhledů je o 0,5 m, není-li položkově požadováno jinak.
- Montáž ve výšce max. 3,6 m nad úroveň podlahy bez použití lešení je součástí položky.
- Napojení SDK konstrukcí na ostatní stavební konstrukce bude provedeno standardně ve formě akrylové spáry. Styk SDK konstrukcí a keramického obkladu není v ceně zahrnut – dodává obkladač.
- Naše cenové nabídky neobsahují :
 - lešeníářské práce v prostoru schodišť a otevřených šachet a prostor s montážní výškou nad 3,6m, pokud to není přímo položkově zmíněno
 - dodávku a montáž kotevních konzol a výdřev pro osazení zařizovacích předmětů
 - vyřezávání otvorů pro koncové prvky (světla, anemostaty, atd)
 - ukončování konstrukcí v prostoru (čílka, špalety, ALU a PVC lišty)
 - požární a technické ucpávky
 - kluzné uložení u příček (pokud není uvedeno jinak)
 - ztužující výplň otvoru pokud toto není přímo zmíněno
 - finanční spoluúčast na zařízení staveniště
 - dlouhodobé pozastávky

Cenová nabídka je platná 1 měsíc.



KOMPLETNÍ ELEKTROINSTALACE
PROJEKTY • DODÁVKY • REALIZACE • REVIZE

Callipso Pardubice s.r.o.
generála Svobody 56
533 51 Pardubice
CZECH REPUBLIC

Cenová nabídka – Callipso Pardubice s.r.o.

Číslo nabídky:	N24-130
Akce:	Zdravotní škola Hradec Králové
Místo:	Hradec Králové
Zadavatel:	Domístav HK
Profese:	Elektro

Úpravy slaboproudu 2025	432 266 Kč
Cena celkem	432 266 Kč
Cena celkem po slevě	432 266 Kč

Stavba:

VOŠZ HK

Objekt: Úpravy slaboproudu 2025

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem
432 266,48

D		Rozpočet elektro				432 266,48	
1	K	Pol1	drátěný kabelový žlab ZNCR DZ 60x150 (včetně spoj.mat a kotvení)	m	36,000	563,03	20 269,08
2	K	Pol16	Práce nepostižitelné v ceníku - elektrikář	hod	15,000	509,28	7 639,20
3	K	Pol3	JA-107K ústředna s LAN a JA-192Y (GSM) vč. vystrojení a uvedení do provozu	ks	1,000	25 000,00	25 000,00
4	K	Pol4	kabel CAT6 UTP LSOH Dca 500m/cívka SXKD-6-UTP-LSOH	m	70,000	31,92	2 234,40
5	K	Pol5	trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem	m	70,000	43,18	3 022,60
6	K	741110063	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm	m	48,000	62,72	3 010,56
VV		(5+3)*6 "prostupy pro novou ústřednu				48,000	0
7	M	34571076	trubka elektroinstalační ohebná z PVC oranžová d 50mm	m	50,400	57,90	2 918,16
8	K	Pol6	3x1.5 mm2 pevně	m	970,000	52,19	50 624,30
9	K	Pol4	kabel CAT6 UTP LSOH Dca 500m/cívka SXKD-6-UTP-LSOH	m	530,000	35,50	18 815,00
10	K	Pol5	trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem	m	75,000	47,66	3 574,50
11	K	Pol7	zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku	ks	5,000	606,35	3 031,75
12	K	Pol8	krabice přístrojová do sádrokartonu KPL 64-45	ks	5,000	136,82	684,10
13	K	Pol9	Podlahová krabice-komplet GES6 4x 230v/16A-zásuvky box pro SL 4x RJ45	ks	-5,000	5 738,41	-28 692,05
14	K	Pol10	kanál 170/65 se stín. přepážkou, + montáž	m	5,000	1 409,07	7 045,35
15	K	Pol11	KP PK HF HB KRABICE PŘÍST. do PK	ks	30,000	138,19	4 145,70
16	K	Pol12	ukončení par. kanálu	pár	5,000	177,55	887,75
17	K	Pol13	trubka ohebná - MONOFLEX 40 320N PVC šedá s protah.drátem	m	25,000	83,35	2 083,75
18	K	Pol14	krabice odbočná KOPOS KT 250/L_NB do sádrokartonu včetně víčka	ks	5,000	173,67	868,35
19	K	Pol15	krabice odbočná KO 100 E5 pod omítku včetně víčka	ks	-5,000	144,60	-723,00
20	K	Pol16	Práce nepostižitelné v ceníku - elektrikář	hod	5,000	658,98	3 294,90
21	K	Pol17	zásuvka jednoduchá 230V/16A	ks	6,000	273,54	1 641,24
22	K	Pol4	kabel CAT6 UTP LSOH Dca 500m/cívka SXKD-6-UTP-LSOH	m	240,000	35,55	8 532,00
23	K	Pol5	trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem	m	60,000	45,30	2 718,00
24	K	Pol7	zásuvka pod omítku 2xRJ45 UTP CAT6 včetně rámečku	ks	4,000	527,61	2 110,44
25	K	Pol8	krabice přístrojová do sádrokartonu KPL 64-45	ks	10,000	137,86	1 378,60
26	K	Pol18	Do 2,5 mm2	ks	3,000	21,35	64,05
27	K	Pol19	BO618516-- Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B16A, 30 mA, AC	ks	1,000	1 636,84	1 636,84
28	K	Pol20	3x2.5 mm2 pevně	m	40,000	61,49	2 459,60
29	K	Pol21	19" vyvazovací panel 1U jednostranná plastová lišta	ks	1,000	373,29	373,29
30	K	Pol22	Patch panel černý UTP osazený 24 pozic 1U, CAT6	ks	1,000	4 489,19	4 489,19
31	K	Pol23	Switch - 48x Gbit LAN POE (500W) - 48x 10/100/1000Mbps včetně POE + 4x 1G/10Gbps (2x SFP port, 2x SFP+) PoE switch v 19" rackmount provedení a s maximálním výkonem PoE napájení 500W. Switch 48 GB metalických portů + 2 SFP + 2 SFP+ porty a celkovou propu	ks	-1,000	21 832,63	-21 832,63
32	K	Pol24	Dual Band PoE Access Point, 2.4/5GHz, 1x PoE+ Gigabit, 4x anténa, Napájení přes PoE: 802.3af, 24V DC	ks	-4,000	4 300,44	-17 201,76
33	K	Pol25	JL727B HPE ANW 6200F 48G C4 4SFP+370W Sw	ks	1,000	112 000,00	112 000,00
34	K	Pol26	Q9H62A Aruba AP-515 (RW) Unified AP	ks	4,000	12 000,00	48 000,00
35	K	Pol27	R3J18A AP-MNT-D AP mount bracket individual D	ks	4,000	550,00	2 200,00
36	K	Pol26	Q9H62A Aruba AP-515 (RW) Unified AP	ks	3,000	14 000,00	42 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
37	K	Pol27	R3J18A AP-MNT-D AP mount bracket individual D	ks	3,000	400,00	1 200,00
38	K	Pol4	kabel CAT6 UTP LSOH Dca 500m/cívka SXKD-6-UTP-LSOH	m	150,000	41,65	6 247,50
39	K	Pol5	trubka ohebná - MONOFLEX 20 320N PVC šedá s protah.drátem	m	150,000	41,98	6 297,00
40	K	Pol28	Protipožární úprava rozvaděče R-PO na EI 45 viz. PBR	kpl	1,000	22 458,01	22 458,01
41	K	Pol29	3x1.5 mm2 pevně	m	319,000	44,47	14 185,93
42	K	Pol30	BO618516-- Jistič s proudovým chráničem 10 kA, 1+N, B16A, 30 mA, AC	ks	5,000	1 696,80	8 484,00
43	K	Pol31	Ukončení vodičů v rozvaděči Do 2,5 mm2	ks	10,000	17,21	172,10
44	K	Pol32	Vypínače, tlačítka- všeobecně 230V/10A řaz1...7 IP20-IP43 včetně krabice	ks	33,000	245,11	8 088,63
45	K	220990043	kabel CYKY 2x2,5	m	240,000	61,12	14 668,80
46	K	Pol79	PPV 6,00% z montáže: materiál + práce	%	4 021,500	6,00	24 129,00
47	K	Pol80	Dodav. dokumentace 1,50% z mezisoučtu 2	%	4 021,500	1,50	6 032,25

CN je platná pouze při realizaci jako celku. Platnost nabídky 30 dní.