

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 53 - III/30813 křiž. s I/33 – Rodov křiž. s III/3089 (opravy D11)_neoceněný_27052025**

Objekt: **SO 001 - Všeobecné předběžné položky**

Rozpočet: **[SO 001] - Všeobecné předběžné položky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Všeobecné předběžné položky						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02730.a	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě GasNet, vytýčení, manipulace, ochrana.</p> <p>Délka úseku:</p> <p>SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Propustky, délka úseku 290 m</p> <p>SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00 + 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 1 101 m.</p> <p>SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00 + 103.1 Napojení na komunikaci, délka úseku 419 m.</p> <p>Pevná cena.</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i></p>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02730.b	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě ČEZ, vytýčení, manipulace, ochrana.</p> <p>Délka úseku:</p> <p>SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Propustky, délka úseku 290 m</p> <p>SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00 + 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 1 101 m.</p> <p>SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00 + 103.1 Napojení na komunikaci, délka úseku 419 m.</p> <p>Pevná cena</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i></p>	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02730.c	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě VaK HK.a.s., vytýčení, manipulace, ochrana.</p> <p>Délka úseku:</p> <p>SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Propustky, délka úseku 290 m</p> <p>SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00 + 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 1 101 m.</p> <p>SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00 + 103.1 Napojení na komunikaci, délka úseku 419 m.</p> <p>Pevná cena</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p>	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>	KPL	1,000	0,00	0,00
	02730.d	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě CETIN, a.s., vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku: SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Propustky, délka úseku 290 m SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00 + 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 1 101 m. SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00 + 103.1 Napojení na komunikaci, délka úseku 419 m. Pevná cena				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 1 = 1,000 [A]				
5	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>	KPL	1,000	0,00	0,00
	02730.e	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správce, vedení ve správě Města Smiřice (část Rodov) (VO,MR), vytýčení, manipulace, ochrana. Délka úseku: SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Propustky, délka úseku 290 m SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00 + 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 1 101 m. SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00 + 103.1 Napojení na komunikaci, délka úseku 419 m. Pevná cena				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 1 = 1,000 [A]				
6	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>	KPL	1,000	0,00	0,00
	02811	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením stavebních prací. 1x tiskem + 1x Flash disk Délka úseku: SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Propustky, délka úseku 290 m SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00 + 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 1 101 m. SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00 + 103.1 Napojení na komunikaci, délka úseku 419 m. Pevná cena				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 1.000000 = 1,000 [A]				
7	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	02911.a	<p>Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) - 1x tištěné paré + 1x Flash disk)</p> <p>Délka úseku:</p> <p>SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Propustky, délka úseku 290 m</p> <p>SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00 + 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 1 101 m.</p> <p>SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00 + 103.1 Napojení na komunikaci, délka úseku 419 m.</p> <p>Pevná cena</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>1.000000 = 1,000 [A]</p> <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p> <p>- Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.</p> <p>- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.</p> <p>3x tištěné paré + 1x Flash disk</p> <p>Délka úseku:</p> <p>SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Propustky, délka úseku 290 m</p> <p>SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00 + 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 1 101 m.</p> <p>SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00 + 103.1 Napojení na komunikaci, délka úseku 419 m.</p> <p>Pevná cena</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>1.000000 = 1,000 [A]</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
15	02911.c	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p>	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	02911.d	<p>Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat.</p> <p>Délka úseku: SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Propustky, délka úseku 290 m SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00 + 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 1 101 m. SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00 + 103.1 Napojení na komunikaci, délka úseku 419 m. Pevná cena</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025 1 = 1,000 [A]</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p> <p>Veškerá nutná zaměření nutná k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla (- zaměření skutečného provedení díla v délce xxx m -3x tištěné paré + el. nosič). Zaměření skutečného provedení díla. - Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou.</p> <p>Délka úseku: SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Propustky, délka úseku 290 m SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00 + 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 1 101 m. SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00 + 103.1 Napojení na komunikaci, délka úseku 419 m. Pevná cena</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
9	029112	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV</p>	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	02940	<p>Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.</p> <p>Délka úseku:</p> <p>SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Propustky, délka úseku 290 m</p> <p>SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00 + 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 1 101 m.</p> <p>SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00 + 103.1 Napojení na komunikaci, délka úseku 419 m.</p> <p>Pevná cena</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>1.000000 = 1,000 [A]</p> <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</p> <p>Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby - 3x DSPS, 3x kompletní fotodokumentace + 1x na Flash disk</p> <p>2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací.</p> <p>Délka úseku:</p> <p>SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Propustky, délka úseku 290 m</p> <p>SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00 + 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 1 101 m.</p> <p>SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00 + 103.1 Napojení na komunikaci, délka úseku 419 m.</p> <p>Pevná cena</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>1.000000 = 1,000 [A]</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
11	02943	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</p> <p>Realizační dokumentace stavby (tiskem 2x), Havarijní plán (tiskem 2x). Obsah dle Směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PD ve stupni PDPS. V RDS budou řešeny podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné bude zahrnovat vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení stavby, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení před dokončením stavby. detaily řešení propustků. PD ve stupni RDS zpracuje osoba s autorizací pro dopravní stavby. Odsouhlasí správce stavby.</p> <p>Délka úseku:</p> <p>SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Propustky, délka úseku 290 m</p> <p>SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00 + 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 1 101 m.</p> <p>SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00 + 103.1 Napojení na komunikaci, délka úseku 419 m.</p> <p>Pevná cena</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>1.000000 = 1,000 [A]</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
12	02991	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</p>	KUS	2,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	<p>Náklady na zřízení a udržování informačních tabulí (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění.</p> <p>Délka úseku:</p> <p>SO 101 Extravilán km 0,000 00 – 0,290 00 + 101.1 Napojení na komunikaci + 101.2 Propustky, délka úseku 290 m</p> <p>SO 102 Extravilán km 0,290 00 – 1,391 00 + 102.1 Napojení na komunikaci + SO 102.2 Propustky, délka úseku 1 101 m.</p> <p>SO 103 Intravilán km 1,391 00 – 1,810 00 + 103.1 Napojení na komunikaci, délka úseku 419 m.</p> <p>Pevná cena.</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>2.000000 = 2,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 53 - III/30813 křiž. s I/33 – Rodov křiž. s III/3089 (opravy D11)_neoceněný_27052025**

Objekt: **SO 010 - Dočasné dopravní opatření**

Rozpočet: **[SO 010] - Dočasné dopravní opatření**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 010] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 010 Dočasné dopravní opatření						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	03710	<p>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY</p> <p>Zajištění provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy, jakýmkoli způsobem (světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD DIO - pro stanovení objížděných tras a projednání s příslušnými úřady. Platí po dobu stavby a musí být zohledněna etapizace výstavby.</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>1" Celkem: " = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - objednatel povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KPL	1,000	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
2	914122	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM</p> <p>B1 + E13 – MIMO VOZIDEL STAVBY</p> <p>IS11c směrová tabule pro vyznačení objížděky</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>22 = 22,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku značky 	KUS	22,000	0,00	0,00
3	914123	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA1 - DEMONTÁŽ</p> <p>B1 + E13 – MIMO VOZIDEL STAVBY</p> <p>IS11c směrová tabule pro vyznačení objížděky</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>22 = 22,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KUS	22,000	0,00	0,00
4	914129	<p>DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ</p> <p>IS11c směrová tabule pro vyznačení objížděky</p> <p>B1 + E13 – MIMO VOZIDEL STAVBY</p>	KSDE N	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 010] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Cenová soustava	OTSKP 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KUS	10,000	0,00	0,00
	Specifikace					
6	914622	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL TŘ RA1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 10 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž stávající dopravní značky s příslušenstvím - její přemístění z původního místa - její osazení a montáž na místě určeném projektem - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
7	914623	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL TŘ RA1 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 10 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8	914629	DOPRAV ZNAČKY 150X150CM OCEL TŘ RA1 - NÁJEMNÉ IP22 cedule velká s vyznačením údajů o objíždě	KSDE N	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
8	914922	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	32,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 010] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení	KUS	32,000	0,00	0,00
	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ				
10	Cenová soustava	OTSKP 2025	KSDE N	1,000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
11	914929	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY NÁJEMNÉ	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
12	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Způsob měření: - očet měrných jednotek se určí jako součin počtu sloupků a počtu dní použití	KUS	2,000	0,00	0,00
	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
13	Cenová soustava	OTSKP 2025	KUS	2,000	0,00	0,00
	Specifikace	2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
12	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
13	Specifikace	2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KSDE N	1,000	0,00	0,00
	916129	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 010] - Dočasné dopravní opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Cenová soustava	OTSKP 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KUS	2,000	0,00	0,00
	Specifikace					
15	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
16	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - DEMONTÁŽ	KSDE N	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 TŘ RA2 - NÁJEMNÉ				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 53 - III/30813 křiž. s I/33 – Rodov křiž. s III/3089 (opravy D11)_neoceněný_27052025**

Objekt: **SO 101 - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00**

Rozpočet: **[SO 101] - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00**

Objednatel: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Zhotovitel dokumentace: **PRODIN a.s.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
2	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	m3	79,707	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	"pořízení zeminy pro ohumusování"79,707 = 79,707 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku) Položka nezahrnuje: - x				
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	402,644	0,00	0,00
	Cenová soustava	kamenivo, zemina, štěrk OTSKP 2025 "pol. 11332" 87,584*2 = 175,168 [A] "pol. 12922" 531,38*0,1*2 = 106,276 [B] "pol. 13932" 137*0,3*2 = 82,200 [C] "pol. 13273" 19,5*2 = 39,000 [D] "Celkové množství "402.644000 = 402,644 [E]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1 Zemní práce						0,00
3	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	87,584	0,00	0,00
	Cenová soustava	odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 OTSKP 2025 "Komunikace v místě propustku PŘP1 km 0,038 00" (5,03 * 3,66) * 0,18 = 3,314 [A] "Komunikace v místě propustku PŘP1 km 0,038 00"(5,03 * 3,36) * 0,27 = 4,563 [B] "odstranění krajnice tl.150 mm" 531,38 * 1 * 0,15 = 79,707 [C] "celkové množství" 87,584 = 87,584 [D]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	68,102	0,00	0,00
	11372	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na meziskládku zhotovitele.</p> <p>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"Komunikace km 0,000 00 – 0,290 00" (5,03 * 290) * 0,04 = 58,348 [A]</p> <p>"Lokální výsrapy podkladní vrstvy cca 10%" (95,7 * 1,5) * 0,06 = 8,613 [B]</p> <p>"Komunikace v místě propustku PŘP1 km 0,038 00" (5,03 * 3,78) * 0,06 = 1,141 [C]</p> <p>"Celkové množství" 68,102 = 68,102 [D]</p>				
5	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	36,000	0,00	0,00
	113764	<p>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"Řezaná spára do asfaltu do 40 mm – prac. spára" 31+5 = 36,000 [A]</p>				
6	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	M3	79,707	0,00	0,00
	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"pol. 18230" 79,707 = 79,707 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7		<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - práce spojené s otvirkou zemníku				
	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	531,380	0,00	0,00
		odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2				
8		Cenová soustava OTSKP 2025 "odstranění nánosů z krajnice tl.100 mm" (120,18 + 124,8 + 18,15 + 26,45 + 7,9 + 187,6 + 46,3)*1 = 531,380 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	137,000	0,00	0,00
		REPROFILACE PŘÍKOPŮ RYPADLEM, OBJEM NÁNOSŮ DO 0,3 m3/m odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 Cenová soustava OTSKP 2025 (17 + 120) = 137,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
9	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	19,500	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Cenová soustava	odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 OTSKP 2025 "Vyhloubení rýhy pro obrubu" $(6+6+6+6+6)*0,4*0,5 = 6,000$ [A] "Výkop pro vasakovací jámu" $(1,5 * 3 * 1,5) * 2 = 13,500$ [B] "Celkové množství" $19,5 = 19,500$ [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	19,500	0,00	0,00
	Specifikace	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení vykopané zeminy a ornice odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "pol. 13273" $19,5 = 19,500$ [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	17481	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>Vsakovací jáma odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"filtrační vrstva kameniva tl. 0,15 m, fr.8-16"(1,5 * 3 * 0,15) * 2 = 1,350 [A]</p> <p>"HDK tl. 1,35 m, fr.32-63"(1,5 * 3 * 1,35) * 2 = 12,150 [B]</p> <p>"Celkové množství" 13,5 = 13,500 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	13,500	0,00	0,00
12	18230	<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p>	M3	79,707	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Rozporostření ornice v tl. 150 mm" (120,18 + 124,8 + 18,15 + 26,45 + 7,9 + 187,6 + 46,3) * 1 *0,15 = 79,707 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	531,380	0,00	0,00
	Specifikace					
	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 (120,18 + 124,8 + 18,15 + 26,45 + 7,9 + 187,6 + 46,3) * 1 = 531,380 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
14	Specifikace		M2	531,380	0,00	0,00
	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 (120,18 + 124,8 + 18,15 + 26,45 + 7,9 + 187,6 + 46,3) * 1 = 531,380 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
2 Základy0,00						
15	Cenová soustava	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE Vsakovací jáma 1,5 x 3 x 1,5 m odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2	M2	45,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	21197	OTSKP 2025 (22,5) * 2 = 45,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry				
	Cenová soustava					
4 Vodorovné konstrukce0,00						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 Cenová soustava OTSKP 2025 "lože pod obruby"(30*0,5)*0,15 = 2,250 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x	M3	2,250	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
17	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' ŠD fr. 0/63 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 Cenová soustava OTSKP 2025 "Komunikace v místě propustku PRP1 km 0,038 00" (4,50 * 3,66) + (0,55 * (3,66 * 2)) = 20,496 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	20,496	0,00	0,00
18	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Štěrkodrt' ŠD fr. 0/63 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 Cenová soustava OTSKP 2025 "Komunikace v místě propustku PRP1 km 0,038 00" (4,50 * 3,36) + (0,87 * (3,36 * 2)) = 20,966 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	20,966	0,00	0,00
19	56362	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 Cenová soustava OTSKP 2025	M2	2 305,642	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	56963	<p>"Komunikace v místě sanace podkladních vrstev cca 40% plochy- Ra, TL.70 mm "2138,762+(0,18 * 436,1) = 2 217,260 [A]</p> <p>"Komunikace v místě propustku PŘP2, PŘP3 - Ra TL. 60 mm"(4,625 * 4,99 * 2)+((0,18 * 4,99 * 2) * 2) = 49,750 [B]</p> <p>"Komunikace v místě propustku PŘP4, PŘP5, Ra TL.60 mm"(4,75 * 3,78 * 2)+((0,18 * 3,78 * 2) * 2) = 38,632 [C]</p> <p>"Celkové množství"2305,642 = 2 305,642 [D]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry <p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</p> <p>R-materiál (frézing) RA 0/32 na nezpevněné krajnice nebo nezpevněné sjezdy.</p> <p>Položka nezahrnuje nákup nového materiálu. Bude použit materiál, který vznikl při frézování.</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p>	M2	265,690	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"krajnice z frezinku tl.150 mm" (120,18 + 124,8 + 18,15 + 26,45 + 7,9 + 187,6 + 46,3) *0,5 = 265,690 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 				
21	572213	<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>Spojovací postřik mod. katioaktivní emulzí C60 BP3, po vyštěpení 0,30 kg/m2.</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p>	M2	1 765,050	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"Komunikace km 0,000 00 – 0,290 00" 4,95 * 290 = 1 435,500 [A]</p> <p>"Lokální výspravy podkladní vrstvy cca 10%" 95,7 * 1,5 = 143,550 [B]</p> <p>"Vyrovnávka"(4,5 + 2,4 + 2,4) * 20 = 186,000 [C]</p> <p>"Celkové množství"1765,050 = 1 765,050 [D]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	1 435,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM Obrusná vrstva: ACO 11+ 50/70; 40 mm dle ČSN EN 13108-1 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 OTSKP 2025 "Komunikace km 0,000 00 – 0,290 00"4,95 * 290 = 1 435,500 [A]				
23	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	10,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 16+ s asfalt. Pojivem 50/70 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 OTSKP 2025 "Vyrovnávka"(0,23 + 0,14 + 0,17) * 20 = 10,800 [A]				
24	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	161,165	0,00	0,00
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 16+ s asfalt. Pojivem 50/70 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"Lokální výspravy podkladní vrstvy cca 10%"$95,7 * 1,5 = 143,550$ [A]</p> <p>"Komunikace v místě propustku PŘP1 km 0,038 00"($4,50 * 3,78$)+(0,08 * ($3,78 * 2$)) = 17,615 [B]</p> <p>"Celkové množství"161,165 = 161,165 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
25	91225	SMĚROVÉ SLOUPKY KOVOVÉ VČET ODRAZ PÁSKU	KUS	28,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>Z11 a,b – Směrové sloupky (bílý)</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>$28 = 28,000$ [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
26	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	12,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ značky (reflexní) základní velikost</p> <p>1* P4 – Dej přednost v jízdě!</p> <p>1* A 1b– Zatáčka vlevo</p> <p>1* IS3a + IS 3b + IS 3c – Směrová tabule (s jedním cílem) „TROTINA.“, Směrová tabule (s dvěma cíli) „33 NÁCHOD, JAROMĚŘ“, Směrová tabule (s jedním cílem) „33 HRADEC KRÁLOVÉ“</p> <p>1* A 30 + A 31a – Železniční přejezd bez závor + Návěstní deska 240 m</p> <p>1* P4 + E 3a + A 31b – Dej přednost v jízdě! + Vzdálenost „STOP 160 m“ + Návěstní deska 160 m</p> <p>1* A 31c – Návěstní deska 80 m</p> <p>1* A 1a– Zatáčka vpravo</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>$12 = 12,000$ [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	14,000	0,00	0,00
	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2				
28	Cenová soustava	OTSKP 2025 14 = 14,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	4,000	0,00	0,00
	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2				
29	Cenová soustava	OTSKP 2025 4 = 4,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	5,000	0,00	0,00
	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2				
30	Cenová soustava	OTSKP 2025 5 = 5,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	84,588	0,00	0,00
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "V1a 125 mm" 11 * 0,125 = 1,375 [A] "V4 125 mm" (292,4 + 296,9) * 0,125 = 73,663 [B] "V6a" ((14,9 + 2) * 0,50) + ((4,4 * 2) * 0,125) = 9,550 [C] "Celkové množství" 84,588 = 84,588 [D]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	84,588	0,00	0,00
	Cenová soustava	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 OTSKP 2025 "V1a 125 mm" 11 * 0,125 = 1,375 [A] "V4 125 mm" (292,4 + 296,9) * 0,125 = 73,663 [B] "V6a" ((14,9 + 2) * 0,50) + ((4,4 * 2) * 0,125) = 9,550 [C] "Celkové množství" 84,588 = 84,588 [D]				
32	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M	30,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonové obrubníky 150x250 - do betonového lože s boční opěrrou odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 OTSKP 2025 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 30,000 [A]				
33	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	221,400	0,00	0,00
	Cenová soustava	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezaná spára do asfaltu do 60 mm – prac. spára odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 OTSKP 2025 95,7 + 95,7 = 191,400 [A] (1,5 + 1,5) * 10 = 30,000 [B] "Celkové množství" 221,4 = 221,400 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Extravilán km 0,000 00 - km 0,290 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	0,295	0,00	0,00
	93132	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK napojení pracovní spáry - zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2				
35	Cenová soustava	OTSKP 2025 $(31 + 5) * 0,02 * 0,04 = 0,029$ [A] $(191,4 + 30) * 0,02 * 0,06 = 0,266$ [B] "Celkové množství"0,295 = 0,295 [C]	M	13,000	0,00	0,00
	935212	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnící profil PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonový žlab 590/330/80 mm + BET. lože tl. 150 mm odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 $13 = 13,000$ [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě v předepsané tloušťce - veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - ukončení, patky, spárování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se v metrech běžných délky osy žlabu				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 53 - III/30813 křiž. s I/33 – Rodov křiž. s III/3089 (opravy D11)_neoceněný_27052025**

Objekt: **SO 101.1 - Napojení na komunikaci**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Napojení na komunikaci**

Objednatel: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Zhotovitel dokumentace: **PRODIN a.s.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Napojení na komunikaci

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Napojení na komunikaci						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI kamenivo, zemina, štěrk Cenová soustava OTSKP 2025 "pol.12373" 4,5*2 = 9,000 [A] Specifikace 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	9,000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
2	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 Cenová soustava OTSKP 2025 "Sjezdy tl. 150 mm" (6 + 6 + 6 + 6 + 6) * 1 * 0,15 = 4,500 [A]	m3	4,500	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Napojení na komunikaci

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	17120	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"pol.12373"4,5 = 4,500 [A]</p>	M3	4,500	0,00	0,00
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Napojení na komunikaci

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Napojení na komunikaci

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						0,00
4	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Napojení komunikace ve sjezdech odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2	M2	30,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Frezink předrcený fr. 0/32" (6,00 * 1) * 5 = 30,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
5	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2	M3	1,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Výškové vyrovnaní sjezdů štěrkodrtí ŠDA tl.0-50 mm + zhutnění"(6 + 6 + 6 + 6 + 6) * 1 * 0,05 = 1,500 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
6	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik mod. katioaktivní emulzí C60 BP3, po vyštěpení 0,30 kg/m2. odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2	M2	30,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 (6,00 * 1) * 5 = 30,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 53 - III/30813 křiž. s I/33 – Rodov křiž. s III/3089 (opravy D11)_neoceněný_27052025**

Objekt: **SO 101.2 - Propustky**

Rozpočet: **[SO 101.2] - Propustky**

Objednatel: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Zhotovitel dokumentace: **PRODIN a.s.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.2 Propustky						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI kamenivo, zemina, štěrk	T	59,594	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "pol.13273"29,797*2 = 59,594 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, kostky, železobeton, obrušníky, šachty)	T	11,224	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "pol. 96616"1,6*2,3 = 3,680 [A] "pol. 96613"2*2,3 = 4,600 [B] "pol. 966346" 8*0,4*0,4*2,3 = 2,944 [C] "Celkové množství "11.224000 = 11,224 [D]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1 Zemní práce						0,00
3	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2	M3	29,797	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	17120	"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů PP1"2,0 * 0,3 * 0,6 = 0,360 [A] "Zemní práce pro vyhloubení podélného propustku PP1"17,0 * 1,2 * 1,3 = 26,520 [B] "Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů PŘP1" (2 * 0,3 * 0,6) * 2 = 0,720 [C] "Zemní práce pro vyhloubení vtokového objektu" 1,3 * 1,3 * 1,3 = 2,197 [D] "Celkové množství"29,797 = 29,797 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2 Cenová soustava OTSKP 2025 "pol. 13273"29,797 = 29,797 [A]	M3	29,797	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	18,383	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"Hutněný zásyp l=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm PP1"16,38 * 0,75 = 12,285 [A]</p> <p>"Hutněný zásyp l=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm PŘP 1"7,68 * 0,794 = 6,098 [B]</p> <p>"Celkové množství"18,383 = 18,383 [C]</p>				
6	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	0,888	0,00	0,00
		<p>ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Doplnění šterkodrt' ŠD fr. 0/63 u PŘP1 v tl.0-100 mm"0,30 * 2,96 = 0,888 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	67,368	0,00	0,00
	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "PP1" (16,38 * 1,2)+(16,38 * 1,6) = 45,864 [A] "PŘP1" (7,68 * 1,2) + (7,68 * 1,6) = 21,504 [B] "Celkové množství" 67,368 = 67,368 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
4 Vodorovné konstrukce						0,00
8	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2	M3	2,888	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm PP1"(16,38 * 1,2) * 0,1 = 1,966 [A] "Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm PŘP1"(7,68 * 1,2) * 0,1 = 0,922 [B] "Celkové množství"2,888 = 2,888 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	45131A	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	14,121	0,00	0,00
		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"Betonové lůžko C20/25 – XF3 tl. 150 mm PP1"(16,38 * 1,55) * 0,15 = 3,808 [A]</p> <p>"Betonové lůžko C20/25 – XF3 tl. 150 mm PŘP1"(7,68 * 1,55) * 0,15 = 1,786 [B]</p> <p>"Obetonování PP1"(0,4 * 1,2 - 0,20 * 0,20 * 3,14) * 16,38 = 5,805 [C]</p> <p>"Obetonování PŘP1" (0,4 * 1,2 - 0,20 * 0,20 * 3,14) * 7,68 = 2,722 [D]</p> <p>"Celkové množství"14,121 = 14,121 [E]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	3,995	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25</p> <p>Betonová deska C20/25 - XF3 tl. 150 mm + kari síť 100x100x8 mm</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"PP1"(1,2 * 15,45) * 0,15 = 2,781 [A]</p> <p>"PŘP1"(1,2 * 6,744) * 0,15 = 1,214 [B]</p> <p>"Celkové množství"3,995 = 3,995 [C]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	451366	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže <p>VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ</p> <p>Betonová deska C20/25 - XF3 tl. 150 mm + kari síť 100x100x8 mm (40 kg/m3)</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"PP1"(1,2 * 15,45) * 0,15 * 0,04 = 0,111 [A]</p> <p>"PŘP1"(1,2 * 6,744) * 0,15 * 0,04 = 0,049 [B]</p> <p>"Celkové množství"0,16 = 0,160 [C]</p>	T	0,160	0,00	0,00
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12		<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	0,180	0,00	
	45157	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy PP1"(2,0 * 0,3 * 0,1 = 0,060 [A]</p> <p>"Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy PŘP1"(2,0 * 0,3 * 0,1) * 2 = 0,120 [B]</p> <p>"Celkové množství"0,180 = 0,180 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
13		<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>Opevnění čel podélného propustku lomovým kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm</p> <p>Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"PP1"((2,0 * 1,5) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*0,3 = 0,862 [A]</p> <p>"PŘP1" ((2,0 * 1,7) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*0,3 = 0,982 [B]</p> <p>"PŘP1" ((1,05 + 1,25) * 2)*0,3 = 1,380 [C]</p> <p>"Celkové množství"3,224 = 3,224 [D]</p>	M3	3,224	0,00	0,00
	465512					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 	M3	0,900	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37</p> <p>Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"PP1"2,0 * 0,3 * 0,5 = 0,300 [A]</p> <p>"PŘP1"(2,0 * 0,3 * 0,5) * 2 = 0,600 [B]</p> <p>"Celkové množství"0,900 = 0,900 [C]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
8 Potrubí						0,00
15	89722.a	VTOKOVÝ OBJEKT Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Vtokový objekt z betonového ztraceného bednění včetně betonové výplně s výztuží, povrchovou úpravou a mříží proti pádu, rozměr VO 1,3 x 1,3 x 1,25 m odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2				
	Specifikace	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
16	9183B3	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH Plastová trouba SN 12, DN 400 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2	M	26,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "SN 12 PP1"17 = 17,000 [A] "SN 12 PŘP1" 9 = 9,000 [B] "Celkové množství"26 = 26,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <i>Položka nezahrnuje:</i> - podkladní vrstvy a obetonování				
	Specifikace					
17	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2	M3	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Vybourání kamenných čel PŘP1"(2,5 * 0,8 * 1,0) * 1 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	Specifikace					
18	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	1,600	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19		odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"Vybourání základů stěn stav. propustku PŘP1"(2,5 * 0,8 * 0,8) * 1 = 1,600 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM	M	8,000	0,00	0,00
		odměřeno z výkresu Situace D.1.1.2				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"Odstranění bet. potrubí DN 400 PŘP1"8 = 8,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 53 - III/30813 křiž. s I/33 – Rodov křiž. s III/3089 (opravy D11)_neoceněný_27052025**

Objekt: **SO 102 - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00**

Rozpočet: **[SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00**

Objednatel: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Zhotovitel dokumentace: **PRODIN a.s.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102 Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
3	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	m3	305,678	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	"pořízení zeminy pro ohumusování"305,678 = 305,678 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku) Položka nezahrnuje: - x				
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	5 292,832	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	kamenivo, zemina, štěrk "pol. 11332"679,906*2 = 1 359,812 [A] "pol. 12373 bude použito se souhlasem investora"1396,456*2 = 2 792,912 [C] "pol. 12922"2180,50*0,1*2 = 436,100 [B] "pol. 12923"1105*0,3*2 = 663,000 [F] "pol. 13273"20,504*2 = 41,008 [D] "Celkové množství "5292.832000 = 5 292,832 [E] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1 Zemní práce						0,00
4	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	70,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	včetně likvidace odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 OTSKP 2025 "Odstranění náletových dřevin v příkopu (keře)"20 + 15 + 15 + 20 = 70,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	8,000	0,00	0,00
	11201	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ včetně likvidace odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3				
6	Cenová soustava	OTSKP 2025 "obvod do 0,5 m"8 = 8,000 [A]	KUS	10,000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem)				
7	Cenová soustava	ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3	M3	679,906	0,00	0,00
	Specifikace	OTSKP 2025 10 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví - všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) - odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.				
	Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3				
		OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	11372	<p>"Komunikace v místě propustku PŘP2,PŘP3" (5,00 * 4,90) * 2 * 0,18 = 8,820 [A]</p> <p>"Komunikace v místě propustku PŘP2, PŘP3"(5,00 * 4,60) *2 * 0,27 = 12,420 [B]</p> <p>"Komunikace v místě propustku PŘP4,PŘP5" (5,00 * 3,66) *2 * 0,18 = 6,588 [E]</p> <p>"Komunikace v místě propustku PŘP4,PŘP5" (5,00 * 3,36) * 2 * 0,27 = 9,072 [F]</p> <p>"odstranění krajnice tl.150 mm" 2180,5 * 1 * 0,15 = 327,075 [C]</p> <p>"Komunikace v místě sanace podkladních vrstev cca 40% plochy z 5 346,905 m2" (2138,762 + (0,55 * 436,1)) * 0,18 = 428,151 [G]</p> <p>"Komunikace v místě sanace podkladních vrstev cca 40% plochy z 5 346,905 m2" (2138,762 + (0,87 * 436,1)) * 0,27 = 679,906 [H]</p> <p>"celkové množství"</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	321,715	0,00	0,00
		<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na meziskládku zhotovitele.</p> <p>ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"Komunikace km 0,290 00 – 1,391 00" ((4,95 * 46,8)+(4,901*1043,45))* 0,03 = 160,368 [A]</p> <p>"Lokální výspravy podkladní vrstvy cca 40%z 5 346,905 m2" (2138,762+(0,18 * 436,1)) * 0,07 = 155,208 [B]</p> <p>"Komunikace v místě propustku PŘP2, PŘP3" (5,00 * 4,99) * 2 * 0,07 = 3,493 [C]</p> <p>"Komunikace v místě propustku PŘP4, PŘP5" (5,00 * 3,78) * 2 * 0,07 = 2,646 [D]</p> <p>"Celkové množství" 321,715 = 321,715 [E]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
9	113764	<p>FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p>	M	15,000	0,00	0,00
		<p>OTSKP 2025</p> <p>"Řezaná spára do asfaltu do 40 mm – prac. spára" 5 + 4,5 + 5,5 = 15,000 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	1 396,456	0,00	0,00
	12373	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I</p> <p>Bude použito se souhlasem investora odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p>				
11	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"Odkopávky pro sanační vrstvy tl. 500 mm z 40% plochy 5 346,905 m2"(2138,762 * 0,5)+(1,50* 436,1*0,5) = 1 396,456 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	305,678	0,00	0,00
	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p>				
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"pol. 18230"305,678 = 305,678 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12		<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - práce spojené s otvirkou zemníku				
	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM	M2	2 180,500	0,00	0,00
		odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3				
13		Cenová soustava OTSKP 2025 "odstranění nánosů z krajnice tl.100 mm" (46,8+1043,45)* 2 * 1 = 2 180,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M	M	1 105,000	0,00	0,00
		REPROFILACE PŘÍKOPŮ RYPADLEM, OBJEM NÁNOSŮ DO 0,3 m3/m odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 (105 + 185 + 180 + 32 + 121 + 147 + 67 + 60 + 208) = 1 105,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
14	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	20,540	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	Cenová soustava	odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 OTSKP 2025 "Vyhlobení rýhy pro obrubu" $(42,7 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 12 + 6) \cdot 0,4 \cdot 0,5 = 20,540$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	1 416,996	0,00	0,00
	Specifikace	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ uložení vykopané zeminy a ornice odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 "pol. 13273" $20,540 = 20,540$ [A] "pol. 12373 bude použito se souhlasem investora" $1396,456 = 1\,396,456$ [C] "Mezisoučet" $1416.996000 = 1\,416,996$ [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16		<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ	M3	305,678	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Rozporostření ornice v tl. 150 mm" (14,45 + 17,6 + 28,1 + 20,5 + 254,4 + 328,6 + 100,2 + 158,6 + 324 + 61,4 + 182,5 + 321,5 + 83,5 + 134,7 + 1,8 + 6) * 1 * 0,15 = 305,678 [A]				
17		<i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	2 037,850	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 (14,45 + 17,6 + 28,1 + 20,5 + 254,4 + 328,6 + 100,2 + 158,6 + 324 + 61,4 + 182,5 + 321,5 + 83,5 + 134,7 + 1,8 + 6) * 1 = 2 037,850 [A]				
18		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	2 037,850	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 (14,45 + 17,6 + 28,1 + 20,5 + 254,4 + 328,6 + 100,2 + 158,6 + 324 + 61,4 + 182,5 + 321,5 + 83,5 + 134,7 + 1,8 + 6) * 1 = 2 037,850 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2 Základy						0,00
19	21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA lomový kámen tl. 350 mm bude použito se souhlasem investora odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 "Sanace zemní pláně v místě nových podkladních vrstev cca 40% plochy z 5 346,905 m2" 2138,762+ (1,5*436,1) = 2 792,912 [A] <i>Položka zahrnuje</i> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	2 792,912	0,00	0,00
20	21461E	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 Separační geotextilie min. 500g/m2 bude použito se souhlasem investora odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 "Sanace zemní pláně v místě nových podkladních vrstev cca 40% plochy z 5 346,905 m2" 2138,762+ (1,5*436,1) = 2 792,912 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	2 792,912	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce						0,00
21	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025	M3	7,703	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"lože pod obruby"(102,7*0,5)*0,15 = 7,703 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
5 Komunikace						0,00
22	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 477,544	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>Štěrkodrt' ŠD fr. 0/63</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"Komunikace v místě propustku PŘP2,PŘP3" (4,625 * 4,90 * 2) + (0,55 * 4,90 * 2) * 2 = 56,105 [A]</p> <p>"Komunikace v místě propustku PŘP4,PŘP5" (4,75 * 3,66 * 2) + (0,55 * 3,66 * 2) * 2 = 42,822 [B]</p> <p>"Komunikace v místě sanace podkladních vrstev cca 40% plochy z 5 346,905 m2" 2138,762+(0,55 * 436,1) = 2 378,617 [C]</p> <p>"Celkové množství"2477,544 = 2 477,544 [D]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 				
23	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	2 620,340	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>Štěrkodrt' ŠD fr. 0/63</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"Komunikace v místě propustku PŘP2,PŘP3" (4,625 * 4,60 * 2) + (0,87 * 4,60 * 2) * 2 = 58,558 [A]</p> <p>"Komunikace v místě propustku PŘP4,PŘP5" (4,75 * 3,36 * 2) + (0,87 * 3,36 * 2) * 2 = 43,613 [B]</p> <p>"Komunikace v místě sanace podkladních vrstev cca 40% plochy z 5 346,905 m2" 2138,762+(0,87 * 436,1) = 2 518,169 [C]</p> <p>"Celkové množství"2620,34 = 2 620,340 [D]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 				
24	56434	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKU VYPLŇ CEM MALTOU TL DO 200MM	M2	2 792,912	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	Cenová soustava	<p>ŠCM fr 32/63 tl. 150 mm bude použito se souhlasem investora odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"Sanace zemní pláně v místě nových podkladních vrstev cca 40% plochy z 5 346,905 m2" 2138,762+ (1,5*436,1) = 2 792,912 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry - úpravu povrchu krytu 	M2	314,565	0,00	0,00
	Specifikace	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM</p> <p>Dokoupený materiál do krajnic, chybějící na této stavbě. odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"Krajnice ŠD fr.0/32" 629,13*0,5 = 314,565 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení kameniva dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
26	Cenová soustava	<p>ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM</p> <p>R-materiál (frézíng) RA 0/32 na nezpevněné krajnice nebo nezpevněné sjezdy. Položka nezahrnuje nákup nového materiálu. Bude použit materiál, který vznikl při frézování. odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"krajnice z frezinku tl.150 mm" ((14,45 + 17,6 + 28,1 + 20,5 + 254,4 + 328,6 + 100,2 + 158,6 + 324 + 61,4 + 182,5 + 321,5 + 83,5 + 134,7 + 1,8 + 6) *0,5)-(629,13*0,5) = 704,360 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - postřiky, nátěry 	M2	704,360	0,00	0,00
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřík mod. katioaktivní emulzí C60 BP3, po vyštěpení 0,30 kg/m2. odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 "Komunikace km 0,290 00 – 1,391 00" (5,00 * 46,8)+(4,90 * 1043,45)+(0,08 * 2037,85) = 5 509,933 [A] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	5 509,933	0,00	0,00
28	572223	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Spojovací postřík mod. katioaktivní emulzí C60 BP3, po vyštěpení 1,00 kg/m2. odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 "Komunikace km 0,290 00 – 1,391 00" (5,00 * 46,8)+(4,90 * 1043,45)+(0,08 * 2037,85) = 5 509,933 [A] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x	M2	5 509,933	0,00	0,00
29	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY (pevnost v tahu podélná/příčná 60/60 kN/m, tažnost podélná/příčná 2,5/2,5%, velikost oka 25/25 mm) odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 "Výztužná skelná geomříž"(5,00 * 46,8)+(4,90 * 1043,45)+(0,08 * 2037,85) = 5 509,933 [A] Položka zahrnuje: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu Položka nezahrnuje: - x	M2	5 509,933	0,00	0,00
30	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM Obrusná vrstva: ACO 11+ 50/70; 40 mm dle ČSN EN 13108-1 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 "Komunikace km 0,290 00 – 1,391 00"(5,00 * 46,8)+(4,90 * 1043,45) = 5 346,905 [A]	M2	5 346,905	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	5 509,933	0,00	0,00
		Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 16+ s asfalt. Pojivem 50/70 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Komunikace km 0,290 00 – 1,391 00"(5,00 * 46,8)+(4,90 * 1043,45)+(0,08 * 2037,85) = 5 509,933 [A]				
8 Potrubí						0,00
32		LITINOVÝ POKLOP D400 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
	Specifikace					
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
33	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	113,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	914131	<p>" Z11 a,b – Směrové sloupky (bílé)"111 = 111,000 [A] "Z 11g – Směrový sloupek (červený)"2 = 2,000 [B] "Celkové množství"113 = 113,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p> <p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ značky (reflexní) základní velikost 2* A 32a + P6 – Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejný + Stůj, dej přednost v jízdě! 1* A 30 + A 31a – Železniční přejezd bez závor + Návěstní deska 240 m 1* P4 + E 3a + A 31b – Dej přednost v jízdě! + Vzdálenost „STOP 160 m“ + Návěstní deska 160 m 1* A 31c – Návěstní deska 80 m 1* A 2a + E4 – Dvojitá zatáčka, první vpravo + Vzdálenost „1 500 m“ odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025 12 = 12,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KUS	12,000	0,00	0,00
35	914133	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025 16 = 16,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KUS	16,000	0,00	0,00
36	914913	<p>SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025 8 = 8,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KUS	8,000	0,00	0,00
37	914921	<p>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p>	KUS	6,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
38	Cenová soustava	odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 OTSKP 2025 6 = 6,000 [A]	M2	272,563	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
39	Cenová soustava	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 OTSKP 2025 "V4 125 mm" (49,1 + 44,6 + 1041,3 + 1045,5) * 0,125 = 272,563 [A]	M2	272,563	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
40	Cenová soustava	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 OTSKP 2025 "V4 125 mm" (49,1 + 44,6 + 1041,3 + 1045,5) * 0,125 = 272,563 [A]	M	102,700	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
40	Cenová soustava	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonové obrubníky 150x250 - do betonového lože s boční opěrou odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 OTSKP 2025 42,7 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 12 + 6 = 102,700 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	73,200	0,00	0,00
	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezaná spára do asfaltu do 60 mm – prac. spára Řezaná spára do asfaltu do 100 mm – prac. spára odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3				
42	Cenová soustava	OTSKP 2025 $5 + 5 + 4,5 + 5,5 = 20,000$ [A] $7,4 + 7 + 7 + 4,6 + 5,5 + 21,7 = 53,200$ [B] "Celkové množství" $73,2 = 73,200$ [C]	M3	0,118	0,00	0,00
	93132	<i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
43	Cenová soustava	OTSKP 2025 $(5 + 4,5 + 5,5) * 0,02 * 0,04 = 0,012$ [A] $(7,4 + 7 + 7 + 4,6 + 5,5 + 21,7) * 0,02 * 0,1 = 0,106$ [B] "Celkové množství" $0,118 = 0,118$ [C]	M2	21,350	0,00	0,00
	935812	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnící profil				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 $42,7 * 0,5 = 21,350$ [A]				
		ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM 5-ti linka z žulové kostky drobné do bet. lože s boční opěrkou odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Extravilán km 0,290 00 - km 1,391 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 53 - III/30813 křiž. s I/33 – Rodov křiž. s III/3089 (opravy D11)_neoceněný_27052025**

Objekt: **SO 102.1 - Napojení na komunikaci**

Rozpočet: **[SO 102.1] - Napojení na komunikaci**

Objednatel: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Zhotovitel dokumentace: **PRODIN a.s.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.1 Napojení na komunikaci						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI kamenivo, zemina, štěrk Cenová soustava OTSKP 2025 "pol.12373" 9*2 = 18,000 [A] Specifikace 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	18,000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
2	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025 "Sjezdy tl. 150 mm" (6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 12 + 6) * 1 *0,15 = 9,000 [A]	m3	9,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	17120	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"pol.12373"9 = 9,000 [A]</p>	M3	9,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.1] - Napojení na komunikaci

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						0,00
4	56363	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM Napojení komunikace ve sjezdech odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3	M2	60,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Frezink předrcený fr. 0/32" (60,0 * 1) = 60,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
5	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3	M3	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Výškové vyrovnaní sjezdů štěrkodrtí ŠDA tl.0-50 mm + zhutnění"(6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 12 + 6) * 1 *0,05 = 3,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
6	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik mod. katioaktivní emulzí C60 BP3, po vyštěpení 0,30 kg/m2. odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3	M2	60,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 (60,00 * 1) = 60,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 53 - III/30813 křiž. s I/33 – Rodov křiž. s III/3089 (opravy D11)_neoceněný_27052025**

Objekt: **SO 102.2 - Propustky**

Rozpočet: **[SO 102.2] - Propustky**

Objednatel: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Zhotovitel dokumentace: **PRODIN a.s.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 102.2 Propustky						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI kamenivo, zemina, štěrk Cenová soustava OTSKP 2025 "pol.13273"29,736*2 = 59,472 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	59,472	0,00	0,00
2	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, kostky, železobeton, obrušníky, šachty) Cenová soustava OTSKP 2025 "pol. 96616"24,976*2,3 = 57,445 [A] "pol. 96613"2,040*2,3 = 4,692 [B] "pol. 966346" (8,5*0,3*0,3)+(26,1*0,4*0,4)*2,3 = 10,370 [C] "pol. 966358"(9,5*0,6*0,6)*2,3 = 7,866 [D] "Celkové množství "80.373000 = 80,373 [E] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	80,373	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
3	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 Cenová soustava OTSKP 2025	M3	29,736	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4		<p>"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů PP2,PP3,PP4" $((2,5 * 0,3 * 0,6) * 2) * 3 = 2,700$ [A]</p> <p>"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů PŘP2, PŘP3" $((2 * 0,3 * 0,6) * 8) * 2 = 5,760$ [B]</p> <p>"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů PŘP4" $((2 * 0,3 * 0,6) * 4) + ((0,75 + 0,75 + 1,35 + 1,35) * 0,3 * 0,6) = 2,196$ [C]</p> <p>"Zemní práce pro vyhloubení zajišťovacích prahů PŘP5" $((2 * 0,3 * 0,6) * 4) + ((2,45 + 2,45 + 1,30 + 1,30) * 0,3 * 0,6) = 2,790$ [D]</p> <p>"Zemní práce pro vyhloubení propustku PŘP 4" $1,81 * 9 = 16,290$ [E]</p> <p>"Celkové množství" $29,736 = 29,736$ [F]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svažování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	29,736	0,00	0,00
	17120	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"pol. 13273" $29,736 = 29,736$ [A]</p>				
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	17380	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"Hutněný zásyp l=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm PP2,PP3,PP4"(7,00 * 0,54) * 3 = 11,340 [A]</p> <p>"Hutněný zásyp l=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm PŘP 2"9 * (0,7 + 0,64) = 12,060 [B]</p> <p>"Hutněný zásyp l=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm PŘP 3"9,8 * (0,77 + 0,77) = 15,092 [C]</p> <p>"Hutněný zásyp l=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm PŘP 4"8,7 * (0,32 + 0,32) = 5,568 [D]</p> <p>"Hutněný zásyp l=0,8 až 0,9, hutněno po 300 mm PŘP 5"8,1 * (0,295 + 0,295) = 4,779 [E]</p> <p>"Celkové množství"48,839 = 48,839 [F]</p>	M3	48,839	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6		<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	17481	ZÁSYPA JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1,687	0,00	0,00
		Cenová soustava	odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 OTSKP 2025 "Doplnění štěrkodrt' ŠD fr. 0/63 u PŘP4 v tl.0-240 mm"0,57 * 2,96 = 1,687 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x			
7		<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	104,340	0,00	0,00
		Cenová soustava	odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 OTSKP 2025			

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	"PP2, PP3, PP4" (7,4 * 1,2)*3 = 26,640 [A] "PP2, PP3, PP4" 2,5*0,3*6 = 4,500 [B] "PŘP2, PŘP3" (9+9,8)*1,8 = 33,840 [C] "PŘP4, PŘP5" (8,7+8,1)*1,2 = 20,160 [D] "PŘP2-5"2*0,3*32 = 19,200 [E] "Celkové množství" 104,340 = 104,340 [F] <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4 Vodorovné konstrukce						0,00
8	451312 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3 OTSKP 2025 "Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm PP2, PP3, PP4"(7,4 * 1,2 * 0,1)*3 = 2,664 [A] "Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm PŘP2"(9 * 1,80) * 0,1 = 1,620 [B] "Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm PŘP3"(9,8 * 1,80) * 0,1 = 1,764 [C] "Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm PŘP4"(8,7 * 1,20) * 0,1 = 1,044 [D] "Podkladní beton C12/15 - Xo tl. 100 mm PŘP5"(8,1 * 1,20) * 0,1 = 0,972 [E] "Celkové množství"8,064 = 8,064 [F]	M3	8,064	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	45131A	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	23,979	0,00	0,00
		<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"Betonové lůžko C20/25 – XF3 tl. 200 mm PP2, PP3, PP4"(7,4 * 1,56 * 0,2)*3 = 6,926 [A]</p> <p>"Betonové lůžko C20/25 – XF3 tl. 150 mm PŘP2"9 * 2,3 * 0,15 = 3,105 [B]</p> <p>"Betonové lůžko C20/25 – XF3 tl. 150 mm PŘP3"9,8 * 2,3 * 0,15 = 3,381 [C]</p> <p>"Betonové lůžko C20/25 – XF3 tl. 150 mm PŘP4"(8,7 * 1,7 * 0,15) + ((0,5 * 8,7) - (0,126 * 8,7)) = 5,472 [D]</p> <p>"Betonové lůžko C20/25 – XF3 tl. 150 mm PŘP5" (8,1 * 1,7 * 0,15) + ((0,5 * 8,1) - (0,126 * 8,1)) = 5,095 [E]</p> <p>"Celkové množství"23,979 = 23,979 [F]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
10	45132A	<p>PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C20/25</p> <p>Betonová deska C20/25 - XF3 tl. 150 mm + kari síť 100x100x8 mm</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p>	M3	2,376	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"PŘP4"(6,9 * 1,20) * 0,15 = 1,242 [A]</p> <p>"PŘP5"(6,3 * 1,20) * 0,15 = 1,134 [B]</p> <p>"Celkové množství"2,376 = 2,376 [C]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	451366	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení výztuže <p>VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ</p> <p>Betonová deska C20/25 - XF3 tl. 150 mm + kari síť 100x100x8 mm (40 kg/m3)</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"PŘP4"(6,9 * 1,20) * 0,15*0,04 = 0,050 [A]</p> <p>"PŘP5"(6,3 * 1,20) * 0,15*0,04 = 0,045 [B]</p> <p>"Celkové množství"0,095 = 0,095 [C]</p>	T	0,095	0,00	0,00
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	35,319	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"ŠP frakce 0 – 32 hutněných po 150 mm, PP2,PP3,PP4"7,00 * 0,27*3 = 5,670 [A]</p> <p>"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy PP2,PP3,PP4"(2,5 * 0,3 * 0,1) * 2 *3 = 0,450 [B]</p> <p>"ŠP frakce 0 – 32 hutněných po 150 mm, PŘP2"9,00 * 1,37 = 12,330 [C]</p> <p>"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy PŘP2"(2,0 * 0,3) * 8 * 0,1 = 0,480 [D]</p> <p>"ŠP frakce 0 – 32 hutněných po 150 mm, PŘP3"9,80 * 1,55 = 15,190 [E]</p> <p>"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy PŘP3"(2,0 * 0,3) * 8 * 0,1 = 0,480 [F]</p> <p>"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy PŘP4"(2,0 * 0,3 * 0,1 * 4)+((0,75 + 0,75 + 1,35 + 1,35) * 0,3 * 0,1) = 0,366 [G]</p> <p>"Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm - pod zajišťovací prahy PŘP5"(2,0 * 0,3 * 0,1 * 4)+((2,45 + 1,30) * 0,3 * 0,1) = 0,353 [H]</p> <p>"Celkové množství"35,319 = 35,319 [CH]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
13	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	21,604	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Cenová soustava	<p>Opevnění čel podélného propustku lomovým kamenem tl. 200 mm do betonu min. tl. 100 mm</p> <p>Dlažba z lomového kamene do bet.lože tl.100 mm C30/37-XF3,XC4 s vyspárováním tl 200 mm</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"PP2,PP3,PP4"(((2,5 * 1,0) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*2*3 + (1,5*1))*0,3 = 4,724 [A]</p> <p>"PŘP2" (((2,0 * 2,1) - (0,3 * 0,3 * 3,14))*2+(2*2*2))*0,3 = 4,750 [B]</p> <p>"PŘP3" (((2,0 * 2,35) - (0,3 * 0,3 * 3,14))*2 + (2*2*2))*0,3 = 5,050 [C]</p> <p>"PŘP4" (((2,0 * 1,6) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*2 + (0,75+1,35)*2)*0,3 = 3,105 [D]</p> <p>"PŘP5" (((2,0 * 1,5) - (0,2 * 0,2 * 3,14))*2 + (2,45+1,30)*2)*0,3 = 3,975 [E]</p> <p>"Celkové množství"21,604 = 21,604 [F]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 	M3	10,643	0,00	0,00
	Specifikace	<p>STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37</p> <p>Zajišťovací práh z betonu prostého C30/37 - XF3,XC4</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"PP2,PP3,PP4"(2,5 * 0,3 * 0,5)*2*3 = 2,250 [A]</p> <p>"PŘP2"(2,0 * 0,3 * 0,5) * 8 = 2,400 [B]</p> <p>"PŘP3"(2,0 * 0,3 * 0,5) * 8 = 2,400 [C]</p> <p>"PŘP4"((2,0 * 0,3 * 0,5) * 4)+((0,75 + 0,75 + 1,35 + 1,35) * 0,3 * 0,5) = 1,830 [D]</p> <p>"PŘP5"((2,0 * 0,3 * 0,5) * 4)+((2,45 + 1,30) * 0,3 * 0,5) = 1,763 [E]</p> <p>"Celkové množství"10,643 = 10,643 [F]</p>				
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
15	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	24,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3				
		OTSKP 2025				
		"ŽB trouba DN 400 PP2,PP3,PP4"8*3 = 24,000 [A]				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - podkladní vrstvy a obetonování 				
16	9183B3	PROPUSTY Z TRUB DO DN 600MM PLASTOVÝCH	M	40,000	0,00	0,00
		Plastová trouba SN 12, DN 400, DN 600				
		odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	96613	<p>"Plastová trouba SN 12, DN 600 PŘP2"10 = 10,000 [D] "Plastová trouba SN 12, DN 600 PŘP3"11 = 11,000 [E] "Plastová trouba SN 12, DN 400 PŘP4"10 = 10,000 [A] "Plastová trouba SN 12, DN 400 PŘP5"9 = 9,000 [B] "Celkové množství"40 = 40,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seřiznutí) <i>Položka nezahrnuje:</i> - podkladní vrstvy a obetonování</p> <p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"Vybourání odláždění vtoku a výtoku žul. Klostrou drobnou PŘP5"(1,7 * 2 * 0,3) * 2 = 2,040 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M3	2,040	0,00	0,00
	96616	<p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"Vybourání základů stěn stav. propustku PP2,PP4"(1,5 * 0,6 * 0,8) * 4 = 2,880 [A] "Vybourání betonových čel PP2, PP4"(1,5 * 0,6 * 1,0) * 4 = 3,600 [B] "Vybourání základů stěn stav. propustku PŘP5"(1,7 * 0,8 * 0,8) * 2 = 2,176 [C] "Vybourání betonových čel PŘP5"(1,7 * 0,8 * 6,0) * 2 = 16,320 [D] "Celkové množství"24,976 = 24,976 [E] <i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p>	M3	24,976	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102.2] - Propustky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	966346	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3	M	34,600	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Odstranění bet. potrubí DN 300 PP2,PP4"4+4,5 = 8,500 [A] "Odstranění bet. potrubí DN 400 PP3"5 = 5,000 [B] "Odstranění bet. potrubí DN 400 PŘP3"10,1 = 10,100 [C] "Odstranění bet. potrubí DN 400 PŘP5"11 = 11,000 [D] "Celkové množství"34,6 = 34,600 [E]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
20	966358	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 600MM odměřeno z výkresu Situace D.1.1.3	M	9,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Odstranění bet. potrubí DN 600 PŘP2" 9,5 = 9,500 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 53 - III/30813 křiž. s I/33 – Rodov křiž. s III/3089 (opravy D11)_neoceněný_27052025**

Objekt: **SO 103 - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00**

Rozpočet: **[SO 103] - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00**

Objednatel: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**

Zhotovitel dokumentace: **PRODIN a.s.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103 Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
3	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	m3	65,916	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	"pořízení zeminy pro ohumusování"65,916 = 65,916 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku) Položka nezahrnuje: - x				
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	234,480	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	kamenivo, zemina, štěrk "pol. 11332" 65,916*2 = 131,832 [A] "pol. 12922" 425,24*0,1*2 = 85,048 [B] "pol. 13273" 8,8*2 = 17,600 [D] "Celkové množství "234.480000 = 234,480 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	015120	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ	T	17,797	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	demoliční materiál - stavební suť (kámen, beton, kostky, železobeton, obručníky, šachty) "pol. 11352"30*0,15*0,25*2,3 = 2,588 [A] "pol. 915402"66,125*0,1*2,3 = 15,209 [B] "Celkové množství "17.797000 = 17,797 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>1. Položka obsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu <p>2. Položka neobsahuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>				
1 Zemní práce						0,00
4	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	65,916	0,00	0,00
	Cenová soustava	odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4				
		OTSKP 2025				
		"odstranění krajnice tl.150 mm" 439,44 * 1 * 0,15 = 65,916 [A]				
	Specifikace	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 				
5	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	30,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Odstranění betonové silniční obruby				
		cca 20% z délky 144,5 m				
		odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4				
		OTSKP 2025				
		"Odstranění betonové silniční obruby"30 = 30,000 [A]				
	Specifikace	<p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 				
6	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	123,940	0,00	0,00
	Cenová soustava	odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4				
		Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě. Včetně odvozu a uložení na meziskládku zhotovitele.				
		ZHOTOVITEL V CENĚ ZOHLEDNÍ SKUTEČNÉ NÁKLADY NA DOPRAVU NA MÍSTO ULOŽENÍ				
		OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7		<p>"Komunikace km 1,391 00 – 1,810 00" (5,10 * 419) * 0,04 = 85,476 [A]</p> <p>"Lokální výspravy podkladní vrstvy cca 30%" (427,38 * 1,5) * 0,06 = 38,464 [B]</p> <p>"Celkové množství" 123,940 = 123,940 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	36,500	0,00	0,00
		odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"Řezaná spára do asfaltu do 40 mm – prac. spára" 6 + 25 + 5,5 = 36,500 [A]				
		<i>Položka zahrnuje:</i>				
		- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
		<i>Položka nezahrnuje:</i>				
		- x				
8		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	65,916	0,00	0,00
		odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"pol. 18230"65,916 = 65,916 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	12922	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - práce spojené s otvirkou zemníku 	M2	425,240	0,00	0,00
		<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"odstranění nánosů z krajnice tl.100 mm" (65,26 + 7,78 + 177 + 57 + 80 + 38,2)*1 = 425,240 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 				
10	13273	<p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"Vyhlobení rýhy pro obrubu" (26,5 + 1,5 + 6 + 6 + 4)*0,4*0,5 = 8,800 [A]</p> <p>"Celkové množství" 8,8 = 8,800 [C]</p>	M3	8,800	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	8,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>uložení vykopané zeminy a ornice odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"pol. 13273"8,8 = 8,800 [A]</p>				
12	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	65,916	0,00	0,00
		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13		odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4	M2	439,440	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Rozporostření ornice v tl. 150 mm" (65,26 + 7,78 + 177 + 57 + 80 + 52,4) * 1 * 0,15 = 65,916 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
	Specifikace	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI				
	18242	odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4				
14	Cenová soustava	OTSKP 2025 (65,26 + 7,78 + 177 + 57 + 80 + 52,4) * 1 = 439,440 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	439,440	0,00	0,00
	Specifikace	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU				
	18247	odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 (65,26 + 7,78 + 177 + 57 + 80 + 52,4) * 1 = 439,440 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4 Vodorovné konstrukce0,00						
15	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	5,550	0,00	0,00
	Cenová soustava	odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4 OTSKP 2025 "Lože pod obruby"(26,5 + 1,5 + 4 + 6 + 6)*0,5*0,15 = 3,300 [A] "Lože pod obruby - 20% z délky 144,5 m"30*0,5*0,15 = 2,250 [B] "Celkové množství"5,550 = 5,550 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						0,00
16	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4	M2	212,620	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	"krajnice z frezinku tl.150 mm" (65,26 + 7,78 + 177 + 57 + 80 + 38,2) *0,5 = 212,620 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
17	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Spojovací postřik mod. katioaktivní emulzí C60 BP3, po vyštěpení 0,30 kg/m2. odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4	M2	3 410,070	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	"Komunikace km 1,391 00 – 1,810 00 " 5,10 * 419 = 2 136,900 [A] "Lokální výspravy podkladní vrstvy cca 30%" 427,38 * 1,5 = 641,070 [B] "Vyrovnávka"(4,2 + 5,5 + 2,75 + 2,75 + 5,2 + 5,5 + 3,45 + 4,5 + 5,0 + 5,35 + 5,35 + 4,26 + 4,7 + 4,7) * 10 = 632,100 [C] "Celkové množství"3410,070 = 3 410,070 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
18	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM Obrusná vrstva: ACO 11+ 50/70; 40 mm dle ČSN EN 13108-1 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4	M2	2 136,900	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"Komunikace km 1,391 00 – 1,810 00 "5,10 * 419 = 2 136,900 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3	16,600	0,00	0,00
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 16+ s asfalt. Pojivem 50/70 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4 OTSKP 2025 "Vyrovnávka"(0,13 + 0,09 + 0,10 + 0,08 + 0,11 + 0,24 + 0,11 + 0,08 + 0,16 + 0,12 + 0,09 + 0,08 + 0,13 + 0,14) * 10 = 16,600 [A]				
20	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	641,070	0,00	0,00
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM Asfalt. Bet. pro podkladní vrstvy ACP 16+ s asfalt. Pojivem 50/70 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4 OTSKP 2025 "Lokální výspravy podkladní vrstvy cca 30%"427,38 * 1,5 = 641,070 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8 Potrubí						0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4	KUS	18,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 18 = 18,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
22	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ Výšková úprava UV+pročištění odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Výšková úprava UV"6 = 6,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
23	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4	KUS	15,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Výšková úprava šoupat"15 = 15,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
24	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4	KUS	5,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Odstranění bílých směrových sloupků"5 = 5,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž stávajícího sloupku - jeho odvoz do skladu nebo na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ značky (reflexní) základní velikost 1* IZ 4a – Obec „Rodov“ 1* IZ 4b – Konec obce „Rodov“ 1* A 1a– Zatáčka vpravo 1* A 1b– Zatáčka vlevo 1* P2 + E2 b – Hlavní pozemní komunikace + Tvar křižovatky odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4 Cenová soustava OTSKP 2025 6 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	6,000	0,00	0,00
26	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DEMONTÁŽ odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4 Cenová soustava OTSKP 2025 6 = 6,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	6,000	0,00	0,00
27	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4 Cenová soustava OTSKP 2025 5 = 5,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	5,000	0,00	0,00
28	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4 Cenová soustava OTSKP 2025 5 = 5,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	5,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4	M2	76,988	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "V2a 1,5/1,5/0,25 m" 24,8 * (1,5/3) * 0,25 = 3,100 [A] "V4 125 mm" (433,5 + 157,6) * 0,125 = 73,888 [B] "Celkové množství" 76,988 = 76,988 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
30	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4	M2	76,988	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "V2a 1,5/1,5/0,25 m" 24,8 * (1,5/3) * 0,25 = 3,100 [A] "V4 125 mm" (433,5 + 157,6) * 0,125 = 73,888 [B] "Celkové množství" 76,988 = 76,988 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
31	915401	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA Betonový vodící pásek bílý TL.100 mm, do betonového lože s boční opěrou odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4	M2	66,125	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 264,5* 0,25 = 66,125 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku betonových prefabrikátů - jejich osazení do předepsaného lože <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
32	915402	VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4	M2	66,125	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	Specifikace	"Odstranění betonových vodících pásků - 1řada"264,5 * 0,25 = 66,125 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	74,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonové obrubníky 150x250 - do betonového lože s boční opěrou odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4 v případě stávajících chodníků včetně nezbytného dopojení krajních řad dlaždic (včetně všech prací, prořezu, lože a podsypu ze ŠD)				
34	Specifikace	OTSKP 2025 "20% z z délky 144,5 m "30 = 30,000 [A] 26,5 + 1,5 + 4 + 6 + 6 = 44,000 [B] "Celkové množství"74 = 74,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	913,700	0,00	0,00
	Cenová soustava	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Řezaná spára do asfaltu do 60 mm – prac. spára odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4				
35	Specifikace	OTSKP 2025 441,85 + 441,85 = 883,700 [A] (1,5 + 1,5) * 10 = 30,000 [B] "Celkové množství"913,7 = 913,700 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	1,125	0,00	0,00
	Cenová soustava	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK napojení pracovní spáry - zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2 odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4				
		OTSKP 2025 (6 + 25 + 5,5) * 0,02 * 0,04 = 0,029 [A] (913,7) * 0,02 * 0,06 = 1,096 [B] "Celkové množství"1,125 = 1,125 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103] - Intravilán km 1,391 00 - km 1,810 00

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnicí profil				

SOUPIS PRACÍStavba: **328 53 - III/30813 křiž. s I/33 – Rodov křiž. s III/3089 (opravy D11)_neoceněný_27052025**Objekt: **SO 103.1 - Napojení na komunikaci**Rozpočet: **[SO 103.1] - Napojení na komunikaci**Objednatel: **ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.**Zhotovitel dokumentace: **PRODIN a.s.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
----------------------	----------------

DPH:	0,00 Kč
-------------	----------------

Cena s DPH:	0,00 Kč
--------------------	----------------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 103.1] - Napojení na komunikaci

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 103.1 Napojení na komunikaci						0,00
5 Komunikace						0,00
1	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM Přeskládání stávající zámkové dlažby tl. 80 mm v šířce 0,75 m + doplnění ŠD odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4 Cenová soustava OTSKP 2025 (1,5 + 4) * 0,75 = 4,125 [A] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	4,125	0,00	0,00
2	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4 Cenová soustava OTSKP 2025 "Výškové vyrovnaní sjezdů štěrkodrtí ŠDA tl.0-50 mm + zhutnění"(6 + 6) * 1 * 0,05 = 0,600 [A] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M3	0,600	0,00	0,00
3	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Přeskládání stávající zámkové dlažby tl. 80 mm v šířce 0,75 m odměřeno z výkresu Situace D.1.1.4 Cenová soustava OTSKP 2025 (1,5 + 4) * 0,75 = 4,125 [A] Položka zahrnuje: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)	M2	4,125	0,00	0,00