

Značení_Přírodní památka Březinka

Předmětem veřejné zakázky je závazek zhotovitele spočívající v provedení obnovy značení hranice zvláště chráněného území, přírodní památky Březinka v terénu, a to dle ust. § 16 odst. 5 a odst. 6 vyhlášky č. 45/2018 Sb., o plánech péče, zásadách péče a podkladech k vyhlášení, evidenci a označování chráněných území, v platném znění (dále jen vyhláška).

Zhotovitel se zavazuje, že v území přírodní památky Březinka provede obnovu nátěru lazurového laku hnědé barvy ve dvou vrstvách u stávajících 7 ks dřevěných sloupků s podložkou s malým státním znakem a nápisem „PŘÍRODNÍ PAMÁTKA“ a „EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA“ (nátěrem bude opatřena celá plocha podložky i pod cedulí) a vyřezání porostu v okolí stávajících cedulí, zhotovitel upraví správné směřování tabulí (dle schématického ho zákresu). Zhotovitel dále provede instalaci 4 ks dřevěných sloupků s tabulí s malým státním znakem a nápisem „PŘÍRODNÍ PAMÁTKA“ a „EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA“, a provede obnovu nátěru lazurového laku hnědé barvy ve dvou vrstvách u stávajících 5 ks dřevěných kůlů a dále realizuje pruhové značení na přítomných dřevinách po celém obvodu přírodní památky.

4 ks nových tabulí se státním znakem, podložky pod tabule a sloupky s patkou oddá zhotoviteli zadavatel. Betonová patka bude umístěna do hloubky 0,5 m do terénu.

Případně poškozené tabule s malým státním znakem a nápisem „PŘÍRODNÍ PAMÁTKA“ a „EVROPSKY VÝZNAMNÁ LOKALITA“, popř. tabule které nebudou odpovídat barevnému standardu dle přílohy č. 6 vyhlášky budou nahrazeny novými, které dodá krajský úřad (zadavatel).

Pruhové značení hranice bude provedeno na kůlech, tabulích s malým státním znakem a přítomných dřevinách dle ust. § 17 odst. 3 vyhlášky. Délka označované hranice je cca 9,5 km.

Součástí díla je v případě instalace nových tabulí odstranění těch stávajících z lokality, pokud jsou zde přítomné, v souladu s platnou legislativou.

Součástí díla bude dále předání elektronického mapového podkladu (ve formátu shp) s vyznačením a zaměřením skutečného umístění všech tabulí a sloupků.

Termín provedení prací je stanoven **do 30.11.2025**.

Příloha č. 1

*Obr. Schématické znázornění umístění tabulí s malým státním znakem a sloupků k opravě (žlutě)
Schématické znázornění umístění nových tabulí s malým státním znakem (červeně)*

