

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 17.09.2024 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Petrem Koletou

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení:

č. účtu

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3089 Smiřice křižovatka s I/33 - Hoříněves křižovatka s III/32531**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (30.09.2024)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	20 týdnů od termínu určeného zadavatelem (23.06.2025)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (04.08.2025)

Číslo stavby: 32863

Přerušení prací (zimní přestávka)		25.11.2024 – 30.03.2025
Doba realizace Díla		20 týdnů + 6 týdnů

2) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

Objednatel
Petr Koleta
hejtman

Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby	32863
Registrační číslo projektu	
Smlouva o dílo uzavřena dne	17.09.2024
Název stavby	

Číslo změny

2

III/3089 Smiřice křižovatka s I/33 – Hoříněves křižovatka s III/32531

Název objektu
SO 101.2. Komunikace – km 2,928 – km 4,342
SO 101.3 komunikace – km 0,000 – km 0,843
Objednatel
Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546
Správce stavby
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988
Projektant stavby (autorský dozor)
VDI PROJEKT s.r.o., K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10, Ing. Miroslav Kučera, autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby, číslo autorizace ČKAIT: 0701063
Zhotovitel
EUROVIA CS, a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 452 74 924, DIČ: CZ45274924

Popis a zdůvodnění změny

Předmětem změny stavby č.2 je následující:
Na základě žádosti zhotovitele o prodloužení doby pro dokončení stavby ze dne 29.5.2025 z důvodů změny technologie provádění stavby se mění termín realizace stavby, a to následovně.
<u>Termíny realizace stavby: Dodatek č.1 ze dne 9.5.2025</u>
Termín zahájení prací v roce 2024: 30.9.2024
Termín dokončení stavby (=prací) v roce 2024: 10.11.2024
Doba realizace stavby (=prací) v roce 2024: 8 týdnů
Datum zahájení zimní přestávky: 25.11.2024
Datum ukončení zimní přestávky: 31.3.2025
Termín zahájení prací v roce 2025: 31.3.2025
Termín dokončení stavby (=prací) v roce 2025: 9.6.2025
Doba realizace stavby (=prací) v roce 2025: 10 týdnů
Termín dokončení díla v roce 2025: 21.7.2025
Doba realizace díla celkem: 18 týdnů + 6 týdnů
Termíny realizace stavby: - dle návrhu ZBV č.2
Termín zahájení prací v roce 2024: 30.9.2024
Termín dokončení stavby (=prací) v roce 2024: 10.11.2024
Doba realizace stavby (=prací) v roce 2024: 8 týdnů
Datum zahájení zimní přestávky: 25.11.2024
Datum ukončení zimní přestávky: 31.3.2025
Termín zahájení prací v roce 2025: 31.3.2025
Termín dokončení stavby (=prací) v roce 2025: 23.6.2025
Doba realizace stavby (=prací) v roce 2025: 12 týdnů
Termín dokončení díla v roce 2025: 4.8.2025
Doba realizace díla celkem: 20 týdnů + 6 týdnů

Prilohy evidenčního listu

1	HMG stavby, aktualizace 24.4.2025
2	Žádost zhotovitele o prodloužení Doby pro dokončení stavby (=prací) ze dne 29.5.2025
3	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.2:		Nová cena stavby po změně č.2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
55 586 391,50 Kč	54 740 399,42 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	54 740 399,42 Kč	-845 992,08 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		0,00 Kč	0,00 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název týmu	Jméno a příjmení	Datum
Zhotovitel	EUROVIA CS, a.s.	Ivan Cupal	
Projektant (autorský dozor)	VDI PROJEKT s.r.o.	Ing. Miroslav Kučera	
Správce stavby	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Martin Dvořáček	
Technický dozor	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Martin Dvořáček	
Asistent technického dozora			



EUROVIA CZ a.s.
závod Čechy východ
Piletická 498
503 41 Hradec Králové

ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
Ing. Jiřího Koutníka
Kutnohorská 59/23,
500 04 HRADEC KRÁLOVÉ

Kopie:
p. Martin Dvořáček

Naše značka
09/2025 Smiřice - Hořiněves

Vyřizuje/linka
Ivan Cupal, [REDACTED]

Hradec Králové
29.5.2025

Stavba: III/3089 Smiřice křižovatka s I/33 - Hořiněves křižovatka s III/32531 č. stavby 32863

Žádost o prodloužení Doby pro dokončení stavby (=prací)

Vážený pane inženýre,

na základě smluvní dokumentace ke stavbě III/3089 Smiřice křiž. s I/33 - Hořiněves křiž. s III/32531 a v souladu s podmínkami Červené knihy FIDIC žádáme o prodloužení Doby pro dokončení stavby (=prací) pod čl. 1.1.3.3 Smluvních podmínek z těchto důvodů:

V průběhu místního šetření na Stavbě konaného dne 7.4.2025 za účasti zástupce Objednatele a autorského dozoru Objednatele (dále jen „AD“), byly zjištěny následující nepředvídatelné fyzické podmínky na Staveništi, které Zhotovitel ani s náležitou péčí nemohl předpokládat. Na dvou objektech, SO 101.2 a SO 101.3, bylo provedeno měření modulu přetvárnosti. Měření proběhlo v úrovni pláně. Na základě nevyhovujících zkoušek a místních zjištěných podmínek bylo rozhodnuto o změně technologie provádění stavby.

Dle zadávací dokumentace měla proběhnout sanace krajů vozovek v šíři 2,2 m (včetně vozovky, krajnice a přilehlého svahu), kdy vzhledem k naměřeným hodnotám není provedení dle zadávací dokumentace vhodné.

Na objektu SO 101.2 ve st. 4,025 – KÚ, byl zjištěn nadměrný výskyt vody (podpovrchové a povrchové), a bez dalších technických opatření k zamezení průsaku vody do podkladních vrstev komunikace nebylo možné řádně sanovat krajnici dle zadávací dokumentace.

Řešení AD z místního šetření: sanování zvodnělého podloží pomocí lomového kamene frakce 0/250. Dále bylo doplněno odvodnění parapláne z drenážních trub DN100 ve staničení ZÚ – 4,025.



Na objektu SO 101.3 ve st. 0,000-0,750, krajnici nebylo možné řádně sanovat podle zadávací PD a návrhu RDS, protože nebylo možné řádně odvodnit parapláň zemního tělesa.

Řešení AD z místního šetření: sanování podkladních vrstev pomocí ŠCM – vibrocem,

Vzhledem k uvedenému Zhotovitel, dle zápisu z KD, provedl místo plošných sanací rýhu v šíři 0,5 - 1m (neúnosného podkladu). Tato úprava představovala změnu zadávací dokumentace a bylo nezbytné její doplnění do zadávací PD a následně do RDS.

K uvedeným skutečnostem Zhotovitel zaslal Oznámení č.8 ze dne 9.4.2025 a předložil aktualizovaný HMG ke dni 24.4.2025 viz. Příloha s prodloužením Doby pro dokončení stavby (=prací) o 2 týdny.

S pozdravem,

Ivan Cupal

Zástupce Zhotovitele



Příloha č.1 - Harmonogram

