

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 01.11.2024 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Petrem Koletou

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

IČO: 26177005

DIČ: CZ26177005

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vl. 6556

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/32523 Rašín – intravilán**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/32523 Rašín – intravilán**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **5.553.964,70 Kč vč. DPH** (slovy pět milionů pětsetpadesátřítisícdevětsetšedesátčtyři Korun českých sedmdesát haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	4.590.053,47 korun českých
DPH (21 %)	963.911,23 korun českých
Cena celkem	5.553.964,70 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 102 Oprava silnice – intravilán km 1,916 – 2,698 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 102 Oprava silnice – intravilán km 1,916 – 2,698 je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman

.....
Zhotovitel
Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

2

Číslo stavby :	33178
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	01.11.2024

Název stavby :

III/32523 Rašín - intravilán

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

M-PROJEKCE s.r.o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec Králové, IČO: 05061415

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČO: 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

SO 102 - Na základě zaměření skutečně provedených prací dochází k méněpracem na provedení asfaltbetonových hutněných vrstev a postříků, provedení a výškové úpravě silničních obrub, předláždění stávající betonové dlažby a vodorovném dopravním značení.

Méněpráce k tomuto bodu činí 195 526,91 Kč bez DPH. Položky ZBV 02 – SO 102 viz příloha č. 2.

Jedná se o méněpráce vyplývající ze skutečně provedených prací, které byly odměřeny na konci stavby. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Přílohy evidenčního listu :

1. Tabulka rekapitulace změny č.1 a č.2
2. ZBV_002_SO 102

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
4 703 270,77 Kč	5 790 552,26 Kč	236 587,57 Kč	0,00 Kč	5 553 964,70 Kč	850 693,93 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		236 587,57 Kč	1 087 281,49 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	Jaroslav Tomeš	
Projektant (autorský dozor) :	M-PROJEKCE s.r.o.	Ing. Lukáš Kopeček	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	
Asistent Správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Tomáš Babák	

Název stavby:
"III/32523 Rašín - intravilán"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 002	Všeobecné a předběžné položky	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
SO 102	Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698	3 680 701,64	898 579,74	0,00	0,00	195 526,91	4 383 754,47
SO 152	Dopravně inženýrská opatření	21 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 299,00
CENA CELKEM bez DPH		3 887 000,64	898 579,74	0,00	0,00	195 526,91	4 590 053,47
DPH 21 %		816 270,13	188 701,75	0,00	0,00	41 060,65	963 911,23
CENA CELKEM včetně DPH		4 703 270,77	1 087 281,49	0,00	0,00	236 587,56	5 553 964,70

Za zhotovitele:
COLAS CZ, a.s.
Jaroslav Tomeš

Za projektanta:
M-PROJEKCE s.r.o.
Ing. Lukáš Koneček

Za TDS:
ÚDRŽBA SILNIC KHK a.s.
Ing. Tomáš Babák



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33178 - III/32523_Rašín- intravilán (COLAS, CZ a.s.)**Objekt: **SO 102 - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698**Rozpočet: **[SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	Cenová soustava	2024_OTSKP	M3			
	SOD			86,005		-----
		0,55*2*781,86*0,1 = 86,005 [A]				
	ZBV: 01			133,025		-----
		Nová plocha sanace (521,5*0,42)-86,005 = 133,025 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
9	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	143,741	-----	-----
		Frézování vozovky, včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě.				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			116,407		-----
		"Frézování pro odstranění nerovností, předpoklad: "781,86*5*0,02 = 78,186 [A] "Frézování v místě sanace : "1,15*0,08*2*781,86*0,1 = 14,386 [B] "Frézování v místě sjezdů: "(200,9+14,5+23,1+238,2)*0,05 = 23,835 [C] "Celkem: "A+B+C = 116,407 [E]				
	ZBV: 01			27,334		-----
9		Nové výměry sanace (521,5*0,08)-14,386 = 27,334 [A]	M3			
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	12373.1	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I		340,250	-----	-----
		Výkop pro odstranění materiálu v aktivní zóně, včetně odvozu na skládku bez ohledu na vzdálenost. Položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			125,098		-----
9		"V místě sanace: "1,6*0,5*2*781,86*0,1 = 125,098 [A]	M3			
	ZBV: 01			215,152		-----
		v místě sanace vč rozšíření (521,5*0,5)+(265*0,6*0,5)-125,098 = 215,152 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11		<i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	78,186	-----	-----
	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU				
		Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm. Plocha odečtena ze Situace.				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
12		"Celkem: "781,86*0,1 = 78,186 [A]	M	781,860	-----	-----
	Specifikace	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
13		"Celkem: "781,86 = 781,860 [A]	KUS	6,000	-----	-----
	Specifikace	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				
	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ				
		včetně odvozu materiálu bez ohledu na vzdálenost (skládku zvolena zhotovitelem), uložení na skládku a poplatku za skládku				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		6 = 6,000 [A]				
	Specifikace	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
64	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I hloubení rýhy pro přípojku UV a obrubníky. včetně odvozu bez ohledu na vzdálenost (skládka zvolena zhotovitelem) 2024_OTSKP "UV km 2,244 50: "7,60*0,8*1,5 = 9,120 [A] "obruba:" 200*0,5*0,5 = 50,000 [B] "Celkové množství "59.120000 = 59,120 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	59,120	-----	-----
58	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ Uložení zeminy z odkopu aktivní zóny na skládku. OTSKP 2024 1,6*0,5*2*781,86*0,1 = 125,098 [A] 215,152 = 215,152 [A]	M3	340,250 125,098 215,152	-----	----- ----- -----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17		<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svaňování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	17180.2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	340,250	-----	-----
		Materiál pro sanaci aktivní zóny v případě nedodržení Edef.2				
		Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI				
		2024_OTSKP				
	SOD			125,098		-----
	ZBV: 01	"V místě sanace: "1,6*0,5*2*781,86*0,1 = 125,098 [A]		215,152		-----
		215,152 = 215,152 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
63	17481	<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp po výkopu pro uložení přípojky UV. ŠDa 0/63.	M3	9,120	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
19	18110	"UV km 2,244 50: "7,60*0,8*1,5 = 9,120 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I V místě sanace krajnic	M2	680,500	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	"V místě sanace: "781,86*1,6*2*0,1 = 250,195 [A]		250,195		-----
	ZBV: 01	521,5+(265*0,6)-250,195 = 430,305 [A]		430,305		-----
	Specifikace	položka zahrnuje úpravu pláňe včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
2 Základy -----						
22	289971	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE separační geotextilie min. 500g/m2, mechanická odolnost proti protlačení min. 3kN, pevnost v tahu min 5kN/m. Včetně zatažení do vrstvy ŠD položka bude čerpána dle skutečnosti se souhlasem TDI 2024_OTSKP	M2	1 210,500	-----	-----
	Cenová soustava					
	SOD	"Sanace akt. zony: "(0,5+0,5+1,6)*2*781,86*0,1 = 406,567 [A]		406,567		-----
	ZBV: 01	sanace 521,5+(265*0,6)+2*265-406,567 = 803,933 [A]		803,933		-----
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu				
4 Vodorovné konstrukce -----						
102	451313.N	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 Položka byla převzata z OTSKP 2025.	M3	0,350	-----	-----
	Cenová soustava	2025_OTSKP - 2025				
	ZBV: 01	odláždění propustku a skluzu (2+1,5)*0,1 = 0,350 [A]		0,350		-----
		Položka byla převzata z OTSKP 2025.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
103		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	0,700	-----	-----
	Specifikace					
	Cenová soustava	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
	ZBV: 01	Položka byla převzata z OTSKP 2025. 2025_OTSKP - 2025 (2+1,5)*0,2 = 0,700 [A] Položka byla převzata z OTSKP 2025. <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45		0,700	-----	-----
27	465923	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	20,250	-----	-----
	Cenová soustava	Úprava a přeskládání stávajícího chodníku v místě MÚ km 2,056 80 - km 2,082 30				
		2024_OTSKP				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	25,50*1,50 = 38,250 [A]		38,250		-----
	ZBV: 01	předláždění vjezdu km 2,534 P 1,5*8,5+5*1,5 = 20,250 [A]		20,250		-----
	ZBV: 02	dle skutečnosti -38,25 = - 38,250 [A]		-38,250		-----
	Specifikace	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláňe a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
5 Komunikace -----						
29	56330.2	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	219,030	-----	-----
	Cenová soustava	ŠDa 0/32 tl, hutněno po dvou vrstvách. Případně doplněno vyfrézovaným materiálem dle diagnostiky. Sanace krajnic važováno 10% délky úseku v šířce 1 m. Plochy odečteny z vzorového řezu Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI 2024_OTSKP				
	SOD	0,55*2*781,86*0,1 = 86,005 [A]		86,005		-----
	ZBV: 01	nová plocha sanace 133,025 = 133,025 [A]		133,025		-----
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
30	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM	M2	151,400	-----	-----
	Cenová soustava	ŠDa 0/32 tl. 100 mm Úprava sjezdů. Plocha odečtena ze Situace. 2024_OTSKP "Celkem: "15,0+28,4+4,8+4,8+6,9+6,2+4,0+43,6+3,7+5,5+4,6+1,7+3,2+4,3+3,5+11,2 = 151,400 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	781,860	-----	-----
	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM Krajnice z recyklátu v šířce 0,50 m, tl. 100 mm. Lze použít ŠD 0/32 Plocha odečtena ze Situace.				
32	Cenová soustava	2024_OTSKP "Celkem: "781,86*0,5*2 = 781,860 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu	M2	521,500	-----	-----
	Specifikace	- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 Infiltrační postřik 0,3 kg/m2 na výztužnou geomříž. Plocha odečtena digitálně viz Situace, vzorový řez.				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"Sanace: "781,86*1,9*2*0,1 = 297,107 [A]				
33	ZBV: 01	521,5-297,107 = 224,393 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu	M2	4 065,672	-----	-----
	Specifikace	- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 Infiltrační postřik 0,7 kg/m2. Plocha odečtena digitálně viz Situace, vzorový řez.				
	Cenová soustava	2024_OTSKP "Vozovka: "781,86*5,2 = 4 065,672 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu				
	Specifikace	- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
34	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 Spoj, postřik 0,3 kg/m2 na hl. trase, 0,5kg/m2 v místě napojení na účelové komunikace Plocha odečtena digitálně viz Situace, vzorový řez.	M2	4 162,500	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	Cenová soustava	2024_OTSKP	M2	4 464,396		-----
	SOD	"hl. trasa: "781,86*5,1 = 3 987,486 [A] "Sjezdy:" 200,86+14,48+23,10+238,47 = 476,910 [B] "Celkem: "A+B = 4 464,396 [D]				
	ZBV: 02	dle skutečnosti 4162,5-4464,396 = - 301,896 [A]		-301,896		-----
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
36	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Geomříž šířky 1,9m v místě sanací krajnic a v místě bet. žlabu (dvouosá pevnost min. 50kn/m),	M3	435,100	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"Sanace: "781,86*1,9*2*0,1 = 297,107 [A]		297,107		-----
	ZBV: 01	229*1,9-297,107 = 137,993 [A]		137,993		-----
36	Specifikace	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M3			
	574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ tl. 40 mm Plocha odečtena ze Situace.		164,040	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"Vozovka: "781,86*5*0,04 = 156,372 [A] "Sjezdy:" (200,86+14,48+23,10+238,47)*0,04 = 19,076 [B] "Aut. zastávka: "12,71*0,04 = 0,508 [C] "Celkem: "A+B+C = 175,956 [E]		175,956		-----
36	ZBV: 02	dle skutečnosti (4101*0,04)-175,956 = - 11,916 [A]		-11,916		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3			
	574C06	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S		208,525	-----	-----
	Cenová soustava	ACL 16+ průměrná tl. 50 mm Plocha odečtena ze Situace.				
	2024_OTSKP					
	SOD			223,856		-----
		"Hl. trasa: "781,86*5,1*0,05 = 199,374 [A]				
		"Sjezdy:" (200,86+14,48+23,10+238,47)*0,05 = 23,846 [B]				
		"Aut. zastávka: "12,71*0,05 = 0,636 [C]				
	ZBV: 02	"Celkem: "A+B+C = 223,856 [E]				
				-15,331		-----
		dle skutečnosti (4170,5*0,05)-223,856 = - 15,331 [A]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
38	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S	M3	42,737	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			15,403		-----
		"ACP 16+ tl. 80 mm v místě sanací krajnic"				
		"Plocha odečtena digitálně ze Situace"				
		"Hl. trasa: "1,15*0,08*2*781,87*0,1 = 14,386 [A]				
		"Aut. zastávka: "12,71*0,08 = 1,017 [C]				
		"Celkem: "A+C = 15,403 [D]				
	ZBV: 01			27,334		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	58910	521,5*0,08-14,386 = 27,334 [A] - <i>dobání směsi v požadované kvalitě</i> - <i>očištění podkladu</i> - <i>uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> - <i>řízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> - <i>úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> - <i>nezahrnuje postřiky, nátěry</i> - <i>nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</i> VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Napojení na stávající komunikace a zálivka v místě bet. žlabu. 2024_OTSKP "Napojení asf. vrstev: "8,70+5,50+9,60+5,30+5,00+3,90 = 38,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dobávku předepsaného materiálu</i> - <i>vyčištění a výplň spar tímto materiálem</i>	M	38,000	-----	-----
8 Potrubí						-----
60	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM přípojka uliční vpustí, PP DN 200 s kruhovou tuhostí SN 16 včetně napojení přípojek do vpustí 2024_OTSKP 7,60 = 7,600 [A] <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon</i> <i>zahrnuje:</i> - <i>výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</i> - <i>dobání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</i> - <i>úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</i> - <i>řízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</i> - <i>řízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</i> - <i>úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</i> - <i>ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</i> - <i>úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</i> - <i>položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</i> - <i>položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</i> <i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>	M	7,600	-----	-----
61	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Osazení nové uliční vpustí v km 2,244 50.	KUS	1,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
65	Cenová soustava	2024_OTSKP 1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</i> - <i>výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</i> - <i>opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</i> - <i>předepsané podkladní konstrukce</i>	KUS	6,000	-----	-----
	Specifikace	- <i>dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</i> - <i>výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</i> - <i>opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</i> - <i>předepsané podkladní konstrukce</i>				
62	89712.R	ÚPRAVA KANALIZAČNÍ ULIČNÍ VPUSTI Osazení nových uličních vpustí na stávající betonové kanalizační šachty, výšková úprava dle nové nivelety vozovky.	M3	1,140	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 6 = 6,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže</i> - <i>výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</i> - <i>opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</i> - <i>předepsané podkladní konstrukce</i>				
	899522	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 obetonování přípojky UV z betonu C12/15 tl. min. 150mm				
	Cenová soustava	2024_OTSKP 7,60*0,15 = 1,140 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
100	113524.N	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	13,500	-----	-----
	Cenová soustava	Položka byla převzata z OTSKP 2025.				
	ZBV: 01	2025_OTSKP - 2025		13,500		-----
	Specifikace	8,5+5 = 13,500 [A] Položka byla převzata z OTSKP 2025. Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
48	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		4 = 4,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
49	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
	914121	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ 1x A2b, 1x A30, 1x A31a, 1x A31b, 1x A31c, 1x IS3a, 1x IS3c, 1x IZ4a, 1x IZ4b, 2x P4 kompletní dodávka včetně prefabrikovaného základu, patky, sloupku a spojovacího materiálu.	KUS	11,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP 11 = 11,000 [A]				
50	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ 1x A2b, 1x A30, 1x A31a, 1x A31b, 1x A31c, 1x IS3a, 1x IS3c, 1x IZ4a, 1x IZ4b, 2x P4	KUS	11,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP 11 = 11,000 [A]				
51	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Předznačení barvou.	M2	202,267	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"V4 (0,125): "1589*0,125 = 198,625 [A] "V2b (0,125/0,5/0,5): "54*0,5*0,125 = 3,375 [B] "V11a: "4,517 = 4,517 [C] "Celkem: "A+B+C = 206,517 [D]		206,517		-----
	ZBV: 02	dle skutečnosti - zastávka BUS -34*0,125 = - 4,250 [A]		-4,250		-----
52	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA Vodorovné značení bílé.	M2	202,267	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"V4 (0,125): "1589*0,125 = 198,625 [A] "V2b (0,125/0,5/0,5): "54*0,5*0,125 = 3,375 [B] "V11a: "4,517 = 4,517 [C]		206,517		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
53		"Celkem: "A+B+C = 206,517 [D]				
	ZBV: 02	dle skutečnosti - zastávka BUS -34*0,125 = - 4,250 [A]		-4,250		-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	91552	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	KUS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Vodorovné značení bílé v místě autobusové zastávky 2024_OTSKP				
59	SOD	6 = 6,000 [A]		6,000		-----
	ZBV: 02	dle skutečnosti - BUS -6 = - 6,000 [A]		-6,000		-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu				
	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	258,000	-----	-----
	Cenová soustava	Betonový obrubník 150x250mm z betonu pro stupeň prostředí min. XF4 do betonového lože C20/25nXF3 s opěrkou min. tl. lože 100mm. Bude čerpáno dle skutečnosti se souhlasem TDI 2024_OTSKP				
55	SOD	200 = 200,000 [A]		200,000		-----
	ZBV: 01	doplnění obrub 264-200 = 64,000 [A]		64,000		-----
	ZBV: 02	zaměření skutečného provedení 258-264 = - 6,000 [A]		-6,000		-----
	Specifikace	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Úprava a přeskládání stávajících obrub v místě MÚ km 2,056 80 - km 2,082 30 2024_OTSKP				
	SOD	25,5 = 25,500 [A]		25,500		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 102] - Oprava silnice - intravilán km 1,916 - 2,698

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	ZBV: 02	dle skutečnosti -25,5 = - 25,500 [A]	M	-25,500		-----
	Specifikace	Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení. Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.				
	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM		38,000	-----	-----
	Cenová soustava	Napojení na stávající komunikace. 2024_OTSKP				
	Specifikace	"Celkem: "8,70+5,50+9,60+5,30+5,00+3,90 = 38,000 [A] položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/32523 Rašín - intravilán

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		3 887 000,64 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 56 608,09 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 195 526,91 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 56 608,09 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 195 526,91 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		252 135,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	252 135 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	6,49 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	3 887 000,64 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	3 887 000,64 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 841 971,65 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 841 971,65 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		3 887 000,64 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 841 971,65 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		841 971,65 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	21,66 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 0,00 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 195 526,91 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-195 526,91 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	3 887 000,64 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	4 785 580,38 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	4 590 053,47 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	4 590 053,47 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: