

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2015
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3023 Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 - 4 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/3023 Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice**“, **včetně změny č. 1 - 4** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **54 635 751,31 Kč vč. DPH** (slovy padesátčtyřimilionůšestsetřicetpětisíc sedm set padesát jedna Korun českých třicet jedna haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH

45 153 513,48 korun českých

DPH (21%)

9 482 237,83 korun českých

Cena celkem

54 635 751,31 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 101, SO 205, SO 301 a SO 207 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 101, SO 205, SO 301 a SO 207 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c) Nabídka zhotovitele, se mění následující termíny takto:

Název článku	Článek	Údaje
Termín zahájení prací		13. 4. 2015
Termín dokončení prací		18. 10. 2015
Termín pro dokončení stavby (6 týdnů po termínu dokončení prací)	1.1.3.3	29. 11. 2015
Lhůta pro uvedení stavby do provozu	1.1.3.10	18. 10. 2015
Doba realizace stavby		27 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram postupu výstavby ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (j) Související dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem postupu výstavby dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram postupu výstavby je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.


Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 10. 2014, číslo usnesení RK/33/1403/2014.

V Hradci Králové dne 14. 09. 2015

V Hradci Králové dne



.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15



 (46)
EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Piletická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
na základě plné moci

Název stavby:
III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)		ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
		vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	1 379 672,00										1 379 672,00
SO 101	Komunikace	19 028 959,73						386 643,88	68 648,73			19 401 982,83
SO 103.1	Úprava objízdné trasy pro IZS	3 557 743,78										3 557 743,78
SO 103.2	Dopravní značení objízdných tras	230 120,00										230 120,00
SO 104	Dopravní značení	208 268,95										208 268,95
SO 105	Chráničky pro Tonu	437 280,00										437 280,00
SO 106	Chráničky kabelů čb	494 040,87										494 040,87
SO 107	Chráničky ostatní	353 947,65										353 947,65
SO 201	Injectáž základů podjezdu	765 152,43										765 152,43
SO 202	Demolice mostu č. 3023-4	346 064,10										346 064,10
SO 203	Demolice propustky	161 359,32										161 359,32
SO 205	Demolice mostu č. 3023-7	425 902,27										425 902,27
SO 206	Opěrná zeď I	4 485 024,32				316 422,60						4 801 446,92
SO 207	Rekonstrukce mostu ev. č. 3023-7	3 270 206,19				173 022,18						3 443 228,37
SO 301	Úprava Bohdašínského potoka	1 045 265,61								99 550,00		1 144 815,61
SO 302	Odvodnění	4 394 028,74										4 394 028,74
SO 402.1	Přeložka vedení veřejného osvětlení	847 305,17										847 305,17
SO 501	Plynovod přeložka	569 620,70										569 620,70
SO 651.1	Úprava železničního zabezpečovacího zařízení	65 191,50										65 191,50
SO 651	Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati Trutnov střed - Teplice nad Metují	1 350 659,85										1 350 659,85
SO 701	Přístřešek zastávky bus	84 907,68										84 907,68
SO 702	Oplocení u zastávky	79 272,31										79 272,31
SO 801	Vegetační úpravy	611 502,43										611 502,43
CENA CELKEM bez DPH		44 191 495,60	55 027,95	0,00	489 444,78	0,00	0,00	386 643,88	68 648,73	99 550,00	0,00	45 153 513,48
DPH 21%		9 280 214,08	11 555,87	0,00	102 783,40	0,00	0,00	81 195,21	14 416,23	20 905,50	0,00	9 482 237,83
CENA CELKEM		53 471 709,676	66 583,820	0,000	592 228,184	0,000	0,000	467 839,095	83 064,963	120 455,500	0,000	54 635 751,311



SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky

Rozpočet: 01 Všeobecné a předběžné položky

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 379 672,0000 Kč

Cena celková: 1 379 672,0000 Kč

DPH: 289 731,1200 Kč

Cena s daní: 1 669 403,1200 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,0000 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

1.1.2001

Datum vypracování nabídky:

1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: 01 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	02510		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE včetně zajištění odběru vzorků, nutné laboratorní a geodetické práce pro přesnou diagnostiku zemín v aktivní zóně a pro navržení jejího případného zlepšení PEVNÁ CENA	KČ	100 000,000	1,0000	100 000,0000
2	02710		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚ OBÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY zajištění provizorních autobusových zastávek včetně dopravního značení PEVNÁ CENA	KPL	1,000	110 000,0000	110 000,0000
3	02811		PRŮKUMNÉ PRÁCE GEOTECHN. NA POVRCHU - dokumentace součas. stavu okolní zástavby fotodokumentace, videozáznam apod. zachycující kompletní současný stav okolní zástavby a dalších možných stavbou dotčených objektů před započínáním stavebních prací PEVNÁ CENA	KČ	1,000	27 500,0000	27 500,0000
4	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN PRO ROZDĚLENÍ POZEMKŮ PEVNÁ CENA	KPL	120 000,000	0,3300	39 600,0000
5	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření skutečného provedení díla PEVNÁ CENA	KPL	50 000,000	2,9000	145 000,0000
6	029112		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ vrstev pro urč.kubatur vyrovnávek pro určení kubatur vyrovnávek PEVNÁ CENA	HM	1,000	245 872,0000	245 872,0000
7	02930		OSTATNÍ POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE STAVBY každý měsíc soubor min.20 barevných fotografií s popisem a datem, uspořádaných do alba a na CD, dokumentující postup výstavby a to ve dvou vyhotoveních PEVNÁ CENA	KPL	1,000	8 800,0000	8 800,0000
8	02931		OSTATNÍ POŽADAVKY - DODÁVKA A OSAZENÍ INFORMAČNÍ TABULE rozměry a údaje s jejich rozmístěním musí být schváleny zástupcem investora PEVNÁ CENA	KČ	2,000	11 000,0000	22 000,0000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 001 Všeobecné a předběžné položky
Rozpočet: 01 Všeobecné a předběžné položky

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9 02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍ DOKUMENTACE STAVBY vypracování realizační dokumentace stavby včetně přeložek inženýrských sítí a havarijního plánu stavby PEVNÁ CENA	KPL	1,000	584 100,0000	584 100,0000
10 02941		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ STAVBY PEVNÁ CENA	KPL	1,000	66 000,0000	66 000,0000
11 029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU PEVNÁ CENA	KUS	1,000	19 800,0000	19 800,0000
13 03101		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - pamětní deska Pamětní deska s osazením na kamenném podstavci po dokončení stavby, s textem dle vzoru objednatel, min. rozměr 400 x 300 mm. Pamětní deska musí mít trvanlivou formu. Materiál: kámen, sklo, kov apod., loga a text dle poskytovatele dotace. PEVNÁ CENA	KČ	1,000	11 000,0000	11 000,0000
0		Všeobecné konstrukce a práce			1 379 672,0000	

Celkem:

1 379 672,0000



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
U

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 18 905 089,8500 Kč

Cena celková: 19 278 112,9500 Kč

DPH: 4 048 403,7200 Kč

Cena s daní: 23 326 516,6700 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,0000 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 1.1.2001

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPKU	M3	4 273,280	184,8000	789 702,1400
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU BETONOVÉ SUTI	M3	188,200	61,6000	11 593,1200
0		Všeobecné konstrukce a práce					801 295,2600
1		Zemní práce					
3	113176		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM včetně očištění a odvozu na skládku investora	M3	519,600	838,2300	435 544,3100
4	113321		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM do násypů	M3	1 477,500	143,2500	211 651,8800
5	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU INVESTORA včetně očištění, odvozu a uložení na skládku investora	M	1 640,000	270,4400	443 521,6000
1	113726	2	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku investora	M3	5,720	852,2100	4 874,6400
6	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku investora	M3	99,410	874,2100	86 905,2200
7	121106		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM	M3	655,100	246,3700	161 396,9900
8	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	4 124,000	316,8700	1 306 771,8800
9	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS z materiálu získaných demolicí	M3	1 477,500	267,9700	395 925,6800
10	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	5 735,590	9,8600	56 552,9200
2	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	5,720	9,8600	56,4000
11	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM ze ŠD 0-32	M3	3 695,000	496,2700	1 833 717,6500



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ	M3	1 361,500	517,7500	704 916,6300
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	8 129,500	13,2300	107 553,2900
14	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	5 138,000	7,3600	37 815,6800
15	18140		ÚPRAVA PODLOŽNÍ NÁSTYPU ZUBOVANÍM	M2	2 472,000	22,4800	55 570,5600
			<i>Dodávky:</i>				
	ZL 3		Změnový list		-188,000		-4 226,2400
16	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M včetně dopravy z mezísklady	M2	3 725,000	17,0300	63 436,7500
17	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	1 413,000	23,2100	32 795,7300
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	5 138,000	12,9000	66 280,2000
1			Zemní práce				6 001 061,7700

2	19	212637	Základy				
			TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TR III	M	622,000	636,9400	396 176,6800
			<i>Dodávky:</i>				
	ZL 3		Změnový list		548,000		349 043,1200
20	21361		SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Geolon PP60	M2	7 390,000	42,9700	317 548,3000
21	21466		ÚPRAVA PODLOŽÍ ZAVÁLCOVÁNÍM BETONOVÉHO RECYKLÁTU	M2	7 390,000	41,7200	308 310,8000
54	272214		ZÁKLADY Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE	M3	36,000	2 970,0000	106 920,0000
			<i>Dodávky:</i>				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZL 3		Změnový list		-6,000		-17 820,0000
22	28996		ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT vyztužení násypu ve svahu včetně kotvení (např. EDILGRID 55/30)	M2	3 186,000	118,3500	377 063,1000
			aktuální množství		30,000		89 100,0000
Dodatky:							
	ZL 3		Změnový list		-315,000		-37 280,2500
			aktuální množství		2 871,000		339 782,8500
2			Základy				1 799 961,7500
4							
23	451312		Vodorovné konstrukce PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	3,000	4 011,0700	12 033,2100
Dodatky:							
	ZL 3		Změnový list		6,435		25 811,2400
			aktuální množství		9,435		37 844,4500
24	451521		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	13,800	863,1700	11 911,7500
Dodatky:							
	ZL 1		Změnový list		63,751		55 027,9500
	ZL 3		Změnový list		-10,800		-9 322,2400
			aktuální množství		66,751		57 617,4600
25	465512		DLÁŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,000	4 396,1300	21 980,6500



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.S070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4			Vodorovné konstrukce				117 442,5600
5			Komunikace				
26	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM KSC I tl.130mm	M2	6 161,000	259,4000	1 598 163,4000
27	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM KSC I tl.160mm	M2	405,000	318,0900	128 826,4500
28	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠD tl.150mm	M2	179,700	100,8300	18 119,1500
29	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD tl.200mm	M2	7 390,000	126,7500	936 682,5000
30	572123		INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	6 161,000	13,4200	82 680,6200
31	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	6 558,000	9,7900	64 202,8200
7	57475	2	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	8,000	165,0000	1 320,0000
34	57475	1	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	49,000	165,0000	8 085,0000
32	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	6 558,000	305,0400	2 000 452,3200
33	574E66		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	6 161,000	405,1600	2 496 190,7600
35	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA žulové kostky z odstraněných vozovek	M2	405,000	275,0000	111 375,0000
36	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	144,000	338,1400	48 692,1600
37	582614		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM reliéfní dlažba	M2	20,800	704,6600	14 656,9300
53	58261401		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	12,000	427,4600	5 129,5200
38	58401		VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM	M2	560,000	956,6800	535 740,8000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5	Komunikace						8 050 317,4300
8	Potrubí						
9	899122	Potrubí	MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ	KUS	16,000	7 334,3900	117 350,2400
8	Potrubí						117 350,2400

Ostatní konstrukce a práce

40	9112B1		OCHEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVĚ STŘÍKANÉ KOVEM S NÁTĚREM	M	26,500	5 390,0000	142 835,0000
41	9113C1		OCHEL SILNÍČ SVOD JEDNOSTR SLOUP DO 4M POZINK S NÁTĚREM	M	88,000	1 386,0000	121 968,0000
42	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA prefabrikované vodící proužky	M2	395,250	1 865,7900	737 453,5000
43	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	1 697,000	629,8300	1 068 821,5100
55	9172200		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	102,000	629,8300	64 242,6600
56	9172201		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	44,000	629,8300	27 712,5200
52	9172210		ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY HK 400/330/1000 výška 20 cm	M	32,000	3 138,0700	100 418,2400
44	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ materiál z demolice	M	48,000	491,2300	23 579,0400

Dodatky:

ZL 3

Změnový list

11 789,5200

48	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	57,000	71,5000	4 075,5000
49	931321		TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK	M	57,000	71,5000	4 075,5000
14	93530		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	6,240	5 648,6400	35 247,5100

aktuální množství

35 368,5600



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			příčný odvodňovací žlab				
50	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	19,200	1 834,5700	35 223,7400
51	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM včetně odvozu sutí na skládku zhotovitele	M	10,000	1 324,1700	13 241,7000
9			Ostatní konstrukce a práce				2 390 683,9400

Celkem:

19 278 112,9500



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101.2 Sanace výtokového čela propustku v km 0195 - SO101

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 123 869,8800 Kč

Cena celková: 123 869,8800 Kč

DPH: 26 012,6700 Kč

Cena s daní: 149 882,5500 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,0000 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.2 Sanace výtokového čela propustku v km 0195 - SO101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3		Svislé konstrukce					
17	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	2,975	13 925,1800	41 427,4100
18	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505	T	0,238	32 340,0000	7 696,9200
3		Svislé konstrukce					49 124,3300
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					
3	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	3,000	767,9900	2 303,9700
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					2 303,9700
7		Přidružená stavební výroba					
4	78382		NÁTĚRY OPĚRY KONSTR TYP OS - B transparentní hydrofobní nátěr	M2	42,750	337,7000	14 436,6800
7		Přidružená stavební výroba					14 436,6800
9		Ostatní konstrukce a práce					
19	911513		OCELOVÉ SVODIDLO NA OBJEKTECH JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁTĚREM	M	14,000	2 696,5400	37 751,5600
5	938445		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM ABRASIVNÍM VODNÍM PAPEREM	M2	30,000	222,2000	6 666,0000
6	938551		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM vyfoukání spar	M2	30,000	103,4000	3 102,0000
8	966158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	1,875	4 580,1800	8 587,8400
7	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	7,500	253,0000	1 897,5000
9		Ostatní konstrukce a práce					58 004,9000

Celkem:

123 869,8800



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
U

Objekt: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS

Rozpočet: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 3 557 743,7800 Kč

Cena celková: 3 557 743,7800 Kč

DPH: 747 126,1900 Kč

Cena s daní: 4 304 869,9700 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,0000 Kč

Výpracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

Objekt: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS

Rozpočet: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014101	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPKU	M3	40,000	184,8000	7 392,0000
0			Všeobecné konstrukce a práce				7 392,0000

1			Zemní práce				
2	113168		ODSTRANĚNÍ KRYTÝ VOVZEK ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	128,700	1 688,3900	217 295,7900
3	113321		ODSTRAN PODKL VOVZEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	214,500	315,3300	67 638,2900
5	121106		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM	M3	171,600	246,3700	42 277,0900
6	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY NEZAPÁŽENÉ TR 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	171,600	316,8700	54 374,8900
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	343,200	9,8600	3 383,9500
8	1712001		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	171,600	43,1200	7 399,3900
9	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	3 258,000	13,2300	43 103,3400
10	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	3 258,000	7,3600	23 978,8800
11	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M	M2	858,000	23,2100	19 914,1800
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	858,000	12,9000	11 068,2000
1			Zemní práce				490 434,0000

2			Základy				
13	21361		SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Geolon PP60	M2	858,000	42,9700	36 868,2600
2			Základy				36 868,2600

5			Komunikace				
38	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	2 400,000	99,0300	237 672,0000
17	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	2 400,000	9,7900	23 496,0000
20	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	2 400,000	258,5000	620 400,0000



POLOŽKY SOUPOISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MIBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS
Rozpočet: SO 103.1 Úprava objízdné trasy pro IZS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
24	574E56		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL 60MM	M2	2 400,000	339,7200	815 328,0000
27	58301		KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM	M2	858,000	1 161,4400	996 515,5200
28	58710		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY KRYTU Z CEMENTOBETONU oprava stávající panelové vozovky včetně nutného zaříznutí a dobourání	M3	58,200	2 310,0000	134 442,0000
5		Komunikace					2 827 853,5200
9		Ostatní konstrukce a práce					
33	918145		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 300MM včetně nutných zemních prací	KUS	10,000	13 978,8000	139 788,0000
34	918345		PROPUSTY Z TRUB DN 300MM včetně nutných zemních prací	M	25,000	2 088,2800	52 207,0000
37	93818		OČIŠTĚNÍ ASFALT VOZOVEK ZAMETENÍM	M2	582,000	5,5000	3 201,0000
9		Ostatní konstrukce a práce					195 196,0000

Celkem:

3 557 743,7800



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 103.2 Dopravní značení objízdných tras

Rozpočet: SO 103.2 Dopravní značení objízdných tras

Objednavatel: Královohradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 230 120,000 Kč

Cena celková: 230 120,000 Kč

DPH: 48 325,200 Kč

Cena s daní: 278 445,200 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,0000 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 103.2 Dopravní značení objízdných tras
Rozpočet: SO 103.2 Dopravní značení objízdných tras

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
29	914144		DOPRAV ZNAČ ZÁKL VEL OCEL FÓLIE TŘ 3 - DOD, MONT, DEMONT	KUS	94,000	880,0000	82 720,0000
30	914534		DOPR ZNAČ VELKOPL OCEL LAMELY FÓLIE TŘ 3 - DOD, MONT, DEMONT	M2	10,000	3 300,0000	33 000,0000
31	914914		SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DOD, MONT, DEMONT	KUS	100,000	440,0000	44 000,0000
32	916124		DOPRAV SVĚTLLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ	KUS	8,000	8 800,0000	70 400,0000
9			Ostatní konstrukce a práce				230 120,0000

Celkem:

230 120,0000



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.50703S8MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 104 Dopravní značení

Rozpočet: SO 104 PDPS

Objednavatel: Královehradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 208 268,9500 Kč

Cena celková: 208 268,9500 Kč

DPH: 43 736,4800 Kč

Cena s daní: 252 005,4300 Kč

Měrné jednotky: M3

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,0000 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

1.1.2001

Datum vypracování nabídky:

1.1.2001



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 104 Dopravní značení
Rozpočet: SO 104 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 014101	Všeobecné konstrukce a práce	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	8,192	184,8000	1 513,8800
0		Všeobecné konstrukce a práce	zemina z výkopů				
0		Všeobecné konstrukce a práce					1 513,8800
1	2 13373	Zemní práce	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU	M3	8,192	651,9700	5 340,9400
1		Zemní práce	ZHOTOVITELE				
1		Zemní práce					5 340,9400
9	10 91228	Ostatní konstrukce a práce	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	19,000	220,0000	4 180,0000
	11 91238		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	22,000	209,0000	4 598,0000
	3 914181		DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DOD A MONT	KUS	37,000	1 122,0000	41 514,0000
	4 914182		DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLIN FÓL TŘ 3 - MONT S PŘESUNEM	KUS	34,000	264,0000	8 976,0000
	5 914183		DOPR ZNAČ ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 3 - DEMONTÁŽ	KUS	37,000	55,0000	2 035,0000
	6 914842		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ - ŽRCADLO, MONTÁŽ 1000 x 800 mm	KUS	2,000	220,0000	440,0000
	7 914922		SLOUPKY A STOUJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY MONTÁŽ	KUS	30,000	1 907,4000	57 222,0000
	8 915111		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	245,750	82,5000	20 274,3800
	9 915211		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	245,750	253,0000	62 174,7500
9		Ostatní konstrukce a práce					201 414,1300

Celkem:

208 268,9500



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 105 Chráničky pro TOMU

Rozpočet: SO 105 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 437 280,0000 Kč

Cena celková: 437 280,0000 Kč

DPH: 91 828,8000 Kč

Cena s daní: 529 108,8000 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 105,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 164,5700 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 105 Chráněčky pro TOMU
Rozpočet: SO 105 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014101	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPKU	M3	44,000	184,8000	8 131,2000
0			Všeobecné konstrukce a práce				8 131,2000
1	2	13273	Zemní práce HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 včetně odvozu přebytkového výkopku na skládku dodavatele	M3	44,000	442,5300	19 471,3200
	3	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ŠP	M3	31,000	895,9700	27 775,0700
1			Zemní práce				47 246,3900
4	4	451325	Vodorovné konstrukce PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	7,350	4 638,9400	34 096,2100
	5	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ	T	0,240	32 340,0000	7 761,6000
4			Vodorovné konstrukce				41 857,8100
8	6	86746	Potrubi CHRÁNĚČKY Z TRUB OCELOVÝCH PODÉLNĚ PŮLENÝCH DN DO 400MM včetně montáže na stávající potrubí a izolace stávajícího potrubí izolací Rockwool Ventizol 120 mm	M	84,000	4 048,1500	340 044,6000
8			Potrubi				340 044,6000

Celkem:

437 280,0000



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 106 Chráničky kabelů ČD

Rozpočet: SO 106 PDPS

Objednavatel: Královohradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 494 040,8700 Kč

Cena celková: 494 040,8700 Kč

DPH: 103 748,5800 Kč

Cena s daní: 597 789,4500 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 105,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 705,1500 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

1.1.2001

Datum vypracování nabídky:

1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 106 Chráničky kabelů ČD
Rozpočet: SO 106 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPKU	M3	8,000	1 178,1000	9 424,8000
2	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU výkopek	M3	37,000	1 178,1000	43 589,7000
0			Všeobecné konstrukce a práce				53 014,5000
1			Zemní práce				
3	13273		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 včetně odvozu přebytkého výkopku na skládku dodavatele	M3	134,640	885,5000	119 223,7200
4	13273	1	HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 včetně odvozu přebytkého výkopku na skládku dodavatele	M3	53,280	885,5000	47 179,4400
6	17411	1	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	126,640	520,2100	65 879,3900
5	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	16,280	520,2100	8 469,0200
1			Zemní práce				240 751,5700
3			Svislé konstrukce				
8	388111	N	TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC včetně montáže na stávající kabely	M	100,000	314,6000	31 460,0000
7	388111		TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC včetně montáže na stávající kabely	M	32,000	314,6000	10 067,2000
9	388312		TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) obetonování	M3	6,400	3 795,0000	24 288,0000
10	388312	N	TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	20,000	3 795,0000	75 900,0000
3			Svislé konstrukce				141 715,2000
7			Přidružená stavební výroba				
11	74183		PŘELOŽKA VODIČŮ ČD	M	80,000	39,6000	3 168,0000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

Objekt: SO 106 Chráničky kabelů ČD

Rozpočet: SO 106 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
12	74183	N	PŘELOŽKA VODIČŮ ČD	M	180,000	50,6000	9 108,0000
13	752722		MĚŘENÍ ZÁVĚREČ V PLNÉM ROZSAHU V OBOU SMĚRECH ZA PROVOZU místní plastový kabel	ÚSEK	4,000	1 144,0000	4 576,0000
14	752744	N	MĚŘ ZÁVĚREČ OPTICKÝCH KABELŮ V OBOU SMĚRECH za PROVOZU měření dálkových kabelů	ÚSEK	4,000	8 866,0000	35 464,0000
7	Přidružená stavební výroba						52 316,0000
8	Potrubí						
15	87634		CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM REZERVNÍ CHRÁNIČKY KOPODUR PROFIL 160 MM	M	44,000	141,9000	6 243,6000
8	Potrubí						6 243,6000

Celkem: 494 040,8700



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 107 Chráničky ostatní

Rozpočet: SO 107 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 353 947,6500 Kč

Cena celková: 353 947,6500 Kč

DPH: 74 329,0100 Kč

Cena s daní: 428 276,6600 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 105,00

Náklad na měrnou jednotku: 3 370,9300 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 107 Chráněná místa
Rozpočet: SO 107 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 014101	Všeobecné konstrukce a práce	POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPKU	M3	35,500	184,8000	6 560,4000
0		Všeobecné konstrukce a práce					6 560,4000
1		Zemní práce					
2	13273		HLOUB RÝH A MELIOR KAN ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR 3 včetně odvozu přebytečného výkopku na skládku dodavatele	M3	195,540	442,5300	86 532,3200
3	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	64,920	520,2100	33 772,0300
1		Zemní práce					120 304,3500
3		Svislé konstrukce					
4	388111		TĚLESO KABELOVODU Z BETON TVÁRNIC včetně montáže na stávající kabely	M	24,000	314,6000	7 550,4000
5	388312		TĚLESO KABELOVODU Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) obetonování	M3	4,800	3 795,0000	18 216,0000
3		Svislé konstrukce					25 766,4000
8		Potrubí					
9	899522		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 (B15)	M3	52,500	3 834,6000	201 316,5000
8		Potrubí					201 316,5000

Celkem:

353 947,6500



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
U

Objekt: SO 201 Injektáž základů podjezdu

Rozpočet: 006-008 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 765 152,4300 Kč

Cena celková: 765 152,4300 Kč

DPH: 160 682,0100 Kč

Cena s daní: 925 834,4400 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,0000 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 201 Injektáž základů podjezdu
Rozpočet: 006-008 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	7	122218	Zemní práce				
			ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	13,500	651,9700	8 801,6000
1			Zemní práce				8 801,6000
2			Základy				
12	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU	M	38,500	3 300,0000	127 050,0000
11	227831		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 150MM NA POVRCHU	M	27,500	3 300,0000	90 750,0000
1	262614		VRTY PRO INJEKTAŽ A MONITOR V PODZEMÍ DO 12M TR VI D DO 35MM	M	50,400	2 513,9400	126 702,5800
			DN 32 rovné + šikmé				
16	272324		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	M3	2,375	6 488,7900	15 410,8800
13	272365		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505	T	0,930	32 340,0000	30 076,2000
15	281452		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY V PODZEMÍ	M3	6,600	16 500,0000	108 900,0000
2	28145201		INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CEMENTOVÉ MALTY V PODZEMÍ	M3	0,060	14 998,5000	899,9100
			hltnost opěr 35 %				
2			Základy				499 789,5700
4			Vodorovné konstrukce				
10	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,450	4 011,0700	1 804,9800
4			Vodorovné konstrukce				1 804,9800
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
3	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU	M2	45,000	938,3100	42 223,9500
14	63145101		CEMENTOVÝ POTĚR TL DO 40MM BEZ VLOŽKY	M2	0,450	1 100,0000	495,0000
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				42 718,9500
7			Přidružená stavební výroba				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 201 Injektáž základů podjezdu
Rozpočet: 006-008 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
4	73382		NÁTĚRY OPĚRY KONSTR TYP OS - B transparentní hydrofobní nátěr	M2	156,000	337,7000	52 681,2000
7			Přidružená stavební výroba				52 681,2000
8			Potrubí				
9	81460		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM	M	15,000	6 136,7600	92 051,4000
8			Potrubí				92 051,4000
9			Ostatní konstrukce a práce				
5	938445		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM ABRASIVNÍM VODNÍM PAPEREM	M2	156,000	222,2000	34 663,2000
6	938551		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCHEM výfukání spar	M2	156,000	103,4000	16 130,4000
8	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	9,000	1 834,5700	16 511,1300
9			Ostatní konstrukce a práce				67 304,7300

Celkem:

765 152,4300



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 202 Demolice mostu č. 3023-4

Rozpočet: SO 202 PDPS

Objednavatel: Královohradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 346 064,1000 Kč

Cena celková: 346 064,1000 Kč

DPH: 72 673,4600 Kč

Cena s daní: 418 737,5600 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,0000 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 202 Demolice mostu č. 3023-4
Rozpočet: SO 202 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU vybouraný žb + svodidlo a zábradlí + kostky dlažební	T	81,019	61,6000	4 990,7700
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I odvoz odkopávek	T	143,500	92,4000	13 259,4000
0		Všeobecné konstrukce a práce					18 250,1700

1		Zemní práce					
3	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	75,000	96,4700	7 235,2500
4	113377		ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM	M3	12,000	344,1000	4 129,2000
5	11512		ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 1000L/MIN	HOD	30,000	86,1500	2 584,5000
6	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	9,000	319,2800	2 873,5200
7	123318		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 4 ODVOZ DO 20KM	M3	80,000	316,8700	25 349,6000
8	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ usazeniny koryta	M3	13,500	419,1600	5 658,6600
9	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp hutněný po 300 mm	M3	180,000	991,4500	178 461,0000
10	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	48,000	13,2300	635,0400
1		Zemní práce					226 926,7700

9		Ostatní konstrukce a práce					
11	96626		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU demolice stávajících konstrukcí	M3	35,658	2 614,8400	93 239,9600
12	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	8,000	203,5000	1 628,0000
13	966831		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO SVODIDLA OCEL	M	8,000	752,4000	6 019,2000
9		Ostatní konstrukce a práce					100 887,1600



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 202 Demolice mostu č. 3023-4
Rozpočet: SO 202 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem:

346 064,1000



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 203 Demolice propustku

Rozpočet: SO 203 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 161 359,3200 Kč

Cena celková: 161 359,3200 Kč

DPH: 33 885,4600 Kč

Cena s dani: 195 244,7800 Kč

Měrné jednotky: T

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,0000 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání: 1.1.2001

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 203 Demolice propustku
Rozpočet: SO 203 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0		Všeobecné konstrukce a práce					
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPKU	M3	38,000	184,8000	7 022,4000
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU BETONOVÉ SUTI	M3	19,900	61,6000	1 225,8400
0		Všeobecné konstrukce a práce					8 248,2400
1		Zemní práce					
3	13173		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ 3 S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	137,000	442,5300	60 626,6100
4	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	99,000	520,2100	51 500,7900
1		Zemní práce					112 127,4000
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	14,400	1 834,5700	26 417,8100
14	966346		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM včetně odvozu suti na skládku zhotovitele	M	11,000	1 324,1700	14 565,8700
9		Ostatní konstrukce a práce					40 983,6800

Celkem:

161 359,3200



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 205 Demolice mostu č. 3023-7

Rozpočet: SO 205 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 425 902,2700 Kč

Cena celková: 742 324,8700 Kč

DPH: 155 888,2200 Kč

Cena s daní: 898 213,0900 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,0000 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 205 Demolice mostu č. 3023-7
Rozpočet: SO 205 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU výbouraný žb + zábradlí + kostky dlažební + kámen lomový	T	202,200	61,6000	12 455,5200
2	014112		POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S I odvoz odkopávek	T	166,824	92,4000	15 414,5400
0			Všeobecné konstrukce a práce				27 870,0600

1			Zemní práce				
3	111204		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 5KM	M2	90,000	96,4700	8 682,3000
4	113377		ODSTRAN PODKLADU VOZOVEK Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 16KM dmtž stávajícího vozovkového krytu	M3	40,800	344,1000	14 039,2800
5	113437		ODSTR KRYTU VOZ A CHOD S ASF POJ VČET PODKL, ODVOZ DO 16KM chodníky vč obrub	M3	9,450	360,3200	3 405,0200
6	11415		ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL stávající zvětralá dlažba	M3	16,116	725,7700	11 696,5100
7	11514		ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 4000L/MIN	HOD	40,000	550,0000	22 000,0000
Dodatky:		ZL 2	Změnový list		504,000		277 200,0000

8	11526		PŘEV VODY NA POVRCHU POTR DN DO 800MM NEBO ŽLAB R.O. DO 2,8M převedení potoka	M	25,000	1 462,7000	36 567,5000
9	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	13,500	319,2800	4 310,2800
10	123318		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TRŽ 4 ODVOZ DO 20KM	M3	49,160	316,8700	15 577,3300



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 205 Demolice mostu č. 3023-7
Rozpočet: SO 205 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			odkopávky mostu a kam. dlažby				
11	12960		ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ usazeniny koryta	M3	70,000	419,1600	29 341,2000
12	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	48,000	21,7000	1 041,6000
1		Zemní práce					423 861,0200
9		Ostatní konstrukce a práce					
13	96626		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU demolice stávajících konstrukcí	M3	93,375	2 614,8400	244 160,6900
Dodatky:		ZL 2	Změnový list		15,000		39 222,6000
			aktuální množství				
14	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ	M	28,500	253,0000	7 210,5000
9		Ostatní konstrukce a práce					290 593,7900

Celkem:

742 324,8700



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 206 Opěrná zed' I

Rozpočet: SO 206 PDPS

Objednavatel: Královohradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 4 485 024,3200 Kč

Cena celková: 4 485 024,3200 Kč

DPH: 941 855,1100 Kč

Cena s daní: 5 426 879,4300 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,0000 Kč

Výpracoval zadání:

Výpracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1							
3	121108	Zemní práce	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	18,600	319,2800	5 938,6100
4	123318		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR 4 ODVOZ DO 20KM	M3	637,000	337,8100	215 184,9700
			odkopávky opěrné stěny				
5	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	421,080	991,4500	417 479,7700
			zásyp rubu opěrné stěny				
25	17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	502,440	895,9700	450 171,1700
6	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TR 1-4	M2	172,000	18,8200	3 237,0400
			úprava pláně pod základy				
7	18220		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU	M3	99,000	299,0200	29 602,9800
			vč. osetí svahovou travní směsí				
1		Zemní práce					1 121 614,5400

2		Základy					
8	21261		PROSTUP PRO KABEL ČD	M	2,000	396,3500	792,7000
9	272312		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15)	M3	6,240	4 256,1400	26 558,3100
			podkladní beton na upravenou pláň				
22	272325		ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	62,400	8 657,1100	540 203,6600
2		Základy					567 554,6700

3		Svislé konstrukce					
10	317126		ŘÍMSY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C35/40	M3	12,608	12 641,4100	159 382,9000
			beton C35/45 XC4 XF4 XD3 s vláknem Crackstop				
11	317365		VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10S05	T	1,690	32 340,0000	54 654,6000
			odhad 120 kg/m3				
12	327325		ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBRŽ ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	65,920	9 065,9800	597 629,4000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			C30/37 XC4 XF3 XA1				
13	327365		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z OCELI 10505 odhad 50kg/m3	T	9,380	32 340,0000	303 349,2000
23	327366		VÝZTUŽ ZDÍ OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z KARI-SÍTÍ	T	1,420	32 340,0000	45 922,8000
3			Svislé konstrukce				1 160 938,9000
7			Přidružená stavební výroba				
14	711121		IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY 2xSa + Alp	M2	128,000	209,3200	26 792,9600
24	711122		IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI TLAKOVÉ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	417,280	325,5700	135 853,8500
7			Přidružená stavební výroba				162 646,8100
8			Potrubi				
9	81460		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 800MM	M	49,000	6 136,7600	300 701,2400
8			Potrubi				300 701,2400
9			Ostatní konstrukce a práce				
15	911733		OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNĚ SVISLÁ VÝPLŇ SLOUPKY DO 2M POZINK S NAT zábradelní svodidlo ZSNH4/H2	M	88,000	8 576,2600	754 710,8800
16	912452		OCELOVÁ PLOŠINA PRO ZRCADLO VČ. KOTVENÍ A PKO	KUS	235,100	77,0000	18 102,7000
17	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	1,000	10 780,0000	10 780,0000
18	91723		OBRUBY Z BETON KRAJINÍKŮ ODRAZOVÝ OBRUBNÍK VČETNĚ KOTVENÍ	M	65,000	506,0900	32 895,8500
19	93131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR	M3	0,221	80 482,5100	17 786,6300



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 206 Opěrná zeď I
Rozpočet: SO 206 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dílační spáry opěrné stěny				
20	966118		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE demolice stávající opěrné stěny	M3	90,000	3 312,9700	298 167,3000
21	966831		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍHO SVODIDLA OCEL	M	52,000	752,4000	39 124,8000
9			Ostatní konstrukce a práce				1 171 568,1600

Celkem:

4 485 024,3200



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7

Rozpočet: SO 207 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 3 270 206,1900 Kč

Cena celková: 3 443 228,3600 Kč

DPH: 723 077,9600 Kč

Cena s daní: 4 166 306,3200 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,0000 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

1.1.2001

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

Objekt: SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7

Rozpočet: SO 207 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	17481	Zemní práce	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zásyp hutněný po 300 mm	M3	309,000	991,4500	306 358,0500
2	17880		ZÁSYP V UZAVŘENÝCH PROSTORÁCH Z NAKUP MATERIÁLŮ PODKLAD POD TRUBU MULTIPLETE	M3	165,000	796,5700	131 434,0500
3	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUT V HOR TŘ 1-4	M2	210,000	21,7000	4 557,0000
4	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M vč. hydrosevu	M2	120,000	49,2400	5 908,8000
1		Zemní práce					448 257,9000

2	5	21263	Základy	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM vč. obsypu	M	50,000	595,3000	29 765,0000
Dodatky:				ZL 2	Změnový list	20,000		11 906,0000
					aktuální množství	70,000		41 671,0000
7	272312		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C12/15 (B15) základy pod trubu Helcor + podklad pod dlažbu v trubě	M3	54,000	5 011,7700		270 635,5800
8	272313		ZÁKLADY Z PROST BETONU DO C16/20 (B20)	M3	42,480	5 858,7700		248 880,5500
Dodatky:				ZL 2	Změnový list	27,500		161 116,1800
					aktuální množství	69,980		409 996,7200
17	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE	M2	96,000	238,2400		22 871,0400



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7
Rozpočet: SO 207 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			dle dokumentace				
2		Základy					745 174,3400
4		Vodorovné konstrukce					
10	42194		MOSTNÍ NOSNÉ KONSTR Z KOVU	M	22,500	39 472,7000	888 135,7500
			typ MULTIPLATE MP 200 TYP VN 14, H. 5,5 mm Trench Coat vč. spojovacích prstenců				
11	461113		PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C16/20 (B20)	M3	4,000	4 770,5000	19 082,0000
			stabilizační práh pro dlažbu				
13	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	98,125	4 396,1300	431 370,2600
			dlažba trubky + opevnění				
4		Vodorovné konstrukce					1 338 588,0100
5		Komunikace					
14	56112		PODKLAD BETON TL DO 100MM	M2	220,000	448,4500	98 659,0000
			podklad dlažby výjma prostoru trubky				
5		Komunikace					98 659,0000
9		Ostatní konstrukce a práce					
15	911733		OCELOVÉ ZÁBRADELNÍ SVODIDLO JEDNOSTRANNÉ SVISLÁ VÝPLŇ	M	92,000	8 576,2600	789 015,9200
			SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁT				
			zábradelní svodidlo ZSNH4/H2				
16	91723		OBUBY Z BETON KRAJNÍKŮ	M	46,500	506,0900	23 533,1900
			ODRAZOVÁ OBRUBA VČ. KOTVENÍ				
9		Ostatní konstrukce a práce					812 549,1100



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MIBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 207 Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7
Rozpočet: SO 207 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
--------	---------	-----	------	----	----------	--------	--------

Celkem:

3 443 228,3600



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka

Rozpočet: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 045 265,6100 Kč

Cena celková: 1 144 815,6100 Kč

DPH: 219 505,7800 Kč

Cena s daní: 1 364 321,3900 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 144 815,6100 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 301 Úprava Bohdašinského potoka
Rozpočet: SO 301 Úprava Bohdašinského potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	1	11514	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 4000L/MIN.	HOD	0,000	550,0000	0,0000
Dodatky:			Změnový list č. 4		181,000		99 550,0000
aktuální množství					181,000		99 550,0000
2	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	74,795	319,2800	23 880,5500
3	124738		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1,830	424,0000	775,9200
4	124838		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	297,877	424,0000	126 299,8500
5	124938		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	4,680	424,0000	1 984,3200
6	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ohumusování svahů včetně dopravy ze skládky	M2	31,500	49,2000	1 549,8000
7	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	405,235	12,9000	5 227,5300
1			Zemní práce				259 267,9700
4			Vodorovné konstrukce				
8	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	192,228	4 396,1300	845 059,2800
9	467212		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC	M3	9,210	4 396,1300	40 488,3600
4			Vodorovné konstrukce				885 547,6400

Celkem:

1 144 815,6100



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
U

Objekt: SO 302 Odvodnění

Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 4 394 028,7400 Kč

Cena celková: 4 394 028,7400 Kč

DPH: 922 746,0400 Kč

Cena s dani: 5 316 774,7800 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 4 394 028,7400 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 302 Odvodnění
Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	2 825,000	184,8000	522 060,0000
11	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	22,561	49,2000	1 110,0000
0			Všeobecné konstrukce a práce				523 170,0000

1			Zemní práce				
2	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM	M3	32,724	319,2800	10 448,1200
3	132738		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	9,000	510,0800	4 590,7200
4	132838		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ 20 KM	M3	12,000	510,0800	6 120,9600
5	132938		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	1 812,214	510,0800	924 374,1200
6	133738		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	11,324	510,0800	5 776,1500
7	133838		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM	M3	15,677	532,3000	8 344,8700
8	133938		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM	M3	340,215	532,3000	181 096,4400
9	17481		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	436,356	991,4500	432 625,1600
10	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM	M3	464,513	403,9500	187 640,0300
12	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	22,561	12,9000	291,0400
1			Zemní práce				1 761 307,6100

3			Svislé konstrukce				
13	311314		ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 (B30)	M3	0,849	9 065,9800	7 697,0200
14	38694		ODLUČOVAČ BENZINU A OLEJŮ (LAPOL)	KUS	1,000	111 340,9000	111 340,9000
3			Svislé konstrukce				119 037,9200

4			Vodorovné konstrukce				
15	452124		PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C25/30 (B30)	M3	3,975	4 496,8000	17 874,7800
16	457366		VÝZTUŽ VYROVNÁVACÍHO A SPÁDOVÉHO BETONU Z KARI SÍTÍ	T	0,070	32 340,0000	2 263,8000
17	461114		PATKY Z DÍLCŮ BETON DO C25/30 (B30)	M3	3,300	4 496,8000	14 839,4400
18	461211		PATKY Z LOMOVÉHO KAMENE NA SUCHO	M3	0,300	3 151,8500	945,5600



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 302 Odvodnění
Rozpočet: SO 302 Odvodnění

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
19	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE	M3	13,780	1 859,7800	25 627,7700
20	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	25,940	4 396,1300	114 035,6100
4			Vodorovné konstrukce				175 586,9600
8			Potrubí				
21	81457		POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM	M	20,000	3 260,0200	65 200,4000
22	87433		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	136,330	505,1200	68 863,0100
23	87445		POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM	M	598,520	1 228,9200	735 533,2000
24	87446		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	19,690	2 738,1200	53 913,5800
25	894171		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	20,000	17 090,1500	341 803,0000
26	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETELNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	31,000	6 188,1800	191 833,5800
27	89722		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETELNÍ Z BETON DÍLCŮ	KUS	1,000	39 722,7600	39 722,7600
8			Potrubí				1 496 869,5300
9			Ostatní konstrukce a práce				
28	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	12,500	3 850,0000	48 125,0000
29	918146		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM	KUS	3,000	27 225,8400	81 677,5200
30	918157		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	2,000	43 542,3600	87 084,7200
31	918257		VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM	KUS	1,000	52 704,0400	52 704,0400
32	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	19,200	1 834,5700	35 223,7400
33	966357		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 500MM	M	10,000	1 324,1700	13 241,7000
9			Ostatní konstrukce a práce				318 056,7200

Celkem:

4 394 028,7400



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 402.1 Přeložka vedení veřejného osvětlení

Rozpočet: SO 402.1 Přeložka vedení veřejného osvětlení

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena:

847 305,1700 Kč

Cena celková:

847 305,1700 Kč

DPH:

177 934,0900 Kč

Cena s dani:

1 025 239,2600 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

1,00

Náklad na měrnou jednotku:

847 305,1700 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 402.1 Přeložka vedení veřejného osvětlení
Rozpočet: SO 402.1 Přeložka vedení veřejného osvětlení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	000000		Stavební objekt od subdodavatele, který nebyl řešen v ASPE	KČ	1,000	847 305,1700	847 305,1700
0			Všeobecné konstrukce a práce				847 305,1700

Celkem:

847 305,1700



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 501 Plynovod přeložka

Rozpočet: SO 501 Plynovod přeložka

Objednavatel: Královohradecký kraj

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 569 620,7000 Kč

Cena celková: 569 620,7000 Kč

DPH: 119 620,3500 Kč

Cena s daní: 689 241,0500 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 569 620,7000 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 501 Plynovod přeložka
Rozpočet: SO 501 Plynovod přeložka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	000000	Všeobecné konstrukce a práce Stavební objekt od subdodavatele, který nebyl řešen v ASPE	KČ	1,000	569 620,7000	569 620,7000
0			Všeobecné konstrukce a práce			569 620,7000	569 620,7000

Celkem:

569 620,7000



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 651.1 Úpravy železničního zabezpečovacího zařízení

Rozpočet: SO 651.1 Úpravy železničního zabezpečovacího zařízení

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 65 191,5000 Kč

Cena celková: 65 191,5000 Kč

DPH: 13 690,2200 Kč

Cena s daní: 78 881,7200 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 65 191,5000 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 651.1 Úpravy železničního zabezpečovacího zařízení
Rozpočet: SO 651.1 Úpravy železničního zabezpečovacího zařízení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7			Přidružená stavební výroba				
33	701CAAR		Hloubení a zához kabelové rýhy do 350/do 500mm zemina do tř. 4	M	10,000	308,0000	3 080,0000
34	75A214		Dodávka metalického dvouplášťového kabelu do 12P1,0	M	15,000	126,5000	1 897,5000
35	75C881		Mezikolejová lanová propojka - dodávka	KUS	2,000	3 036,0000	6 072,0000
36	75C881R		Podélné propojovací lano IK - dodávka	KUS	1,000	3 542,0000	3 542,0000
37	75C887		Mezikolejová lanová propojka - montáž	KUS	2,000	1 320,0000	2 640,0000
38	75C887R		Podélné propojovací lano IK - montáž	KUS	1,000	1 650,0000	1 650,0000
39	75C888		Mezikolejová lanová propojka - demontáž	KUS	2,000	495,0000	990,0000
40	75C888R		Podélné propojovací lano IK - demontáž	KUS	1,000	660,0000	660,0000
41	75D227		Výstražník bez závoř, 1 skříň - montáž	KUS	1,000	10 450,0000	10 450,0000
42	75D228		Výstražník bez závoř, 1 skříň - demontáž	KUS	1,000	4 180,0000	4 180,0000
43	75E121		Dozor pracovníků SDC, SŽT	HOD	20,000	715,0000	14 300,0000
44	75E127		Celková prohlídka zařízení a vyhotovení revizní zprávy	HOD	10,000	715,0000	7 150,0000
45	75E1B7		Regulace a zkoušení zabezpečovacího zařízení	HOD	12,000	715,0000	8 580,0000
7			Přidružená stavební výroba				65 191,5000

Celkem:

65 191,5000



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují

Rozpočet: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují

Objednatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 1 350 659,8500 Kč

Cena celková: 1 350 659,8500 Kč

DPH: 283 638,5700 Kč

Cena s daní: 1 634 298,4200 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 350 659,8500 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují
Rozpočet: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	01400R		Práce SSZT, SEE, průkaz UTZ	SOUBOR	1,000	11 000,0000	11 000,0000
2	014113		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 04 Vytěžené zeminy a horniny - III. třída těžitelnosti	T	133,130	92,4000	12 301,2100
3	014130		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 03 02 Vybouraný asfaltový beton bez dehtu	T	21,870	138,6000	3 031,1800
4	014150		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 17 05 08 Štěrky z kolejiště (odpad po recyklaci)	T	76,530	92,4000	7 071,3700
5	014260		Poplatky za likvidaci odpadů nekontaminovaných - 07 02 99 Průřezové podložky (žel. svršek)	T	0,020	1 540,0000	30,8000
6	014520		Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 02 04* Železniční pražce dřevěné	T	3,360	1 848,0000	6 209,2800
7	014620		Poplatky za likvidaci odpadů nebezpečných - 17 04 10* Kabely s izolací papír - olej	T	0,050	1 848,0000	92,4000
8	021101		Zařízení staveniště - zřízení (montáž)	KPL	1,000	5 500,0000	5 500,0000
9	021200		Zřízení podmičky výstavby	KPL	1,000	3 080,0000	3 080,0000
10	022310		Vypracování realizační dokumentace stavby (RDS)	SOUBOR	1,000	33 000,0000	33 000,0000
11	022611		Regulace a ochrana kolejové dopravy pro mimodrážního investora - výluky na neelektrifikované trati	HOD	120,000	1 100,0000	132 000,0000
12	031000		Geodetická činnost	SOUBOR	1,000	11 000,0000	11 000,0000
0			Všeobecné konstrukce a práce			224 316,2400	

1			Zemní práce				
14	113131		Odstranění krytů (nebo podkladů) s asfaltovým pojivem vč. odvozu odpadu na skládku	M3	9,720	430,1200	4 180,7700
15	122301		Odkopávky a prokopávky železničního spodku (a podkladních vrstev) tř. horniny 3 vč. dopravy odpadu na skládku	M3	56,150	316,8700	17 792,2500
16	132301		Hloubení rýh tř. horniny 3 vč. dopravy odpadu na skládku	M3	13,520	442,5300	5 983,0100



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovSřřed - Teplice nad Metují
Rozpočet: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovSřřed - Teplice nad Metují

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	174121		Zásypy ze zemín propustných se zhutněním z nakupovaného materiálu - kamenivo drcené hrubě fr.8-16	M3	10,840	1 549,8600	16 800,4800
18	181200		Úprava pláně se zhutněním tř. 2	M2	125,000	24,9600	3 120,0000
1		Zemní práce					47 876,5100
2		Základy					
19	211910		Sanační žebra - opláštění z geotextilie - separační geotextilie	M2	53,660	42,9700	2 305,7700
2		Základy					2 305,7700
5		Komunikace					
20	501101		Zřízení konstrukční vrstvy tělesa železničního spodku ze širšího nového	M3	26,900	1 245,2000	33 495,8800
21	512550		Kolejové lože - zřízení z kameniva hrubého drceného (šterk)	M3	42,330	1 401,4000	59 321,2600
22	528211		Kolej 49 E1, rozd. "d", bezstyková, pr. dř., up. tuhé vč. příplatku za antikorozní úpravu upevňovadel	M	25,000	12 155,0000	303 875,0000
23	542121R		Směrové a výškové vyrovnání koleje na pražcích betonových do 0,05 m	SOUBOR	1,000	44 458,7000	44 458,7000
24	543331		Výměna kolejnice 49 E1 jednotlivě - Izolovaný styk lepený (LIS) z kolejnic S49 4,5 m (1x) - Izolovaný styk lepený (LIS) z kolejnic S49 7,0 m (1x) - posun stávající kolejnice (25 m)	M	36,500	1 272,7000	46 453,5500
25	545122		Svar kolejnic (stejněho tvaru) 49 E1, T spojitě	KUS	8,000	5 791,5000	46 332,0000
26	549510		Řezání kolejnic bez ohledu na tvar - řezání pilou	KUS	8,000	271,7000	2 173,6000
27	561431		Kamenivo zpevněné cementem tř. I tl. do 150mm - SC C8/10 tl.130mm	M2	27,520	259,4000	7 138,6900
28	561462		Kamenivo zpevněné cementem tř. II tl. do 300mm - SC C5/6 tl. 300mm	M2	97,500	556,7500	54 283,1300



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovSřřed - Teplice nad Metují
Rozpočet: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovSřřed - Teplice nad Metují

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
29	56333		Vozovkové vrstvy ze šterkodrti tl. do 150mm - tl. 150mm	M2	23,910	114,9300	2 747,9800
30	56334		Vozovkové vrstvy ze šterkodrti tl. do 200mm - tl. 200 mm	M2	14,190	142,6500	2 024,2000
31	574A03		Asfaltový beton pro obrusné vrstvy ACO 11	M3	1,950	45 240,3500	88 218,6800
32	574E66		Asfaltový beton pro podkladní vrstvy ACP 16+, 16S tl. 70mm	M2	48,590	1 925,7400	93 571,7100
5	Komunikace						784 094,3800

8	Potrubí						
33	875171		Plastové (PVC, PE, PP) drenážní potrubí pevné DN přes 100 do 150 mm - potrubí PE-HD DN 150	M	38,330	505,1200	19 361,2500
34	87627		Chráničky z trub plast DN do 100mm	M	12,000	2 032,3400	24 388,0800
35	894846		Šachty kanalizační plastové D 400mm vč. redukcí a krytu šachty	KUS	3,000	24 090,0000	72 270,0000
36	89536		Drenážní výust' z prost' betonu	KUS	1,000	3 713,7900	3 713,7900
8	Potrubí						119 733,1200

9	Ostatní konstrukce a práce						
37	919114		Řezání asfaltového krytu vozovek tl do 200mm	M	14,000	82,5000	1 155,0000
38	921802		Konstrukce kolejnicového žlábků vytvořená ze dvou kolejnic na upravené podkladnici	M	8,800	7 650,5000	67 324,4000
39	923911		Zajišťovací značka referenčního bodu	KUS	5,000	7 700,0000	38 500,0000
40	925120R		Úprava banketové stezky vč. odvozu odpadu na skládku	M2	28,600	437,4700	12 511,6400
41	931312		Těsnění (překrytí) dilatačních spar zálivkou asfaltovou průřezu do 200 mm2	M	42,000	113,3000	4 758,6000
42	935412		Žlaby a rigoly z betonových žlabovek šířky do 600 mm do betonu	M	12,000	275,0000	3 300,0000



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují
Rozpočet: SO 651 Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati TrutnovStřed - Teplice nad Metují

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- prefabrikované betonové žlaby typ TK 1				
43	965010		Odstranění kolejového lože a drážních stezek vč.odvozu odpadu na skládku	M3	42,330	363,0000	15 365,7900
44	965123		Demontáž koleje na dřevěných prážcích do kolejových polí s odvozem na (de-)montážní základnu s následným rozebráním	M	25,000	972,4000	24 310,0000
45	965321R		Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních	M	8,600	594,0000	5 108,4000
9	Ostatní konstrukce a práce						172 333,8300

Celkem:

1 350 659,8500



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 701 Přístřešek zastávky bus

Rozpočet: SO 701 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 84 907,6800 Kč

Cena celková: 84 907,6800 Kč

DPH: 17 830,6100 Kč

Cena s daní: 102 738,2900 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 105,00

Náklad na měrnou jednotku: 808,6400 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 701 Přístřešek zastávky bus
Rozpočet: SO 701 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1	014111	Všeobecné konstrukce a práce POPLATKY ZA SKLÁDKU BETONOVÉ SUTI	M3	2,700	61,6000	166,3200
0			Všeobecné konstrukce a práce				166,3200
1	2	113458	Zemní práce ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD Z BETONU VČET PODKLADU, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	2,700	486,5700	1 313,7400
1			Zemní práce				1 313,7400
4	3	451325	Vodorovné konstrukce PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 (B37)	M3	2,494	4 513,4800	11 256,6200
4	4	451366	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTI	T	0,150	32 340,0000	4 851,0000
4			Vodorovné konstrukce				16 107,6200
9	5	94818	Ostatní konstrukce a práce DOČASNÉ KONSTRUKCE DŘEVĚNÉ autobusová čekárna včetně montáže	M3	1,000	56 320,0000	56 320,0000
6	97617		VYBOURÁNÍ PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH VČETNĚ ODVOZU SUTI autobusová zastávka	KUS	1,000	11 000,0000	11 000,0000
9			Ostatní konstrukce a práce				67 320,0000

Celkem:

84 907,6800



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 702 Oplocení u zastávky

Rozpočet: SO 702 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 79 272,3100 Kč

Cena celková: 79 272,3100 Kč

DPH: 16 647,1900 Kč

Cena s daní: 95 919,5000 Kč

Měrné jednotky: M

Počet měrných jednotek: 105,00

Náklad na měrnou jednotku: 754,9700 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 702 Oplocení u zastávky
Rozpočet: SO 702 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0	1 014101	Všeobecné konstrukce a práce	POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	4,416	184,8000	816,0800
			zemina z výkopů				
2	014142		POPLATKY ZA SKLÁDKU OSTATNÍ	T	2,100	92,4000	194,0400
			ostatní odpad				
0		Všeobecné konstrukce a práce					1 010,1200
1		Zemní práce					
3	13373801		HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	M3	4,416	839,3000	3 706,3500
4	163217		VODOROVNÉ PŘEMÍST VÝBOUR HMOT NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE	T	2,100	115,7800	243,1400
1		Zemní práce					3 949,4900
7		Přidružená stavební výroba					
1	014101		OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA POTAŽ PLAST HMOTOU	M2	168,000	334,4000	56 179,2000
			výšky 1,6m, včetně sloupků				
7		Přidružená stavební výroba					56 179,2000
9		Ostatní konstrukce a práce					
5	966842		ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ Z DRÁT PLETIVA	M	105,000	172,7000	18 133,5000
			včetně sloupků				
9		Ostatní konstrukce a práce					18 133,5000

Celkem: 79 272,3100



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 801 Vegetační úpravy

Rozpočet: 01 Kácení

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 126 035,2500 Kč

Cena celková: 126 035,2500 Kč

DPH: 26 467,4000 Kč

Cena s daní: 152 502,6500 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 126 035,2500 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPLISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: 01 Kácení

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11120	Zemní práce	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	265,000	37,9500	10 056,7500
2	11211		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M	KUS	51,000	451,0000	23 001,0000
3	11212		KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M	KUS	22,000	869,0000	19 118,0000
4	11221		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	51,000	514,8000	26 254,8000
5	11222		ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	22,000	1 287,0000	28 314,0000
6	11231		ŠTĚPKOVÁNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	51,000	232,1000	11 837,1000
7	11232		ŠTĚPKOVÁNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M	KUS	22,000	338,8000	7 453,6000
1		Zemní práce					126 035,2500

Celkem:

126 035,2500



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet

U

Objekt: SO 801 Vegetační úpravy

Rozpočet: 02 Návrh

Objednavatel: Královohradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 455 359,0800 Kč

Cena celková: 455 359,0800 Kč

DPH: 95 625,4100 Kč

Cena s daní: 550 984,4900 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 455 359,0800 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: 02 Návrh

Por.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	1113001	Zemní práce					
2	18214		ODSTRANĚNÍ RUDERÁLNÍHO POROSTU	M2	1 200,000	35,2000	42 240,0000
3	18241		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M	M2	3 854,000	12,1000	46 633,4000
4	18245		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	3 584,000	13,2000	47 308,8000
5	18247		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU ZATRAVŇOVACÍ TEXTILÍ (ROHOŽÍ)	M2	410,000	61,6000	25 256,0000
6	183311		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	3 994,000	5,5000	21 967,0000
7	183312		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY MECHANICKY	M2	3 584,000	2,9700	10 644,4800
8	18461		SADOVNICKÉ OBDĚLÁNÍ PŮDY RUČNĚ	M2	10 752,000	3,8500	41 395,2000
9	18472		MULČOVÁNÍ	M2	57,000	49,5000	2 821,5000
10	1847201		OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH	KUS	57,000	133,1000	7 586,7000
11	184B17		OŠETŘENÍ STÁVAJÍCÍCH STROMŮ	SOUBOR	1,000	29 700,0000	29 700,0000
12	18600		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 20CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,4M	KUS	57,000	3 058,0000	174 306,0000
			ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	20,000	275,0000	5 500,0000
1		Zemní práce					
							455 359,0800

Celkem:

455 359,0800



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 1519.5070358MB Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
U

Objekt: SO 801 Vegetační úpravy

Rozpočet: 03 Ochrana stromů bedněním

Objednavatel: Královehradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Základní cena: 30 108,1000 Kč

Cena celková: 30 108,1000 Kč

DPH: 6 322,7000 Kč

Cena s daní: 36 430,8000 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 30 108,1000 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 1519.S070358MBU Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice III/3023 změnový rozpočet
Objekt: SO 801 Vegetační úpravy
Rozpočet: 03 Ochrana stromů bedněním

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
I							
1	1848101	Zemní práce	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM - ZŘÍZENÍ	M2	101,000	190,3000	19 220,3000
2	1848102		OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM - ODSTRANĚNÍ	M2	101,000	107,8000	10 887,8000
1		Zemní práce					30 108,1000

Celkem: 30 108,1000

První etapa stavby:	práce v úplné uzavírc práce v pracovních místech	od 11.5.2015 - 10.9.2015 od 10.9.2015 - 20.9.2015
Druhá etapa stavby:	práce v úplné uzavírc	od 28.5.2015 - 18.10.2015

Termín zahájení stavby: 13.4.2015

Termín zahájení stavby: 13.4.2015
 ukončení stavebních prací: 18.10.2015

nčení stavebních prací: 18.10.2015
rmin dokončení stavby: 29.11.2015

Doba realizace stavby: 27 týdnů + 6 týdnů