

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 07.05.2024 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Petrem Koletou

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) **EUROVIA CZ a.s.**

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení:

č. účtu

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **36.441.255,97 Kč vč. DPH** (slovy třicetšestmilionů čtyřista čtyřicetjednatisícdvěstěpadesát pět Korun českých devadesát sedm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 34143

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozím Dodatkem, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	30.116.740,47 korun českých
DPH (21%)	6.324.515,50 korun českých
Cena celkem	36.441.255,97 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 302 Dešťová kanalizace ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SOD 302 Dešťová kanalizace je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2	V termínu určeném zadavatelem (27.05.2024)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)	1.1.3.3	36 týdnů od termínu určeného zadavatelem (03.08.2025)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (14.09.2025)
Přerušení prací		31.10.2024 – 28.11.2024 04.12.2024 – 16.03.2025 31.03.2025 – 13.04.2025 26.05.2025 – 15.06.2025 07.07.2025 – 20.07.2025
Doba realizace Díla		36 týdnů + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Číslo stavby: 34143

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman


.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
ředitel závodu Čechy východ
dle plné moci

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	34143
Smlouva o dílo uzavřena dne :	07.05.2024

Číslo změny :

2.

Název stavby :

III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská

Název objektu :

SO 302

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 42767377

Zhotovitel :

EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

1. Při provádění výkopových prací při budování SO 302 dešťová kanalizace ÚSEK 1 - DN 1200, Š 4 - Š8 muselo z hlediska nalezení skalnatého podloží docházet k dodatečnému dolamování stěn a dna výkopu rýhy pro uložení daného řadu dešťové kanalizace. Dolamování je nutné z důvodu zajištění správného uložení potrubí a provedení potřebného plnohodnotného lože, obsypu a zásypu, které zajišťují potřebnou prostorovou stálost uloženého potrubí. Průběh dolamování viz. fotodokumentace a záznamy v elektronickém stavebním deníku.

Vícepráce 808 029,05 Kč bez DPH, Méněpráce 63 454,63 Kč bez DPH. Položka víceprací oceněna dle ZOP čl. 12.3 c). Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

2.V rámci provádění díla stavebních objektů investora KHK došlo k přerušení prací k 31.10.2024 oproti plánovanému 4.11.2024. Od tohoto datumu byly prováděny práce pouze na stavebních objektech investora Město Červený Kostelec. Po provedení prací na objektech Města Červený Kostelec byly posléze zahájeny na 4 dny pro nutné navazující práce na objektech KHK. Zejména se jednalo o tvorbu konstrukcí vozovky a asfaltbetonového krytu. Po provedení těchto prací bylo zahájeno přerušení prací pro stavební sezonu 2024 ze strany KHK.

3. Z hlediska vynucených přeložek CETIN, které jsou nad rámec původního zadání pro investora Město Červený Kostelec musí dojít k prodloužení Doby realizace Díla v týdnech o 2 týdny tzn. z 20+18+6 týdnů na 20+20+6 týdnů . Na základě tohoto prodloužení pro Investora Město Červený Kostelec musí ze strany investora Královéhradecký kraj dojít k přerušení prací na toto období. Přerušení prací nebude mít vliv na prodloužení Doby realizace Díla v týdnech pro investora Královéhradecký kraj. Úpravy HMG jsou nutné z důvodu zajištění návaznosti provádění stavebních prací, zejména dobudování podkladních vrstev a asfaltbetonového krytu konstrukce vozovky, které lze provádět až po provedení zmíněných přeložek sítí.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace stavby
2.	Rozpočet ZBV 2.1
3.	Harmonogram

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a Dodatku č. 1. (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídkce:
		méněpráce	vícepráce		
35 084 864,00 Kč	35 540 320,92 Kč	76 780,10 Kč	977 715,15 Kč	36 441 255,97 Kč	1 356 391,97 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.2:		1 920 300,66 Kč	3 276 692,63 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CZ a.s.	Martin Hajtman	12.06.2025
Projektant (autorský dozor) :	DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.	Ing. Martin Staněk	12.06.2025
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.		
Hlavní inženýr a TDS :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník	12.06.2025
Asistent TDS:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Petr Vančček	12.06.2025

Název stavby:

III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000.2	Všeobecné a předběžné položky (USKHK)						
SO 010.2	DIO (USKHK)						
SO 101	Rekonstrukce silnice III/3038	1					
SO 302	Dešťová kanalizace	1					
CENA CELKEM bez DPH		2					
DPH 21%							
CENA CELKEM		35 084 864,00	2 298 977,48	1 843 520,56	977 715,15	76 780,10	36 441 255,97



Název Díla: III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská (Město Červený Kostelec, Královéhradecký kraj)

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

Objekt	Polozky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé
SO 010.1	DÍLO (Město)		
SO 111	Místní komunikace		
	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	
	132738R	HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I. ODVOZ	
	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	
	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	
	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	
	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	
	91771	OBŘUBA Z DÍLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	
SO 121	Chodníky a parkoviště		
	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	
	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	
	592611	KRYTY Z BETONU DLAŽDIC SE ZÁMKEM SEDÝCH TL. 60MM DO LOŽE Z KAM	
	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	
	917424	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	
SO 301	Příloška jednotné kanalizace		
	132738R	HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I. ODVOZ	
	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	
	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	
	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPAD DN DO 600MM	
	962945R	ZAFUKÁNÍ CEMENTOPÍLICOVOU SMĚSÍ POTRUBÍ KANALIZAČNĚ SMĚSÍ CEMENTOPÍLICOVÉ	
SO 301a	Příloška jednotné kanalizace (4 ul. Žitkova, stoka 3 ul. Sokolská)		
	132738R	HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I. ODVOZ	
	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	
	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	
	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPAD DN DO 600MM	
SO 331	Příloška vodovodu		
	132938R	HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. III. ODVOZ	
	85226	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 80MM	
	85233	POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 150MM	
	873361R	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 80MM	
	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 150MM	
	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	
SO 501	Úprava plynovodu		
	132738R	HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. I. ODVOZ	
	87313	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 25MM	
	87314	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 40MM	
	87327	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAROVANÝCH DN DO 100MM	
	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	
SO 801	Vegetační úpravy		
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	
	18442	VÝSAZOVÁNÍ KERŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	
	184815	VÝSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD. KMENE DO 16CM, PODCHOZÍ VÝŠ. MIN. 2.4M	
SO 010.2	DÍLO (KHK)		
SO 101	Rekonstrukce silnice III/3038		
	11372	PŘEZOVNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	
	122738R	ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNĚ TŘ. I. ODVOZ	
	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	
	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	
	875332	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH	
	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	
	91771	OBŘUBA Z DÍLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH	
SO 302	Dešťová kanalizace		
	132938R	HLOUBĚNÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ INEPAŽ TŘ. III. ODVOZ	
	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	
	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPAD DN DO 600MM	
	87471R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST. ODPAD DN DO 1200MM	
	96928	VÝSOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ.	

Město Červený Kostelec
Datum zahájení prací (dle předání staveniště)
02.12.2024
Termín zahájení zimní přestávky
17.03.2025
Termín zahájení prací po zimní přestávce
04.08.2025
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
15.09.2025
Doba realizace Díla v týdnech
20 + 20 + 6 týdnů

Královéhradecký kraj
Datum zahájení prací (dle předání staveniště)
31.10.2024 - 28.11. 2024
Termín přerušení prací č. 1
28.11. - 29.11., 2.12., 3.12.2024
4 dny pro provedení prací na objektech KHK
Termín zahájení přerušení prací č. 2
04.12.2024
Termín zahájení prací po přerušení prací č. 2
17.03.2025
Termín přerušení prací č. 3
31.03.2025 - 13.04.2025
Termín přerušení prací č. 4
26.05.2025 - 15.06.2025
Termín přerušení prací č. 5 z důvodu Dodatečných přílošek CETIN investora Město Čk
03.08.2025
Termín pro dokončení Stavby (=prací):
14.09.2025
Doba realizace Díla v týdnech:
23 + 13 + 6 týdnů

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34143_KHK - III/3038 Červený Kostelec, ul.Sokolská_KHK (EUROVIA CZ)

Objekt: SO 302 - Dešťová kanalizace

Rozpočet: [SO 302] - Dešťová kanalizace

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	-----
Celková cena:	-----
DPH:	-----
Cena s DPH:	-----

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 26.10.2015

Datum vypracování nabídky: 26.10.2015

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 302 Dešťová kanalizace						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	207,400	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP "pol.č. 113328R" 103,7*2,0 = 207,400 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	8 845,093	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP		9 959,300		-----
	SOD	"pol. 132938R" 5241,737*1,9 = 9 959,300 [A]		-1 114,207		-----
	ZBV: ZBV_1.1	Změna výpočet 4655,312*1,9 = 8 845,093 [A] Výpočet rozdílu objemu oproti SOD 8845,093-9959,300 = - 1 114,207 [B]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	590,944	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP		771,154		-----
	SOD	"pol.č. 113138R1+ 113138R2"				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	ZBV: ZBV_1.1	(30,954+77,775+108,885+103,7)*2,4 = 771,154 [A]	T	-180,210		-----
	Specifikace	Změna výpočet (26,266+98,49+39,396+131,32)*2 = 590,944 [A]				
		Výpočet rozdílu objemu oproti SOD 590,944-771,154 = - 180,210 [B]				
		1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
5	015140.A	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	261,324	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
		"pol.č. 113148R"				
		108,885*2,4 = 261,324 [A]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV				
		2023_OTSKP				
	Cenová soustava	"2ks šachet:" 2*0,6 = 1,200 [A]	T	69,200	-----	-----
		"68m DN 800: "68*1 = 68,000 [B]				
		"Celkem: "A+B = 69,200 [C]				
		1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1 Zemní práce						
6	113138R1	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ	M3	26,264	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
		SOD				
		"("dle situace), neuznatelné"				
	ZBV: ZBV_1.1	"úsek 1 "234,5*0,04*3,3 = 30,954 [A]		30,954		-----
		Změna výpočet úsek 1 234,5*0,04*(5,6/2) = 26,264 [A]				
		Výpočet rozdílu objemu oproti SOD 26,264-30,954 = - 4,690 [B]				
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	113138R2	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ	M3	98,490	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
		SOD				
		"(dle situace)"				
	ZBV: ZBV_1.1	"úsek 1 "(234,5*0,15*2,2) = 77,385 [A]		77,775		-----
		"šachty "(0,6*0,15*2,8*1)+(0,1*2,3*0,15*4) = 0,390 [B]				
		"Celkem: "A+B = 77,775 [C]				
		Změna výpočet úsek 1 234,5*0,15*(5,6/2) = 98,490 [A]				
	Specifikace	Výpočet součtu navýšení objemu oproti SOD 98,490-77,775 = 20,715 [B]		20,715		-----
		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ				
		2023_OTSKP				
8	113148R	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM, ODVOZ	M3	39,396	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
		SOD				
		"(dle situace)"				
	ZBV: ZBV_1.1	"úsek 1 "(234,5*0,21*2,2) = 108,339 [A]		108,885		-----
		"šachty "(0,6*0,21*2,8*1)+(0,1*2,3*0,21*4) = 0,546 [B]				
		"Celkem: "A+B = 108,885 [C]				
		Změna výpočet úsek 1 234,5*0,15*(5,6/2) = 98,490 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	ZBV: ZBV_1.1	Změna výpočet úsek 1 234,5*0,06*(5,6/2) = 39,396 [A] Výpočet rozdílu objemu oproti SOD 39,396-108,885 = - 69,489 [B] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>	M3	-69,489		-----
	Specifikace					
	113328R	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ		131,320	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP		103,700		-----
10	SOD	"(dle situace)" "úsek 1 "(234,5*0,2*2,2) = 103,180 [A] "šachty "(0,6*0,2*2,8*1)+(0,1*2,3*0,2*4) = 0,520 [B] "Celkem: "A+B = 103,700 [C]	M3	27,620		-----
	ZBV: ZBV_1.1	Změna výpočet úsek 1 234,5*0,2*(5,6/2) = 131,320 [A] Výpočet součtu navýšení objemu oproti SOD 131,320-103,700 = 27,620 [B] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	Specifikace					
	132938R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ		4 472,448	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP		5 241,737		-----
	SOD	"pro potrubí""(odečteno z PP) " "úsek 1: "(432,64*3,35*2,2)+(6,8*2,65*1,8) = 3 220,993 [A] "úsek 2: "173,19*2,35*1,4 = 569,795 [B] "úsek 3: "111,03*1,95*1,5 = 324,763 [C] "úsek 4: "86,62*1,95*1,4 = 236,473 [D] "přípojky: "(172*2,15*1)+(37*2,18*1)+(8,55*2,45*1)+(170,25*2,3*1) = 862,983 [E] "pro šachty: "(0,6*3,35*2,8*1)+(0,1*2,3*3,35*9)+(0,3*1,95*1,8*3)+(0,4*1,6*2,15*8) = 26,730 [F] "Celkem: "A+B+C+D+E+F = 5 241,737 [G]				
	ZBV: ZBV_1.1			-592,338		-----
		Změna výpočty úsek 1 (429,07*3,21*2,2)+(6,8*2,65*1,8)+(4,6*2,65*1,2) = 3 077,156 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZBV_2.1	úsek 2 173,19*2,25*1,4 = 545,549 [C] úsek 3 111,03*0,95*1,5 = 158,218 [D] úsek 4 86,62*0,95*1,4 = 115,205 [E] přípojky (172*2,15*1)+(37*2,18*1)+(8,55*1,45*1)+(170,25*1,3*1) = 684,183 [F] pro šachty (0,6*3,21*2,8*10)+(0,1*2,35*3,35*9)+(0,3*0,95*1,8*3)+(0,4*0,95*2,15*8) = 69,088 [G] Mezisoučet = 4 649,399 [H] Výpočet rozdílu objemu oproti SOD 4649,399-5241,737 = - 592,338 [I]	M3	-176,951		-----
	Specifikace	boky výkopu 1 m x 2 + šířka výkopu 2,6 m x délka úseku -4,6*0,25*153,87 = - 176,951 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistě po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odštělené horniny - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptření vč. přepažování (výjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistě a ve výkopistě - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	13893.N	DOLAMOVNÍ HLOUBENÝCH VÝKOPÁVEK TŘ. III		176,951	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025		176,951		-----
	ZBV: ZBV_2.1	položka dle OTSKP 2025 boky výkopu 1 m x 2 + šířka výkopu 2,6 m x délka úseku 4,6*0,25*153,87 = 176,951 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	17411 Cenová soustava	<i>Položka zahrnuje:</i> - těžení výkopu bez použití trhavin - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kofenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM 2023_OTSKP "pro potrubí""(odečteno z PP) " "připojky: "(8,55*2,07*1)+(170,25*1,92*1) = 344,579 [A]	M3	344,579	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	17481 Cenová soustava SOD	<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 2023_OTSKP "pro potrubí""(odečteno z PP) " úsek 1: "(211,2*1,79*2,2)+(193,64*1,44*2,2)+(27,8*2,3*1,8)+(6,8*1,1*1,8) = 1 573,713 [A] úsek 2: "173,19*1,35*1,4 = 327,329 [B] úsek 3: "111,03*0,65*1,5 = 108,254 [C] úsek 4: "86,62*0,95*1,4 = 115,205 [D] "připojky: "(172*1,42*1)+(37*1,8*1) = 310,840 [E] "pro šachty: "(0,6*3,4*2,8*1)+(0,1*2,3*3,0*9)+(0,3*2,0*1,8*3)+(0,4*1,6*1,6*8) = 23,354 [F] "Celkem: "A+B+C+D+E+F = 2 458,695 [G]	M3	2 233,874	-----	-----
	ZBV: ZBV_1.1	Změna výpočet úsek 1: (415,17*1,65*2,2)+(27,8*2,16*1,8)+(6,8*1,45*1,8)+(4,6*1,95*1,2) = 1 643,666 [B] úsek 2: 173,19*1,8*1,4 = 436,439 [C] úsek 3: 111,03*0,5*1,5 = 83,273 [D] úsek 4: 86,62*0,3*1,4 = 36,380 [E] pro šachty: (0,6*1,65*2,8*10)+(0,1*1,8*3,0*9)+(0,3*0,0*1,8*3)+(0,4*0,3*1,6*8) = 34,116 [F] Mezisoučet = 2 233,874 [G] Výpočet rozdílu objemu oproti SOD 2233,874-2458,695 = - 224,821 [H]		2 458,695	-----	-----
				-224,821	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	17581	<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 848,040	-----	-----
		Cenová soustava SOD 2023_OTSKP		1 856,195		-----
	ZBV: ZBV_1.1	"pro potrubí""(odečteno z PP) " úsek 1: "(418,74*1,46*2,2)+(27,8*0,95*1,8)+(6,8*1,1*1,8) = 1 405,995 [A] úsek 2: "173,19*0,55*1,4 = 133,356 [B] úsek 3: "111,03*0,85*1,5 = 141,563 [C] úsek 4: "86,62*0,55*1,4 = 66,697 [D] připojky: "387,8*0,28*1 = 108,584 [E] Celkem: "A+B+C+D+E = 1 856,195 [F]		-8,155		-----
		Změna výpočet úsek 1: (415,17*1,46*2,2)+(27,8*0,95*1,8)+(6,8*1,1*1,8)+(4,6*0,6*1,2) = 1 397,840 [B] Výpočet rozdílu objemu na úseku 1 oproti SOD 1397,840-1405,995 = - 8,155 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
4 Vodorovné konstrukce						
14	45131 Cenová soustava SOD ZBV: ZBV_1.1	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET 2023_OTSKP "pro potrubí""(odečteno z PP) " "pro šachty: "(2,6*2,6*0,1*1)+(2,1*2,1*0,1*9)+(1,6*1,6*0,1*11) = 7,461 [A] Změna Obetonování schybky 3*1,2*2,2 = 7,920 [B] Betonové lože úsek 1 v části Zítkova a Langrova 239,96*0,1*2,2 = 52,791 [C] Celkové množství = 60,711	M3	68,172 <		

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	45157	<i>Specifikace</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odběhovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	137,543	-----	-----
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO		380,728	-----	-----
	Cenová soustava SOD	2023_OTSKP				
		ZBV: ZBV_1.1 Změna úsek 1 výpočet nového objemu ((415,17-239,96)*0,1*2,2)+(27,8*0,1*1,8)+(6,8*0,1*1,8)+4,6*0,1*1,2) = 45,326 [B] Výpočet rozdílu objemu na úseku 1 oproti SOD 45,326-98,351 = - 53,025 [C] Odečet početní chyby z SOD řádek F -190,160 = - 190,160 [D]		-243,185		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	<i>Specifikace</i>	Celkové množství = - 243,185 položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
5 Komunikace -----						
36	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	656,600	-----	-----
		Bez vazby na CS		656,600		-----
	<i>Specifikace</i>	Položka převzata z SOD viz. SO 101 (dle situace) 234,5*(5,6/2) = 656,600 [B] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	656,600	-----	-----
		37 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM		656,600		-----
	<i>Specifikace</i>	Bez vazby na CS	M2	656,600	-----	-----
		Položka převzata z SOD viz. SO 101 (dle situace) 234,5*(5,6/2) = 656,600 [B] Položka zahrnuje: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry		656,600		-----
38	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	656,600	-----	-----
		Bez vazby na CS		656,600		-----
	<i>Specifikace</i>	Položka převzata z SOD viz. SO 101 (dle situace) 234,5*(5,6/2) = 656,600 [B] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	656,600	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		656,600		-----
	ZBV: ZBV_1.1	Položka převzata z SOD viz. SO 101 (dle situace) 234,5*(5,6/2) = 656,600 [B] Položka zahrnuje: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - x				
	Specifikace					
40	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+ TL. 40MM	M2	656,600	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024		656,600		-----
	ZBV: ZBV_1.1	Položka převzata z SOD viz. SO 101 (dle situace) 234,5*(5,6/2) = 656,600 [B] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					
41	574F56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	656,600	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		656,600		-----
	ZBV: ZBV_1.1	Položka převzata z SOD viz. SO 101 (dle situace) 234,5*(5,6/2) = 656,600 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2			
	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2		656,600	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	ZBV: ZBV_1.1			656,600		-----
	Specifikace	Položka převzata z SOD viz. SO 101 (dle situace) 234,5*(5,6/2) = 656,600 [B] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8 Potrubí -----						
16	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	387,800	-----	-----
	Cenová soustava	SN 16 2023_OTSKP "(dle situace)" 387,8 = 387,800 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	Specifikace	<i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M			
	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM		264,410	-----	-----
	Cenová soustava	SN 12				
	SOD	2023_OTSKP		259,810		-----
	ZBV: ZBV_1.1	"(dle situace)" "úsek 2 "173,19 = 173,190 [A] "úsek 4" 86,62 = 86,620 [B] "Celkem: "A+B = 259,810 [C] Změna úsek 1: 4,6 = 4,600 [B]		4,600		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
43	Specifikace	<i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M			
	87457	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM		15,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2024				
	ZBV: ZBV_1.1	Nová položka převzata z OTSKP 2024 Havarijní propoj DN 500 15 = 15,000 [B]		15,000		-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M			
	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM		111,030	-----	-----
	Cenová soustava	SN 12 2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19		"(dle situace)" 111,03 = 111,030 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničcích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M			
	87459	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM		0,000	-----	-----
		SN 12				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	SOD			27,800		-----
	ZBV: ZBV_1.1	"(dle situace)" 2*13,9 = 27,800 [A] odečet potrubí původního návrhu -27,8 = - 27,800 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničcích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku		-27,800		-----
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
45	87459.1.R	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 700MM_SHYBKA	KPL	559 590,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		559 590,000		-----
	ZBV: ZBV_1.1	Cena stanovena na základě cenové nabídky. Dopřesnění v rámci úprava na SO 302 Sestava shybka 243300+243300 = 486 600,000 [C] 5% zisk, 5% režie, 5% náklady dle bodu 12.3(d) ZOP SoD c*1,15 = 559 590,000 [D] Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničcích - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
20	87460	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 800MM	M	6,700	-----	-----
	Cenová soustava	SN 12 2023_OTSKP "(dle situace)" 6,7 = 6,700 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	87471R	<i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> <i>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</i> <i>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</i> <i>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</i> <i>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</i> <i>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</i> <i>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</i> <i>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</i> <i>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</i> <i>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</i> <i>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, prováděním a čerpáním vody</i> <i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i> POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1200MM	M	415,170	-----	-----
		SN 12				
		Cenová soustava 2023_OTSKP				
		SOD		418,740		-----
	ZBV: ZBV_1.1	"(dle situace)"				
		418,74 = 418,740 [A]				
		Změna 415,17 = 415,170 [A]		-3,570		-----
		Výpočet rozdílu oproti SOD 415,170-418,740 = - 3,570 [B]				
	Specifikace	<i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> <i>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</i> <i>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</i> <i>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</i> <i>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</i> <i>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</i> <i>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</i> <i>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</i> <i>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</i> <i>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</i> <i>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</i> <i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i> ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM	KUS	9,000	-----	-----
22	894146					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava SOD	2023_OTSKP		8,000		-----
		"(dle PP)"				
		"úsek 2 "4 = 4,000 [A]				
		"úsek 4" 4 = 4,000 [B]				
	ZBV: ZBV_1.1	"Celkem: "A+B = 8,000 [C]		1,000		-----
		Změna				
		úsek 1: 1 = 1,000 [B]				
		<i>položka zahrnuje:</i> <i>- poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.</i> <i>- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno</i> <i>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</i> <i>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</i> <i>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</i> <i>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</i> <i>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</i> <i>- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,</i> <i>- očištění a ošetření úložných ploch,</i> <i>- zednické výpomoc pro montáž dílců,</i> <i>- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,</i> <i>- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,</i> <i>- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku</i> <i>- předepsané podkladní konstrukce</i>				
	Specifikace		KUS			
23	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM		3,000	-----	-----
		Cenová soustava 2023_OTSKP				
		"(dle PP)"				
		"úsek 3 "3 = 3,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	894172	položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce	KUS	9,000	-----	-----
		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM		10,000	-----	-----
		2023_OTSKP		-1,000	-----	-----
		"(dle PP)" "úsek 1 "10 = 10,000 [A]			-----	-----
46	894172.1.R	Odečet šachty Š1 -1 = - 1,000 [A]	KUS	194 272,950	-----	-----
		položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce		194 272,950	-----	-----
		ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1200MM			-----	-----
		Bez vazby na CS			-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	89949	Cena stanovena na základě cenové nabídky Dopřesnění v rámci úprava na SO 302 99330+26400+16100+8103+3000+16000 = 168 933,000 [C] 5% zisk, 5% režie, 5% náklady dle bodu 12.3(d) ZOP SoD c*1,15 = 194 272,950 [D] Položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce	KUS	5,000	-----	-----
		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN PŘES 800MM		4,000	-----	-----
		2023_OTSKP		1,000	-----	-----
		Změna napojení havarijního přepadu 1 = 1,000 [A] - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napaštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.			-----	-----
26	8994902R	NAPOJENÍ přepojení potrubí kanalizace na stávající šachtu	KUS	1,000	-----	-----
		2023_OTSKP			-----	-----
		1 = 1,000 [A] - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napaštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.			-----	-----
					-----	-----
27	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	387,800	-----	-----
		2023_OTSKP			-----	-----
					-----	-----
					-----	-----

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	Specifikace	"viz. pol. 87433" 387,8 = 387,800 [A] - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M			
	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM		264,410	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	SOD			259,810	-----	-----
29	ZBV: ZBV_1.1	"DN 300 viz. pol. 87446" 173,19+86,62 = 259,810 [A]	M	4,600	-----	-----
	Specifikace	Změna DN 400 viz. pol. 87446 4,6 = 4,600 [B] - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM		123,030	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP		111,030	-----	-----
30	SOD		M			
	ZBV: ZBV_1.1	"viz pol. 87458" 111,03 = 111,030 [A]		12,000	-----	-----
	Specifikace	Havarijní propoj DN 500 12 = 12,000 [A] - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
	899682	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 800MM		34,600	-----	-----
31	Cenová soustava	2023_OTSKP	M			
	Specifikace	"viz pol. 87459,87460" (2*13,9)+6,8 = 34,600 [A] - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
	899692	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM		415,170	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	SOD	"viz. pol. 87471r" 418,74 = 418,740 [A]	M	418,740		-----
	ZBV: ZBV_1.1			-3,570		-----
	Specifikace	DN 1200 viz. pol 87471R -3,570 = - 3,570 [A] - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovacích přírub, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ		2 450,020	-----	
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	SOD			2 423,960		-----
		"DN 150 viz. pol. 87433" 387,8 = 387,800 [A] "DN 400 viz. pol. 87446" 259,81 = 259,810 [B] "DN 600 viz. pol. 87458" 111,03 = 111,030 [C] "DN 700 viz. pol. 87459" 27,8 = 27,800 [D] "DN 800 viz. pol. 87460" 6,8 = 6,800 [E] "DN 1200 viz. pol. 87471r" 418,74 = 418,740 [F] "Celkem: "A+B+C+D+E+F = 1 211,980 [G] "2xTV prohlídka" 2*G = 2 423,960 [H]				
	ZBV: ZBV_1.1			26,060		-----
		DN 400 viz. pol. 87446 4,6 = 4,600 [A] Havarijní propoj DN 500 12 = 12,000 [B] DN 1200 viz. pol. 87471R -3,570 = - 3,570 [C] Mezisoučet = 13,030 [D] 2xTV prohlídka 13,030*2 = 26,060 [E] položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
		Specifikace				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 302] - Dešťová kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	899901 Cenová soustava Specifikace	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK 2023_OTSKP položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	94,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
44	96615 Cenová soustava ZBV: ZBV_1.1 Specifikace	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU OTSKP - 2024 Položka převzata z SO 121, SOD Město ČK odbourání obetonování stávající kan. nad shybkou (2,2*2,2*2,0)-(3,14*0,6*0,6*2,0) = 7,419 [B] Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	7,419 7,419	-----	-----
34	96688 Cenová soustava Specifikace	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH 2023_OTSKP "(dle situace)" 2 = 2,000 [A] položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	2,000	-----	-----
35	96926 Cenová soustava Specifikace	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ 2023_OTSKP "(dle situace)" 68 = 68,000 [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů	M	68,000	-----	-----

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		28 995 755,37 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 3	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	28 995 755,37 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	28 995 755,37 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 1 899 981,39 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 1 523 570,71 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 808 029,05 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 63 454,63 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 708 010,44 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 1 587 025,34 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	28 995 755,37 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 708 010,44 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 1 587 025,34 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 120 985,10 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	3,87 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ:
		Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	2
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 808 029,05 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 63 454,63 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	744 574,42 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	28 995 755,37 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	29 372 166,05 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	30 116 740,47 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	30 116 740,47 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: