

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 14.05.2025 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtnanem Petrem Koletou

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

(2) SWIETELSKY stavební s.r.o.

Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ48035599

Jednající: Ing. Jiří Kozel, jednatel

Ing. Radim Čáp, Ph.D., jednatel

Zastoupený: Ing. Petr Seknička, v zastoupení dle plné moci

Jiří Pijáček, v zastoupení, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/308 Králova Lhota – Bohuslavice, 1. etapa**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/308 Králova Lhota – Bohuslavice, 1. etapa**“, včetně změny č. 1 – č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **28.895.038,58 Kč vč. DPH** (slovy dvacetosmmilionůosmsetdevadesátpěttisícčtricetosm Korun českých padesátosm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími Dodatky, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	23.880.197,17 korun českých
DPH (21%)	5.014.841,41 korun českých
Cena celkem	28.895.038,58 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace km 0,000 – 1,650 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 101 Komunikace km 0,000 – 1,650 je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická podoba Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Dodatku v elektronické podobě je vyžadováno, aby dokument obsahující text Dodatku a veškeré přílohy dle textu Dodatku byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. To neplatí, pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

V Hradci Králové dne

Objednatel
Petr Koleta
hejtman



Zhotovitel
Ing. Petr Seknička Jiří Pijáček

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	35978a
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	14.05.2025

3

Název stavby :

II/308 Králova Lhota – Bohuslavice, 1. etapa

Název objektu :

SO 101 - Komunikace km 0,000 - 1,650

Objednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

STRADA HK spol. s r.o., Ječná 510, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel :

SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

Popis a zdůvodnění změny :

V km 0,370 revizní šachta zasahuje do prostoru komunikace, proto bude instalován šachtový poklop vč. úpravy náběhu obruby. Stávající šachtový vstup v prostoru autobusové zastávky v km 0,683 nepřiléhá k silniční obrubě (cca 1,2 m od obruby). Pro spolehlivé odvodnění komunikace bude tato šachta zakryta šachtovým poklopem a současně bude instalována nová uliční vpusť u obruby s napojením do této šachty. Z důvodu drobné výškové úpravy silničních obrub a s tím související úpravě chodníků je třeba provést též vnější záhonovou obrubu (cca 40 m).

Vícepráce činí 43 328,20 Kč bez DPH.

Položky změny oceněny dle ZOP bodu 12.3 (a) a 12.3 (c) – OTSKP 2025

Změny nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1	Tabulka rekapitulace změny č. 3
2	Rozpočet ZBV č. 3 (1-2)

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a Dodatku č. 2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vicepráce		
21 882 850,00 Kč	28 842 611,45 Kč	0,00 Kč	52 427,12 Kč	28 895 038,57 Kč	7 012 188,57 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 3:		-517 979,90 Kč	7 530 168,47 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o.	Jan Štych, DiS.	22.07.2025
Dozor projektanta :	STRADA HK spol. s r.o.	Ing. Aleš Dejmeš	22.07.2025
Správce stavby (hlavní inženýr projektu) :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek	22.07.2025
Technický dozor stavebníka :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Aleš Lánský	22.07.2025

Název stavby:

„II/308 Králova Lhota – Bohuslavice, 1. etapa“

Rekapitulace ceny

OBJEKT	PODOBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
				vicepráce	méněpráce	vicepráce	méněpráce	vicepráce	méněpráce	
SO 001		Všeobecné a předběžné položky								
SO 101		Komunikace km 0,000 – 1,650								
SO 101.1		Bypass								
SO 181		DiO – SO 101								
CENA CELKEM bez DPH			18 085 000,00	5 883 576,28	-428 082,56	296 375,25	0,00	43 328,20	0,00	23 880 197,17
DPH 21%			3 797 850,00	1 235 551,02	-89 897,34	62 238,80	0,00	9 098,92	0,00	5 014 841,41
CENA CELKEM			21 882 850,00	7 119 127,30	-517 979,90	358 614,05	0,00	52 427,12	0,00	28 895 038,58

Za zhotovitele:
SWIETELSKÝ stavební s.r.o
Jan Štych, DiS.



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **35978a - II/308 Králova Lhota - Bohuslavice - I. etapa (SWIETELSKY)**Objekt: **SO 101 - Komunikace km 0,000 - 1,650**Rozpočet: **[SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní**Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Ing. A. Dejmek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 03.01.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1 Přímé výdaje - hlavní						-----
1 Zemní práce						-----
1	11334.R	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	1 604,000	-----	-----
	Cenová soustava	původní recyklovaná vrstva, vč. rozrytí (rozfrézování), odvozu a uložení na mezideponii v prostoru stavby				
	SOD	2024_OTSKP		992,000		-----
	ZBV: 01.01	"sanace krajů v km 0,100 - 1,340"				
2		"L:" 1240 * 2,0 * 0,2 = 496,000 [A]	M			
		"P:" 1240 * 2,0 * 0,2 = 496,000 [B]				
		"Celkem: "A+B = 992,000 [C]		612,000		-----
	Specifikace	"Sanace celoplošná délka 680 m x šíře 6,5 bm x tl. 0,20 m = 884,000 m3 "612 = 612,000 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM	M	608,000	-----	-----
	Cenová soustava	vč. odvozu a uložení na skládku trvalou, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení				
	SOD	2024_OTSKP		114,000		-----
	ZBV: 01.01	"Zastávka VHD Králova Lhota:"				
3		"L:" 40 = 40,000 [A]	M			
		"P:" 74 = 74,000 [B]				
		"Celkem: "A+B = 114,000 [C]		494,000		-----
	Specifikace	"Celková délka obrub 680+536 = 1216 bm Odstranění 50 % = 608 bm "494,0 = 494,000 [A] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ	M	34,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4		zůstává zhotoviteli				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"zastávka VHD Malé Meziříčí" "L: "17 = 17,000 [A] "P:" 17 = 17,000 [B] "Celkem: "A+B = 34,000 [C] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH vč. odvozu a uložení na deponii na stavbě, doplnění do sanací - ochranná vrstva geotextílie + zarovnání pláně	M3	1 194,930	-----	-----
5	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"hodnota určena z geodetického zaměření:" "vozovka: "10323 * 0,11 = 1 135,530 [A] "zastávka L:" (93-9) * 0,11 = 9,240 [B] "zastávka P:" 456 * 0,11 = 50,160 [C] "Celkem: "A+B+C = 1 194,930 [D] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE napojení rozjezdů	M	166,550	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
6		"rozjezdy MK: "11,40+7,10+8,40+11,10+11,90+5,2+5,2+6,7+7,2 = 74,200 [A] "ZÚ + KÚ:" 6,0+8,85 = 14,850 [B] "zastávka P:" 40,7+36,8 = 77,500 [C] "Celkem: "A+B+C = 166,550 [D]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>				
	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení	M3	5 556,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD					
		"sanace krajů vozovky v km 0,100 - 1,340"		3 720,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 01.01	"L: "1240 * 2,0 * 0,75 = 1 860,000 [A] "P:" 1240 * 2,0 * 0,75 = 1 860,000 [B] "Celkem: "A+B = 3 720,000 [C] "Odstranění nestmelených vrstev celoplošná délka 680 x šíře 7,5 bm x tl. 0,36 m = 1 836 m3 Odkopávka na parapláň celoplošná délka 680 x šíře 7,5 bm x tl. 0,4 m = 2040 m3 Celkem 1836 + 2040 = 3876 m3 "1836 = 1 836,000 [A] Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**		1 836,000		-----
7	12920	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU stržení krajnice,vč.odvozu a uložení na skládku, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení 2024_OTSKP "šířka krajnice zprůměrována z příčných řezů:L: (118+104+50+141+30) * 0,58 * 0,11" "P:" (42+43+73+70+59) * 0,65 * 0,11 = 20,521 [B] "Celkem: "A+B = 0,000 [C]	M3	48,784	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	Specifikace	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	129,600	-----	-----
	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU reprofilace příkopů, vč. odvozu a uložení na skládku trvalou, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení				
	Cenová soustava	2024_OTSKP "L: "(118+103+50+141+29) * 0,2 = 88,200 [A] "P: "(41+38+70+58) * 0,2 = 41,400 [B] "Celkem: "A+B = 129,600 [C]				
9	Specifikace	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	9,000	-----	-----
	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM vč. odvozu a uložení na skládku, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení				
	Cenová soustava	2024_OTSKP "propustek v km 1,421: "9,0 = 9,000 [A]				
10	Specifikace	Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	5 556,000	-----	-----
	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"viz pol.č.123738: "3720 = 3 720,000 [A]				
	ZBV: 01.01	"viz pol.č.123738: 3720 = 3876,000 [A] "1836 = 1 836,000 [A]		3 720,000		-----
				1 836,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M2			
	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I		7 413,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			4 960,000		-----
	ZBV: 01.01	"sanace v km 0,100 - 1,340" "L: "1240 * 2,0 = 2 480,000 [A] "P:" 1240 * 2,0 = 2 480,000 [B] "Celkem: "A+B = 4 960,000 [C]		2 453,000		-----
	Specifikace	"Plocha v celé šířce 680 x 7,6 = 5173,0 m2 "2453 = 2 453,000 [A] položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
2 Základy -----						
12	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	1 692,000	-----	-----
		ŠD fr.63/125, tl.300 mm				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			1 488,000		-----
	ZBV: 01.01	"sanace krajů vozovky km 0,100 - 1,340:" "L: "1240 * 2,0 * 0,3 = 744,000 [A] "P:" 1240 * 2,0 * 0,3 = 744,000 [B] "Celkem: "A+B = 1 488,000 [C]		204,000		-----
	Specifikace	"Plocha v celé šířce 680 x 7,5 x 0,2 = 1020,0 m3 "204 = 204,000 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	21461D	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 400G/M2 netkaná separační textilie 400 g/m2, podélná pevnost min. 8 kN/m, příčná min. 15 kN/m, CBR min3 kN	M2	11 620,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"sanace krajů vozovky km 0,100 -1,340" "L: "1240 * 2,0 * 2 = 4 960,000 [A] "P:" 1240 *2,0 * 2 = 4 960,000 [B] "Celkem: "A+B = 9 920,000 [C]		9 920,000		-----
	ZBV: 01.01	"Plocha v celé šířce 680 x 10,5 = 7140,0 m2 "1700 = 1 700,000 [A]		1 700,000		-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsané geotextilie</i> - <i>úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> - <i>přichycení k podkladu, případně zatížení</i> - <i>úpravy spojů a zajištění okrajů</i> - <i>úpravy pro odvodnění</i> - <i>nutné přesahy</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>				
4 Vodorovné konstrukce -----						
1007	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Ochranné obetonování potrubí z důvodu vyšší nivelety kanalizace Obetonování kanalizačního potrubí v km 0,440 - 0,560 Spotřeba betonu 0,25 m3/bm = 30 m3 Jednotková cena je obsažena v SoD - SO 101.2 položka č. 11 označení 451312	M3	30,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	ZBV: 02.01	Obetonování kanalizačního potrubí v km 0,440 - 0,560 Spotřeba betonu 0,25 m3/bm = 30 m3 Jednotková cena je obsažena v SoD - SO 101.2 položka č. 11 označení 451312 30 = 30,000 [A]		30,000		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1009	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15				
	ZBV: 02.02	OTSKP - 2025				
		Délka potrubí 4 bm, potrubí korugované plastové DN 400, SN 16 Obetonování kanalizačního potrubí délky 4 bm Spotřeba betonu 0,25 m3/bm = 1 m3 Jednotková cena je obsažena v SoD - SO 101.2 položka č. 11 označení 451312 1 = 1,000 [A]		1,000		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrubovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
1012	451312.2	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	11,250	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	ZBV: 02.03			11,250		-----
		Délka potrubí 2 x 7,5 bm, potrubí korugované plastové DN 500, SN 16 = 15 bm Obetonování kanalizačního potrubí délky 15 bm Spotřeba betonu 0,75 m3/bm = 11,25 m3 Jednotková cena je obsažena v SoD - SO 101.2 položka č. 11 označení 451312 11,25 = 11,250 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
1015	451312.3	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	5,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	ZBV: 02.04			5,000		-----
		Délka potrubí napojovaného do vpustí 2 x 5 bm, potrubí korugované plastové DN 400, SN 16 = 10 bm Obetonování kanalizačního potrubí délky 10 bm Spotřeba betonu 0,5 m3/bm = 5 m3 Jednotková cena je obsažena v SoD - SO 101.2 položka č. 11 označení 451312 5 = 5,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5 Komunikace -----						
14	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	ŠDa, fr. 0/63, tl. 170 mm				
		2023_OTSKP				
	Specifikace	"prodloužení náběhu zastávky VHD L: "9 = 9,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
15	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	ŠDa, fr 0/63 tl.250 mm				
		2024_OTSKP				
	Specifikace	"prodloužení náběhu zastávky VHD L: "9 = 9,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	567303	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	1 444,000	-----	-----
	Cenová soustava	ŠDa, fr. 0/63, tl.250 mm				
	SOD	2024_OTSKP		1 240,000		-----
	ZBV: 01.01	"sanace krajů v km 0,100 - 1,340" "L: "1240 * 2,0 * 0,25 = 620,000 [A] "P:" 1240 * 2,0 * 0,25 = 620,000 [B] "Celkem: "A+B = 1 240,000 [C]		204,000		-----
17	Specifikace	"Plocha v celé šířce 680 x 7,5 x 0,2 = 1020,0 m3 "204 = 204,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	1 240,000	-----	-----
	567306.A	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU				
	Cenová soustava	R-mat, vč. získání materiálu z mezideponie na stavbě				
	Specifikace	2024_OTSKP "50 mm je uvažováno na prosypání kameniva" "L:" 1240 * 2,0 * (0,1 + 0,15) = 620,000 [A] "P:" 1240 * 2,0 * (0,1 + 0,15) = 620,000 [B] "Celkem: "A+B = 1 240,000 [C] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry				
18	567306.B	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	2 352,000	-----	-----
	Cenová soustava	odtěžená/odfrézovaná recyklace na š. 2,0 m (sanace), vč. získání materiálu z mezideponie na stavbě.				
	SOD	2023_OTSKP		992,000		-----
	ZBV: 01.01	"L: "1240 * 2,0 * 0,2 = 496,000 [A] "P:" 1240 * 2,0 * 0,2 = 496,000 [B] "Celkem: "A+B = 992,000 [C]		1 360,000		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	567544	"[B] Plocha celoplošná délka 680 x šíře 7,5 bm x tl. 0,2 m = 1020,0 m3 [B] Plocha celoplošná délka 680 x šíře 6,5 bm x tl. 0,2 m = 884,0 m3 Celkem 1904 m3 "1360 = 1 360,000 [A] - dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí (zpěněným asfaltem) se dávkování asfaltové emulze navrhuje v rozmezí 2,0 % až 3,5 % v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5% až 5,0% při splnění ČSN 73 6147, upřesněno dle průkazních zkoušek ze vzorků odebraných na stavbě , tl.200 mm, kompletní provedení vč. zhutnění, ošetření a úprav příčných a podélných sklonů 2024_OTSKP "dle geodetického zaměření." "vozovka v obrubách: "10323 = 10 323,000 [A] "rozšíření o 100 mm(mimo obrubníky)" "km L 0,000 - 0,139:" 139 * 0,1 = 13,900 [B] "km P 0,000 - 0,100:" 100 * 0,1 = 10,000 [C] "km L 1,266 - 1,609:" 343 * 0,1 = 34,300 [D] "km P 1,346 - 1,563:" 217 * 0,1 = 21,700 [E] "Celkem: "A+B+C+D+E = 10 402,900 [F] - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	10 402,900	-----	-----
	567561.N	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 300MM Bez vazby na CS ZBV: 01.01 "dle geodetického zaměření" vozovka: 680 bm x 6,55 = 4454,0 [A] zastávka VHD L: 93,0 = 93,000 [B] zastávka VHD P: 456 = 456,000 [C] Celkem: A+B+C = 5003,000 [D] Náhrada vodicích proužků délky 680 bm x šíře 0,25 bm = 170,00 m2 + 5003,0 m2 = 5173,00 m2 Položka, ani jednotková cena není obsažena v SoD Jednotková cena je odvozena z jednotkové ceny podobné položky z nabídkového rozpočtu - položky č. 19 označení 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM - přidána tl. +10 cm a odvozená JC + 90,95 Kč "5173 = 5 173,000 [A]	M2	5 173,000	-----	-----
				5 173,000		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M2	443,490	-----	-----
	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM				
21	Cenová soustava	R-mat, fr. 0/32, tl.80 mm 2024_OTSKP "viz pol.č. 12920:" "L: "(118+104+50+141+30) * 0,58 = 256,940 [A] "P:" (42+43+73+70+59) * 0,65 = 186,550 [B] "Celkem: "A+B = 443,490 [C]	M2	549,000	-----	-----
	572123	- dodání recyklátu v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
22	Cenová soustava	0,8 kg/m2 2024_OTSKP "zastávka VHD L:" 93 = 93,000 [A] "zastávka VHD P:" 456 = 456,000 [B] "Celkem: "A+B = 549,000 [C]	M2	16 294,900	-----	-----
	572213	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	SOD	0,3 kg/m2 2024_OTSKP "viz pol.č. 574C66:" 10951,90 = 10 951,900 [A] "viz pol.č. 574E46:" 9 = 9,000 [B] "Celkem: "A+B = 10 960,900 [C]		10 960,900	-----	-----
	ZBV: 01.01			5 334,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	Specifikace	"viz pol.č. 574C66 vozovka: 680 bm x 6,5 = 4420,0 [A] zastávka VHD L: 93,0 = 93,000 [B] zastávka VHD P: 456 = 456,000 [C] náhrada vodícího proužku = 170,00 [D] asfaltová vyrovnávka = 5173,000 [E] Celkem: C + E = 10312,0 [F] "5334 = 5 334,000 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2			
	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+, 50/70, tl.40 mm		11 042,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			10 872,000		-----
1001	ZBV: 01.01	"dle geodetického zaměření" "vozovka: "10323,0 = 10 323,000 [A] "zastávka VHD L:" 93,0 = 93,000 [B] "zastávka VHD P:" 456 = 456,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 10 872,000 [D]	M3			
	Specifikace	"dle geodetického zaměření" vozovka: 780 bm x 6,5 = 4420,0 [A] zastávka VHD L: 93,0 = 93,000 [B] zastávka VHD P: 456 = 456,000 [C] Celkem: A+B+C = 4969,0 [D] Náhrada vodících proužků délky 680 bm x šíře 0,25 bm = 170,00 m2 + 4969,0 m2 = 5139,00 m2 "170 = 170,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.		170,000		-----
	574C05.N	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 - vyrovnávka 40 mm		206,920	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	ZBV: 01.01			206,920		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24		"dle geodetického zaměření" vozovka: 680 bm x 6,55 = 4454,0 [A] zastávka VHD L: 93,0 = 93,000 [B] zastávka VHD P: 456 = 456,000 [C] Celkem: A+B+C = 5003,000 [D] Náhrada vodicích proužků délky 680 bm x šíře 0,25 bm = 170,00 m2 + 5003,0 m2 = 5173,00 m2 Položka, ani jednotková cena není obsažena v SoD Jednotková cena je odvozena z jednotkové ceny podobné položky z nabídkového rozpočtu - položky č. 19 označení 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM - přidána tl. +10 cm a odvozená JC + 90,95 Kč "206,92 = 206,920 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2			
	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM		11 121,900	-----	-----
	Cenová soustava	ACL16+, 50/70, tl. 70 mm				
	SOD	2024_OTSKP		10 951,900		-----
		"viz pol.č. 567544: "10402,9 = 10 402,900 [A] "zastávka VHD L:" 93 = 93,000 [B] "zastávka VHD P:" 456 = 456,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 10 951,900 [D]				
	ZBV: 01.01	"dle geodetického zaměření" vozovka: 680 bm x 6,5 = 4420,0 [A] zastávka VHD L: 93,0 = 93,000 [B] zastávka VHD P: 456 = 456,000 [C] Celkem: A+B+C = 4969,000 [D] Náhrada vodicích proužků délky 680 bm x šíře 0,25 bm = 170,00 m2 + 5003,0 m2 = 5139,00 m2 "170 = 170,000 [A]		170,000		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	9,000	-----	-----
	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM				
26	Cenová soustava	ACP 16+, 50/70, tl. 50 mm 2024_OTSKP "prodloužení náběhu zastávky VHD L: "9,0 = 9,000 [A]	M2	17,000	-----	-----
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
1006	587201	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK	M2	300,000	-----	-----
	Cenová soustava	v prostoru zastávek Malé Meziříčí 2024_OTSKP (17 + 17) * 0,5 = 17,000 [A]				
	Specifikace	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	300,000	-----	-----
	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		300,000	-----	-----
	ZBV: 01.01	"Předláždění vjezdů a chodníků za obrubou délky 600 bm x šířky 0,5 m = 300 m2 Jednotková cena je obsažena v SoD - SO 101.2 položka č. 23 označení 587206 "300,0 = 300,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
27	626111 Cenová soustava	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM 2024_OTSKP "propustek km 1,421: "(3,0 * 0,8) * 2 = 4,800 [A] "sjezd km 1,425:" 1,8 * 0,8 = 1,440 [B] "Celkem: "A+B = 6,240 [C]	M2	6,240	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
28	626211 Cenová soustava	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM 2024_OTSKP "propustek km 1,421: "(3,0 * 0,5) * 2 = 3,000 [A] "sjezd km 1,425:" 1,8 * 0,5 = 0,900 [B] "Celkem: "A+B = 3,900 [C]	M2	3,900	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
29	62631 Cenová soustava	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM 2024_OTSKP "viz pol.č. 626111 a 626 211: "6,24 + 3,90 = 10,140 [A]	M2	10,140	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva položení vrstvy v předepsané tloušťce potřebná lešení a podpěrné konstrukce				
8 Potrubí						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1014	87446.1	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: 02.04			10,000		-----
	Specifikace	Napojení potrubí do nových vpustí vč. úpravy vtoků a dodávky a montáže tvarovek Položka, ani jednotková cena není obsažena v SoD Jednotková cena nelze odvodit od podobné ceny z SoD Jednotková cena je převzata dle OTSKP 2025 10 = 10,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci				
1008	87446.N	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM	M	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: 02.02			4,000		-----
		Délka potrubí 4 bm, potrubí korugované plastové DN 400, SN 16 Položka, ani jednotková cena není obsažena v SoD Jednotková cena nelze odvodit od podobné ceny z SoD Jednotková cena je převzata dle OTSKP 2025 4 = 4,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1011	Specifikace	Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	15,000	-----	-----
	87457.N Cenová soustava ZBV: 02.03	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM OTSKP - 2025 Dodávka a montáž nového potrubí 2 x 7,5, potrubí korugované plastové DN 500, SN 16 Položka, ani jednotková cena není obsažena v SoD Jednotková cena nelze odvodit od podobné ceny z SoD Jednotková cena je převzata dle OTSKP 2025 15 = 15,000 [A]		15,000	-----	-----
1003	Specifikace	Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	1 360,000	-----	-----
	87533.N Cenová soustava	POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM OTSKP 2025				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 01.01	"Odvodnění délka úseku 680 bm x 2 = 1360 bm Položka, ani jednotková cena není obsažena v SoD Jednotková cena nelze odvodit od podobné ceny z SoD Jednotková cena je převzata dle OTSKP 2025 "1360 = 1 360,000 [A] Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - x		1 360,000		-----
1005	89712.N	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	13,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	ZBV: 01.01	"Položka, ani jednotková cena není obsažena v SoD Jednotková cena nelze odvodit od podobné ceny z SoD Jednotková cena je převzata dle OTSKP 2025 "12,0 = 12,000 [A]		12,000		-----
	ZBV: 03.02	Nová UV vedle šachty č. 3 v komunikaci zastávky Položka, ani jednotková cena není obsažena v SoD Jednotková cena nelze odvodit od podobné ceny z SoD Jednotková cena je převzata dle OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x		1,000		-----
1017	89911O.N	BETONOVÝ POKLOP D400	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1019	Cenová soustava	OTSKP - 2025	KUS	2,000	-----	-----
	ZBV: 03.02					
	Specifikace	Poklop BEGU pro zatížení D400 Položka, ani jednotková cena není obsažena v SoD Jednotková cena nelze odvodit od podobné ceny z SoD Jednotková cena je převzata dle OTSKP 2025 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	89921.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ		2,000		-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025		2,000		-----
	ZBV: 03.02					
		Výšková úprava stávající šachty č.1 v komunikaci zastávky Položka, ani jednotková cena není obsažena v SoD Jednotková cena nelze odvodit od podobné ceny z SoD Jednotková cena je převzata dle OTSKP 2025 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku)</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
30	91228.A	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	23,000	-----	-----
	Cenová soustava	plochý 2024_OTSKP "dle situace dopravního značení: "23 = 23,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</i> - <i>vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</i> - <i>odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i>				
	Specifikace					
31	91228.B	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	kulaté, Z11g 2024_OTSKP 6 = 6,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací</i> - <i>vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava</i> - <i>odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie</i>				
	Specifikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	13,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP 13 = 13,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje demontáž stávajícího sloupku, jeho odvoz do skladu nebo na skládku				
33	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	18,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle pokynů TDI:" "A4:" 1 = 1,000 [A] "B20a:" 1 = 1,000 [B] "E2b:" 1 = 1,000 [C] "IS3c:" 1 = 1,000 [D] "IS3b:" 1 = 1,000 [E] "IZ 4a:" 1 = 1,000 [F] "IZ4b:" 1 = 1,000 [G] "P2:" 6 = 6,000 [H] "P4:" 5 = 5,000 [I] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 18,000 [J]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
34	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu 2024_OTSKP "dle pokynu TDI:" 12 = 12,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
35	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití materiálu 2024_OTSKP "dle pokynu TDI:" 8 = 8,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
36	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	14,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	Specifikace	"dle pokynu TDI: " 14 = 14,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)	M2			
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA		424,425	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			342,751		-----
38		"V1a:" (5+182+130+162+25+33+21+57+27+71+602) * 0,125 = 164,375 [A] "V2b 1,5/1,5/0,125:" (38+37) * 0,5 * 0,125 = 4,688 [B] "V2b 3,0/1,5/0,125:" (13+15+10+10+15+41+15+11+10+208) *2/3 * 0,125 = 29,000 [C] "V4:" (145+103+350+231+13+13+13) * 0,125 = 108,500 [D] "V4 0,5/0,5/0,125:" (11+23+16+17+14+18) * 0,5 * 0,125 = 6,188 [E] "V9b:" 6 * 1,0 = 6,000 [F] "V11a:" 6 * 4 = 24,000 [G] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G = 342,751 [H]	M2			
	ZBV: 01.01			81,674		-----
	Specifikace	"Náhrada vodičích proužků 894,3 x 0,25 = 223,57 m2 "81,674 = 81,674 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA		424,425	-----	-----
39	Cenová soustava	2024_OTSKP	M2			
	SOD			342,751		-----
	ZBV: 01.01	"viz pol.č. 915111: "342,751 = 342,751 [A]		81,674		-----
		"Náhrada vodičích proužků 894,3 x 0,25 = 223,57 m2 "81,674 = 81,674 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) - předznačení a reflexní úpravu				
39	915401	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	25,300	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			55,158		-----
	ZBV: 01.01	"viz pol.č. 91786.N, předpoklad 10% nových" 2206,3 *0,25 * 0,1 = 55,158 [A]		-29,858		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	Specifikace	"Náhrada vodících proužků = 0,0 [B] "-29,858 = - 29,858 [A]	M	608,000	-----	-----
	917224.A	zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože				
		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
		do bet. lože C 20/25n XF3				
	Cenová soustava	2024_OTSKP		306,600		-----
	SOD					
		"obrubník 150/250/1000, navýšení 120 mm"				
		"výměna stávajících poškozených obrubníků, předpoklad 10 %, viz pol.č. 91786 N:"				
		(1085 + 1121) * 0,1 = 220,600 [A]				
		"nový obrubník km 0,134 - 0,139: "5 = 5,000 [B]				
		"zastávka Králova Lhota"				
		"L: "13 = 13,000 [C]				
		"P:"3+26+2 = 31,000 [D]				
		"obrubník přechodový, zastávky Králova Lhota"				
		"L: "2,0 = 2,000 [E]				
		"P:" 2,0 = 2,000 [F]				
		"obrubník 150/150/1000, navýšení 40 mm, zastávka Kr.Lhota"		301,400		-----
		"L:" 8,0 = 8,000 [G]				
		"P:" 25 = 25,000 [H]				
		"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 306,600 [I]				
	ZBV: 01.01			301,400		-----
		"Celková délka obrub 680 + 536 = 1216 bm a 50 % nových obrub = 608 bm "301,4 = 301,400 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje:				
		dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
41		betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	68,000	-----	-----
	917224.B	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
		obrubník 150/300/1000 do bet. lože C 20/25n XF3, navýšení 160 mm				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42		"Nástupní hrana vč. přechodových obrubníků"				
		"zastávka VHD Králova Lhota"				
		"L:" 2 + 13 + 2 = 17,000 [A]				
		"P:" 2 + 13 + 2 = 17,000 [B]				
		"zastávka VHD Malé Meziříčí:"				
		"L:" 2 + 13 + 2 = 17,000 [C]				
		"P:" 2+ 13 + 2 = 17,000 [D]				
		"Celkem: "A+B+C+D = 68,000 [E]				
	Specifikace	Položka zahrnuje:				
		dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
		betonové lože i boční betonovou opěrku.				
	91781	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	1 113,850	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			1 103,000		-----
		"viz pol.č. 91786 N, předpoklad 50%"				
		2206 * 0,5 = 1 103,000 [A]				
	ZBV: 01.01			10,850		-----
		"Celková délka obrub 680 + 536 = 1216 bm a 50 % nových obrub = 608 bm "10,85 = 10,850 [A]				
	Specifikace	Položka výšková úprava obrub zahrnuje jejich vytrhání, očištění, manipulaci, nové betonové lože a osazení.				
		Případné nutné doplnění novými obrubami se uvede v položkách 9172 až 9177.				
43	91786.N	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA BETONOVÝCH VODICÍCH PROUŽKŮ	M	1 312,000	-----	-----
		položka zahrnuje činnosti shodné s položkou č. 91781 - viz technická specifikace				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	SOD			2 206,300		-----
		"km 0,145 - 1,266 L - rozjezdy: "1121 - (11,4+5,2+5,2+6,7+7,2) = 1 085,300 [A]				
		"km 0,103 - 1,340 P - rozjezdy:" 1237 - (7,10+8,4+11,10+11,9+40,70+36,8) = 1 121,000 [B]				
		"Celkem: "A+B = 2 206,300 [C]				
	ZBV: 01.01			-894,300		-----
		"Celková výšková úprava vodících proužků v realizaci = 300 bm "-894,3 = - 894,300 [A]				
	1016 918512.N	ČELA PROPUSTU Z KAMENE NA MC	M3	0,960	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
	ZBV: 02.05			0,960		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	931313	Odláždění výústního objektu z lom. kamene uloženého do cementové malty, plocha 3,2 m2 x 0,3 = 2 m3 Položka, ani jednotková cena není obsažena v SoD Jednotková cena nelze odvodit od podobné ceny z SoD Jednotková cena je převzata dle OTSKP 2025 0,96 = 0,960 [A] Položka zahrnuje: - zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací - vyspárování zdiva MC Položka nezahrnuje: - x	M	166,550	-----	-----
		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 2024_OTSKP "viz pol.č. 113763: "166,55 = 166,550 [A] položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil				
45	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ 2024_OTSKP "viz pol.č. 626111 a 626211:"6,24 + 3,90 = 10,140 [A] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu	M2	10,140	-----	-----
		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ 2024_OTSKP "viz pol.č. 626111 a 626211:"6,24 + 3,90 = 10,140 [A] položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
1004	96687.N	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH OTSKP 2025	KUS	25,000	-----	-----
		ZBV: 01.01 "Položka, ani jednotková cena není obsažena v SoD Jednotková cena nelze odvodit od podobné ceny z SoD Jednotková cena je převzata dle OTSKP 2025 "25,0 = 25,000 [A] Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)		25,000	-----	-----
1010	969257.N	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ OTSKP - 2025	M	15,000	-----	-----
		ZBV: 02.03 Odstranění stávajícího potrubí železobetonového DN 500 v délce 2 x 7,5 bm = 15 bm Položka, ani jednotková cena není obsažena v SoD Jednotková cena nelze odvodit od podobné ceny z SoD Jednotková cena je převzata dle OTSKP 2025 15 = 15,000 [A]		15,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[1] - Přímé výdaje - hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **35978a - II/308 Králova Lhota - Bohuslavice - I. etapa (SWIETELSKY)**Objekt: **SO 101 - Komunikace km 0,000 - 1,650**Rozpočet: **[SO 101]/[2] - Přímé výdaje - doprovodné**Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Ing. A. Dejmek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 03.01.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[2] - Přímé výdaje - doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2 Přímé výdaje - doprovodné						-----
1 Zemní práce						-----
1	113514	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM vč. odvozu a uložení na skládku trvalou, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení Cenová soustava 2024_OTSKP "Zastávka VHD Králova Lhota:" "L:"13 + 11,5 + 4 = 28,500 [A] "P:" 14 + 19 + 14 = 47,000 [B] "zastávka VHD Malé Meziříčí:" "L:" 18 = 18,000 [C] "P:" 18 = 18,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 111,500 [E] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	111,500	-----	-----
2	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM vč. odvozu a uložení na skládku trvalou, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení Cenová soustava 2024_OTSKP "sjezd km 1,577: "10,0 = 10,000 [A] Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	10,000	-----	-----
3	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM vč. odvozu a uložení na skládku trvalou, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení Cenová soustava 2024_OTSKP "zatrubení sjezdů:" "km 1,374 L:" 6,0 = 6,000 [A] "km 1,425 P:" 5,0 = 5,000 [B] "Celkem: "A+B = 11,000 [C]	M	11,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[2] - Přímé výdaje - doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	Specifikace	<i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM vč. odvozu a uložení na skládku trvalou, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení	M	11,000	-----	-----
5	Cenová soustava	2024_OTSKP "zatrubení hosp. sjezdů" "km 1,429 L:" 5,0 = 5,000 [A] "km 1,501 P:" 6,0 = 6,000 [B] "Celkem: "A+B = 11,000 [C] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				
	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM vč.odvozu a uložení na skládku trvalou, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení	M3	4,349	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP "hospodářské sjezdy" "prodloužení zatrubení:" 2,0 * 0,6 * 0,15 = 0,180 [A] 4,0 * 0,6 * 0,15 = 0,360 [B] 4,0 * 0,6 * 0,15 = 0,360 [C] "rozšíření u sjezd:" "km 1,374: "5,5 * 0,5 * 0,35 = 0,963 [D] "km 1,429:" 4,3 * 0,5 * 0,35 = 0,753 [E] "km 1,577:" 9,9 * 0,5 * 0,35 = 1,733 [F] "Celkem: "A+B+C+D+E+F = 4,349 [G]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[2] - Přímé výdaje - doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	4,349	-----	-----
	17120 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ 2023_OTSKP "viz pol.č. 132738:" 4,349 = 4,349 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
7	Specifikace	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M vč. získání ornice	M2	88,000	-----	-----
	18232 Cenová soustava	2024_OTSKP				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[2] - Přímé výdaje - doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8		"v prostoru zastávek VHD Králova Lhota:" "L: "28 * 1,0 = 28,000 [A] "P:" 25 * 1,0 = 25,000 [B] "v prostoru zastávek VHD Malé Meziříčí:" "L:" 17 * 1,0 = 17,000 [C] "P:"18 * 1,0 = 18,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 88,000 [E] <i>položka zahrnuje:</i> <i>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</i> <i>rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5</i>				
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	88,000	-----	-----
9		Cenová soustava 2024_OTSKP "viz pol.č. 18232: "88 = 88,000 [A] <i>Specifikace</i> <i>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i>				
	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	88,000	-----	-----
10		Cenová soustava 2024_OTSKP "voz pol.č. 18241: "88 = 88,000 [A] <i>Specifikace</i> <i>Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu</i> <i>zahrnuje nutné zalití a hnojení</i>				
	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	88,000	-----	-----
		Cenová soustava 2024_OTSKP "viz pol.č. 18241: "88 = 88,000 [A] <i>Specifikace</i> <i>položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu</i>				
4 Vodorovné konstrukce						-----
11	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	1,550	-----	-----
		C12/15-X0				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[2] - Přímé výdaje - doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	45157	"hosp. sjezdů" "pod dlažby z lomového kamene:" "km 0,134 L : "1,5 = 1,500 [A] "km 1,374 L: " 3,0 = 3,000 [B] "km 1,429 L:" 3,0 = 3,000 [C] "km 1,425 P:" 2,0 = 2,000 [D] "km 1,501 P:" 4,0 = 4,000 [E] "km 1,577 L:" 2,0 = 2,000 [F] 15,5 * 0,1 = 1,550 [G] - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO ŠP 2024_OTSKP "podprodloužení zatrubení hosp. sjezdů" "viz pol.č. 87445:" 2,0 * 0,6 * 0,1 = 0,120 [A] "viz pol.č. 87446:" 4,0 * 0,6 * 0,1 = 0,240 [B] "viz pol.č. 87457: "4,0 * 0,6 * 0,1 = 0,240 [C] "Celkem: "A+B+C = 0,600 [D]	M3	0,600	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[2] - Přímé výdaje - doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	3,100	-----	-----
	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
		tl. 200 mm				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		"viz pol.č. 451312: "15,5 *0,2 = 3,100 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
5 Komunikace						-----
14	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	9,850	-----	-----
		ŠDa, fr 0/63 tl.250 mm				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		"rozšíření vozovky u hosp. sjezdů:"				
		"km 1,374: "5,5 * 0,5 = 2,750 [B]				
		"km 1,429:" 4,3 * 0,5 = 2,150 [C]				
		"km 1,577:" 9,9 * 0,5 = 4,950 [D]				
		"Celkem: "B+C+D = 9,850 [E]				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry				
15	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	9,850	-----	-----
		0,8 kg/m2				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		"rozšíření vozovky u hosp. sjezdů"				
		"km 1,374: "5,5 * 0,5 = 2,750 [C]				
		"km 1,429:" 4,3 * 0,5 = 2,150 [D]				
		"km 1,577:" 9,9 * 0,5 = 4,950 [E]				
		"Celkem: "C+D+E = 9,850 [F]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[2] - Přímé výdaje - doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	9,850	-----	-----
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,3 kg/m2				
17	Cenová soustava	2024_OTSKP "rozšíření vozovky u hosp. sjezdů" "km 1,374: "5,5 * 0,5 = 2,750 [B] "km 1,429:" 4,3 * 0,5 = 2,150 [C] "km 1,577:" 9,9 * 0,5 = 4,950 [D] "Celkem: "B+C+D = 9,850 [E]	M2	9,850	-----	-----
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
18	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+, 50/70, tl.40 mm	M2	9,850	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP "rozšíření vozovky u hosp. sjezdů:" "km 1,374: "5,5 * 0,5 = 2,750 [D] "km 1,429:" 4,3 * 0,5 = 2,150 [E] "km 1,577:" 9,9 * 0,5 = 4,950 [F] "Celkem: "D+E+F = 9,850 [G]				
18	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	9,850	-----	-----
	574C66	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM ACL16+, 50/70, tl. 70 mm				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[2] - Přímé výdaje - doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	58252	"rozšíření vozovky u hosp. sjezdů" "km 1,374: "5,5 * 0,5 = 2,750 [A] "km 1,429:" 4,3 * 0,5 = 2,150 [B] "km 1,577:" 9,9 * 0,5 = 4,950 [C] "Celkem: "A+B+C = 9,850 [D] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC bet. dlažba 300 x 300 x 30-50, včetně kontaktního můstku, bet. podkladu, spárování	M2	22,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP "výšková úprava podlah čekáren: "12 + 10 = 22,000 [A] - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
20	582614	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM 2024_OTSKP "varovné pásy u nástupních hran: " (13 + 13 + 13 + 13) * 0,4 = 20,800 [A]	M2	20,800	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[2] - Přímé výdaje - doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	4,840	-----	-----
	Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 2024_OTSKP "signální pásy u nástupních hran:" $(1 + 2,85 + 1,1 + 1,1) * 0,8 = 4,840 [A]$				
22	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	13,880	-----	-----
	Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM 2024_OTSKP "varovné pásy na vjezdech:" $(25,8 + 8,9) * 0,4 = 13,880 [A]$				
23	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	2,500	-----	-----
		PŘEDDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[2] - Přímé výdaje - doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24		betonová dlažba 30 x 30, vč výškové úpravy lavičky u čekárny vlevo				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		2,5 = 2,500 [A]				
	Specifikace	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM	M2	268,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		"zastávka Králova Lhota"				
		"chodník L: "95,0 = 95,000 [A]				
		"chodník P:" 120,0 = 120,000 [B]				
		"zastávka Malé Poříčí"				
		"zastávka L:" 27,0 = 27,000 [C]				
		"zastávka P:" 26,0 = 26,000 [D]				
		"Celkem: "A+B+C+D = 268,000 [E]				
	Specifikace	- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar - eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582				
8 Potrubí						-----
25	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	2,000	-----	-----
		prodloužení zatrubení vč. seřiznutí do sklonu 1:1,5				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		"čela""HS v km 1,577: "2 = 2,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[2] - Přímé výdaje - doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	87446	<i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM prodloužení zatrubení, vč. seříznutí do sklonu 1:1,5 2024_OTSKP "nová šikmá čela HS:" "km 0,134 L:" 1,0 = 1,000 [A] "km 1,374 L:" 2,0 = 2,000 [B] "km 1,425 P:" 1,0 = 1,000 [D] "Celkem: "A+B+D = 4,000 [E]	M	4,000	-----	-----
27	87457	<i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM prodloužení zatrubení vč. seříznutí do sklonu 1:1,5	M	4,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[2] - Přímé výdaje - doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	2024_OTSKP "hosp. sjezdy" "km 1,429: "2,0 = 2,000 [A] "km 1,501: "2,0 = 2,000 [B] "Celkem: "A+B = 4,000 [C] <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>				
	Specifikace					
9 Ostatní konstrukce a práce						-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101]/[2] - Přímé výdaje - doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	917211	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	149,000	-----	-----
		do bet. lože C 20/25n XF3				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"zastávka VHD Králova Lhota:" "L:" 13 + 11,5 + 3 = 27,500 [A] "P:" 14 + 19 + 14 = 47,000 [B] "zastávka VHD Malé Meziříčí:" "L:" 18 = 18,000 [C] "P:" 18 = 18,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 110,500 [E]		110,500	-----	
	ZBV: 03.01	Výšková úprava obrubníků v úseku PS km 0,525 - 0,550 a km 0,560 - 0,690 = 155 bm Odečet u zastávky -47 bm a zpevněných ploch -36 = 155 - 47 - 36 = 72 Rozdíl 110,5 - 72,00 bm = 38,5 bm 38,5 = 38,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</i> <i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>		38,500	-----	
	Specifikace					
29	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	9,222	-----	-----
		vč. odvozu a uložení na skládku trvalou				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		"čela zatrubení" "km 0,134 L:" 0,8 * 0,3 * 0,8 = 0,192 [A] "km 1,374 L:" (2,5 * 0,5 * 1,0) * 2 = 2,500 [B] "km 1,429 L:" (2,5 * 0,5 * 1,0) * 2 = 2,500 [C] "km 1,425 P:" 2,3 * 0,5 * 1,0 = 1,150 [D] "km 1,501 P:" (2,0 * 0,5 * 1,0) * 2 = 2,000 [E] "km 1,577 L:" (1,1 * 0,5 * 0,8) * 2 = 0,880 [F] "Celkem: "A+B+C+D+E+F = 9,222 [G] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii</i> <i>- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i> <i>- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i>				
	Specifikace					



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **35978a - II/308 Králova Lhota - Bohuslavice - I. etapa (SWIETELSKY)**Objekt: **SO 101 - Komunikace km 0,000 - 1,650**Rozpočet: **[SO 101]/[3] - Nepřímé výdaje**Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Ing. A. Dejmek

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 03.01.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[3] - Nepřímé výdaje

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3 Nepřímé výdaje						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	8,800	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
		"viz pol.č. 18232:" 88 * 0,1 = 8,800 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku)</i>				
2	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	9 764,346	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			6 643,146		-----
		"Přímé výdaje hlavní:"				
		"viz pol.č. 12920: "48,784 * 1,7 = 82,933 [A]				
		"viz pol.č. 12930:" 129,6 * 1,7 = 220,320 [B]				
		"viz pol.č. 123738: "3720 * 1,7 = 6 324,000 [C]				
		"viz pol.č. 129958:" 9 * 0,2 * 1,7 = 3,060 [D]				
		"Přímé výdaje doprovodné:"				
		"viz pol.č. 129945:"10 * 0,1 * 1,7 = 1,700 [E]				
		"viz pol.č. 129946:" 11 * 0,1 * 1,7 = 1,870 [F]				
		"viz pol.č. 129957:" 11 * 0,1 * 1,7 = 1,870 [G]				
		"viz pol.č.132738: "4,349 * 1,7 = 7,393 [I]				
		"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+I = 6 643,146 [J]				
	ZBV: 01.02			3 121,200		-----
		""Přímé výdaje hlavní:"				
		viz pol.č. 12930: 84 * 1,7 = 142,800 [D]				
		viz pol.č. 123738: 3876 * 1,7 = 6589,200 [E]				
		Celkem: D+E = 6732,000 [F] "3121,2 = 3 121,200 [A]				
		1. Položka obsahuje:				
		– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu				
		2. Položka neobsahuje:				
		– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů				
	Specifikace	3. Způsob měření:				
		Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	115,823	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101]/[3] - Nepřímé výdaje

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Podmínka IROP: nejméně 70 % hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách				
		2024_OTSKP				
	SOD			61,103		-----
		"Přímé výdaje hlavní:"				
		"viz pol.č. 113524:" $(114 * 0,25 * 0,15) * 2,4 = 10,260$ [A]				
		"viz část pol.č.917224A: $(220,6 * 0,25 * 0,15) * 2,4 = 19,854$ [B]				
		"viz pol.č. 915401:" $55,158 * 0,1 = 5,516$ [E]				
		"Přímé výdaje doprovodné:"				
		"viz pol.č.113514:" $(111,5 * 0,25 * 0,05) * 2,4 = 3,345$ [C]				
		"viz pol.č. 96615:" $9,22 * 2,4 = 22,128$ [D]				
		"Celkem: "A+B+E+C+D = 61,103 [F]				
	ZBV: 01.02			54,720		-----
		"`Přímé výdaje hlavní:`				
		viz pol.č. 113524: $(114 * 0,25 * 0,15) * 2,4 = 10,260$ [A]				
		viz část pol.č.917224A: $(220,6 * 0,25 * 0,15) * 2,4 = 19,854$ [B]				
		viz pol.č. 915401: $55,158 * 0,1 = 5,516$ [E]				
		`Přímé výdaje doprovodné:`				
		viz pol.č.113514: $(75,5 * 0,25 * 0,05) * 2,4 = 2,265$ [C]				
		viz pol.č. 96615: $0,19 * 2,4 = 0,456$ [D]				
		+ Odstranění obrub 608 bm x 0,25 x 0,15 x 2,4 = 54,72 t [E]				
		Celkem: A+B+E+C+D+E = 93,071 [F] "54,72 = 54,720 [A]				
		1. Položka obsahuje:				
		– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu				
		2. Položka neobsahuje:				
		– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů				
	Specifikace	3. Způsob měření:				
		Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/308 Králova Lhota – Bohuslavice, 1. etapa

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		18 085 000,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 201 671,44 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 296 375,25 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 43 328,20 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 541 374,89 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		541 374,89 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	541 375 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	2,99 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	18 085 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	18 085 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 5 681 904,84 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 428 082,56 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 5 681 904,84 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 428 082,56 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	18 085 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 5 681 904,84 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 428 082,56 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		5 253 822,28 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	29,05 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ:
		Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 43 328,20 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	43 328,20 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	18 085 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	23 540 493,72 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	23 836 868,97 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	23 880 197,17 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	23 880 197,17 Kč bez DPH

Výpočet provedl/