



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 2

Veřejná zakázka: ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě – stavební práce

Ev. č. VVZ: Z2025-045373

Zadavatel Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546

Způsob zadání: nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

U výroby předepsaných oken projektem vzniká drobný problém.

V PD je předepsané $U_w=0,72$ u oken s kompozitovou integrovanou výztuží (to jsou okna bez ocelové výztuhy), které jsou vyrobitelné jen do určitých rozměrů.

Poté jsou výrobky schopny snížit tepelný prostup k a pod $U_w=0,7$. V momentě větších rozměrů i ony musí použít výztuhu ocelovou a v tom případě nesplní tepelný prostup.

Je možné nyní okna ocenit podle potřeby výrobce i když nesplní finální U_w ?

Odpověď na dotaz č. 1

Ad dotaz 1:

Dle projektantova ověření jsou navržené okenní výplně otvorů vyrobitelné s $U_w \leq 0,7 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$. Zadavatel trvá na dodržení požadovaných hodnot součinitele prostupu tepla U_w .

Dotaz č. 2

Jakou máme cenit podlahovou krytinu, dílce vinylové tl. 3,0mm dle VV nebo přírodní linoleum dle TZ? VV neobsahuje žádné sokly, v TZ je „Po obvodu místnosti bude linoleum vytaženo do fabionového soklíku“ = vytahovaný sokl? Chybí pro něj položka v VV.

Ve VV chybí broušení podkladu na vyrovnávací stěrku včetně vysátí brusu stěrky.

Ve VV je uvedena vyrovnávací stěrka přes 8 do 10 mm, ve skladbě P5 = 3 mm. Která informace je platná?

329	M	28411052	dílce vinylové tl 3,0mm, nášlapná vrstva 0,70mm, úprava PUR, třída zátěže 23 34 43, otlak 0,05mm, R10, třída otěru T, hořlavost Břl SL, bez fialátů	m2	428,214
-----	---	----------	---	----	---------

Popis v TZ:

d.35. podlahy povlakové

V objektu je navržena nášlapná vrstva z přírodního linolea v místnostech dle výkresové dokumentace. Specifikace: obsah pojidel dle EN ISO 10581 - typ 1, pojiva > 55%; celková tloušťka materiálu 2,0 mm; šířka role 2 m; třída zátěže 34/43; celková hmotnost dle EN ISO 23997 je 2,9 kg/m² ; rozměrová stálost dle EN ISO 23999 je ≤ 0,2%; odolnost vůči bodovému zatížení dle EN ISO 24343-1 je ≤ 0,1 mm ~ 0,3 mm; odolnost vůči otěru dle EN 660-2 - třída T; odolnost vůči kolečkům dle ISO 4918 / EN 425 - splňuje;

barevná stálost dle ISO 105-B02 je ≥ 7 ; ohebnost dle EN ISO 24344 - prům. 10 mm; chemická odolnost dle EN ISO 26987 - velmi dobrá; protiskluznost dle DIN 51130 – R10; instalace v mokřích prostorách - ano; instalace na podlahové topení - ano; TVOC po 28 dnech dle ISO 16000-6 je $\leq 10 \mu\text{g}/\text{m}^3$; reakce na oheň dle EN 13501-1 je Bfl – S1; konstrukce materiálu neobsahuje žádné látky ze skupiny ftalátů.

Po obvodu místnosti bude linoleum vytaženo do fabionového soklíku.

Barevné řešení bude určeno architektem v průběhu výstavby vzorkováním. Povlakové krytiny musí být vhodné pro pojiždění nábytkem s kolečky v komerčních prostorách a pro strojní mokré čištění

Odpověď na dotaz č. 2

Položka opravena na přírodní linoleum, vše ostatní doplněno a upraveno do položkového soupisu prací s výkazem výměr (upravené položky označeny oranžově). Upravený položkový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový rozpočet s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

V rozpočtu chybí položky pro předstěny geberitů a opláštění stoupacího potrubí sádrokartonem. Žádáme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 3

Předstěna bude ze sádrokartonu po celé výšce místnosti. Doplněno do položkového soupisu prací s výkazem výměr - č. pol. 371 (upravené položky označeny oranžově). Upravený položkový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový rozpočet s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 4

V PD ve skladbách je předepsán SDK tloušťky 15 mm, ale ve VV je položka pro tloušťku desky 12,5 mm. Kterou desku máme cenit?

Odpověď na dotaz č. 4

Opraveno na tl. 15 mm do položkového soupisu prací s výkazem výměr (upravené položky označeny oranžově). Upravený položkový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový rozpočet s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 5

Sklad lahví CO₂ - Z13 je v PD navržen jako hliníková konstrukce vyplněná hliníkovými lamelami. Ve VV jsou položky jak pro výplň lamelami, tak pro výplň dřevem. Jedná se o chybné položky nebo mají patřit k jiné konstrukci?

D 766		Konstrukce truhlářské			
222	K	7661.R	Montáž dřevěných stěn plných, s výplní palubovkou nebo překližkou, výšky přes 3,50 m	m2	37,560
			"viz. výpis zámečnických výrobků Z13" $(3,56*9)+(1,98*2)+(1,56*1)$		37,560
223	M	61191.R	Hranol 45x70 mm	m	37,560
			$(3,56*9)+(1,98*2)+(1,56*1)$		37,560
224	M	611911.R	Fasádní obklad 30x70 mm, evropský modřín	m2	18,530
			$3,56*4,0+1,205*3,56$		18,530
D 767		Konstrukce zámečnické			
297	K	767995117	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 250 do 500 kg	kg	377,900
			"výpis zámečnických prvků - Z13"		
			"Ocel" $100,1+53,1+13,7+15,8+7,6+16,9=170,7$		377,900
			Součet		377,900
298	M	61191.R	Hliníkové lamely dl. 6000mm	m2	15,700
			$(1,88*3,4)*2+(0,97*1,42)+(0,81*1,9)$		15,700
299	M	6312.R	Jekl 80x80x3 mm	m	23,700
			$(3,56*4)+(1,88*4)+(0,97*2)$		23,700
300	M	63121.R	Jekl 50x50x3 mm	m	5,620
			$(1,9*2)+(0,91*2)$		5,620
301	M	6315.R	Kotevní ocelová patka do betonu 80*80*4,0	kus	5,000

Odpověď na dotaz č. 5

Položky číslo 222, 223 a 224 vymazány z položkového soupisu prací s výkazem výměr. Doplněn byl hliníkový U profil č. pol. 372 (upravené položky označeny oranžově). Upravený položkový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový rozpočet s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 6

Ve VV jsme nenašli položku na zmonolitnění stropní konstrukce z panelů. Prosíme o doplnění.

Odpověď na dotaz č. 6

Zalítí spár (zmonolitnění) je součástí položek č. 52 a 55 v položkovém soupisu prací s výkazem výměr.

Dotaz č. 7

V oddílu FVE jsme našli vcelku zásadní rozpor mezi PD částí výkresy-technickou zprávou-blokovým schématem a výkazem výměr.

V blokovém schématu, v technické zprávě i v půdoryse je označena k fotovoltaice baterie o kapacitě 30 kWh, ale v předloženém soupise prací chybí položka pro tuto baterii. Žádáme o její doplnění.

Odpověď na dotaz č. 7

Doplněno do položky č. 67 v položkovém soupisu prací s výkazem výměr (upravené položky označeny oranžově). Upravený položkový výkaz výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový rozpočet s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 8

Vážený zadavateli, dovoluji se prosím zeptat, ve zveřejněné ZD je ve složce přílohy_SOD dokument s názvem: p_10_SoD_VZOR_potvrzeni_o_splneni_DNSH_zaverecne. Tento dokument se vyplňuje i v rámci podání cenové nabídky? Děkuji za odpověď.

Odpověď na dotaz č. 8

Jak vyplývá ze zadávací dokumentace, jedná se o přílohu č. 10 smlouvy o dílo a není povinnou součástí nabídky, stejně tak jako smlouva. Tato zpráva bude vyplněna v souladu s čl. 4 odst. 11 smlouvy o dílo až v rámci realizace předmětu díla, kdy v koordinaci s TDS zhotovitel vyhotoví Zprávu o plnění zásad DNSH v rozsahu pokynů uvedených v příloze č. 10 smlouvy o dílo.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **26. 9. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha - Soupis prací ZZS Náchod _v02

Za zástupce zadavatele na základě pověření