

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 27.6.2025 ve znění Dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

- (1) **Královéhradecký kraj**
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
zastoupený hejtmanem Petrem Koletou
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

- (2) **COLAS CZ, a.s.**
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005
zastoupený Ing. Janem Neradílkem, manažerem regionu Východní Čechy
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
bankovní spojení: [REDAKCE]
[REDAKCE]
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 – II/308 s MK, ul. Lipová a Odstranění nehodové lokality ID UP1 – III/29810, V Mlejnku**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 – II/308 s MK, ul. Lipová a Odstranění nehodové lokality ID UP1 – III/29810, V Mlejnku**“, včetně změny č. 1 - č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **9.798.387,11 Kč vč. DPH** (slovy devětmilionůsedmsetdevadesátosmtisícčtyřistaosmdesátšest Korun českých jedenáct haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).
- 2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím Dodatkem, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	8.097.840,59 korun českých
DPH (21%)	1.700.546,52 korun českých
Cena celkem	9.798.387,11 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky, SO 101.1 Komunikace – uznatelné a SO 101.2 Komunikace – neuznatelné (vše pro Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 – II/308 s MK, ul. Lipová) a SO 001 Všeobecné a předběžné položky, SO 101.1 Komunikace – uznatelné, SO 101.2 Komunikace – neuznatelné a SO 190 Trvalé dopravní značení – uznatelné (vše pro Odstranění nehodové lokality ID UP1 – III/29810, V Mlejnku) ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 001 Všeobecné a předběžné položky, SO 101.1 Komunikace – uznatelné a SO 101.2 Komunikace – neuznatelné (vše pro Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 – II/308 s MK, ul. Lipová) a SO 001 Všeobecné a předběžné položky, SO 101.1 Komunikace – uznatelné, SO 101.2 Komunikace – neuznatelné a SO 190 Trvalé dopravní značení – uznatelné (vše pro Odstranění nehodové lokality ID UP1 – III/29810, V Mlejnku) je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická podoba Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Dodatku v elektronické podobě je vyžadováno, aby dokument obsahující text Dodatku a veškeré přílohy dle textu Dodatku byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. To neplatí, pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne dle el. podpisu

V Hradci Králové dne dle el. podpisu

Objednatel
Petr Koleta
hejtman

Zhotovitel
Ing. Jan Neradílek
manažer regionu Východní Čechy
COLAS CZ, a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo stavby :	Lipová 32829, V Mlejнку 32827
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřená dne :	27.06.2025

Číslo změny :

3

Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová a Odstranění nehodové lokality ID UP1 - III/29810, V Mlejнку

Název objektu :

Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

SO 101.1 - Komunikace - uznatelné

SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné

Odstranění nehodové lokality ID UP1 - III/29810, V Mlejнку

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

SO 101.1 - Komunikace - uznatelné

SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné

SO 190 - Trvalé dopravní značení - uznatelné

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb s.r.o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ: 25962914; hlavní inženýr projektu: Ing. Jan Fiala, ČKAIT – 0601877

Zhotovitel :

COLAS CZ, a.s., sídlo Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9; oblast Sever, Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové, IČ: 26177005

Popis a zdůvodnění změny :

Předmětem změny stavby č.3 je následující:

Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

ZBV č.3 - méněpráce

Z důvodu neprovedení PD ve stupni RDS se od celkové ceny díla odečítá částka ve výši 20.000,-Kč bez DPH 21%

ZBV č.3 - vícepráce

Na základě skutečně provedeného rozsahu stavby (vodící desky Z5a, Z5b, Z5c, Z5d) se k celkové ceně díla přičítá částka ve výši 15.016,50 Kč bez DPH 21%.

SO 101.1 - Komunikace - uznatelné

ZBV č.3 - méněpráce

Na základě doložení prohlášení zhotovitele o odpadech se od celkové ceny díla odečítá částka ve výši 3.103,40 Kč bez DPH 21%.

Na základě neprovedení výměny chodníkových obrub z kamenných krajníků se od celkové ceny díla odečítá částka ve výši 20.102,50 Kč bez DPH 21%.

Na základě skutečně provedené výškové úpravy stávajících obrub z kamenných krajníků se od celkové ceny díla odečítá částka ve výši 13.498,- Kč bez DPH 21%.

ZBV č.2 - vícepráce

Na základě skutečně provedeného rozsahu vodorovného dopravního značení prefabrikovaného se přičítá částka ve výši 130.728,- Kč bez DPH 21%.

Na základě skutečně provedeného rozsahu předláždění krytu z drobných kostek se přičítá částka ve výši 19.275,- Kč bez DPH 21%.

SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné

ZBV č.3 - méněpráce

Na základě skutečně provedeného spárování stávajících dlažeb cementovou maltou se od celkové ceny díla odečítá částka ve výši 32.250,- Kč bez DPH 21%.

SO 101.1 - Komunikace - uznatelné

ZBV č.3 - nedoměrky

Na základě provedeného geodetického zaměření skutečně provedeného rozsahu stavby se odečítají nedoměrky (méněpráce) v celkové výši 125.296,40 Kč bez DPH 21%.

Odstranění nehodové lokality ID UP1 - III/29810, V Mlejнку

SO 001 - Všeobecné a předběžné položky

ZBV č.3 - méněpráce

Z důvodu neprovedení PD ve stupni RDS se od celkové ceny díla odečítá částka ve výši 20.000,-Kč bez DPH 21%

SO 101.1 - Komunikace - uznatelné

ZBV č.3 - méněpráce

Na základě doložení prohlášení zhotovitele o odpadech se od celkové ceny díla odečítá částka ve výši 1.970,40 Kč bez DPH 21%..

SO 101.1 - Komunikace - uznatelné

ZBV č.3 - nedoměrky

Na základě provedeného geodetického zaměření skutečně provedeného rozsahu stavby se odečítají nedoměrky (méněpráce) v celkové výši 18.257,- Kč bez DPH 21%.

ZBV č.3 - doměrky

Na základě provedeného geodetického zaměření skutečně provedeného rozsahu stavby se přičítá částka v celkové výši 252.736,24 Kč bez DPH 21%.

SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné

ZBV č.3 - méněpráce

Na základě doložení prohlášení zhotovitele o odpadech se od celkové ceny díla odečítá částka ve výši 6.256,- Kč bez DPH 21%.

SO 190 - Trvalé dopravní značení - uznatelné

ZBV č.3 - vícepráce

Na základě skutečně provedeného rozsahu VDZ dle schváleného stanovení místní úpravy se k celkové ceně díla přičítá částka výši 25.135,- Kč bez DPH 21%.

Změny nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace změny stavby č.3
2.	ZBV č.3 - Lipová
3.	ZBV č.3 - V Mlejнку
4.	Geodetické zaměření výměr ze dne 19.8.2025
5.	Prohlášení zhotovitele o odpadech ze dne 14.8.2025

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č.3:		Nová cena stavby po změně č. 3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídkce:
		méněpráce	vícepráce		
9 349 670,00 Kč	9 349 670,00 Kč	315 487,78 Kč	535 897,80 Kč	9 798 387,12 Kč	448 717,12 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		315 487,78 Kč	764 204,90 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	J
Zhotovitel :	COLAS CZ, a.s.	
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Ivan Šír, projektování dopravního staveb s.r.o.	
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	



Název stavby:

Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 – II/308 s MK, ul. Lipová a Odstranění nehodové lokality ID UP1 – III/29810, V Mlejнку

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	CENA BEZ DPH	Změna č. 2		Změna č. 3		Cena celkem
Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 – II/308 s MK, ul. Lipová			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	134 611,00			15 016,50	-20 000,00	129 627,50
SO 101.1	Komunikace - uznatelné	4 190 427,90	5 500,00		150 003,00	-162 000,30	4 183 930,60
SO 101.2	Komunikace - neuznatelné	72 668,00				-32 250,00	40 418,00
SO 190	Trvalé dopravní značení - uznatelné	287 289,40	14 965,00				302 254,40
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		4 684 996,30	20 465,00		165 019,50	-214 250,30	4 656 230,50
DPH 21%		983 849,22	4 297,65		34 654,10	-44 992,56	977 808,41
NABÍDKOVÁ CENA vč. DPH		5 668 845,52	24 762,65		199 673,60	-259 242,86	5 634 038,91

OBJEKT	NÁZEV OBJEKTU	CENA BEZ DPH	Změna č. 2		Změna č. 3		Cena celkem
Odstranění nehodové lokality ID UP1 – III/29810, V Mlejнку			Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	119 600,00	55 000,00			-20 000,00	154 600,00
SO 101.1	Komunikace - uznatelné	2 671 794,70	113 218,55		252 736,24	-20 227,40	3 017 522,09
SO 101.2	Komunikace - neuznatelné	141 906,00				-6 256,00	135 650,00
SO 190	Trvalé dopravní značení - uznatelné	108 703,00			25 135,00		133 838,00
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		3 042 003,70	168 218,55		277 871,24	-46 483,40	3 441 610,09
DPH 21%		638 820,78	35 325,90		58 352,96	-9 761,51	722 738,12
NABÍDKOVÁ CENA vč. DPH		3 680 824,48	203 544,45		336 224,20	-56 244,91	4 164 348,21

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM bez DPH (cena uvedená v příloze č. 6 zad. dokumentace - Dopis nabídky)	7 727 000,00	188 683,55		442 890,74	-260 733,70	8 097 840,59
DPH 21%	1 622 670,00	39 623,55		93 007,06	-54 754,08	1 700 546,52
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH	9 349 670,00	228 307,10		535 897,80	-315 487,78	9 798 387,11

TECHNICKÁ ZPRÁVA

AKCE: Odstranění nehodové lokality

ID UP1 - III/29810, V Mlejniku

+

Odstranění nehodové lokality

ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová

Zhotovitel: GEOPLÁN CZ s.r.o., Družstevní 341, OSTROMĚŘ

Okres: Hradec Králové

Kat.území: Třebeš, Slezské Předměstí

Číslo zak.: 599C/2024

Přesnost: 3tř.

Datum měření: 5.8.2025

Výpočet: výměry povrchů a délek jednotlivých objektů byly spočítány v programu GEUS ze zaměření skutečného provedení stavby.

Odstranění nehodové lokality

ID UP1 - III/29810, V Mlejniku:

Plocha	Výměra m ²
Délka	Délka m
Silnice – obrusná asf. vrstva	2741 m ²
Žulová dlažba	38,20 m ²
Svodidlo	113,18 m
Prodloužení trub trubních propustků	19 m

Odstranění nehodové lokality

ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová:

Plocha	Výměra m ²
Délka	Délka m
Silnice- obrusná asf. vrstva	4165 m ²
Vodorovné dopr. značení prefabrikované	96,145 m ²
Předláždění krytu z drobných kostek	58,075 m ²
Výšková úprava obrub z krajníků	16,7 m

V Ostroměři dne 19.8.2025

NÁLEŽITOSTMI A PŘESNOSTÍ ODPOVÍDÁ PRÁVNÍM PŘEDPISŮM

Čestné prohlášení o nakládání s odpady ze stavby

stavba: **Odstranění nehodových lokalit III/29810 Hradec Králové – ul. V Mlejнку a II/308 s MK, ul. Lipová**

Prohlašujeme, že materiály stavebního charakteru, jako jsou např. zeminy, kamení, podrcený beton, vytěžené na stavbě „**Odstranění nehodových lokalit III/29810 Hradec Králové – ul. V Mlejнку a II/308 s MK, ul. Lipová**“, byly znovupoužity na stejné stavbě jako náhrada vstupního materiálu, v souladu s odpadovou hierarchií dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.

14.8.2025





SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 29 - Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová_oceněný (COLAS CZ)**

Objekt: **SO 001 - Všeobecné a předběžné položky**

Rozpočet: **[SO 001] - Všeobecné a předběžné položky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Všeobecné a předběžné položky						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasného dopravního značení.“ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod. předpoklad - pracovní místa a provoz vždy v min. dvou jízdních pruzích	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>				
2	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>				
8	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla. - Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou. - Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS. - Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	3x tištěné paré + 1x Flash disk PEVNÁ CENA OTSKP 2024				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
3	02911.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6		Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro její evidenci. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 3 vyhotoveních a 1 x na CD PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
7	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování realizační dokumentace stavby v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN a TP sloužící pro realizaci stavby a pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vč. zajištění příslušného stanovení	KPL	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			1,000		-----
4	ZBV: 02.1			-1,000		-----
	Specifikace	-1 = - 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02945	FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
4	Cenová soustava	OTSKP 2024 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré úroky z úvěrů souvisejících s výstavbou</i>				
	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Specifikace	2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	2,500	-----	-----
	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY				
	Cenová soustava	Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO. PEVNÁ CENA.				
	SOD	OTSKP 2024				
		1 = 1,000 [A]		1,000		-----
	ZBV: 02.1			1,500		-----
	Specifikace	doplnění vodících desek Z5a, Z5b, Z5c Z5d z důvodu vyšší bezpečnosti oddělení jízdních pruhů do doby provedení VDZ 1,5 = 1,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 29 - Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová_oceněný (COLAS CZ)**

Objekt: **SO 101.1 - Komunikace - uznatelné**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Fiala

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12.06.2024

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Komunikace - uznatelné						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
38	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			155,170		-----
		"pol. 11334 "40.048000 "(11334)"*2,4 = 96,115 [A] "pol. 915402 "73.031000 "(915402)"*0,2*2,4 = 35,055 [B] "pol. 96615 "10.000000 "(96615)"*2,4 = 24,000 [C] "Mezisoučet "155.170000 = 155,170 [D]				
	ZBV: 01.1			0,000		-----
	ZBV: 02.2			-155,170		-----
		-155,17 = - 155,170 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
	Specifikace					
1 Zemní práce						
37	11334	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENT POJIVEM	M3	40,048	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			40,048		-----
		"zálivy "(231+157)*0,1*0,20 = 7,760 [A] "komunikace "4305*0,05*0,15 = 32,288 [B] "Mezisoučet "40.048000 = 40,048 [C]				
	ZBV: 01.1			0,000		-----
	ZBV: 02.2			0,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	18,275	-----	-----
	11354	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ				
		odstranění poškozených, nepoužitelných krajníků na trvalou skládku, včetně uložení na skládce a poplatku za skládku				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"výměna - 5% z celkové délky "(104,0+47,5+12,0+75,0+127,0)*0,05 = 18,275 [A]				
1	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	449,820	-----	-----
	11372C	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2				
		odstranění asfaltových vrstev včetně zazubení pro stupňovitě napojení frézování do profilu dle doměření vyrovnávek a úpravy klopení oblouku				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			464,940		-----
		"v ploše skladby A průměrná tloušťka 0,12m "4305*0,10 = 430,500 [A]				
		"lokální sanace podkladní vrstvy tloušťka 0,08m "4305*0,10*0,08 = 34,440 [B]				
		"Mezisoučet "464.940000 = 464,940 [C]				
	ZBV: 01.1			0,000		-----
	ZBV: 02.2			-15,120		-----
		PD 4305*0,1+4305*0,1*0,08 = 464,940 [A]				
		skutečnost 4165*0,1+4165*0,1*0,08 = 449,820 [B]				
		B-A = - 15,120 [C]				
4	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M	595,600	-----	-----
	113764	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE				
		komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "napojení na stávající stav "15,6+20,5+13,0+12,0 = 61,100 [A] "podél přídlažby a dvoulinky "104,0+89,0+47,5+12,0+127,0+80,0+75,0 = 534,500 [B] "Mezisoučet "595.600000 = 595,600 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
5 Komunikace -----						
36	56140G	SMĚSI Z KAMENIVA STMELENÉ CEMENTEM SC C 8/10 lokální opravy pod krytové vrstvy v komunikaci a zálivech	M3	40,048	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			40,048		-----
		"zálivy "(231+157)*0,1*0,20 = 7,760 [A] "komunikace "4305*0,05*0,15 = 32,288 [B] "Mezisoučet "40.048000 = 40,048 [C]				
	ZBV: 01.1			0,000		-----
	ZBV: 02.2			0,000		-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
6	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 746,500	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			9 040,500		-----
		"pod SMA "4305 = 4 305,000 [A] "pod ACL "4305 = 4 305,000 [B] "pod ACP sanace "4305*0,10 = 430,500 [C] "Mezisoučet "9040.500000 = 9 040,500 [D]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	ZBV: 01.1			0,000		-----
	ZBV: 02.2			-294,000		-----
		PD 4305+4305+4305*0,1 = 9 040,500 [A] skutečnost 4165+4165+4165*0,1 = 8 746,500 [B] B-A = - 294,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
	574C08	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S ACL 22+ tl. 80 mm + vyrovnávky a úpravy sklonů	M3	374,850	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			387,420		-----
		"v ploše skladba A včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu "4305*0,08 = 344,400 [A] "vyrovnávky pro úpravu sklonů "4302*0,5*0,02 = 43,020 [B] "Mezisoučet "387.420000 = 387,420 [C]				
	ZBV: 01.1			0,000		-----
	ZBV: 02.2			-12,570		-----
27		PD 4305*0,08+4302*0,5*0,02 = 387,420 [A] skutečnost 4165*0,08+4165*0,5*0,02 = 374,850 [B] B-A = - 12,570 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					
27	574E07	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S	M3	32,140	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5		lokální sanace a opravy poruch podkladní vrstvy				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			34,440		-----
		"předpoklad 10% plochy "4305*0,10 = 430,500 [A]				
		"uvažovaná tloušťka "0,08 = 0,080 [B]				
		"celkem "a*b = 34,440 [C]				
	ZBV: 01.1			0,000		-----
	ZBV: 02.2			-2,300		-----
		-2,3 = - 2,300 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	574J54	ASFALTOVÝ KOBEREK MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11S TL. 40MM	M2	4 165,000	-----	-----
		SMA 11S PMB s kamenivem vyšších protismykových vlastností PSV56 dle ČSN				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			4 305,000		-----
		"skladba A "4305 = 4 305,000 [A]				
	ZBV: 01.1			0,000		-----
	ZBV: 02.2			-140,000		-----
		PD 4305 = 4 305,000 [A]				
		skutečnost 4165 = 4 165,000 [B]				
		B-A = - 140,000 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uзнatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2			
	587202	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK		58,075	-----	-----
	Cenová soustava	lokální opravy a předláždění kostek v zálivu včetně spárování - zpětné využití původního materiálu				
	SOD	OTSKP 2024		38,800		-----
	ZBV: 02.2	"dle situace - 10% plochy "(231+157)*0,10 = 38,800 [A]		19,275		-----
		PD 38,8 = 38,800 [A] skutečnost 58,075 = 58,075 [B] B-A = 19,275 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <i>Položka nezahrnuje:</i> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)				
8 Potrubí						-----
39	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	-----	-----
	Cenová soustava	výšková úprava poklopů v komunikaci na novou úroveň povrchu včetně nutného materiálu a prací pro snížení nebo zvýšení do 100mm				
	SOD	OTSKP 2024		3,000		-----
	ZBV: 01.1	"dle situace "1+1+1 = 3,000 [A]		2,000		-----
		2 = 2,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	4,000	-----	-----
	89922	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ				
		výšková úprava mříží vpustí na novou úroveň povrchu komunikace včetně nutného materiálu a prací pro snížení nebo zvýšení do 100mm				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"dle situace "1+1+1+1 = 4,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
29	915401	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	96,145	-----	-----
		obnova poškozené přídlažby včetně lože				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			30,781		-----
		"obnova poškozených úseků š. 250 "(104,0+47,5+12,0+75,0)*0,25*0,25 = 14,906 [A]				
		"obnova poškozených úseků š. 500 "127*0,5*0,25 = 15,875 [B]				
	ZBV: 01.1	"Mezisoučet "30.781000 = 30,781 [C]		0,000		-----
	ZBV: 02.2			65,364		-----
		PD š. 250 (104,0+47,5+12,0+75,0)*0,25*0,25 = 14,906 [A]				
		skutečnost š. 250 232,74*0,25 = 58,185 [B]				
		B-A = 43,279 [C]				
		PD š. 500 15,875 = 15,875 [D]				
		skutečnost š. 500 75,92*0,5 = 37,960 [E]				
		E-D = 22,085 [F]				
		C+F = 65,364 [G]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uзнatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku betonových prefabrikátů - jejich osazení do předepsaného lože <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	73,031	-----	-----
	915402	VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ odstranění stávající betonové přídlažby včetně lože				
33	Cenová soustava	OTSKP 2024 "odstranění v zastávkových zálivech "(80+89)*0,25 = 42,250 [A] "odstranění poškozených úseků š. 250 "(104,0+47,5+12,0+75,0)*0,25*0,25 = 14,906 [B] "odstranění poškozených úseků š. 500 "127*0,5*0,25 = 15,875 [C] "Mezisoučet "73.031000 = 73,031 [D]	M	0,000	-----	-----
	91743	<i>Specifikace</i> - odstranění a odklizení vybouraného materiálu s odvozem na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ nové obruby z krajníků jako výměna za poškozené a nepoužitelné				
31	Cenová soustava	OTSKP 2024	M	16,700	-----	-----
	SOD	"výměna - 5% z celkové délky "(104,0+47,5+12,0+75,0+127,0)*0,05 = 18,275 [A]				
	ZBV: 02.2	PD 18,275 = 18,275 [A] skutečnost 0 = 0,000 [B] B-A = - 18,275 [C]		-18,275	-----	-----
		<i>Specifikace</i> - dodání a pokládku kamenných krajníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	91783	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA OBRUB Z KRAJNÍKŮ	M	36,550	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	"výškové vyrovnaní - 10% z celkové délky "(104,0+47,5+12,0+75,0+127,0)*0,10 = 36,550 [A]		-19,850	-----	-----
	ZBV: 02.2	PD 36,55 = 36,550 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uзнatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2		skutečnost 16,7 = 16,700 [B] B-A = - 19,850 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - vytrhání, očištění, manipulaci - nové betonové lože a osazení. <i>Položka nezahrnuje:</i> - nutné doplnění novými obručami se uvede v položkách 9172 až 9177	M	61,100	-----	-----
	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM				
3		Cenová soustava OTSKP 2024 "napojení na stávající stav "15,6+20,5+13,0+12,0 = 61,100 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	595,600	-----	-----
	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 álivka spar ve vozovce v detailech zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2				
34		Cenová soustava OTSKP 2024 "napojení na stávající stav "15,6+20,5+13,0+12,0 = 61,100 [A] "podél přídlažby a dvoulinky "104,0+89,0+47,5+12,0+127,0+80,0+75,0 = 534,500 [B] "Mezisoučet "595.600000 = 595,600 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnící profil	M2	42,250	-----	-----
	935812	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK DROBNÝCH DO BETONU TL 100MM nová dlážděná dvoulinka podél zálivů do betonového lože včetně vyspárování				
		Cenová soustava OTSKP 2024 "dle situace "(89+80)*0,25 = 42,250 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce - dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce - úpravu napojení a ukončení - vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu - měří se vydlážděná plocha <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU lokální bourání kolem vpustí, šachet, přídlažby, obrub na trvalou skládku	M3	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "předpoklad "10 = 10,000 [A] "Mezisoučet "10.000000 = 10,000 [B]				
		<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 29 - Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 - II/308 s MK, ul. Lipová_oceněný (COLAS CZ)**

Objekt: **SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné**

Rozpočet: **[SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Fiala

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12.06.2024

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.2 Komunikace - neuznatelné						-----
1 Zemní práce						-----
1	12980	ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"stávající vpusti "1+1+1+1 = 4,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						-----
2	62845.a	SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU	M2	151,000	-----	-----
	Cenová soustava	vyčištění spar stávající přídlažby a obrub, vytrhání vegetace přespárování stávající přídlažby				
	SOD	OTSKP 2024		280,000		-----
	ZBV: 02.3	"na délku stavby "2*280*0,5 = 280,000 [A]		-129,000		-----
		PD 280 = 280,000 [A]				
		skutečnost 151 = 151,000 [B]				
		B-A = - 129,000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu - spárování - odklizení sutí a přebytečného materiálu - potřebná lešení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 27 - Odstranění nehodové lokality ID UP1 - III/29810, v Mlejnk_u oceněný (COLAS CZ)**

Objekt: **SO 001 - Všeobecné a předběžné položky**

Rozpočet: **[SO 001] - Všeobecné a předběžné položky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Všeobecné a předběžné položky						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
2	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	3,200	-----	-----
		„Nájemné dočasného dopravního značení.“				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			1,000		-----
10		1 = 1,000 [A]				
	ZBV: 01.1			2,200		-----
		2,2 = 2,200 [A]				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
5	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	-----	-----
		Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními				
11	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	-----	-----
		Zaměření skutečného provedení díla.				
		- Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou.				
		- Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.				
		- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.				
		3x tištěné paré + 1x Flash disk				
		PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
	02911.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8		Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací, fotodokumentace apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro její evidenci. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 3 vyhotoveních a 1 x na CD PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
12	Cenová soustava	OTSKP 2024 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS vypracování realizační dokumentace stavby v souladu s příslušnými vyhláškami, ČSN a TP sloužící pro realizaci stavby a pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích vč. zajištění příslušného stanovení	KPL	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
9	SOD			1,000		-----
	ZBV: 03.1			-1,000		-----
	Specifikace	-1 = - 1,000 [A] <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
	02945	FOTODOKUMENTACE 1 x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě. 3 x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
6	Cenová soustava	OTSKP 2024 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré úroky z úvěrů souvisejících s výstavbou</i>				
	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 2 = 2,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3		<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovení DIO. PEVNÁ CENA.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 27 - Odstranění nehodové lokality ID UP1 - III/29810, v Mlejniku_oceněný (COLAS CZ)**

Objekt: **SO 101.1 - Komunikace - uznatelné**

Rozpočet: **[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Fiala

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12.06.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.1 Komunikace - uznatelné						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
26	014211	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	M3	225,300	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			93,300		-----
	ZBV: 01.2	"pol. 18220 "93.300000 "(18220)" = 93,300 [A]		132,000		-----
	ZBV: 03.2	dle pol. 125736 132 = 132,000 [A]		0,000		-----
17	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku) Položka nezahrnuje: - x	T			
	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI		0,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			166,800		-----
	ZBV: 01.2	"pol. 12373 "83.400000 "(12373)"*2,0 = 166,800 [A]		0,000		-----
21	ZBV: 03.2	-166,8 = - 166,800 [A]	T	-166,800		-----
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV		0,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			15,120		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 01.2	"pol. 96615 "6.300000 "(96615)"*2,4 = 15,120 [A]		0,000		-----
	ZBV: 03.2			-15,120		-----
	Specifikace	-15,12 = - 15,120 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1 Zemní práce						-----
23	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN	M2	220,000	-----	-----
	Cenová soustava	včetně likvidace štěpkováním a likvidace odpadu plochy náletových dřevin v rozhledových polích				
		OTSKP 2024				
	Specifikace	"dle stavu na místě "20+120+20+40+20 = 220,000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromadách nebo štěpkování Položka nezahrnuje: - x				
1	11372C	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ PŘES 2000 M2	M3	296,028	-----	-----
	Cenová soustava	odstranění asfaltových vrstev včetně zazubení pro stupňovitě napojení frézování do profilu dle doměření vyrovnávek a úpravy klopení oblouku				
	SOD	OTSKP 2024		272,700		-----
		"v ploše skladby A průměrná tloušťka 0,10m "2525*0,10 = 252,500 [A]				
		"lokální sanace podkladní vrstvy tloušťka 0,08m "2525*0,10*0,08 = 20,200 [B]				
		"Mezisoučet "272.700000 = 272,700 [C]				
	ZBV: 01.2			0,000		-----
	ZBV: 03.2			23,328		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4		PD $2525*0,1+2525*0,1*0,08 = 272,700$ [A] skutečnost $2741*0,1+2741*0,1*0,08 = 296,028$ [B] B-A = 23,328 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	68,650	-----	-----
16		komůrka dle VL 211.07 pro zálivku za horka OTSKP 2024 "napojení na stávající stav "5,50+20,20+22,05+15,4+5,50 = 68,650 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I	M3	83,400	-----	-----
		OTSKP 2024 "vnitřní strana oblouku "(25+30)*(0,6*0,8) = 26,400 [A] "vnější strana oblouku "(30+40+25)*(0,6*1,0) = 57,000 [B] "Mezisoučet "83.400000 = 83,400 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	Specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopů a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	225,300	-----	-----
	Cenová soustava	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 12KM				
	SOD	natěžení ornice ze zemníku				
	ZBV: 01.2	OTSKP 2024				
	ZBV: 03.2	"dle pol. 18220 "93.300000 "(18220)" = 93,300 [A] skutečnost 225,3 = 225,300 [A] PD 93,3 = 93,300 [B] A-B = 132,000 [C]				
				93,300		-----
				132,000		-----
				0,000		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	17980	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - práce spojené s otvirkou zemníku NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ rozšíření a zpevnění tělesa násypu pro zřízení krajnic a osazení svodidel - včetně napojení na stávající těleso svahovými stupni Cenová soustava OTSKP 2024 "vnitřní strana oblouku "(25+30)*(1,5*0,8) = 66,000 [A] "vnější strana oblouku "(30+40+25)*(1,5*1,0) = 142,500 [B] "Mezisoučet "208.500000 = 208,500 [C]	M3	208,500	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	18220	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - nezahrnuje armovací sítě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - nezahrnuje armovací sítě	M3	225,300	-----	-----
		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU				
		ohumusování upravovaného tělesa - nakupovaná ornice ze zemníku				
		OTSKP 2024				
		"na vnější straně oblouku "148,0*2,0 = 296,000 [A] "na vnitřní straně oblouku "163,0*2,0 = 326,000 [B] "průměrná tloušťka "0,15 = 0,150 [C] "celkem "(a+b)*c = 93,300 [D]				
		ZBV: 01.2 dle pol. 125736 132 = 132,000 [A]				
		ZBV: 03.2		0,000		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
101	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2			
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM		1 505,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_6-9 - 2025-I				
	ZBV: 01.2			1 505,000		-----
	ZBV: 03.2	nová položka j.c. OTSKP2025 1505 = 1 505,000 [A]		0,000		-----
100	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2			
	18351	CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ		1 505,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_6-9 - 2025-I				
	ZBV: 01.2			1 505,000		-----
	ZBV: 03.2	nová položka j.c. OTSKP2025 1505 = 1 505,000 [A]			0,000	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje</i> - celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2 Základy-----						
22	289973	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ technická ochrana svahu - kokosová síť 700 g/m2 včetně kotvení v ploše svahy tělesa nad 1:1,5	M2	622,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "na vnější straně oblouku "148,0*2,0 = 296,000 [A] "na vnitřní straně oblouku "163,0*2,0 = 326,000 [B] "Mezisoučet "622.000000 = 622,000 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geosítě nebi georohože - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - přesahy se nezapočítávají do výměry				
3 Svislé konstrukce -----						
102	327115	ZDI OPĚR, ZÁRUB, NÁBŘEŽ Z DÍLCŮ BETON DO C30/37	M3	0,788	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP_6-9 - 2025-I				
	ZBV: 01.2			0,788		-----
	ZBV: 03.2	nová položka j.c. OTSKP2025 3,5*0,75*0,3 = 0,788 [A]		0,000		-----
4 Vodorovné konstrukce -----						
14	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3	7,776	-----	-----
	Cenová soustava	lože pod dlažbu šikmých čel včetně opěrných patek C 20/25n XF3 OTSKP 2024 "šikmá čela propsutku km 13,870 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [A] "šikmá čela propusku km 14,090 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [B] "šikmá čela propustku km 14,120 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [C] "šikmá čela propustku km 14,160 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [D] "průměrná tloušťka "0,15 = 0,150 [E] "celkem včetně lemů a vyrovnávek "(a+b+c+d)*e*1,2 = 7,776 [F]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	7,640	-----	-----
	Cenová soustava	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC				
		šikmá čela - lomový kámen do bet. lože - spárování MC25 XF4				
		lože viz položka 45131A				
	SOD	OTSKP 2024				
	ZBV: 03.2					
		8,640	-----	-----		
		"šikmá čela propsutku km 13,870 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [A]				
		"šikmá čela propusku km 14,090 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [B]				
		"šikmá čela propustku km 14,120 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [C]				
		"šikmá čela propustku km 14,160 "2*(2,0*1,5+2*0,8*1,5) = 10,800 [D]				
		"průměrná tloušťka "0,2 = 0,200 [E]				
		"celkem "(a+b+c+d)*e = 8,640 [F]				
		PD 8,64 = 8,640 [A]				
		skutečnost 38,2*0,2 = 7,640 [B]				
		B-A = - 1,000 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	5,120	-----	-----
	467315	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C30/37 příčné prahy u šikmých čel propustků včetně zemních prací včetně odvozu a uložení výkopku a poplatku za skládku				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "šikmá čela propustků - ukončovací prahy "0,4*0,8*2,0*2*4 = 5,120 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
5 Komunikace						
8	56963	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM zřízení normových krajnic - R-mat. (40 RA 0/32) tl. 150 mm	M2	707,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	572213	"dle situace "382+228+97 = 707,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2			
		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2		5 920,560	-----	-----
		Cenová soustava OTSKP 2024				
		SOD		5 454,000		-----
		"pod ACO "2525 = 2 525,000 [A] "pod ACL "2525*1,06 = 2 676,500 [B] "pod ACP sanace "2525*0,10 = 252,500 [C] "Mezisoučet "5454.000000 = 5 454,000 [D]				
		ZBV: 01.2		0,000		-----
5	574A34	ZBV: 03.2	M2	466,560		-----
		PD 2525+2525*1,06+2525*0,1 = 5 454,000 [A] skutečnost 2741+2741*1,06+2741*0,1 = 5 920,560 [B] B-A = 466,560 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
		Specifikace				
		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM		2 741,000	-----	-----
		ACO 11+ s kamenivem vyšších protismykových vlastností PSV56 dle ČSN				
		Cenová soustava OTSKP 2024				
		SOD		2 525,000		-----
		"skladba A "2525 = 2 525,000 [A]				
		ZBV: 01.2		0,000		-----
		ZBV: 03.2		216,000		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uзнatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	574C08	PD 2525 = 2 525,000 [A] skutečnost 2741 = 2 741,000 [B] B-A = 216,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3			
		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S		187,768	-----	-----
		ACL 22+ tl. 60 mm + vyrovnávky a úpravy klopení				
		Cenová soustava OTSKP 2024				
		SOD		174,030		-----
	ZBV: 01.2	"v ploše skladba A včetně rozšíření proti teoretické ploše krytu "2525*1,06*0,06 = 160,590 [A]				
		"vyrovnávky pro úpravu klopení oblouku "112*6,0*0,02 = 13,440 [B]				
		"Mezisoučet "174.030000 = 174,030 [C]				
				0,000		-----
		ZBV: 03.2		13,738		-----
27	574E07	PD 2525*1,06*0,06 = 160,590 [A] skutečnost 2741*1,06*0,06 = 174,328 [B] B-A = 13,738 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M3			
		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S		42,600	-----	-----
		lokální sanace a opravy poruch podkladní vrstvy				
		Cenová soustava OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	SOD	"předpoklad 10% plochy "2525*0,10 = 252,500 [A] "uvažovaná tloušťka "0,08 = 0,080 [B] "celkem "a*b = 20,200 [C]		20,200		-----
	ZBV: 01.2			0,000		-----
	ZBV: 03.2			22,400		-----
	Specifikace	PD 20,2 = 20,200 [A] skutečnost 42,6 = 42,600 [B] B-A = 22,400 [C] Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8 Potrubí -----						
11	89952A	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C20/25 obetonová potrubí propustku C20/25 XF3	M3	6,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "šikmá čela propustku km 13,870 "0,75+0,75 = 1,500 [A] "šikmá čela propusku km 14,090 "0,75+0,75 = 1,500 [B] "šikmá čela propustku km 14,120 "0,75+0,75 = 1,500 [C] "šikmá čela propustku km 14,160 "0,75+0,75 = 1,500 [D] "Mezisoučet "6.000000 = 6,000 [E]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
18	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			10,000		-----
	ZBV: 01.2	"na propustku km 13,591 "2*5 = 10,000 [A]		0,000		-----
	ZBV: 03.2			-1,000		-----
		PD 10 = 10,000 [A]				
		skutečnost 9 = 9,000 [B]				
		B-A = - 1,000 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	9,200	-----	-----
	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM				
19	Cenová soustava	odstranění a odvoz na trvalou skládku OTSKP 2024 "na propustku km 13,591 "4,6+4,6 = 9,200 [A]	M	113,180	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
10	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	110,000	-----	-----
	Cenová soustava	silniční svodidlo stupeň zadržení N2 včetně kotvení sloupků do patek v místě propustku OTSKP 2024				
	SOD			3,180	-----	-----
	ZBV: 03.2	"na vnější straně oblouku - včetně náběhů "79+31 = 110,000 [A]				
		PD 110 = 110,000 [A] skutečnost 113,18 = 113,180 [B] B-A = 3,180 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření <i>Položka nezahrnuje:</i> - odrazky nebo retroreflexní fólie <i>Způsob měření:</i> - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává				
10	9183B3	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH	M	19,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem		
	Cenová soustava	zřízení šikmých čel podélných propustků - DN 400 PP SN 16 včetně napojení		16,000		-----		
		OTSKP 2024						
		SOD						
		"šikmá čela propustku km 13,870 "2+2 = 4,000 [A]						
		"šikmá čela propusku km 14,090 "2+2 = 4,000 [B]						
	ZBV: 03.2	"šikmá čela propustku km 14,120 "2+2 = 4,000 [C]					3,000	-----
		"šikmá čela propustku km 14,160 "2+2 = 4,000 [D]						
		"Mezisoučet "16.000000 = 16,000 [E]						
		PD 16 = 16,000 [A]						
		skutečnost 19 = 19,000 [B]						
Specifikace	B-A = 3,000 [C]							
	Položka zahrnuje:							
	- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru							
	- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)							
	Položka nezahrnuje:							
2	Cenová soustava	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM	M	68,650	-----	-----		
		OTSKP 2024						
		"napojení na stávající stav "5,50+20,20+22,05+15,4+5,50 = 68,650 [A]						
		Položka zahrnuje:						
		- řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce						
3	Cenová soustava	OTSKP 2024	M	68,650	-----	-----		
		"napojení na stávající stav "5,50+20,20+22,05+15,4+5,50 = 68,650 [A]						
		Položka zahrnuje:						
		- spotřeba vody						
		Položka nezahrnuje:						
20	Cenová soustava	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2	M3	6,300	-----	-----		
		álivka spar ve vozovce v detailech						
		zálivka za horka dle ČSN 14188 - typ N2						
		OTSKP 2024						
		"napojení na stávající stav "5,50+20,20+22,05+15,4+5,50 = 68,650 [A]						
	Specifikace	Položka zahrnuje:						
		- dodávku a osazení předepsaného materiálu						
		- očištění ploch spáry před úpravou						
		- očištění okolí spáry po úpravě						
		Položka nezahrnuje:						
		- těsnící profil						
		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.1] - Komunikace - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	bourání v místě propustků pro svodidlo a ve výkopu na trvalou skládku OTSKP 2024 "propustek - pro svodidlo "2*0,5*0,5*0,6 = 0,300 [A] "ve výkopech a u podélných propustků "1,0+1,0+8*0,5 = 6,000 [B] "Mezisoučet "6.300000 = 6,300 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 27 - Odstranění nehodové lokality ID UP1 - III/29810, v Mlejnk_u oceněný (COLAS CZ)**

Objekt: **SO 101.2 - Komunikace - neuznatelné**

Rozpočet: **[SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Fiala

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12.06.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101.2 Komunikace - neuznatelné						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
4	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			625,600		-----
	ZBV: 03.3	"pol. 12924 "707.000000 "(12924)"*0,15*2,0 = 212,100 [A] "pol. 12931 "827.000000 "(12931)"*0,25*2,0 = 413,500 [B] "Mezisoučet "625.600000 = 625,600 [C]				
	Specifikace	-625,6 = - 625,600 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.		-625,600		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101.2] - Komunikace - neuznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1 Zemní práce						-----
1	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM	M2	707,000	-----	-----
	Cenová soustava	čistění krajnice - materiál na trvalou skládku OTSKP 2024 "dle situace "382+228+97 = 707,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
2	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M	M	827,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "na délku stavby "2*450-10-10-21-22-10 = 827,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
3	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM	M	53,000	-----	-----
	Cenová soustava	pročištění podélných propusků včetně likvidace odpadu z čištění a jeho uložení na skládku a poplatku za skládku OTSKP 2024 "km 14,090 "10 = 10,000 [A] "km 14,120 "22 = 22,000 [B] "km 14,160 "21 = 21,000 [C] "Mezisoučet "53.000000 = 53,000 [D]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 27 - Odstranění nehodové lokality ID UP1 - III/29810, v Mlejnk_u oceněný (COLAS CZ)**

Objekt: **SO 190 - Trvalé dopravní značení - uznatelné**

Rozpočet: **[SO 190] - Trvalé dopravní značení - uznatelné**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb CZ s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Fiala

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 12.06.2024

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 190] - Trvalé dopravní značení - uзнatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 190 Trvalé dopravní značení - uзнatelné						-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
8	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	31,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"Přímé úseky "(170+170+170+150)/30 = 22,000 [A]				
		"Vnitřní strana oblouku "90/10 = 9,000 [B]				
		"Mezisoučet "31.000000 = 31,000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	12,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			12,000		-----
	ZBV: 03.4	"na svodidla na vnější straně oblouku cca 10 m "12 = 12,000 [A]		0,000		-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
1	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"2x P1 "2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"2x P1 v nové poloze "2 = 2,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 190] - Trvalé dopravní značení - uзнatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x	KUS	10,000	-----	-----
	914731	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ				
		Z3 malé 500x500 - retroreflex				
3	Cenová soustava	OTSKP 2024 "Z3 malé "5*2 = 10,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x	KUS	2,000	-----	-----
	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ				
		OTSKP 2024				
4	Specifikace	"2x pro P1 "2 = 2,000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x	KUS	7,000	-----	-----
	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ				
		OTSKP 2024				
5	Cenová soustava	"2x pro P1 "2 = 2,000 [A] "pro Z3 "5 = 5,000 [B] "Mezisoučet "7.000000 = 7,000 [C] Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Položka nezahrnuje: - x	M2	170,000	-----	-----
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	"V4 (0,125) "0,125*(455+448) = 112,875 [A]		112,875		-----
	ZBV: 03.4	PD 112,875 = 112,875 [A]		57,125		-----
		skutečnost 170 = 170,000 [B]				
		B-A = 57,125 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 190] - Trvalé dopravní značení - uznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha	M2			
	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA		170,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	"V4 (0,125) "0,125*(455+448) = 112,875 [A]		112,875		-----
	ZBV: 03.4	dle pol. 915111 57,125 = 57,125 [A]		57,125		-----
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Odstranění nehodové lokality ID K2024-21 – II/308 s MK, ul. Lipová
a Odstranění nehodové lokality ID UP1 – III/29810, V Mlejniku

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		7 727 000,00 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 118 718,55 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 442 890,74 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 260 733,70 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 561 609,29 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 260 733,70 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		822 342,99 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZsS) < (limit nadlimitní VZ)	822 343 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZsS / Smluvní cena) < 15 %	10,64 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	7 727 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	7 727 000,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 69 965,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 69 965,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		7 727 000,00 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 69 965,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		69 965,00 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	0,91 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 442 890,74 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	– 260 733,70 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	182 157,04 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	7 727 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	7 727 000,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	7 915 683,55 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	8 097 840,59 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	8 097 840,59 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: