

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany

Královéhradecký kraj

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zastoupený: Petrem Koletou, hejtnanem kraje
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
dále též „objednatel“

a

Společnost / podnikatel

B.C.M. company s.r.o.
se sídlem: Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí
zastoupený: Martinem Javůrkem, jednatelem
IČO: 07890869
DIČ: CZ07890869
Zápis v OR: Spisová značka C 43364 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále též „zhotovitel“ nebo „dodavatel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o Dílo
(dále jen „smlouva“)

PREAMBULE

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov, (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „stavební práce“)

Článek 1

Zmocněné osoby

1.1 Objednatel dále pověřuje nebo zmocňuje následující osoby k jednání ve věcech závazku založeného touto smlouvou s tím, že změna zde uvedených osob může být provedena jednostranným písemným oznámením objednatele zhotoviteli, kdy takovým oznámením může být i zápis do stavebního deníku; rozsah zástupčího oprávnění, pokud nevyplývá přímo z této smlouvy, doloží daná osoba písemnou plnou mocí nebo písemným pověřením vystaveným objednatelem:

a) zástupce objednatele ve věcech realizačního plnění veřejné zakázky:

ve věcech technických:

Ing. Přemysl Noháček

Bc. Oskar Šimáně

b) zástupce objednatele na stavbě – technický dozor stavebníka (dále také jen „TDS“) a koordinátor bezpečnosti práce na staveništi (dále také jako „koordinátor BOZP“): *(bude sděleno nejpozději při předání staveniště).*

- c) zástupce objednatele na stavbě – autorský dozor (dále jen „AD“): Ing. Radek Myšák
- d) příp. další osoby, které objednatel uvede ve stavebním deníku.

1.2 Zhotovitel dále zmocňuje následující osoby k jednání:

- a) ve věcech smluvních: Martin Javůrek
- b) ve věcech technických: Martin Javůrek
- c) hlavní stavbyvedoucí: Martin Javůrek
- d) příp. další osoby, které zhotovitel uvede ve stavebním deníku s uvedením jejich pověření k jednání

1.3 Zmocněné osoby smluvních stran mohou být změněny písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně nejpozději do 3 dnů ode vzniku této změny.

1.4 Pokud je v této smlouvě uveden objednatel, myslí se tím i zástupce objednatele uvedený výše v bodě 1.1 písm. a), nevyplyvá-li ze smyslu ustanovení, že je myšlen výhradně objednatel.

Článek 2

Podklady pro uzavření smlouvy

2.1 Základním podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 22.07.2025 předložená v rámci veřejné zakázky **Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov**.

2.2 Dalším podkladem pro uzavření této smlouvy je následující projektová a smluvní dokumentace, která tvoří nedílnou součást této smlouvy:

- a) Příloha č. 1 – Dopis nabídky;
- b) Příloha č. 2 – Oceněný soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (rozpočet);
- c) Příloha č. 3 – Harmonogram prací;
- d) Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů;
- e) Příloha č. 5 - Projektová dokumentace (byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a ke smlouvě se nepřikládá);
- f) Příloha č. 6 – Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení (byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a ke smlouvě se nepřikládá), případně vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace, pokud se stanou součástí zadávací dokumentace;
- g) Příloha č. 7 – Rozhodnutí společné povolení ze dne 09.03.2023 (bylo součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a ke smlouvě se nepřikládá).

2.3 Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu smlouvy:

- a) převzal příslušnou projektovou a smluvní dokumentaci;
- b) překontroloval předanou projektovou a smluvní dokumentaci;
- c) seznámil se s opatřeními a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů k provedení Díla;
- d) prověřil místní podmínky na staveništi;
- e) nejasné podmínky pro realizaci Díla, jakožto i další podmínky plnění této smlouvy si vyjasnil prostřednictvím žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení, na základě jehož výsledku je uzavřena tato smlouva;
- f) všechny technické a dodací podmínky Díla zahrnul do podrobného rozpočtu v rozsahu, který specifikoval objednatel do doby podpisu této smlouvy;

2.4 Zhotovitel je srozuměn se skutečností, že údaje o stávajících podzemních inženýrských sítích a stavebních objektech, uvedených v předané projektové a smluvní dokumentaci uvedené v bodě 2.2 tohoto článku, nemusí

být přesné a úplné. Zhotovitel provede prověření inženýrských sítí ve spolupráci se správcí těchto sítí, provede jejich vytýčení a přijme taková opatření, aby nedošlo k jejich poškození během prací na Díle.

Článek 3 Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy řádně, v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně všech objednatelům požadovaných změn Díla a jeho součástí. Objednatel se zavazuje při provádění Díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené Dílo, včetně objednatelům objednaných změn zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Článek 4 Předmět Díla

4.1 Předmětem Díla je řádné zhotovení Díla s názvem – **Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov** podle projektové dokumentace Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov, ve stupni DPS, zpracované projekční kanceláří IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 259 33 094, datum zpracování 08/2022, číslo zakázky 22/03/0734 (dále též jen „PD“) a dalších podkladů specifikovaných v článku 2 odst. 2.2 této smlouvy. Veškeré podrobnosti, včetně soupisu prací, dodávek a služeb jsou v projektové dokumentaci a ve výkazu výměr obsaženy. Rozsah stavebních úprav i úprav profesí vychází z technologických a dispozičních požadavků a záměru objednatele.

4.2 Zhotovitel se zavazuje k udržování pořádku na staveništi a přístupových komunikacích.

4.3 Realizace díla bude probíhat za plného provozu dotčeného areálu. Zhotovitel se zavazuje realizovat Dílo takovým způsobem, aby byl provoz areálu omezen pouze v nezbytně nutném rozsahu.

4.4 Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci a požární ochrany.

4.5 Předmět Díla vymezený v bodě 4.1 tohoto článku dále tvoří zejména:

- vybudování zařízení staveniště;
- provádění a řízení stavebních prací;
- obstarání zařízení a materiálu, dopravy, dodávek, proclení, zdanění, skladování, pojištění;
- vedení deníku Díla;
- zajištění bezpečnostních opatření včetně zajištění a podepření bouraných konstrukcí, odpojení stávajících rozvodů při bouracích pracích;
- vzorkování materiálů a výrobků před zabudováním do Díla předkládané v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení;
- vypracování a předkládání k odsouhlasení pracovních-technologických postupů;
- zabezpečení požadovaných znaků jakosti a metodiky jejich prokázání včetně příslušných zkoušek;
- zpracování a dodání provozních či jiných předpisů pro provoz a údržbu Díla;
- zaškolení pracovníků uživatele;
- dokončení Díla pro uvedení do trvalého provozu;
- dokumentace skutečného provedení Díla;
- zajištění kolaudačního souhlasu s užíváním Díla příslušným stavebním úřadem, včetně účasti na kolaudační prohlídce, a sumarizace podkladů pro kolaudaci kompletního Díla;
- poskytnutí záruk na celé Dílo;

- servis a odstraňování vad v záruční době;
- funkční zkoušky v délce trvání 72 hodin všech instalovaných technologií a technologických celků, včetně otopné soustavy, náklady hradí zhotovitel;
- zpracování výrobní / dílenské dokumentace;
- provádění průběžných testů a komplexních zkoušek;

Technická kritéria pro dodávku:

- zhotovitel musí splnit standardy provedení podle uvedených norem v PD;
- použité výrobky musí splňovat ustanovení Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. o technických požadavcích na stavební výrobky.

- 4.6 Předmět Díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění Díla. Zhotovitel realizuje dílo plně v souladu s podmínkami stavebního povolení.
- 4.7 Součástí Díla jsou všechny nezbytné práce a činnosti pro komplexní dokončení Díla v celém rozsahu zadání, který je vymezen projektem včetně soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr, určenými standardy a obecně technickými požadavky na výstavbu.
- 4.8 Při realizaci Díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky vyhlášky č. 266/2021 Sb. o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky ve znění pozdějších předpisů a dále ust. § 153 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, a dalších obecně závazných předpisů vztahujících se k Dílu. Dodávky budou dokladovány k přejímacímu řízení potřebnými certifikáty.
- 4.9 Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými na náklady zhotovitele.
- 4.10 Nakládání s odpady vzniklými při realizaci Díla, zejména pak třídění, shromažďování, skladování, nakládku a odvoz odpadu ke zneškodňování (odstraňování odpadu) zabezpečuje zhotovitel na své náklady, přičemž postupuje podle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, v účinném znění, a právních předpisů s ním souvisejících. Zhotovitel je původcem odpadů, které vznikly při provádění jeho činnosti, a je tedy povinen plnit povinnosti původce odpadů ve smyslu aplikovatelných právních předpisů. Zhotovitel je povinen předložit objednateli doklad o likvidaci odpadů v souladu s platnými právními předpisy.
- 4.11 Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny v celém rozsahu zadávací dokumentace a v souladu s příslušnými platnými ČSN souvisejícími s plněním předmětu zakázky.
- 4.12 Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr a projektovou dokumentací, je pro stanovení ceny rozhodující výkaz výměr.

Článek 5

Doba a místo plnění

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy včetně objednatelem požadovaných změn, řádně provést a předat Dílo objednateli závěrečným protokolem nejpozději do doby uvedené v příloze č. 1 Dopis nabídky. Plnění dle této smlouvy **bude zahájeno na základě písemné výzvy objednatele**. Zhotovitel je povinen **převzít staveniště** od objednatele do 3 pracovních dnů od prokazatelného doručení písemné výzvy objednatele k jeho převzetí, **zahájit provádění Díla do 5 pracovních dnů ode dne předání staveniště** a v provádění řádně pokračovat za použití dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků. Staveniště musí být ke dni předání prosté všech právních a faktických vad bránících zahájení Díla podle této smlouvy.

- 5.2 Termíny plnění jsou dále uvedeny v Harmonogramu, který je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. 3.
- 5.3 Místem plnění je areál cestmistrovství společnosti ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. v Trutnově, Sportovní 508, 541 03 Trutnov, podle projektové dokumentace Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov, ve stupni DPS, zpracované projekční kanceláří IRBOS s.r.o., Čestice 115, 517 41 Kostelec nad Orlicí, IČO 259 33 094, datum zpracování 08/2022, číslo zakázky 22/03/0734.
- 5.4 Zhotovitel bude Dílo provádět dle závazného Harmonogramu uvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
- 5.5 Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení termínů a lhůt dle této smlouvy vč. jejích příloh upomínat. Nedodržením těchto termínů a lhůt dochází k prodloužení zhotovitele se všemi důsledky podle této smlouvy v souladu s občanským zákoníkem a je považováno za porušení povinností ze smlouvy.
- 5.6 Při potřebě změny termínu (prodloužení, zkrácení nebo přerušení) z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebo zhotovitele, dojde při souhlasném prohlášení objednatele a dodavatele k přerušení plnění na dobu nezbytně nutnou nebo jiné změně termínu. O tomto bude proveden zápis do stavebního deníku včetně odůvodnění potřeby změny. Zároveň bude vypracován evidenční list změny stavby, kde bude uvedeno řádné odůvodnění potřeby změny termínu a který bude podepsán oprávněnými osobami všech subjektů zúčastněných na stavbě. Na základě evidenčního listu změny stavby bude vypracován dodatek ke smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 5.7 Po dobu přerušení plnění lhůta k plnění neběží.

Článek 6

Cena Díla

- 6.1 Cena za celé provedené a předané Dílo bez DPH je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením Díla, zejména náklady na materiály, pracovní síly, stroje, dopravu, zařízení stavenišť, řízení a administrativu, inženýrskou činnost, geodetické práce, režii zhotovitele a zisk, poplatky a veškeré další náklady zhotovitele v souvislosti s realizací Díla a může být měněna pouze způsobem uvedeným v této smlouvě.
- 6.2 Cena za provedení Díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, činí **37 200 445,70 Kč bez DPH**, slovy: **třicet sedm milionů dvě stě tisíc čtyři sta čtyřicet pět korun českých sedmdesát haléřů**. Cena je dále uvedena v Dopise nabídky, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy.
- 6.3 Neprovedené práce a dodávky, jejichž potřeba se v průběhu plnění předmětu smlouvy ukázala jako nadbytečná, budou z ceny plnění odečteny, přičemž hodnota méněprací bude vypočtena na základě jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu (zahrnující veškeré náklady zhotovitele) v příloze č. 2 této smlouvy.
- 6.4 Pokud se v rámci realizace Díla vyskytnou práce, které nelze s náležitou péčí předvídat a které projektová dokumentace neobsahovala, nebo práce, jejichž potřeba provedení vznikla až v průběhu jeho realizace, a tudíž nebyly obsaženy ani v zadávacích podmínkách, přičemž realizace těchto víceprací je nezbytně nutná pro provedení Díla, anebo i jiné práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (tzv. vícepráce), bude cena těchto víceprací vypočtena následujícím způsobem, v pořadí tak, jak je uvedeno níže:
- je specifikovaná jako jednotková cena, uvedená v položkovém rozpočtu,
 - je odvozena z ceny obdobné položky specifikované v položkovém rozpočtu,
 - nebude-li možno využít jednotkových cen, bude stanovena cena podle cenové soustavy, ve které byl předložen nabídkový rozpočet, definované pro to období, ve kterém byly vícepráce zjištěny, vynásobená nabídkovým koeficientem ve výši podílu nabídkové ceny zhotovitele a předpokládané hodnoty předmětné veřejné zakázky,

- d) jedná se o cenu obvyklou, tj. cenu, za kterou je možno stejnou nebo porovnatelnou věc v daném místě a čase na volném trhu prodat nebo koupit.
- 6.5 Jakékoliv vícepráce lze realizovat jen po předchozím písemném souhlasu objednatele, přičemž objednatel bude dále postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.6 Pokud nastane skutečnost uvedená v tomto článku, je zhotovitel povinen připravit podklad pro Evidenční list změny stavby sestávající ze schválení změny rozsahu a ceny Díla či jeho součástí zástupcem objednatele, TDS, autorským dozorem a dále obsahující oceněný položkový rozpočet těchto změn, časový dopad na Harmonogram plnění předmětu této smlouvy a zdůvodnění změny. Dále bude součástí podkladu i výkresová dokumentace vztahená ke změně včetně označení revize.
- 6.7 Na základě Evidenčního listu změny stavby bude vypracován dodatek ke smlouvě, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran a bude podkladem pro fakturaci. Přílohou dodatku ke smlouvě bude tabulka Změn závazků ze smlouvy, kde bude provedeno zařídění změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 6.8 Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných předpisů v době zdanitelného plnění.
- 6.9 Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli (jako náhradu škody) veškeré sankce, pokuty a penále účtované třetími osobami, které objednateli v souvislosti se zhotovováním Díla jednáním zhotovitele (či jeho poddodavatelů) vznikly.

Článek 7

Způsob úhrady ceny a platební podmínky

- 7.1 Provedené práce na Díle budou zhotovitelem objednateli účtovány jednou měsíčně dílčími daňovými doklady (dále jen „dílčí faktury“). Podkladem pro vystavení dílčí faktury je soupis provedených prací, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací TDS, a to nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu soupisu provedených prací. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je den podpisu soupisu provedených prací za příslušný měsíc TDS. Dílčím zdanitelným plněním jsou práce a dodávky, provedené zhotovitelem v každém kalendářním měsíci.
- 7.2 Dnem uskutečnění celkového zdanitelného plnění je den podpisu protokolu o předání a převzetí celého díla. Celkové zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem protokolárního převzetí celého díla objednatelem. Zhotovitel je povinen nejpozději do 15 dnů od uskutečnění celkového zdanitelného plnění vystavit daňový doklad (dále jen „konečná faktura“). Podkladem pro vystavení konečné faktury je oprávněnými zástupci smluvních stran podepsaný protokol o předání a převzetí celého díla, jakož i soupis provedených prací jednotlivých částí díla, jehož součástí bude písemné potvrzení provedených prací technickým dozorem objednatele. Celkovým zdanitelným plněním je řádné provedení díla podle této smlouvy.
- 7.3 Smluvní strany se dohodly, že objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohu ani závdavek.
- 7.4 Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 7.5 Daňové doklady budou opatřeny názvem **Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov**, a budou adresovány objednateli na adresu jeho sídla uvedenou v hlavičce této smlouvy, a budou mít náležitosti podle příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů). Nebude-li mít faktura příslušné náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti.
- 7.6 Smluvní strany se dohodly na tom, že cena Díla bude uhrazena takto:
- a) Úhrada ceny Díla bude prováděna vždy po uplynutí 1 kalendářního měsíce na základě daňových dokladů – dílčích faktur a konečné faktury. Přílohou všech faktur bude TDS odsouhlasený originál soupisu

provedených prací za dané období. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel TDS ke kontrole vždy po uplynutí příslušného období. V případě jeho neodsouhlasení vrátí TDS s uvedením důvodu nejpozději do 30 pracovních dnů předložený návrh zhotoviteli zpět nebo k přepracování. Důvodem pro neodsouhlasení soupisu provedených prací TDS je např. skutečnost, že práce nebyly provedeny řádně dle smlouvy. Soupis provedených prací potvrzený TDS předá TDS zástupci zhotovitele na stavbě. U konečné faktury bude přílohou i protokol o předání a převzetí Díla potvrzený TDS a zástupcem objednatele ve věcech technických Ing. Jiřím Strnadem.

b) Splatnost oprávněně a v souladu s odstavcem 7.6 písm. a) vyfakturovaných částek bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury – daňového dokladu na podatelnu sídla objednatele.

c) dílčí faktury budou hrazeny v plné výši.

d) Zhotovitel je oprávněn vystavit faktury do výše 100 % ze sjednané ceny.

7.7 Dílčí faktury, jakož i konečná faktura musí obsahovat zákonem a touto smlouvou předepsané údaje, jinak budou vráceny zhotoviteli. Právě tak budou vráceny dílčí faktury a/nebo konečná faktura, neobsahující soupis prací, potvrzených technickým dozorem objednatele. Dílčí faktura jakož i konečná faktura budou předány ve třech vyhotoveních a budou obsahovat tyto údaje a/nebo přílohy:

- a) firmu a sídlo oprávněné a povinné osoby, tj. zhotovitele i objednatele,
- b) IČO a DIČ zhotovitele a objednatele,
- c) údaj o zápisu zhotovitele v obchodním rejstříku, včetně spisové značky,
- d) číslo dílčí faktury a/nebo konečné faktury,
- e) číslo smlouvy, pokud bude uvedeno,
- f) den odeslání, den splatnosti a datum zdanitelného plnění,
- g) označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který má objednatel provést úhradu,
- h) fakturovanou částku bez daně, sazbu daně, daň a celkovou částku,
- i) název veřejné zakázky dle této smlouvy,
- j) soupis provedených prací vycházející z položkového rozpočtu potvrzený TDS (razítko a podpis),
- k) razítko a podpis oprávněné osoby,
- l) konstantní a variabilní symbol,
- m) protokol o odevzdání a převzetí Díla (týká se konečné faktury).

7.8 Objednatel není v prodlení s plněním svého závazku zaplatit zhotoviteli za Dílo v případě, kdy neodsouhlasí a vrátí zhotoviteli soupis prací nebo fakturu – daňový doklad, která nemá náležitosti požadované touto smlouvou, neboť dle odst. 7.5 tohoto článku mu na zaplacení ceny nevznikl nárok. Uplatněním tohoto postupu se objednatel nevzdává svého nároku na uplatnění případné náhrady škody nebo smluvních pokut, na které mu vznikl nebo v budoucnu vznikne nárok.

7.9 Smluvní strany se dále dohodly na následujícím: Jestliže zhotovitel pověří provedením Díla nebo jeho části třetí osobu (poddodavatele), zavazuje se řádně a včas proplácet oprávněně vystavené faktury poddodavatelů za podmínek sjednaných ve smlouvách s těmito poddodavateli. Pokud bude zhotovitel v prodlení delším než 30 dnů se zaplacením jakékoli fakturované částky poddodavateli, je objednatel oprávněn plnit za zhotovitele a zaplatit poddodavateli přímo, pokud poddodavatel objednatele o zaplacení požádá a tuto žádost doloží doklady, prokazujícími řádné splnění příslušné části závazku a oprávněnosti nároku na zaplacení. K oprávněnosti nároku poddodavatele si vyžádá objednatel písemné stanovisko zhotovitele, který je povinen jej doručit objednateli do 3 pracovních dnů od výzvy objednatele. Doručeným stanoviskem není objednatel vázán, přihlédně však k němu při rozhodnutí, zda bude za zhotovitele plnit. Pokud v uvedené lhůtě nebude

stanovisko zhotovitele objednateli doručeno, má se za to, že je nárok poddodavatele oprávněný. Částku zaplacenou poddodavatelí přímo objednatelem je objednatel oprávněn započíst proti zhotovitelem nárokováným splatným i nesplatným pohledávkám z této smlouvy o Dílo, anebo vyzvat zhotovitele k zaplacení této částky na účet objednatele. Pokud objednatel vyzve zhotovitele k zaplacení částky vyplacené objednatelem poddodavatelí, je zhotovitel povinen objednateli tuto částku vyplatit nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy a zároveň je povinen objednateli zaplatit jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 % z dlužné částky. Pokud zhotovitel nezaplatí do 3 pracovních dnů od doručení výzvy, zavazuje se dále zaplatit objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem, a smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení se zaplacením. Pokud zhotovitel nezaplatí objednateli příslušnou částku do 30 kalendářních dnů od doručení výzvy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výše uvedená přímá platba objednatelem poddodavatelí nemá vliv na ostatní ustanovení této smlouvy.

- 7.10 Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce plnění.

Článek 8

Práva a povinnosti smluvních stran při provádění Díla

8.1 Kontroly průběhu výstavby

- 8.1.1 V průběhu provádění Díla budou konány kontrolní dny stavby, jejichž strukturu a cyklus určí podle potřeby stavby po dohodě se zhotovitelem zástupce objednatele. Kontrolní dny dle tohoto odstavce a odstavce 8.1.2. tohoto článku budou svolávány zástupcem objednatele. Zástupci zhotovitele a objednatele jsou povinni se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních vztahů se zhotovitelem (poddodavatelů), popř. účast zástupců výrobců věcí použitých při provádění Díla. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje TDS. Kontrolní dny budou svolávány min. 1x za týden s možností i dřívějšího svolání.
- 8.1.2 Zástupce objednatele má právo svolávat i mimořádné kontrolní dny dle potřeby.
- 8.1.3 Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany závazné, nemohou však změnit ustanovení této smlouvy.
- 8.1.4 Objednatel, zástupce objednatele (příp. TDS) je oprávněn kontrolovat provádění Díla průběžně. Zjistí-li objednatel (zástupce objednatele, příp. TDS), že zhotovitel provádí Dílo nekvalifikovanými pracovníky, v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, a to i tak, že plnění provádí způsobem, který vzbuzuje důvodnou obavu objednatele o řádné dokončení plnění v termínech ve smlouvě dohodnutých, je objednatel oprávněn písemně s uvedením nedostatků požadovat, aby zhotovitel vykázal nekvalifikované pracovníky ze staveniště, zajistil přiměřený počet pracovníků odpovídající kvalifikace, odstranil vady vzniklé nekvalifikovaným a vadným prováděním Díla a Dílo prováděl řádným způsobem. V případě, že zhotovitel nevykáže nekvalifikované pracovníky ze staveniště a závady neodstraní ani v objednatelem stanovené lhůtě, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 8.1.5 Plnění zhotovitele, která vykazují v době provádění Díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Nedojde-li k náhradě, je objednatel oprávněn zadržet ty platby zhotoviteli, které se týkají vadné části Díla.
- 8.1.6 Materiály, které neodpovídají smluvní dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo podmínkám této smlouvy a standardům, musí být odstraněny ze stavby a staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými.
- 8.1.7 Vznikne-li v důsledku vadného provádění Díla zhotovitelem objednateli škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu nahradit. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění předmětu Díla s náležitou odbornou péčí a podle pokynů objednatele. V případě nevhodnosti (nekvalifikovanosti) pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost pokynů objednatele písemně upozornit, avšak není oprávněn pozastavit provádění Díla bez písemného souhlasu objednatele. Pokud však objednatel na uvedeném pokynu trvá, není

zhotovitel povinen případnou škodu vzniklou splněním nesprávného pokynu uhradit. O tomto musí být proveden zápis, podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních stran.

- 8.1.8 Zhotovitel je povinen objednateli a jeho zástupcům předložit výrobky a materiály před zabudováním do Díla v dostatečném předstihu k posouzení a ke schválení tak, aby měl objednatel na schválení a posouzení 15 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro posouzení kvality práce zhotovitele a kvality Díla jsou považována za závazná jednak veškerá ustanovení ČSN, EN, a to jak v části závazné, tak doporučující, a technických podmínek výrobců materiálů použitých při zhotovování Díla.
- 8.1.9 Zhotovitel je povinen na vyzvání předat zástupci objednatele aktualizaci harmonogramu, který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy, a umožnit objednateli ověření realizace příslušné dílčí části realizačního projektu z hlediska jeho souladu s požadavky objednatele. Veškeré změny tohoto harmonogramu podléhají schválení zástupce objednatele.
- 8.1.10 Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu zástupce objednatele poskytovat třetím osobám realizační projektovou dokumentaci.
- 8.1.11 Zhotovitel bude objednateli předkládat každý měsíc měsíční zprávu o průběhu stavby (včetně fotodokumentace s uvedením data pořízení).

8.2 Kontroly zakrývaných prací

- 8.2.1 Objednatel, zástupce objednatele, TDS a AD jsou oprávněni kontrolovat Dílo v každé fázi jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují kontrolu před jejich zakrytím. Zhotovitel je povinen vyzvat TDS ke kontrole zakrývaných konstrukcí v průběhu výstavby 3 pracovní dny předem, a to zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen zajistit přístup ke kontrolovaným konstrukcím a pracím tak, aby TDS mohl tuto kontrolu provést s odbornou péčí. Pokud zhotovitel nezajistí TDS tento přístup, je TDS nebo zástupce objednatele oprávněn vydat nesouhlas se zakrytím části Díla. Kontrola objednatele nebo TDS zakrývacích prací nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady Díla.
- 8.2.2 Souhlas či nesouhlas se zakrytím části Díla vydá TDS neprodleně, nejpozději však do 48 hodin po jejich prověření písemně formou zápisu do stavebního deníku s případným odkazem na pořízený protokol.
- 8.2.3 Ke kontrole zakrývaných prací předloží zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. V případě, že by zakrytím prací došlo k znepřístupnění jiných částí stavby a znemožnění jejich budoucí kontroly, předloží zhotovitel ke kontrole zakrývaných prací stejné dokumenty ohledně těchto částí Díla.
- 8.2.4 Nedostaví-li se objednatel nebo jeho zástupce k prověření zakrývaných konstrukcí či nevydá-li vyjádření dle odstavce 8.2.2 tohoto článku, má zhotovitel právo tuto část Díla zakrýt. V případě žádosti objednatele je zhotovitel povinen tuto část Díla odkrýt s tím, že náklady s tím spojené nese objednatel. To neplatí v případě vadného provedení zakryté části Díla, kdy náklady nese zhotovitel.
- 8.2.5 Dílo či části Díla, které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či písemnými pokyny objednatele, změny Díla, které zhotovitel provede bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce a vadně provedené části Díla se nehradí. Zhotovitel je musí na požádání ve lhůtě stanovené objednatelem odstranit, jinak může být provedeno jejich odstranění na jeho náklady třetí osobou. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za Dílo jako celek ani jeho jednotlivých částí. Zhotovitel odpovídá objednateli za veškeré škody, které v důsledku takového jednání objednateli vzniknou.
- 8.2.6 Zhotovitel je povinen provádět práce v souladu s požadavky budoucích vlastníků inženýrských staveb a sítí, příp. správců inženýrských staveb a sítí, které objednatel sdělí zhotoviteli.
- 8.2.7 Dokumentaci skutečného provedení stavby, obsahující zapracované veškeré její změny odsouhlasené objednatelem, odevzdá zhotovitel objednateli nebo jeho zástupci při předání příslušné části Díla. Na žádost objednatele zhotovitel dodá i případné vícetisky. Náklady s pořízením vícetisků spojené hradí ta smluvní strana, která jejich potřebu vyvolala, popř. si je vyžádala.

8.3 Zkoušky

- 8.3.1 Zhotovitel je povinen průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o všech provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost Díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, ochrany životního prostředí.
- 8.3.2 Součástí plnění zhotovitele a jedním z dokladů řádného provedení Díla je doložení výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. Provádění zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného Díla.
- 8.3.3 Objednatel předá zhotoviteli seznam všech dílčích a komplexních zkoušek spojených s plněním předmětu smlouvy s definováním co je účelem a cílem zkoušky, jaké jsou nutné podmínky (doklady, stavební připravenost, dokončenost a funkčnost souvisejících a podmiňujících staveb či jejich částí, klimatické podmínky apod.) pro jejich provedení, jaký bude průběh zkoušky z hlediska technologického postupu a času, kdo musí být přítomen zkoušce a jaký musí být jejich výsledek pro to, aby byly uznány za vyhovující.
- 8.3.4 O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí zhotovitel objednatele a další zainteresované strany zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, dohodnou se strany, jakým náhradním způsobem osvědčí zhotovitel způsobilost Díla, popř. jeho dílčí části. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně zkoušky provést, a to v potřebném rozsahu.
- 8.3.5 Výsledek zkoušek bude doložen formou zápisu, případně protokolu o jejich provedení.
- 8.3.6 Objednatel si může vyžádat za úhradu a v dohodnuté lhůtě dodatečné zkoušky, potvrzující kvalitu zhotoveného Díla, které považuje za potřebné. Pokud výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám.

8.4 Stavební deník

- 8.4.1 Zhotovitel povede ve smyslu ustanovení § 166 a násl. zák. č. 283/2021 Sb., (stavební zákon) stavební deník jako doklad o průběhu stavby, a to ode dne převzetí staveniště.
- 8.4.2 Jméno osoby oprávněné podepisovat zápisy ve stavebním deníku bude uvedeno oběma stranami zápisem v úvodním listu každého deníku.
- 8.4.3 Zhotovitel je povinen první kopii denních záznamů předávat objednateli. Druhý průpis denních záznamů je zhotovitel povinen uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel je povinen stavební deník chránit, stavební deník musí být k dispozici objednateli a veřejnoprávním orgánům denně kdykoli v průběhu práce na staveništi.
- 8.4.4 Není-li v tomto článku smlouvy uvedeno jinak, platí pro vedení stavebního deníku a jeho obsahové náležitosti ustanovení vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

8.5 Staveniště a jeho zařízení

- 8.5.1 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště a zhotovitel se zavazuje jej převzít s příslušnou dokumentací, dle čl. 5.1 této smlouvy, o čemž bude sepsán Předávací protokol, ve kterém bude vymezen rozsah práv a povinností zhotovitele, podmínky užívání staveniště a práva třetích osob k zájmovému území a který se stane přílohou této smlouvy. Náklady na zřízení staveništních přípojek vody, elektrické energie a tepla hradí zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během provádění Díla řádně pečovat o základní směrové a výškové body, a to až do doby předání dokončeného Díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů, energetických sítí nacházejících se v prostoru staveniště a zodpovídá za jeho správnost.
- 8.5.2 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění Díla v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel je povinen

neprodleně odstraňovat veškerá znečištění a poškození okolí staveniště, ke kterým dojde provozem zhotovitele.

- 8.5.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí, aby osoby zhotovitele a jeho poddodavatelů pohybujících se po staveništi, byly vybaveny ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a podmínky ochrany životního prostředí a zajistit opatření vedoucí k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zaměstnanci objednatele, jeho zmocněnci a třetí osoby jím pozvané, se budou pohybovat v prostoru staveniště jen v doprovodu pověřeného pracovníka zhotovitele nebo se souhlasem pověřeného pracovníka zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vybavit tyto osoby ochrannými pomůckami a poučit je o bezpečnosti a ochraně zdraví ve smyslu obecně závazných právních předpisů.
- 8.5.4 Zhotovitel je povinen na staveništi dodržovat veškeré platné ČSN a obecně závazné právní předpisy. Pokud porušením těchto předpisů vznikne škoda, hradí ji v plné výši zhotovitel.
- 8.5.5 Na staveniště nesmí být umožněn přístup osobám, které se bezprostředně nepodílejí na zajištění výstavby objektů.
- 8.5.6 Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že jím převzaté staveniště je součástí území, ve kterém se nacházejí objekty, užívané třetími osobami (tj. zaměstnanci společnosti ÚDRŽBA Silnic Královéhradeckého kraje a.s. a Správa silnic Královéhradeckého kraje). Podmínky pro užívání staveniště, jakož i práva třetích osob jsou uvedeny v Předávacím protokolu.
- 8.5.7 Zhotovitel není oprávněn umožnit bez předcházejícího písemného souhlasu objednatele přístup třetím osobám do jakýchkoli částí staveniště a budovaných stavebních objektů. To se netýká třetích osob, jejichž vstup je potřebný pro realizaci Díla.
- 8.5.8 Zhotovitel není oprávněn používat jakékoliv části prostor, kde bude provádět Dílo, jako zařízení staveniště bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 8.5.9 Zhotovitel provede Dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel odpovídá za případné škody v průběhu prací svým pojištěním.
- 8.5.10 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho pracovníci po celou dobu provádění Díla na staveništi nekouřili, nepoužívali elektronické cigarety a nepožívali alkoholické nápoje či jiné omamné a psychotropní látky.
- 8.5.11 Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce AD a TDS, případně činnost koordinátora BOZP na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

8.6 Použití poddodavatelů

- 8.6.1 Zhotovitel může pověřit provedením části Díla třetí osobu (dále jen „**poddodavatel**“) pouze za podmínek stanovených touto smlouvou. Při provádění Díla poddodavatelem zhotovitel odpovídá objednateli, jako by tuto část Díla prováděl sám.
- 8.6.2 V případě, že zhotovitel nehodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, uvede výslovně v příloze č. 4, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele.
- 8.6.3 V případě, že zhotovitel hodlá k plnění předmětu smlouvy použít poddodavatele, je povinen uvést v příloze č. 4 Seznam poddodavatelů, ve kterém identifikuje části Díla, které hodlá zadat poddodavatelům. Zhotovitel je povinen vypsát všechny poddodavatele do seznamu poddodavatelů.
- 8.6.4 Zhotovitel se v tomto ustanovení dále zavazuje, že změnu v osobě jakéhokoliv z poddodavatelů provede pouze s předchozím souhlasem objednatele.
- 8.6.5 Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci:
Zhotovitel je oprávněn změnit poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, v případě, že po uzavření smlouvy:

- poddodavatel přestane splňovat kvalifikaci, jejímž prostřednictvím zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení,
- vůči poddodavateli bylo zahájeno insolvenční řízení,
- poddodavatel přerušil nebo ukončil svou činnost.

V případě zjištění výše popsaných skutečností je zhotovitel povinen objednatele prokazatelně písemně uvědomit do 5 pracovních dnů po jejich zjištění. Současně je zhotovitel povinen do 5 pracovních dnů od zjištění některé z výše popsaných skutečností předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace jiným poddodavatelem.

8.7 Harmonogram

- 8.7.1 Harmonogram předložený zhotovitelem tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. Harmonogram obsahuje dobu plnění předmětu smlouvy v týdnech. V případě, že z jakýchkoli důvodů na straně objednatele nebude možné dodržet termín zahájení plnění, je objednatel oprávněn posunout tento termín na jinou dobu, celková navržená doba realizace zůstává nezměněna. V Harmonogramu jsou uvedeny jednotlivé stavební práce, jejich pořadí a termíny, do kdy nejpozději mají být tyto práce zhotovitelem provedeny.

Článek 9

Předávání a přejímání prací

9.1. Ukončení Díla:

- 9.1.1 Závazek zhotovitele provést Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy je splněn řádným zhotovením Díla a řádným ukončením a předáním Díla. Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy se považuje za řádně ukončené, bylo-li provedeno bez vad a nedodělků a bylo-li řádně převzato objednatelem a byl-li mezi stranami této smlouvy podepsán Protokol o předání a převzetí Díla, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že přebírá Dílo uvedené v čl. 4 této smlouvy.

9.2. Předání a převzetí Díla:

- 9.2.1 Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele písemně a to nejméně 5 pracovních dnů předem, k předání a převzetí Díla v místě plnění. Zhotovitel zajistí účast u přejímacího řízení těch poddodavatelů, jejichž účast je k řádnému předání a převzetí Díla nutná. Přejímací řízení bude probíhat dle dohodnutého harmonogramu přejímek. Přejímací řízení bude zahájeno v den určený ve výzvě zhotovitele.
- 9.2.2 V případě, že nebude dohodnut harmonogram pro předání a převzetí Díla dle bodu 9.2.1 tohoto článku, postupuje zhotovitel podle bodu 9.2.1 tohoto článku první věta. V případě, že se objednatel nebo jeho zástupce nedostaví k zahájení předávání, byl-li řádně obeslán způsobem uvedeným výše, poté se po tuto dobu zhotovitel nedostává do prodlení s předáním Díla. Přejímací řízení bude ukončeno v den podpisu protokolu o předání a převzetí objednatelem.
- 9.2.3 K zahájení přejímky předloží zhotovitel objednateli veškeré náležitosti, prokazující řádné, včasné, kvalitní a komplexní provedení Díla, zejména protokol o dokončení.
- 9.2.4 Před zahájením přejímky dle předchozího odstavce zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení Díla a provozní dokumentaci v listinné podobě v počtu 1 ks a v datové podobě (ve formátu *pdf a *dwg nebo jiném přepisovatelném formátu) na datovém nosiči v počtu 1 ks. Pokud nebude při převzetí Díla nebo jeho části doloženy tyto dokumentace, je objednatel oprávněn Dílo nebo jeho část nepřevzít.
- 9.2.5 Protokol sepsaný stranami bude obsahovat zejména:
- a) zhodnocení jakosti Díla nebo event. jeho části,
 - b) identifikační údaje o Díle či event. jeho části,
 - c) případnou dohodu o slevě z ceny,
 - d) prohlášení objednatele, že předávané Dílo nebo jeho část přejímá,
 - e) soupis příloh

- 9.2.6 Pokud Dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení závažné vady a nedodělky, které brání užívání Díla, nebo které brání správné funkci Díla, je objednatel oprávněn toto přejímací řízení přerušit pouhým prohlášením o jeho přerušení z tohoto důvodu s tím, že smluvní strany nejsou povinny vypracovávat zápis o předání a převzetí Díla, ale jsou povinny vyhotovit zápis o této skutečnosti, a to včetně termínů pro odstranění těchto vad a nedodělků.
- 9.2.7 Pokud Dílo nebo jeho část vykazuje při přejímacím řízení drobné vady a nedodělky, které nebrání užívání Díla, nebo které nemají vliv na správnou funkčnost Díla, mohou smluvní strany po vzájemné dohodě vypracovat zápis o převzetí stavby. Součástí zápisu bude výčet nedostatků včetně termínu pro odstranění těchto vad a nedostatků. Podpisem tohoto zápisu o převzetí stavby je zhotovitel v souladu s čl. 7.6 oprávněn vystavit konečnou fakturu za předpokladu splnění ostatních podmínek uvedených v čl. 7.6. Pokud se smluvní strany nedohodnou na předání Díla s vadami a nedostatky, postupuje se podle předchozího odstavce. V případě, kdy bude Dílo vykazovat drobné vady a nedodělky a objednatel Dílo s těmito vadami a nedodělky převezme, v takovém případě není objednatel povinen uhradit konečnou fakturu až do úplného odstranění všech vad a nedodělků, po tuto dobu není objednatel v prodlení.
- 9.2.8 Jestliže objednatel odmítne Dílo nebo jeho část převzít, sepiší obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předání.
- 9.2.9 Po odstranění vad a nedodělků, pro které odmítl objednatel Dílo nebo jeho část převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že Dílo nebo jeho část přejímá a protokol o předání a převzetí Díla je uzavřen podepsáním dodatku k původnímu zápisu.
- 9.2.10 Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí Díla zhotovitel vyklidí staveniště a zařízení staveniště (svá pracoviště). Za vyklizené staveniště se považuje staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu dle příslušné projektové dokumentace, resp. do stavu při převzetí staveniště, s přihlédnutím k úpravám a opravám tohoto místa, provedeným v rámci provádění Díla.
- 9.2.11 Při předání předmětu Díla předá zhotovitel objednateli veškeré doklady týkající se stavby, prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, návody na obsluhu a proškolení osob s obsluhou zařízení, které to vyžaduje, záruční listy, platné revize apod. v rozsahu dle požadavků objednatele.

Článek 10

Nebezpečí škody na věci, vlastnické právo k zhotovovanému Dílu

- 10.1 Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného ukončení Díla ve smyslu článku 9.1 této smlouvy nebezpečí škody a jiné nebezpečí:
- a) na Díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech,
 - b) na částech či součástech Díla, které jsou na staveništi uskladněny,
 - c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby ukončení Díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak,
 - d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním Díla.
- Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na základě, kterých objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.
- 10.2 Zhotovitel nese též do doby ukončení Díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení Díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného Díla, nebo které jsou používány k provedení Díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení Díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.),
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru,
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.

- 10.3 Předání a převzetí staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i škodu způsobenou vadným provedením Díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.
- 10.4 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného Díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 10.5 Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí Díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí Díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení Díla.
- 10.6 Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činností či nečinností zhotovitele nebo jeho poddodavatelů a takto vzniklou škodu neprodleně uhradí na účet poškozeného.
- 10.7 Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované Dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za Dílo ve vlastnictví poddodavatele. Dílo musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v částce 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli a zhotovitel je povinen mu tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie vyžádaných smluv. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a poddodavateli nesmí obsahovat ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu ke zhotoviteli. Kdykoli o to objednatel požádá, je zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované zhotovitelem související s prováděním Díla podle této smlouvy.

Článek 11

Odpovědnost za vady Díla

- 11.1 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo i jeho části budou mít vlastnosti stanovené v projektové a smluvní dokumentaci, včetně jejích změn a doplňků v technických normách a předpisech, které se na provedení Díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy, a to po dobu **uvedenou v Dopise nabídky** ode dne předání a převzetí Díla (záruční doba), respektive podpisu protokolu o předání a převzetí Díla.
- 11.2 Zhotovitel odpovídá za vhodnost použitých materiálů, dílenské zpracování, konstrukci zařízení a dále odpovídá za technické parametry stavby a zařízení, určené technickou dokumentací, která je její součástí. Zhotovitel se zavazuje předat atesty technickému dozoru objednatele nejpozději 10 dnů před započatím používání materiálů při realizaci předmětu Díla. V případě, že tak neučiní, je technický dozor stavebníka oprávněn zastavit příslušnou práci. Toto přerušení neopravňuje zhotovitele požadovat změnu termínu dokončení Díla.
- 11.3 Vady plnění vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně a u vad havárie a střední kategorie (viz čl. 11.4) i telefonicky, přičemž v reklamaci vadu popíše a uvede požadovaný způsob jejího odstranění. Objednatel je oprávněn požadovat dle své volby odstranění vady opravou, nahrazením novou bezvadnou věcí (plněním) nebo požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny. Toto ustanovení se použije obdobně také na vady a nedodělky nebránící užívání Díla, se kterými bylo Dílo převzato dle čl. 9 bodu 9.2.7.
- 11.4 Pokud objednatel zvolí odstranění vady opravou, vady plnění budou odstraňovány v těchto režimech (kategoriích):
- Kategorie vady „havárie“, vady zabráňující řádnému provozu a užívání Díla či jeho části, či závady, které způsobují ohrožení zdraví či života, poškození instalovaného zařízení či vybavení Díla a jejichž odstranění nesnese odkladu (např. porucha elektroinstalace, chlazení, prasklé vodovodní potrubí apod.). Tento stav může ohrozit běžný provoz objednatele a nelze jej dočasně řešit jiným opatřením. Nejpozději

do 12 hodin po nahlášení vady provede zhotovitel prozatímní opatření směřující k obnovení běžného provozu Díla; a plně odstraní havárii včetně jejích důsledků do 3 (tří) kalendářních dnů od telefonického nahlášení havárie, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

- Kategorie vady „střední“, vady omezující provoz Díla, kdy užívání Díla je degradováno tak, že tento stav omezuje běžný provoz Díla, avšak Dílo lze užívat s drobným omezením, eventuálně lze problémy řešit dočasně jinými opatřeními. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 5 kalendářních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- Kategorie vady „nízká“, vady neomezující provoz, jedná se o drobné vady, které nespádají do kategorií „vysoká“ nebo „střední“. Nejpozději do 5 pracovních dnů po nahlášení vady provede zhotovitel zjištění příčin, které vadu způsobují. Zhotovitel bezodkladně zahájí práce na odstranění vady a zajistí odstranění této vady ve lhůtě do 15 pracovních dnů od nahlášení vady. Vada bude odstraněna v nejkratší možné lhůtě s ohledem na její povahu a dopad na činnost objednatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

11.4.1 Zhotovitel je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady vždy neprodleně a odstranit ji v co nejkratším možném termínu, s výjimkou vad, které není technicky a technologicky možné do této doby odstranit. V takovém případě, je zhotovitel povinen o této skutečnosti písemně informovat objednatele, a to ihned po zjištění této skutečnosti, nejpozději však ve lhůtě, ve které má být vada odstraněna podle své kategorie, a smluvní strany dohodnou jinou přiměřenou lhůtu. Nedohodnou-li se smluvní strany do 15 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele, bude lhůta stanovena znalcem, určeným objednatelem nebo má objednatel právo od volby opravy, coby způsobu odstranění vady odstoupit a požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

11.4.2 Zařazení vady do jednotlivých kategorií určuje objednatel. Pro účely smlouvy je pro pracovní dny stanovena pracovní doba od 8:00 do 15:00 hodin.

11.4.3 Veškeré požadavky na odstranění vad uplatňují kontaktní osoby objednatele, uvedené v této smlouvě, anebo jiní zaměstnanci objednatele či osoby oprávněné jednat, a to na e-mailové adrese:

11.5 Jestliže zhotovitel neodstraní oprávněně reklamované vady ve lhůtách uvedených v bodě 11.4 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny a provést tyto opravy sám nebo jejich provedením pověřit jinou (třetí) osobu nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkční část plnění ve srovnatelných technických a cenových parametrech, pokud je to z hlediska nabídky trhu možné, jinak po projednání se zhotovitelem v technických a cenových parametrech i vyšších, kterých je potřeba k účelnému odstranění vad. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 5 dnů ode dne doručení faktury - daňového dokladu. Tímto se zhotovitel nezbujuje odpovědnosti za plnění jako celek ani jeho jednotlivých částí. Ustanovení uvedené v předcházející větě se nevztahuje na garance (záruku) třetích osob za provedenou práci dle tohoto článku.

11.6 Uplatněním práv ze záruky za jakost nejsou dotčena práva objednatele na uhrazení smluvní pokuty a náhradu škody související s vadným plněním.

11.7 Sporné reklamace: V případě, že uživatel objektu či objednatel reklamují vadu, u které je sporné, zda je reklama oprávněná, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit ve sjednaných lhůtách bez ohledu na tuto skutečnost. Po odstranění vady má zhotovitel právo vydat prohlášení o neoprávněné reklamaci a má právo požadovat uhrazení skutečně a účelně vynaložených a prokázaných nákladů na odstranění vady. Zhotovitel má povinnost neoprávněnost reklamace doložit. V případě, že se objednatel a zhotovitel neshodnou na posouzení oprávněnosti reklamace, rozhodne o její oprávněnosti znalec v příslušném oboru určený oběma stranami.

Článek 12 Smluvní pokuty

12.1 Smluvní strany jsou oprávněny požadovat následující smluvní pokuty:

- 12.1.1 Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele oproti termínům uvedeným v bodě 5.2 této smlouvy činí 0,15 % z celkové hodnoty Díla v Kč bez DPH za každý i jen započatý den prodlení s termínem ukončení stavebních prací nebo s termínem předání stavby objednateli, a to až do data skutečného řádného ukončení Díla podle této smlouvy.
- 12.1.2 Smluvní pokuta za nepřevzetí staveniště v termínu dle čl. 5.1. a smluvní pokuta za nezahájení Stavby bez zbytečného odkladu od předání staveniště je 5.000 Kč za každý den prodlení.
- 12.1.3 Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků apod.) a/nebo nesplnění pokynů koordinátora BOZP.
- 12.1.4 Smluvní pokuta 10.000 Kč za každý jednotlivý případ porušení zákazu kouření, používání elektronických cigaret, požívání alkoholických nápojů nebo jiných omamných a psychotropních látek na stavbě.
- 12.1.5 Smluvní pokuta 5.000 Kč za každý jednotlivý případ znečištění vozovky, popřípadě jiného prostranství mimo staveniště, pokud nebude ihned odstraněno.
- 12.1.6 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním vad a nedodělků v dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí Díla s vadami a nedodělků, činí 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění.
- 12.1.7 Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním záručních vad se sjednává ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení a každou vadu až do doby jejího odstranění. V případě nedodržení termínů, stanovených v hodinách, dle čl. 11.4 této smlouvy zhotovitelem k jednotlivému případu se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 500 Kč za každý jednotlivý případ a za každou i započatou hodinu prodlení, a to až do doby provedení opravy anebo do doby, než je mezi stranami dohodnut jiný termín. Tuto smluvní pokutu zaplatí zhotovitel objednateli.
- 12.1.8 V případě, že zhotovitel nevyklidí staveniště k datu předání a převzetí Díla řádně a včas, vyjma dohodnuté části staveniště nezbytně nutné k odstranění případných vad a nedodělků, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den nevyklizení staveniště.
- 12.1.9 Smluvní pokuta dle čl. 10.7 této smlouvy je stanovena ve výši 10.000 Kč při porušení kteréhokoli závazku, vyplývajícího z tohoto ustanovení smlouvy.
- 12.1.10 Smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč denně se sjednává za nesplnění každé jednotlivé dohodnuté povinnosti zhotovitele, vyplývající z kontrolního dne, které budou jako takové objednatelem v zápise z kontrolního dne označeny.
- 12.1.11 Úroky z prodlení pro případ prodlení objednatele s úhradou oprávněných faktur o více než 30 dní činí 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
- 12.1.12 Smluvní pokuty dle čl. 7.9 této smlouvy při prodlení se zaplacením částky, kterou objednatel plnil poddodavateli zhotovitele.
- 12.2 Splatnost smluvních pokut je 14 dnů, a to na základě faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.
- 12.3 Smluvní strany prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a ve vazbě na závazky objednatele s výší smluvních pokut souhlasí.

Článek 13

Prodlení objednatele a zhotovitele, odstoupení od smlouvy

13.1 Odstoupení od smlouvy:

- 13.1.1 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, že je zahájeno insolvenční řízení.
- 13.1.2 Objednatel je bez dalšího oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě níže uvedeného porušení smlouvy zhotovitelem:

- a) prodlení s předáním Díla nebo event. jeho části delším 30 dnů oproti termínům uvedeným v této smlouvě;
 - b) neoprávněné zastavení či přerušení prací na více jak 5 dní na stavbě v rozporu s touto smlouvou nebo schváleným harmonogramem prací.
 - c) neodstranění závadného stavu ve lhůtě podle bodu 8.1.4 této smlouvy;
 - d) nepředložení pojistné smlouvy podle bodu 14.5 této smlouvy;
 - e) porušení jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy nebo neplnění jiných ustanovení této smlouvy, zejména provádění Díla v rozporu s kvalitativními parametry danými touto smlouvou.
- 13.1.3 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy či její části v případě prodlení objednatele s úhradou oprávněného nároku zhotovitele na peněžitě plnění po dobu delší 30 dnů po její splatnosti, byl-li k zaplacení alespoň jednou písemně vyzván.
- 13.2 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně; účinky odstoupení nastávají dnem doručení druhé smluvní straně oznámení o odstoupení.
- 13.3 V případě odstoupení od smlouvy bude provedena inventura a vyúčtování podle jednotkových cen provedených prací a zakoupených materiálů. Zhotovitel je povinen okamžitě opustit staveniště a vyklidit zařízení staveniště, nejpozději však do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení. Neučiní-li tak zhotovitel, je objednatel oprávněn staveniště na náklady zhotovitele vyklidit a náklady mu přefakturovat. Smluvní strany provedou vzájemné vypořádání následovně. Zhotovitel je povinen vrátit zpět již zaplacenou část ceny Díla. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr v plném rozsahu, pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení jeho povinností. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností zhotovitele, pak je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli stavební práce provedené zhotovitelem v ceně dle soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr vzhledem k nedokončenosti Díla ponížené o 20 %. Obě smluvní strany jsou oprávněny navzájem se překrývající pohledávky započítat.
- 13.4 Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ustanovení této smlouvy týkající se odpovědnosti za vady Díla, záruky a záruční lhůty podle čl. 11 této smlouvy, ustanovení o smluvních pokutách podle čl. 12 této smlouvy do dne odstoupení od této smlouvy a ustanovení o vlastnictví Díla, náhradě škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě a jejich přílohách.
- 13.5 Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne účinnosti odstoupení od smlouvy. O takovém předání a převzetí bude pořízen oběma stranami zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí Díla, bude v něm podrobně popsán stav rozpracovanosti Díla, provedeno jeho ocenění, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, místo jejich odstranění. Nepředání staveniště ani nepřevzetí Díla dle tohoto odst. smlouvy nemá vliv na vlastnictví Díla objednatelem či právo objednatele zadat dokončení Díla jinému zhotoviteli.

Článek 14

Další ujednání

- 14.1 Technickými normami (ČSN) podle této smlouvy jsou všechny české technické předpisy a normy, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění, a to jak jejich části závazné i nezávazné (doporučující), které jsou platné a účinné v den podpisu této smlouvy nebo které budou platit v průběhu provádění výstavby; technickými normami jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena připravovanou legislativou v průběhu provádění Díla. Pro případ změny technických norem oproti stavu, jaký byl při podpisu této smlouvy, se smluvní strany zavazují promítnout tuto změnu do dodatku k této smlouvě, jinak platí změněná technická dokumentace.

- 14.2 Je-li k plnění povinností zhotovitele z této smlouvy třeba činit právní úkony jménem objednatele, objednatel je povinen udělit zhotoviteli písemnou plnou moc, kterou se zhotovitel zavazuje přijmout a jednat podle ní osobně.
- 14.3 Na výzvu zhotovitele (zápisem do stavebního deníku a zároveň bude výzva prokazatelně doručena objednateli) je objednatel povinen předat své stanovisko ve věci plnění a dát pokyn k dalšímu postupu zhotovitele ve věci, popř. se osobně účastnit jednání ve lhůtě, kterou zhotovitel stanoví, ne však kratší než 24 hodin od doručení výzvy.
- 14.4 Práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy přechází v plném rozsahu na jejich právní nástupce. Objednatel je oprávněn postoupit práva a převést povinnosti z této smlouvy (týkající se záruk a garancí poskytnutých dle této smlouvy a jiných práv a povinností vyplývajících z řešení garančních vad) na nájemce objektu a zhotovitel tímto uděluje objednateli s takovým postoupením práv a převodem povinností souhlas.
- 14.5 Zhotovitel prohlašuje, že disponuje **pojistnou smlouvou** s pojistným plněním ve výši alespoň **10.000.000 Kč**, v níž je zhotovitel pojištěn na rizika a škody, která mohou vzniknout při jeho činnosti objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen udržovat sjednané pojištění v platnosti po celou dobu realizace Díla a trvání záruční doby na provedené Dílo. Zhotovitel je povinen objednateli prokázat splnění skutečností podle tohoto odstavce, tj. předložit objednateli k nahlédnutí stejnopis aktuálně platné pojistné smlouvy a/nebo potvrzení pojišťovny o trvání pojistné smlouvy, pokud k tomu objednatel zhotovitele vyzve.
- 14.6 Zhotovitel uhradí objednateli případný rozdíl mezi částkou, na niž objednateli oprávněně vznikne nárok, a pojistným plněním vyplaceným pojišťovnou objednateli dle pojistné smlouvy.
- 14.7 Na žádost objednatele zajistí zhotovitel změnu pojistné smlouvy v tom smyslu, že případné plnění při pojistné události bude vinkulováno ve prospěch banky či jiného subjektu, financujícího výstavbu předmětu plnění.
- 14.8 Nepoužije se.
- 14.9 Specifické odpovědnosti zhotovitele podle této smlouvy a prostředky k nápravě, které má objednatel dle této smlouvy, jakož i případná náhrada škody, rozšiřují a žádným způsobem neomezují odpovědnost zhotovitele dle občanského zákoníku.
- 14.10 Zhotovitel je povinen archivovat veškerou dokumentaci a veškeré doklady související s realizací Díla a jeho financováním (způsobem dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v účinném znění) po dobu nejméně 10 let ode dne poslední platby za provedené práce.
- 14.11 Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly a zároveň je povinen umožnit osobám oprávněným ke kontrole projektu, z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů

Článek 15

Vyšší moc, pozastavení prací a omezení rozsahu prací

- 15.1 Brání-li smluvní straně ve splnění povinnosti vyšší moc, jak je definována v článku 15 odst. 3. této smlouvy (dále jen „Vyšší moc“), prodlužuje se lhůta ke splnění této povinnosti o dobu trvání překážky Vyšší moci za předpokladu, že daná smluvní strana postupovala podle článku 15 odst. 4 této smlouvy.
- 15.2 Nedojde-li ke splnění povinnosti, jejímuž včasnému splnění zabránila Vyšší moc, ani do 60 dní od toho, co měla být povinnost splněna původně před prodloužením lhůty dle článku 15 odst. 1 této smlouvy, má kterákoliv smluvní strana právo od smlouvy odstoupit.
- 15.3 Pro účely této smlouvy se Vyšší mocí rozumí událost, která splňuje kumulativně následující znaky:
- a) objektivně znemožňuje některé ze smluvních stran v plnění některé z jejich povinností podle této smlouvy (objektivní nemožnost je v příčinné souvislosti s touto událostí);

- b) tuto událost nemohla příslušná smluvní strana s vynaložením odborné péče zjistit ani předvídat před uzavřením smlouvy;
- c) tato událost je mimo vliv smluvních stran a žádná ze smluvních stran nemohla této události zamezit.

Mezi případy Vyšší moci náleží zejména:

- přírodní katastrofy (zejm. požáry, výbuchy, zemětřesení, přílivové vlny, povodně, epidemie);
- válka, ozbrojené konflikty (ať byla vyhlášena válka či nikoli), invaze, akt nepřátelského státu, mobilizace, zabavení majetku nebo embarga;
- povstání, revoluce nebo vojenské, ozbrojené či násilné převzetí moci, nebo občanská válka;
- nepokoje, sročení, nebo akty či hrozby terorismu.

- 15.4 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své povinnosti v důsledku případu Vyšší moci, je povinna informovat druhou smluvní stranu o tomto případě Vyšší moci neprodleně poté, co se o vzniku takového případu Vyšší moci dozvěděla nebo co se mohla při vynaložení odborné péče o vzniku takového případu Vyšší moci dozvědět. V oznámení o případě Vyšší moci povinná smluvní strana uvede povahu Vyšší moci, počátek Vyšší moci, předpokládanou dobu trvání Vyšší moci a možné způsoby odvrácení újmy, která by v důsledku případu Vyšší moci hrozila.
- 15.5 Smluvní strana, které ve splnění povinnosti zabránila Vyšší moc, je povinna učinit vše, co je v jejích silách, aby odvrátila či minimalizovala újmu vzniklou druhé Smluvní straně z důvodu, že není schopna svou povinnost splnit.
- 15.6 Objednatel je oprávněn po předchozím písemném oznámení zhotoviteli s uvedením důvodů kdykoliv pozastavit provádění výstavby nebo některých jejích částí. V případě, že doba pozastavení bude trvat více než 120 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od této smlouvy. V případě pozastavení prací bude mezi smluvními stranami dohodnut nový termín dokončení Díla.
- 15.7 Odpovědnost smluvních stran nevylučuje taková překážka, která nastala teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo která vznikla z hospodářských poměrů povinné strany nebo překážka, která prokazatelně a podstatně nemohla ovlivnit plnění dle smlouvy.

Článek 16

Závěrečná ustanovení

- 16.1 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej nahradí, budou se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy, pokud v ní není řešená věc upravena odlišně, vždy řídit příslušným aktuálně platným a účinným předpisem upravujícím danou záležitost.
- 16.2 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 16.3 Nestanoví-li tato smlouva, že se oznámení činěné dle této smlouvy druhé straně mohou provést zápisem ve stavebním deníku, ústně či jiným obdobným způsobem, provádí se oznámení osobním předáním listiny oznámení obsahující pověřenému pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze-li tak učinit, jejím zasláním poštou formou doporučeného dopisu nebo datovou schránkou či jiným poskytovatelem poštovních služeb, případně e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem. Listina je považována za doručenu při osobním doručení dnem jejího předání a převzetí druhou stranou nebo, v případě doručování poštou, pátým dnem po odeslání. Toto ustanovení platí přiměřeně i pro doručování jiných listin a podkladů, které mají být předány.

- 16.4 Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky či e-mailem s tím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemně v listinné podobě.
- 16.5 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.
- 16.6 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků na profilu objednatele a v registru smluv v souladu s příslušnými právními předpisy a výslovně prohlašuje, že veškeré informace, skutečnosti a veškerá dokumentace týkající se Díla, které jsou případně předmětem obchodního tajemství a považují se za důvěrné, předem objednateli písemně a jasně označil a nejsou obsaženy v této smlouvě.
- 16.7 V případě rozporu ustanovení této smlouvy s ustanoveními jejích příloh, platí ustanovení smlouvy.
- 16.8 Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. To neplatí, pokud je smlouva vyhotovena v elektronické podobě.
- 16.9 Smluvní strany jsou povinny zajistit, aby v případě jejich rozdělení, sloučení, jakékoliv jiné přeměny nebo převodu práv na dceřiné společnosti byl právní nástupce zavázán stejně jako smluvní strana této smlouvy a aby v takovém případě nedošlo ke zkrácení práv druhé strany.
- 16.10 Strany ujednávají, že písemnosti doručované konvenční poštou dle této smlouvy budou zasílány na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Každá strana je povinna druhé straně neprodleně písemně oznámit případnou změnu své adresy.
- 16.11 Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy, v případě listinné podoby Smlouvy vlastnoruční.
- 16.12 Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/19/1314/2025 ze dne 25.08.2025.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Dopis nabídky

Příloha č. 2 – Oceněný výkaz výměr (rozpočet)

Příloha č. 3 – Harmonogram prací

Příloha č. 4 – Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5 – Projektová dokumentace (uložena mimo smlouvu)

Příloha č. 6 – Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení (byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a ke smlouvě se nepřikládá), případně vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace, pokud se stanou součástí zadávací dokumentace

Příloha č. 7 – Stavební povolení (bylo součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce a ke smlouvě se nepřikládá).

Objednatel:

V Hradci Králové dne dle podpisu

.....

Petr Koleta, hejtman

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

Ve Vrchlabí dne dle podpisu



Martin Javůrek, jednatel

B.C.M. company s.r.o.

DOPIS NABÍDKY

Veřejná zakázka zadávaná ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve zjednodušeném podlimitním řízení

Název zakázky:	Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov	
Identifikační údaje:		
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	
Sídlo:	Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové	
IČO:	708 89 546	
Zastoupen:	Petrem Koletou, hejtmánem	
Zástupce zadavatele:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	
Sídlo:	Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec Králové	
IČO:	275 02 988	
Technický dozor stavebníka: <i>(bude sděleno nejpozději při předání staveniště)</i>		
Tel.:		
E-mail:		
Zhotovitel: *	B.C.M. company s.r.o.	
Sídlo:	Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí	
IČO:	07890869	
Zastoupen:	Martinem Javůrkem, jednatelem společnosti	
Nabídková cena		
Cena celkem bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)	DPH (21 %)	Cena celkem vč. DPH
37 200 445,70 Kč	7 812 093,60 Kč	45 012 539,30 Kč
Doba realizace		
Doba realizace Stavby (=prací) v týdnech		Doba realizace Díla v týdnech
106 týdnů		109 týdnů
Záruční doba		
Délka záruční doby na dílo v měsících:		60 měsíců

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, Výkazu výměr (Soupisu prací), dalších souvisejících dokumentů pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené dokumenty, za částku uvedenou výše *nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou*.

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení zadavatele o výběru dodavatele představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu o dílo.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: veškeré činnosti prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího.

Zhotovitel JE malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).*

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte.

Zhotovitel: B.C.M company s.r.o., Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku

**tento řádek dodavatel použije tolikrát, kolik je členů případného sdružení dodavatelů*

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023003REV
Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

KSO: Trutnov

Místo: Trutnov

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Projektant: IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ: 9. 1. 2023

IČ: DIČ:

IČ: 07890869
DIČ: CZ0789086

IČ: DIČ:

IČ: DIČ:

Poznámka:

NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ROZPOČTU JE PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE!

Rozpočet je zpracován dle projektové dokumentace a dle jejího předpokladu, v případě že se bude lišit skutečnost od PD bude účtováno dle zjišťovacích protokolů a skutečnosti na stavbě

Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky soustavy ÚRS, které nejsou součástí soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází s Cenové soustavy ÚRS.

Dodávka akce se předpokládá včetně kompletní montáže, dopravy, vnitrostaveništní manipulace, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.

Při zpracování nabídky je nutné vycházet ze všech částí dokumentace (textové i grafické části, všech schémat a specifikace materiálu).

Součástí ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž akce.

Veškeré agregované položky jsou uvedeny včetně přesunu hmot, kompletního provedení a stavebních připomocí.

Všechny použité výrobky musí mít osvědčení o schválení k provozu v České republice.

V průběhu provádění prací budou respektovány všechny příslušné platné předpisy a požadavky BOZP. Náklady vyplývající z jejich dodržení jsou součástí jednotkové ceny a nebudou zvlášť hrazeny.


Veškeré práce budou provedeny úhledně, řádně a kvalitně řemeslným způsobem.

Zařízení bude uvedeno do provozu až po provedení všech výchozích zkouškách (revizích) el. instalace a pod. O provedených zkouškách budou vystaveny protokoly.

POVINNOSTÍ DODAVATELE JE PŘEKONTROLOVAT SPECIFIKACI MATERIÁLŮ A CHYBĚJÍCÍ MATERIÁL NEBO VÝKON DOPLNIT A OCENIT!

ROZPOČET JE NAVRŽEN DLE DOSTUPNÝCH MOŽNÝCH INFORMACÍ Z PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, PŘI STAVEBNÍCH PRACÍCH MOHOU BÝT ZJIŠTĚNY TAKOVÉ SKUTEČNOSTI, KTERÉ MOHOU OVLIVNIT PŘEDPOKLAD A ROZSAH PRACÍ, V TĚCHTO PŘÍPÁDECH BUDE ÚPRAVA ŘEŠENA V RÁMCÍ ZMĚNOVÉHO ŘÍZENÍ A ZJIŠŤOVACÍCH PROTOKOLŮ NA STAVBĚ!

Cena bez DPH			37 200 445,70
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	37 200 445,70	7 812 093,60
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			45 012 539,30



Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Uchazeč	

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	2023003REV		
Stavba:	Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov		
Místo:	Trutnov	Datum:	9. 1. 2023
Zadavatel:	Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.	Projektant:	IRBOS s.r.o.
Uchazeč:	B.C.M. company s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	I. ETAPA - SO 02
01.1	Bourací práce
01.2	Rekonstrukce a nové konstrukce
01.3	Venkovní úpravy
01.3.1	Dešťová kanalizace a komunikace
01.3.2	Oplocení
01.4	Rozvody stlačeného vzduchu
01.5	Slaboproud
01.6	Silnoproud
02	II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny
02.1	Bourací práce
02.2	Rekonstrukce a nové konstrukce
02.3	Venkovní úpravy
02.3.1	Dešťová kanalizace a komunikace
02.4	Rozvody stlačeného vzduchu
02.5	Slaboproud
02.6	Silnoproud
03	III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny
03.1	Bourací práce
03.2	Rekonstrukce a nové konstrukce
03.3	Venkovní úpravy
03.3.1	Dešťová kanalizace a komunikace
03.4	Rozvody stlačeného vzduchu
03.5	Slaboproud
03.6	Silnoproud
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt:
01 - I. ETAPA - SO 02
Soupis:
01.1 - Bourací práce

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:
B.C.M. company s.r.o.

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 07890869
DIČ: CZ0789086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 01 - I. ETAPA - SO 02

Soupis: 01.1 - Bourací práce

Místo: Trutnov
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 8 - Trubní vedení
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě

PSV - Práce a dodávky PSV

- 711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
- 712 - Povlakové krytiny
- 713 - Izolace tepelné
- 721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
- 733 - Ústřední vytápění
- 741 - Elektroinstalace
- 764 - Konstrukce klempířské
- 766 - Konstrukce truhlářské
- 767 - Konstrukce zámečnické
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 784 - Dokončovací práce - malby a tapety

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt: 01 - I. ETAPA - SO 02

Soupis: 01.1 - Bourací práce

Místo: Trutnov Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.

Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	113107337	Odstranění podkladu z betonu vyztuženého sítěmi tl přes 150 do 300 mm strojně pl do 50 m2	m2	26,000
VV		dle popisu v PD			
VV		26			26,000
2	K	121112005	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm ručně	m2	4,500
VV		dle popisu v PD a TZ str. 10			
VV		3*1,5			4,500
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	47,800
VV		dle popisu v PD a TZ str. 10			
VV		základ přístřešek			
VV		2*0,4*1,5*0,9			1,080
VV		odkopání kolem objektu			
VV		(13,5+13,5+46)*0,8*0,8			46,720
VV		Součet			47,800
4	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	47,800
VV		47,8			47,800
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	908,200
VV		47,8			47,800
VV		47,8*19 "Přepočtené koeficientem množství			908,200
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	47,800
VV		47,8			47,800
7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	85,500
VV		47,5*1,8			85,500
D		8	Trubní vedení		
8	K	899302811	Demontáž poklopů betonových nebo ŽB včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	2,000
VV		dle popisu v PD			
VV		2			2,000
9	K	899302811R	Demontáž potrubí D 160 mm - dle popisu v PD	kus	1,000
P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí			
VV		dle popisu v PD			
VV		1			1,000
10	K	899302811R1	Demontáž konzoly nadzemního vedení - dle popisu v PD	kus	1,000
P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí			
VV		dle popisu v PD			
VV		1			1,000
11	K	899302811R2	Demontáž nadzemního vedení vnitroareálového teplovodu - dle popisu v PD	kus	1,000
P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí			
VV		dle popisu v PD			
VV		1			1,000
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
12	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	45,000
VV		dle popisu v PD tz. str. 6			
VV		40			40,000
VV		odsekání patek			
VV		3			3,000
VV		přístavek TZ str. 6			
VV		2			2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
		VV	Součet		45,000
13	K	962032431	Bourání zdiva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	147,202
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 3		
		VV	tl. 300 mm		
		VV	12,48*4,5*0,3		16,848
		VV	tl. 250 mm		
		VV	12,48*4,5*3*0,25		42,120
		VV	tl. 160 mm		
		VV	4,075*4,5*0,16		2,934
		VV	Mezisoučet		61,902
		VV	vybourání obvodové stěny tl. 400 mm ozn. 11		
		VV	0,25*4,5*2*0,4		0,900
		VV	46*4,5*0,4		82,800
		VV	Mezisoučet		83,700
		VV	vybourání plynosilikátových tvárnic poničených odstříkující vodou		
		VV	4*0,4		1,600
		VV	Mezisoučet		1,600
		VV	Součet		147,202
14	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	69,409
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 6		
		VV	549,03*0,12		65,884
		VV	přístavba		
		VV	6,21*4,73*0,12		3,525
		VV	Součet		69,409
15	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	57,840
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 6		
		VV	549,03*0,1		54,903
		VV	přístavba		
		VV	6,21*4,73*0,1		2,937
		VV	Součet		57,840
16	K	965045111	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl do 1 m2	m2	578,403
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 6		
		VV	549,03		549,030
		VV	přístavba		
		VV	6,21*4,73		29,373
		VV	Součet		578,403
17	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahami tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	27,452
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 6		
		VV	549,03*0,05		27,452
18	K	968072355	Vybourání kovových rámu oken zdvojených včetně křídel pl do 2 m2	m2	43,200
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 1		
		VV	3,6*1,2*10		43,200
19	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,000
		VV	dle popisu v PD		
		VV	1		1,000
20	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	119,140
		VV	dle popisu PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 2		
		VV	3,22*3,7*10		119,140
21	K	973031844	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	18,000
		VV	dle popisu v TZ str. 12		
		VV	4,5*4		18,000
22	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	2,800
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22		
		VV	DN200		
		VV	7*0,4		2,800
23	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	225,792
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 8 - od v. 1200 mm - 20%		
		VV	z plochy (12,48+12,48+45,6)*3,2		225,792
24	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	84,672
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 8 - do v. 1200 mm nad podlahu		
		VV	(12,48+12,48+45,6)*1,2		84,672
25	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	329,250
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22		
		VV	cca 20%		
		VV	(13,7+13,7+46)*4,5		330,300
		VV	-3,6*1,2*10*okna		-43,200
		VV	štíty		
		VV	2*13,7*2/2		27,400
		VV	špalety		
		VV	(3,5+1,2+1,2)*10*0,25		14,750
		VV	Součet		329,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D 997 Přesun sutě					
26	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	851,119
27	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	851,119
28	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	16 171,261
VV 851,119*19 'Přepočtené koeficientem množství					16 171,261
29	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,902
VV 851,119*0,00106 'Přepočtené koeficientem množství					0,902
30	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	1,004
Poznámka k položce: v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti					
VV 851,119*0,00118 'Přepočtené koeficientem množství					1,004
31	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	4,758
Poznámka k položce: v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti					
VV 851,119*0,00559 'Přepočtené koeficientem množství					4,758
32	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	844,455
Poznámka k položce: v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti					
VV 851,119*0,99217 'Přepočtené koeficientem množství					844,455
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
33	K	711131812	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	578,403
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 6					
VV 549,03					549,030
VV 6,21*4,73					29,373
VV Součet					578,403
D 712 Povlakové krytiny					
34	K	712331811	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho samolepící	m2	549,030
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 7 odstranění lepenky					
VV 549,03					549,030
D 713 Izolace tepelné					
35	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	549,030
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 7 odstranění MW					
VV 549,03					549,030
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
36	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin	kus	9,000
VV 9					9,000
D 733 Ústřední vytápění					
37	K	733R100	Demontáž rozvodů ÚT vč. otopných těles	sada	1,000
D 741 Elektroinstalace					
38	K	741421831R	Demontáž hromosvoud	m	752,000
P Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
39	K	741421831R1	Demontáž rozvodů elektroinstalace	sada	1,000
P Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
D 764 Konstrukce klempířské					
40	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	751,980
VV dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 9					
VV 8,3*45,3*2					751,980
41	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	45,300
VV 45,3					45,300
42	K	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	33,200
VV 8,3*4					33,200
43	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	27,400
VV dle popisu v PD a TZ str.7					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		13,7*2		27,400
44	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	36,000
	VV		3,6*10		36,000
45	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	90,400
	VV		45,2*2		90,400
46	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	56,000
	VV		7*8		56,000
D 766 Konstrukce truhlářské					
47	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	45,500
	VV		demontáž bednění a oplechování přesahu střechy		
	VV		ozn. 10		
	VV		45,5*0,5*2		45,500
	VV		Součet		45,500
48	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	45,500
D 767 Konstrukce zámečnické					
49	K	767161811	Demontáž zábradlí rovného rozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti	m	4,000
	VV		2+2		4,000
50	K	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	703,730
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 7		
	VV		podhled garáž		
	VV		549,03		549,030
	VV		Mezisoučet		549,030
	VV		demontáž bednění a oplechování přesahu střechy		
	VV		ozn. 10		
	VV		1,7*45,5*2		154,700
	VV		Mezisoučet		154,700
	VV		Součet		703,730
51	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	703,730
52	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	495,000
	VV		ocelové sloupky ozn. 4		
	VV		11*4,5*10		495,000
53	K	767996701R	Demontáž vodítek vrat s betonovým závažím - dle popisu v PD	ks	20,000
P Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
	VV		vodítka vrat		
	VV		10*2		20,000
54	K	767996701R1	Demontáž konstrukce přístavku - dle popisu v PD	sada	1,000
P Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
	VV		1		1,000
D 783 Dokončovací práce - nátěry					
55	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	692,039
56	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	692,039
57	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	692,039
	VV		sloupky ozn. 5		
	VV		9*0,1*0,15*4,5*3		1,823
	VV		2*0,1*0,12*4,5*2		0,216
	VV		Mezisoučet		2,039
	VV		vazníky ozn. 5		
	VV		46*15		690,000
	VV		Mezisoučet		690,000
	VV		Součet		692,039
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					
58	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	225,792
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 8 - od v. 1200 mm - 20%		
	VV		z plochy (12,48+12,48+45,6)*3,2		225,792
D HZS Hodinové zúčtovací sazby					
59	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	150,000
	VV		Vystěhování vybavení, pomocné práce - Ide popisu v TZ str. 5		
	VV		150		150,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt:
01 - I. ETAPA - SO 02
Soupis:
01.2 - Rekonstrukce a nové konstrukce

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:
B.C.M. company s.r.o.

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 07890869
DIČ: CZ0789086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 01 - I. ETAPA - SO 02
Soupis: **01.2 - Rekonstrukce a nové konstrukce**

Místo: Trutnov
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
766-1 - Výplně otvorů
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt: 01 - I. ETAPA - SO 02

Soupis: 01.2 - Rekonstrukce a nové konstrukce

Místo: Trutnov Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.

Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	121151103	Sejmutí ornice plochy do 100 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	39,500
	VV		dle popisu v PD kompresor a přístavba		
	VV		3*1,5		4,500
	VV		5*7		35,000
	VV		Součet		39,500
2	K	131251100	Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	13,480
	VV		pod přístavek		
	VV		5*6,74*0,4		13,480
3	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,960
	VV		kompresor		
	VV		2*0,4*0,8*1,5		0,960
4	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	14,440
	VV		0,96*13,48		14,440
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	144,400
	VV		14,44		14,440
	VV		14,44*10 'Přepočtené koeficientem množství		144,400
6	K	167151111	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	14,440
	VV		14,44		14,440
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	14,440
	VV		14,44"nevyužitá zemina určená na skládku		14,440
8	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	25,992
	VV		14,44*1,8		25,992
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	5,720
	VV		dle popisu v PD prohlubeň - hutněno po vrstvách		
	VV		2,2*2,6*1		5,720
10	M	58344171	šterkodrt frakce 0/32	t	10,296
	VV		dle popisu v PD prohlubeň - hutněno po vrstvách		
	VV		2,2*2,6*1*1,8		10,296
11	K	181151321	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 150 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	38,200
	VV		1,5*3		4,500
	VV		5*6,74		33,700
	VV		Součet		38,200
12	K	181351003	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	4,500
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 10		
	VV		3*1,5		4,500
D		2	Zakládání		
13	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	11,823
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		u nové stěny		
	VV		0,5*45,95*0,1		2,298
	VV		pod šachtou		
	VV		2*2*0,05		0,200
	VV		přístavek		
	VV		5*6,74*0,25		8,425
	VV		kompresor		
	VV		3*1,5*0,2		0,900
	VV		Součet		11,823
14	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	8,425
	VV		dle popisu v PD Přístavek		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
		VV	0,25*6,74*5		8,425
15	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	29,622
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
		VV	beton C16/20		
		VV	555,06*0,05		27,753
		VV	přístavba		
		VV	6,21*4,73*0,05		1,469
		VV	šachta		
		VV	2*2*0,1		0,400
		VV	Součet		29,622
16	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	131,438
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
		VV	beton C20/25		
		VV	555,06*0,22		122,113
		VV	přístavba		
		VV	5*6,74*0,25		8,425
		VV	kompresor		
		VV	3*1,5*0,2		0,900
		VV	Součet		131,438
17	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m2	5,022
		VV	(5+5+6,74)*0,3		5,022
18	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m2	5,022
19	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	4,539
		VV	vyztuženou KARI sítí při obou lících desky dle popisu v TZ		
		VV	str.13		
		VV	základová deska		
		VV	C20/25 tl. 200 mm		
		VV	555,06		555,060
		VV	5*6,74		33,700
		VV	2*2		4,000
		VV	3*1,5		4,500
		VV	Součet		597,260
		VV	(597,26*3,82)/1000		4,539
		VV	Součet		4,539
20	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	16,336
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
		VV	beton C16/20 XC2		
		VV	základ pod stěnu 400 mm		
		VV	0,45*0,5*(3,5+3,5+3,5+3,5+3,5+3,5)		5,513
		VV	0,45*1*(2,825+3+3+2+2+3+3+2,825)		9,743
		VV	Mezisoučet		15,256
		VV	základ pod kompresor		
		VV	0,4*1,5*0,9*2		1,080
		VV	Mezisoučet		1,080
		VV	Součet		16,336
21	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,980
		VV	16,336*60/1000		0,980
22	K	275311611	Základové patky prokládané kamenem z betonu tř. C 16/20	m3	1,275
		VV	pod přístavbu		
		VV	6*0,85*0,5*0,5		1,275
23	K	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,077
		VV	1,275*60/1000		0,077
24	K	279113143	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	5,000
		VV	dle popisu v PD šachta		
		VV	(1,5+1,5+1+1)*1		5,000
25	K	279113144	Základová zeď tl přes 250 do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	4,000
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
		VV	základ pod stěnu 300 mm		
		VV	0,5*2*4		4,000
26	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	22,975
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
		VV	základ pod stěnu 400 mm		
		VV	0,5*45,95		22,975
27	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,256
		VV	4*8/1000		0,032
		VV	22,975*8/1000		0,184
		VV	5*8/1000		0,040
		VV	Součet		0,256
D 3 Svislé a kompletní konstrukce					
28	K	311113144	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	36,000
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
		VV	stěny 300 mm		
		VV	4,5*2*4		36,000
29	K	311113145	Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	82,350
		VV	dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
		VV	stěna 400 mm		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		4,5*45,95		206,775
	VV		-4,5*3,95*7"vrata		-124,425
	VV		Součet		82,350
30	K	311272321	Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	1,800
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 12		
	VV		1,8		1,800
31	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,947
	VV		36*8/1000		0,288
	VV		82,36*8/1000		0,659
	VV		Součet		0,947
32	K	331273011	Pilíř z tvárníc betonových rozměru do 300x300 mm	m3	1,890
	VV		dle popisu v PD - u vrat - ostění pro kotvení vrat		
	VV		0,2*0,15*4,5*14		1,890
33	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,113
	VV		1,89*60/1000		0,113
34	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	63,000
	VV		ukotvení sloupků u vrat		
	VV		4,5*14		63,000
D 4 Vodorovné konstrukce					
35	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	16,542
	VV		průvlak nad vraty dle popisu v TZ str. 14		
	VV		beton C20/25 XC1, XF1		
	VV		0,6*0,6*45,95		16,542
	VV		Součet		16,542
36	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	64,330
	VV		(0,4+0,6+0,4)*45,95		64,330
37	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	64,330
	VV		64,33		64,330
38	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,980
	VV		4,95*0,4		1,980
39	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	1,980
	VV		1,98		1,980
40	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	2,978
	VV		16,542*180/1000		2,978
41	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	3,446
	VV		věnc nad vraty dle popisu v TZ str. 14		
	VV		0,25*0,3*45,95		3,446
	VV		Součet		3,446
42	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	22,975
	VV		věnc nad vraty dle popisu v TZ str. 14		
	VV		(0,25+0,25)*45,95		22,975
43	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	22,975
	VV		22,975		22,975
44	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,620
	VV		3,446*180/1000		0,620
	VV		Součet		0,620
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
45	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	121,200
	VV		skl. S5 - stávající zdivo v 1,2 m		
	VV		(12,5+12,5+45,15)*1,2		84,180
	VV		skl. S5 nové zdivo v 1,2 m		
	VV		45,15*1,2		54,180
	VV		-4,5*1,2*7"vrata		-37,800
	VV		(2+2+0,3)*1,2*4		20,640
	VV		Součet		121,200
46	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	298,151
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		skl. S6		
	VV		stávající zdivo od v 1,2 m		
	VV		3,23*(12,5+12,5+45,15)		226,585
	VV		-3,6*1,2*10		-43,200
	VV		skl. S8 - tl. 400 mm		
	VV		45,15*3,23		145,835
	VV		-4,5*2,75*7"vrata		-86,625
	VV		tl. 300 mm		
	VV		(2+2+0,3)*3,23*4		55,556
	VV		Součet		298,151
47	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	235,966
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		skl. S5 - stávající zdivo v 1,2 m		
	VV		(12,5+12,5+45,15)*1,2		84,180
	VV		skl. S5 nové zdivo v 1,2 m		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		45,15*1,2		54,180
	VV		-4,5*1,2*7"vrata		-37,800
	VV		(2+2+0,3)*1,2*4		20,640
	VV		skl. S8 - tl. 400 mm		
	VV		45,15*3,23		145,835
	VV		-4,5*2,75*7"vrata		-86,625
	VV		tl. 300 mm		
	VV		(2+2+0,3)*3,23*4		55,556
	VV		Součet		235,966
48	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	298,151
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		skl. S6		
	VV		stávající zdívo od v 1,2 m		
	VV		3,23*(12,5+12,5+45,15)		226,585
	VV		-3,6*1,2*10		-43,200
	VV		skl. S8 - tl. 400 mm		
	VV		45,15*3,23		145,835
	VV		-4,5*2,75*7"vrata		-86,625
	VV		tl. 300 mm		
	VV		(2+2+0,3)*3,23*4		55,556
	VV		Součet		298,151
49	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	45,650
	VV		ostění		
	VV		dle popisu v PD		
	VV		špalety		
	VV		(3,6+1,2+1,2)*10*0,3		18,000
	VV		vrata		
	VV		(0,15+0,15+0,2)*3,95*14		27,650
	VV		Součet		45,650
50	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	584,433
	VV		dle popisu v PD a v.č. D1.1.1 - 22		
	VV		555,06		555,060
	VV		6,21*4,73		29,373
	VV		Součet		584,433
51	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	529,175
	VV		529,175		529,175
52	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	529,175
	VV		529,175		529,175
53	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	529,175
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		skl. S10		
	VV		0,8*(45,95+13,405+13,405)		58,208
	VV		S11		
	VV		0,5*(45,95+13,405+13,405)		36,380
	VV		S12		
	VV		4,425*(45,95+13,405+13,405)		321,963
	VV		6,7*2*2"štitly		26,800
	VV		nová stěna S17		
	VV		45,95*0,5		22,975
	VV		-4,5*0,5*7		-15,750
	VV		(0,5+0,5)*0,4*7		2,800
	VV		S9		
	VV		45,95*3,32		152,554
	VV		-4,5*3,45*7		-108,675
	VV		špalety		
	VV		(4,5+3,45+3,45)*7*0,4		31,920
	VV		Součet		529,175
54	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	290,900
	VV		vrata		
	VV		(3,95+3,95)*7*2		110,600
	VV		(1,2+1,2)*10*2"okna		48,000
	VV		4,8*6		28,800
	VV		8*4,5		36,000
	VV		Mezisoučet		223,400
	VV		nadpraží		
	VV		4,5*7		31,500
	VV		3,6*10		36,000
	VV		Mezisoučet		67,500
	VV		Součet		290,900
55	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	245,740
	VV		223,4		223,400
	VV		223,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		245,740
56	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	74,250
	VV		dle popisu v PD		
	VV		67,5		67,500
	VV		67,5*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		74,250
57	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	60,000
	VV		dle popisu v PD		
	VV		špalety		
	VV		(3,6+1,2+1,2)*10		60,000
58	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	66,000
	VV		60		60,000
	VV		60*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		66,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
59	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	146,965
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22		
	VV		sokl - vnitřní omítka		
	VV		S5 stávající zdivo v 1,2 m		
	VV		(12,5+12,5+45,15)*1,2		84,180
	VV		nové zdivo v 1,2 m S5		
	VV		45,15*1,2		54,180
	VV		-4,5*1,2*7"vrata		-37,800
	VV		(2+2+0,3)*1,2*4 vnější omítka		
	VV		S11 - stávající stěny		
	VV		0,5*(45,95+13,405+13,405)		36,380
	VV		S17 - nová stěna		
	VV		45,95*0,5		22,975
	VV		-4,5*0,5*7		-15,750
	VV		(0,5+0,5)*0,4*7		2,800
	VV		Součet		146,965
60	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	381,289
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22		
	VV		vnější omítka S12		
	VV		4,424*(45,95+13,405+13,405)		321,890
	VV		-3,6*1,2*10		-43,200
	VV		6,7*2*2"štíty		26,800
	VV		S9		
	VV		45,95*3,32		152,554
	VV		-4,5*3,45*7		-108,675
	VV		špalety		
	VV		(4,5+3,45+3,45)*7*0,4		31,920
	VV		Součet		381,289
61	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	146,965
	VV		146,965		146,965
62	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	381,289
	VV		381,289		381,289
63	K	624635301	Tmelení tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	36,000
	P		Poznámka k položce: Poznámka k položce: SPÁRA VYPLNĚNA TMELENA MS POLYMEROVÝM TMELEM		
	VV		parapety		
	VV		3,6*10		36,000
64	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	335,250
	VV		dle popisu v TZ a PD - z obou stran		
	VV		3,6*1,2*10		43,200
	VV		4,5*3,95*7		124,425
	VV		Součet		167,625
	VV		167,625*2		335,250
	VV		Součet		335,250
65	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	827,685
	VV		298,51+529,175		827,685
66	K	634112117	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm	m	117,510
	VV		46+46+12,755+12,755		117,510
67	K	634112117R	Kotvení překladů lepenou výztuží - dle popisu v TZ a statika	sada	1,000
	VV		1		1,000
68	K	634112117R1	těsnění podhledu trvale pružným tmelem - dle popisu v PD	m	132,810
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 15 - přesné množství bude		
	VV		upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		
	VV		45,15+45,15+12,755+12,755		115,810
	VV		(2+0,25+2)*4		17,000
	VV		Součet		132,810
69	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	7,000
	VV		dle popisu v PD		
	VV		7		7,000
	VV		Součet		7,000
70	M	56245640R	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 200 mm	kus	7,000
	VV		7		7,000
71	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce	kus	7,000
	VV		7		7,000
	VV		Součet		7,000
72	M	42978006	průchodka bříťová, k zabetonování, DN 200	kus	7,000
	VV		7		7,000
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání		
73	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	662,000
	VV		dle popisu v PD		
	VV		(48+48)*5		480,000
	VV		(14+14)*6,5		182,000
	VV		Součet		662,000
74	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	39 720,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
VV			662*60		39 720,000
75	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	662,000
VV			662		662,000
76	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	662,000
VV			662		662,000
77	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	39 720,000
VV			662*60		39 720,000
78	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	662,000
VV			662		662,000
79	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	585,373
VV			556		556,000
VV			6,21*4,73		29,373
VV			Součet		585,373
80	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	583,373
VV			583,373		583,373
81	K	953943212	Osazování skříně pro hasicí přístroj	kus	1,000
VV			dle popisu v PD a TZ str. 20		
VV			1		1,000
82	M	44932114	<i>přístroj hasicí ruční</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
83	K	975121221	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	561,000
VV			pod nosníky - předběžně		
VV			12,5*44		550,000
VV			u sloupů		
VV			11*1		11,000
VV			Součet		561,000
84	K	975121222	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m	33 660,000
VV			561*60		33 660,000
85	K	975121223	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	561,000
VV			561		561,000
D 998			Přesun hmot		
86	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	715,841

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

87	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	588,433
VV			dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
VV			skl.S2		
VV			555,06		555,060
VV			přístavba		
VV			6,21*4,73		29,373
VV			šachta		
VV			2*2		4,000
VV			Součet		588,433
88	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,235</i>
VV			588,433*0,4/1000		0,235
89	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	28,975
VV			dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
VV			skl.S2		
VV			45,95*0,5		22,975
VV			šachta		
VV			1*(1,5+1,5+1,5+1,5)		6,000
VV			Součet		28,975
90	M	11163150	<i>lak penetrační asfaltový</i>	<i>t</i>	<i>0,012</i>
VV			28,975*0,4/1000		0,012
91	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	218,133
VV			dle popisu v PD a TZ		
VV			vnitřní omítka skl. S5		
VV			stávající zdivo v 1,2m		
VV			(12,5+12,5+45,15)*1,2		84,180
VV			nové zdivo v 1,2 m		
VV			45,15*1,2		54,180
VV			-4,5*1,2*7"vrata		-37,800
VV			(1,2+1,2+0,3)*1,2*4		12,960
VV			Mezisoučet		113,520
VV			vnější omítka		
VV			S10		
VV			0,8*(45,95+13,405+13,405)		58,208
VV			S11		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	
			VV		0,5*(45,95+13,405+13,405)	36,380
			VV		nová stěna S17	
			VV		45,95*0,5	22,975
			VV		-4,5*0,5*7"vrata	-15,750
			VV		(0,5+0,5)*0,4*7	2,800
			VV		Mezisoučet	104,613
			VV		Součet	218,133
92	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	1 176,866	
			VV		dle popisu v PD a v.č. D1.1.1.1 - 22 - 2 vrstvy	
			VV		skl.S2	
			VV		555,06	555,060
			VV		přístavba	
			VV		6,21*4,73	29,373
			VV		šachta	
			VV		2*2	4,000
			VV		Součet	588,433
			VV		588,433*2	1 176,866
			VV		Součet	1 176,866
93	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	735,541	
			VV		dle popisu v PD a v.č. D1.1.1.1 - 22 - 2 vrstvy	
			VV		skl.S2	
			VV		555,06	555,060
			VV		2*2	4,000
			VV		přístavba	
			VV		6,21*4,73	29,373
			VV		Součet	588,433
			VV		588,433*1,25	735,541
94	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	735,541	
			VV		dle popisu v PD a v.č. D1.1.1.1 - 22 - 2 vrstvy	
			VV		skl.S2	
			VV		555,06	555,060
			VV		2*2	4,000
			VV		přístavba	
			VV		6,21*4,73	29,373
			VV		Součet	588,433
			VV		588,433*1,25	735,541
95	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	57,950	
			VV		svislá hydroizolace - 2 vrstvy	
			VV		45,95*0,5	22,975
			VV		1*1,5*4	6,000
			VV		Součet	28,975
			VV		28,975*2	57,950
			VV		Součet	57,950
96	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	36,219	
			VV		svislá hydroizolace - 2 vrstvy	
			VV		45,95*0,5	22,975
			VV		1*1,5*4	6,000
			VV		Součet	28,975
			VV		28,975*1,25	36,219
97	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	36,219	
			VV		svislá hydroizolace - 2 vrstvy	
			VV		45,95*0,5	22,975
			VV		1*1,5*4	6,000
			VV		Součet	28,975
			VV		28,975*1,25	36,219
98	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	176,528	
			VV		svislá hydroizolace	
			VV		dle popisu v PD a TZ	
			VV		vnitřní omítka skl. S5	
			VV		stávající zdivo v 1,2m	
			VV		(12,5+12,5+45,15)*1,2	84,180
			VV		nové zdivo v 1,2 m	
			VV		45,15*1,2	54,180
			VV		-4,5*1,2*7"vrata	-37,800
			VV		(1,2+1,2+0,3)*1,2*4	12,960
			VV		Mezisoučet	113,520
			VV		vnější omítka	
			VV		S10	
			VV		0,8*(45,95+13,405+13,405)	58,208
			VV		Mezisoučet	58,208
			VV		šachta	
			VV		0,8*4*1,5	4,800
			VV		Mezisoučet	4,800
			VV		Součet	176,528
99	M	28323516	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 9mm	m2	141,900	
			VV		dle popisu v PD a TZ	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		vnitřní omítka skl. S5		
	VV		stávající zdivo v 1,2m		
	VV		(12,5+12,5+45,15)*1,2		84,180
	VV		nové zdivo v 1,2 m		
	VV		45,15*1,2		54,180
	VV		-4,5*1,2*7"vrata		-37,800
	VV		(1,2+1,2+0,3)*1,2*4		12,960
	VV		Součet		113,520
	VV		113,52*1,25		141,900
	VV		Součet		141,900
100	M	28323005	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	78,760
	VV		vnější omítka		
	VV		S10		
	VV		0,8*(45,95+13,405+13,405)		58,208
	VV		Mezisoučet		58,208
	VV		šachta		
	VV		0,8*1,5*4		4,800
	VV		Součet		63,008
	VV		63,008*1,25		78,760
	VV		Součet		78,760
101	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	176,060
	VV		45,15		45,150
	VV		-4,5*4		-18,000
	VV		45,95+13,405+13,405		72,760
	VV		12,5+12,5+45,15		70,150
	VV		1,5*4		6,000
	VV		Součet		176,060
102	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	9,419
D 713			Izolace tepelné		
103	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	1 231,920
	VV		dle popisu v PD a TZ str.15		
	VV		45,95*13,405*2		1 231,920
104	M	63150864	pás tepelně izolační univerzální tl 100mm	m2	1 355,112
	VV		dle popisu v PD a TZ str.15		
	VV		45,95*13,405*2		1 231,920
	VV		1231,92*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 355,112
105	K	713131143	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	8,339
	VV		dle popisu v PD . základy		
	VV		0,85*(6,21+3,6)		8,339
106	M	28376011	deska perimetrická fasádní soklová 150kPa tl 30mm	m2	9,173
	VV		8,339		8,339
	VV		8,339*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		9,173
107	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	3,852
D 721			Zdravotechnika		
108	K	721R1	Dodávka a montáž geigrů - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	9,000
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>		
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. OV4		
	VV		9		9,000
109	K	721R11	Dodávka a montáž poklopů kanalizace - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	2,000
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>		
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 19		
	VV		2		2,000
D 762			Konstrukce tesařské		
110	K	762342211R	Montáž hranolů 40x40 mm	m	183,800
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>		
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 15		
	VV		45,95*2*2		183,800
111	M	60512125	hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m	m3	0,323
	VV		45,95*2*2*0,04*0,04*1,1		0,323
112	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,323
113	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,185
D 764			Konstrukce klempířské		
114	K	764011611	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 150 mm	m	91,900
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 15		
	VV		L profil 50 x 50 mm		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		45,95+45,95		91,900
115	K	764211636	Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 530 mm	m	45,200
	VV		dle popisu v PD ozn. K3		
	VV		45,2		45,200
116	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	27,400
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků		
	VV		ozn. K2		
	VV		2*13,7		27,400
117	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	39,600
	VV		parapety		
	VV		ozn. K1		
	VV		3,6*10		36,000
	VV		36*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		39,600
118	K	764243556	Sněhový zachytávač krytiny z TiZn plechu s povrchovou úpravou průběžný dvourubkový	m	45,200
	VV		45,2		45,200
119	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	27,400
	VV		dle popisu v PD a tabulce výrobků ozn. K7		
	VV		2*13,7		27,400
120	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,653
D 766 Konstrukce truhlářské					
121	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	36,000
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků		
	VV		ozn. T2		
	VV		3,6*10		36,000
122	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	36,000
123	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,040
D 766-1 Výplně otvorů					
124	K	02R10996	Dodávka a montáž plastových oken- dle popisu v PD	m2	46,800
P			Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků		
	VV		3,6*1,3*10		46,800
D 767 Konstrukce zámečnické					
125	K	767391112R	Dodávka a montáž krytiny z tvarovaných plechů s antikondenzační textilií, systémových doplňků a oplechování - dle popisu v PD	m2	783,363
P			Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 16 a 17		
	VV		Skl.S15 - TR40S - 0,55 mm		
	VV		8,3*45,15*2		749,490
	VV		nad přístřeškem - TR40S - 0,63 mm		
	VV		6,21*4,73		29,373
	VV		kompresor - TR40S - 0,63 mm		
	VV		3*1,5		4,500
	VV		Součet		783,363
126	K	767584702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	584,433
	VV		dle popisu v PD a popisu v TZ str. 15		
	VV		Skl.S13		
	VV		555,06		555,060
	VV		6,21*4,73"přístavba		29,373
	VV		Součet		584,433
127	M	13835000R	plech vlnitý z poplastovaného plechu TR 40	m2	642,876
	VV		dle popisu v PD a popisu v TZ str. 15		
	VV		555,06		555,060
	VV		6,21*4,73"přístavba		29,373
	VV		Součet		584,433
	VV		584,433*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		642,876
128	K	767584702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	220,560
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 15		
	VV		45,95*2,4*2		220,560
129	M	19112012	plech TiZn perforovaný volný ventilační průřez 63% „leskle válcovaný“ tabule tl 1mm	m2	253,644
	VV		220,56*1,15		253,644
130	K	767584702R1	Dodávka a montáž pěnové těsnící pásky - dle popisu v PD	m2	132,810
P			Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a popisu v TZ str. 15		
	VV		45,15+45,15+12,755+12,755		115,810
	VV		(2+0,25+2)*4		17,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
VV			Součet		132,810
131	K	767584702R11	Dodávka a montáž háčků a kulatého profilu pro zavěšení podhledu - dle popisu v PD	sada	1,000
P			Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			dle popisu v PD a popisu v TZ str. 15		
VV			1		1,000
132	K	767646411	Montáž revizních dveří a dvířek jednokřídlových s rámem plochy do 0,5 m2	m2	0,400
VV			dle popisu v PD ozn. OV3		
VV			0,8*0,5		0,400
133	M	55343552R	dvířka revizní nerezová	kus	1,000
VV			dle popisu v PD ozn. OV3		
VV			1		1,000
134	K	767R4	Dodávka a montáž sekčních garážových vrat - dle tabulky zámečnických výrobků	kus	7,000
P			Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			dle popisu v PD a tabulky výrobků - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			7		7,000
135	K	767R41	Dodávka a montáž ocelového přístřešku vč. opláštění plechem - dle popisu v PD	kus	1,000
P			Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			dle popisu v PD a TZ str.12 - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			1		1,000
136	K	767R42	Dodávka a montáž ochranné konstrukce kompresoru - dle popisu v PD	kus	1,000
P			Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. Z3 - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			1		1,000
137	K	767R43	Dodávka a montáž ocelového poklopu - dle popisu v PD	kus	1,000
P			Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			dle popisu v PD a tabulky výrobků - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			ozn. Z2		
VV			1		1,000
138	K	767R44	Dodávka a montáž prefabrikovaný žlábek se zákrytovým roštem - dle popisu v PD	m	45,950
P			Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			dle popisu v PD a tabulky výrobků - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			ozn. Z1		
VV			45,95		45,950
139	K	767R45	Úprava ocelové konstrukce střechy - dle popisu v PD	sada	1,000
P			Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí navažení ocelových pásů na stávající vaznice navažení pásnic na hřebenovou vaznici výztužná konstrukce střechy pro zavěšení vrat		
VV			dle popisu v PD a TZ str. 16 - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			1		1,000
140	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	8,911
D 783			Dokončovací práce - nátěry		
141	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	90,000
VV			dle popisu v PD		
VV			90		90,000
142	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	73,520
VV			dle popisu v PD a TZ str.15		
VV			0,1*45,95*2*2		73,520
143	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	692,039
144	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	692,039
145	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	584,433
VV			dle popisu v PD a TZ str. 13+14		
VV			555,06		555,060
VV			6,21*4,73"přístavba		29,373
VV			Součet		584,433
146	K	783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	584,433

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		584,433		584,433
147	K	783933151	Penetrační epoxidový nátěr hladkých betonových podlah - gletování	m2	38,200
	VV		přístřešek - dle popisu v TZ str. 14		
	VV		5*6,74		33,700
	VV		kompresor		
	VV		3*1,5		4,500
	VV		Součet		38,200
148	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	596,114
	VV		skl. S2		
	VV		584,433		584,433
	VV		sokl		
	VV		0,1*(45,95+45,95+12,455+12,455)		11,681
	VV		Součet		596,114
149	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	596,114
	VV		596,114		596,114
150	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	1 192,228
	VV		pískový vsyp do penetrace		
	VV		596,114		596,114
	VV		pískový vsyp do nátěru		
	VV		596,114		596,114
	VV		Součet		1 192,228
151	K	777911111R	Tuhé napojení podlahy na stěnu nebo sokl - plastbeton	m	101,310
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí		
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 13		
	VV		45,15+45,15+12,755+12,755		115,810
	VV		(2+0,25+2)*4		17,000
	VV		-4,5*7		-31,500
	VV		Součet		101,310
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety		
152	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	298,151
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		skl. S6		
	VV		stávající zdivo od v 1,2 m		
	VV		3,23*(12,5+12,5+45,15)		226,585
	VV		-3,6*1,2*10		-43,200
	VV		skl. S8 - tl. 400 mm		
	VV		45,15*3,23		145,835
	VV		-4,5*2,75*7*vrata		-86,625
	VV		tl. 300 mm		
	VV		(2+2+0,3)*3,23*4		55,556
	VV		Součet		298,151
153	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně oteruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	298,151
	VV		298,151		298,151
	D	OST	Ostatní		
154	K	OST100	Dodávka a montáž výstražné a bezpečnostní značky a tabulky dle PBR	sada	1,000
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí		
	VV		bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		
	VV		1		1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt:

01 - I. ETAPA - SO 02

Soupis:

01.3 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:

01.3.1 - Dešťová kanalizace a komunikace

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B.C.M. company s.r.o.

IČ:

07890869

DIČ:

CZ0789086

Projektant:

IRBOS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 01 - I. ETAPA - SO 02
Soupis: 01.3 - Venkovní úpravy
Úroveň 3:

01.3.1 - Dešťová kanalizace a komunikace

Místo:	Trutnov	Datum:	9. 1. 2023
Zadavatel:	Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.	Projektant:	IRBOS s.r.o.
Uchazeč:	B.C.M. company s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
741 - Elektroinstalace - silnoproud

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt: 01 - I. ETAPA - SO 02

Soupis: 01.3 - Venkovní úpravy

Úroveň 3: 01.3.1 - Dešťová kanalizace a komunikace

Místo: Trutnov

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o.

Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	295,084
VV		" ODSTRANĚNÍ PODKLADU - dle popisu v PD a TZ str. 10"			
VV		" plocha frézovanho asfaltu - kolem nového napojení komunikace			
VV		4*4			16,000
VV		4*46,108			184,432
VV		11,62*3,878			45,062
VV		7,08			7,080
VV		5,5			5,500
VV		6,01			6,010
VV		31			31,000
VV		Součet			295,084
2	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	295,084
VV		" rozebrání stávajících vrstev vozovky			
VV		295,084			295,084
3	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	298,084
VV		" plocha bouraného asfaltu pro napojení nové komunikace			
VV		298,084			298,084
VV		Součet			298,084
4	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	295,084
VV		" ODSTRANĚNÍ PODKLADU - dle popisu v PD a TZ str. 10"			
VV		" plocha frézovanho asfaltu - kolem nového napojení komunikace			
VV		4*4			16,000
VV		4*46,108			184,432
VV		11,62*3,878			45,062
VV		7,08			7,080
VV		5,5			5,500
VV		6,01			6,010
VV		31			31,000
VV		Součet			295,084
5	K	113154253R	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	49,181
VV		ruční bourání kolem objektu a šachet			
VV		" ODSTRANĚNÍ PODKLADU - dle popisu v PD a TZ str. 10" -			
VV		295,084/6			49,181
6	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	29,678
VV		98,928*0,3" bude upřesněno na stavbě			
VV		29,678			29,678
7	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	288,400
VV		" po obou stranách výkopu			
VV		108			108,000
VV		31*2			62,000
VV		21			21,000
VV		40*2			80,000
VV		8,7*2			17,400
VV		Součet			288,400
8	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	288,400
VV		288,4			288,400
9	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	57,680
VV		288,4*0,2 " 20% trasy			
VV		Součet			57,680
10	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	57,680
VV		57,68			57,680

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
11	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	230,720
	VV		288,4*0,8 " 80% trasy		230,720
12	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	230,720
	VV		230,72		230,720
13	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	193,340
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.20		
	VV		17,14+176,2		193,340
14	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	100,848
	VV		dešťová kanalizace		
	VV		0,8*0,8*(30,8+10,7+10,4+9,8+9,5+3+3+3)		51,328
	VV		drenážní potrubí		
	VV		38*0,8*1,4		42,560
	VV		chránička		
	VV		1*0,8*8,7		6,960
	VV		Součet		100,848
15	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,192
	VV		" odvoz nevyužitého výkopku pro zásyp na pozemek investora		
	VV		55,192		55,192
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky (na pozemku investora)	m3	55,192
	VV		55,192		55,192
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	55,192
	VV		" zásyp vykopanou zeminou		
	VV		potrubí		
	VV		(30,8+10,7+10,4+9,8+9,5+3+3+3)*0,5*0,8		32,080
	VV		drenáž		
	VV		0,6*0,8*38		18,240
	VV		chránička		
	VV		0,8*0,7*8,7		4,872
	VV		Součet		55,192
18	K	181311103	Rozproštění ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	193,340
	VV		" doplnění ornice - tráva		
	VV		17,14+176,2		193,340
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	193,340
	VV		193,34		193,340
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	77,336
	VV		193,34*0,4		77,336
D 2			Zakládání		
21	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů štěrkopískem netříděným	m3	4,560
	VV		" podkladní lože		
	VV		38*0,8*0,15		4,560
22	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	6,080
	VV		zásyp drenážního potrubí dle popisu v GTZ str. 9		
	VV		drenážní potrubí		
	VV		38*0,8*0,2		6,080
23	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	136,800
	VV		vystlání drenáže geotextilií dle popisu v TZ str. 9		
	VV		38*(0,8+1+1)		106,400
	VV		Mezisoučet		106,400
	VV		základ drenážního potrubí		
	VV		38*0,8		30,400
	VV		Mezisoučet		30,400
	VV		Součet		136,800
24	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	157,320
	VV		136,8*1,15		157,320
25	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2	295,084
	VV		" ODSTRANĚNÍ PODKLADU - dle popisu v PD a TZ str. 10"		
	VV		" plocha frézovaného asfaltu - kolem nového napojení komunikace		
	VV		4*4		16,000
	VV		4*46,108		184,432
	VV		11,62*3,878		45,062
	VV		7,08		7,080
	VV		5,5		5,500
	VV		6,01		6,010
	VV		31		31,000
	VV		Součet		295,084
26	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	339,347
	VV		295,084		295,084
	VV		295,084*1,15 'Přepočtené koeficientem množství		339,347

D 4 Vodorovné konstrukce

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - písek	m3	11,712
	VV		" obsyp z písku - lože a obsyp dle popisu v TZ		
	VV		0,15*0,8*(30,8+10,7+10,4+9,8+9,5+3+3+3)		9,624
	VV		chránička		
	VV		8,7*0,8*0,15"podsyp		1,044
	VV		8,7*0,8*0,15"zásyp		1,044
	VV		Součet		11,712
D 5 Komunikace pozemní					
28	K	564871016	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	295,084
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 10		
	VV		" plocha frézovanho asfaltu - kolem nového napojení komunikace		
	VV		4*4		16,000
	VV		4*46,108		184,432
	VV		11,62*3,878		45,062
	VV		7,08		7,080
	VV		5,5		5,500
	VV		6,01		6,010
	VV		31		31,000
	VV		Součet		295,084
29	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	295,084
	VV		nová vozovka		
	VV		295,084		295,084
	VV		Součet		295,084
30	K	573111112	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 1 kg/m2	m2	295,084
	VV		295,084		295,084
31	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	295,084
	VV		295,084		295,084
32	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	295,084
	VV		295,084		295,084
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
33	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	40,050
	VV		dle popisu v TZ a PD		
	VV		(13,4+1,8+6,3+5,1+33,1+1,4+4+1,4+1,8+11,8)*0,5		40,050
D 8 Trubní vedení					
34	K	871315221R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 150	m	80,200
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		30,8+10,7+10,4+9,8+9,5+3+3+3		80,200
35	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	80,200
	VV		80,2		80,200
36	K	892372111R	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	5,000
	VV		5		5,000
37	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	5,000
	VV		5		5,000
	VV		Součet		5,000
38	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	5,000
	VV		5		5,000
39	K	899104-R	Dodávka a montáž revizní šachty betonové DN800 - dle popisu v TZ	kus	5,000
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		5		5,000
40	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	115,500
	VV		svodné potrubí		
	VV		30,8+10,7+10,4+9,8+9,8+3+3		77,500
	VV		drenáž		
	VV		38		38,000
	VV		Součet		115,500
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
41	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	46,000
	VV		dle popisu v PD		
	VV		46		46,000
42	M	59218001	krajník betonový silniční	m	46,920
	VV		46*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		46,920
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,840
	VV		46*0,2*0,2		1,840

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D 997 Přesun sutě					
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	269,460
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	5 119,740
VV 269,46*19 'Přepočtené koeficientem množství					5 119,740
46	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	39,592
VV 269,46*0,14693 'Přepočtené koeficientem množství					39,592
47	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	229,868
VV 269,46*0,85307 'Přepočtené koeficientem množství					229,868
D 998 Přesun hmot					
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	356,883
VV 362,686*0,984 'Přepočtené koeficientem množství					356,883
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	5,803
VV 362,686*0,016 'Přepočtené koeficientem množství					5,803
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 741 Elektroinstalace - silnoproud					
50	K	741110312	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená volně	m	17,400
VV chránička 8,7*2					17,400
51	M	34571364	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 75/90mm	m	20,097
VV 17,4*1,1					19,140
VV 19,14*1,05 'Přepočtené koeficientem množství					20,097

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt:

01 - I. ETAPA - SO 02

Soupis:

01.3 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:

01.3.2 - Oplocení

KSO:

Místo: Trutnov

Zadavatel:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:

B.C.M. company s.r.o.

Projektant:

IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

07890869

DIČ:

CZ0789086

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 01 - I. ETAPA - SO 02
Soupis: 01.3 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:
01.3.2 - Oplocení

Místo: Trutnov
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
3 - Svislé a kompletní konstrukce

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 01 - I. ETAPA - SO 02
Soupis: 01.3 - Venkovní úpravy
Úroveň 3:

01.3.2 - Oplocení

Místo:	Trutnov	Datum:	9. 1. 2023
Zadavatel:	Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.	Projektant:	IRBOS s.r.o.
Uchazeč:	B.C.M. company s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		
1	K	348R101	Dodávka a montáž ŽB PREFABRIKOVANÁ MOBILNÍ STĚNA - dle popisu v PD	m	115,000
<i>Poznámka k položce:</i> ŽB PREFABRIKOVANÁ OPĚRNÁ STĚNA - VHS 150/135/450 L - VYROBENO Z BETONU C40/50 XC4 - JEDNOTLIVÉ DÍLY BUDOU PROPOJENY K SOBĚ - ULOŽENÍ DO ŠTĚRKOVÉHO LOŽE NEBO NA ZHUTNĚNÝ ROVNÝ TERÉN kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
P					
VV			bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		
VV			115		115,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt:
01 - I. ETAPA - SO 02
Soupis:
01.4 - Rozvody stlačeného vzduchu

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:
B.C.M. company s.r.o.

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 07890869
DIČ: CZ0789086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 01 - I. ETAPA - SO 02

Soupis: 01.4 - Rozvody stlačeného vzduchu

Místo: Trutnov
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
8 - Trubní vedení
PSV - Práce a dodávky PSV
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 01 - I. ETAPA - SO 02
Soupis: 01.4 - Rozvody stlačeného vzduchu

Místo: Trutnov Datum: 9. 1. 2023
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		8	Trubní vedení		
1	K	871161141	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných na tupo D 32 x 3,0 mm, vč. tvarovek	m	12,000
2	M	286135950	Potrubí zesílené D 32 x 3 mm PE100 - RC se signalizační vrstvou, SDR 11, vč. tvarovek a ochranné fólie	m	12,000
D		PSV	Práce a dodávky PSV		
D		723	Zdravotechnika - vnitřní plynovod		
3	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm - dodávka a montáž	m	50,000
4	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm - dodávka a montáž	m	80,000
5	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	12,000
6	K	723100011	Tlaková zkouška vedení stlačeného vzduchu	kus	1,000
7	K	723100012	Pomocné ocelové nosné kostrukce včetně povrchové úpravy a pomocný nosný materiál potrubí	kg	250,000
8	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25 - dodávka a montáž	m	50,000
9	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40 - dodávka a montáž	m	80,000
10	K	723100015	Montážní plošina přenosná - příslušenství montážní organizace	den	4,000
11	K	723100016	Stavební připomoci a ostatní pomocné práce	h	32,000
12	K	723100017	Šroubení s převlečnou maticí 1/2" - dodávka a montáž	kus	12,000
13	K	723100018	Lamelový kompresor - 490 l/min, tlak 13 bar, příkon motoru 4.0kW, velikost vzdušníku 270l	kus	1,000
14	K	723100019	Instalace dílenského kompresoru, uvedení do provozu, vstupní a provozní revize	kus	1,000
15	K	723231162	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 40 do 185 st.C plnopřítokové s koulí vnitřní závit těžká řada G 1/2 - dodávka a montáž	kus	12,000
16	K	723231163	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 40 do 185°C plnopřítokové s koulí vnitřní závit těžká řada G 1 - dodávka a montáž	kus	2,000
17	M	723100010	Samočinné armatury - rychlouzávěr - koncový element rozvodu stlačeného vzduchu 1/2" - dodávka a montáž	kus	12,000
18	M	723100011	Přechod potrubí PE 32 / PPR 40 - dodávka a montáž	kus	1,000
19	K	734421101	Tlakovoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm - dodávka a montáž	kus	12,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt:
01 - I. ETAPA - SO 02
Soupis:
01.5 - Slaboproud

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:
B.C.M. company s.r.o.

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 07890869
DIČ: CZ0789086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 01 - I. ETAPA - SO 02
Soupis: 01.5 - Slaboproud

Místo: Trutnov
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Kamerový systém (CCTV)
D2 - Záznamové zařízení
D3 - Kamery
D4 - Aktivní prvky
D5 - Projektové práce a ostatní
D6 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 01 - I. ETAPA - SO 02

Soupis: 01.5 - Slaboproud

Místo: Trutnov Datum: 9. 1. 2023
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		D1	Kamerový systém (CCTV)		
D		D2	Záznamové zařízení		
1	K	Pol2	32 kan. 4K NVR s HDMI (256Mb/256Mb); 1,5U - 4x HDD	kpl	1,000
2	K	Pol3	HDD 4TB, určen pro provoz v NVR	ks	1,000
D		D3	Kamery		
3	K	Pol4	3MPix IP venkovní kamera; ICR + IR + obj. 4,0mm	ks	7,000
4	K	Pol5	montážní patice pro venkovní kamery	ks	7,000
5	K	Pol6	Instalace a nastavení kamer	ks	7,000
D		D4	Aktivní prvky		
6	K	Pol7	Switch, PoE+ Managed Gbit Switch 20x 10/100/1000 + 4x Combo(SFP/RJ45), rack	ks	1,000
7	K	Pol8	Patch kabel 1m UTP, CAT6, šedý	ks	7,000
8	K	Pol9	Kabely UTP Cat 6a	m	480,000
9	K	Pol10	Lišta vkládací 63mm, UV odolná	m	80,000
D		D5	Projektové práce a ostatní		
10	K	Pol11	Montážní práce	hod	85,000
11	K	Pol12	odvoz a likvidace stavební suti, obalových materiálů a pod., včetně dopravy	kpl	1,000
P		Poznámka k položce: materiálu na staveništi			
12	K	Pol13	Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	4,000
13	K	Pol14	Oživení a nastavení systému	hop	10,000
14	K	Pol15	výchozí revize CCTV	ks	1,000
15	K	Pol16	Zaškolení obsluhy	hod	6,000
16	K	Pol17	DSS - dokumentace	sada	1,000
P		Poznámka k položce: Celkem CCTV			
D		D6	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)		
17	K	Pol18	Demontáž původních infarávor	hod	10,000
18	K	Pol19	Ošetření, očištění	hod	6,000
19	K	Pol20	Ochranný obal, uskladnění, zpětný dovoz na stavbu	sada	1,000
20	K	Pol21	Zpětná montáž systému	hod	35,000
21	K	Pol22	Kabel SYKfy 4x2x0,6	m	245,000
22	K	Pol10	Lišta vkládací 63mm, UV odolná	m	70,000
23	K	Pol23	Tubka pevná DN23	m	60,000
24	K	Pol24	Oživení a nastavení systému	hod	10,000
25	K	Pol25	výchozí revize	ks	1,000
26	K	Pol16	Zaškolení obsluhy	hod	6,000
27	K	Pol17	DSS - dokumentace	sada	1,000
P		Poznámka k položce: Celkem PZTS			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt:
01 - I. ETAPA - SO 02
Soupis:
01.6 - Silnoproud

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:
B.C.M. company s.r.o.

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 07890869
DIČ: CZ0789086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 01 - I. ETAPA - SO 02

Soupis: 01.6 - Silnoproud

Místo: Trutnov
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Kabely a vodiče
D2 - Instalační materiál I.
D3 - Instalační materiál II.
D4 - Trubky a žlaby
D5 - Hromosvod
D6 - Osvětlení
D7 - Neuvedené či nezbytné položky

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt: 01 - I. ETAPA - SO 02

Soupis: 01.6 - Silnoproud

Místo: Trutnov Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.

Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

1	K	Pol2	Rozvaděč R21	kpl	1,000
2	K	Pol3	Skříňka řízení osvětlení RS1, RS2, RS3	ks	3,000
3	K	Pol4	Zásuvková skříň, IP 54 1x 400V/16A, 4x 230V/16A, s jištěním	ks	7,000

D D1 Kabely a vodiče

4	K	Pol5	Vodic CYA (54) 6	m	140,000
5	K	Pol6	Vodic CYA (54) 16	m	130,000
6	K	Pol7	Kabel CXKH-V/O 3x1,5	m	25,000
7	K	Pol8	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	690,000
8	K	Pol9	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	760,000
9	K	Pol10	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	380,000
10	K	Pol11	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	60,000
11	K	Pol12	Kabel CYKY-J 5x6	m	310,000
12	K	Pol13	Kabel AYKY-J 4x35	m	5,000

D D2 Instalační materiál I.

13	K	Pol14	Zásuvka 16A/400V, IP54, nástěnná	ks	1,000
14	K	Pol15	Zásuvka 32A/400V, IP54, nástěnná	ks	1,000
15	K	Pol16	Tlačítko, nástěnné, IP55	ks	7,000
16	K	Pol17	Vypínač řazení 1, nástěnný, IP55	ks	1,000
17	K	Pol18	Tlačítko TOTAL STOP, 2x 1/1, venkovní	ks	1,000

D D3 Instalační materiál II.

18	K	Pol19	Krabice 80/80, IP54 pro rozbočení	ks	75,000
19	K	Pol20	Svorka 3x2,5mm2	ks	350,000

D D4 Trubky a žlaby

20	K	Pol21	Kabelový žlab plný s víkem a konzolami, 125/100, na stěnu, včetně tvarovek	m	105,000
21	K	Pol22	Tubka pevná DN23	m	320,000
22	K	Pol23	Požární trasa do 2x kabel do 12mm	m	20,000

D D5 Hromosvod

23	K	Pol24	Jímací tyč 1m na hřebenové vedení	ks	2,000
24	K	Pol25	Pomocný drátový jímač se svorkami, h = 0,7m	ks	4,000
25	K	Pol26	Drát AlMgSi D=8mm	m	205,000
26	K	Pol27	Podpěra pro šikmé střechy	ks	120,000
27	K	Pol28	Podpěra hřebenová	ks	45,000
28	K	Pol29	Držák stěnový	ks	16,000
29	K	Pol30	Držák na dešťové svody, nerez páska - do 150mm	ks	32,000
30	K	Pol31	Svorka okapová	ks	16,000
31	K	Pol32	Svorka křížová SK	ks	12,000
32	K	Pol33	Svorka pro připojení k tyči	ks	2,000
33	K	Pol34	Zkušební svorka	ks	9,000
34	K	Pol35	Propojení okapů	bm	80,000
35	K	Pol36	Montáž	hod	85,000
36	K	Pol37	Revize, dokumentace	sada	1,000

D D6 Osvětlení

37	K	Pol38	Průmyslové LED svítidlo IP55, 2x17W, 1200/250mm, 4000K	ks	34,000
----	---	-------	--	----	--------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
38	K	Pol39	Závěs pro typ D	kpl	28,000
P			Poznámka k položce: Typ E		
39	K	Pol40	Venkovní s krátkým výložníkem, LED, 54W, širokozářič, IP55, 2x17W, 4000K	ks	6,000
D			D7 Neuvedené či nezbytné položky		
40	K	Pol41	Sekací a vrtací práce (vrtání do 80mm) a ostatní stavební výpomoci	bm	4,500
41	K	Pol42	Demontáž původních rozvodů	hod	90,000
42	K	Pol43	Montáž	hod	240,000
43	K	Pol44	Likvidace odpadu	t	4,600
44	K	Pol45	Revize	hod	40,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt:
02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny
Soupis:
02.1 - Bourací práce

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:
B.C.M. company s.r.o.

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 07890869
DIČ: CZ0789086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny
Soupis:

02.1 - Bourací práce

Místo:	Trutnov	Datum:	9. 1. 2023
Zadavatel:	Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.	Projektant:	IRBOS s.r.o.
Uchazeč:	B.C.M. company s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
733 - Ústřední vytápění
741 - Elektroinstalace
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny
Soupis:

02.1 - Bourací práce

Místo:	Trutnov	Datum:	9. 1. 2023
Zadavatel:	Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.	Projektant:	IRBOS s.r.o.
Uchazeč:	B.C.M. company s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	55,488
	vv		dle popisu v PD a TZ str. 10		
	vv		odkopání kolem objektu		
	vv		(13,7+36,5+36,5)*0,8*0,8		55,488
	vv		Součet		55,488
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,488
	vv		55,488		55,488
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 054,272
	vv		55,488		55,488
	vv		55,488*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 054,272
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	55,488
	vv		55,488		55,488
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,878
	vv		55,488*1,8		99,878
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	33,000
	vv		dle popisu v PD tz. str. 6		
	vv		31		31,000
	vv		odsekání patek		
	vv		2		2,000
	vv		Součet		33,000
7	K	962032431	Bourání zdva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	100,646
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 3		
	vv		tl. 300 mm		
	vv		12,48*4,5*2*0,3		33,696
	vv		Mezisoučet		33,696
	vv		vybourání obvodové stěny tl. 400 mm ozn. 11		
	vv		0,25*4,5*1*0,4		0,450
	vv		36,5*4,5*0,4		65,700
	vv		Mezisoučet		66,150
	vv		vybourání plynosilikátových tvárnic poničených odstříkující vodou		
	vv		2*0,4		0,800
	vv		Mezisoučet		0,800
	vv		Součet		100,646
8	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	36,442
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 6		
	vv		36,5*12,48*0,08		36,442
	vv		Součet		36,442
9	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	31,886
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 6		
	vv		36,5*12,48*0,07		31,886
	vv		Součet		31,886
10	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	68,328
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 6		
	vv		36,5*12,48*0,15		68,328
11	K	968072355	Vybourání kovových rámků oken zdvojených včetně křídla pl do 2 m2	m2	34,320
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 1		
	vv		3,3*1,3*8		34,320
12	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	102,600
	vv		dle popisu PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 2		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		3,3*3,6		11,880
	VV		3,6*3,6*7		90,720
	VV		Součet		102,600
13	K	973031844	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání zdí tl do 300 mm	m	18,000
	VV		dle popisu v TZ str. 12		
	VV		4,5*4		18,000
14	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	2,400
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22		
	VV		DN200		
	VV		6*0,4		2,400
15	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	156,736
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 8 - od v. 1200 mm - 20% z plochy		
	VV		(12,48+36,5)*3,2		156,736
16	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	58,776
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 8 - do v. 1200 mm nad podlahu		
	VV		(12,48+36,5)*1,2		58,776
17	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	217,080
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22		
	VV		cca 20%		
	VV		(13,7+36,5)*4,5		225,900
	VV		-3,3*1,3*8"okna		-34,320
	VV		štíty		
	VV		2*13,7/2		13,700
	VV		špalety		
	VV		(3,3+1,3+1,3)*8*0,25		11,800
	VV		Součet		217,080
D 997			Přesun sutě		
18	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	579,014
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	579,014
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11 001,266
	VV		579,014*19 'Přepočtené koeficientem množství		11 001,266
21	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,712
	VV		579,014*0,00123 'Přepočtené koeficientem množství		0,712
22	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,816
	P		Poznámka k položce: v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti		
	VV		579,014*0,00141 'Přepočtené koeficientem množství		0,816
23	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	3,787
	P		Poznámka k položce: v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti		
	VV		579,014*0,00654 'Přepočtené koeficientem množství		3,787
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	573,699
	VV		579,014*0,99082 'Přepočtené koeficientem množství		573,699
D PSV			Práce a dodávky PSV		
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
25	K	711131812	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	455,520
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 6		
	VV		36,5*12,48		455,520
D 712			Povlakové krytiny		
26	K	712331811	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho samolepící	m2	455,520
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 7 odstranění lepenky		
	VV		36,5*12,48		455,520
D 713			Izolace tepelné		
27	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	455,520
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 7 odstranění MW		
	VV		455,52		455,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
28	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin	kus	4,000
	VV		4		4,000
D 733 Ústřední vytápění					
D 741 Elektroinstalace					
D 764 Konstrukce klempířské					
29	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	605,900
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 9		
	VV		8,3*36,5*2		605,900
30	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	36,500
	VV		36,5		36,500
31	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	33,200
	VV		8,3*4		33,200
32	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	13,700
	VV		dle popisu v PD a TZ str.7		
	VV		13,7		13,700
33	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	26,400
	VV		3,3*8		26,400
34	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	73,000
	VV		36,5*2		73,000
35	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	28,000
	VV		7*4		28,000
D 766 Konstrukce truhlářské					
36	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	36,500
	VV		demontáž bednění a oplechování přesahu střechy		
	VV		ozn. 10		
	VV		36,5*0,5*2		36,500
	VV		Součet		36,500
37	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	36,500
	VV		36,5		36,500
D 767 Konstrukce zámečnické					
38	K	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	579,620
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 7		
	VV		podhled garáž		
	VV		36,5*12,48		455,520
	VV		Mezisoučet		455,520
	VV		demontáž bednění a oplechování přesahu střechy		
	VV		ozn. 10		
	VV		1,7*36,5*2		124,100
	VV		Mezisoučet		124,100
	VV		Součet		579,620
39	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	579,620
	VV		579,62		579,620
40	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	288,000
	VV		ocelové sloupky ozn. 4		
	VV		8*4,5*8		288,000
D 783 Dokončovací práce - nátěry					
41	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	549,026
42	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	549,026
43	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	549,026
	VV		sloupky ozn. 5		
	VV		7*0,1*0,15*4,5*3		1,418
	VV		1*0,1*0,12*4,5*2		0,108
	VV		Mezisoučet		1,526
	VV		vazníky ozn. 5		
	VV		36,5*15		547,500
	VV		Mezisoučet		547,500
	VV		Součet		549,026
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					
44	K	784121003	Oškrábání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	196,672
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 8 - od v. 1200 mm - 20%		
	VV		z plochy		
	VV		(12,48+12,48+36,5)*3,2		196,672
D HZS Hodinové zúčtovací sazby					
45	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	80,000
	VV		Vystěhování vybavení, pomocné práce - dle popisu v TZ str. 5		
	VV		80		80,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt:
02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny
Soupis:
02.2 - Rekonstrukce a nové konstrukce

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:
B.C.M. company s.r.o.

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 07890869
DIČ: CZ0789086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny
Soupis:

02.2 - Rekonstrukce a nové konstrukce

Místo:	Trutnov	Datum:	9. 1. 2023
Zadavatel:	Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.	Projektant:	IRBOS s.r.o.
Uchazeč:	B.C.M. company s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
998 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
766-1 - Výplně otvorů
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny
Soupis:

02.2 - Rekonstrukce a nové konstrukce

Místo:	Trutnov	Datum:	9. 1. 2023
Zadavatel:	Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.	Projektant:	IRBOS s.r.o.
Uchazeč:	B.C.M. company s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		2	Zakládání		
1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	67,579
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		12,48*36,1*0,15		67,579
2	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	22,526
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		beton C16/20		
	VV		12,48*36,1*0,05		22,526
3	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	90,106
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		beton C20/25		
	VV		12,48*36,1*0,2		90,106
4	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,685
	VV		vyztuženou KARI sítí při obou lících desky dle popisu v TZ		
	VV		str.13		
	VV		základová deska		
	VV		C20/25 tl. 200 mm		
	VV		90,106		90,106
	VV		Součet		90,106
	VV		(90,106*3,8*2)/1000		0,685
	VV		Součet		0,685
5	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	12,056
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		beton C16/20 XC2		
	VV		základ pod stěnu 400 mm		
	VV		0,45*0,5*(3,5+3,5+3,5+3,5+2,5)		4,500
	VV		0,45*1*(2+2,54+3+3,5+2+2+1,75)		7,556
	VV		Součet		12,056
6	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,723
	VV		12,056*60/1000		0,723
7	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	18,250
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		základ pod stěnu 400 mm		
	VV		0,5*36,5		18,250
8	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,146
	VV		18,25*8/1000		0,146
D		3	Svislé a kompletní konstrukce		
9	K	311113144	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	74,160
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		stěny 300 mm		
	VV		4,5*2*2		18,000
	VV		12,48*4,5		56,160
	VV		Součet		74,160
10	K	311113145	Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	61,550
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		stěna 400 mm		
	VV		4,5*36,5		164,250
	VV		-3,5*3,95*vrata		-13,825
	VV		-4,5*3,95*5		-88,875
	VV		Součet		61,550
11	K	311272321	Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	1,800
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 12		
	VV		1,8		1,800
12	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	1,085
	VV		74,16*8/1000		0,593
	VV		61,55*8/1000		0,492

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		Součet		1,085
13	K	331273011	Pilíř z tvárnice betonových rozměru do 300x300 mm	m3	1,620
	VV		dle popisu v PD - u vrat - ostění pro kotvení vrat		
	VV		0,2*0,15*4,5*12		1,620
14	K	331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,097
	VV		1,62*60/1000		0,097
15	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	54,000
	VV		ukotvení sloupků u vrat		
	VV		4,5*12		54,000
D 4 Vodorovné konstrukce					
16	K	413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	13,140
	VV		průvlak nad vraty dle popisu v TZ str. 14		
	VV		beton C20/25 XC1, XF1		
	VV		0,6*0,6*36,5		13,140
	VV		Součet		13,140
17	K	413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	51,100
	VV		(0,4+0,6+0,4)*36,5		51,100
18	K	413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	51,100
	VV		51,1		51,100
19	K	413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	14,440
	VV		36,1*0,4		14,440
20	K	413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	14,440
	VV		14,44		14,440
21	K	413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	2,365
	VV		13,14*180/1000		2,365
22	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,738
	VV		věnc nad vraty dle popisu v TZ str. 14		
	VV		0,3*0,25*36,5		2,738
23	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	18,250
	VV		věnc nad vraty dle popisu v TZ str. 14		
	VV		(0,25+0,25)*36,5		18,250
24	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	18,250
	VV		18,25		18,250
25	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,501
	VV		2,783*180/1000		0,501
	VV		Součet		0,501
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
26	K	612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	49,797
	VV		skl. S5 - stávající zdivo v 1,2 m		
	VV		(12,5+36,5)*1,2		58,800
	VV		skl. S5 nové zdivo v 1,2 m		
	VV		36,5*1,2		43,800
	VV		-3,5*1,2*vrata		-4,200
	VV		-4,5*3,95*5		-88,875
	VV		(2+2+0,3)*1,2*2		10,320
	VV		12,48*1,2*2*příčka		29,952
	VV		Součet		49,797
27	K	612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	266,264
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		skl. S6		
	VV		stávající zdivo od v 1,2 m		
	VV		3,23*(12,5+36,5)		158,270
	VV		-3,3*1,3*8		-34,320
	VV		skl. S8 - tl. 400 mm		
	VV		36,5*3,23		117,895
	VV		-3,5*3,23*vrata		-11,305
	VV		-4,5*3,23*5		-72,675
	VV		tl. 300 mm		
	VV		(2+2+0,3)*3,23*2		27,778
	VV		12,48*3,23*2		80,621
	VV		Součet		266,264
28	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	253,986
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		skl. S5 - stávající zdivo v 1,2 m		
	VV		(12,5+36,5)*1,2		58,800
	VV		skl. S5 nové zdivo v 1,2 m		
	VV		36,5*1,2		43,800
	VV		-3,5*1,2*vrata		-4,200
	VV		-4,5*1,2*5		-27,000
	VV		(2+2+0,3)*1,2*2		10,320
	VV		12,48*1,2*2		29,952
	VV		skl. S8 - tl. 400 mm		
	VV		36,5*3,23		117,895
	VV		-3,5*3,23*vrata		-11,305
	VV		-4,5*3,23*5		-72,675

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		tl. 300 mm		
	VV		(2+2+0,3)*3,23*2		27,778
	VV		12,48*3,23*2		80,621
	VV		Součet		253,986
29	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	266,264
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		skl. S6		
	VV		stávající zdivo od v 1,2 m		
	VV		3,23*(12,5+36,5)		158,270
	VV		-3,3*1,3*8		-34,320
	VV		skl. S8 - tl. 400 mm		
	VV		36,5*3,23		117,895
	VV		-3,5*3,23*vrata		-11,305
	VV		-4,5*3,23*5		-72,675
	VV		tl. 300 mm		
	VV		(2+2+0,3)*3,23*2		27,778
	VV		12,48*3,23*2		80,621
	VV		Součet		266,264
30	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	37,860
	VV		ostění		
	VV		dle popisu v PD		
	VV		špalety		
	VV		(3,3+1,3+1,3)*8*0,3		14,160
	VV		vrata		
	VV		(0,15+0,15+0,2)*3,95*12		23,700
	VV		Součet		37,860
31	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	455,520
	VV		dle popisu v PD a v.č. D1.1.1 - 22		
	VV		36,5*12,48		455,520
32	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	275,897
	VV				275,897
33	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	275,897
	VV				275,897
34	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	365,597
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		skl. S10		
	VV		0,8*(36,5+13,405)		39,924
	VV		S11		
	VV		0,5*(36,5+13,405)		24,953
	VV		S12		
	VV		4,425*(36,5+13,405)		220,830
	VV		6,7*2*štíty		13,400
	VV		nová stěna S17		
	VV		36,5*0,5		18,250
	VV		-3,5*0,5		-1,750
	VV		-4,5*0,5*5		-11,250
	VV		(0,5+0,5)*0,4*7		2,800
	VV		S9		
	VV		36,5*3,32		121,180
	VV		-3,5*3,45		-12,075
	VV		-4,5*3,45*5		-77,625
	VV		špalety		
	VV		(3,5+3,45+3,45)*0,4		4,160
	VV		(4,5+3,45+3,45)*0,4*5		22,800
	VV		Součet		365,597
35	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	252,800
	VV		vrata		
	VV		(3,95+3,95)*8*2		126,400
	VV		(1,3+1,3)*8*2*okna		41,600
	VV		4,8*3		14,400
	VV		4*4,5		18,000
	VV		Mezisoučet		200,400
	VV		nadpraží		
	VV		4,5*5		22,500
	VV		3,5		3,500
	VV		3,3*8		26,400
	VV		Mezisoučet		52,400
	VV		Součet		252,800
36	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	220,440
	VV		200,4		200,400
	VV		200,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		220,440
37	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	57,640
	VV		dle popisu v PD		
	VV		3,3*8		26,400
	VV		4,5*5		22,500
	VV		3,5		3,500
	VV		Součet		52,400
	VV		52,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		57,640
38	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	47,200
	VV		dle popisu v PD		
	VV		špalety		
	VV		(3,3+1,3+1,3)*8		47,200
39	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	51,920
	VV		47,2		47,200
	VV		47,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		51,920

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
40	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	144,675
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22		
	VV		sokl - vnitřní omítka		
	VV		S5 stávající zdivo v 1,2 m		
	VV		(12,5+36,5)*1,2		58,800
	VV		nové zdivo v 1,2 m S5		
	VV		36,5*1,2		43,800
	VV		-3,5*1,2"vrata		-4,200
	VV		-4,5*1,2*5		-27,000
	VV		(2+2+0,3)*1,2*2" vnější omítka		10,320
	VV		Mezisoučet		81,720
	VV		12,48*1,2*2		29,952
	VV		S11 - stávající stěny		
	VV		0,5*(36,5+13,405)		24,953
	VV		S17 - nová stěna		
	VV		36,5*0,5		18,250
	VV		-4,5*0,5*5		-11,250
	VV		-3,5*0,5		-1,750
	VV		(0,5+0,5)*0,4*7		2,800
	VV		Mezisoučet		62,955
	VV		Součet		144,675
41	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	261,680
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22		
	VV		vnější omítka S12		
	VV		4,424*(36,5+13,405)		220,780
	VV		-3,3*1,3*8		-34,320
	VV		6,7*2"štitky		13,400
	VV		S9		
	VV		36,5*3,32		121,180
	VV		-4,5*3,32*5		-74,700
	VV		-3,5*3,32		-11,620
	VV		špalety		
	VV		(4,5+3,45+3,45)*5*0,4		22,800
	VV		(3,5+3,45+3,45)*0,4		4,160
	VV		Součet		261,680
42	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	144,675
	VV		144,675		144,675
43	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	261,680
	VV		261,68		261,680
44	K	624635301	Tmelení tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	26,400
	P		Poznámka k položce:		
			Poznámka k položce:		
			SPÁRA VYPLNĚNA TMELENA MS POLYMEROVÝM TMELEM		
	VV		parapety		
	VV		3,3*8		26,400
45	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	274,040
	VV		dle popisu v TZ a PD - z obou stran		
	VV		3,3*1,3*8		34,320
	VV		4,5*3,95*5		88,875
	VV		3,5*3,95		13,825
	VV		Součet		137,020
	VV		137,02*2		274,040
	VV		Součet		274,040
46	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	631,861
	VV		266,264+365,597		631,861
47	K	634112117	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm	m	97,960
	VV		36,5+36,5+12,48+12,48		97,960
48	K	634112117R	Kotvení překladů lepenou výztuží - dle popisu v TZ a statika	sada	1,000
	P		Poznámka k položce:		
			kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		1		1,000
49	K	634112117R1	těsnění podhledu trvale pružným tmelem - dle popisu v PD	m	131,420
	P		Poznámka k položce:		
			kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 15 - přesné množství bude		
	VV		upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		
	VV		36,5+36,5+12,48+12,48		97,960
	VV		(2+0,25+2)*2		8,500
	VV		12,48*2		24,960
	VV		Součet		131,420
50	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	6,000
	VV		dle popisu v PD		
	VV		6		6,000
	VV		Součet		6,000
51	M	56245640R	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 200 mm	kus	6,000
	VV		6		6,000
52	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce	kus	6,000
	VV		6		6,000
	VV		Součet		6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
53	M	42978006	průchodka břítová, k zabetonování, DN 200	kus	6,000
VV			6		6,000
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání		
54	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	471,000
VV			dle popisu PD		
VV			(38+38)*5		380,000
VV			14*6,5		91,000
VV			Součet		471,000
55	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	28 260,000
VV			471*60		28 260,000
56	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	471,000
VV			471		471,000
57	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	471,000
VV			471		471,000
58	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	28 260,000
VV			471*60		28 260,000
59	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	471,000
VV			471		471,000
60	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	455,520
VV			12,48*36,5		455,520
61	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	455,520
VV			455,52		455,520
62	K	953943212	Osazování skříně pro hasicí přístroj	kus	2,000
VV			dle poisu v PD a TZ str. 20		
VV			2		2,000
63	M	44932114	přístroj hasicí ruční	kus	2,000
VV			2		2,000
64	K	975121221	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	463,520
VV			pod nosníky - předběžné		
VV			12,48*36,5		455,520
VV			u sloupů		
VV			8*1		8,000
VV			Součet		463,520
65	K	975121222	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m	27 811,200
VV			463,52*60		27 811,200
66	K	975121223	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	463,520
VV			463,52		463,520
D	998		Přesun hmot		
67	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	650,301

D PSV Práce a dodávky PSV

D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		
68	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	455,520
VV			dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
VV			skl.S2		
VV			12,48*36,5		455,520
VV			Součet		455,520
69	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,182
VV			455,52*0,4/1000		0,182
70	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	18,250
VV			dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
VV			skl.S2		
VV			36,5*0,5		18,250
VV			Součet		18,250
71	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,007
VV			18,25*0,4/1000		0,007
72	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	195,759
VV			dle popisu v PD a TZ		
VV			vnitřní omítka skl. S5		
VV			stávající zdivo v 1,2m		
VV			(12,5+12,5+36,5)*1,2		73,800
VV			nové zdivo v 1,2 m		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
VV			36,5*1,2		43,800
VV			-4,5*1,2*5"vrata		-27,000
VV			-3,5*1,2		-4,200
VV			(1,2+1,2+0,3)*1,2*2		6,480
VV			12,48*1,2*2		29,952
VV			Mezisoučet		122,832
VV			vnější omítka		
VV			S10		
VV			0,8*(36,5+13,405)		39,924
VV			S11		
VV			0,5*(36,5+13,405)		24,953
VV			nová stěna S17		
VV			36,5*0,5		18,250
VV			-4,5*0,5*5"vrata		-11,250
VV			-3,5*0,5		-1,750
VV			(0,5+0,5)*0,4*7		2,800
VV			Mezisoučet		72,927
VV			Součet		195,759
73	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	911,040
VV			dle popisu v PD a v.č. D1.1.1.1 - 22 - 2 vrstvy		
VV			skl.S2		
VV			455,52		455,520
VV			Součet		455,520
VV			455,52*2		911,040
VV			Součet		911,040
74	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	569,400
VV			dle popisu v PD a v.č. D1.1.1.1 - 22 - 2 vrstvy		
VV			skl.S2		
VV			455,52		455,520
VV			Součet		455,520
VV			455,52*1,25		569,400
75	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	569,400
VV			dle popisu v PD a v.č. D1.1.1.1 - 22 - 2 vrstvy		
VV			skl.S2		
VV			455,52		455,520
VV			Součet		455,520
VV			455,52*1,25		569,400
76	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	36,500
VV			svislá hydroizolace - 2 vrstvy		
VV			36,5*0,5		18,250
VV			Součet		18,250
VV			18,25*2		36,500
VV			Součet		36,500
77	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	22,813
VV			svislá hydroizolace - 2 vrstvy		
VV			36,5*0,5		18,250
VV			Součet		18,250
VV			18,25*1,25		22,813
78	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	22,813
VV			svislá hydroizolace - 2 vrstvy		
VV			36,5*0,5		18,250
VV			Součet		18,250
VV			18,25*1,25		22,813
79	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	147,696
VV			svislá hydroizolace		
VV			dle popisu v PD a TZ		
VV			vnitřní omítka skl. S5		
VV			stávající zdívo v 1,2m		
VV			(12,45+36,5)*1,2		58,740
VV			nové zdívo v 1,2 m		
VV			36,5*1,2		43,800
VV			-4,5*1,2*5"vrata		-27,000
VV			-3,5*1,2		-4,200
VV			(1,2+1,2+0,3)*1,2*2		6,480
VV			12,48*1,2*2		29,952
VV			Mezisoučet		107,772
VV			vnější omítka		
VV			S10		
VV			0,8*(36,5+13,405)		39,924
VV			Mezisoučet		39,924
VV			Součet		147,696
80	M	28323516	fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 9mm	m2	134,760
VV			dle popisu v PD a TZ		
VV			vnitřní omítka skl. S5		
VV			stávající zdívo v 1,2m		
VV			(12,48+36,5)*1,2		58,776

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		nové zdivo v 1,2 m		
	VV		36,5*1,2		43,800
	VV		-4,5*1,2*5"vrata		-27,000
	VV		-3,5*1,2		-4,200
	VV		(1,2+1,2+0,3)*1,2*2		6,480
	VV		12,48*1,2*2		29,952
	VV		Součet		107,808
	VV		107,808*1,25		134,760
	VV		Součet		134,760
81	M	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	m2	49,905
	VV		vnější omítka		
	VV		S10		
	VV		0,8*(36,5+13,405)		39,924
	VV		Mezisoučet		39,924
	VV		Součet		39,924
	VV		39,924*1,25		49,905
	VV		Součet		49,905
82	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	121,905
	VV		36,5		36,500
	VV		-4,5*5		-22,500
	VV		-3,5		-3,500
	VV		36,5+13,405		49,905
	VV		12,5+12,5+36,5		61,500
	VV		Součet		121,905
83	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,340
D 713			Izolace tepelné		
84	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	911,040
	VV		dle popisu v PD a TZ str.15		
	VV		36,5*12,48*2		911,040
85	M	63150864	<i>pás tepelně izolační univerzální tl 100mm</i>	m2	1 002,144
	VV		dle popisu v PD a TZ str.15		
	VV		36,5*12,48*2		911,040
	VV		911,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		1 002,144
86	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,806
D 721			Zdravotecnika		
87	K	721R1	Dodávka a montáž geigrů - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	4,000
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>		
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. OV4		
	VV		4		4,000
D 762			Konstrukce tesařské		
88	K	762342211R	Montáž hranolů 40x40 mm	m	146,000
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>		
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 15		
	VV		36,5*2*2		146,000
89	M	60512125	<i>hranol stavební řezu průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>	m3	0,257
	VV		36,5*2*2*0,04*0,04*1,1		0,257
90	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,257
	VV		0,257		0,257
91	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,147
D 764			Konstrukce klempířské		
92	K	764011611	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 150 mm	m	73,000
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 15		
	VV		L profil 50 x 50 mm		
	VV		36,5+36,5		73,000
93	K	764211636	Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 530 mm	m	36,500
	VV		dle popisu v PD ozn. K3		
	VV		36,5		36,500
94	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrch úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	13,700
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků		
	VV		ozn. K2		
	VV		13,7		13,700
95	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	29,040
	VV		parapety		
	VV		ozn. K1		
	VV		3,3*8		26,400
	VV		26,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,040

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
96	K	764243556	Sněhový zachytávač krytiny z TiZn plechu s povrchovou úpravou průběžný dvoutrubkový	m	36,200
	VV		36,2		36,200
97	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,700
	VV		dle popisu v PD a tabulce výrobků ozn. K7		
	VV		13,7		13,700
98	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,445
D 766 Konstrukce truhlářské					
99	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	26,400
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků		
	VV		ozn. T2		
	VV		3,3*8		26,400
100	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	26,400
101	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,029
D 766-1 Výplně otvorů					
102	K	02R10996	Dodávka a montáž plastových oken- dle popisu v PD	m2	34,320
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků		
	VV		3,3*1,3*8		34,320
D 767 Konstrukce zámečnické					
103	K	767391112R	Dodávka a montáž krytiny z tvarovaných plechů s antikondenzační textilií, systémových doplňků a oplechování - dle popisu v PD	m2	605,900
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 16 a 17		
	VV		Skl.S15 - TR40S - 0,55 mm		
	VV		8,3*36,5*2		605,900
	VV		Součet		605,900
104	K	767584702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	455,520
	VV		dle popisu v PD a popisu v TZ str. 15		
	VV		Skl.S13		
	VV		36,5*12,48		455,520
	VV		Součet		455,520
105	M	13835000R	plech vlnitý z poplastovaného plechu TR 40	m2	501,072
	VV		dle popisu v PD a popisu v TZ str. 15		
	VV		455,52		455,520
	VV		Součet		455,520
	VV		455,52*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		501,072
106	K	767584702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	175,200
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 15 - venkovní podhled		
	VV		36,5*2,4*2		175,200
107	M	19112012	plech TiZn perforovaný volný ventilační průřez 63% „leskle válcovaný“ tabule tl 1mm	m2	201,480
	VV		175,2*1,15		201,480
108	K	767584702R1	Dodávka a montáž pěnové těsnicí pásky - dle popisu v PD	m2	119,215
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a popisu v TZ str. 15		
	VV		36,5*36,5*12,755		85,755
	VV		(2+0,25+2)*2		8,500
	VV		12,48*2		24,960
	VV		Součet		119,215
109	K	767584702R11	Dodávka a montáž háčků a kulatého profilu pro zavěšení podhledu - dle popisu v PD	sada	1,000
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a popisu v TZ str. 15		
	VV		1		1,000
110	K	767646411R	Dodávka a montáž skříňky slaboproudu - dle popisu v PD	kus	1,000
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD ozn. OV1		
	VV		1		1,000
111	K	767R4	Dodávka a montáž sekčních garážových vrat 4500 x 3950 mm ozn. D1 - dle tabulky zámečnických výrobků	kus	5,000
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		5		5,000
112	K	767R5	Dodávka a montáž sekčních garážových vrat 3500 x 3950 mm ozn. D2 - dle tabulky zámečnických výrobků	kus	1,000
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		1		1,000
113	K	767R44	Dodávka a montáž prefabrikovaný žlábek se zákrytovým roštem - dle popisu v PD	m	36,500
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		ozn. Z1		
	VV		36,5		36,500
114	K	767R45	Úprava ocelové konstrukce střechy - dle popisu v PD	sada	1,000
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí navažení ocelových pásu na stávající vaznice navažení pásnic na hřebenovou vaznici výztužná konstrukce střechy pro zavěšení vrat		
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 16 - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		1		1,000
115	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,956
	D	783	Dokončovací práce - nátěry		
116	K	777911111R	Tuhé napojení podlahy na stěnu nebo sokl - plastbeton	m	92,940
	P		<i>Poznámka k položce:</i> kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 13		
	VV		36,5+36,5+12,48		85,480
	VV		(2+0,25+2)*2		8,500
	VV		-4,5*5		-22,500
	VV		-3,5		-3,500
	VV		12,48*2		24,960
	VV		Součet		92,940
117	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	80,000
	VV		dle popisu v PD		
	VV		80		80,000
118	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	58,400
	VV		dle popisu v PD a TZ str.15		
	VV		0,1*4*36,5*2*2		58,400
119	K	783334201	Základní antikorozi jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	549,026
120	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	549,026
121	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	455,520
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 13+14		
	VV		12,48*36,5		455,520
	VV		Součet		455,520
122	K	783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	455,520
	VV		455,52		455,520
123	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	467,414
	VV		skl. S2		
	VV		455,52		455,520
	VV		sokl		
	VV		0,1*(36,5+36,5+12,48+12,48+12,48)		11,044
	VV		0,1*(2+0,25+2)*2		0,850
	VV		Součet		467,414
124	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	467,414
	VV		467,414		467,414
125	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	934,828
	VV		pískový vsyp do penetrace		
	VV		467,414		467,414
	VV		pískový vsyp do nátěru		
	VV		467,414		467,414
	VV		Součet		934,828
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety		
126	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	297,929
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		skl. S6		
	VV		stávající zdívo od v 1,2 m		
	VV		3,23*(12,48+36,5)		158,205
	VV		-3,3*1,3*8		-34,320

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		skl. S8 - tl. 400 mm		
	VV		36,5*3,23		117,895
	VV		-4,5*2,75*5"vrata		-61,875
	VV		3,5*2,75		9,625
	VV		tl. 300 mm		
	VV		(2+2+0,3)*3,23*2		27,778
	VV		12,48*3,23*2		80,621
	VV		Součet		297,929

127	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	297,929
-----	---	-----------	---	----	---------

VV	297,929	297,929
----	---------	---------

D OST Ostatní

128	K	OST100	Dodávka a montáž výstražné a bezpečnostní značky a tabulky dle PBŘ	sada	1,000
-----	---	--------	--	------	-------

P *Poznámka k položce:
kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí*

VV	bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem	
VV	1	1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt:

02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny

Soupis:

02.3 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:

02.3.1 - Dešťová kanalizace a komunikace

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B.C.M. company s.r.o.

IČ:

07890869

DIČ:

CZ0789086

Projektant:

IRBOS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny
Soupis: 02.3 - Venkovní úpravy
Úroveň 3:

02.3.1 - Dešťová kanalizace a komunikace

Místo:	Trutnov	Datum:	9. 1. 2023
Zadavatel:	Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.	Projektant:	IRBOS s.r.o.
Uchazeč:	B.C.M. company s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny

Soupis: 02.3 - Venkovní úpravy

Úroveň 3: 02.3.1 - Dešťová kanalizace a komunikace

Místo: Trutnov Datum: 9. 1. 2023
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	148,200
VV		" ODSTRANĚNÍ PODKLADU - dle popisu v PD a TZ str. 10"			
VV		" plocha frézovanho asfaltu - kolem nového napojení komunikace			
VV		36,3*4			145,200
VV		3*1			3,000
VV		Součet			148,200
2	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	148,200
VV		" rozebrání stávajících vrstev vozovky			
VV		148,2			148,200
3	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	148,200
VV		" plocha bouraného asfaltu pro napojení nové komunikace			
VV		148,2			148,200
VV		Součet			148,200
4	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	148,200
VV		" ODSTRANĚNÍ PODKLADU - dle popisu v PD a TZ str. 10"			
VV		" plocha frézovanho asfaltu - kolem nového napojení komunikace			
VV		36,3*4			145,200
VV		3*1			3,000
VV		Součet			148,200
5	K	113154253R	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	37,050
VV		ruční bourání kolem objektu a šachet			
VV		" ODSTRANĚNÍ PODKLADU - dle popisu v PD a TZ str. 10" -			
VV		148,2/4			37,050
6	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	16,147
VV		53,824*0,3" bude upřesněno na stavbě			16,147
7	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	84,600
VV		" po obou stranách výkopu			
VV		36,3+36,3+12			84,600
8	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	84,600
VV		84,6			84,600
9	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	16,920
VV		84,6*0,2 " 20% trasy			16,920
VV		Součet			16,920
10	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	16,920
VV		16,92			16,920
11	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	67,680
VV		84,6*0,8 " 80% trasy			67,680
12	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	67,680
VV		67,68			67,680
13	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	141,250
VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.20			
VV		trávník			
VV		(19,5+37)*2,5			141,250
14	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	53,824
VV		dešťová kanalizace			
VV		0,8*0,8*(12,7+0,7+0,7+7)			13,504

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		drenážní potrubí		
	VV		36*0,8*1,4		40,320
	VV		Součet		53,824
15	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	28,104
	VV		" odvoz nevyužitého výkopku pro zásyp na pozemek investora		
	VV		53,824-25,72		28,104
16	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	28,104
	VV		28,104		28,104
17	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,720
	VV		" zásyp vykopanou zeminou		
	VV		potrubí		
	VV		(12,7+0,7+0,7+7)*0,5*0,8		8,440
	VV		drenáž		
	VV		0,6*0,8*36		17,280
	VV		Součet		25,720
18	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	141,250
	VV		" doplnění ornice - tráva		
	VV		141,25		141,250
19	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	141,250
	VV		141,25		141,250
20	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	56,500
	VV		141,25*0,4		56,500
D 2			Zakládání		
21	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopískem netříděným	m3	4,320
	VV		" podkladní lože		
	VV		36*0,8*0,15		4,320
22	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	10,080
	VV		zásyp drenážního potrubí dle popisu v TZ str. 9		
	VV		drenážní potrubí		
	VV		36*0,8*0,35		10,080
23	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	129,600
	VV		vystlání drenáže geotextilií dle popisu v TZ str. 9		
	VV		36*(0,8+1+1)		100,800
	VV		Mezisoučet		100,800
	VV		základ drenážního potrubí		
	VV		36*0,8		28,800
	VV		Mezisoučet		28,800
	VV		Součet		129,600
24	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	149,040
	VV		129,6*1,15		149,040
25	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2	148,200
	VV		" ODSTRANĚNÍ PODKLADU - dle popisu v PD a TZ str. 10"		
	VV		" plocha frézovanho asfaltu - kolem nového napojení komunikace		
	VV		36,3*4		145,200
	VV		3*1		3,000
	VV		Součet		148,200
26	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	170,430
	VV		148,2		148,200
	VV		148,2*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		170,430
D 4			Vodorovné konstrukce		
27	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - písek	m3	2,532
	VV		" obsyp z písku - lože a obsyp dle popisu v TZ		
	VV		0,15*0,8*(12,7+0,7+0,7+7)		2,532
	VV		Součet		2,532
D 5			Komunikace pozemní		
28	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	148,200
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 10		
	VV		" plocha frézovanho asfaltu - kolem nového napojení komunikace		
	VV		36,3*4		145,200
	VV		3*1		3,000
	VV		Součet		148,200
29	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	148,200
	VV		nová vozovka		
	VV		148,2		148,200
	VV		Součet		148,200
30	K	573111112	Postřík živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 1 kg/m2	m2	148,200
	VV		148,2		148,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
31	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	148,200
	VV		148,2		148,200
32	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	148,200
	VV		148,2		148,200
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
33	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	25,500
	VV		dle popisu v TZ a PD		
	VV		(14+37)*0,5		25,500
D 8 Trubní vedení					
34	K	871315221R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 150	m	21,100
	VV		12,7+0,7+0,7+7		21,100
35	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	21,100
	VV		21,1		21,100
36	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000
	VV		4		4,000
37	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000
	VV		3		3,000
	VV		Součet		3,000
38	M	28661935	<i>poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400</i>	kus	3,000
	VV		3		3,000
39	K	899104-R	Dodávka a montáž revizní šachty betonové DN800 - dle popisu v TZ	kus	3,000
P Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí					
	VV		3		3,000
40	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	57,100
	VV		svodné potrubí		
	VV		12,7+0,7+0,7+7		21,100
	VV		drenáž		
	VV		36		36,000
	VV		Součet		57,100
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání					
41	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,600
	VV		dle popisu v PD		
	VV		36,6		36,600
42	M	59218001	<i>krajník betonový silniční</i>	m	37,332
	VV		36,6		36,600
	VV		36,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		37,332
43	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,464
	VV		36,6*0,2*0,2		1,464
D 997 Přesun sutě					
44	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	136,603
45	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 595,457
	VV		136,603*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 595,457
46	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	21,705
	VV		136,603*0,15889 'Přepočtené koeficientem množství		21,705
47	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	114,898
	VV		136,603*0,84111 'Přepočtené koeficientem množství		114,898
D 998 Přesun hmot					
48	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	194,917
	VV		198,895*0,98 'Přepočtené koeficientem množství		194,917
49	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,978
	VV		198,895*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		3,978

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt:

02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny

Soupis:

02.4 - Rozvody stlačeného vzduchu

KSO:

Místo: Trutnov

Zadavatel:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:

B.C.M. company s.r.o.

Projektant:

IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

07890869

DIČ:

CZ0789086

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny
Soupis:

02.4 - Rozvody stlačeného vzduchu		
Místo:	Trutnov	Datum: 9. 1. 2023
Zadavatel:	Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.	Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč:	B.C.M. company s.r.o.	Zpracovatel:
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt:

02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny

Soupis:

02.4 - Rozvody stlačeného vzduchu

Místo:

Trutnov

Datum:

9. 1. 2023

Zadavatel:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Projektant:

IRBOS s.r.o.

Uchazeč:

B.C.M. company s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D PSV Práce a dodávky PSV

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm - dodávka a montáž	m	35,000
2	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm - dodávka a montáž	m	55,000
3	K	722182012	Podpůrný žlab pro potrubí D 25 - dodávka a montáž	m	35,000
4	K	722182014	Podpůrný žlab pro potrubí D 40 - dodávka a montáž	m	55,000
5	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	8,000
6	K	723100011	Tlaková zkouška vedení stlačeného vzduchu	kus	1,000
7	K	723100012	Pomocné ocelové nosné kostrukce včetně povrchové úpravy a pomocný nosný materiál potrubí	kg	150,000
8	K	723100015	Montážní plošina přenosná - příslušenství montážní organizace	den	3,000
9	K	723100016	Stavební připomoci a ostatní pomocné práce	h	16,000
10	K	723100017	Šroubení s převlečnou maticí 1/2" - dodávka a montáž	kus	8,000
11	K	723231162	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 40 do 185 st.C plnopřítokové s koulí vnitřní závit těžká řada G 1/2 - dodávka a montáž	kus	8,000
12	K	723231163	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 40 do 185°C plnopřítokové s koulí vnitřní závit těžká řada G 1 - dodávka a montáž	kus	1,000
13	M	723100010	<i>Samočinné armatury - rychlouzávěr - koncový element rozvodu stlačeného vzduchu 1/2" - dodávka a montáž</i>	<i>kus</i>	<i>8,000</i>
14	M	723100011	<i>Přechod potrubí PE 32 / PPR 40 - dodávka a montáž</i>	<i>kus</i>	<i>1,000</i>
15	K	734421101	Tlakovoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm - dodávka a montáž	kus	8,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt:
02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny
Soupis:
02.5 - Slaboproud

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:
B.C.M. company s.r.o.

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 07890869
DIČ: CZ0789086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny

Soupis: 02.5 - Slaboproud

Místo: Trutnov
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D2 - Kamery
D3 - Aktivní prvky
D4 - Projektové práce a ostatní
D5 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny

Soupis: 02.5 - Slaboproud

Místo: Trutnov Datum: 9. 1. 2023
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		D2	Kamery		
1	K	Pol4	3MPix IP venkovní kamera; ICR + IR + obj. 4,0mm	ks	4,000
2	K	Pol5	montážní patice pro venkovní kamery	ks	4,000
3	K	Pol6	instalace a nastavení kamer	ks	4,000

D		D3	Aktivní prvky		
4	K	Pol7	Switch, PoE+ Managed Gbit Switch 20x 10/100/1000 + 4x Combo(SFP/RJ45), rack	ks	1,000
5	K	Pol8	Patch kabel 1m UTP, CAT6, šedý	ks	4,000
6	K	Pol9	Kabely UTP Cat 6a	m	380,000
7	K	Pol10	Lišta vkladací 63mm, UV odolná	m	125,000

D		D4	Projektové práce a ostatní		
8	K	Pol11	Montážní práce	hod	45,000
9	K	Pol12	odvoz a likvidace stavební suti, obalových materiálů a pod., včetně dopravy	kpl	1,000
10	K	Pol13	Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	4,000
11	K	Pol14	Oživení a nastavení systému	hop	10,000
12	K	Pol15	výchozí revize CCTV	ks	1,000
13	K	Pol16	Zaškolení obsluhy	hod	6,000
14	K	Pol17	DSS - dokumentace	sada	1,000

D		D5	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)		
15	K	Pol18	Demontáž původních infarávor	hod	5,000
16	K	Pol19	Ošetření, očištění	hod	3,000
17	K	Pol26	Ochranný obal, uskladnění, zpětný dovoz na stavbu	sada	1,000
18	K	Pol21	Zpětná montáž systému	hod	20,000
19	K	Pol22	Kabel SYKfY 4x2x0,6	m	190,000
20	K	Pol10	Lišta vkladací 63mm, UV odolná	m	45,000
21	K	Pol23	Tubka pevná DN23	m	30,000
22	K	Pol24	Oživení a nastavení systému	hod	10,000
23	K	Pol25	výchozí revize	ks	1,000
24	K	Pol16	Zaškolení obsluhy	hod	6,000
25	K	Pol17	DSS - dokumentace	sada	1,000
26	K	Pol27	Trubka na příchytkách stěnových DN36	m	95,000
27	K	Pol28	Montáž	hod	16,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt:
02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny
Soupis:
02.6 - Silnoproud

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:
B.C.M. company s.r.o.

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 07890869
DIČ: CZ0789086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny

Soupis: 02.6 - Silnoproud

Místo: Trutnov
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Kabely a vodiče
D2 - Instalační materiál I.
D3 - Instalační materiál II.
D4 - Trubky a žlaby
D5 - Hromosvod
D6 - Osvětlení
D7 - Neuvedené či nezbytné položky

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt: 02 - II. ETAPA - SO01 - rekonstrukce jižní poloviny

Soupis: 02.6 - Silnoproud

Místo: Trutnov Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.

Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

1	K	Pol46	Rozvaděč R11	kpl	1,000
2	K	Pol47	Skříňka řízení osvětlení RS11, RS12	ks	2,000
3	K	Pol4	Zásuvková skříň, IP 54 1x 400V/16A, 4x 230V/16A, s jištěním	ks	6,000

D D1 Kabely a vodiče

4	K	Pol5	Vodic CYA (54) 6	m	130,000
5	K	Pol6	Vodic CYA (54) 16	m	10,000
6	K	Pol7	Kabel CXKH-V/O 3x1,5	m	25,000
7	K	Pol8	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	460,000
8	K	Pol9	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	520,000
9	K	Pol10	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	315,000
10	K	Pol12	Kabel CYKY-J 5x6	m	190,000
11	K	Pol13	Kabel AYKY-J 4x35	m	5,000

D D2 Instalační materiál I.

12	K	Pol16	Tlačítko, nástěnné, IP55	ks	6,000
13	K	Pol18	Tlačítko TOTAL STOP, 2x 1/1, venkovní	ks	1,000

D D3 Instalační materiál II.

14	K	Pol19	Krabice 80/80, IP54 pro rozbočení	ks	55,000
15	K	Pol20	Svorka 3x2,5mm2	ks	260,000

D D4 Trubky a žlaby

16	K	Pol21	Kabelový žlab plný s víkem a konzolami, 125/100, na stěnu, včetně tvarovek	m	85,000
17	K	Pol22	Tubka pevná DN23	m	240,000
18	K	Pol23	Požární trasa do 2x kabel do 12mm	m	20,000

D D5 Hromosvod

19	K	Pol24	Jímací tyč 1m na hřebenové vedení	ks	1,000
20	K	Pol25	Pomocný drátový jímač se svorkami, h = 0,7m	ks	4,000
21	K	Pol26	Drát AlMgSi D=8mm	m	105,000
22	K	Pol27	Podpěra pro šikmé střechy	ks	60,000
23	K	Pol28	Podpěra hřebenová	ks	35,000
24	K	Pol29	Držák stěnový	ks	18,000
25	K	Pol30	Držák na dešťové svody, nerez páska - do 150mm	ks	16,000
26	K	Pol31	Svorka okapová	ks	16,000
27	K	Pol32	Svorka křížová SK	ks	8,000
28	K	Pol33	Svorka pro připojení k tyči	ks	1,000
29	K	Pol34	Zkušební svorka	ks	6,000
30	K	Pol35	Propojení okapů	bm	70,000
31	K	Pol36	Montáž	hod	65,000
32	K	Pol37	Revize, dokumentace	sada	1,000

D D6 Osvětlení

33	K	Pol38	Průmyslové LED svítidlo IP55, 2x17W, 1200/250mm, 4000K	ks	24,000
34	K	Pol39	Závěs pro typ D	kpl	20,000

P			Poznámka k položce: Typ E		
35	K	Pol40	Venkovní s krátkým výložníkem, LED, 54W, širokozářič, IP55, 2x17W, 4000K	ks	4,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D D7 Neuvedené či nezbytné položky					
36	K	Pol41	Sekací a vrtací práce (vrtání do 80mm) a ostatní stavební výpomoci	bm	4,500
37	K	Pol42	Demontáž původních rozvodů	hod	90,000
38	K	Pol48	Provizorní napojení etapy III.	hod	20,000
39	K	Pol43	Montáž	hod	180,000
40	K	Pol44	Likvidace odpadu	t	3,400
41	K	Pol45	Revize	hod	25,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt:
03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny
Soupis:
03.1 - Bourací práce

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:
B.C.M. company s.r.o.

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 07890869
DIČ: CZ0789086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny
Soupis:

03.1 - Bourací práce

Místo: Trutnov

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023

Projektant: IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
PSV - Práce a dodávky PSV
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
712 - Povlakové krytiny
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
733 - Ústřední vytápění
741 - Elektroinstalace
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety
HZS - Hodinové zúčtovací sazby

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt: 03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny

Soupis: 03.1 - Bourací práce

Místo: Trutnov Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.

Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	55,488
	vv		dle popisu v PD a TZ str. 10		
	vv		odkopání kolem objektu		
	vv		(13,7+36,5+36,5)*0,8*0,8		55,488
	vv		Součet		55,488
2	K	162251101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	55,488
	vv		55,488		55,488
3	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	1 054,272
	vv		55,488		55,488
	vv		55,488*19 'Přepočtené koeficientem množství		1 054,272
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	55,488
	vv		55,488		55,488
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	99,878
	vv		55,488*1,8		99,878
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání		
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	33,000
	vv		dle popisu v PD tz. str. 6		
	vv		31		31,000
	vv		odsekání patek		
	vv		2		2,000
	vv		Součet		33,000
7	K	962032431	Bourání zdva cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na MV nebo MVC do 1 m3	m3	100,646
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 3		
	vv		tl. 300 mm		
	vv		12,48*4,5*2*0,3		33,696
	vv		Mezisoučet		33,696
	vv		vybourání obvodové stěny tl. 400 mm ozn. 11		
	vv		0,25*4,5*1*0,4		0,450
	vv		36,5*4,5*0,4		65,700
	vv		Mezisoučet		66,150
	vv		vybourání plynosilikátových tvárnic poničených odstříkující vodou		
	vv		2*0,4		0,800
	vv		Mezisoučet		0,800
	vv		Součet		100,646
8	K	965042121	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	36,442
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 6		
	vv		36,5*12,48*0,08		36,442
	vv		Součet		36,442
9	K	965043321	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl do 1 m2	m3	31,886
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 6		
	vv		36,5*12,48*0,07		31,886
	vv		Součet		31,886
10	K	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	68,328
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 6		
	vv		36,5*12,48*0,15		68,328
11	K	968072355	Vybourání kovových rámků oken zdvojených včetně křídla pl do 2 m2	m2	34,320
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 1		
	vv		3,3*1,3*8		34,320
12	K	968072558	Vybourání kovových vrat pl do 5 m2	m2	12,480
	vv		dle popisu PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 2		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		3,2*3,9		12,480
	VV		Součet		12,480
13	K	973031844	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MC pro zavázání zdi tl do 300 mm	m	18,000
	VV		dle popisu v TZ str. 12		
	VV		4,5*4		18,000
14	K	977151125	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	m	2,400
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22		
	VV		DN200		
	VV		6*0,4		2,400
15	K	978013141	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 30 %	m2	156,736
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 8 - od v. 1200 mm - 20%		
	VV		z plochy (12,48+36,5)*3,2		156,736
16	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	58,776
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 8 - do v. 1200 mm nad podlahu		
	VV		(12,48+36,5)*1,2		58,776
17	K	978015341	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 v rozsahu přes 20 do 30 %	m2	217,080
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22		
	VV		cca 20%		
	VV		(13,7+36,5)*4,5		225,900
	VV		-3,3*1,3*8"okna		-34,320
	VV		štíty		
	VV		2*13,7/2		13,700
	VV		špalety		
	VV		(3,3+1,3+1,3)*8*0,25		11,800
	VV		Součet		217,080
D 997 Přesun sutě					
18	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m s použitím mechanizace	t	573,889
19	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	573,889
20	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	10 903,891
	VV		573,889*19 'Přepočtené koeficientem množství		10 903,891
21	K	997013811	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 17 02 01	t	0,712
	VV		573,889*0,00124 'Přepočtené koeficientem množství		0,712
22	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,815
	P		Poznámka k položce: v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti		
	VV		573,889*0,00142 'Přepočtené koeficientem množství		0,815
23	K	997013847	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s dehtem kód odpadu 17 03 01	t	3,793
	P		Poznámka k položce: v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po odsouhlasení účtováno dle skutečnosti		
	VV		573,889*0,00661 'Přepočtené koeficientem množství		3,793
24	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	568,569
	VV		573,889*0,99073 'Přepočtené koeficientem množství		568,569
D PSV Práce a dodávky PSV					
D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					
25	K	711131812	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	455,520
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 6		
	VV		36,5*12,48		455,520
D 712 Povlakové krytiny					
26	K	712331811	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů uložených na sucho samolepící	m2	455,520
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 7 odstranění lepenky		
	VV		36,5*12,48		455,520
D 713 Izolace tepelné					
27	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů suchých tl přes 100 mm	m2	455,520
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 7 odstranění MW		
	VV		455,52		455,520

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
28	K	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin	kus	4,000
VV		4			4,000
D 733 Ústřední vytápění					
29	K	733R100	Demontáž rozvodů ÚT vč. otopných těles	sada	1,000
P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí			
D 741 Elektroinstalace					
30	K	741421831R	Demontáž hromosvod	m	605,900
P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí			
31	K	741421831R1	Demontáž rozvodů elektroinstalace	sada	1,000
P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí			
D 764 Konstrukce klempířské					
32	K	764001841	Demontáž krytiny ze šablon do suti	m2	605,900
VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 9			
VV		8,3*36,5*2			605,900
33	K	764001851	Demontáž hřebene s větrací mřížkou nebo hřebenovým plechem do suti	m	36,500
VV		36,5			36,500
34	K	764002801	Demontáž závětrné lišty do suti	m	33,200
VV		8,3*4			33,200
35	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti	m	13,700
VV		dle poisu v PD a TZ str.7			
VV		13,7			13,700
36	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	26,400
VV		3,3*8			26,400
37	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	73,000
VV		36,5*2			73,000
38	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	28,000
VV		7*4			28,000
D 766 Konstrukce truhlářské					
39	K	766421821	Demontáž truhlářského obložení podhledů z palubek	m2	36,500
VV		demontáž bednění a oplechování přesahu střechy			
VV		ozn. 10			
VV		36,5*0,5*2			36,500
VV		Součet			36,500
40	K	766421822	Demontáž truhlářského obložení podhledů podkladových roštů	m2	36,500
VV		36,5			36,500
D 767 Konstrukce zámečnické					
41	K	767581803	Demontáž podhledu tvarovaný plech	m2	579,620
VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 7			
VV		podhled garáž			
VV		36,5*12,48			455,520
VV		Mezisoučet			455,520
VV		demontáž bednění a oplechování přesahu střechy			
VV		ozn. 10			
VV		1,7*36,5*2			124,100
VV		Mezisoučet			124,100
VV		Součet			579,620
42	K	767582800	Demontáž roštu podhledu	m2	579,620
VV		579,62			579,620
43	K	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů do 50 kg	kg	324,000
VV		ocelové sloupky ozn. 4			
VV		9*4,5*8			324,000
44	K	767996701R	Demontáž vodiček vrat s betonovým závažím - dle popisu v PD	ks	16,000
P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí			
VV		vodička vrat			
VV		8*2			16,000
D 783 Dokončovací práce - nátěry					
45	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	549,026
46	K	783301313	Odmaštění zámečnických konstrukcí ředidlovým odmašťovačem	m2	549,026
47	K	783306801	Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí obroušením	m2	549,026
VV		sloupky ozn. 5			
VV		7*0,1*0,15*4,5*3			1,418
VV		1*0,1*0,12*4,5*2			0,108
VV		Mezisoučet			1,526

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		vazníky ozn. 5		
	VV		36,5*15		547,500
	VV		Mezisoučet		547,500
	VV		Součet		549,026
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety					
48	K	784121003	Oškrabání malby v místnostech v přes 3,80 do 5,00 m	m2	156,736
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22 ozn. 8 - od v. 1200 mm - 20% z plochy		
	VV		(12,48+36,5)*3,2		156,736
D HZS Hodinové zúčtovací sazby					
49	K	HZS1291	Hodinová zúčtovací sazba pomocný stavební dělník	hod	80,000
	VV		Vystěhování vybavení, pomocné práce - Ide popisu v TZ str. 5		
	VV		80		80,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt:
03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny
Soupis:
03.2 - Rekonstrukce a nové konstrukce

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:
B.C.M. company s.r.o.

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 07890869
DIČ: CZ0789086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny
Soupis:

03.2 - Rekonstrukce a nové konstrukce

Místo:	Trutnov	Datum:	9. 1. 2023
Zadavatel:	Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.	Projektant:	IRBOS s.r.o.
Uchazeč:	B.C.M. company s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

2 - Zakládání
3 - Svislé a kompletní konstrukce
4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání
998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
713 - Izolace tepelné
721 - Zdravotechnika
762 - Konstrukce tesařské
764 - Konstrukce klempířské
766 - Konstrukce truhlářské
766-1 - Výplně otvorů
767 - Konstrukce zámečnické
783 - Dokončovací práce - nátěry
784 - Dokončovací práce - malby a tapety

OST - Ostatní

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt: 03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny

Soupis: 03.2 - Rekonstrukce a nové konstrukce

Místo: Trutnov Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.

Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D HSV		Práce a dodávky HSV			
D 2		Zakládání			
1	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	67,779
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	vv		12,48*36,1*0,15		67,579
	vv		šachta		
	vv		2*2*0,05		0,200
	vv		Součet		67,779
2	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	22,926
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	vv		beton C16/20		
	vv		12,48*36,1*0,05		22,526
	vv		šachta		
	vv		2*2*0,1		0,400
	vv		Součet		22,926
3	K	273321411	Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	90,506
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	vv		beton C20/25		
	vv		12,48*36,1*0,2		90,106
	vv		šachta		
	vv		2*2*0,1		0,400
	vv		Součet		90,506
4	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,688
	vv		vyztuženou KARI sítí při obou lících desky dle popisu v TZ str.13		
	vv		základová deska		
	vv		C20/25 tl. 200 mm		
	vv		90,506		90,506
	vv		Součet		90,506
	vv		(90,506*3,8*2)/1000		0,688
	vv		Součet		0,688
5	K	274313711	Základové pásy z betonu tř. C 20/25	m3	11,633
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	vv		beton C16/20 XC2		
	vv		základ pod stěnu 400 mm		
	vv		0,45*0,5*(3,5+3,5+3,5+3,5+3,5)		4,725
	vv		0,45*1*(2,1+2+2+3,5+2+2+1,75)		6,908
	vv		Součet		11,633
6	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	0,698
	vv		11,633*60/1000		0,698
7	K	279113143	Základová zeď tl přes 200 do 250 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	5,000
	vv		dle popisu v PD šachta		
	vv		(1,5+1,5+1+1)*1		5,000
8	K	279113145	Základová zeď tl přes 300 do 400 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	18,250
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	vv		základ pod stěnu 400 mm		
	vv		0,5*36,5		18,250
9	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,186
	vv		18,25*8/1000		0,146
	vv		5*8/1000		0,040
	vv		Součet		0,186
D 3		Svislé a kompletní konstrukce			
10	K	311113144	Nosná zeď tl přes 250 do 300 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	36,000
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	vv		stěny 300 mm		
	vv		4,5*2*4		36,000
	vv		Součet		36,000

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
11	K		311113145	Nosná zeď tl přes 300 do 400 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	57,600
	VV			dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV			stěna 400 mm		
	VV			4,5*36,5		164,250
	VV			-4,5*3,95*6		-106,650
	VV			Součet		57,600
12	K		311272321	Zdivo z pórobetonových tvárníc na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm	m2	1,800
	VV			dle popisu v PD a TZ str. 12		
	VV			1,8		1,800
13	K		311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,749
	VV			36*8/1000		0,288
	VV			57,6*8/1000		0,461
	VV			Součet		0,749
14	K		331273011	Pilíř z tvárníc betonových rozměru do 300x300 mm	m3	1,620
	VV			dle popisu v PD - u vrat - ostění pro kotvení vrat		
	VV			0,2*0,15*4,5*12		1,620
15	K		331361821	Výztuž sloupů hranatých betonářskou ocelí 10 505	t	0,097
	VV			1,62*60/1000		0,097
16	K		342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	54,000
	VV			ukotvení sloupků u vrat		
	VV			4,5*12		54,000
D 4				Vodorovné konstrukce		
17	K		413321515	Nosníky ze ŽB tř. C 20/25	m3	13,140
	VV			průvlak nad vraty dle popisu v TZ str. 14		
	VV			beton C20/25 XC1, XF1		
	VV			0,6*0,6*36,5		13,140
	VV			Součet		13,140
18	K		413351121	Zřízení bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	51,100
	VV			(0,4+0,6+0,4)*36,5		51,100
19	K		413351122	Odstranění bednění nosníků a průvlaků bez podpěrné kce výšky přes 100 cm	m2	51,100
	VV			51,1		51,100
20	K		413352115	Zřízení podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	14,440
	VV			36,1*0,4		14,440
21	K		413352116	Odstranění podpěrné konstrukce nosníků výšky podepření do 4 m pro nosník výšky přes 100 cm	m2	14,440
	VV			14,44		14,440
22	K		413361821	Výztuž nosníků, volných trámů nebo průvlaků volných trámů betonářskou ocelí 10 505	t	2,365
	VV			13,14*180/1000		2,365
23	K		417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	2,738
	VV			věnc nad vraty dle popisu v TZ str. 14		
	VV			0,3*0,25*36,5		2,738
24	K		417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	18,250
	VV			věnc nad vraty dle popisu v TZ str. 14		
	VV			(0,25+0,25)*36,5		18,250
25	K		417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	18,250
	VV			18,25		18,250
26	K		417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,493
	VV			2,738*180/1000		0,493
	VV			Součet		0,493
D 6				Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
27	K		612131301	Cementový postřik vnitřních stěn nanášený celoplošně strojně	m2	105,840
	VV			skl. S5 - stávající zdivo v 1,2 m		
	VV			(12,5+12,5+36,5)*1,2		73,800
	VV			skl. S5 nové zdivo v 1,2 m		
	VV			36,5*1,2		43,800
	VV			vrata		
	VV			-4,5*1,2*6		-32,400
	VV			(2+2+0,3)*1,2*4		20,640
	VV			Součet		105,840
28	K		612131321	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený strojně	m2	210,191
	VV			dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV			skl. S6		
	VV			stávající zdivo od v 1,2 m		
	VV			3,23*(12,5+36,5)		158,270
	VV			-3,3*1,3*8		-34,320
	VV			skl. S8 - tl. 400 mm		
	VV			36,5*3,23		117,895
	VV			vrata		
	VV			-4,5*3,23*6		-87,210
	VV			tl. 300 mm		
	VV			(2+2+0,3)*3,23*4		55,556
	VV			Součet		210,191

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
29	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	83,391
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		skl. S5 - stávající zdivo v 1,2 m		
	VV		(12,5+36,5)*1,2		58,800
	VV		skl. S5 nové zdivo v 1,2 m		
	VV		36,5*1,2		43,800
	VV		vrata		
	VV		-4,5*3,95*6		-106,650
	VV		(2+2+0,3)*1,2*4		20,640
	VV		skl. S8 - tl. 400 mm		
	VV		36,5*3,23		117,895
	VV		"vrata		
	VV		-4,5*3,95*6		-106,650
	VV		tl. 300 mm		
	VV		(2+2+0,3)*3,23*4		55,556
	VV		Součet		83,391
30	K	612321341	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m2	190,751
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		skl. S6		
	VV		stávající zdivo od v 1,2 m		
	VV		3,23*(12,5+36,5)		158,270
	VV		-3,3*1,3*8		-34,320
	VV		skl. S8 - tl. 400 mm		
	VV		36,5*3,23		117,895
	VV		vrata		
	VV		-4,5*3,95*6		-106,650
	VV		tl. 300 mm		
	VV		(2+2+0,3)*3,23*4		55,556
	VV		Součet		190,751
31	K	612325301	Vápenocementová hladká omítka ostění nebo nadpraží	m2	37,860
	VV		ostění		
	VV		dle popisu v PD		
	VV		špalety		
	VV		(3,3+1,3+1,3)*8*0,3		14,160
	VV		vrata		
	VV		(0,15+0,15+0,2)*3,95*12		23,700
	VV		Součet		37,860
32	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	455,520
	VV		dle popisu v PD a v.č. D1.1.1 - 22		
	VV		36,5*12,48		455,520
33	K	622131101	Cementový postřik vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	365,557
	VV		365,557		365,557
34	K	622131321	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený strojně	m2	365,557
	VV		365,557		365,557
35	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	365,557
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		skl. S10		
	VV		0,8*(36,5+13,405)		39,924
	VV		S11		
	VV		0,5*(36,5+13,405)		24,953
	VV		S12		
	VV		4,425*(36,5+13,405)		220,830
	VV		6,7*2"štíty		13,400
	VV		nová stěna S17		
	VV		36,5*0,5		18,250
	VV		-4,5*0,5*6		-13,500
	VV		(0,5+0,5)*0,4*7		2,800
	VV		S9		
	VV		36,5*3,32		121,180
	VV		-4,5*3,32*6		-89,640
	VV		špalety		
	VV		(4,5+3,45+3,45)*0,4*6		27,360
	VV		Součet		365,557
36	K	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	253,800
	VV		vrata		
	VV		(3,95+3,95)*8*2		126,400
	VV		(1,3+1,3)*8*2"okna		41,600
	VV		4,8*3		14,400
	VV		4*4,5		18,000
	VV		Mezisoučet		200,400
	VV		nadpraží		
	VV		4,5*6		27,000
	VV		3,3*8		26,400
	VV		Mezisoučet		53,400
	VV		Součet		253,800
37	M	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	220,440
	VV		200,4		200,400
	VV		200,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		220,440
38	M	59051510	profil začišťovací s okapnicí PVC s výztužnou tkaninou pro nadpraží ETICS	m	58,740
	VV		dle popisu v PD		
	VV		3,3*8		26,400
	VV		4,5*6		27,000
	VV		Součet		53,400
	VV		53,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		58,740
39	K	622143004	Montáž omítkových samolepicích začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem	m	47,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		dle popisu v PD		
	VV		špalety		
	VV		(3,3+1,3+1,3)*8		47,200
40	M	59051476	profil začišťovací PVC 9mm s výztužnou tkaninou pro ostění ETICS	m	51,920
	VV		47,2		47,200
	VV		47,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		51,920
41	K	622151021	Penetrační akrylátový nátěr vnějších mozaikových tenkovrstvých omítek stěn	m2	144,675
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22		
	VV		sokl - vnitřní omítka		
	VV		S5 stávající zdivo v 1,2 m		
	VV		(12,5+36,5)*1,2		58,800
	VV		nové zdivo v 1,2 m S5		
	VV		36,5*1,2		43,800
	VV		-3,5*1,2"vrata		-4,200
	VV		-4,5*1,2*5		-27,000
	VV		(2+2+0,3)*1,2*2" vnější omítka		10,320
	VV		Mezisoučet		81,720
	VV		12,48*1,2*2		29,952
	VV		S11 - stávající stěny		
	VV		0,5*(36,5+13,405)		24,953
	VV		S17 - nová stěna		
	VV		36,5*0,5		18,250
	VV		-4,5*0,5*5		-11,250
	VV		-3,5*0,5		-1,750
	VV		(0,5+0,5)*0,4*7		2,800
	VV		Mezisoučet		62,955
	VV		Součet		144,675
42	K	622151031	Penetrační silikonový nátěr vnějších pastovitých tenkovrstvých omítek stěn	m2	261,680
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1 - 22		
	VV		vnější omítka S12		
	VV		4,424*(36,5+13,405)		220,780
	VV		-3,3*1,3*8		-34,320
	VV		6,7*2"štíty		13,400
	VV		S9		
	VV		36,5*3,32		121,180
	VV		-4,5*3,32*5		-74,700
	VV		-3,5*3,32		-11,620
	VV		špalety		
	VV		(4,5+3,45+3,45)*5*0,4		22,800
	VV		(3,5+3,45+3,45)*0,4		4,160
	VV		Součet		261,680
43	K	622511112	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka vnějších stěn	m2	144,675
	VV		144,675		144,675
44	K	622531022	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka zrnitost 2,0 mm vnějších stěn	m2	261,680
	VV		261,68		261,680
45	K	624635301	Tmelení tmelem spáry průřezu do 200mm2	m	26,400
	P		Poznámka k položce:		
			Poznámka k položce:		
			SPÁRA VYPLNĚNA TMELENA MS POLYMEROVÝM TMELEM		
	VV		parapety		
	VV		3,3*8		26,400
46	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	274,040
	VV		dle popisu v TZ a PD - z obou stran		
	VV		3,3*1,3*8		34,320
	VV		4,5*3,95*5		88,875
	VV		3,5*3,95		13,825
	VV		Součet		137,020
	VV		137,02*2		274,040
	VV		Součet		274,040
47	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	575,748
	VV		210,191+365,557		575,748
48	K	634112117	Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 200 mm	m	114,960
	VV		36,5+36,5+12,48+12,48		97,960
	VV		(2+0,25+2)*4		17,000
	VV		Součet		114,960
49	K	634112117R	Kotvení překladů lepenou výztuží - dle popisu v TZ a statika	sada	1,000
	P		Poznámka k položce:		
			kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí		
	VV		1		1,000
50	K	634112117R1	těsnění podhledu trvale pružným tmelem - dle popisu v PD	m	114,960
	P		Poznámka k položce:		
			kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních připomocí		
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 15		
	VV		36,5+36,5+12,48+12,48		97,960
	VV		(2+0,25+2)*4		17,000
	VV		Součet		114,960
51	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikosti přes 150 x 200 do 300 x 300 mm	kus	6,000
	VV		dle popisu v PD		
	VV		6		6,000
	VV		Součet		6,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
52	M	56245640R	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 200 mm	kus	6,000
	vv		6		6,000
53	K	644941121	Montáž průchodky k větrací mřížce	kus	6,000
	vv		6		6,000
	vv		Součet		6,000
54	M	42978006	průchodka břitová, k zabetonování, DN 200	kus	6,000
	vv		6		6,000
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
55	K	941111131	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	471,000
	vv		dle popisu v PD		
	vv		(38+38)*5		380,000
	vv		14*6,5		91,000
	vv		Součet		471,000
56	K	941111231	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,5 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	28 260,000
	vv		471*60		28 260,000
57	K	941111831	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,5 m v do 10 m	m2	471,000
	vv		471		471,000
58	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	471,000
	vv		471		471,000
59	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	28 260,000
	vv		471*60		28 260,000
60	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	471,000
	vv		471		471,000
61	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1,9 do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	455,520
	vv		12,48*36,5		455,520
62	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	455,520
	vv		455,52		455,520
63	K	953943212	Osazování skříně pro hasicí přístroj	kus	1,000
	vv		dle popisu v PD a TZ str. 20		
	vv		1		1,000
64	M	44932114	přístroj hasicí ruční	kus	1,000
	vv		1		1,000
65	K	975121221	Zřízení jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	464,520
	vv		pod nosníky - předběžně		
	vv		12,48*36,5		455,520
	vv		u sloupů		
	vv		9*1		9,000
	vv		Součet		464,520
66	K	975121222	Příplatek k jednořadému podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m za první a ZKD den použití	m	27 871,200
	vv		464,52*60		27 871,200
67	K	975121223	Odstranění jednořadého podchycení konstrukcí systémovými samostatnými stojkami v přes 4 do 5 m zatížení přes 750 do 1000 kg/m	m	464,520
	vv		464,52		464,520
D 998 Přesun hmot					
68	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v přes 6 do 12 m	t	621,425

D PSV Práce a dodávky PSV

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

69	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	459,520
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	vv		skl.S2		
	vv		12,48*36,5		455,520
	vv		šachta		
	vv		2*2		4,000
	vv		Součet		459,520
70	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,184
	vv		459,52*0,4/1000		0,184
71	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	24,250
	vv		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	vv		skl.S2		
	vv		36,5*0,5		18,250
	vv		1*1,5*4		6,000
	vv		Součet		24,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
72	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,010
	VV		24,25*0,4/1000		0,010
73	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	195,759
	VV		dle popisu v PD a TZ		
	VV		vnitřní omítka skl. S5		
	VV		stávající zdivo v 1,2m		
	VV		(12,5+12,5+36,5)*1,2		73,800
	VV		nové zdivo v 1,2 m		
	VV		36,5*1,2		43,800
	VV		-4,5*1,2*5"vrata		-27,000
	VV		-3,5*1,2		-4,200
	VV		(1,2+1,2+0,3)*1,2*2		6,480
	VV		12,48*1,2*2		29,952
	VV		Mezisoučet		122,832
	VV		vnější omítka		
	VV		S10		
	VV		0,8*(36,5+13,405)		39,924
	VV		S11		
	VV		0,5*(36,5+13,405)		24,953
	VV		nová stěna S17		
	VV		36,5*0,5		18,250
	VV		-4,5*0,5*5"vrata		-11,250
	VV		-3,5*0,5		-1,750
	VV		(0,5+0,5)*0,4*7		2,800
	VV		Mezisoučet		72,927
	VV		Součet		195,759
74	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	919,040
	VV		dle popisu v PD a v.č. D1.1.1.1 - 22 - 2 vrstvy		
	VV		skl.S2		
	VV		455,52		455,520
	VV		šachta		
	VV		2*2		4,000
	VV		Součet		459,520
	VV		459,52*2		919,040
	VV		Součet		919,040
75	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	574,400
	VV		dle popisu v PD a v.č. D1.1.1.1 - 22 - 2 vrstvy		
	VV		skl.S2		
	VV		459,52		459,520
	VV		Součet		459,520
	VV		459,52*1,25		574,400
76	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	574,400
	VV		dle popisu v PD a v.č. D1.1.1.1 - 22 - 2 vrstvy		
	VV		skl.S2		
	VV		459,52		459,520
	VV		Součet		459,520
	VV		459,52*1,25		574,400
77	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	48,500
	VV		svislá hydroizolace - 2 vrstvy		
	VV		36,5*0,5		18,250
	VV		1*1,5*4		6,000
	VV		Součet		24,250
	VV		24,25*2		48,500
	VV		Součet		48,500
78	M	62856011	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	30,313
	VV		svislá hydroizolace - 2 vrstvy		
	VV		36,5*0,5		18,250
	VV		1*1,5*4		6,000
	VV		Součet		24,250
	VV		24,25*1,25		30,313
79	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	30,313
	VV		svislá hydroizolace - 2 vrstvy		
	VV		36,5*0,5		18,250
	VV		1*1,5*4		6,000
	VV		Součet		24,250
	VV		24,25*1,25		30,313
80	K	711161273	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	152,496
	VV		svislá hydroizolace		
	VV		dle popisu v PD a TZ		
	VV		vnitřní omítka skl. S5		
	VV		stávající zdivo v 1,2m		
	VV		(12,45+36,5)*1,2		58,740
	VV		nové zdivo v 1,2 m		
	VV		36,5*1,2		43,800
	VV		-4,5*1,2*5"vrata		-27,000
	VV		-3,5*1,2		-4,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
	VV		(1,2+1,2+0,3)*1,2*2		6,480
	VV		12,48*1,2*2		29,952
	VV		Mezisoučet		107,772
	VV		vnější omítka		
	VV		S10		
	VV		0,8*(36,5+13,405)		39,924
	VV		Mezisoučet		39,924
	VV		šachta		
	VV		0,8*1,5*4		4,800
	VV		Součet		152,496
81	M	28323516	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s nakaširovanou filtrační textilií s výškou nopů 9mm</i>	m2	134,760
	VV		dle popisu v PD a TZ		
	VV		vnitřní omítka skl. S5		
	VV		stávající zdivo v 1,2m		
	VV		(12,48+36,5)*1,2		58,776
	VV		nové zdivo v 1,2 m		
	VV		36,5*1,2		43,800
	VV		-4,5*1,2*5"vrata		-27,000
	VV		-3,5*1,2		-4,200
	VV		(1,2+1,2+0,3)*1,2*2		6,480
	VV		12,48*1,2*2		29,952
	VV		Součet		107,808
	VV		107,808*1,25		134,760
	VV		Součet		134,760
82	M	28323005	<i>fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm</i>	m2	55,905
	VV		vnější omítka		
	VV		S10		
	VV		0,8*(36,5+13,405)		39,924
	VV		šachta		
	VV		0,8*1,5*4		4,800
	VV		Mezisoučet		44,724
	VV		Součet		44,724
	VV		44,724*1,25		55,905
	VV		Součet		55,905
83	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	127,905
	VV		36,5		36,500
	VV		-4,5*5		-22,500
	VV		-3,5		-3,500
	VV		36,5+13,405		49,905
	VV		12,5+12,5+36,5		61,500
	VV		1,5*4		6,000
	VV		Součet		127,905
84	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v přes 6 do 12 m	t	7,482
D 713			Izolace tepelné		
85	K	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	911,040
	VV		dle popisu v PD a TZ str.15		
	VV		36,5*12,48*2		911,040
86	M	63150864	<i>pás tepelně izolační univerzální tl 100mm</i>	m2	1 002,144
	VV		dle popisu v PD a TZ str.15		
	VV		36,5*12,48*2		911,040
	VV		911,04*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		1 002,144
87	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v přes 6 do 12 m	t	2,806
D 721			Zdravotecnika		
88	K	721R1	Dodávka a montáž geigrů - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí	kus	4,000
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků ozn. OV4		
	VV		4		4,000
D 762			Konstrukce tesařské		
89	K	762342211R	Montáž hranolů 40x40 mm	m	146,000
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 15		
	VV		36,5*2*2		146,000
90	M	60512125	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m</i>	m3	0,257
	VV		36,5*2*2*0,04*0,04*1,1		0,257
91	K	762395000	Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, nadstřešních konstrukcí	m3	0,257
	VV		0,257		0,257
92	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,147
D 764			Konstrukce klempířské		
93	K	764011611	Podkladní plech z Pz s upraveným povrchem rš 150 mm	m	73,000
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 15		
	VV		L profil 50 x 50 mm		
	VV		36,5+36,5		73,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
94	K	764211636	Oplechování nevětraného hřebene z Pz s povrchovou úpravou s hřebenovým plechem rš 530 mm	m	36,500
	VV		dle popisu v PD ozn. K3		
	VV		36,5		36,500
95	K	764214607	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrchovou úpravou mechanicky kotvené rš 670 mm	m	13,700
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků		
	VV		ozn. K2		
	VV		13,7		13,700
96	K	764216603	Oplechování rovných parapetů mechanicky kotvené z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	29,040
	VV		parapety		
	VV		ozn. K1		
	VV		3,3*8		26,400
	VV		26,4*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		29,040
97	K	764243556	Sněhový zachytávač krytiny z TiZn plechu s povrchovou úpravou průběžný dvoutrubkový	m	35,900
	VV		35,9		35,900
98	K	764311604	Lemování rovných zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,700
	VV		dle popisu v PD a tabulce výrobků ozn. K7		
	VV		13,7		13,700
99	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,445
D 766 Konstrukce truhlářské					
100	K	766694116	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových š do 30 cm	m	26,400
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků		
	VV		ozn. T2		
	VV		3,3*8		26,400
101	M	61144400	parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 180mm	m	26,400
102	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro kce truhlářské v objektech v přes 6 do 12 m	t	0,029
D 766-1 Výplně otvorů					
103	K	02R10996	Dodávka a montáž plastových oken- dle popisu v PD	m2	34,320
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a tabulky výrobků		
	VV		3,3*1,3*8		34,320
D 767 Konstrukce zámečnické					
104	K	767391112R	Dodávka a montáž krytiny z tvarovaných plechů s antikondenzační textilií, systémových doplňků a oplechování - dle popisu v PD	m2	605,900
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 16 a 17		
	VV		Skl.S15 - TR40S - 0,55 mm		
	VV		8,3*36,5*2		605,900
	VV		Součet		605,900
105	K	767584702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	455,520
	VV		dle popisu v PD a popisu v TZ str. 15		
	VV		Skl.S13		
	VV		36,5*12,48		455,520
	VV		Součet		455,520
106	M	13835000R	plech vlnitý z poplastovaného plechu TR 40	m2	501,072
	VV		dle popisu v PD a popisu v TZ str. 15		
	VV		455,52		455,520
	VV		Součet		455,520
	VV		455,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		501,072
107	K	767584702	Montáž podhledů z tvarovaných plechů připevněných šroubováním	m2	175,200
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 15 - venkovní podhled		
	VV		36,5*2,4*2		175,200
108	M	19112012	plech TiZn perforovaný volný ventilační průřez 63% „Jeskle válcovaný“ tabule tl 1mm	m2	201,480
	VV		175,2*1,15		201,480
109	K	767584702R1	Dodávka a montáž pěnové těsnící pásky - dle popisu v PD	m2	119,215
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		dle popisu v PD a popisu v TZ str. 15 - přesné množství bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		
	VV		36,5+36,5+12,755		85,755
	VV		(2+0,25+2)*2		8,500
	VV		12,48*2		24,960
	VV		Součet		119,215
110	K	767584702R11	Dodávka a montáž háčků a kulatého profilu pro zavěšení podhledu - dle popisu v PD	sada	1,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
P			<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>		
VV			dle popisu v PD a popisu v TZ str. 15		
VV			1		1,000
111	K	767646411R1	Dodávka a montáž vrátek silnoproudu - dle popisu v PD	kus	1,000
P			<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>		
VV			dle poisu v PD ozn. OV		
VV			1		1,000
112	K	767R4	Dodávka a montáž sekčních garážových vrat 4500 x 3950 mm ozn. D1 - dle tabulky zámečnických výrobků	kus	6,000
P			<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>		
VV			dle popisu v PD a tabulky výrobků - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			6		6,000
113	K	767R44	Dodávka a montáž prefabrikovaný žlábek se zákrytovým roštem - dle popisu v PD	m	36,500
P			<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>		
VV			dle popisu v PD a tabulky výrobků - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			ozn. Z1		
VV			36,5		36,500
114	K	767R45	Úprava ocelové konstrukce střechy - dle popisu v PD	sada	1,000
P			<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí navažení ocelových pásu na stávající vaznice navažení pásnic na hřebenovou vaznici výztužná konstrukce střechy pro zavěšení vrat</i>		
VV			dle popisu v PD a TZ str. 16 - kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			1		1,000
115	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	6,956
D	783		Dokončovací práce - nátěry		
116	K	777911111R	Tuhé napojení podlahy na stěnu nebo sokl - plastbeton	m	75,480
P			<i>Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí</i>		
VV			dle popisu v PD a TZ str. 13		
VV			36,5+36,5+12,48		85,480
VV			(2+0,25+2)*4		17,000
VV			-4,5*6		-27,000
VV			Součet		75,480
117	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran	m	70,000
VV			dle popisu v PD		
VV			70		70,000
118	K	783213101	Napouštěcí jednonásobný syntetický nátěr tesafských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	58,400
VV			dle popisu v PD a TZ str.15		
VV			0,1*4*36,5*2*2		58,400
119	K	783334201	Základní antikorozní jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	549,026
120	K	783337101	Krycí jednonásobný epoxidový nátěr zámečnických konstrukcí	m2	549,026
121	K	783901453	Vysátí betonových podlah před provedením nátěru	m2	455,520
VV			dle popisu v PD a TZ str. 13+14		
VV			12,48*36,5		455,520
VV			Součet		455,520
122	K	783932171	Celoplošné vyrovnaní betonové podlahy cementovou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	455,520
VV			455,52		455,520
123	K	783933171	Penetrační epoxidový nátěr hrubých betonových podlah	m2	467,414
VV			skl. S2		
VV			455,52		455,520
VV			sokl		
VV			0,1*(36,5+36,5+12,48+12,48+12,48)		11,044
VV			0,1*(2+0,25+2)*2		0,850
VV			Součet		467,414
124	K	783937163	Krycí dvojnásobný epoxidový rozpouštědlový nátěr betonové podlahy	m2	467,414
VV			467,414		467,414
125	K	783997151	Příplatek k cenám krycího nátěru betonové podlahy za protiskluznou úpravu	m2	934,828
VV			pískový vsyp do penetrace		
VV			467,414		467,414
VV			pískový vsyp do nátěru		
VV			467,414		467,414
VV			Součet		934,828

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
D 784			Dokončovací práce - malby a tapety		
126	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	223,086
	VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.1. - 22		
	VV		skl. S6		
	VV		stávající zdivo od v 1,2 m		
	VV		3,23*(12,48+36,5)		158,205
	VV		-3,3*1,3*8		-34,320
	VV		skl. S8 - tl. 400 mm		
	VV		36,5*3,23		117,895
	VV		-4,5*2,75*6"vrata		-74,250
	VV		tl. 300 mm		
	VV		(2+2+0,3)*3,23*4		55,556
	VV		Součet		223,086
127	K	784211101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	223,086
	VV		223,086		223,086
D OST			Ostatní		
128	K	OST100	Dodávka a montáž výstražné a bezpečnostní značky a tabulky dle PBŘ	sada	1,000
	P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
	VV		bude upřesněno na stavbě zjišťovacím protokolem		
	VV		1		1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt:

03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny

Soupis:

03.3 - Venkovní úpravy

Úroveň 3:

03.3.1 - Dešťová kanalizace a komunikace

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B.C.M. company s.r.o.

IČ:

07890869

DIČ:

CZ0789086

Projektant:

IRBOS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny
Soupis: 03.3 - Venkovní úpravy
Úroveň 3: 03.3.1 - Dešťová kanalizace a komunikace

Místo: Trutnov
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce
2 - Zakládání
4 - Vodorovné konstrukce
5 - Komunikace pozemní
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
997 - Přesun sutě
998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt: 03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny

Soupis: 03.3 - Venkovní úpravy

Úroveň 3: 03.3.1 - Dešťová kanalizace a komunikace

Místo: Trutnov

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Projektant: IRBOS s.r.o.

Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV		
D		1	Zemní práce		
1	K	113107111	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 mm ručně	m2	152,200
VV		" ODSTRANĚNÍ PODKLADU - dle popisu v PD a TZ str. 10"			
VV		" plocha frézovanho asfaltu - kolem nového napojení komunikace			
VV		36,3*4			145,200
VV		1*4			4,000
VV		3*1			3,000
VV		Součet			152,200
2	K	113107113	Odstranění podkladu z kameniva těženého tl přes 200 do 300 mm ručně	m2	152,200
VV		" rozebrání stávajících vrstev vozovky			
VV		152,2			152,200
3	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně	m2	152,200
VV		" plocha bouraného asfaltu pro napojení nové komunikace			
VV		152,2			152,200
VV		Součet			152,200
4	K	113154253R	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 s překážkami v trase	m2	38,050
P		Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí			
VV		ruční bourání kolem objektu a šachet			
VV		" ODSTRANĚNÍ PODKLADU - dle popisu v PD a TZ str. 10" -			
VV		152,2/4			38,050
5	K	113154513	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	152,200
VV		" ODSTRANĚNÍ PODKLADU - dle popisu v PD a TZ str. 10"			
VV		" plocha frézovanho asfaltu - kolem nového napojení komunikace			
VV		36,3*4			145,200
VV		4*1			4,000
VV		3*1			3,000
VV		Součet			152,200
6	K	119001423	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z více než 6 volně ložených kabelů	m	14,880
VV		49,6*0,3" bude upřesněno na stavbě			
VV					14,880
7	K	119003131	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení	m	84,600
VV		" po obou stranách výkopu			
VV		36,3+36,3+12			84,600
8	K	119003132	Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění	m	84,600
VV		84,6			84,600
9	K	119003223	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	16,920
VV		84,6*0,2 " 20% trasy			
VV					16,920
VV		Součet			16,920
10	K	119003224	Mobilní plotová zábrana s profilovaným plechem výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	16,920
VV		16,92			16,920
11	K	119003227	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	67,680
VV		84,6*0,8 " 80% trasy			
VV					67,680
12	K	119003228	Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	67,680
VV		67,68			67,680
13	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	141,250
VV		dle popisu v PD v.č. D.1.1.20			
VV		trávník			
VV		(19,5+37)*2,5			141,250

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
14	K	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	49,600
	VV		dešťová kanalizace		
	VV		0,8*0,8*(7,1+0,7+0,7+6)		9,280
	VV		drenážní potrubí		
	VV		36*0,8*1,4		40,320
	VV		Součet		49,600
15	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	24,280
	VV		" odvoz nevyužitého výkopku pro zásyp na pozemek investora		
	VV		49,6-25,32		24,280
16	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	25,320
	VV		" zásyp vykopanou zeminou		
	VV		potrubí		
	VV		(12,7+0,7+0,7+6)*0,5*0,8		8,040
	VV		drenáž		
	VV		0,6*0,8*36		17,280
	VV		Součet		25,320
17	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	141,250
	VV		" doplnění ornice - tráva		
	VV		141,25		141,250
18	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	141,250
	VV		141,25		141,250
19	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	56,500
	VV		141,25*0,4		56,500
D 2			Zakládání		
20	K	211571112	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů šterkopískem netříděným	m3	4,320
	VV		" podkladní lože		
	VV		36*0,8*0,15		4,320
21	K	211571121	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem drobným těženým	m3	10,080
	VV		zásyp drenážního potrubí dle popisu v TZ str. 9		
	VV		drenážní potrubí		
	VV		36*0,8*0,35		10,080
22	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	129,600
	VV		vystlání drenáže geotextilií dle popisu v TZ str. 9		
	VV		36*(0,8+1+1)		100,800
	VV		Mezisoučet		100,800
	VV		základ drenážního potrubí		
	VV		36*0,8		28,800
	VV		Mezisoučet		28,800
	VV		Součet		129,600
23	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	149,040
	VV		129,6*1,15		149,040
24	K	213141113	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 6 do 8,5 m	m2	152,200
	VV		" ODSTRANĚNÍ PODKLADU - dle popisu v PD a TZ str. 10"		
	VV		" plocha frézovaného asfaltu - kolem nového napojení		
	VV		kommunikace		
	VV		36,3*4		145,200
	VV		4*1		4,000
	VV		3*1		3,000
	VV		Součet		152,200
25	M	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	175,030
	VV		152,2		152,200
	VV		152,2*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		175,030
D 4			Vodorovné konstrukce		
26	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého - písek	m3	2,412
	VV		" obsyp z písku - lože a obsyp dle popisu v TZ		
	VV		0,15*0,8*(12,7+0,7+0,7+6)		2,412
	VV		Součet		2,412
D 5			Kommunikace pozemní		
27	K	564871016	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 300 mm	m2	152,200
	VV		dle popisu v PD a TZ str. 10		
	VV		" plocha frézovaného asfaltu - kolem nového napojení		
	VV		kommunikace		
	VV		36,3*4		145,200
	VV		4*1		4,000
	VV		3*1		3,000
	VV		Součet		152,200
28	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	152,200
	VV		nová vozovka		
	VV		152,2		152,200

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
VV			Součet		152,200
29	K	573111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství do 1 kg/m2	m2	152,200
VV			152,2		152,200
30	K	573211107	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	152,200
VV			152,2		152,200
31	K	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 1,5 m z modifikovaného asfaltu	m2	152,200
VV			152,2		152,200
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		
32	K	637211134	Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm do kameniva	m2	25,500
VV			dle popisu v TZ a PD		
VV			(14+37)*0,5		25,500
D 8			Trubní vedení		
33	K	871315221R	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 150	m	20,100
P			Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			12,7+0,7+0,7+6		20,100
34	K	721290112	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN 150/DN 200	m	20,100
VV			20,1		20,100
35	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000
VV			4		4,000
36	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, E600	kus	3,000
VV			3		3,000
VV			Součet		3,000
37	M	28661935	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	3,000
VV			3		3,000
38	K	899104-R	Dodávka a montáž revizní šachty betonové DN800 - dle popisu v TZ	kus	3,000
P			Poznámka k položce: kompletní provedení vč. přesunu hmot a stavebních přípomocí		
VV			3		3,000
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm	m	56,100
VV			svodné potrubí		
VV			12,7+0,7+0,7+6		20,100
VV			drenáž		
VV			36		36,000
VV			Součet		56,100
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání		
40	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	36,300
VV			dle popisu v PD		
VV			36,3		36,300
41	M	59218001	krajník betonový silniční	m	37,026
VV			36,3		36,300
VV			36,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		37,026
42	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,452
VV			36,3*0,2*0,2		1,452
D 997			Přesun sutě		
43	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sybkých materiálů do 1 km	t	140,290
44	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sybkých materiálů	t	2 665,510
VV			140,29*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 665,510
45	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	21,881
VV			140,29*0,15597 'Přepočtené koeficientem množství		21,881
46	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	118,409
VV			140,29*0,84403 'Přepočtené koeficientem množství		118,409
D 998			Přesun hmot		
47	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	198,628
VV			202,392*0,9814 'Přepočtené koeficientem množství		198,628
48	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	3,764
VV			202,392*0,0186 'Přepočtené koeficientem množství		3,764

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt:

03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny

Soupis:

03.4 - Rozvody stlačeného vzduchu

KSO:

Místo: Trutnov

Zadavatel:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:

B.C.M. company s.r.o.

Projektant:

IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

07890869

DIČ:

CZ0789086

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny

Soupis: 03.4 - Rozvody stlačeného vzduchu

Místo: Trutnov
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

PSV - Práce a dodávky PSV
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt:

03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny

Soupis:

03.4 - Rozvody stlačeného vzduchu

Místo:

Trutnov

Datum:

9. 1. 2023

Zadavatel:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Projektant:

IRBOS s.r.o.

Uchazeč:

B.C.M. company s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 723

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

1	K	722175003	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 25x3,5 mm - dodávka a montáž	m	40,000
2	K	722175005	Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 40x5,5 mm - dodávka a montáž	m	60,000
3	K	722182012	Podpurný žlab pro potrubí D 25 - dodávka a montáž	m	40,000
4	K	722182014	Podpurný žlab pro potrubí D 40 - dodávka a montáž	m	60,000
5	K	722190401	Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpustek do DN 25	kus	9,000
6	K	723100011	Tlaková zkouška vedení stlačeného vzduchu	kus	1,000
7	K	723100012	Pomocné ocelové nosné kostrukce včetně povrchové úpravy a pomocný nosný materiál potrubí	kg	200,000
8	K	723100015	Montážní plošina přenosná - příslušenství montážní organizace	den	3,000
9	K	723100016	Stavební připomoci a ostatní pomocné práce	h	16,000
10	K	723100017	Šroubení s převlečnou maticí 1/2" - dodávka a montáž	kus	9,000
11	K	723231162	Armatury se dvěma závitů kohouty kulové PN 40 do 185 st.C plinoprůtokové s koulí vnitřní závit těžká řada G 1/2 - dodávka a montáž	kus	9,000
12	M	723100010	Samočinné armatury - rychlouzávěr - koncový element rozvodu stlačeného vzduchu 1/2" - dodávka a montáž	kus	9,000
13	K	734421101	Tlakovoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení (radiální) tlaku 0–16 bar průměru 50 mm - dodávka a montáž	kus	9,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt:
03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny
Soupis:
03.5 - Slaboproud

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:
B.C.M. company s.r.o.

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 07890869
DIČ: CZ0789086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny

Soupis: 03.5 - Slaboproud

Místo: Trutnov
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Kamery
D2 - Aktivní prvky
D3 - Projektové práce a ostatní
D4 - Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt: 03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny

Soupis: 03.5 - Slaboproud

Místo: Trutnov Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.

Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		D1	Kamery		
1	K	Pol4	3MPix IP venkovní kamera; ICR + IR + obj. 4,0mm	ks	3,000
2	K	Pol5	montážní patice pro venkovní kamery	ks	3,000
3	K	Pol6	instalace a nastavení kamer	ks	3,000

D		D2	Aktivní prvky		
4	K	Pol7	Switch, PoE+ Managed Gbit Switch 20x 10/100/1000 + 4x Combo(SFP/RJ45), rack	ks	1,000
5	K	Pol8	Patch kabel 1m UTP, CAT6, šedý	ks	3,000
6	K	Pol9	Kabely UTP Cat 6a	m	380,000
7	K	Pol10	Lišta vkladací 63mm, UV odolná	m	50,000

D		D3	Projektové práce a ostatní		
8	K	Pol11	Montážní práce	hod	45,000
9	K	Pol12	odvoz a likvidace stavební suti, obalových materiálů a pod., včetně dopravy	kpl	1,000
10	K	Pol13	Koordinační práce s ostatními profesemi	hod	4,000
11	K	Pol14	Oživení a nastavení systému	hop	10,000
12	K	Pol15	výchozí revize CCTV	ks	1,000
13	K	Pol16	Zaškolení obsluhy	hod	6,000
14	K	Pol17	DSS - dokumentace	sada	1,000

D		D4	Poplachový zabezpečovací a tísňový systém (PZTS)		
15	K	Pol18	Demontáž původních infarávor	hod	5,000
16	K	Pol19	Ošetření, očištění	hod	3,000
17	K	Pol26	Ochranný obal, uskladnění, zpětný dovoz na stavbu	sada	1,000
18	K	Pol21	Zpětná montáž systému	hod	20,000
19	K	Pol22	Kabel SYKfY 4x2x0,6	m	190,000
20	K	Pol10	Lišta vkladací 63mm, UV odolná	m	45,000
21	K	Pol23	Tubka pevná DN23	m	30,000
22	K	Pol24	Oživení a nastavení systému	hod	10,000
23	K	Pol25	výchozí revize	ks	1,000
24	K	Pol16	Zaškolení obsluhy	hod	6,000
25	K	Pol17	DSS - dokumentace	sada	1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt:
03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny
Soupis:
03.6 - Silnoproud

KSO:
Místo: Trutnov

Zadavatel:
Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

Uchazeč:
B.C.M. company s.r.o.

Projektant:
IRBOS s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 1. 2023

IČ:
DIČ:

IČ: 07890869
DIČ: CZ0789086

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny

Soupis: 03.6 - Silnoproud

Místo: Trutnov
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

D1 - Kabely a vodiče
D2 - Instalační materiál I.
D3 - Instalační materiál II.
D4 - Trubky a žlaby
D5 - Hromosvod
D6 - Osvětlení
D7 - Neuvedené či nezbytné položky

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov
Objekt: 03 - III. ETAPA - rekonstrukce severní poloviny

Soupis: 03.6 - Silnoproud

Místo: Trutnov Datum: 9. 1. 2023
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		D1	Kabely a vodiče		
1	K	Pol49	Rozvaděč R12	kpl	1,000
2	K	Pol50	Skříňka řízení osvětlení RS21, RS22, RS23	ks	3,000
3	K	Pol4	Zásuvková skříň, IP 54 1x 400V/16A, 4x 230V/16A, s jištěním	ks	6,000
4	K	Pol5	Vodic CYA (54) 6	m	130,000
5	K	Pol6	Vodic CYA (54) 16	m	10,000
6	K	Pol7	Kabel CXKH-V/O 3x1,5	m	25,000
7	K	Pol8	Kabel CYKY-O 3x1,5	m	460,000
8	K	Pol9	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	840,000
9	K	Pol10	Kabel CYKY-J 5x1,5	m	630,000
10	K	Pol12	Kabel CYKY-J 5x6	m	390,000
11	K	Pol13	Kabel AYKY-J 4x35	m	5,000

D		D2	Instalační materiál I.		
12	K	Pol16	Tlačítko, nástěnné, IP55	ks	7,000

D		D3	Instalační materiál II.		
13	K	Pol19	Krabice 80/80, IP54 pro rozbočení	ks	55,000
14	K	Pol20	Svorka 3x2,5mm2	ks	260,000

D		D4	Trubky a žlaby		
15	K	Pol21	Kabelový žlab plný s víkem a konzolami, 125/100, na stěnu, včetně tvarovek	m	70,000
16	K	Pol22	Tubka pevná DN23	m	240,000

D		D5	Hromosvod		
17	K	Pol24	Jímací tyč 1m na hřebenové vedení	ks	1,000
18	K	Pol25	Pomocný drátový jímač se svorkami, h = 0,7m	ks	4,000
19	K	Pol26	Drát AlMgSi D=8mm	m	105,000
20	K	Pol27	Podpěra pro šikmé střechy	ks	60,000
21	K	Pol28	Podpěra hřebenová	ks	35,000
22	K	Pol29	Držák stěnový	ks	18,000
23	K	Pol30	Držák na dešťové svody, nerez páska - do 150mm	ks	16,000
24	K	Pol31	Svorka okapová	ks	16,000
25	K	Pol32	Svorka křížová SK	ks	8,000
26	K	Pol33	Svorka pro připojení k tyči	ks	1,000
27	K	Pol34	Zkušební svorka	ks	6,000
28	K	Pol35	Propojení okapů	bm	70,000
29	K	Pol36	Montáž	hod	65,000
30	K	Pol37	Revize, dokumentace	sada	1,000

D		D6	Osvětlení		
31	K	Pol38	Průmyslové LED svítidlo IP55, 2x17W, 1200/250mm, 4000K	ks	27,000
32	K	Pol39	Závěs pro typ D	kpl	18,000

P		Poznámka k položce: Typ E			
33	K	Pol40	Venkovní s krátkým výložníkem, LED, 54W, širokozářič, IP55, 2x17W, 4000K	ks	3,000

D		D7	Neuvedené či nezbytné položky		
---	--	----	-------------------------------	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
34	K	Pol41	Sekací a vrtací práce (vrtání do 80mm) a ostatní stavební výpomoci	bm	4,500
35	K	Pol42	Demontáž původních rozvodů	hod	90,000
36	K	Pol43	Montáž	hod	180,000
37	K	Pol44	Likvidace odpadu	t	3,400
38	K	Pol45	Revize	hod	25,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Trutnov

CC-CZ:

Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel:

Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

B.C.M. company s.r.o.

IČ:

07890869

DIČ:

CZ0789086

Projektant:

IRBOS s.r.o.

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Trutnov
Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s.
Uchazeč: B.C.M. company s.r.o.

Datum: 9. 1. 2023
Projektant: IRBOS s.r.o.
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel Trutnov

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Trutnov Datum: 9. 1. 2023

Zadavatel: Údržba silnic Královéhradeckého kraje a.s. Projektant: IRBOS s.r.o.

Uchazeč: B.C.M. company s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství
----	-----	-----	-------	----	----------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
1	K	020001000	Příprava staveniště	Kč	1,000
2	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000
P			Poznámka k položce: Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště manipulační a zdvihací technika dle zvyklostí dodavatele (doprava materiálu-možnost jeřábu)		
3	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	Kč	1,000
4	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000
P			Poznámka k položce: Náklady na opatření proti poškození cizího majetku a vnitřních prostor stavby, součinnost s vlastníky stavbou dotčených prostor		
5	K	090001000	Ostatní náklady	Kč	1,000
P			Poznámka k položce: Náklady spojené s dodávkou energie, opatření na dodržování technologických předpisů ochrana sousedních pozemků		
6	K	012002000	Geodetické práce	Kč	1,000
7	K	013002000	Projektové práce	Kč	1,000

Název Díla: Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov

HARMONOGRAM PRACÍ

Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	2025												2026												2027												2028													
		zář	říj	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říj	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říj	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říj	listopad	prosinec	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	zář	říj
1 etapa																																																			
Zařízení staveniště																																																			
Bourací a výkopové práce, vyjmutí vplní otvorů																																																			
Venkovní inženýrské sítě (kanalizace, drenáže, chráničky)																																																			
Demontáž zařízeníových předmětů a kabeláže																																																			
Odstranění omítek a krytín																																																			
Zřizování nových základových konstrukcí																																																			
Zřizování podlahových sounství																																																			
Zdění stěn																																																			
Obnova ocelového přístavku																																																			
Pokládka střešní krytiny																																																			
Montáž vplní otvorů																																																			
Instalace - elektro																																																			
Instalace - VZT																																																			
Montáž podhledu a tepelné izolace																																																			
Vnější omítky																																																			
Zřizování nových povrchů - podlahy, stěny, podhledy																																																			
Dokončovací práce (malby, svítlá...)																																																			
Vnější úpravy (okapové chodníky, asfalty, ozelenění)																																																			
2 etapa																																																			
Zařízení staveniště																																																			
Bourací a výkopové práce, vyjmutí vplní otvorů																																																			
Venkovní inženýrské sítě (kanalizace, drenáže, chráničky)																																																			
Demontáž zařízeníových předmětů a kabeláže																																																			
Odstranění omítek a krytín																																																			
Zřizování nových základových konstrukcí																																																			
Zřizování podlahových sounství																																																			
Zdění stěn																																																			
Obnova ocelového přístavku																																																			
Pokládka střešní krytiny																																																			
Montáž vplní otvorů																																																			
Instalace - elektro																																																			
Instalace - VZT																																																			
Montáž podhledu a tepelné izolace																																																			
Vnější omítky																																																			
Zřizování nových povrchů - podlahy, stěny, podhledy																																																			
Dokončovací práce (malby, svítlá...)																																																			
Vnější úpravy (okapové chodníky, asfalty, ozelenění)																																																			
3 etapa																																																			
Zařízení staveniště																																																			
Bourací a výkopové práce, vyjmutí vplní otvorů																																																			
Venkovní inženýrské sítě (kanalizace, drenáže, chráničky)																																																			
Demontáž zařízeníových předmětů a kabeláže																																																			
Odstranění omítek a krytín																																																			
Zřizování nových základových konstrukcí																																																			
Zřizování podlahových sounství																																																			
Zdění stěn																																																			
Obnova ocelového přístavku																																																			
Pokládka střešní krytiny																																																			
Montáž vplní otvorů																																																			
Instalace - elektro																																																			
Instalace - VZT																																																			
Montáž podhledu a tepelné izolace																																																			
Vnější omítky																																																			
Zřizování nových povrchů - podlahy, stěny, podhledy																																																			
Dokončovací práce (malby, svítlá...)																																																			
Vnější úpravy (okapové chodníky, asfalty, ozelenění)																																																			

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka s názvem:

„Rekonstrukce objektu garáží nákladních vozidel – Trutnov“

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů			Činnost poddodavatele, kterou bude při realizaci provádět
1.	Obchodní firma nebo název / Obchodní firma nebo jméno a příjmení:	DAVEL elektro s.r.o.	ELEKTROINSTALACE
	Sídlo / Místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Lánovská 633, 543 01 Vrchlabí	
	IČO:	09917063	
	Osoba oprávněná jednat jménem či za poddodavatele:	Vojtěch Bohuněk	
	Spisová značka v obchodním rejstříku:	C 47122 u Krajského soudu v Hradci Králové	
	Tel./fax:		
	E-mail:		

Poznámka: Tabulku Dodavatel použije tolikrát, kolik bude mít poddodavatelů.

