



- A VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK STĚN vč. ŠTUKU A VÝMALBY - cca 30% plochy
- B VYSPRAVENÍ STÁVAJÍCÍCH OMÍTEK STROPU vč. ŠTUKU A VÝMALBY - cca 50% plochy
- C SAMONVELAČNÍ CEMENTOVÁ STĚRKA tl. 2 mm + SPOJOVACÍ MŮSTEK
- D VYROVNÁVACÍ STĚRKA S VÝZTUŽNÝMI VLÁKNY tl. 15 mm + SPOJOVACÍ MŮSTEK
- E NOVÝ MINERÁLNÍ (KAZETOVÝ) PODHLED - s.ú. 2 700 mm nad podlahou + LED světla
- F NOVÝ MINERÁLNÍ (KAZETOVÝ) PODHLED - s.ú. 3 000 mm nad podlahou + LED světla
- G NOVÝ MINERÁLNÍ (KAZETOVÝ) PODHLED - s.ú. 2 300 mm nad podlahou (pod stávajícím vedením) + LED světla
- H KERAMICKÝ OBKLAD STĚN do výšky 2 000 mm nad podlahu
- I LEPENÝ VINÝLOVÝ SOKLÍK U PODLAHY KOLEM STĚN + UKONČUJÍCÍ LÍŠTA NA STĚNĚ
- J KERAMICKÝ OBKLAD STĚN do výšky 2 300 mm nad podlahu
- K HYDROIZOLAČNÍ NÁTER PODKLADU (tekutá izolace) POD KERAMICKOU DLAŽBOU

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	m ²	PODLAHOVÁ KRYTINA	POZNÁMKA - ÚPRAVA POVRCHŮ
0.01	ŘEDĚNÍ	20,91	lepený vinyl	A C D E
0.02	ZADVEŘÍ	0,72	lepený vinyl	A C D E
0.03	PŘÍPRAVNA	12,59	lepený vinyl	A C D E
0.04	KONTROLOVANÁ CHODBA	27,42	lepený vinyl	A C D E
0.05	PERSONÁLNÍ PROPUST - 1 st.	13,81	lepený vinyl	A C D E
0.06	PERSONÁLNÍ PROPUST - 2 st.	3,42	lepený vinyl	A C D E
0.07	PERSONÁLNÍ PROPUST - 2 st.	3,42	lepený vinyl	A C D E
0.08	ÚKLID	1,70	lepený vinyl	A C D E
0.09	CHODBA	44,17	lepený vinyl	A B C D G
0.10	DOKUMENTAČNÍ MÍSTNOST	15,60	lepený vinyl	A C D F
0.11	DENNÍ MÍSTNOST	22,75	lepený vinyl	A C D F
0.12	ŠATNA	27,10	lepený vinyl	A B C D F H
0.13	ÚKLID	2,16	keram. dlažba do tmełu	A B D D F H
0.14	WC MUŽI	1,42	keram. dlažba do tmełu	A B D D H K
0.15	WC ŽENY	1,42	keram. dlažba do tmełu	A B D D H K
0.16	PŘEDSÍŇ WC	5,60	keram. dlažba do tmełu	A B D D H K
0.17	SPRCHA	4,00	keram. dlažba do tmełu	A B D D J K

LEGENDA ZDIVA

- ZDIVO STÁVAJÍCÍ
- ZAZDÍKA OTVORU TVÁRNICEMI YTONG P2-400 tl. 375 mm
- SDK JEDNODUCHÁ PRÍČKA, OBOUSTRANĚ OPLÁŠTĚNA (profil CW 75, opláštění deskou tl. 12,5 mm)
- SPECIALNÍ STĚNOVÝ PANEL - viz samostatná příloha
- SANACE STÁVAJÍCÍ STĚNY (odstranění stávající omítky do výšky cca 2,0 m nad podlahu + nová sanační omítka vč. přestřikování stěny po celé výšce)
- SANACE STÁVAJÍCÍ STĚNY (odstranění stávající omítky do výšky cca 0,5 m nad podlahu + nová sanační omítka vč. přestřikování stěny po celé výšce)

HLAVNÍ PROJEKTANT	ing. arch. Pavel ČERNÝ, ČKA 02 733
VYPRACOVAL	ing. Pavel PÁTEK
STAVEBNÍ ÚŘAD	Náchod
STAVEBNÍK	Katolánský kraj, IČO: 708 89 546, Pivovarské náměstí, HK
C. ZAKÁZKY	04/2025
DATUM	květen 2025
STUPĚŇ PD	DpSR
MĚŘÍTKO	1 : 50
PŘÍLOHA	D1.1 - 3

NEMOCNICE NÁCHOD - PAVILON G
stavební úpravy v části 1.PP

PŮDORYS 1.PP - nový stav