



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Vysvětlení / doplnění / změna zadávací dokumentace č. 5

Veřejná zakázka:	ZZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Náchodě – stavební práce
Ev. č. VVZ:	Z2025-045373
Zadavatel	Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO 708 89 546
Způsob zadání:	nadlimitní režim veřejné zakázky na stavební práce zadávané v otevřeném řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Zadavatel poskytuje vysvětlení/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 98 a § 99 zákona na základě předchozí žádosti dodavatele.

Dotaz č. 1

B8 AV technika

V technické zprávě je uvedeno, že dle požadavku investora bude školící místnost (č. 206) vybavena AV technikou a v prostoru datového rozvaděče (místnost č. 207) bude instalován řídicí procesor. Ve výkresové dokumentaci 2. NP však v uvedených místnostech chybí jakékoli zakreslení této technologie. Rovněž v zadávací dokumentaci chybí výkaz výměr AV techniky. Žádáme o vysvětlení, zda zadavatel požaduje dodávku AV techniky, a pokud ano, v jakém rozsahu. V kladném případě žádáme o doplnění technologie do položkového výkazu výměr, výkresové části zadávací dokumentace a blokového schématu.

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že dodávka audio-video techniky není součástí této veřejné zakázky. Z tohoto důvodu byly zmínky o původně uvedené AV technice ve školící místnosti č. 206 a řídicím procesoru v místnosti č. 207 z technické zprávy slaboproudu odebrány, stejně tak bylo schéma AV techniky smazáno z výkresu: „D.1.4.5.8 SB - Blokové schéma“.

Upravená technická zpráva slaboproudu (D.1.4.5.1 Technická zpráva _DI_05) a upravené blokové schéma (D.1.4.5.8 SB - Blokové schéma _DI_05) tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazují tyto původní dokumenty, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 2

B.5 Dveřní interkomy a přístupový systém

Podle technické zprávy a výkazu výměr bude instalován jeden kus interkomu u vchodu na plášti budovy. Podle blokového schématu má však být další interkom u brány v rámci areálových rozvodů IO 04. Tento interkom není ve výkazu výměr uveden. Žádáme o vysvětlení rozsahu dodávky a montáže interkomů a případně o jeho doplnění do výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 2

Interkom u brány uvedený v blokovém schématu se týká stávajícího zařízení a jeho instalace není předmětem této veřejné zakázky. Z tohoto důvodu je schéma interkomu u brány (s ozn. DI.2) z blokového schématu odebráno.

Instalován bude pouze jeden kus interkomu u vchodu na plášti budovy, jak je uvedeno v technické zprávě slaboproudu, upraveném blokovém schématu a v položkovém soupisu prací s výkazem

výměr.

Upravené blokové schéma (D.1.4.5.8 SB - Blokové schéma _DI_05) tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje toto blokové schéma, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3

B.1.1 Přípojky na SEK

Podle technické zprávy je součástí dodávky profese slaboproudu pouze provedení výkopu a příprava mikrotrubiček uvnitř objektu (úsek od přechodové krabice do místnosti č. 207).

Mikrotrubičky však chybí v projektovém výkazu výměr, žádáme o jejich doplnění.

Odpověď na dotaz č. 3

Položka pro dodávku a montáž mikrotrubiček optických kabelů byla nově doplněna do položkového soupisu prací s výkazem výměr pod položkou č. 73 na listu: „SK - D.1.4.5“.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 4

B.2 Strukturovaná kabeláž

Ve výkazu výměr nesouhlasí počty datových přípojek. Podle výkresové dokumentace je celkové množství 86 ks, zatímco výkaz výměr uvádí pouze 80 přípojek. Žádáme o opravu ve výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 4

Množství u položek č. 13, 14 a 15 na listu: „SK - D.1.4.5“ bylo opraveno na 86 ks.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Dotaz č. 5

SO 02 Zpevněné plochy a areálové objekty

Ve výkazu výměr je pod položkou č. 43 uveden „Elektrozámek s čtečkou karet, 1 ks“. Podle výkresu SO 02.4 Kolárna se však jedná o kódovou klávesnici se čtečkou na vstupu do kolárny. Žádáme o upřesnění parametrů této čtečky: bude řešena jako autonomní, nebo má být kompatibilní s některým již provozovaným systémem uživatele? Jak bude čtečka napájena a jak má být připojena?

Dále upozorňujeme, že pro dveřní zámek chybí ve výkazu výměr napájecí zdroj a kabeláž. Žádáme o jejich doplnění.

Odpověď na dotaz č. 5

Čtečka karet má být kompatibilní se systémem dveřního interkomu. Popis položky č. 43 na listu „SO 02 - Areálové úpravy v...“ byl v položkovém soupisu prací opraven. Obrázek čtečky na výkrese „SO 02.4 KOLÁRNA“ je pouze ilustrační.

Chybějící související položky byly doplněny do položkového soupisu prací s výkazem výměr, konkrétně pod položky č. 61-66.

Upravený položkový soupis prací s výkazem výměr tvoří přílohu tohoto dokumentu a zároveň v plném rozsahu nahrazuje původní položkový soupis prací s výkazem výměr, ve znění před uveřejněním tohoto dokumentu.

Místo a lhůta pro podání nabídek

Vzhledem k povaze vysvětlení / doplnění / změny zadávací dokumentace zadavatel prodlužuje lhůtu

pro podání nabídek dle § 99 zákona.

Lhůta pro podání nabídek nově končí dne **14. 10. 2025 v 10:00 hod.**

Příloha

- a) Soupis prací ZZS Náchod DI_05
- b) D.1.4.5.1 Technická zpráva _DI_05
- c) D.1.4.5.8 SB - Blokové schéma _DI_05

Za zástupce zadavatele na základě pověření