

**DODATEK č. 5**  
**ke Smlouvě o dílo ze dne 30.04.2024 ve znění dodatku č. 1 – č. 4**  
(dále jen „Dodatek“)

**MEZI:**

(1) **Město Červený Kostelec**

Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 01 Červený Kostelec

IČO: 002 72 566

DIČ: CZ00272566

zastoupený starostou Tomášem Prouzou

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CZ a.s.**

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

IČO: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

Zastoupený Ing. Michal Šumpík, ředitel závodu Čechy východ, dle plné moci

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská**“, včetně změny č. 1 - č. 5 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **34.126.767,05 Kč vč. DPH** (slovy třicetčtyřimilionůjednostodvacetšesttisícdmsetšedesátšedm Korun českých pět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 34143

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími Dodatky, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	28.203.939,71 korun českých
DPH (21%)	5.922.827,34 korun českých
Cena celkem	34.126.767,05 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky, SO 111 Místní komunikace, SO 121 Chodníky a parkoviště, SO 301 Splašková kanalizace (též jako Přeložka jednotné kanalizace), SO 351 Přeložka vodovodu, SO 501 Úprava plynovodu a SO 801 Vegetační úpravy ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky, SO 111 Místní komunikace, SO 121 Chodníky a parkoviště, SO 301 Splašková kanalizace (též jako Přeložka jednotné kanalizace), SO 351 Přeložka vodovodu, SO 501 Úprava plynovodu a SO 801 Vegetační úpravy je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Červený Kostelec č. RM-2025/15/04 ze dne 10.9.2025.

V Červeném Kostelci dne 15. 09. 2025

V Hradci Králové dne 15. 09. 2025

 EUROVIA (09)

Objednatel  
Tomáš Prouza  
starosta



Zhotovitel  
Ing. Michal Šumpík  
ředitel závodu Čechy východ  
dle plné moci

# EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	34143
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	30.04.2024

<b>5</b>
----------

Název stavby :

**III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská**

Název objektu :

SO 000.1 - Všeobecné a předběžné položky, SO 111 - Místní komunikace, SO 121 - Chodníky a parkoviště, SO 301 - Přeložka jednotné kanalizace, SO 351 - Přeložka vodovodu, SO 431 - Vefejně osvětlení, SO 501 - Úprava plynovodu, SO 801 - Vegetační úpravy

Objednatel :

Město Červený Kostelec, Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 01 Červený Kostelec, IČO: 00272566

Správce stavby :

Město Červený Kostelec, Náměstí T.G.Masaryka 120, 549 01 Červený Kostelec, IČO: 00272566

Projektant stavby (autorský dozor) :

Dopravoprojekt Ostrava a.s., Masarykovo nám. 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČO: 427 67 377

Zhotovitel :

EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 v00 Praha 4, IČO: 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

**Změna stavby č. ZBV 5.1 Doměrkové ZBV**

Změna na základě geodetického doměření skutečného rozsahu provedných prací na objektu SO 111- Místní komunikace

**Změna stavby č. ZBV 5.2 Změna hydrantu**

Změna je vyvolána objednatelem a provozovatelem vodovodu na základě potřeby úspory místa. Změna obsahuje výměnu nadzemního hydrantu za podzemní.

**Změna stavby č. ZBV 5.3 Lemování varovných a signálních pásů**

Změna vyvolána zpracováním bezpečnostního auditu chodníků a doplněním míst pro přecházení a jejich hmatových prvků. Rozsah změny je podložen geodetickým zaměřením.

**Změna stavby č. ZBV 5.4 Závěrečné ZBV**

Změna u objektů SO 111, SO 121, SO 301, SO 351 a SO 801 je vyvolána zohledněním skutečně provedených prací a dodávek na základě geodetického zaměření stavby.

U objektu SO 501 - "Úprava plynovodu" bylo při stavbě provedením sond zjištěno, že stávající poloha plynovodu nepřekáží výstavbě komunikace a parkovacích stání, což bylo v projektu předpokládáno. Bylo ale zjištěno, že není dostatečně a kvalitně obsypán, proto došlo v části trasy k jeho obnažení, novému obsypu a zásypu, což bylo provedeno a vyfakturováno.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace cen
2.	ZBV SO 000.1, SO 111, SO 121, SO 301, SO 351, SO 431, SO 501, SO 801
3.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.4 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 5:		Nová cena stavby po změně č. 5:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
31 016 285,12 Kč	36 778 907,52 Kč	2 797 786,94 Kč	145 646,47 Kč	34 126 767,05 Kč	3 110 481,93 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.5:		4 271 965,52 Kč	7 382 447,45 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :
Zhotovitel :	EUROVIA CZ a.s.	Marek Buřval
Projektant (autorský dozor) :	Dopravoprojekt Ostrava a.s.	Ing. Petr Juchelka
Správce stavby :	Město Červený Kostelec	Ing. Pavel Matyska
Hlavní inženýr :		Ing. Pavel Matyska
Technický dozor :	Dopravně inženýrská kancelář s.r.o.	Ing. Miloš Burianec

Název stavby:

"III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000.1	Všeobecné a předběžné položky (Město)										
SO 010.1	DIO (Město)										
SO 111	Místní komunikace										
SO 121	Chodníky a parkoviště										
SO 301	Splašková kanalizace (též jako Přeložka jednostranné kanalizace)										
SO 351	Přeložka vodovodu										
SO 431	Veřejné osvětlení										
SO 501	Úprava plynovodu										
SO 801	Vegetační úpravy										
<b>CENA CELKEM bez DPH</b>		<b>25 633 293,49</b>	<b>4 337 032,81</b>	<b>0,00</b>	<b>893 464,23</b>	<b>634 059,64</b>	<b>750 330,22</b>	<b>584 269,77</b>	<b>120 368,98</b>	<b>2 312 220,61</b>	<b>28 203 939,71</b>
DPH 21%		<b>5 382 991,63</b>	<b>910 776,89</b>	<b>0,00</b>	<b>187 627,49</b>	<b>133 152,52</b>	<b>157 569,35</b>	<b>122 696,65</b>	<b>25 277,49</b>	<b>485 566,33</b>	<b>5 922 827,34</b>
<b>CENA CELKEM</b>		<b>31 016 285,12</b>	<b>5 247 809,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1 081 091,72</b>	<b>767 212,16</b>	<b>907 899,57</b>	<b>706 966,42</b>	<b>145 646,47</b>	<b>2 797 786,94</b>	<b>34 126 767,05</b>

Pozn.: Změna č. 3 se týkala pouze termínu

Změna stavby č. ZBV 5.1 Doměrkové ZBV

Stavba: 1519.4070783MBU - III/3038 Červený Kostelec, ul.Sokolská\_Město Červený Kostelec

Objekt: SO 111 - Místní komunikace

Rozpočet: [SO 111] - Místní komunikace

Objednatel: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

Rozpočet:

Změna stavby celkem:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 5.1

Rozpočet: [SO 111] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 111 Místní komunikace</b>						<b>86 929,68</b>
<b>5 Komunikace</b>						<b>66 607,77</b>
15	56313	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 150MM	M2	55,800000		7
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				
		Specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry skuteč. zaměření - SoD 834,8-779 = 55,800000 [A]				
16	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	55,800000		3
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				
		Specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry skuteč. zaměření - SoD 834,8-779 = 55,800000 [A]				
17	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	55,500000		1
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				
		Specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení skuteč. zaměření - SoD 834,5-779 = 55,500000 [A]				
18	572212	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2	M2	111,600000		5
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				
		Specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení skuteč. zaměření - SoD 1669,6-1558 = 111,600000 [A]				
19	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	55,800000		3
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				
		Specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				

**Položky změny stavby č. ZBV 5.1**

Rozpočet: [SO 111] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	574F56	skuteč. zaměření - SoD 834,8-779 = 55,800000 [A] ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK ACP 16+, 16S TL. 60MM Cenová soustava: 2023_OTSKP - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce Specifikace: - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. skuteč. zaměření - SoD 834,8-779 = 55,800000 [A]	M2	55,800000		
21	57621	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2 Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - posyp předepsaným množstvím skuteč. zaměření - SoD 833,8-778 = 55,800000 [A]	M2	55,800000		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						
1003	914931	SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ Cenová soustava: OTSKP - 2025 Položka zahrnuje: - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) Specifikace: Položka nezahrnuje: - x 7 = 7,000000 [A]	KUS	7,000000		

**Změna stavby č. ZBV 5.2 Změna hydrantu**

Stavba: 1519.4070783MBU - III/3038 Červený Kostelec, ul.Sokolská_Město Červený Kostelec  Objekt: SO 351 - Přeložka vodovodu  Rozpočet: [SO 351] - Přeložka vodovodu	
Objednatel: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC  Zhotovitel dokumentace:  Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.	
<b>Rozpočet:</b>	<b>Změna stavby celkem:</b>
Cena dle SoD:  Celková cena:  DPH:  Cena s DPH:	
Vypracoval zadání:  Datum zadání:	Vypracoval nabídku:  Datum vypracování nabídky:

**Položky změny stavby č. ZBV 5.2**

Rozpočet: [SO 351] - Přeložka vodovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 351 Přeložka vodovodu</b>						
<b>8 Potrubí</b>						
28	B91426	HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM	KUS	1,000000		
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				
		Specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				

Změna stavby č. ZBV 5.3 Lemování varovných a signálních pásů

Stavba: 1519.4070783MBU - III/3038 Červený Kostelec, ul.Sokolská\_Město Červený Kostelec

Objekt: SO 121 - Chodníky a parkoviště

Rozpočet: [SO 121] - Chodníky a parkoviště

Objednatel: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

**Rozpočet:**

**Změna stavby celkem:**

Cena dle SoD:	
Celková cena:	
DPH:	
Cena s DPH:	

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 5.3

Rozpočet: [SO 121] - Chodníky a parkoviště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 121 Chodníky a parkoviště</b>						
<b>5 Komunikace</b>						
100	58241	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z KAMEN DESEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	2,000000		
	Cenová soustava: OTSKP_6-9 - 2025-I					
	Položka zahrnuje:					
	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar					
	- očistění podkladu					
	- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar					
	Specifikace: - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak					
	Položka nezahrnuje:					
	- postřiky, nátěry					
	- těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					



**Změna stavby č. ZBV 5.4 Závěrečné ZBV**

Stavba: <b>1519.4070783MBU - III/3038 Červený Kostelec, ul.Sokolská_Město Červený Kostelec</b>	
Objekt: <b>SO 000.1 - Všeobecné a předběžné položky (město)</b>	
Rozpočet: <b>[SO 000.1] - Všeobecné a předběžné položky (město)</b>	
Objednatel: <b>MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC</b>	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel: <b>EUROVIA CZ a.s.</b>	
<b>Rozpočet:</b>	<b>Změna stavby celkem:</b>
Cena dle SoD:  Celková cena:  DPH:  Cena s DPH:	[Redacted]
Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

**Položky změny stavby č. ZBV 5.4**

Rozpočet: [SO 000.1] - Všeobecné a předběžné položky (město)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky (město)</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
4	02943.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	-1,000000	270 000,00	-270 000,00
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				
		Specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				

**Změna stavby č. ZBV 5.4 Závěrečné ZBV**

<p><b>Stavba: 1519.4070783MBU - III/3038 Červený Kostelec, ul.Sokolská_Město Červený Kostelec</b></p> <p><b>Objekt: SO 111 - Místní komunikace</b></p> <p><b>Rozpočet: [SO 111] - Místní komunikace</b></p>	
<p><b>Objednatel: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC</b></p> <p>Zhotovitel dokumentace:</p> <p>Zhotovitel: <b>EUROVIA CZ a.s.</b></p>	
<b>Rozpočet:</b>	<b>Změna stavby celkem:</b>
<p>Cena dle SoD:</p> <p><b>Celková cena:</b></p> <p>DPH:</p> <p><b>Cena s DPH:</b></p>	
<p><b>Vypracoval zadání:</b></p> <p><b>Datum zadání:</b></p>	<p><b>Vypracoval nabídku:</b></p> <p><b>Datum vypracování nabídky:</b></p>

**Položky změny stavby č. ZBV 5.4**

Rozpočet: [SO 111] - Místní komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 111 Místní komunikace</b>						
<b>8 Potrubí</b>						
23	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	-1,000000		
		Cenová soustava: 2023_DTSKP				
		položka zahrnuje:				
		- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže				
		Specifikace:				
		- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,				
		- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
		- předepsané podkladní konstrukce				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						
25	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	-6,000000		
		Cenová soustava: 2023_DTSKP				
		položka zahrnuje:				
		- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
32	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSŤÍ KOMPLETNÍCH	KUS	-1,000000		
		Cenová soustava: 2023_DTSKP				
		položka zahrnuje:				
		- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,				
		- veškerou manipulaci s vybouranou suťí a hmotami včetně uložení na skládku,				
		- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,				
		nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

Změna stavby č. ZBV 5.4 Závěrečné ZBV

<p>Stavba: 1519.4070783MBU - III/3038 Červený Kostelec, ul.Sokolská_Město Červený Kostelec</p> <p>Objekt: SO 121 - Chodníky a parkoviště</p> <p>Rozpočet: [SO 121] - Chodníky a parkoviště</p>	
<p>Objednatel: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC</p> <p>Zhotovitel dokumentace:</p> <p>Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.</p>	
<b>Rozpočet:</b>	<b>Změna stavby celkem:</b>
<p>Cena dle SoD:</p> <p>Celková cena:</p> <p>DPH:</p> <p>Cena s DPH:</p>	
<p> Vypracoval zadání:</p> <p> Datum zadání:</p>	<p> Vypracoval nabídku:</p> <p> Datum vypracování nabídky:</p>

Položky změny stavby č. ZBV 5.4

Rozpočet: [SO 121] - Chodníky a parkoviště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 121 Chodníky a parkoviště</b>						
<b>5 Komunikace</b>						
16	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	-168,000000		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje postřiky, nátěry					
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-137,375000		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahnuje postřiky, nátěry					
18	58221	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-20,000000		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a p - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., ne - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
19	582611	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-68,300000		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a p - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., ne - nezahnuje postřiky, nátěry - nezahnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
21	582615	KRYTY Z BETON DLÁŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	-2,000000		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP					

Položky změny stavby č. ZBV 5.4

Rozpočet: [SO 121] - Chodníky a parkoviště

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	582619B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje posílky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	-12,500000		
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF DO LOŽE Z KAM Cenová soustava: 2023_OTSKP				
25	58269B	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanovi-li zadávací dokumentace jinak</li> <li>- nezahrnuje posílky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>	M2	-3,400000		
		KRYTY Z BAREV RELIÉF TL DO 60MM DO LOŽE Z KAM Cenová soustava: 2023_OTSKP				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						
28	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA Cenová soustava: 2023_OTSKP položka zahrnuje: Specifikace: <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul>	M2	-0,500000		

Změna stavby č. ZBV 5.4 Závěrečné ZBV

<p><b>Stavba: 1519.4070783MBU - III/3038 Červený Kostelec, ul.Sokolská_Město Červený Kostelec</b></p> <p><b>Objekt: SO 301 - Přeložka jednotné kanalizace</b></p> <p><b>Rozpočet: [SO 301] - Přeložka jednotné kanalizace</b></p>	
<p><b>Objednatel: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC</b></p> <p>Zhotovitel dokumentace:</p> <p>Zhotovitel: <b>EUROVIA CZ a.s.</b></p>	
<p><b>Rozpočet:</b></p> <p>Cena dle SoD:</p> <p>Celková cena:</p> <p>DPH:</p> <p>Cena s DPH:</p>	<p><b>Změna stavby celkem:</b></p>
<p><b>Vypracoval zadání:</b></p> <p>Datum zadání: 26.10.2015</p>	<p><b>Vypracoval nabídku:</b></p> <p>Datum vypracování nabídky: 26.10.2015</p>

Položky změny stavby č. ZBV 5.4

Rozpočet: [SO 301] - Přeložka jednotné kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 301 Přeložka jednotné kanalizace</b>						207 206,00
<b>8 Potrubí</b>						
9	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Cenová soustava: 2023_OTSKP položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	-4,000000		
10	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM Cenová soustava: 2023_OTSKP položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	-3,400000		
11	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM Cenová soustava: 2023_OTSKP	M	-0,520000	4	

Položky změny stavby č. ZBV 5.4

Rozpočet: [SO 301] - Přeložka jednotné kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
13	894158	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM Cenová soustava: 2023_OTSKP položka zahrnuje: - poklady s rámem, míže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastnosti, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškeré výtzy, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dosažení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce	KUS	-2,000000	44 022,02	-86 044,04
17	899632	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM Cenová soustava: 2023_OTSKP - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	-4,000000		
18	899652	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM Cenová soustava: 2023_OTSKP - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	-3,400000		
19	899572	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM Cenová soustava: 2023_OTSKP	M	-0,520000		

Položky změny stavby č. ZBV 5.4

Rozpočet: [SO 301] - Přeložka jednotné kanalizace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	899901	<i>Specifikace:</i> - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady, PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK Cenová soustava: 2023_OTSKP <i>Specifikace:</i> položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur	KUS	-34,000000		
		<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>				
22	96688	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH Cenová soustava: 2023_OTSKP položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou stěží a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	-2,000000		

Změna stavby č. ZBV 5.4 Závěrečné ZBV

Stavba: 1519.4070783MBU - III/3038 Červený Kostelec, ul.Sokolská\_Město Červený Kostelec

Objekt: SO 351 - Přeložka vodovodu

Rozpočet: [SO 351] - Přeložka vodovodu

Objednatel: MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s.

**Rozpočet:**

**Změna stavby celkem:**

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 5.4

Rozpočet: [SO 351] - Přeložka vodovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 351 Přeložka vodovodu</b>						
<b>6 Komunikace</b>						
11	56143	KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TL. DO 150MM	M2	-11,000000		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP					
	- dodání směsi v požadované kvalitě					
	- očištění podkladu					
	- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce					
	- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
	Specifikace: - úpravu napojení, ukončení					
	- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže					
	- nezahmje postřiky, nátěry					
	- nezahmje úpravu povrchu krytu					
12	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	-11,000000		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP					
	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti					
	- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce					
	- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách					
	- nezahmje postřiky, nátěry					
13	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	-11,000000		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP					
	- dodání směsi v požadované kvalitě					
	- očištění podkladu					
	- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce					
	- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
	Specifikace: - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	- nezahmje postřiky, nátěry					
	- nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
14	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM	M2	-11,000000		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP					
	- dodání směsi v požadované kvalitě					
	- očištění podkladu					
	- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce					
	- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů					
	Specifikace: - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
	- nezahmje postřiky, nátěry					
	- nezahmje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.					
<b>8 Potrubí</b>						
21	87333	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 150MM	M	-1,300000		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP					

Položky změny stavby č. ZBV 5.4

Rozpočet: [SO 351] - Přeložka vodovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upěvňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zepaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</li> </ul>				
24	891127	ŠOUPÁTKA DN DO 100MM	KUS	-1,000000		
		<p>Cenová soustava: 2023_OTSKP</p> <p>Specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</p>				
29	891526	HYDRANTY NADZEMNÍ DN 80MM	KUS	-1,000000		
		<p>Cenová soustava: 2023_OTSKP</p> <p>Specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</p>				
34	891927	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM	KUS	-1,000000		
		<p>Cenová soustava: 2023_OTSKP</p> <p>Specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</p>				
42	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	-1,000000		
		<p>Cenová soustava: 2023_OTSKP</p> <p>Specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur</p>				



Změna stavby č. ZBV 5.4 Závěrečné ZBV

Stavba: <b>1519.4070783MBU - III/3038 Červený Kostelec, ul.Sokolská_Město Červený Kostelec</b>	
Objekt: <b>SO 501 - Úprava plynovodu</b>	
Rozpočet: <b>[SO 501] - Úprava plynovodu</b>	
Objednatel: <b>MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEC</b>	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel: <b>EUROVIA CZ a.s.</b>	
<b>Rozpočet:</b>	<b>Změna stavby celkem:</b>
Cena dle SoD:	
Celková cena:	
DPH:	
Cena s DPH:	
Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. ZBV 5.4

Rozpočet: [SO 501] - Úprava plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 501 Úprava plynovodu</b>						
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						
1	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce.	T	-720,936000		
<b>1 Zemní práce</b>						
2	132738R	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ Cenová soustava: 2023_OTSKP položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopávkou po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod odvoz, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepkovitost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody Specifikace: - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vylahování a nošení výkopku - svaňování a přesvaň. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (výjma štělových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopávkou a ve výkopávkách - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr, konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládce, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	-72,093600		
3	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava: 2023_OTSKP	M3	-35,380090		

Položky změny stavby č. ZBV 5.4

Rozpočet: [SO 501] - Úprava plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	17581	<p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>2023_OTSKP</p> <p>položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vřícením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytažená potrubím o DN do 160mm se od kubatury obsypů neodčítá</p>	M3	-28,703110		
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						
5	45157	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>2023_OTSKP</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	-42,160000		
<b>8 Potrubí</b>						
6	87313	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 25MM	M	-206,700000		

Položky změny stavby č. ZBV 5.4

Rozpočet: [SO 501] - Úprava plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	87314	<p>2023_OTSKP</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastavení konců a pod. - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</p> <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 40MM</p> <p>2023_OTSKP</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastavení konců a pod. - úprava prostupů, průchoďů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výusti - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody - nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</p>	M	-178,300000		
8	87327	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM</p> <p>2023_OTSKP</p>	M	-142,000000		

Položky změny stavby č. ZBV 5.4

Rozpočet: [SO 501] - Úprava plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> </ul> <p><i>Specifikace:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastavení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</li> </ul>				
9	87615	<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 50MM</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP</p>	M	-63,000000		
		<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> </ul> <p><i>Specifikace:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastavení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</li> </ul>				
10	87627	<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP</p>	M	-9,000000		

Položky změny stavby č. ZBV 5.4

Rozpočet: [SO 501] - Úprava plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> </ul> <p><i>Specifikace:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zastavení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výusti</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> </ul>				
11	87814.1	<p>NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP</p> <p><i>Specifikace:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- položka zahrnuje: pojízdná sedla (objímky)</li> <li>- případně předepsané utěsnění konců chráničky</li> <li>nezahrnuje dodávku potrubí</li> </ul>	M	-63,000000		
12	87814.2	<p>NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 40MM DO CHRÁNIČKY</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP</p> <p><i>Specifikace:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- položka zahrnuje: pojízdná sedla (objímky)</li> <li>- případně předepsané utěsnění konců chráničky</li> <li>nezahrnuje dodávku potrubí</li> </ul>	M	-9,000000		
13	899308	<p>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP</p> <p><i>Specifikace:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a pototovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a vyložení</li> <li>- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.</li> </ul>	M	-527,000000		
14	899309	<p>DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP</p> <p><i>Specifikace:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a pototovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a vyložení</li> </ul>	M	-527,000000		
15	899311.1	<p>DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP</p> <p><i>Specifikace:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správy</li> </ul>	KUS	-4,000000		
16	899311.2	<p>DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE</p> <p>Cenová soustava: 2023_OTSKP</p> <p><i>Specifikace:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správy</li> </ul>	KUS	-2,000000		
17	899321	<p>DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE</p>	KUS	-2,000000		

**Položky změny stavby č. ZBV 5.4**

Rozpočet: [SO 501] - Úprava plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce potrubí.					
18	899611.1	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	-206,700000		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílů potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.					
19	899611.2	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM	M	-178,300000		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílů potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.					
20	899621	TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM	M	-142,000000		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílů potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.					
21	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	-25,000000		
	Cenová soustava: 2023_OTSKP Specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur					

**Změna stavby č. ZBV 5.4 Závěrečné ZBV**

Stavba: <b>1519.4070783MBU - III/3038 Červený Kostelec, ul.Sokolská_Město Červený Kostelec</b>	
Objekt: <b>SO 801 - Vegetační úpravy</b>	
Rozpočet: <b>[SO 801] - Vegetační úpravy</b>	
Objednatel: <b>MĚSTO ČERVENÝ KOSTELEČ</b>	
Zhotovitel dokumentace:	
Zhotovitel: <b>EUROVIA CZ a.s.</b>	
<b>Rozpočet:</b>	<b>Změna stavby celkem:</b>
Cena dle SoD:  Celková cena:  DPH:  Cena s DPH:	
Vypracoval zadání:	Vypracoval nabídku:
Datum zadání:	Datum vypracování nabídky:

**Položky změny stavby č. ZBV 5.4**

Rozpočet: [SO 801] - Vegetační úpravy

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 801 Vegetační úpravy</b>						
<b>1 Zemní práce</b>						
1	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2			
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				
		Specifikace: Zahnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na omíci, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
2	184A2	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY	KUS			0
		Cenová soustava: 2023_OTSKP				
		Specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva dle PD, závluku a pod. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				

# ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/3038 Červený Kostelec, ul. Sokolská

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	25 633 293,49 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 520 954,48 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 634 059,64 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 433 568,63 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 86 929,68 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	- 856 552,13 Kč bez DPH		
		Dodatek č. 6	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 1 041 452,79 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 1 490 611,77 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	2 532 064,56 Kč bez DPH	Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a) (Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	2 532 065 Kč < 135 348 000 Kč		
b) (Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	9,88 % < 15,00 %		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	25 633 293,49 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 4 337 032,81 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 4 337 032,81 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		

## § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	25 633 293,49 Kč bez DPH		
--------------	--------------------------	--	--

Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 372 509,75 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 316 761,59 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 584 269,77 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 33 439,30 Kč bez DPH	Dodatek č. 5	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 1 455 668,48 Kč bez DPH		
<b>Součet všech víceprací (k odst. 6)</b>	<b>+ 722 710,64 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 584 269,77 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi</b>	<b>- 1 455 668,48 Kč bez DPH</b>		

### § 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

<b>Smluvní cena</b>		<b>25 633 293,49 Kč bez DPH</b>	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 4 337 032,81 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 722 710,64 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 584 269,77 Kč bez DPH	
<b>Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)</b>		<b>4 475 473,68 Kč bez DPH</b>	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	17,46 % ≤ 30,00 %	

### § 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 1</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 2</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 3</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 4</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	<b>Dodatek č. 5</b>	<b>ANO</b>
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
<b>POSOUZENÍ:</b>	0 Kč ≥ 0 Kč		
<b>Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		
<b>Součet všech méněprací (k odst. 7)</b>	<b>- 0,00 Kč bez DPH</b>		

### SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

<b>Číslo aktuálního dodatku</b>	<b>5</b>
<b>Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>+ 120 368,98 Kč bez DPH</b>
<b>Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)</b>	<b>- 2 312 220,61 Kč bez DPH</b>
<b>Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)</b>	<b>-2 191 851,63 Kč bez DPH</b>

### SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

<b>Původní smluvní cena (vstupní)</b>	<b>25 633 293,49 Kč bez DPH</b>
Cena po navýšení z dodatku č. 1	29 970 326,30 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	30 229 730,89 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	30 229 730,89 Kč bez DPH



Cena po navýšení z dodatku č. 4	30 395 791,34 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 5	28 203 939,71 Kč bez DPH
<b>Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)</b>	<b>28 203 939,71 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl/a:

