

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 25.09.2024 ve znění dodatku č. 1 – č. 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Petrem Koletou

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Nádražní 460, 517 73 Opočno

IČO: 455 35 124

DIČ: CZ45535124

zastoupený prokuristou, Ing. Martinem Štěpánkem

Zapsaný Krajským soudem v Hradci Králové, C 152

Bankovní spojení:

Č. účtu:

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**Most ev. č. 299-002 Třebechovice pod Orebem**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**Most ev. č. 299-002 Třebechovice pod Orebem**“, včetně změny č. 1 – č. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **11.269.875,58 Kč vč. DPH** (slovy jedenáctmilionůdvěstěšedesátdevěttisícosmsetšedesátpět Korun českých padesátosm haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 32903

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími Dodatky, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	9.313.946,76 korun českých
DPH (21%)	1.955.928,82 korun českých
Cena celkem	11.269.875,58 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 530 Přeložka STL plynovodu a SO 901 Dopravně inženýrská opatření ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 530 Přeložka STL plynovodu a SO 901 Dopravně inženýrská opatření je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

4) Ve formuláři Příloha k nabídce, který je součástí Smlouvy o dílo dle čl. II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce, se mění následující termíny takto:

Název Pod-článku	Číslo Pod-článku	Příslušné údaje
Datum zahájení prací	1.1.3.2 1.1.3.3	V termínu určeném zadavatelem (24.03.2025)
Doba pro dokončení Stavby (= prací)		20 týdnů + 4 dny od termínu určeného zadavatelem (9.11.2025 – předpoklad)
Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po termínu dokončení Stavby)		6 týdnů po termínu dokončení Stavby (21.12.2025 – předpoklad)
Přerušování prací		11.07.2025 – 27.07.2025 11.08.2025 – 19.10.2025 (předpoklad)
Doba realizace Díla		20 týdnů + 4 dny + 6 týdnů

5) Harmonogram ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým harmonogramem dle sjednaných změn. Aktualizovaný harmonogram je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Číslo stavby: 32903

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman


Zhotovitel
Ing. Martin Štěpánek
prokurista

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

dle §222, odst. (6) ZZVZ

Číslo změny :

Číslo stavby :	32903
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	25.09.2024

4

Název stavby :

Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem

Název objektu :

SO 530 přeložka STL plynovodu, SO 901 Dopravně inženýrská opatření

Ohjednatel :

Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Ing. Ivan Šir, Projektování dopravních staveb CZ s.r.o.

Zhotovitel :

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., STAVEBNÍ A OBCHODNÍ FIRMA, Nádražní 460, 517 73 Opočno, IČ: 45535124

Popis a zdůvodnění změny :

12 - Trvalá přeložka STL plynovodu

Při realizaci výkopových prací v rámci realizace mostního objektu ev.č. 299-002, konkrétně při provádění přeložky STL plynovodu, došlo k odkrytí základového systému, který zajišťuje opěru oplocení okolních pozemků. Tento základový prvek byl v přímé kolizi s navrženou přeložkou. Z tohoto nepředvídatelného důvodu nebylo možné provést přeložku v projektované trase. Tato změna řeší definitivní novou přeložku, kterou vyprojektovala firma AV projekt CZ s.r.o. Nová trvalá přeložka bude řešena nadzemním vedením.

Trvalou přeložku bude realizovat firma PLYNOSPOL, spol. s r.o., která je schváleným subdodavatelem pro tuto stavbu.

Položkový rozpočet původní plánované přeložky je touto ZBV odečten, mimo zemní práce, které provedl zhotovitel před objevením základových systémů, které znemožnily její dokončení. Odtěžený materiál byl zároveň nahrazen materiálem vhodným do násypů a proběhlo zpětné zasypaní stavebních jam včetně hutnění a uvedení do původního stavu.

Součástí této ZBV jsou kalkulace jednotkových cen včetně příloh. Tato ZBV je vydána na základě pokynu Správce stavby

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna změnila celkovou povahu zakázky.

13 - Dopravně inženýrská opatření

Tato ZBV řeší prodloužení doby trvání dopravně inženýrského opatření z nepředvídatelných důvodů, které během demolice původního objektu a trvalé přeložky plynovodu nastaly. Původní smluvní termín dokončení prací 21.09.2025, po přerušení prací o 70 kalendářních dnů dochází k posunutí tohoto termínu na 09.11.2025.

V tomto ZBV byla zohledněna doba osazení jednotlivých dopravních značek a pevných zábran.

Výpočet koeficientu navýšení:

Nová celková doba výstavby [dny]/Původní plánovaná doba výstavby = koeficient navýšení.

Koeficientem navýšení byly vynásobeny původní jednotky rozpočtu.

Koeficient: 231/161 = 1,4

Součástí této ZBV je původní a aktuální harmonogram.

Tato ZBV je vydána na pokyn správce stavby.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tato změna změnila celkovou povahu zakázky

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulační tabulka
2.	Soupis prací SO 530 Přeložka STL plynovodu
3.	Kalkulace jednotkové ceny - SO 530 Přeložka STL plynovodu
4.	Soupis prací - PLYNOSPOL spol. s r.o. - trvalá přeložka
5.	Faktura AV projekt CZ s. r. o.
6.	Kalkulace jednotkové ceny - Projekční práce RDS - SO 530 Přeložka STL plynovodu
7.	Soupis prací SO 901 Dopravně inženýrská opatření
8.	Harmonogram stavby

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č. 2	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
8 992 326,53 Kč	10 988 121,72 Kč	643 237,06 Kč	924 990,93 Kč	11 269 875,58 Kč	2 277 549,05 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.4:		746 366,33 Kč	3 023 915,38 Kč		

Odsouhlasení změny:

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel :	ŠTĚPÁNEK spol. s.r.o.	Ing. Martin Štěpánek		
Projektant (autorský dozor) :	Ing. Ivan Šír, Projektování dopravních staveb CZ, s.r.o.	Ing. Jan Fiala		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Libor Kabele		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Libor Kabele		
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Libor Kabele		

Název Díla:

Most ev. č. 299-002 Třebechovice pod Orebem

Rekapitulace nabídkové ceny po změně č. 4

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH rozpočet z SoD (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM pro provedení změn BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 000	Všeobecné a předběžné položky								
SO 002	Demolice mostu ev.č. 299-002								
SO 101	Komunikace								
SO 190	Trvalé dopravní značení								
SO 201	Most ev.č. 299-002								
SO 340	Přeložka vodovodu DN 150								
SO 530	Přeložka STL plynovodu								
SO 901	Dopravně inženýrská opatření								
NABÍDKOVÁ CENA bez DPH		7 431 674,82 Kč	801 347,95 Kč	0,00 Kč	933 300,36 Kč	85 230,80 Kč	764 455,31 Kč	531 600,88 Kč	9 313 946,76 Kč
DPH 21%		1 560 651,71 Kč	168 283,07 Kč	0,00 Kč	195 993,08 Kč	17 898,47 Kč	160 535,62 Kč	111 636,18 Kč	1 955 928,82 Kč
NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH		8 992 326,53 Kč	969 631,02 Kč	0,00 Kč	1 129 293,44 Kč	103 129,27 Kč	924 990,93 Kč	643 237,06 Kč	11 269 875,58 Kč

KALKULACE JEDNOTKOVÉ CENY POLOŽKY

Kód položky	POPIS	MJ
03N	TRVALÁ PŘELOŽKA PLYNOVODU	KPL

PŘÍMÉ NÁKLADY - subdodávka/podzhotovitel

	Kalkulační potřeba - popis	MJ kalk. potřeby	Množství kalk. potřeby	Jednotková cena (Kč)	Cena (Kč)
	TRVALÁ PŘELOŽKA PLYNOVODU	KPL	1		
	CELKEM PŘÍMÉ NÁKLADY				

REŽIE VÝROBNÍ: $RV = 5\% Z (ZH)$

REŽIE SPRÁVNÍ: $RS = 5\% Z (ZH)$

CELKOVÉ NÁKLADY: $N = ZH + RV + RS$

ZISK: $Z = 5\% Z (ZH)$

CELKOVÁ CENA KALKULOVANÉ POLOŽKY $NP = Z + N$

Dodatečné informace: Položka je tvořena cenovou nabídkou od firmy PLYNOSPOL, spol. s.r.o..

Cenová nabídka je přílohou této kalkulace jednotkové ceny. Kalkulace byla provedena dle ZZP kap. 12.3 (d).

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Třebechovice pod Orebem - Most ev. č. 299-022

Objekt:

Přeložka STL plynovodu - trvalá

Místo:

Datum: 27.08.2025

Zadavatel:

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o.

Projektant:

Zhotovitel:

PLYNOSPOL, spol. s r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

479 664,58

D HSV

Práce a dodávky HSV

D 1

Zemní práce

52	K	00572410	osivo směs travní parková	KG	1,000		
40	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	4,000		
VV					4		4,000
41	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	14,000		
42	K	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	m	0,000		
43	K	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	m	0,000		
44	K	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně (50% kub 70% ruč)	m3	21,600		
VV					jáme na každé straně mostu		
VV					(2*3*1,8)*2		21,600
VV					Součet		21,600
45	K	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 (60% kub)	m3	12,960		
VV					(2*3*1,8)*2		21,600
VV					Součet		21,600
VV					21,6*0,6		12,960
VV					Součet		12,960
46	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	23,328		
VV					12,96*1,8		23,328
VV					Součet		23,328
47	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	12,960		
VV					12,96		12,960
VV					Součet		12,960
48	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	21,600		
VV					21,6		21,600
VV					Součet		21,600
49	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítí, uloženo do 3 m (50%kub)	m3	10,800		
VV					21,6*0,5		10,800
VV					Součet		10,800
50	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m (50%kub)	m3	10,800		
VV					21,6*0,5		10,800
51	M	58337303	šterkopísek frakce 0-8	t	14,688		
VV					21,6*0,4*1,7		14,688
VV					Součet		14,688

D 8

Trubní vedení

1	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí	m	24,000		
3	K	899722112	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	24,000		

D PSV

Práce a dodávky PSV

D 767

Konstrukce zámečnické

4	K	76716312R	Montáž přímého kovového zábradlí do betonu na konstrukci mostu	kpt	2,000		
5	M	mat 01	zábradlí proti zabezpečení vstupu kotvení vrchní do konstrukce mostu	kpt	2,000		

D 783

Dokončovací práce - nátěry

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D M			Práce a dodávky M				
18	K	230205055	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm	m	14,000		
19	M	mat.06	trubka PE 100 RC, SDR 17,6 d110 - tyč	m	14,350		
20	K	230205255	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm	kus	8,000		
21	M	mat.07	Elektrokoleno 45° PE100 SDR11 D110, W45°	kus	4,000		
22	M	mat.07.1	Elektrospojka PE100 SDR11 D110,	kus	4,000		
26	K	23012004R	Čištění potrubí stlačeným vzduchem a pryžovým ježkem	m	31,000		
28	K	230230018	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100	m	31,000		
32	K	mont.07	Izolační páska pro ocel. potrubí DN 50 - 100 délky 1 m 50% překrytí	m2	2.198		
2	K	89972111R	Propojení signaliz. se stávajícím vodičem, příp. vyvedení do poklopu, příp. napojení na ocelové potrubí	kpt	4,000		
6	K	78326588R	Pozinkování svárů a kolen mobilní technologií	kpt	1,000		
D 23-M			Montáže potrubí				
7	K	230201018	Montáž plynovodního potrubí z oceli D přes 89 do 114,3 mm tloušťky stěny 4,5 mm	m	5,000		
8	M	mat.02	potrubí z ocelových trubek s úkosem pro V-svar, bezešvých j.m. s plastovou izolací - DN 100	m	5,000		
9	K	230201025	Montáž potrubí z oceli D přes 133 do 168,1 mm tloušťky stěny 5,0 mm	m	12,000		
10	M	mat.03	potrubí z ocelových trubek hladkých černých spojovaných svařováním, bezešvých j.m. včetně POZINKOVÁNÍ, nátěru a upevnění - DN 150	m	12,000		
11	K	mont.01	Kotvení potrubí OC DN 150 do mostní konstrukce	kpt	2,000		
12	K	230201120	Montáž plynovodních trubních dílů přivařovacích D přes 89 do 114,3 mm tl stěny 6,3 mm	kus	6,000		
13	M	mat.054	Přivařovací trubkový oblouk DN 100 - 90°	kus	2,000		
14	M	mat.08	Přechodka PE HD-ocel D 110/DN 100	kus	2,000		
15	K	230201124	Montáž trubních dílů přivařovacích D přes 133 do 168,1 mm tl stěny 4,5 mm	kus	4,000		
16	M	mat.054.1	Přivařovací trubkový oblouk DN 150 - 90°	kus	2,000		
17	M	mat.054.2	Přivařovací redukce DN 150 - 100	kus	2,000		
23	K	mont.02	Odstavení, odvzdušnění, propláchnutí a demontáž dočasného obtoku "Dočasné zajištění sítí - STL plynovod"	kpt	1,000		
24	K	mont.03	Propoj na stávající STL/NTL plynovod D 110 pomocí přímé elektro-mufny včetně napojení signalizačního vodiče	kpl	2,000		
25	K	mont.04	Odpoj STL plynovodu D 110 - pomocí mechanického stlačování (škracení), vč. odfuku a opravárenské tvarovky	kpl	2,000		
27	K	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125	sada	1,000		
29	K	mont.05	Odvzdušnění plynovodu	kpl	1,000		
30	K	mont.06	Ochrana proti účinkům atmosférické elektřiny	kpl	1,000		
31	K	Pol1	zábrana na potrubí proti vstupu	kpl	2,000		
D D			Ostatní				
33	K	Ost.1	Mimostaveništní doprava materiálu	kpl	1,000		
34	K	Ost.2	Vytýčení sítí	hod	20,000		
35	K	Ost.3	Revize, TIČR	hod	24,000		
36	K	Ost.4	Dopravní značení po dobu zásahu - pronájem	kpl	1,000		
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				
37	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	kpl	1,000		
D VRN3			Zařízení staveniště				
38	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000		
D VRN4			Inženýrská činnost				
39	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	kpl	1,000		

25023

ceny uvedeny v Kč bez daně

položka	jedn. cena	množství	celková cena	DPH
---------	------------	----------	--------------	-----

Most ev. č. 299-002 Třebechovice pod Orebem
SO 503 Přeložka STL plynovodu (změna trvalé přeložky)

sazba	bez daně	DPH	s daní
základní			
snižovaná			
-			
celkem			
halérové vyrovnání			0,00

k úhradě

příloha:

počet stran 1

vystavil **Aleš Vondráček**

telefon 604 589 942

email a.vondracek@avprojekt.cz

razítko, podpis

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, dne 20 března 2009, oddíl C, vložka 26087

KALKULACE JEDNOTKOVÉ CENY POLOŽKY					
Kód položky	POPIS				MJ
04N	Trvalá přeložka plynovodu_Projekční práce RDS				KPL
PRÍMÉ NÁKLADY - subdodávka/podzhotovitel					
	Kalkulační potřeba - popis	MJ kalk. potřeby	Množství kalk. potřeby	Jednotková	Cena (Kč)
	Trvalá přeložka plynovodu_Projekční práce RDS	KPL			
CELKEM PRÍMÉ NÁKLADY					
REŽIE VYROBNÍ: RV = 5% Z (ZH) NENÍ ZAPOCTENA, NEJEDNÁ SE O STAVEBNÍ PRÁCE					
REŽIE SPRÁVNÍ: RS = 5% Z (ZH)					
CELKOVÉ NÁKLADY: N = ZH + RV + RS					
ZISK: Z = 5% Z (ZH)					
CELKOVÁ CENA KALKULOVANÉ POLOŽKY NP = Z + N					
Dodatečné informace: Položka je tvořena fakturou projekční firmy AV projekt CZ s.r.o., vytvořil a zaslal Pan Aleš Vondráček. Faktura je přílohou této kalkulace jednotkové ceny. Kalkulace byla provedena dle ZZP kap. 12.3 (d).					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 03 - Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem

Objekt: SO 530 - Přeložka STL plynovodu

Rozpočet: [SO 530] - Přeložka STL plynovodu

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Přeložka STL plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 530 Přeložka STL plynovodu						
1 Zemní práce						
1	00572410	osivo směs travní parková	KG	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			2,000		-----
	ZBV: 12	"36"		-2,000		-----
1009	01.N	Provizorní přeložka plynovodu	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	ZBV: 08			1,000		-----
1011	02.N	Provizorní přeložka plynovosu - RDS_projekční práce	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	ZBV: 08			1,000		-----
1012	03.N	TRVALÁ PŘELOŽKA PLYNOVODU	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	ZBV: 12			1,000		-----
1013	04.N	Trvalá přeložka plynovodu_Projekční práce RDS	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	ZBV: 12			1,000		-----
4	115101202	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 1000 l/min	HOD	100,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			100,000		-----
		100.000000 = 100,000 [A]				
5	115101302	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 1000 l/min	DEN	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			10,000		-----
		10.000000 = 10,000 [A]				
6	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	M	4,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			4,000		-----
		4.000000 = 4,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Přeložka STL plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	M	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			14,000		-----
		14.000000 = 14,000 [A]				
	ZBV: 12			-14,000		-----
8	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	M	30,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			30,000		-----
		30.000000 = 30,000 [A]				
9	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	M	30,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			30,000		-----
		30.000000 = 30,000 [A]				
10	119004111	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení	M	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			8,000		-----
		8.000000 = 8,000 [A]				
11	119004112	Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění	M	8,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			8,000		-----
		8.000000 = 8,000 [A]				
12	121151113	Sejmutí ornice plochy do 500 m2 tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			40,000		-----
		40.000000 = 40,000 [A]				
	ZBV: 12			-40,000		-----
13	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	M3	27,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			27,000		-----
		"10"				
14	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (50% kub 70% ruč)	M3	0,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Přeložka STL plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				-----
	SOD			9,450		-----
	ZBV: 12	"11"		-9,450		-----
15	131251201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (50% kub 30% stroj)	M3	4,050	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			4,050		-----
		"13"				
16	131313701	Hloubení nezapažených jam v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně (50% kub 70% ruč)	M3	9,450	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			9,450		-----
		"12"				
17	131351201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně (50% kub 30% stroj)	M3	4,050	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			4,050		-----
		"14"				
18	132212131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně (50% kub 70% ruč)	M3	13,860	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			13,860		-----
		"15"				
19	132254101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně (50%kub 30% stroj)	M3	5,940	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			5,940		-----
		"17"				
20	132312131	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v soudrzných horninách třídy těžitelnosti II skupiny 4 ručně (50% kub 70% ruč)	M3	13,860	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			13,860		-----
		"16"				
21	132354101	Hloubení rýh zapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20 m3 strojně (50%kub 30% stroj)	M3	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Přeložka STL plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	SOD	"18"	M2	5,940	-----	-----
	ZBV: 12			-5,940		-----
	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m		0,000		-----
23	Cenová soustava	Bez vazby na CS	M2	79,200	-----	-----
	SOD	"19"		-79,200		-----
	ZBV: 12			0,000		-----
24	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl do 2 m	M2	79,200	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		-79,200		-----
	SOD	"20"		0,000		-----
25	ZBV: 12		M2	45,000	-----	-----
	151102201	Zřízení příložného pažení stěn do 30 m2 výkopu hl do 4 m pro překopy inženýrských sítí		-45,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		0,000		-----
26	SOD	"21"	M3	45,000	-----	-----
	ZBV: 12			-45,000		-----
	151102211	Odstranění příložného pažení stěn do 30 m2 hl do 4 m při překopech inženýrských sítí		0,000		-----
27	Cenová soustava	Bez vazby na CS	M3	45,000	-----	-----
	SOD	"22"		-45,000		-----
	ZBV: 12			0,000		-----
28	151102301	Zřízení rozepršení stěn do 30 m3 při pažení příložném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí	M3	27,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		-27,000		-----
	SOD	"23"		0,000		-----
29	ZBV: 12		M3	27,000	-----	-----
	151102311	Odstranění rozepršení stěn do 30 m2 při pažení příložném hl do 4 m při překopech inženýrských sítí		-27,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		27,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Přeložka STL plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	SOD	"24"	M3	-27,000	-----	-----
	ZBV: 12			33,300		-----
	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 (50% kub)		33,300		-----
29	Cenová soustava	Bez vazby na CS	M3	33,300	-----	-----
	SOD	"25"		23,850		-----
	ZBV: 12			33,300		-----
30	162651132	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 (50% kub)	M3	-9,450	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		57,150		-----
	SOD	"26"		66,600		-----
31	ZBV: 12		M3	-9,450	-----	-----
	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky		30,120		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		39,570		-----
32	SOD	"27"	M3	-9,450	-----	-----
	ZBV: 12			0,000		-----
	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním		13,515		-----
33	Cenová soustava	Bez vazby na CS	M3	-13,515	-----	-----
	SOD	"28"		0,000		-----
	ZBV: 12			13,515		-----
34	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m (50%kub)	M3	-13,515	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		0,000		-----
	SOD	"30"		13,515		-----
35	ZBV: 12		M3	-13,515	-----	-----
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (50%kub)		0,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		13,515		-----
36	SOD	"31"	M3	-13,515	-----	-----
	ZBV: 12			13,515		-----
	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m (50%kub)		0,000		-----
37	Cenová soustava	Bez vazby na CS	M3	13,515	-----	-----
	SOD	"32"		-13,515		-----
	ZBV: 12			13,515		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Přeložka STL plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	ZBV: 12			-13,515		-----
	181351103	Rozprostření omice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	M2	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			40,000		-----
35	"33"			-40,000		-----
	ZBV: 12					
	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	M2	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
36	SOD			40,000		-----
	"35"			-40,000		-----
	ZBV: 12					
	181951111	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	M2	0,000	-----	-----
52	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			63,000		-----
	"34"			-63,000		-----
	ZBV: 12					
53	58337303	štěrkopísek frakce 0-8	T	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			46,411		-----
	"32"			-46,411		-----
58	ZBV: 12					
	58343903	kamenivo drcené hrubé frakce 11/16	T	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			71,226		-----
58	"29"			-71,226		-----
	ZBV: 12					
	r-001	Ručně kopaná sonda	KS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			2,000		-----
	"37"					
23-M Montáže potrubí						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Přeložka STL plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	230082066	Demontáž potrubí do šrotu přes 10 do 50 kg D 108 mm tl 4,0 mm	KUS	16,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			16,000		-----
	"68"					
38	230120046	Čištění potrubí profukováním nebo proplachováním DN 100	M	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			35,000		-----
	"69"			-35,000		-----
39	ZBV: 12					
	230170003	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN přes 80 do 125	SADA	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			1,000		-----
40	"70"			-1,000		-----
	ZBV: 12					
	23020012R	Nasunutí potrubní sekce do PE chráničky D160, vč. utěsnění čel pryžovými manžetami a nerez páskami, vč.mat	M	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
41	SOD			11,500		-----
	"58"			-11,500		-----
	ZBV: 12					
	230200252	Jednostranné přerušení průtoku plynu stlačením plastového potrubí dn přes 63 do 110 mm	KUS	0,000	-----	-----
42	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			12,000		-----
	"59"			-12,000		-----
	ZBV: 12					
43	230205041	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 63 mm en 3,6 mm - bypass	M	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			68,000		-----
	"42"			-68,000		-----
	ZBV: 12					
	230205055	Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 mm	M	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Přeložka STL plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	SOD	"44"	M	36,000	-----	-----
	ZBV: 12			-36,000		-----
	230205125	Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojku dn 160 mm en 9,1 mm		0,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				-----
45	SOD	"46"	KUS	11,500	-----	-----
	ZBV: 12			-11,500		-----
	230205241	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 63 mm en 3,6 mm - bypass		0,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				-----
46	SOD	"48"	KUS	4,000	-----	-----
	ZBV: 12			-4,000		-----
	230205255	Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 mm		0,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				-----
47	SOD	"50"	KUS	34,000	-----	-----
	ZBV: 12			-34,000		-----
	230208211	Montáž zatěžovacích dílců hmotnosti do 1 t		0,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				-----
48	SOD	"62"	M	3,000	-----	-----
	ZBV: 12			-3,000		-----
	230208513	Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN do 100 mm		0,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				-----
49	SOD	"61"	KUS	30,000	-----	-----
	ZBV: 12			-30,000		-----
	230220011	Montáž orientačního sloupku ON 13 2970		0,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				-----
	SOD			1,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Přeložka STL plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
50	"64"		KUS	-1,000	-----	-----
	ZBV: 12			0,000		-----
	230220019	Montáž číchačky na plynovod ON 38 6725 DN 125				-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				-----
51	SOD	"66"	M	1,000	-----	-----
	ZBV: 12			-1,000		-----
	230230018	Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 100		0,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				-----
59	SOD	"71"	M	35,000	-----	-----
	ZBV: 12			-35,000		-----
	r-002	trubka plynovodní PE 100 RC, SDR 17,6 D63 - návin, bypass		0,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				-----
60	SOD	"43"	M	69,700	-----	-----
	ZBV: 12			-69,700		-----
	r-003	trubka plynovodní PE 100 RC, SDR 17,6 D110 - tyč		0,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				-----
61	SOD	"45"	M	36,900	-----	-----
	ZBV: 12			-36,900		-----
	r-004	trubka plynovodní ochranná SDR26 D160 - tyč		0,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				-----
62	SOD	"47"	KS	11,788	-----	-----
	ZBV: 12			-11,788		-----
	r-005	Kulový kohout PE100 SDR11 D63, KH - bypass		0,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				-----
	SOD	"49"		4,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Přeložka STL plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
63	ZBV: 12			-4,000		-----
	r-006	Elektrokoleno 45° PE100 SDR11 D110, W45°	KS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			4,000		-----
		"51"				
64	ZBV: 12			-4,000		-----
	r-007	Elektroobojímka PE100 SDR11 D110, UB	KS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			4,000		-----
		"52"				
65	ZBV: 12			-4,000		-----
	r-008	Elektro navrtávací hrdlo pro odvodušnění meziprostoru mezi škrcením, vč. odvzdušňovacího ventilu	KS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			4,000		-----
		"53"				
66	ZBV: 12			-4,000		-----
	r-009	Elektrozáslepka PE100 SDR11 D110, MV	KS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			2,000		-----
		"54"				
67	ZBV: 12			-2,000		-----
	r-010	Oprávérenská tvarovka PE100 D110, VVS	KS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			12,000		-----
		"55"				
68	ZBV: 12			-12,000		-----
	r-011	Elektronavrtávací hrdlo PE100 SDR11 D110/D63 - bypass	KS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			4,000		-----
		"56"				
	ZBV: 12			-4,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Přeložka STL plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
69	r-012	T-Kus navrtávací odbočkový PE100, SDR11 D110, DAA - bypass	KS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			4,000		-----
		"57"				
70	ZBV: 12			-4,000		-----
	r-013	Propojení na stávající STL plynovod D110 – pomocí přímé elektro-mufny	KPL	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			2,000		-----
		"60"				
71	ZBV: 12			-2,000		-----
	r-014	zatěžovací sedlo betonové DN150, vč. dopravy	KS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			3,000		-----
		"63"				
72	ZBV: 12			-3,000		-----
	r-015	sloupek orientační pro plynovodní vedení	KS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			1,000		-----
		"65"				
73	ZBV: 12			-1,000		-----
	r-016	čičačka plynovodní ON 38 6725	KS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			1,000		-----
		"67"				
	ZBV: 12			-1,000		-----
8 Trubní vedení						-----
54	59224102	skruž betonová studniční 100x50x9cm	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			2,000		-----
		"39"				
55	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Přeložka STL plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem		
56	Cenová soustava	Bez vazby na CS	M	2,000		-----		
	SOD	"38"		0,000	-----	-----		
	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí		40,000		-----		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		-40,000		-----		
57	SOD	"40"	M	0,000	-----	-----		
	ZBV: 12	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm		40,000		-----		
	899722112	Bez vazby na CS		-40,000		-----		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		40,000		-----		
	SOD	"41"		-40,000		-----		
	ZBV: 12							
	D Ostatní						-----	
74	r-017	Mimostaveništní doprava materiálu, odvoz demontovaného materiálu	KS	1,000	-----	-----		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		1,000		-----		
	SOD	"72"		0,000	-----	-----		
	75	r-019		Revize, TIČR	HOD	24,000		-----
Cenová soustava	Bez vazby na CS	-24,000		-----				
SOD	"74"	1,000	-----	-----				
ZBV: 12								
76	r-020	Statické zajištění sloupu elektrickho vedení pomocí kurt a za pomoci jeřábní techniky	KPL	1,000	-----	-----		
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		1,000		-----		
	SOD	"75"						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 530] - Přeložka STL plynovodu

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
VRN Vedlejší rozpočtové náklady						
2	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		1,000		-----
	SOD	"77"		0,000	-----	-----
	045002000	Kompletační a koordinační činnost		1,000		-----
3	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KPL	-1,000		-----
	SOD	"79"				-----
	ZBV: 12					-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 329 03 - Most ev.č. 299-002 Třebechovice pod Orebem

Objekt: SO 901 - Dopravně inženýrská opatření

Rozpočet: [SO 901] - Dopravně inženýrská opatření

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 901 Dopravně inženýrská opatření						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájездů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Bezpečnostní koridory pro ochranu chodců během stavby - včetně ochranných plotů, terénní úprav, provizorního krytu komunikací z R-materiálu včetně přestavování a úprav v průběhu stavby Cenová soustava Bez vazby na CS "1=1,000 [A]" Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
2	02742	PROVIZORNÍ LÁVKY souhrnná položka za montáž, nájemné po celou dobu stavby a demontáž lávky pro pěší při okraji stavby minimální průchozí šířka 1,50m, nosnost min. 300 kg/m2, předpokládané rozpětí 8,0 - 10 m Cenová soustava Bez vazby na CS "dle DIO " "10,0*2,0=20,000 [A]" Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	M2	20,000	-----	-----
3	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE dokumentace DIO Cenová soustava Bez vazby na CS "- zpracování podrobné dokumentace jednotlivých dopravně-inženýrských opatření v návaznosti na konkrétní harmonogram prací a projednání DIO před stanovením přechodné úpravy provozu. " "- návrhy dočasného dopravního značení včetně jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění přechodné úpravy provozu. " "- zajištění inženýrské činnosti pro projednání DIO včetně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, rozhodnutí o uzavírcce a dalších správních rozhodnutí nutných pro realizaci " "1=1,000 [A]" Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						
4	911FC2	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY) Cenová soustava Bez vazby na CS SOD	M	16,000 16,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5		"dle situace DIO " "příčné zábrany u mostu 2*4+2*4=16,000 [A]" <i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - jeho montáž a osazení na určeném místě - nutnou opravu poškozených částí - případnou náhradu zničených částí nezahrnuje podkladní vrstvu	M			
	911FC3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM		16,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
6		"dle situace DIO " "příčné zábrany u mostu 2*4+2*4=16,000 [A]" <i>položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo	KPL			
	911FC9.R	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1,2M - NÁJEM na dobu výstavby		1,400	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
7		"1=1,000 [A]"	KUS			
	914132	<i>položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití</i> DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM		73,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
8		"dle situace DIO " "56=56,000 [A]"	KUS			
	914133	<i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ		73,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9		"dle situace DIO " "56=56,000 [A]"	KPL	56,000		-----
	914139.R	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ na celou dobu stavby		1,826	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
10		"1=1,000 [A]"	KUS			
	914412	<i>položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití</i> DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM		23,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
11		"dle situace DIO " "16=16,000 [A]"	KUS			
	914413	<i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ		23,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
12		"dle situace DIO " "16=16,000 [A]"	KPL			
	914419.R	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i> DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - NÁJEMNÉ na celou dobu stavby		2,013	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Dopravné inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Cenová soustava	Bez vazby na CS	M2			
	SOD			1,000		-----
		"1=1,000 [A]"				
	ZBV: 13			0,575		-----
	ZBV: 7			0,438		-----
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
	915321	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A POKLÁDKA		0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			102,000		-----
		"na provizorní V4 80*0,125*2=20,000 [A] "				
14		"na provizorní V5 4*0,5*2=4,000 [B] "	M2			
		"na provizorní V12 4*20*0,125=10,000 [C] "				
		"Celkem: A+B+C=34,000 [D] "				
		"obnova 2x D*3=102,000 [E]"				
	ZBV: 7			-102,000		-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku předepsané fólie - zahrnuje předznačení				
	915322	VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - ODSTRANĚNÍ		0,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			34,000		-----
		"na provizorní V4 80*0,125*2=20,000 [A] "				
15		"na provizorní V5 4*0,5*2=4,000 [B] "	KUS			
		"na provizorní V12 4*20*0,125=10,000 [C] "				
		"Celkem: A+B+C=34,000 [D]"				
	ZBV: 7			-34,000		-----
	Specifikace	zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti				
	916132	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM		2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
		"dle situace DIO "				
		"2=2,000 [A]"				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Dopravné inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Specifikace	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS			
	916133	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 5KS - DEMONTÁŽ		2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
		"dle situace DIO "				
		"2=2,000 [A]"				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
	916139.R	DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 5 KUSŮ - NÁJEMNÉ		1,400	-----	-----
		na celou dobu stavby				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			1,000		-----
17		"1=1,000 [A]"	KPL			
	ZBV: 13			0,400		-----
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
		"dle situace DIO "				
		"2=2,000 [A]"				
	Specifikace	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ		2,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
18		"dle situace DIO "	KUS			
		"2=2,000 [A]"				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
	916329.R	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ		1,400	-----	-----
		na celou dobu stavby				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD			1,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Dopravné inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	ZBV: 13	"1=1,000 [A]"	KUS	0,400		-----
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
	916342	SMĚROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM		4,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		10,000		-----
22	SOD	"dle situace DIO "	KUS	-6,000		-----
	ZBV: 7	"5+5=10,000 [A]"				
	Specifikace	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí		4,000	-----	-----
	916343	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ		10,000		-----
23	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KPL	-6,000		-----
	SOD	"dle situace DIO "		1,000		-----
	ZBV: 7	"5+5=10,000 [A]"		0,160		-----
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo		-0,600		-----
24	916349.R	SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KUS	81,000	-----	-----
	Cenová soustava	na celou dobu stavby		102,000		-----
	SOD	Bez vazby na CS				
	ZBV: 13	"1=1,000 [A]"				
25	ZBV: 7	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KUS	-21,000		-----
	Specifikace	- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí		81,000	-----	-----
	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ		102,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		-21,000		-----
26	SOD	"102=102,000 [A]"	KPL	1,112	-----	-----
	ZBV: 7	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo		1,000		-----
	Specifikace	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ		0,318		-----
	916729.R	na celou dobu stavby		-0,206		-----
27	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KUS	102,000	-----	-----
	SOD	"1=1,000 [A]"		92,000		-----
	ZBV: 13	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.		10,000		-----
	ZBV: 7	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí		102,000	-----	-----
28	916732	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	92,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		92,000		-----
	SOD	"92=92,000 [A]"		10,000		-----
	ZBV: 7	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí		102,000	-----	-----
29	916733	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - DEMONTÁŽ	KUS	92,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		92,000		-----
	SOD	"92=92,000 [A]"		10,000		-----
	ZBV: 7	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí		102,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Dopravné inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	ZBV: 7	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	-21,000		-----
	Specifikace	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ		81,000	-----	-----
	916723	na celou dobu stavby		102,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		-21,000		-----
26	SOD	"102=102,000 [A]"	KPL	1,112	-----	-----
	ZBV: 7	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo		1,000		-----
	Specifikace	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ		0,318		-----
	916729.R	na celou dobu stavby		-0,206		-----
27	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KUS	102,000	-----	-----
	SOD	"1=1,000 [A]"		92,000		-----
	ZBV: 13	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.		10,000		-----
	ZBV: 7	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí		102,000	-----	-----
28	916732	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	92,000		-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS		92,000		-----
	SOD	"92=92,000 [A]"		10,000		-----
	ZBV: 7	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí		102,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Dopravně inženýrská opatření

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo	KPL			
	916739.R	UPEVNŮVACÍ KONSTR - OCEL STOJAN - NÁJEMNÉ		1,553	-----	-----
		na celou dobu stavby				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	SOD	"1=1,000 [A]"		1,000		-----
	ZBV: 13			0,444		-----
	ZBV: 7			0,109		-----
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENÍŠTI

10.9.2025

Objekt	Číslo položky	Činnost	Zhotovitel Podzhotovitelé	Měsíce													
				leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec		
SO 002	Demolice mostu ev.č. 299-002																
	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I															
	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC															
	Komunikace II/299																
	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2															
	12373	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I															
	12930	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU															
	173103R	ZEMNÍ KRAJINICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS															
	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I															
	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE															
SO 101	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO															
	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI															
	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM															
	57475	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY															
	574B44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 50MM															
	574D56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACl 16+, 16S TL. 60MM															
	574E06	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S															
	9113B1	SVODIDLO OCELI SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ															
	917224	SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM															
	Most ev.č. 299-002																
	SO 201	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO														
		272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)														
		272365	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI I0505														
		31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY														
		317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37														
317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI I0505, B500B															
333325		MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37															
333365		VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI I0505, B500B															
421325		MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37															
421365		VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI I0505, B500B															
451572		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0.8															
457312		VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15															
458522		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0.8															
45860		VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU															
465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC															
467314		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30															
575C05		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16															
SO 340		711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU														
	87633	CHRÁŇÍČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM															
	9117C1	SVOD OCELI ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ															
	Přeložka vodovodu DN 150 - definitivní																
SO 340	13273	HLoubení RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽÍ NEPAŽÍ TR. I															
	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ															
	87326	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM															
	Přeložka STL plynovodu - definitivní																
SO 530	72321	PLYNOVODNÍ POTRUBÍ															
SO 901	Dopravné inženýrská opatření																
	914419	DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCELI - NÁJEMNÉ															

Datum zahájení prací	24.03.2025
Přerušení stavebních prací (17 dní)	11.07. - 27.07.2025
Zahájení prací po přerušení	28.07.2025
Přerušení stavebních prací (..... dní)	11.8.2025 - cca 19.10.2025
Zahájení prací po přerušení	předpoklad 20.10.2025
Termín pro dokončení Stavby (=prací):	předpoklad 9. 11 2025
Termín pro dokončení Díla:	předpoklad 21. 12. 2025
Doba realizace Díla:	20 týdnů + 4 dny + 6 týdnů

ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., Nádražní 460, 517 73 Opočno
Zhotovitel (název a sídlo)

Schválí (jméno a podpis)

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

Most ev. č. 299-002 Třebechovice pod Orebem

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		7 431 674,82 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 23 840,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 23 840,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		23 840,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	23 840 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,32 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	7 431 674,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	7 431 674,82 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 801 347,95 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 933 300,36 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 61 390,80 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Vícepráce (k odst. 6)	+ 764 455,31 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 531 600,88 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 499 103,62 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 592 991,68 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6			
Smluvní cena		7 431 674,82 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 499 103,62 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 592 991,68 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		1 906 111,94 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	25,65 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 764 455,31 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 531 600,88 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	232 854,43 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	7 431 674,82 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	8 233 022,77 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	9 081 092,33 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	9 081 092,33 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	9 313 946,76 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	9 313 946,76 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: