Půdorys 1.NP - NOVÝ STAV

Tabulka místností 1.NP

Č.m.	Název místnosti	Plocha (m2)
101	ZÁDVEŘÍ	7,24
102	CHODBA	10,43
103	ŠATNA CHLAPCI	8,67
104	CHODBA	8,43
105	ŠATNA DÍVKY	7,40
106	WC DÍVKY	4,58
107	WC CHLAPCI	5,15
108	CHODBA	2,98
109	DÍLNA	42,24
109	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	19,80
110	VSTUPNÍ CHODBA	17,28
111	ZÁDVEŘÍ	5,37
112	KABINET	17,17
113	SKLAD POMŮCEK	10,98
114	SKLAD NÁŘADÍ	40,66
115	TELOCVIČNA	555,05
116	GARÁŽ	17,88
117	GARÁŽ	17,82
118	GARÁŽ	17,60
119	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	19,08
120	CHODBA	13,60
121	ŠATNA MUŽI	12,36
122	UMÝVÁRNA ŽENY	5,51
123	UMÝVÁRNA MUŽI	5,91
124	ŠATNA ŽENY	12,28
125	KABINET	9,77
126	CHODBA	11,41
127	WC ŽENY	8,26
128	WC MUŽI	8,51
		923,43 m²

POZNÁMKY

- TENTO VÝKRES JE JEN DÍLČÍM VÝKRESEM PROJEKTU, NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA A OSTATNÍ VÝKRESY
- PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO NA ZÁKLADĚ NOVĚ ZJIŠTĚNÝCH POZNATKŮ UPRAVIT NAVRHOVANÉ ŘEŠENÍ
- PŘED ZAHÁJENÍM ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH PRACÍ **DODAVATEL STAVBY ZAJISTÍ** VYTYČENÍ A OZNAČENÍ VŠECH STÁVAJÍCÍCH I NOVĚ VYBUDOVANÝCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ A ZAŘÍZENÍ, KTERÉ BY MOHLY BÝT DOTČENY STAVEBNÍMI PRACEMI. VYTYČENÍ A OZNAČENÍ PROVEDOU JEJICH SPRÁVCI PODLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ.
- PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZAHÁJENÍM VÝROBY VŠECH VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ JE NUTNO OVĚŘIT JEJICH ROZMĚRY A PODMÍNKY ZABUDOVÁNÍ DLE SKUTEČNOSTI NA STAVBĚ
- JAKÉKOLI ZMĚNY PROJEKTU, ZÁMĚNY MATERIÁLŮ NEBO ZMĚNY DETAILŮ, AŤ UŽ V PRŮBĚHU REALIZACE NEBO V RÁMCI VÝROBNÍ PŘÍPRAVY DODAVATELE, PODLEHAJÍ SCHVÁLENÍ PROJEKTANTEM
- ZA ZMĚNY PROVEDENÉ BEZ VĚDOMÍ PROJEKTANTA NEBO PROTI JEHO VŮLI NENESE PROJEKTANT ZODPOVĚDNOST, ZMĚNY MUSÍ BÝT PROJEKTANTOVI PŘEDLOŽENY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU, ABY SE MOHL K VĚCI ÚČINNĚ VYJÁDŘIT. ZA ZMĚNY V TOMTO SMYSLU JE POVAŽOVÁNA I ZMĚNA VYPLÝVAJÍCÍ Z VÝROBNÍ DOKUMENTACE SUBDODAVATELŮ APOD.
- PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ NA ZATEPLOVACÍM SYSTÉMU JE POTŘEBA ANALYZOVAT STAV PODKLADU A POUŽITELNOST ZVOLENÉHO SYSTÉMU (VEŠKERÉ PODMÍNKY, KTERÉ MUSÍ ZATEPLOVANÝ PODKLAD SPLŇOVAT, UDÁVÁ VÝROBCE SYSTÉMU ZATEPLENÍ). ZHOTOVITEL ZAJISTÍ MINIMÁLNĚ TYTO PRŮZKUMY A ZKOUŠKY PODKLADU: NASYCENÍ ZDIVA VODOU A MNOŽSTVÍ ZASOLENÍ, ODTRHOVOU ZKOUŠKU NA LEPÍCÍ TMEL A TAHOVOU ZKOUŠKU NA KOTVÍCÍ MATERIÁL.
- STÁVAJÍCÍ PRVKY NA FASÁDÁCH BUDOU DEMONTOVÁNY PO KONZULTACI S INVESTOREM A UŽIVATELEM STAVBY
- STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ VEDENÍ SLABOPROUDU NA FASÁDÁCH, KTERÁ BUDOU ZACHOVÁNA, JE NUTNO OSADIT DO CHRÁNIČEK, KTERÉ BUDOU ZASEKÁNY DO ZDIVA. ZASEKÁNÍ PROVÉSÍ V TRASÁCH STÁVAJÍCÍHO VEDENÍ, DO INTERÉRU KABELY VÉST VE SPÁŘE MEZI OKNY A ZDIVEM, TRASY VEDENÍ SLABOPROUDU MUSÍ BÝT PŘI REALIZACI ZATEPLENÍ VYZNAČENY TAK, ABY NEDOŠLO K JEJICH PORUŠENÍ PŘI KOTVENÍ (IZOLANTU)
- STÁVAJÍCÍ OMÍTKA NA FASÁDĚ BUDE ZKONTROLOVÁNA (Z LEŠENÍ), POŠKOZENÁ, ODULÁ A NESOUDRŽNÁ MÍSTA OMÍTKY MUSÍ BÝT ODSTRANĚNA, OMÍTKA MUSÍ BÝT V CELÉ PLOŠE OČIŠTĚNA, VYSPRAVENA A VYROVNÁNA. PROJEKT POČÍTÁ S OPRAVOU 10% PLOCHY
- VENKOVNÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OTVORŮ BUDE ZATEPLENO TEPELNOU IZOLACÍ TL. 30 MM, VENKOVNÍ PARAPETY BUDOU ZATEPLENY TEPELNÝMI PARAPETNÍMI KLÍNY Z EXTRUDOVANÉHO POLYSTYRÉNU XPS TL. 20-30 MM. PARAPETNÍ KLÍNY BUDOU LEPENY CELOPLOŠNĚ. OSAZOVACÍ SPÁRY U NOVÝCH VÝPLNÍ OTVORŮ MUSÍ BÝT NA INTERÉROVÉ STRANĚ PAROTĚSNĚ UZAVŘENY (KRYTÝ PAROTĚSNOU PÁSKOU), NA VNĚJŠÍ STRANĚ OPATŘENY PROTI ZATÉKÁNÍ SRÁŽKOVÉ VODY (KRYTÝ DIFÚZNĚ PROPUSTNOU PÁSKOU)
- V SYSTÉMOVÉM ŘEŠENÍ A V SOULADU S ČSN. DLE VÝROBCE ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU BUDOU VNĚJŠÍ ZAČIŠŤOVACÍ LIŠTY PRO NAPOJENÍ OMÍTEK. LIŠTY S OKAPNÍČKOU NA ROZÍCH ATÍD.
- VEDENÍ HROMOSVODŮ, OSVĚTLENÍ, CEDULÍ, CÍDLA, KONZOLY PRO PRAPORY, DEŠŤOVÉ SVODY, BUDOU DEMONTOVÁNY A NOVÉ UKOTVENY S OHLEDEM NA MATERIÁL A TLOUŠŤKU NOVÉHO ZATEPLENÍ NA FASÁDĚ.

- SYSTÉMOVÁ PENETRACE - SILIKONOVÝ PODKLADNÍ NÁTĚR PRO SJEDNOCENÍ SAVOSTÍ PODKLADU A ZVÝŠENÍ PŘÍDRŽNOSTI SILIKONOVÝCH FASÁDNÍCH NÁTĚRŮ
- FASÁDNÍ NÁTĚR OBSAHUJÍCÍ SILIKONOVOU DISPERZI, PROPUSTNÝ PRO VODNÍ PÁRY, S VÝBORNOU KRYCÍ SCHOPNOSTÍ, ODOLNÝ VŮČI POVĚTRNOSTNÍM VLIVŮM A UV ZÁŘENÍ, VELMI PRUŽNÝ, VYSOCE VODOODPUDIVÝ
- ETICS MUSÍ BÝT PROVEDEN JAKO SYSTÉMOVÝ CERTIFIKOVANÝ SYSTÉM A DLE TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ VÝROBCE SYSTÉMU DLE PLATNÝCH ČSN.
- PO OBVODĚ DOMU BUDE PROVEDEN ODKOP PODÉL SOKLOVÉHO ZDIVA DO HLOUBKY 0,6 M PRO ZHOTOVENÍ NOVÉHO ZATEPLENÍ SOKLOVÉ ČÁSTI OBJEKTU VIZ. DETAIL.
- STÁVAJÍCÍ BETONOVÝ A ASFALTOVÝ POVRCH BUDE ODSTRANĚN A PO DOKONČENÍ PRACÍ PROVEDENY NOVÉ POVRCHY V PŮVODNÍM MATERIÁLU.

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- §01 ZATEPLENÍ OSTĚNÍ A NADPRAŽÍ OKEN A DVEŘÍ - XPS 30mm
  CELOPLOŠNĚ LEPENÉ, PARAPET BUDE ZATEPLEN KLÍNEM - XPS 30-20mm
- §02 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ BETONOVÉ PLASTIKY
  USKLADNĚNÍ V PROSTORÁCH ŠKOLY
- §03 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU VČ. ŽLABŮ A HROMOSVODŮ
  OSAZENÍ NOVÉHO GAJGRU A NOVÉHO SVODU, KTERÝ BUDE NAPOJEN NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- §04 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OPLOCENÍ (dl. CCA 4,0m) A NAHRAZENO NOVÝM OPLOCENÍM
  (VZHLED OPLOCENÍ BUDE KORESPONDOVAT S NOVÝM OPLOCENÍM PODÉL KOMUNIKACE)
- §05 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ SVÍTIDLA NAD VSTUPEM DO OBJEKTU
- §06 DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ INFORMAČNÍCH CEDULEK
- §07 DEMONTÁŽ A NÁSLEDNÁ MONTÁŽ NOVÝCH VENTILAČNÍCH MŘÍŽEK
- §08 ZVONKOVÝ VYPÍNAČ, ZVONKOVÝ PANEL - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- §08.1 ZVONKOVÝ VYPÍNAČ, ZVONKOVÝ PANEL - DEMONTÁŽ A MONTÁŽ NOVÉHO ELEKTRONICKÉHO VRÁTNÉHO
- §09 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO HROMOSVODU
  NÁSLEDNÁ ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- §10 ZATEPLENÍ SPODNÍ STRANY U VSTUPU - MINERÁLNÍ VATA 150mm
- §11 DOTAŽENÍ ZATEPLOVACÍHO SYSTÉMU KE STÁVAJÍCÍMU RÁMU OKNA
  VE SPOJOVACÍM KRČKU - ODŘEZÁNÍ PLECHOVÉHO PLÁŠTĚ
- §12 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DEŠŤOVÉHO SVODU A HROMOSVODU
  OSAZENÍ NOVÉHO GAJGRU, ZPĚTNÁ MONTÁŽ DEŠŤOVÉHO SVODU
- §13.1 ODSTRANĚNÍ BETONOVÝCH DLAŽDIC V PLOŠE 44,2m² A ODEBRÁNÍ ZEMINY DO HLOUBKY 600 mm
  PRO ZATEPLENÍ SOKLOVÉHO ZDIVA, DO VÝKOPU UMÍSTIT NOVÉ VEDENÍ UZEMNĚNÍ BLESKOSVODU (viz část Elektro)
  PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU UVÉST POVRCH DO PŮVODNÍHO STAVU VE STEJNÉM MATERIÁLU.
  NOVÉ BETONOVÉ DLAŽDICE DO STĚRKOVÉHO LOŽE. tce 0-32 v tl. 150mm. kladecí lože tce 4-8mm v tl. 30mm
- §13.2 VYBOURÁNÍ ASFALTOVÉHO POVRCHU S BETONOVÝM DLAŽDICEM V PLOŠE 21,6m² A ODEBRÁNÍ ZEMINY
  DO HLOUBKY 600 mm PRO ZATEPLENÍ SOKLOVÉHO ZDIVA. DO VÝKOPU UMÍSTIT NOVÉ VEDENÍ UZEMNĚNÍ BLESKOSVODU (viz část Elektro). PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU UVÉST POVRCH DO PŮVODNÍHO STAVU VE STEJNÉM MATERIÁLU. NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH
- §13.3 VYBOURÁNÍ BETONOVÝCH PANELŮ V PLOŠE 26,8m² A ODEBRÁNÍ ZEMINY DO HLOUBKY 600 mm
  PRO ZATEPLENÍ SOKLOVÉHO ZDIVA. DO VÝKOPU UMÍSTIT NOVÉ VEDENÍ UZEMNĚNÍ BLESKOSVODU (viz část Elektro). PO DOKONČENÍ ZATEPLENÍ OBJEKTU UVÉST POVRCH DO PŮVODNÍHO STAVU VE STEJNÉM MATERIÁLU. NOVÁ BETONOVÁ DESKA C20/25. KARI SÍŤ 150/150/6.
- §24 PŘI VYBOURÁVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH OKEN ZAKLOPIT DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ (PARAPET)
  OSB DESKAMI PROTI PONIČENÍ PARAPETU. POŠKOZENÝ PARAPET NAHRADIT NOVÝM PARAPETEM (PŘEDPOKLÁDANÁ HL. NOVÉHO PARAPETU 480mm).
- §25 PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PALUBKOVKA TĚLOCVIČNY ZAKLOPENA OSB DESKAMI.
  DESKY BUDOU POKLÁDANY NA SEPARAČNÍ VRSTVU (NAPŘ. MIRALON).
  OSB DESKY BUDOU VOLNĚ POLOŽENY.
- §26.1 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO SCHODU, rozměry: 2500x1250x250mm
  PROVEDENÍ NOVÉHO BETONOVÉHO SCHODU, rozměry: 2500x1100x250mm
  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČESANÝ BETON. ŠTĚRKOVÉ LOŽE (v.200mm), KARI SÍŤ 150/150/6
- §24.2 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO SCHODU, rozměry: 3170x1365x150mm
  PROVEDENÍ NOVÉHO BETONOVÉHO SCHODU, rozměry: 2500x1100x250mm
  POVRCHOVÁ ÚPRAVA - ČESANÝ BETON. ŠTĚRKOVÉ LOŽE (v.150mm), KARI SÍŤ 150/150/6
- §39 !!! PŘEDPOKLÁDANÝ PRŮBĚH SILOVÉHO KABELU - PŘI VÝKOPOVÝCH U SOKLOVÉHO ZDIVA DBÁT NA POKYNY A PODMÍNKY SPRÁVCE SÍTÍ!!!

- O01 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLNĚ ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC 1450/4350mm
  NÁSLEDNÁ MONTÁŽ NOVÉHO HLINÍKOVÉHO OKNA NA LÍC ZDIVA
  ZAPRAVENÍ NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETU
- O03 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLNĚ ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC 2180/1020mm
  NÁSLEDNÁ MONTÁŽ NOVÉHO DŘEVĚNÉHO OKNA NA LÍC ZDIVA
  ZAPRAVENÍ NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETU
- O04 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ OKENNÍ VÝPLNĚ ZE SKLENĚNÝCH TVÁRNIC 1100/1580mm
  NÁSLEDNÁ MONTÁŽ NOVÉHO DŘEVĚNÉHO OKNA NA LÍC ZDIVA
  ZAPRAVENÍ NADPRAŽÍ, OSTĚNÍ A PARAPETU

NOVÉ OPLOCENÍ - §04



POZNÁMKY:
Svařované plotové panely s povrchovou úpravou žárovým zinkováním.
Betonové podhrabové desky.
Betonové patky - beton C16/20

Souř. systém: JTSK
Výš. systém: BpV

název projektu	**Snížení energetické náročnosti školní tělocvičny SPŠ EL a IT, Dobruška**
stupeň DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	DPS
místo stavby	p.č. 146 Dobruška [627496]
stavebník	**Střední průmyslová škola elektrotechniky a informačních technologií. Dobruška** Čs. odboje 670 Dobruška 518 01
generální projektant	**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.** Jenkovice 111 503 46 Jenkovice
autortaze	
projektant části	**ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.** Jenkovice 111 503 46 Jenkovice **Ing. Jiří Bartoň** ČKAIT 0602517
část	D.1.1.B — VÝKRESOVÁ ČÁST
výkres	**Půdorys 1.NP - NOVÝ STAV**
datum zhotovení	06/2023
měřítko	1:100, 1:50
číslo výkresu	**D.1.1.B.6**
paré	
datum revize	-
číslo revize	-

DÍLO JE CHRÁNĚNO AUTORSKÝM ZÁKONEM, JAKÉKOLIV ROZMNOŽOVÁNÍ ČI VYTVÁŘENÍ KOPIÍ BEZ VĚDOMÍ AUTORA JE ZAKÁZÁNO