

Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace č. 7

Veřejná zakázka: Oblastní nemocnice Náchod – II. etapa modernizace a dostavby

Identifikační údaje zadavatele:

Název **Královéhradecký kraj**
Sídlo Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
Kontaktní osoba ve věcech zadávacího řízení: Mgr. Jitka Bučková,
e-mail: jbuckova@khk.cz

Profil zadavatele: https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html

Na profilu zadavatele v detailu veřejné zakázky je uveřejněna kompletní zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a případných změn.

Druh a režim veřejné zakázky:

Dle příslušných ustanovení zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „Zákon“ nebo „ZZVZ“) se jedná o nadlimitní veřejnou zakázku, zadávanou v otevřeném řízení v režimu Zákona.

Zadavatel vydává v souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a čl. 11 Zadávacích podmínek následující vysvětlení / změnu / doplnění zadávacích podmínek:

Dotaz č. 1:

Zajištění stavební jámy – po prostudování projektové dokumentace jsme narazili na rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, potažmo i technickou zprávou. V technické zprávě ONN_DUR+DSP_ZSJ_01_techická zpráva_230630 jsou uvedeny třípramencové a čtyřpramencové kotvy, avšak v řezu ONN_DUR+DSP_ZSJ_03_řezy_230801 jsou uvedeny i šestipramencové kotvy, které nejsou ani uvedeny ve výkazu výměr. Žádáme tímto o prověření.

Odpověď na dotaz č. 1:

Hlavním podkladem pro zpracování nabídkové ceny je statický výpočet s ozn. D.1.4.9.4 Statický výpočet.PDF včetně řezů. V souvislosti s dotazem zadavatel upravuje a doplňuje včetně množství s výkazem výměrem položky s kódem 151713121.1, 151713121.2, 151713121.3 v listu D.1.4.9.1 - Zajištění stavební jámy - záporová stěna a položky s kódem 151713121.1 a 151713121.2 v listu D.1.4.9.2 - Zajištění stavební jámy - milánská stěna soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ozn. “P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R06.xlsx“. Předmětem zajištění stavební jámy budou i 6 pramencové kotvy. Dodavatelé ocení soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, jak je aktualizovaný předložen.

Dotaz č. 2:

Zajištění stavební jámy – zemních kotev je celkově 350 ks o celkové délce 3850 m (1 ks = 11 m), avšak nesouhlasí délka vrtů – ve výkazu výměr P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_R04 – D.1.1. je uvedeno pouze 3520 m (položka 25 a 26). I pokud budeme počítat přesah kotvy 0,5 m (tak jak je uvedeno v technické zprávě), tak by mělo být vykázáno 3675 m. Žádáme tímto o prověření.

Odpověď na dotaz č. 2:

Ve výše uvedených položkách - tedy v položkách s kódem 224411214 a 224411216 obsažených v listě „D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení“ soupisu stavebních prací a dodávek a služeb s ozn.

“P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R06.xlsx” se opravuje délka maloprofilových vrtů na 3850 bm.

Dotaz č. 3:

Pilotové založení – domníváme se, že výkaz výměr nezohledňuje „hluché vrtání“, tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci nena-zsp001_PILOTOVY_PLAN. Žádáme o prověření.

Odpověď na dotaz č. 3:

V položkách týkajících se velkoprofilových vrtů - pilot bylo zohledněno ve výkazu výměr hluché vrtání v listě „D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení“ soupisu stavebních prací a dodávek a služeb s ozn. “P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R06.xlsx“. Dále bylo upraveno množství odvozu zeminy včetně poplatku za skládku v souvislosti s doplněním hluchého vrtání.

Dotaz č. 4:

Pilotové založení – domníváme se, že u objektu C je chyba ve výkazu výměr P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY_R04 – D.1.1 – položka 19 - dle projektu by se mělo jednat celkem o 4 ks po 10 m, tudíž celkem 40 m. Žádáme o prověření.

Odpověď na dotaz č. 4:

V položce s kódem 231112312 obsažené v listě „D.1.1. - Architektonicko-stavební řešení“ soupisu stavebních prací a dodávek a služeb s ozn. “P_4.1_3 ON Náchod_II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R06.xlsx“ (PD č. 2) zadavatele opravuje výměru na 40 m.

Dotaz č. 5:

Pramencové kotvy

V řezech v části dokumentace Zajištění stavební jámy jsou znázorněny 6 pramencové kotvy, které se nám ale nepodařilo dohledat ve výkazu výměr. Např.

KOTVY TRVALÉ
6x Lp 15,5 mm/1770 MPa
ROZTEČ max. 3000 mm



Žádáme o prověření a případné doplnění.

Odpověď na dotaz č. 5:

Odpověď je obsažena v odpovědi na dotaz č. 1 tohoto Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 6:

Objekt D - piloty – hluché vrtání

Ve výkazu výměr postrádáme započítání požadovaného nezbytného hluchého vrtání pilot z úrovně terénu (piloty č. 18, 20, 34, 48, 93-93, 129, 134). Žádáme o prověření a případné opravení.

Odpověď na dotaz č. 6:

Odpověď je obsažena v odpovědi na dotaz č.3 tohoto Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 7:

Objekt C – piloty

19	K	231112312	Zřízení pilot svislých D přes 450 do 650 mm hl od 0 do 30 m bez vytažení pažnic z betonu železového	m	60,000
----	---	-----------	---	---	--------

Jedná se pouze o 4 ks pilot a nikoli 6 ks

Odpověď na dotaz č. 7:

Odpověď je obsažena v odpovědi na dotaz č.4 tohoto Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace.

Dotaz č. 8:


Objekt D - Předpínaná táhla

316	K	985621413.R	Předpínaná táhla (sestava s kotevními prvky a napínákem) - kotevní prvky ocel/beton - ocel S355	kg	3 000,000
VV		3000			3 000,000

Žádáme o objasnění k čemu se táhla vztahují (zemní kotvy, předpínací výztuž,...?) i způsob výpočtu, popř. kde přesně k nim nalezneme bližší informace.

Odpověď na dotaz č. 8:

Tato táhla slouží pro vynášení konzol 6.NP na obou koncích objektu – osy 3/A-B a 7/O-P v 6.NP.



Tyto táhla jsou obsažena v PD č. 1 ve složce Stavebně konstrukční řešení/BETON a to ve výkrese s ozn. „nena06sm001_REV_00.pdf“, na kterém je i výkaz pro tyto prvky. Dodavatelé ocení soupis stavebních prací, dodávek a služeb tak, jak je předložen.

Dotaz č. 9:

Zadavatel v rámci VZD č.6 uveřejnil výkaz s názvem „vv-ZT – OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R02“ jehož obsahem jsou mj. listy.

o 2.1.1.2 - Nábytek volně stojící

o 2.1.1.3 - Vestavěné spotřebiče

o 2.1.1.4 - Mobiliář a drobné vybavení

o 2.1.1.6 - Zdravotnická technologie pevně spojená se stavbou

o 2.1.2.2 - Zdravotnická technologie pevně spojená se stavbou (obsahuje počítačový tomograf – CT)

- V rámci těchto výše uvedených výkazů výměr není uvedena požadovaná specifikace případně obsahují poznámka k položce: přesná specifikace bude upřesněna uživatelem v době vypsání výběrového řízení dle standardů ON Náchod.

- Za účelem řádného ocenění žádáme zadavatele u ucelené vydání technických požadavků na tyto položky.

Odpověď na dotaz č. 9:

Předmětný soupis dodavatel neocení.

V zadávacích podmínkách veřejné zakázky je uvedeno následující:

Předmětem veřejné zakázky nejsou dodávky a montáže volné zdravotnické technologie, IT techniky a zařízení, vnitřního vybavení (interiér) obsažené v samostatném soupisu s ozn. vv-ZT - OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD – II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY, který nebude dodavatelem oceněn. Tuto informaci nalezne dodavatel i v souboru s ozn. „PODÍMNKY A POŽADAVKY PRO JEDNOTNÝ ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY“.

Zadavatel informaci o výše uvedeném doplnil i do krycího listu soupisu vv-ZT - OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R03.xlsx

V souvislosti se změnami v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb vydává pro zpracování nabídky závazné následující části zadávací dokumentace uvedené v přílohách tohoto Vysvětlení / změna / doplnění zadávací dokumentace.

Toto vysvětlení (resp. doplnění) zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele na https://zakazky.cenakhk.cz/profile_display_2.html v detailu uvedené zakázky.

Na základě zveřejněných vysvětlení Zadávacích podmínek zadavatel rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podání nabídek.

Nová lhůta pro podání nabídek končí 24. 12. 2025 v 9:00 hodin.

Přílohy:

PODMÍNKY A POŽ. PRO JEDN. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NC R06.pdf

P_4.1_3 ON Náchod II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R06.xlsx

vv-ZT - OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY R03.xlsx

V Hradci Králové 29. 10. 2025

Mgr. Jitka Bučková
na základě pověření