

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **35959c - Slatina nad Zdobnicí - chodník + přeložka VO_29102025_neoceněný**

Objekt: **NEUZNN - Neuznatelné náklady**

Rozpočet: **[NEUZNN]/[SO 101NEUN] - Chodník neuznatelné náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NEUZZN]/[SO 101NEUN] - Chodník neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101NEUN Chodník neuznatelné náklady						0,00
1 Zemní práce						0,00
1	122251103	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 1.30*0.50 "50% objemu třída těžitelnosti I skupina 3" = 0,650 [A]	M3	0,650	0,00	0,00
2	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 0.650 "viz položka 122251103" = 0,650 [A]	M3	0,650	0,00	0,00
3	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	M3	0,650	0,00	0,00
4	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 0.65*4 = 2,600 [A]	M3	2,600	0,00	0,00
5	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	M3	0,650	0,00	0,00
6	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 0.65*4 = 2,600 [A]	M3	2,600	0,00	0,00
7	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	2,470	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NEUZNN]/[SO 101NEUN] - Chodník neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	Cenová soustava	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 CS ÚRS 2025 02 0.650*2*1.900 = 2,470 [A]	M3	1,300	0,00	0,00
	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru				
9	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 0.650+0.650 = 1,300 [A]	M2	7,558	0,00	0,00
	181951112	Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním Úprava pláně vyrovnaním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 3.30*(1.35+1.20)/2+1.20*1.00 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 5,408 [A] (1.00+3.30)*0.50 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 2,150 [B] "Celkem: "A+B = 7,558 [C]				
11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce0,00						
10	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	M2	1,200	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 1.20*1.00 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 1,200 [A]				
11	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	M2	2,150	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 (1.00+3.30)*0.50 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 2,150 [A]				
12	113154512	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	M2	2,150	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 (1.00+3.30)*0.50 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 2,150 [A]				
13	113154515	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	M2	1,505	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NEUZNN]/[SO 101NEUN] - Chodník neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	113202111	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm CS ÚRS 2025 02 (1.00+3.30)*0.35 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 1,505 [A] Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých CS ÚRS 2025 02 1.35+1.00 "viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 2,350 [A]	M	2,350	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce						0,00
15	434391111X01	Úprava stávajícího schodiště do objektu ZŠ a MŠ a výšková úprava uchycení zábradlí dle přílohy PD : D.1.1.7 Úprava stávajícího schodiště do objektu ZŠ a MŠ a výšková úprava uchycení zábradlí dle přílohy PD : D.1.1.7 Bez vazby na CS 1 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.7" = 1,000 [A]	KUS	1,000	0,00	0,00
5 Komunikace pozemní						0,00
16	564801111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm CS ÚRS 2025 02 5.408 "viz položka 596211112" = 5,408 [A]	M2	5,408	0,00	0,00
17	564851011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm CS ÚRS 2025 02 4.30*0.35 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 1,505 [A]	M2	1,505	0,00	0,00
18	564851014	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm CS ÚRS 2025 02 (1.00+3.30)*0.30 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 1,290 [A]	M2	1,290	0,00	0,00
19	564851015	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm CS ÚRS 2025 02 (1.00+3.30)*0.42 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 1,806 [A]	M2	1,806	0,00	0,00
20	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	M2	5,408	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NEUZNN]/[SO 101NEUN] - Chodník neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 5.40800 "viz položka 596211112" = 5,408 [A]	M2	1,505	0,00	0,00
	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm				
22	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 4.30*0.35 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 1,505 [A]	M2	1,505	0,00	0,00
	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,60 kg/m2 Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,60 kg/m2				
23	Cenová soustava	Bez vazby na CS 4.30*0.35 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6 položka 565155101" = 1,505 [A]	M2	2,150	0,00	0,00
	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2				
24	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 2.15 "viz položky 577134031" = 2,150 [A]	M2	2,150	0,00	0,00
	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z asfaltu 50/70 s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm				
27	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 4.30*0.50 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 2,150 [A]	M2	1,463	0,00	0,00
	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná				
26	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 3.55*0.40*1.03 = 1,463 [A]	M2	2,018	0,00	0,00
	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní				
28	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 (5.408-3.80*0.65-1.20*1.00*0.80)*1.02 = 2,018 [A]	M2	1,082	0,00	0,00
	592453071X01	Hladké dlaždice bez sražené hrany barevně odlišné na lemování hmatných prvků pro dosažení funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. t Hladké dlaždice bez sražené hrany barevně odlišné na lemování hmatných prvků pro dosažení funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. tl.60 mm				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS (3.55+0.65)*0.25*1.03 = 1,082 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NEUZNN]/[SO 101NEUN] - Chodník neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn	M2	5,408	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 3.30*(1.35+1.20)/2+1.20*1.00 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 5,408 [A]				
29	596211115	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženeho nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	M2	2,470	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 3.80*0.65 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 2,470 [A]				
771 Podlahy z dlaždic						0,00
45	771551810	Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty	M2	2,730	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 1.95*0.70+1.95*0.70 "viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 2,730 [A]				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
32	59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	M	0,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
31	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	M	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
33	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	M	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
30	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be	M	4,300	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 4.30 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 4,300 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NEUZNN]/[SO 101NEUN] - Chodník neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	919732211	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky d	M	4,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry CS ÚRS 2025 02 4.30+0.50 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 4,800 [A]				
35	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm	M	4,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm CS ÚRS 2025 02 4.30+0.50 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 4,800 [A]				
36	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	M	4,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm CS ÚRS 2025 02 4.30+0.50 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 4,800 [A]				
37	979024443	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	M	2,350	0,00	0,00
	Cenová soustava	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoli lože a s jakoukoliv výplní spár silničních CS ÚRS 2025 02 1.35+1.00 "viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 2,350 [A]				
38	979054451	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m	M2	1,200	0,00	0,00
	Cenová soustava	Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem CS ÚRS 2025 02 1.20*1.00 "viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 1,200 [A]				
997 Přesun sutě						0,00
39	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	T	2,862	0,00	0,00
	Cenová soustava	Úprava stavebního odpadu třídění strojové CS ÚRS 2025 02				
40	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	2,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km CS ÚRS 2025 02 2.862-1.320*0.132-2.35*0.080 = 2,500 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NEUZNN]/[SO 101NEUN] - Chodník neuznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	T	32,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 $2.500 \cdot 13 = 32,500$ [A]				
42	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	2,060	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 $2.500 - 0.440 = 2,060$ [A]				
43	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	T	0,440	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 $0.198 + 0.242 = 0,440$ [A]				
998 Přesun hmot						0,00
44	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	2,377	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 $2.015 + 1.320 \cdot 0.132 + 2.35 \cdot 0.080 = 2,377$ [A]				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **35959c - Slatina nad Zdobnicí - chodník + přeložka VO_29102025_neoceněný**

Objekt: **NEUZNN - Neuznatelné náklady**

Rozpočet: **[NEUZNN]/[VONNEUN] - Vedlejší a ostatní náklady neuznatelné**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NEUZNN]/[VONNEUN] - Vedlejší a ostatní náklady neuznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
VONNEUN Vedlejší a ostatní náklady neuznatelné						0,00
0 Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
10	0300010X1	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště v souladu s platnými právními předpisy včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 S Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště v souladu s platnými právními předpisy včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace, opatření pro bezpečný pohyb chodců a přístupu do jednotlivých objektů, zajištění případného zimního opatření, náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky, vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu, náklady na sřežení, vhodné zabezpečení staveniště a zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
11	0600010X1	Cenová soustava Bez vazby na CS Územní vlivy náklady ovlivněné umístěním staveniště vlivy klimatických podmínek, ztížené dopravní podmínky, práce ve zdraví škodlivém prostředí, mimostaveništní Územní vlivy náklady ovlivněné umístěním staveniště vlivy klimatických podmínek, ztížené dopravní podmínky, práce ve zdraví škodlivém prostředí, mimostaveništní doprava materiálů a výrobků.	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
12	070001000	Cenová soustava Bez vazby na CS Provozní vlivy ostatní náklady související s provozem a pohybem jiných osob Provozní vlivy ostatní náklady související s provozem a pohybem jiných osob	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
O02 Ostatní náklady						0,00
1	0132540X1	Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby - tištěná verze	KOMP LET	3,000	0,00	0,00
2	0132540X2	Cenová soustava Bez vazby na CS Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze Projektové práce dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby Dokumentace skutečného provedení stavby - elektronická verze	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
3	0132541X3	Cenová soustava Bez vazby na CS Geodetické zaměření veškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zamerěření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavb Geodetické zaměření veškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zamerěření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a předání dokončeného díla,vytyčení stavby, zřízení vytyčovací sítě stavby	KOMP LET	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NEUZNN]/[VONNEUN] - Vedlejší a ostatní náklady neuznatelné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	0132542X4	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci stavby 3x tiskem + 1x elektronicky	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci stavby 3x tiskem + 1x elektronicky				
5	0132543X5	Bez vazby na CS Geodetické zaměření geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně odsouhlasení TDS a projednání a potvrzení katastrálním úřadem	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Geodetické zaměření geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně odsouhlasení TDS a projednání a potvrzení katastrálním úřadem 12x tiskem				
6	013264000	Bez vazby na CS Fotodokumentace prováděného díla náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Fotodokumentace prováděného díla náklady na zajištění průběžné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli průběžnou fotodokumentaci realizace díla v 1 digitálním vyhotovení. Fotodokumentace bude dokladovat průběh díla a bude zejména dokumentovat části stavby a konstrukce před jejich zakrytím.				
7	043002000	Bez vazby na CS Zkoušky, atesty a revize náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Zkoušky, atesty a revize náklady na zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla				
8	045002R00	Bez vazby na CS Koordinační a kompletační činnost koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předávání informací, vyřešení vazeb na okolí staveniště, zajišťování účasti všech	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Koordinační a kompletační činnost koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předávání informací, vyřešení vazeb na okolí staveniště, zajišťování účasti všech zainteresovaných stran ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, zajišťování podkladů, provozu zařízení např. zařízení staveniště, účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, kontroly činnosti na staveništi, vedení stavebního deníku				
9	049002000	Bez vazby na CS Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítáním výstavby	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Náklady spojené s vyřízením požadavků orgánů a organizací nutných před započítáním výstavby				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **35959c - Slatina nad Zdobnicí - chodník + přeložka VO_29102025_neoceněný**

Objekt: **UZNN - Uznatelné náklady**

Rozpočet: **[UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

0,00 Kč

Celková cena:

0,00 Kč

DPH:

0,00 Kč

Cena s DPH:

0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101UN Chodník uznatelné náklady						0,00
1 Zemní práce						0,00
28	00572410	osivo směs travní parková osivo směs travní parková Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 6.50*0.025*1.03 = 0,167 [A]	KG	0,167	0,00	0,00
1	111211101	Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů ručně průměru kmene do 100 mm jakékoliv plochy v rovině nebo ve svahu o sklonu do 1:5 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 20.00 "viz přílohy PD : D.1.1.1" = 20,000 [A]	M2	20,000	0,00	0,00
2	121112003	Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 2.00 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 2,000 [A]	M2	2,000	0,00	0,00
3	121151103	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 6.50-2.00 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 4,500 [A]	M2	4,500	0,00	0,00
4	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 (38.00-1.30+9.00)*0.50 "50% objemu třída těžitelnosti I skupina 3" = 22,850 [A]	M3	22,850	0,00	0,00
5	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 22.850 "viz položka 122251103" = 22,850 [A]	M3	22,850	0,00	0,00
6	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	M3	1,962	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	132251251	"stávající vpust" (1.20*2.40*1.50-3.14*0.30*0.30*1.40)*0.50 "50% objemu výkopu viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 1,962 [A] Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3	M3	3,621	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
9	132312221	(9.10*1.10*0.10+9.21*1.21*0.56)*0.50 "50% objemu úsek A viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.6" = 3,621 [A] Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	M3	1,962	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
11	132351251	"stávající vpust" (1.20*2.40*1.50-3.14*0.30*0.30*1.40)*0.50 "50% objemu výkopu viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 1,962 [A] Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3 Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3	M3	3,621	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 3.621 "viz položka 132251251" = 3,621 [A]				
12	162301501	Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m Vodorovné přemístění smýcených křovin do průměru kmene 100 mm na vzdálenost do 5 000 m	M2	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
13	162301981	Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m Vodorovné přemístění smýcených křovin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	M2	180,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 20.000*9 = 180,000 [A]				
14	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m	M3	6,263	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	162751117	<p>4.851 "viz položka 174151101" = 4,851 [A] 0.0560*2 "viz položka 174151101" = 0,112 [B] 6.500*0.10*2 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 1,300 [C] "Celkem: "A+B+C = 6,263 [D] Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</p>	M3	28,377	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 22.85+1.962+3.621-0.056 = 28,377 [A]				
16	162751119	<p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</p>	M3	113,508	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 28.377*4 = 113,508 [A]				
17	162751137	<p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m</p>	M3	28,433	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 22.85+1.962+3.621 = 28,433 [A]				
18	162751139	<p>Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těži Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m</p>	M3	113,732	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 28.433*4 = 113,732 [A]				
19	167151101	<p>Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3</p>	M3	5,557	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	171201231	4.851 "viz položka 174151101" = 4,851 [A] 0.056 "viz položka 174151101" = 0,056 [B] 6.50*0.10 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 0,650 [C] "Celkem: "A+B+C = 5,557 [D] Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 (28.377+28.433)*1.900 = 107,939 [A]	T	107,939	0,00	0,00
21	171201232X01	Uložení a poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) dřeva z vykácených křovin (20 m2) Uložení a poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) dřeva z vykácených křovin (20 m2) Cenová soustava Bez vazby na CS 1 "viz přílohy PD : D.1.1.1 (33 kusů stromů a 10 kusů pařezů) položka 111251102 (400 m2)" = 1,000 [A]	SOUB OR	1,000	0,00	0,00
22	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 (2.00+4.50)*0.10+22.85+22.85+1.962+3.621+1.962+3.621 = 57,516 [A]	M3	57,516	0,00	0,00
23	174151101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 1.962+1.962-3.14*0.30*0.30*1.40 "viz položka 132212221 132312221" = 3,528 [A] 9.21*0.36*0.56-8.90*0.20*0.30 "úsek A viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.6" = 1,323 [B] "Mezisoučet: "A+B = 4,851 [C] 1.40*0.20*0.20 "kolem obručníků v zatravněné ploše" = 0,056 [D] "Celkem: "A+B+D = 4,907 [E]	M3	4,907	0,00	0,00
27	181411132	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 6.50 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 6,500 [A]	M2	6,500	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	181951112	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním	M2	165,527	0,00	0,00
	Cenová soustava	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním CS ÚRS 2025 02 $163.50-3.30 \cdot (1.35+1.20)/2-1.20 \cdot 1.00 = 158,093$ [A] "viz položky 596211112 " $22.00 \cdot 0.42 - (1.00+3.30) \cdot 0.42$ "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 7,434 [B] "Celkem: "A+B = 165,527 [C]				
31	182151111	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	M2	6,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 CS ÚRS 2025 02 6.50 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 6,500 [A]				
32	182351023	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm	M2	6,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	Rozproštění a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm CS ÚRS 2025 02 6.50 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 6,500 [A]				
35	183403253	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	13,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Obdělání půdy hrabáním na svahu přes 1:5 do 1:2 CS ÚRS 2025 02 6.50*2 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 13,000 [A]				
36	183403261	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	6,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2 CS ÚRS 2025 02 6.50 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 6,500 [A]				
38	184813512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	6,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch ručně o jakékoli výměře postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2 CS ÚRS 2025 02 6.50 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 6,500 [A]				
40	184813522	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	M2	6,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	Chemické odplevelení po založení kultury ručně postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2 CS ÚRS 2025 02				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	25234001	6.50 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 6,500 [A] herbucid totální systémový neselektivní	LITR	0,010	0,00	0,00
24	58331202	herbucid totální systémový neselektivní CS ÚRS 2025 02 šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit šterkodrt' netříděná do 100mm amfibolit CS ÚRS 2025 02 4.851*1.800 = 8,732 [A]	T	8,732	0,00	0,00
11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce						0,00
42	113107324	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z k Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	M2	8,700	0,00	0,00
43	113154512	Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 3.75+7.10-(1.00+3.30)*0.50 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 8,700 [A] Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm	M2	12,350	0,00	0,00
44	113154515	Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 14.50-(1.00+3.30)*0.50 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 12,350 [A] Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 70 mm	M2	8,700	0,00	0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce						0,00
55	32712	Opěrná zeď z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých včetně výplně z betonu třídy C20/25 svislou výztuží ocelovou kotvenou do základového pasu vodorovnou Opěrná zeď z tvárnic ztraceného bednění betonových hladkých včetně výplně z betonu třídy C20/25 svislou výztuží ocelovou kotvenou do základového pasu vodorovnou rozdělovací výztuží, provedení dilatačních spar po 6,00, dodání všeho potřebného materiálu a provedení prací tloušťky zdiva přes 250 do 300 mm	M2	11,375	0,00	0,00
		Cenová soustava Bez vazby na CS 9.10*1.25 "úsek A viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.6" = 11,375 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
50	327211911	Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné Zdivo nadzákladové opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu Příplatek k cenám za lícování zdiva jednostranné Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 9.30*1.350 "úsek A viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.6" = 12,555 [A]	M3	12,555	0,00	0,00
53	327213113	Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m Zdění zdiva nadzákladového opěrných zdí a valů z lomového kamene štípaného nebo ručně vybíraného na maltu z nepravidelných kamenů objemu 1 kusu kamene do 0,02 m3, šířka spáry přes 10 do 20 mm Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 9.30*0.20*1.350 "úsek A viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.6" = 2,511 [A]	M3	2,511	0,00	0,00
56	327272525X02	Osazení římsy z betonových dlaždic včetně provedení dilatačních spar po 6,00 m a dodání všeho potřebného materiálu Osazení římsy z betonových dlaždic včetně provedení dilatačních spar po 6,00 m a dodání všeho potřebného materiálu Cenová soustava Bez vazby na CS 9.30 "úsek A viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.6" = 9,300 [A]	M	9,300	0,00	0,00
58	327313218	Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 Opěrné zdi a valy z betonu prostého bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 9.30*0.20*0.50 "úsek A viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.6" = 0,930 [A]	M3	0,930	0,00	0,00
59	327323129	Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 Opěrné zdi a valy z betonu železového bez zvláštních nároků na vliv prostředí tř. C 20/25 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 9.10*(0.90*0.30+0.30*0.50) "úsek A viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.6" = 3,822 [A]	M3	3,822	0,00	0,00
60	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m zřízení Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 9.10*((0.30+0.50)*2+0.40+0.20)+0.90*0.30*2+0.30*0.50*2+9.30*0.50 "úsek A " = 25,510 [A]	M2	25,510	0,00	0,00
61	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných, výšky do 20 m odstranění Cenová soustava CS ÚRS 2025 02 25.510 "viz položka 327351211" = 25,510 [A]	M2	25,510	0,00	0,00
62	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 Výztuž opěrných zdí a valů průměru přes 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	T	0,688	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
63	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 3.822*0.180 "0,180 t/m3 betonu " = 0,688 [A]	M3	9,801	0,00	0,00
	327501111	Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním Výplň za opěrami a protimrazové klíny z kameniva drceného nebo těženého se zhutněním				
64	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 9.10*((0.71+0.42)/2*1.40+(1.35+1.10)/2*0.56-0.50*0.26-0.90*0.30) "úsek A" = 9,801 [A]	M	9,100	0,00	0,00
	348501212	Osazení oplocení na sloupky v osově vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí Osazení oplocení na sloupky v osově vzdálenosti do 4 m výšky přes 1 do 2 m z latí				
54	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 9.10 "úsek A viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.6" = 9,100 [A]	M2	1,500	0,00	0,00
	58381077	kopák hrubý 30x30x25-60cm kopák hrubý 30x30x25-60cm				
57	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm	M2	19,158	0,00	0,00
	59246003	dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm dlažba plošná terasová betonová 500x500mm tl 50mm				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 9.30*2*1.03 = 19,158 [A]				
5 Komunikace pozemní						0,00
66	Cenová soustava	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 30 mm	M2	158,093	0,00	0,00
		CS ÚRS 2025 02 158.093 "viz položka 596211112" = 158,093 [A]				
67	Cenová soustava	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	M2	9,345	0,00	0,00
		CS ÚRS 2025 02 3.75+7.10-4.30*0.35 "skladba 4 položka 565155101" = 9,345 [A]				
68	Cenová soustava	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm	M2	4,710	0,00	0,00
		CS ÚRS 2025 02 20.00*0.30-(1.00+3.30)*0.30 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 4,710 [A]				
69	Cenová soustava	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm	M2	13,694	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
70	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 20.00*0.42+7.10-(1.00+3.30)*0.42 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 13,694 [A]				
	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	M2	158,093	0,00	0,00
72	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 158.093 "viz položka 596211112" = 158,093 [A]				
	565155101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 z nemodifikovaného asfaltu s rozprostřením a zhutněním ACP 16 S v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 70 mm	M2	9,345	0,00	0,00
73	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 3.750+7.10-4.30*0.35 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 9,345 [A]				
	573191111	Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,60 kg/m2 Postřík infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,60 kg/m2	M2	9,345	0,00	0,00
74	Cenová soustava	Bez vazby na CS 9.345 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6 položka 565155101" = 9,345 [A]				
	573231106	Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2 Postřík spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	M2	12,350	0,00	0,00
75	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 12.350 "viz položky 577134031" = 12,350 [A]				
	577134031	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z modifikovaného asfaltu s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 z asfaltu 50/70 s rozprostřením a se zhutněním ACO 11+ v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	M2	12,350	0,00	0,00
81	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 14.50-(1.00+3.30)*0.50 "skladba 4 viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 12,350 [A]				
	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	M2	3,584	0,00	0,00
80	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 (4.900-3.55*0.40)*1.03 = 3,584 [A]				
	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	M2	154,987	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 (158.093-(4.900-3.55*0.40)-((6.55-3.55+0.65+6.75)*0.25+1.30*0.05))*1.02 = 154,987 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
82	592453071X01	Hladké dlaždice bez sražené hrany barevně odlišné na lemování hmatných prvků pro dosažení funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. t Hladké dlaždice bez sražené hrany barevně odlišné na lemování hmatných prvků pro dosažení funkčního hmatového kontrastu vyžadovaného vyhláškou č. 398/2009 Sb. tl.60 mm	M2	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS $((6.55-3.55+0.65+6.75)*0.25+1.30*0.05)*1.03+0.255 = 3,000$ [A]				
79	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m2	M2	158,093	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 $162.300-3.30*(1.35+1.20)/2$ "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2, D.1.1.3 a D.1.1.6" = 158,093 [A]				
83	596211115	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutn Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků více než dvou barev	M2	6,145	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 $4.90-3.55*0.40+(6.55-3.55+0.65+6.75)*0.25+1.30*0.05 = 6,145$ [A]				
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						0,00
88	622631011	Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene, spárovací maltou stěn Spárování vnějších ploch pohledového zdiva z tvárnic nebo kamene, spárovací maltou stěn	M2	12,555	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 $9.30*1.350$ "úsek A viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.6" = 12,555 [A]				
89	631311125	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25 Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 20/25	M3	1,001	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 $9.10*1.10*0.10$ "úsek A viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.6" = 1,001 [A]				
8 Trubní vedení						0,00
90	877355930	Napojení přemístěné uliční vpusti na stávající kanalizační potrubí včetně dodání potřebného materiálu Napojení přemístěné uliční vpusti na stávající kanalizační potrubí včetně dodání potřebného materiálu	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
91	890411812X02	Bourání šachet a jímek ručně demontáž stávající uliční vpusti z prefabrikovaných dílců Bourání šachet a jímek ručně demontáž stávající uliční vpusti z prefabrikovaných dílců	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
93	895941371X01	1 "stávající vpust' viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 1,000 [A] Osazení vpustí uliční ze stávajících demontovaných betonových dílců Osazení vpustí uliční ze stávajících demontovaných betonových dílců Cenová soustava Bez vazby na CS	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
94	899204112	1 "stávající vpust' viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 1,000 [A] Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 Osazení mříží litinových včetně ráků a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	KUS	1,000	0,00	0,00
95	899204211	1 "stávající vpust' viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 1,000 [A] Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg Demontáž mříží litinových včetně ráků, hmotnosti jednotlivě přes 150 Kg Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	KUS	1,000	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
105	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	KUS	3,000	0,00	0,00
100	40445600	1 "A12 E7b E13 úsek A viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 1,000 [A] 2 "B20a A12 E13 úsek A viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 2,000 [B] "Celkem: "A+B = 3,000 [C] výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm výstražné dopravní značky A1-A30, A33, A34 700mm Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	KUS	3,000	0,00	0,00
101	40445619	3 "A12" = 3,000 [A] zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 500mm Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	KUS	2,000	0,00	0,00
102	40445650	2 "B20a" = 2,000 [A] dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	KUS	4,000	0,00	0,00
		3+1 "E13 E7b" = 4,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
97	553910051BZ1	Dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1 100 mm délky 6 850 mm dle TP 186 včetně kotvení, dodání a montáže systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému pro	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
98	553910061BZ2	Dopravně bezpečnostní zábradlí výšky 1 100 mm délky 6 850 mm dle TP 186 včetně kotvení, dodání a montáže systémových prvků a příslušenství nutných k řádnému provedení dle vybraného výrobce a výrobní dokumentace dle přílohy PD : D.1.1.11	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
121	59217002	obrubník zahradní betonový šedý 1000x50x200mm	M	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
122	59217011	obrubník zahradní betonový 500x50x200mm	M	0,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
112	59217026	obrubník silniční betonový 500x150x250mm	M	0,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
114	59217028	obrubník silniční betonový nájezdový 500x150x150mm	M	0,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
113	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	M	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
115	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	M	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
111	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	M	12,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
116	59217035	obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm	M	1,560	0,00	0,00
		obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
96	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
	911121112Z	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu včetně provedení a materiálu betonového podkladu Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu včetně provedení a materiálu betonového podkladu	M	12,850	0,00	0,00
99	Cenová soustava	Bez vazby na CS 6.85+6.00 "viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 12,850 [A]				
	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	KUS	11,000	0,00	0,00
104	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 1+1 "P2 E2a úsek A viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 2,000 [A] 1+1+1 "A12 E7b E13 úsek A viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 3,000 [B] 2+2+2 "B20a A12 E13 úsek A viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 6,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 11,000 [D]				
	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm	KUS	4,000	0,00	0,00
106	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 1 "P2 E2a úsek A viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 1,000 [A] 1 "A12 E7b E13 úsek A viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 1,000 [B] 2 "B20a A12 E13 úsek A viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 2,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 4,000 [D]				
	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	M	23,000	0,00	0,00
109	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 23.00 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 23,000 [A]				
	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	23,000	0,00	0,00
110	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 23.00 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 23,000 [A]				
	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z be Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	M	21,700	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
120	916331112	9.00+17.00-4.30 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 21,700 [A] Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	M	1,400	0,00	0,00
123	919732211	1.40 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 1,400 [A] Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky d Styčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	M	23,200	0,00	0,00
124	919735111	26.00+0.50*2*4.80 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 23,200 [A] Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	M	23,200	0,00	0,00
125	919735112	26.00+0.50*2*4.80 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 23,200 [A] Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	M	22,600	0,00	0,00
		26.00+0.35*2*4.80 "viz přílohy PD : D.1.1.1, D.1.1.2 a D.1.1.3" = 22,600 [A]				
96 Bourání konstrukcí						0,00
126	962022491	Bourání zdíva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 Bourání zdíva nadzákladového kamenného na maltu cementovou, objemu přes 1 m3 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	M3	10,920	0,00	0,00
127	963042819	9.10*2.00*0.60 "úsek A viz přílohy PD : D.1.1.2 a D.1.1.6" = 10,920 [A] Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	M	1,950	0,00	0,00
128	965042231	1.95 "viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 1,950 [A] Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy do 4 m2 Cenová soustava CS ÚRS 2025 02	M3	0,322	0,00	0,00
		1.95*(0.70+0.40)*0.15 "viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 0,322 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
129	966003814	Rozebrání dřevěného oplocení se sloupky osově vzdálenosti do 4,00 m, výšky do 2,50 m, osazených do hloubky 1,00 m s příčnicí a betonovými sloupky z prken a latí	M	9,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
130	966006132	9.10 "úsek A viz přílohy PD : D.1.1.2" = 9,100 [A] Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
131	966006211	1+1 "P2 E2a úsek A viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.2" = 2,000 [A] Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, slou	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
		1+1 "P2 E2a viz přílohy PD : D.1.1.1 a D.1.1.3" = 2,000 [A]				
997 Přesun sutě						0,00
132	997006002	Úprava stavebního odpadu třídění strojové	T	7,583	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
133	997006012	Úprava stavebního odpadu třídění ruční	T	31,074	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
134	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	T	31,074	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
135	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	7,583	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02				
136	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sybkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	98,579	0,00	0,00
		Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 101UN] - Chodník uznatelné náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
137	Cenová soustava	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km CS ÚRS 2025 02 $7.5830 \cdot 13 = 98,579$ [A]	T	31,074	0,00	0,00
	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km				
138	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 $38.657 - 7.583 = 31,074$ [A]	T	403,962	0,00	0,00
	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km				
139	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 $31.074 \cdot 13 = 403,962$ [A]	T	5,046	0,00	0,00
	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04				
140	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 $7.583 - 2.537 = 5,046$ [A]	T	2,537	0,00	0,00
	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02				
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 $1.136 + 1.401 = 2,537$ [A]				
998 Přesun hmot						0,00
141	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	T	81,946	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 02 $90.678 - 8.732 = 81,946$ [A]				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **35959c - Slatina nad Zdobnicí - chodník + přeložka VO_29102025_neoceněný**

Objekt: **UZNN - Uznatelné náklady**

Rozpočet: **[UZNN]/[SO 401] - Přeložka VO**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 401] - Přeložka VO

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 401 Přeložka VO						0,00
46ZP Zemní práce položka dle výkresů č. D.1.11.2						0,00
29	460030171	Bourání asfaltových/betonových povrchů do 10 cm Bourání asfaltových/betonových povrchů do 10 cm Cenová soustava Bez vazby na CS	M2	16,000	0,00	0,00
30	460030181	Řezání spáry v asfaltu/betonu Řezání spáry v asfaltu/betonu Cenová soustava Bez vazby na CS	M	64,000	0,00	0,00
31	460650083	Vozovka z betonu/živice jednovrstvá tl.20cm Vozovka z betonu/živice jednovrstvá tl.20cm Cenová soustava Bez vazby na CS	M2	16,000	0,00	0,00
28	46ZP0001	Vytyč trati venk vedení NN Vytyč trati venk vedení NN Cenová soustava Bez vazby na CS	KM	0,100	0,00	0,00
32	46ZP0002	Kabelová rýha š.35cm hl.80cm tř.3 Kabelová rýha š.35cm hl.80cm tř.3 Cenová soustava Bez vazby na CS	M	3,000	0,00	0,00
33	46ZP0003	Kabelová rýha š.50cm hl.120cm tř.5 Kabelová rýha š.50cm hl.120cm tř.5 Cenová soustava Bez vazby na CS	M	36,000	0,00	0,00
34	46ZP0004	Výstražná fólie PVC šíře 33cm Výstražná fólie PVC šíře 33cm Cenová soustava Bez vazby na CS	M	45,000	0,00	0,00
35	46ZP0005	Zřízení kabelového lože z písku - tl.25cm bez zakrytí Zřízení kabelového lože z písku - tl.25cm bez zakrytí Cenová soustava Bez vazby na CS	M	45,000	0,00	0,00
36	46ZP0006	Uložení kabelové chráničky pr.63mm Uložení kabelové chráničky pr.63mm Cenová soustava Bez vazby na CS	M	44,000	0,00	0,00
37	46ZP0007	Uložení betonového kabelového žlabu Uložení betonového kabelového žlabu Cenová soustava Bez vazby na CS	M	3,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[UZNN]/[SO 401] - Přeložka VO

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
38	46ZP0008	Ochranná zákrytová deska 150/2mm	M	36,000	0,00	0,00
		Ochranná zákrytová deska 150/2mm				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
39	46ZP0009	Zához rýhy š 35cm hl 80cm tř 3 (vč. zhutnění 45MPa)	M	3,000	0,00	0,00
		Zához rýhy š 35cm hl 80cm tř 3 (vč. zhutnění 45MPa)				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
40	46ZP0010	Zához rýhy š 50cm hl 120cm tř 5 (vč. zhutnění 45MPa)	M	36,000	0,00	0,00
		Zához rýhy š 50cm hl 120cm tř 5 (vč. zhutnění 45MPa)				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
41	46ZP0011	Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km	M3	4,000	0,00	0,00
		Odvoz zeminy do vzdálenosti 1 km				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
42	46ZP0012	Poplatek za uložení sypaniny na skládku	M3	4,000	0,00	0,00
		Poplatek za uložení sypaniny na skládku				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
43	46ZP0013	Provizorní úprava terénu tř 3	M2	18,000	0,00	0,00
		Provizorní úprava terénu tř 3				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
741-1MA Montážní materiál položka dle výkresů č. D.2.1.2						0,00
1	34111080	CYKY-J 4x16 - uložený pevně	M	47,000	0,00	0,00
		CYKY-J 4x16 - uložený pevně				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
2	7411MA0001	Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m	M	44,000	0,00	0,00
		Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
3	7411MA0003	Zelenožlutá smršťovací hadice pro FeZn pr.10 mm	M	4,000	0,00	0,00
		Zelenožlutá smršťovací hadice pro FeZn pr.10 mm				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
4	7411MA0004	Trubka ohebná do země DN63mm	M	44,000	0,00	0,00
		Trubka ohebná do země DN63mm				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
5	7411MA0005	Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů	M	4,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 401] - Přeložka VO

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Cenová soustava	Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů				
	7411MA0006	Bez vazby na CS Víko betonového žlabu Víko betonového žlabu	M	4,000	0,00	0,00
7	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	7411MA0007	Svorka SP 1 připojovací Svorka SP 1 připojovací	KS	4,000	0,00	0,00
8	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	7411MA0008	Svorka SR 03 pro spojení pásku s drátem Svorka SR 03 pro spojení pásku s drátem	KS	4,000	0,00	0,00
9	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	7411MA0009	Zemní zalévací spojka + svorky, 4x2,5-4x25mm ² , pro spojení dvou kabelů Cu/Al Zemní zalévací spojka + svorky, 4x2,5-4x25mm ² , pro spojení dvou kabelů Cu/Al	KS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
741-1MTZ Montážní práce položka dle výkresů č. D.2.1.2						0,00
27	740991100	celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy	KS	1,000	0,00	0,00
11	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	7411MTZ0001	Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m Drát uzem. FeZn pr. 10 mm v zemi 0,62kg/1m	M	44,000	0,00	0,00
13	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	7411MTZ0003	Zelenožlutá smršťovací hadice pro FeZn pr.10 mm Zelenožlutá smršťovací hadice pro FeZn pr.10 mm	M	4,000	0,00	0,00
14	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	7411MTZ0004	Trubka ohebná do země DN63mm Trubka ohebná do země DN63mm	M	44,000	0,00	0,00
15	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	7411MTZ0005	Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů Betonový žlab - 100x17x14cm ochrana stávajících kabelů	M	4,000	0,00	0,00
16	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	7411MTZ0006	Víko betonového žlabu Víko betonového žlabu	M	4,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 401] - Přeložka VO

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	7411MTZ0007	Cenová soustava				
		Bez vazby na CS				
		Svorka SP 1 připojovací	KS	4,000	0,00	0,00
		Svorka SP 1 připojovací				
18	7411MTZ0008	Cenová soustava				
		Bez vazby na CS				
		Svorka SR 03 pro spojení pásku s drátem	KS	4,000	0,00	0,00
		Svorka SR 03 pro spojení pásku s drátem				
19	7411MTZ0009	Cenová soustava				
		Bez vazby na CS				
		Zemní zalévací spojka + svorky,4x2,5-4x25mm2, pro spojení dvou kabelů Cu/Al	KS	2,000	0,00	0,00
		Zemní zalévací spojka + svorky,4x2,5-4x25mm2, pro spojení dvou kabelů Cu/Al				
20	7411MTZ0010	Cenová soustava				
		Bez vazby na CS				
		Demontáž beronového sloupu výšky 8m vč.vrchního vedení a uložení na skládku	KS	2,000	0,00	0,00
		Demontáž beronového sloupu výšky 8m vč.vrchního vedení a uložení na skládku				
21	7411MTZ0011	Cenová soustava				
		Bez vazby na CS				
		Pronájem montážní prošiny 12m	DEN	1,000	0,00	0,00
		Pronájem montážní prošiny 12m				
22	7411MTZ0012	Cenová soustava				
		Bez vazby na CS				
		Projektová dokumentace skutečného provedení	KS	1,000	0,00	0,00
		Projektová dokumentace skutečného provedení				
23	7411MTZ0013	Cenová soustava				
		Bez vazby na CS				
		Geodetické zaměření skutečného provedení	KS	1,000	0,00	0,00
		Geodetické zaměření skutečného provedení				
24	7411MTZ0014	Cenová soustava				
		Bez vazby na CS				
		Zabezpečení pracoviště	H	4,000	0,00	0,00
		Zabezpečení pracoviště				
25	7411MTZ0015	Cenová soustava				
		Bez vazby na CS				
		Koordinace s ostatními profesemi	H	6,000	0,00	0,00
		Koordinace s ostatními profesemi				
26	7411MTZ0016	Cenová soustava				
		Bez vazby na CS				
		Pomocné práce a uvedení do provozu	H	8,000	0,00	0,00
		Pomocné práce a uvedení do provozu				
10	744 44-140	Cenová soustava				
		Bez vazby na CS				
		CYKY-J 4x16 - uložený pevně	M	47,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[SO 401] - Přeložka VO

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	Cenová soustava 746 41-3590	CYKY-J 4x16 - uložený pevně	KS	3,000	0,00	0,00
		Bez vazby na CS				
	Cenová soustava	Ukončení kabelu do 4 x 16 mm2				
		Ukončení kabelu do 4 x 16 mm2				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **35959c - Slatina nad Zdobnicí - chodník + přeložka VO_29102025_neoceněný**

Objekt: **UZNN - Uznatelné náklady**

Rozpočet: **[UZNN]/[VON] - Vedlejší a ostatní náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
VON Vedlejší a ostatní náklady						0,00
0 Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
7	0300010X1	Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště v souladu s platnými právními předpisy včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 S Vybudování, provoz, údržba a odstranění zařízení staveniště v souladu s platnými právními předpisy včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 283/2021 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, zřízení staveništních přípojek energií (vody a energie), jejich měření, provoz, údržba, úhrada a likvidace, opatření pro bezpečný pohyb chodců a přístupu do jednotlivých objektů, zajištění případného zimního opatření, náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno, dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů a zařízení týkající se veřejné zakázky, vybavení objektů zařízení staveniště a odstranění objektů zařízení staveniště včetně odvozu, náklady na sřežení, vhodné zabezpečení staveniště a zajištění staveniště proti přístupu nepovolaných osob	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
8	Cenová soustava 041403001	Bez vazby na CS Dopravně inženýrské opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, náklady na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, Dopravně inženýrské opatření (DIO) a dopravně inženýrská rozhodnutí (DIR), tj. projednání, náklady na omezení nebo přerušení provozu (použití značek, semaforů, zábran, kuželů, světelné signalizace apod.).	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UZNN]/[VON] - Vedlejší a ostatní náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
002 Ostatní náklady						0,00
2	011514X09	Činnost geologa posouzení zemní pláňe a stávajících podkladních vrstev případně upravit navržené konstrukce v projektu včetně hutnicích zkoušek a jejich vyhodno	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Činnost geologa posouzení zemní pláňe a stávajících podkladních vrstev případně upravit navržené konstrukce v projektu včetně hutnicích zkoušek a jejich vyhodnocení				
3	0132541X3	Bez vazby na CS Geodetické zaměření veškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zamerěření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavb	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Geodetické zaměření veškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zamerěření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a předání dokončeného díla,vytyčení stavby, zřízení vytyčovací sítě stavby				
4	0132542X4	Bez vazby na CS Geodetické zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci stavby 3x tiskem + 1x elektronicky	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci stavby 3x tiskem + 1x elektronicky				
5	0132543X5	Geodetické zaměření geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně odsouhlasení TDS a projednání a potvrzení katastrálním úřadem	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Geodetické zaměření geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně odsouhlasení TDS a projednání a potvrzení katastrálním úřadem 12x tiskem				
1	0330021X2	Bez vazby na CS Vytyčení podzemních sítí od jejich správců, předání po skončení prací správcům jednotlivých sítí	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Vytyčení podzemních sítí od jejich správců, předání po skončení prací správcům jednotlivých sítí				
6	045002R00	Bez vazby na CS Koordinační a kompletační činnost koordinace prací a dodávek mezi dodavateli, předávání informací, vyřešení vazeb na okolí staveniště, zajišťování účasti všech zainteresovaných stran ve všech fázích přípravy, realizace i dokončení zakázky, zajišťování podkladů, provozu zařízení např. zařízení staveniště, účasti zástupců zainteresovaných stran na jednáních, kontroly činnosti na staveništi, vedení stavebního deníku	KOMP LET	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				