TŘÍDA LPS I.
POLOMĚR VALIVÉ KOULE r=20m

HROMOSVODNÍ VEDENÍ PROVEDENO, NA CELÉ STŘEŠE VČETNĚ SVISLÝCH SVODŮ, PO SVORKU SZ VODIČEM Cu 8 mm NA OZNAČENÝCH Cu PODPĚRÁCH

PŘI STYKU VODIČE FeZn A MĚDĚNÉHO VODIČE Cu BUDOU VŽDY POUŽITY SVORKY NEREZOVÉ.

MĚDĚNÁ OPLECHOVÁNÍ ŘÍMS A SOKLŮ NA FASÁDĚ BUDOU PŘIPOJENA SS SVORKAMI KE SVODŮM HROMOSVODU.

PROPOJOVACÍ SVORKY V ZEMI MEZI SVODEM A ZEMNIČEM BUDOU OPATŘENY ANTIKOROZNÍM NÁTĚREM.

JÍMAČ BLESKOSVODU ESE ZŮSTANE OSAZEN NA STÁVAJÍCÍM MÍSTĚ. PŘI STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA JÍMAČE JE VŠAK UVAŽOVÁNA POUZE JEHO FYZICKÁ VÝŠKA 5m NAD HŘEBENEM STŘECHY

V MÍSTĚ SVODŮ NA TERÉNU BUDOU VYJMUTY DLAŽDICE OBVODOVÉHO CHODNÍKU, UPRAVÍ SE PRO PROSTUP VODIČE A TRUBKY DO ZEMĚ A ZNOVU SE OSADÍ NA PŮVODNÍ MÍSTO.

POZOR!!!
V TRAVNATÝCH PLOCHÁCH SE NACHÁZEJÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ, KANALIZACE, VODA, KABELY, OPTICKÉ KABELY. PŘED ZAPOČETÍM ZEMNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ LOKALIZOVAT.

TRAVNATÁ PLOCHA
PÁSEK FeZn 30x4 mm VE VÝKOPU HL. 70 cm
TAŠKOVÁ KRYTINA
PV15 HŘEBEN
PV11
JRPV15
JP75cm NAD VRCHOL)
SVOD PVI0x30
SVOD STÍN PŘI ÚKAPU
OPLECHOVÁNÍ SS
SS-NA VNITŘNÍ OPLECHOVÁNÍ
PŘECHOD VODIČE NAD SOKLEM NA SZ STĚNU
ZT 1,5k
SR3
DT SZ
SS
SD
SK
SJ
4xSS
3xSS
2xSS
FeZn 10 mm VE VÝKOPU
FeZn 10 mm PROPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZEMNIČ
STÁVAJÍCÍ SVOD A ZEMNIČ V ZÁKLADECH
ŠTÍTKOVÉ VSYP
STÁVAJÍCÍ JÍMAČ ESE PONECHÁN
STÁVAJÍCÍ VODIČ Cu 8mm
ANTÉNA IZOLOVANÁ SVOD
7xDGHT6
3xITJc 93 N
4xITVc 93 N
1xJR2,5 AlMgSi
SS-NEREZ
SS SVORKY NA OPLECHOVÁNÍ PV21 PROPOJENÍ NA PAVILON A AlMgSi 8mm
PV21 NA PLOCHÉ STŘEŠE
AlMgSi 8mm
PV21 NA PLOCHÉ STŘEŠE
SO29-SPOJOVACÍ CHODBA DO ROG (41M)
SPOJOVACÍ CHODBA DO PAVILONU A
ZAMKOVÁ DLAŽBA
FeZn 10 mm V DRÁŽCE V BETONU HL.50mm ZALÍT BETONEM A POLOŽIT ZÁMKOVOU DLAŽBU

ULOŽENÍ VODIČE VE VOLNÉM TERÉNU



ULOŽENÍ VODIČE V ZÁMKOVÉ DLAŽBĚ





Vedoucí projektant: Ing. Josef Ehl

Nemocnice Jičín

Pavilon operačních oborů - část B
Oblastní nemocnice Jičín a. s.
Bolzanova 512
506 01 Jičín

±0,000 = 293,150
souř. systém - místní výškový systém BpV

OBJEDNATEL
KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Královéhradecký kraj
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO: 70891546
DIČ: CZ70891546

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
SPE
SDRUŽENÍ PROJEKTANTŮ ELEKTROTECHNIKŮ HRADEC KRÁLOVÉ
JIŽNÍ 870
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ 3
TEL.: +420 603168062
SPE HK - ING. JOSEF EHL
Sdružení projektantů elektrotechniků Hradec Králové
Jižní 870, 500 03 Hradec Králové 3
+420 603 168 062 / spe.ehl@hsc.cz
IČO: 13537601
DIČ: CZ8003202390

NÁZEV PROJEKTOVANÉ AKCE	OBNOVA BLESKOSVODŮ V JIČÍNĚ DLE ČSN EN 62 305 - (1-4) ed.2
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	REALIZAČNÍ DOKUMENTACE
STAVEBNÍ OBJEKT	PAVILON OPERAČNÍCH OBORŮ - ČÁST B
PROFESNÍ DÍL	HR - HROMOSVOD A UZEMNĚNÍ
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. JOSEF EHL
PŘÍLOHU ZPRACOVAL	ING. JOSEF EHL
KONTROLOVAL	.....
DATUM	05 / 2022
ČÍSLO ZAKÁZKY	2022_038-2
MĚŘÍTKO	1 : 100
POČET FORMÁTŮ	10 x A4
NÁZEV PŘÍLOHY	PŮDORYS STŘECHY - HROMOSVOD

AUTORIZACE

ČÍSLO PARÉ

ZAKÁZKA	STUPEŇ	PROF. DÍL	ČÍSLO PŘÍL.	NÁZEV PŘÍLOHY	REVIZE PD
2022_0382_ DPS____HR_003_STRHR__R00					003