

DODATEK č. 4
ke Smlouvě o dílo ze dne 10.04.2025 ve znění dodatku č. 1 – č. 3
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejmanem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) M – SILNICE a.s.

Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice,

kontaktní adresa: M – SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

zastoupený Ing. Jan Kroupa, FEng., místopředsdou představenstva,
na základě písemného pověření představenstvem

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu [REDACTED]

číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2025-020a

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici, II. etapa – 1. a 2. část**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 4, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici, II. etapa – 1. a 2. část**“, včetně změny č. 1 – č. 4 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **23.721.657,44 Kč vč. DPH** (slovy dvacetřimilionůsedmsetdvacetjednatísícšestsetpadesátšest Korun českých čtyřicetčtyři haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

Číslo stavby: 33163a, 33163b

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizovaná předchozími Dodatky, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	19.604.675,57 korun českých
DPH (21%)	4.116.981,87 korun českých
Cena celkem	23.721.657,44 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 125.1 Silnice III/2861 – 1. část, SO 125.2 Silnice III/2861, SO 125.21 Oprava kanalizace – napojení, SO 136 Chodník Dřevěnice, SO 201 Most ev. č. 2861-2 a SO 990 VRN ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 125.1 Silnice III/2861 – 1. část, SO 125.2 Silnice III/2861, SO 125.21 Oprava kanalizace – napojení, SO 136 Chodník Dřevěnice, SO 201 Most ev. č. 2861-2 a SO 990 VRN je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická podoba Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Dodatku v elektronické podobě je vyžadováno, aby dokument obsahující text Dodatku a veškeré přílohy dle textu Dodatku byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. To neplatí, pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman



Zhotovitel
Ing. Jan Kroupa, FEng.
místopředseda představenstva
M – SILNICE a.s.

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	33163a + 33163b
Registrační číslo projektu :	
Smlouva o dílo uzavřena dne :	10.04.2025

4

Název stavby :

III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici, II. etapa - 1. a 2. část

Název objektu :

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČO: 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČO: 275 02 988

Projektant stavby (autorský dozor) :

Atelier PROMIKA s.r.o., Na Pankráci 1618/30, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26080273

Zhotovitel :

M - SILNICE a.s., Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 421 96 868

Popis a zdůvodnění změny :

1) SO 125.1 – Doměrky skutečně provedených prací.

Vícepráce k tomuto bodu činí 22 348,66 Kč bez DPH. Položky ZBV 004 – SO 125.1 viz příloha č. 2.

2) SO 125.2 – Doměrky skutečně provedených prací.

Vícepráce k tomuto bodu činí 14 440,00 Kč bez DPH. Položky ZBV 004 – SO 125.2 viz příloha č. 3.

3) SO 125.21 – Dle skutečně provedených prací.

Méněpráce k tomuto bodu činí 34 589,09 Kč bez DPH. Položky ZBV 004 – SO 125.21 viz příloha č. 4.

4) SO 125-01 - Doměrky skutečně provedených prací.

Vícepráce k tomuto bodu činí 5776,00 Kč bez DPH. Položky ZBV 004 – SO 136 viz příloha č. 5.

5) SO 201 - Doměrky skutečně provedených prací.

Méněpráce k tomuto bodu činí 140 951,30 Kč bez DPH. Položky ZBV 004 – SO 201 viz příloha č. 6.

6) SO 990 - Dle skutečně provedených prací.

Méněpráce k tomuto bodu činí 105 000,00 Kč bez DPH. Položky ZBV 004 – SO 990 viz příloha č. 7.

Položky změny oceněny dle ZOP bodu 12.3 (a).

Jedná se o méněpráce a vícepráce vyplývající ze skutečně provedených prací, které byly odměřeny na konci stavby. Jedná se o práce, které odpovídají skutečným rozměrům na stavbě. Tyto méněpráce nemají vliv na funkčnost a kvalitu díla. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejné zakázce.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Tabulka rekapitulace změny č.4
2.	ZBV_004 - SO 125.1
3.	ZBV_004 - SO 125.2
4.	ZBV_004 - SO 125.21
5.	ZBV_004 - SO 136
6.	ZBV_004 - SO 201
7.	ZBV_004 - SO 990

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.3 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 4:		Nová cena stavby po změně č. 4:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
23 383 546,44 Kč	24 009 608,07 Kč	339 453,87 Kč	51 503,24 Kč	23 721 657,44 Kč	338 111,00 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.4:		3 256 173,84 Kč	3 594 284,85 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Hlavní stavbyvedoucí:	M - SILNICE a.s.	Jakub Stuchlík		
Stavbyvedoucí (most):	M - SILNICE a.s.	Ladislav Šebek		
Projektant (autorský dozor) :	Atelier PROMIKA s.r.o.	Ing. Robin Pešek		
Správce stavby :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Hlavní inženýr :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor :	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Martin Jelínek		
Technický dozor (most):	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Bc. Libor Kabele		
Asistent Správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Tomáš Babák		

Název stavby:

"III/2864 a III/2861 Těšín – Radim – kř. s I/16 Na Špici, II. etapa - 1. a 2. část"

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
1. část											
SO 125.1	Silnice III/2861 - 1. část										
SO 184.1	Přechodné dopravní značení pro SO 125.1										
VON.1	Vedlejší a ostatní náklady - 1. část										
0											
SO 125.2	Silnice III/2861										
SO 125.21	Oprava kanalizace - napojení										
SO 136	Chodník Dřevěnice										
SO 184.2	Přechodné dopravní značení										
SO 201	Most ev. č. 2861-2										
SO 901	Provizorní přemostění Tužinského potoka										
SO 990	VRN										
SO 995	Prelimináře										
CENA CELKEM bez DPH		19 325 244,99	2 340 550,27	2 222 985,67	227 899,24	111 436,65	359 469,17	76 090,05	42 564,66	280 540,39	19 604 675,57
DPH 21 %		4 058 301,45	491 515,56	466 826,99	47 858,84	23 401,70	75 488,53	15 978,91	8 938,58	58 913,48	4 116 981,87
CENA CELKEM včetně DPH		23 383 546,44	2 832 065,83	2 689 812,66	275 758,08	134 838,35	434 957,70	92 068,96	51 503,24	339 453,87	23 721 657,44



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ (M - SILNICE)**Objekt: **33163a - 2. ČÁST (MOST)**Rozpočet: **[33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 125.21 OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI "nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách OTSKP 2024 "132738 - odvoz na skládku dle zhotovitele - výkop rýhy` "1,25*1,25*13,4 = 20,938 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	20,938	-----	-----
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV "nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách OTSKP 2024 "rušení stávajícího betonového potrubí` "13,4*0,7 = 9,380 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	9,380	-----	-----
1 Zemní práce						
3	125733	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 3KM "zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů OTSKP 2024 "132733 - dovoz z mezideponii stavby dle zhotovitele - pro zpětný zásyp rýhy` "0,15*1,25*13,4 = 2,513 [A]	M3	2,513	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - práce spojené s otvirkou zemníku				
4	132733	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 3KM	M3	2,513	-----	-----
	Cenová soustava	"zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů OTSKP 2024 ""odvoz na mezideponii stavby dle zhotovitele - výkop rýhy pro zpětný zásyp` "0,15*1,25*13,4 = 2,513 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	132738	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM "zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů OTSKP 2024 ""odvoz na skládku dle zhotovitele - výkop rýhy` "1,25*1,25*13,4 = 20,938 [A]	M3	20,938	-----	-----
	Cenová soustava					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	23,451	-----	-----
	17120 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ OTSKP 2024 "132733 - odvoz na mezideponii stavby dle zhotovitele - výkop rýhy pro zpětný zásyp` "0,15*1,25*13,4 = 2,513 [A] "132738 - odvoz na skládku dle zhotovitele - výkop rýhy` "1,25*1,25*13,4 = 20,938 [B] "Celkové množství "23.451000 = 23,451 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	17411 Cenová soustava	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM OTSKP 2024 "" 132733 - dovoz z mezideponii stavby dle zhotovitele - pro zpětný zásyp rýhy` "0,15*1,25*13,4 = 2,513 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	2,513	-----	-----
3 Svislé konstrukce						-----
8	327212 Cenová soustava SOD ZBV: 004	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC OTSKP 2024 "" úpravu prostupu okolo potrubí` "0,9*0,9*0,9 = 0,729 [A] méněpráce - duplicitní položka s SO 201 -0,729 = - 0,729 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsaného lomového kamene, jeho výběr a případnou úpravu - spojovacího materiálu - vyzdění do předepsaného tvaru - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	0,000 0,729 -0,729	-----	-----
4 Vodorovné konstrukce						-----
9	451312 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 OTSKP 2024	M3	1,675	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	45157 Cenová soustava	"" pod potrubí tl. 10cm` "0,1*1,25*13,4 = 1,675 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	1,675	-----	-----
		OTSKP 2024 "" pod potrubí a pod pokladní beton - štěrkopísek` "0,1*1,25*13,4 = 1,675 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8 Potrubí						-----
11	87458 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM OTSKP 2024 ""PVC DN600` "13,4 = 13,400 [A]	M	13,400	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	894458 Cenová soustava	<i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 600MM OTSKP 2024 "`monolitická ŽB šachta s kulatým poklopem výšky 1,2 m, vnitřní rozměr 0,8 x 0,8 m, tl. stěny 0,2 m, litikový poklop DN600 D400 "2 = 2,000 [A]	KUS	2,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztlížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - předepsané podkladní konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
13	899522 Cenová soustava	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15 OTSKP 2024 "beton minus potrubí" $(0,75*1,25*13,4)-(0,3*0,3*3,14*13,4) = 8,776 [A]$	M3	8,776	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů Položka nezahrnuje: - x	M	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM				
	SOD	OTSKP 2024				
	ZBV: 004	""včetně šachat a objektů na potrubí" "13,4+2 = 15,400 [A]				
	Specifikace	méněpráce - není požadováno -15,4 = - 15,400 [A] Položka zahrnuje: - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla - napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku - montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí - montáž a demontáž koncových tvarovek - montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady Položka nezahrnuje: - x				
				15,400	-----	-----
				-15,400	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163a]/[SO 125.21] - OPRAVA KANALIZACE - NAPOJENÍ

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
15	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC	M3	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			0,343		-----
	ZBV: 004	"vybourání prostupu potrubí stávající kamennou zdí, materiál ponechán na místě pro úpravu prostupu okolo potrubí" "0,7*0,7*0,7 = 0,343 [A]		-0,343		-----
16		méněpráce - duplicitní položka s SO 201 -0,343 = - 0,343 [A]	M			
	Specifikace	Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ		13,400	-----	-----
	Cenová soustava	"zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů				
		OTSKP 2024				
		"rušení stávajícího betonového potrubí - vč. odvozu na skládku dle zhotovitele` "13,4 = 13,400 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ (M - SILNICE)**Objekt: **33163a - 2. ČÁST (MOST)**Rozpočet: **[33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO-125.2 SILNICE III/2861						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Cenová soustava OTSKP 2024 "nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách" "11332 - odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající zahliněné ŠD vrstvy - 35cm" (1010*0.35)*2 = 707,000 [A] "123738 - odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající zemina aktivní zóny - 40cm" (1030*0.4)*2 = 824,000 [B] "212535 - odvoz na skládku dle zhotovitele - drenáž pod novými obrubníky v místě vybouraných" (3+81+47+39)* (0.3*0.4)*2 = 40,800 [C] "Celkem: "707+824+40.8 = 1 571,800 [D] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1 571,800	-----	-----
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Cenová soustava OTSKP 2024 "nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách" "11352 - odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající obrubní u opravované silnice" (3+81+47+39)*0.15 = 25,500 [A] "96687 - odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající vpusti 25.5 přípojovací potrubí" 5*0.9 = 4,500 [B] "Celkem: "25.5+4.5 = 30,000 [C]	T	30,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1 Zemní práce -----						
3	11332	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	353,500	-----	-----
	Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO				
		OTSKP 2024				
		"zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"				
		"odvoz skládku dle zhotovitele - stávající zahliněné ŠD vrstvy - 35cm" (1010*0.35) = 353,500 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	11352	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH	M	170,000	-----	-----
	Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH				
		OTSKP 2024				
		"odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající obrubní u opravované silnice" (3+81+47+39) = 170,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	152,600	-----	-----
	Cenová soustava	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH				
		OTSKP 2024				
		"skládku dle zhotovitele, výfrezek zůstává zhotoviteli, v ceně zohlednit využití výfrezku na stavbě"				
		"zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů"				
		"odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající živinčné souvrství - 15cm" (990*0.15) = 148,500 [A]				
		"odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající živ. souvrství - 4cm - přechod napojení na stávající vozovky" ((7+10+8.2+15.8)*2.5*0.04) = 4,100 [B]				
		"Celkem: "148.5+4.1 = 152,600 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	49,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "přechod napojení na stávající vozovky" (9+12+10+18) = 49,000 [A]				
7	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>				
	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	412,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 ""zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů" "odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající zemina aktivní zóny - 40cm" (1030*0.4) = 412,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
8	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štetových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	412,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "odvoz na skládku dle zhotovitele - stávající zemina aktivní zóny - 40cm" (1030*0.4) = 412,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	17131R	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUT SE ZLEPŠENÍM ZEMINY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava R-položka "vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, doprava na stavbu, promíchání s hydraulickými pojivy apod." 990*0.4 = 396,000 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	396,000	-----	-----
10	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Cenová soustava OTSKP 2024 "vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu" 30*1*0.5 = 15,000 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	15,000	-----	-----
2 Zakládání						-----
11	212535	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 160MM, RÝHA TŘ I TRATIVODY KOMPLET Z TRUB PÁL DREN DN DO 160MM, RÝHA TŘ I Cenová soustava OTSKP 2024 ""vč. výkopu, odvozů na skládku dle zhotovitele, zásypů, obsypů, dodání potrubí" "odvoz na skládku dle zhotovitele - drenáž pod novými obrubníky v místě vybouraných" (3+81+47+39) = 170,000 [A]	M	170,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp- zřízení spojovací vrstvy- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu- obsyp trativodu předepsaným materiálem- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL- veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie</i>				
5 Komunikace pozemní						
12	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	1 010,000	-----	-----
	Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM				
		OTSKP 2024				
	Specifikace	"vrchní ŠD 15cm" 1010 = 1 010,000 [A] <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>				
13	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 030,000	-----	-----
	Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM				
		OTSKP 2024				
	Specifikace	"silnice spodní ŠD 17cm" 1030 = 1 030,000 [A] <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>				
14	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	85,000	-----	-----
	Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM				
		OTSKP 2024				
	Specifikace	"rozšíření pod nové obrubníky v místě vybouraných, š 50cm" (3+81+47+39)*0.5 = 85,000 [A] <i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry</i>				
15	56960	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU	M3	1,500	-----	-----
	Cenová soustava	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU				
		OTSKP 2024				
	Specifikace	"vč. natěžení na mezideponii dle zhotovitele, naložení, složení, dopravy na stavbu" 30*0.5*0.1 = 1,500 [A] <i>- dodání recyklátu v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry</i>				
16	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	1 000,000	-----	-----
	Cenová soustava	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
		OTSKP 2024				
		"pod ACP - 0,8kg/m2" 1000 = 1 000,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení				
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	1 092,500	-----	-----
18	Cenová soustava	OTSKP 2024 "pod ACO - 0,4kg/m2" 990 = 990,000 [A] "pod ACO - přechod napojení na stávající vozovky - 4cm" ((7+10+8.2+15.8)*2.5) = 102,500 [B] "Celkem: "990+102.5 = 1 092,500 [C]				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství- provedení dle předepsaného technologického předpisu- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- úpravu napojení, ukončení				
19	57476	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU	M2	990,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "tahová geomříž + geotextilie 400g/m2 v aktivní zóně" 990 = 990,000 [A]				
20	Specifikace	- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně)- očištění podkladu- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu				
	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM	M2	1 092,500	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "ACO 11 - 4cm" 990 = 990,000 [A] "přechod napojení na stávající vozovky - 4cm" ((7+10+8.2+15.8)*2.5) = 102,500 [B] "Celkem: "990+102.5 = 1 092,500 [C]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	1 000,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "ACP 16 - 7cm" 1000 = 1 000,000 [A]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě- očištění podkladu- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	587206	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM Cenová soustava OTSKP 2024 "dlažba ponechána v místě předlážděného chodníku - š 50cm od silniční obruby" (3+81+47+39)*0.5 = 85,000 [A] - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582	M2	85,000	-----	-----
8 Trubní vedení -----						
22	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Cenová soustava OTSKP 2024 "připojení nových vpustí do stávající kanalizační sítě, vč. napojení, izolace spojů apod." 5*2 = 10,000 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapáženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	10,000	-----	-----
23	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ Cenová soustava OTSKP 2024 "jednoduché vpusti + dvojitá vpust" 3+2 = 5,000 [A] položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- předepsané podkladní konstrukce	KUS	5,000	-----	-----
25	89911GR	LITINOVÝ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ PLYN D400 LITINOVÝ POKLOP ŠOUPÁTKOVÝ PLYN D400 Cenová soustava R-položka "u plynového potrubí" 2 = 2,000 [A] Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	2,000	-----	-----
24	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	6,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	5,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"kanalizační šachty v silnici + v chodníku" 4+2 = 6,000 [A] - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
	89945R	NAPOJENÍ POTRUBÍ OD NOVÝCH VPUSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SÍŤ VČ. BOURÁNÍ, FITINEK, IZOLACE, NÁTĚRŮ APOD. NAPOJENÍ POTRUBÍ OD NOVÝCH VPUSTÍ NA STÁVAJÍCÍ KANALIZAČNÍ SÍŤ VČ. BOURÁNÍ, FITINEK, IZOLACE, NÁTĚRŮ APOD.				
	Cenová soustava	R-položka "napojení vpustí na stávající kanalizační síť, bourání, vložky, odbočky, zaizolování spojů, nátěry apod." 5 = 5,000 [A]				
	Specifikace	- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.				
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání -----						
27	911CA3	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	5,000	-----	-----
28	Cenová soustava	SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM OTSKP 2024 "odvoz na cestmistrovství do 20km - stávající betonová svodidla v místě nového chodníku" 5 = 5,000 [A]	KUS	7,000	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení- jeho odvoz na předepsané místo				
	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "dovoz ze skladu dle zhotovitele - montáž 7 dodávka dopravních značek" 7 = 7,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
29	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	7,000	-----	-----
30	Cenová soustava	OTSKP 2024 ""odkup zhotovitelem za cenu šrotu" "odvoz na skládku dle zhotovitele - demontáž dopravních značek" 7 = 7,000 [A]	KUS	3,000	-----	-----
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ S PŘESUNEM SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ S PŘESUNEM				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	Cenová soustava	OTSKP 2024 ""odkup zhotovitelem za cenu šrotu" "odvoz na skládku dle zhotovitele - demontáž sloupků dopravních značek vč. patek" 3 = 3,000 [A]	KUS	3,000	-----	-----
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ				
32	Cenová soustava	OTSKP 2024 "dovoz ze skladu dle zhotovitele - montáž 3 dodávka sloupků dopravních značek vč. patek" 3 = 3,000 [A]	M2	32,042	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				
	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
33	Cenová soustava	OTSKP 2024 "V4 12,5cm + V2a 12,5cm" ((130+115)*0.125)+(34*0.125/3) = 32,042 [A]	M2	32,042	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu				
	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA				
34	Cenová soustava	OTSKP 2024 "V4 12,5cm + V2a 12,5cm" ((130+115)*0.125)+(34*0.125/3) = 32,042 [A]	M	7,000	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)- předznačení a reflexní úpravu				
	917223	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM				
35	Cenová soustava	OTSKP 2024 "zpevnění 7 zarovnaní styčné spáry ve vjezdu na přechodu nové živičné souvrství x šterková cesta povrch" 7 = 7,000 [A]	M	190,000	-----	-----
	Specifikace	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.				
	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM				
	Cenová soustava	OTSKP 2024		170,000		-----
	SOD	"nové obrubníky v místě vybouraných" (3+81+47+39) = 170,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163a]/[SO-125.2] - SILNICE III/2861

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 004			20,000		-----
		vícepráce na základě zaměření 20 = 20,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.</i>				
36	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	49,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "zaříznutí stávajících živičných vrstev - přechod napojení na stávající vozovky" (9+12+10+18) = 49,000 [A]				
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>				
37	919113	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM	M	41,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "zaříznutí stávajících živičných vrstev - přechod napojení na stávající vozovky" (7+10+8.2+15.8) = 41,000 [A]				
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody</i>				
38	931315	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 600MM2	M	49,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "přechod napojení na stávající vozovky" (9+12+10+18) = 49,000 [A]				
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravěnezahrnuje těsnící profil</i>				
39	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH	KUS	5,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "odvoz na trvalou skládku dle zhotovitele - stávající vpusti 5 připojovací potrubí" 5 = 5,000 [A]				
	<i>Specifikace</i>	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ (M - SILNICE)**Objekt: **33163a - 2. ČÁST (MOST)**Rozpočet: **[33163a]/[SO-136] - CHODNÍK DŘEVĚNICE**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-136] - CHODNÍK DŘEVĚNICE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO-136 CHODNÍK DŘEVĚNICE						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV Cenová soustava OTSKP 2024 "nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách" "113158 - odvoz na skládku dle zhotovitele - betonová plocha v místě nového chodníku, tl. 15cm" (6*0.15)*2.2 = 1,980 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1,980	-----	-----
1 Zemní práce						
2	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM Cenová soustava OTSKP 2024 "skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů" "odvoz na skládku dle zhotovitele - betonová plocha v místě nového chodníku, tl. 15cm" (6*0.15) = 0,900 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	0,900	-----	-----
5 Komunikace pozemní						
3	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM Cenová soustava OTSKP 2024 "nový chodník" 66 = 66,000 [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	66,000	-----	-----
4	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	5,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163a]/[SO-136] - CHODNÍK DŘEVĚNICE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"rozšíření pod obrubníky - u nového chodníku vedle potoka - prodloužení nové opěrné zídky, š 50cm" 11*0.5 = 5,500 [A]				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách- nezahrnuje postřiky, nátěry				
	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	66,000	-----	-----
		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"nový chodník" 66 = 66,000 [A]				
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar- očištění podkladu- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak- nezahrnuje postřiky, nátěry- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-136] - CHODNÍK DŘEVĚNICE

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
6	767821R	DEMONTÁŽ, POSUN A MONTÁŽ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY, VČ. BOURÁNÍ PŮVODNÍCH ZÁKLADŮ, ZHOTOVENÉ NOVÝCH ZÁKLADŮ, LIKVIDACE ODPADŮ, NÁTĚRŮ APOD. DEMONTÁŽ, POSUN A MONTÁŽ POŠTOVNÍ SCHRÁNKY, VČ. BOURÁNÍ PŮVODNÍCH ZÁKLADŮ, ZHOTOVENÉ NOVÝCH ZÁKLADŮ, LIKVIDACE ODPADŮ, NÁTĚRŮ APOD.	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	R-položka "posun poštovní schránky v místě nového chodníku" 1 = 1,000 [A]				
7	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "u nového chodníku vedle potoka - prodloužení nové opěrné zídky - výška 1,1" 3 = 3,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací)- případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi</i>				
8	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	19,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			11,000		-----
		"u nového chodníku vedle potoka - prodloužení nové opěrné zídky" 11 = 11,000 [A]				
	ZBV: 004			8,000		-----
		vícepráce na základě zaměření 8 = 8,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentacíbetonové lože i boční betonovou opěrku.</i>				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ (M - SILNICE)**Objekt: **33163a - 2. ČÁST (MOST)**Rozpočet: **[33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO-201 MOST EV.Č.2861-2						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	546,838	-----	-----
		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			472,866	-----	
		"nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách"				
		"12960 - na skládku dle zhotovitele - výkopek z čištění koryta" (43.8*2.8*0.1)*2 = 24,528 [A]				
		"131738 - na skládku dle zhotovitele - zemina z výkopů" 224.169*2 = 448,338 [B]				
		"Celkem: "24.528+448.338 = 472,866 [C]				
	ZBV: 002			73,972	-----	-----
		"131738 - na skládku dle zhotovitele - zemina z výkopů sanace"				
		"pro most "1,96*0,5*8,59+1,96*0,5*7,55 = 15,817 [A]				
		"pro nábrežní zed" 1,7*0,5*24,905 = 21,169 [B]				
		"Celkem: "A+B = 36,986 [C]				
		c*2 = 73,972 [D]				
		1. Položka obsahuje:				
		– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu				
	Specifikace	2. Položka neobsahuje:				
		– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů				
		3. Způsob měření:				
		Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
2	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	0,000	-----	-----
		POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TRÍDA TĚŽITELNOSTI				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			211,667	-----	
		"264230 - na skládku dle zhotovitele - zemina - vrty do DN800" ((7*(8+7))*(3.14*0.4*0.4))*2 = 105,504 [A]				
		"264239 - na skládku dle zhotovitele - zemina - vrty do DN700" ((6*(2*8+7))*(3.14*0.35*0.35))*2 = 106,163 [B]				
		"Celkem: "105.504+106.163 = 211,667 [C]				
	ZBV: 001			-211,667	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	015141R	"úprava technologie hlubinného zakládání" -211,667 = - 211,667 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZOBETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 ŽELEZOBETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	29,882	-----	-----
		R-položka "nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách" "967168 - železobeton" 12.451*2.4 = 29,882 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
4	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ	T	272,943	-----	-----
		OTSKP 2024 "nejméně 70% hmotnosti tohoto odpadu musí být předáno k recyklaci (viz. ZP) pro zpětné využití na stavbách" "967138 - kámen" 109.177*2.5 = 272,943 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
5	015420	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	2,517	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ OTSKP 2024				
	Specifikace	"97817 - izolace mostní desky 2.517 rubu opěr - 1,2t/m3" $(7.4*2.7+(7.03+6.7)*1.6)*0.05*1.2 = 2,517$ [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1 Zemní práce -----						
6	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	912,000	-----	-----
	Cenová soustava	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN OTSKP 2024				
	SOD			600,000		-----
	ZBV: 003	"odborný odhad při pracích s manipulací potrubí 600 realizace opevnění koryta potoka" $600 = 600,000$ [A]				
	Specifikace	položka pro odčerpání vod (vysoký přítok podzemních vod a po příválových deštích) pro ochranu základové spáry a při výstavbě spodní stavby mostu a opěrné zdi - výpočet den * hod $2*(57*8)-600 = 312,000$ [A] Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení		312,000		-----
7	11527	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M	M	94,000	-----	-----
	Cenová soustava	PŘEV VOD NA POVRCHU POTR DN DO 1000MM NEBO ŽLAB R.O. DO 3,6M OTSKP 2024				
	Specifikace	"přesun potrubí do nové polohy dle postupu výstavby- zřízení opevnění koryta potoka, následné odstranění potrubí" $2*47 = 94,000$ [A] Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).				
8	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	9,788	-----	-----
	Cenová soustava	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY OTSKP 2024				
	Specifikace	"zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů" "odvoz na mezideponii zhotovitele pro zpětné použití - plochy svahu na povodní straně" $((3*7.5+4.5*9.5)*0.15) = 9,788$ [A] položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravunezahrnuje uložení na trvalou skládku				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I Cenová soustava OTSKP 2024 "natěžení 9.788 dovoz ornice z mezideponii zhotovitele - dle pol. 18222" (65.25*0.15) = 9,788 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	9,788	-----	-----
10	12960	ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ ČIŠTĚNÍ VODOTEČÍ A MELIORAČ KANÁLŮ OD NÁNOSŮ Cenová soustava OTSKP 2024 "na skládku dle zhotovitele - vyčištění koryta v řešeném úseku" (43.8*2.8*0.1) = 12,264 [A] <i>Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M3	12,264	-----	-----
11	131738	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM Cenová soustava OTSKP 2024 <i>SOD</i> "zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu" "na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem st. OP1 k pažení" (7.86*2.75) = 21,615 [A] "na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem OP1 svahovaný za pažením - přechodová oblast" (2.35*2.35/2*6.1) = 16,844 [B] "na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem st. OP2 k pažení" (20.25*2.7) = 54,675 [C] "na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem OP2 svahovaný za pažením - přechodová oblast" (2.2*2.2/2*5.5) = 13,310 [D] "na skládku dle zhotovitele - výkop v prostoru povodních křídel" (9.2*1.5+14.48*1.5) = 35,520 [E] "na skládku dle zhotovitele - výkop pro dláždění koryta na povodní straně" ((2.5+2*1.5)*0.4*8) = 17,600 [F] "na skládku dle zhotovitele - výkop za rubem opěrné zdi k pažení" (0.75*2.2*24.7) = 40,755 [G]	M3	261,155	-----	-----
				224,169		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	ZBV: 002	"na skládku dle zhotovitele - výkop před lícem opěrné zdi po odstranění dlažby" $(0.9*26.5) = 23,850$ [H] "Celkem: "21.615+16.844+54.675+13.31+35.52+17.6+40.755+23.85 = 224,169 [I]		36,986		-----
		"na skládku dle zhotovitele - výkop pro""sanaci" "pro most "1,96*0,5*8,59+1,96*0,5*7,55 = 15,817 [A] "pro nábrežní zed" 1,7*0,5*24,905 = 21,169 [B] "Celkem: "A+B = 36,986 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.- příplatek za lepivost- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)- potřebné snížení hladiny podzemní vody- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů- vytahování a nošení výkopku- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti- třídění výkopku- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	Specifikace	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	366,989	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD	"13173 - na skládku dle zhotovitele - zemina z výkopů" 224.169 = 224,169 [A] "264230 - na skládku dle zhotovitele - zemina vrty do DN800" $((7*(8+7))*(3.14*0.4*0.4)) = 52,752$ [B] "264239 - na skládku dle zhotovitele - zemina vrty do DN700" $((6*(2*8+7))*(3.14*0.35*0.35)) = 53,082$ [C] "Celkem: "224.169+52.752+53.082 = 330,003 [D]		330,003		-----
	ZBV: 002	"131738 - na skládku dle zhotovitele - zemina z výkopů" "pro most "1,96*0,5*8,59+1,96*0,5*7,55 = 15,817 [A] "pro nábrežní zed" 1,7*0,5*24,905 = 21,169 [B] "Celkem: "A+B = 36,986 [C]		36,986		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů- svahování, uzavírání povrchů svahů- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	53,168	-----	-----
	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
14	Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OTSKP 2024 ""šterkopísek" "pod těsnicí vrstvou (plochy z podél. řezu) - OP1" (1.838*6.9) = 12,682 [A] "pod těsnicí vrstvou (plochy z podél. řezu) - OP2" (1.838*7.0) = 12,866 [B] "nad těsnicí vrstvou - OP1" (2.32*6.5) = 15,080 [C] "nad těsnicí vrstvou - OP2" (1.90*6.6) = 12,540 [D] "Celkem: "12.682+12.866+15.08+12.54 = 53,168 [E]	M3	42,055	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů- zřízení lavic na svazích- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
14	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	42,055	-----	-----
	Cenová soustava	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OTSKP 2024 ""ŠDb 16-32" "zásyp před lícem nových opěr" (0.233*9+0.477*9.8) = 6,772 [A] "zásyp před lícem 6.772 za rubem nové opěrné zdi" ((0.556+0.861)*24.9) = 35,283 [B] "Celkem: "6.772+35.283 = 42,055 [C]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15		<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností- hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech- ztížené ukládání sypaniny pod vodu- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek- spouštění a nošení materiálu- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	18222	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M	M2	65,250	-----	-----
		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M				
16		Cenová soustava OTSKP 2024				
		"plochy svahu na povodní straně" (3*7.5+4.5*9.5) = 65,250 [A]				
		<i>položka zahrnuje:</i> nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1: 5				
17	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	65,250	-----	-----
		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM				
		Cenová soustava OTSKP 2024				
18		"plochy svahu na povodní straně" (3*7.5+4.5*9.5) = 65,250 [A]				
		<i>Specifikace</i> Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU	M2	195,750	-----	-----
19		OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU				
		Cenová soustava OTSKP 2024				
		"3x - plochy svahu na povodní straně" (3*7.5+4.5*9.5)*3 = 195,750 [A]				
18		<i>Specifikace</i> Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení				
	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ	M2	97,875	-----	-----
		CHEMICKÉ ODPLEVENÍ				
19		Cenová soustava OTSKP 2024				
		"1,5x - plochy svahu na povodní straně" (3*7.5+4.5*9.5)*1.5 = 97,875 [A]				
		<i>Specifikace</i> položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
19	18710	OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE	M3	9,788	-----	-----
		OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	Specifikace	"z pol. 12110" $((3*7.5+4.5*9.5)*0.15) = 9,788$ [A] <i>Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1: 2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.</i>				
2 Základy -----						
1006	21157	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	36,986	-----	-----
	Cenová soustava	sanace základové spáry JC stanovena na základě OTSKP 2025				
	ZBV: 002	2024_OTSKP		36,986		-----
		ceněno dle OTSKP 2025 "pro""sanaci"				
		"pro most "1,96*0,5*8,59+1,96*0,5*7,55 = 15,817 [A]				
		"pro nábrežní zed" 1,7*0,5*24,905 = 21,169 [B]				
		"Celkem: "A+B = 36,986 [C]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i>				
20	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE	M2	49,236	-----	-----
	Cenová soustava	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE				
		OTSKP 2024				
		"rub opěr + rub opěrné zdi - min. 300g/m2" $(1.2*(7.2+7.6))+((1.1+1.48)/2*24.4) = 49,236$ [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru</i>				
21	224324	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	PILOTY ZE ŽELEZOBETONU C25/30				
	SOD	OTSKP 2024		89,409		-----
	ZBV: 001	"DN630 mm + DN750 mm" $(0.315*0.315*3.1417*6*(2*8+7))+(0.375*0.375*3.1417*7*(8+7)) = 89,409$ [A]		-89,409		-----
		"úprava technologie hlubinného zakládání"				
		-89,409 = - 89,409 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení- upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem- případně zřízení spojovací vrstvy u základů- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů- objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty- ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývajících částí sypaninou nebo kamenivem- odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části- zřízení výplně piloty pod hladinou vody- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- nezahrnuje dodání a osazení výztuže, nezahrnuje vrty	T	0,000	-----	-----
	224365	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B				
	Cenová soustava	VÝZTUŽ PILOT Z OCELI 10505, B500B				
	SOD	OTSKP 2024				
22	ZBV: 001	"DN630 mm - 99kg/m + DN750 mm - 122kg/m3" (0.315*0.315*3.1417*6*(2*8+7))*0.099+(0.375*0.375*3.1417*7*(8+7))*0.122 = 9,918 [A]		9,918	-----	-----
		"úprava technologie hlubinného zakládání"				
		-9,918 = - 9,918 [A]				
		položka zahrnuje:				
23	Specifikace	- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, střihání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování- úpravy výztuže pro zřízení kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže- separaci výztuže- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů	T	10,717	-----	-----
	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ				
		ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem			
24	Cenová soustava	OTSKP 2024	M2	17,035	-----	-----			
	SOD	"OP1, záporny HEB 140 délky 8 m - 19 ks x 33,7 kg/m" (8*(33.7/1000)*19) = 5,122 [A] "OP2, záporny HEB 140 délky 8 m - 12 ks x 33,7 kg/m" (8*(33.7/1000)*12) = 3,235 [B] "zed', záporny HEB 140 délky 6 m - 36 ks x 33,7 kg/m" (6*(33.7/1000)*36) = 7,279 [C] "hmotnost převážek 5.122 rozpěr" 1.399 = 1,399 [D] "Celkem: "5.122+3.235+7.279+1.399 = 17,035 [E]							
	ZBV: 001	"dle RDS OP1 "13*8*0,0337 = 3,505 [A] "dle RDS OP2 "8*8*0,0337 = 2,157 [B] "dle RDS opěrná zed' "25*6*0,0337 = 5,055 [C] "Celkem: "A+B+C = 10,717 [D] "dle PDPS "17,035 = 17,035 [E] D-E = - 6,318 [F]		-6,318		-----			
	Specifikace	položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.							
	22695A	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)		111,400		-----	-----		
		VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)							
		Cenová soustava		OTSKP 2024		111,400	-----	-----	
				"plocha u OP1 + plocha u OP2 + plocha zdi" ((6.4+3.3+2)*2.8)+((2+5)*2.8)+(2.4*(11+13.6)) = 111,400 [A]					
		Specifikace		položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění					
	1002	227821		MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU		M	540,000	-----	-----
		mikropiloty		540,000	-----	-----			
	Cenová soustava	2024_OTSKP							
	ZBV: 001	"pod O1 + O2 = svislé "7"ks "+8"ks ""délka 10 m" = 15,000 [A] A*10 = 150,000 [B] "šikmé O1 + O2 = "7"ks "+8"ks ""délka 10 m" = 15,000 [C] A*10 = 150,000 [D] "pod OZ = svislé "24"ks ""délka 10 m" = 24,000 [E] E*10 = 240,000 [F] B+D+F = 540,000 [I]							



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	Specifikace	<i>Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).</i>	M3	5,120	-----	-----
	23668	TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNĚ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ TĚSNĚNÍ HRADÍCÍCH STĚN ZE ZEMIN DOČASNĚ VČETNĚ ODSTRANĚNÍ				
1001	Cenová soustava	OTSKP 2024 "těsnění zatrubnění koryta na začátku opěrné zdi" (1.6*3.2) = 5,120 [A]	M	660,000	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje zřízení těsnění ze zemin, jeho údržbu během trvání jeho funkce, odstranění a odvoz dle zadávací dokumentace</i>				
26	26122	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 100MM vrty pro mikropiloty OTSKP 2025	M	660,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	ZBV: 001	"pod O1 + O2 = svislé "7"ks "+8"ks ""délka 10 m" = 15,000 [A] A*10 = 150,000 [B] "šikmé O1 + O2 = "7"ks "+8"ks ""délka 10 m" = 15,000 [C] A*10 = 150,000 [D] "pod OZ = svislé "24"ks ""délka 10 m" = 24,000 [E] E*10 = 240,000 [F] "pod OZ = šikmé "12"ks ""délka 10 m" = 12,000 [G] G*10 = 120,000 [H] B+D+F+H = 660,000 [I] <i>položka zahrnuje:</i> <i>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</i> <i>svislou dopravu zeminy z vrtu</i> <i>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</i> <i>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</i>		660,000	-----	-----
26	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</i> <i>svislou dopravu zeminy z vrtu</i> <i>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</i> <i>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</i>	M	318,000	-----	-----
	26175	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM				
	Cenová soustava	OTSKP 2024		464,000	-----	-----
	SOD	"vrty do DN300 - záporové pažení - OP1" (19*8) = 152,000 [A] "vrty do DN300 - záporové pažení - OP2" (12*8) = 96,000 [B] "vrty do DN300 - záporové pažení - zed" (36*6) = 216,000 [C] "Celkem: "152+96+216 = 464,000 [D]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
27	ZBV: 001	"dle RDS OP1 "13*8 = 104,000 [A] "dle RDS OP2 "8*8 = 64,000 [B] "dle RDS opěrná zeď "25*6 = 150,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 318,000 [D] "dle PDPS "464 = 464,000 [E] D-E = - 146,000 [F] <i>položka zahrnuje:</i> <i>přemístění, montáž a demontáž vrtných soupravvislou dopravu zeminy z vrtuvodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládkupřípadně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</i>	M	-146,000		-----
	Specifikace	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM		0,000	-----	-----
	264230	VRTY PRO PILOTY TŘ. II D DO 800MM				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			105,000		-----
28		"uložení na trvalou skládku včetně odvozu dle stavebníka/dodavatele" "na trvalou skládku - vrtý do DN800" (7*(8+7)) = 105,000 [A]	M	-105,000		-----
	ZBV: 001	"úprava technologie hlubinného zakládání" -105 = - 105,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- zřízení vrtu, vislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu-čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu- zabezpečení vrtacích prací- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládkunevykazuje se hluché vrtání</i>				
	Specifikace	VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM		0,000	-----	-----
	264239	VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 700MM				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			138,000		-----
		"uložení na trvalou skládku včetně odvozu dle stavebníka/dodavatele" "na trvalou skládku - vrtý do DN700" (6*(2*8+7)) = 138,000 [A]		-138,000		-----
	ZBV: 001	"úprava technologie hlubinného zakládání" -138 = - 138,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	Specifikace	položka zahrnuje: - zřízení vrtu, svislou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu- čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu- zabezpečení vrtacích prací- dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů- vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod.- v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení- v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní- nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi- nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládkunevykazuje se hluché vrtání	M3	34,114	-----	-----
	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37				
	Cenová soustava	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37		23,009		-----
	SOD	OTSKP 2024				
	ZBV: 001	"dle přílohy 5 - OP1" $((0.65*0.4+0.625*0.25*2)*7.55) = 4,322$ [A]		11,105		-----
		"dle přílohy 5 - OP2" $((0.65*0.4+0.625*0.25*2)*(8.216+0.595)) = 5,044$ [B]				
		"dle přílohy 5 - opěrná zeď" $((0.65*0.4+0.625*0.25*2)*(7.98+7.98+7.87)) = 13,643$ [C]				
		"Celkem: "4.322+5.044+13.643 = 23,009 [D]				
		"dle RDS OP1 "1,46*0,65*7.55 = 7,165 [A]				
		"dle RDS OP2 "1,46*0,65*8,811 = 8,362 [B]				
		"dle RDS opěrná zeď "1,2*0,65*23,83 = 18,587 [C]				
		"Celkem: "A+B+C = 34,114 [D]				
		"dle PDPS "23,009 = 23,009 [E]				
		D-E = 11,105 [F]				
	Specifikace	- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odkružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztlížení práce u kabelových a injektačních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případně zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	T	3,681	-----	-----
		VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B				
30	272365					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1007	Cenová soustava	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	KUS	145,000	-----	-----
		OTSKP 2024				
	Specifikace	"dle pol. 272325 x 160 kg/m3" (23.009*0.160) = 3,681 [A] Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
	285392	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ				
1003	Cenová soustava	OTSKP - 2025	KUS	145,000	-----	-----
	ZBV: 003					
	Specifikace	monolitický ŽB klín - rozdílná výšková úroveň nové římsy a stávající opěrné zdi v napojení - 2 řady po 150 mm (3*2)/0,15+2*2 = 44,000 [A] kotvení dobetonováky napojení do stávající opěrné zdi (1,5*2)/0,15 = 20,000 [B] kotvení obkladu napojení stávající zdi koryta na novou opěru - 9 ks/m2 (6*1,5)*9 = 81,000 [C] Mezisoučet = 145,000 [D] Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případně nutné lešení Položka nezahrnuje: - x				
	286585	KOTVY OCEL INJEKTOVANÉ V PODZEMÍ DL DO 10M ÚNOS PŘES 200KN				
	Cenová soustava	mikropiloty OTSKP 2025	KUS	12,000	-----	-----
	ZBV: 001	2024_OTSKP				
		"pod OZ = šikmé "12"ks""délka 10 m" = 12,000 [A]		12,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	28999	<i>Specifikace</i> Zahrnuje kompletní dodávku kotev délky od 9,01m do 10,00m a únosnosti přes 200kN včetně příslušenství (podložky, matice, injektážního nástavce, injekční a odvodušňovací hadice a pod.), podle požadavků a popisu uvedených v dokumentci pro zadání stavby; - součástí je kompletní osazení kotvy v podzemí, které zahrnuje všechny operace podle technologického předpisu výrobce nutné pro řádné osazení a aktivaci včetně všech pomocných mechanismů, přípravků a hmot (např. injektážní hmoty, injektážního čerpadla a pod.) ; - průkazné a kontrolní zkoušky kotev; - druh, délku, rozmístění a rozsah zkoušek určuje zadávací dokumentace; - vrty pro kotvy nejsou součástí této položky uvedou se v položce 263 - vrty pro svorníky a kotvy v podzemí dl. do 12m. OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE <i>Cenová soustava</i> OTSKP 2024 "geomembrána, těsnící folie z HDPE v přechodové oblasti, min. tl 2mm" "přechodová oblast včetně vytažení pod drenáž" $(2.5 \cdot (7.12 + 7.6)) = 36,800$ [A] "za rubem opěrné zdi včetně vytažení pod drenáž" $(0.93 \cdot 22.1) = 20,553$ [B] "Celkem: "36.8+20.553 = 57,353 [C] <i>Specifikace</i> Položka zahrnuje: - dodávku předepsané fólie- úpravu, očištění a ochranu podkladu- přichycení k podkladu, případně zatížení- úpravy spojů a zajištění okrajů- úpravy pro odvodnění- nutné přesahy- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu	M2	57,353	-----	-----
3 Svislé konstrukce -----						
32	31717	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY <i>Cenová soustava</i> OTSKP 2024 "kotvy říms s povrchovou ochranou dle TZ, TKP 19A, odhad 6 kg/ks, vč. vlepení kotvy 96 vyvrtání otvoru" $((6+10) \cdot 6) = 96,000$ [A] <i>Specifikace</i> Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)	KG	96,000	-----	-----
33	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 <i>Cenová soustava</i> OTSKP 2024 <i>SOD</i> "dle přílohy 15 - levá římsa" $((0.4 \cdot 0.25 + 1 \cdot 0.225) \cdot 5.8) = 1,885$ [A] "dle přílohy 15 - pravá římsa" $((0.5 \cdot 0.3 + 0.49 \cdot 0.3) \cdot (2.6 + 5.65 + 1.9)) = 3,015$ [B] "dle přílohy 15- římsa opěrné zdi" $((0.4 \cdot 0.4) \cdot (0.575 + 7.98 + 7.98 + 7.87)) = 3,905$ [C] "Celkem: "1.885+3.015+3.905 = 8,805 [D]	M3	9,887	-----	-----
				8,805		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	ZBV: 003	monolitický ŽB klín - rozdílná výšková úroveň nové římsy a stávající opěrné zdi v napojení $3*((0,5+0,23)/2)*0,425+0,5*(2,4+0,5)*0,425 = 1,082$ [A] položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrúžovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů		1,082		-----
	Specifikace	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B Cenová soustava OTSKP 2024	T	0,930	-----	-----
	SOD	"dle pol. č.317325 x 94 kg/m3" $(8.805*0.094) = 0,828$ [A]		0,828		-----
	ZBV: 003	monolitický ŽB klín - rozdílná výšková úroveň nové římsy a stávající opěrné zdi v napojení $1,082*0,094 = 0,102$ [A]		0,102		-----
	ZBV: 004			0,000		-----
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74)- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	13,300	-----	-----
	Cenová soustava	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 OTSKP 2024				
	Specifikace	"dle přílohy č.13 - dřik opěrné zdi" $((1.3+1.35)/2*7.87+(1.35+1.42)/2*7.98+(1.42+1.53)/2*7.98)*0.4 = 13,300 [A]$ - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
36	327365	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	2,806	-----	-----
	Cenová soustava	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B OTSKP 2024				
	SOD			2,806		-----
	ZBV: 004	"dle pol.č.327325 x 211 kg/m3" $(13.3*0.211) = 2,806 [A]$		0,000		-----
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
37	389325	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	29,495	-----	-----
		MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
38	Cenová soustava	OTSKP 2024 "dle přílohy č. 11 - OP1" $(0.4*((1.026+1)/2*0.485+(1.8+1.75)/2*0.86+(1.75+1.83)/2*2.94+(1.83+1.79)/2*2.94+(1.79+1.84)/2*0.806)) = 5,626$ [A] "dle přílohy č. 11 - OP2" $(0.4*((1.53+1.54)/2*0.302+(1.73+1.66)/2*1.37+(1.66+1.73)/2*3.01+(1.73+1.69)/2*3.01+(1.69+1.75)/2*0.81)) = 5,771$ [B] "dle přílohy č. 11 - příčel" $(8.08*4.75*0.4) = 15,352$ [C] "dle č. 11 - křídla vpravo" $((((0.89+1.91)/2*1.55+(1.91+1.9)/2*0.5+(1.9+1.84)/2*0.27+(0.78+1.78)/2*1.46+(1.78+1.79)/2*0.5+(1.79+1.74)/2*0.27)*0.4) = 2,746$ [D] "Celkem: "5.626+5.771+15.352+2.746 = 29,495 [E] <i>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</i>	T	6,636	-----	-----
	Specifikace					
	389365	VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			6,636		-----
	ZBV: 004	"dle pol.č.389325 x 225 kg/m3" $(29.495*0.225) = 6,636$ [A]		0,000		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,- separaci výztuže,- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
4 Vodorovné konstrukce -----						
39	451313 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 OTSKP 2024 "blok pod drenáž - OP1 + OP2 + opěrné zdi" $((0.3*0.64*7.12)+(0.3*0.64*7.58)+(0.3*0.64*24.4)) = 7,507 [A]$ - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	7,507	-----	-----
40	451314 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 OTSKP 2024	M3	5,771	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
	45152	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	16,377	-----	-----
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
42		SOD		19,077	-----	-----
		"podsyp 10cm pod betonem dlažby - kam. koryto + " $((29*3.15+4.65*17.07)*0.1)+((1.2*(7.5+9.2))*0.1) = 19,077$ [A]				
	ZBV: 004			-2,700	-----	-----
		méněprácena základě zaměření (157-184)*0,1 = - 2,700 [A]				
43		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení -li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	17,206	-----	-----
		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
43		"šterkopísek těsnící folie - ochr. těsnící folie dle pol. 28999 tl. 2*150 mm" $(57.353*0.15*2) = 17,206$ [A]				
		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení -li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				
	45160	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	3,519	-----	-----
		PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU				
		Cenová soustava				
		OTSKP 2024				
		"obsyp drenáže za rubem stěn - OP1 + OP2 + opěrné zdi" $((0.3*0.3*7.12)+(0.3*0.3*7.58)+(0.3*0.3*24.4)) = 3,519$ [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1004	457384	VYROVNÁVACÍ A SPÁD ŽELEZOBETON DO C25/30 VČET VÝZTUŽE ŽB deska koryta z betonu C25/30 JC stanovena na základě OTSKP 2025 OTSKP - 2024	M3	8,385	-----	-----
	Cenová soustava ZBV: 002	ceněno dle OTSKP 2025 "na základě úpravy koryta pod mostní konstrukcí schválené správcem toku" (1,625+1,625)*8,6*0,3 = 8,385 [A] položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže		8,385		-----
44	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	47,285	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem		
45	Cenová soustava	OTSKP 2024	M3	57,230		-----		
	SOD	"odláždění koryta a svahů na výtoku z lom. kamene tl. do 200 mm do bet. lože C20/25n-XF3," "včetně spárování cement. maltou MC 25 XF4, dlažba dle ČSN 72 1860, tř. jakosti 1" "kam. koryto + kam. svahy na výtoku" (((29*3.15+4.65*17.07)*0.3)+(1.2*(7.5+9.2))*0.3) = 57,230 [A]						
	ZBV: 002	"odpočet na základě úpravy koryta pod mostní konstrukcí schválené správcem toku" -(1,625+1,625)*8,6*0,3 = - 8,385 [A]					-8,385	-----
	ZBV: 003	napojení zdi koryta potoku na nové opěry - náběh z koryta potoka na stávající opěrnou zeď (klín + dozdní vrcholu zdi + náběhy odláždění) 6*0,4*1,5+6*0,4*0,6+2*(0,5*1*1,5) = 6,540 [A]					6,540	-----
	ZBV: 004	méněpráce na základě zaměření (157-184)*0,3 = - 8,100 [A] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)- zřízení spojovací vrstvy- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky- dodávka a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45					-8,100	-----
	Specifikace	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30						
	467314	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30						
	Cenová soustava	OTSKP 2024						
		"prahy v korytě" (4.42+2.43*0.5) = 5,635 [A] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.)- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztlížení práce a úprav kolem nich,- úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení,- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,- případně zřízení spojovací vrstvy u základů						
		Specifikace						
5 Komunikace								

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1005	575C45	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 16 TL. 35MM	M2	41,925	-----	-----
	Cenová soustava	ochrana izolace NK JC stanovena na základě OTSKP 2025				
	ZBV: 002	OTSKP - 2024		41,925		-----
		ceněno dle OTSKP 2025 "plocha převzata z pol.č. 711442"				
		41,925 = 41,925 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů -----						
46	62745	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU				
	SOD	OTSKP 2024		9,350		-----
		"přespárování části kam. zdi na vtoku mostu" (5.5*1.7) = 9,350 [A]				
	ZBV: 003			-9,350		-----
		odpočet množství -9,35 = - 9,350 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitěvyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchuspárováníodklizení sutí a přebytečného materiálu potřebná řešení				
7 Přidružená stavební výroba -----						
47	711111	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY	M2	134,084	-----	-----
	Cenová soustava	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY				
		OTSKP 2024				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
48	711112	"1x pentrace (ALP) + 2x nátěr (ALN)" "základy svisle OP1" $((7.54+2*0.97+7.55)*0.6) = 10,218$ [A] "základy svisle OP2" $((8.65+0.84+0.35+7.78+0.97)*0.6) = 11,154$ [B] "základy vodor. OP1" $((7.54+7.55)*0.27) = 4,074$ [C] "základy vodor. OP2" $((8.65+0.84+0.35+7.78)*0.27) = 4,757$ [D] "základy svisle opěrná zeď" $((23.87*2+0.9)*0.6) = 29,184$ [E] "základy vodor.opěrná zeď" $(23.87*2*0.25) = 11,935$ [F] "stěny rámu - dolní část" $((7.12+7.58+0.49)*1+(7.55+8.41+0.7)*0.4) = 21,854$ [G] "stěna opěrné zdi - dolní část" $(23.87*(0.5+0.9)) = 33,418$ [H] "křídla - vnější 10.218 čelní plochy" $(2.54+2.43+(1.87+0.5+0.9+0.5+1.75+0.78)*0.4) = 7,490$ [I] "Celkem: "10.218+11.154+4.074+4.757+29.184+11.935+21.854+33.418+7.49 = 134,084 [J] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii</i> IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY OTSKP 2024 "NAIP min. tl. 4mm" "stěna rámu zdi - na rubu horní část" $((7.6+7.58+0.49)*(1.2+0.3)+((1.36+1.03)/2+0.3)*59.191) = 111,996$ [A] "křídla - vnitřní plochy" $(3.64+3.44) = 7,080$ [B] "pracovní spáry" $(0.5*(7.12+7.56+8.41+0.7+0.49+7.58+23.87*2)) = 39,800$ [C] "dilatační spáry zdi" $((0.3+0.5)*((0.6+0.25)*2+0.5+1.8)*4) = 12,800$ [D] "Celkem: "111.996+7.08+39.8+12.8 = 171,676 [E] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii</i>	M2	171,676	-----	-----
		Cenová soustava				
		Specifikace				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
49	711432	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	13,473	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "NAIP, min. tl 5mm" $((1.03+0.15)*5.66+(0.52+0.15)*10.14) = 13,473$ [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton				
50	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCI VRSTVOU	M2	41,925	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "NAIP, min. tl 5mm" $5.59*7.5 = 41,925$ [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace- provedení požadovaných zkoušek- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový betonv této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)				
51	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	M2	72,640	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "pracovní spáry, min. 600g/m2" $(0.8*(7.12+7.56+8.41+0.7+0.49+7.58+23.87*2)) = 63,680$ [A] "dilatační spáry zdi, min. 600g/m2" $(0.8*((0.6+0.25)*2+0.5+0.6)*4) = 8,960$ [B] "Celkem: "63.68+8.96 = 72,640 [C]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání předepsaného ochranného materiálu- zřízení ochrany izolace				
52	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	7,572	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "čela rámu až za okapničku" $5.22*(0.5+0.28)+4.73*(0.46+0.28) = 7,572$ [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
53	78383	- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem. NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) Cenová soustava OTSKP 2024 "vnitřní hrana římsy mostu" $((0.125+0.15)*(5.65+10.14)) = 4,342$ [A] - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.	M2	4,342	-----	-----
8 Potrubí -----						
54	81457	POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 500MM Cenová soustava OTSKP 2024 "obnovení kanalizace v opěrné zdi" $2.5 = 2,500$ [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	2,500	-----	-----
55	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Cenová soustava OTSKP 2024 "průchod drenáže opěrami mostu 2.5 opěrnou zdí" $(0.5*(2+3)) = 2,500$ [A]	M	2,500	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
56	87434	<i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM OTSKP 2024 "průchod drenáže opěrami mostu 4.75 opěrnou zdí" $((0.4+0.4+0.15)*(2+3)) = 4,750$ [A]	M	4,750	-----	-----
57	875332	<i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklonzahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapáženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vodynezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH OTSKP 2024 $(3.5+4.5+24) = 32,000$ [A]	M	32,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
58	9112B1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	43,540	-----	-----
		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			40,540		-----
		"zábradlí na římsách mostu 40.54 opěrné zdi" (6.5+10.14+23.9) = 40,540 [A]		3,000		-----
	ZBV: 003					
		doplnění zábradlí oddělující vjezd k domu č.p. 43 od koryta potoku 3 = 3,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravykotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinakpřípadně nivelační hmoty pod kotevní desky				
59	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	16,000	-----	-----
		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
		"opěry mostu" (2+2) = 4,000 [A]				
		"v římsách mostu 4 zdí" (6+6) = 12,000 [B]				
		"Celkem: "4+12 = 16,000 [C]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu				
60	933331	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	0,000	-----	-----
		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM V TRUBKÁCH PILOT SYSTÉMOVÝCH				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			2,000		-----
		"OP1 + OP2" 1+1 = 2,000 [A]		-2,000		-----
	ZBV: 001					
		"úprava technologie hlubinného zakládání"				
		-2 = - 2,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje kompletní dodávku se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi; - veškeré potřebné mechanismy; - podklady a dokumentaci zkoušky; - případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky; - veškerá zkušební a měřicí zařízení vč. opotřebení a nájmu; - výpomoc při vlastní zkoušce; - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení, včetně všech měření a dalších potřebných činností; - dodávka a montáž měřících trubek.				
61	933333	ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH	KUS	0,000	-----	-----
		ZKOUŠKA INTEGRITY ULTRAZVUKEM ODRAZ METOD PIT PILOT SYSTÉMOVÝCH				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			16,000		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
62	ZBV: 001	"OP1 + OP2 + zeď" 4+4+8 = 16,000 [A] "úprava technologie hlubinného zakládání" -16 = - 16,000 [A] <i>Položka obsahuje podklady a dokumentaci zkoušky; - případné stavební práce spojené s přípravou a provedením zkoušky; - veškerá zkušební a měřicí zařízení vč. opotřebení a nájmu; - výpomoc při vlastní zkoušce; - provedení vlastní zkoušky a její vyhodnocení.</i>		-16,000		-----
	Specifikace					
	936502R	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK ukončení izolace pod římsou křidel dle listu 401.24VL 4/2015 přítlačná lišta ocel S235 P5*40 mm pozinkovaná ponorem 80 mikronů upevňovací vruty M10-70 z korozivzdorné oceliA2 - vrty á 0,3 m přítlačná lišta podmazaná izolační stěrkou, těsnění dle listu 208.08 VL 4/2015 vč. provedení vrtů a kotvení	KG	60,732	-----	-----
63	Cenová soustava	R-položka "ukončení izolace pod římsou křidel dle listu 401.24VL 4/2015" "přítlačná lišta ocel S235 P5*40 mm pozinkovaná ponorem 80 mikronů" "upevňovací vruty M10-70 z korozivzdorné oceliA2 - vrty á 0,3 m" "přítlačná lišta podmazaná izolační stěrkou, těsnění dle listu 208.08 VL 4/2015" "vč. provedení vrtů a kotvení" "délka x hmotnost (vč. vrtů) - křídla mostu" (2.47+2.05)*2.1 = 9,492 [A] "délka x hmotnost (vč. vrtů) - římsa opěrné zdi" 24.4*2.1 = 51,240 [B] "Celkem: "9.492+51.24 = 60,732 [C]				
	938452	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KŘEMIČ PÍSKEM	M2	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
64	SOD			9,350		-----
	ZBV: 004	"stávající kamen.zdi na vtoku mostu" 5.5*1.7 = 9,350 [A] méněpráce na základě zaměření -9,35 = - 9,350 [A] <i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i>		-9,350		-----
	Specifikace					
64	96618	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH	T	0,729	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
65		"vč. odvozu na skládku zhotovitele, naložení, vyložení - odkup zhotovitelem za cenu šrotu" "do šrotu - zábradlí na mostě, trubky hmotnost 7 kg/bm" $((3.05+3.1+4.03)*4+1.5*6+9.8*2+0.65*6+0.75*2)*0.007 = 0,523$ [A] "do šrotu - zábradlí na zdi, hmotnost U profilu 5,6 kg/bm" $(25.5+9*1.0)*0.0056 = 0,193$ [B] "do šrotu - svislý U profil hrazení na vtoku mostu 8,6 kg/bm" $1.53*0.0086 = 0,013$ [C] "Celkem: $0.523+0.193+0.013 = 0,729$ [D] <i>položka zahrnuje:</i> - rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	Specifikace	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM	M3	110,977	-----	-----
	Cenová soustava	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM DO 20KM OTSKP 2024				
	SOD			109,177		-----
66		"odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů" "kam. základy" $(0.95*(0.6+0.17)*7.9) = 5,779$ [A] "opěry" $((0.55*1.36+0.25*0.28)*7.6*2) = 12,434$ [B] "opěrná zed" $((2.3+1.87)/2*27.06*0.6) = 33,852$ [C] "křídla" $((3.3+3.17)*1.64*0.5) = 5,305$ [D] "kam. dno" $((29*3+7.6*2.05+8.2*1.8)*0.3) = 35,202$ [E] "kam svahy na výtoku" $((2.4*1.5+2.1*1.5)*8.2*0.3) = 16,605$ [F] "Celkem: $5.779+12.434+33.852+5.305+35.202+16.605 = 109,177$ [G] napojení zdi koryta potoku na nové opěry - odbourání části stávající opěrné zdi $6*0,6*0,5 = 1,800$ [A] <i>položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	Specifikace	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3	12,451	-----	-----
	Cenová soustava	VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM OTSKP 2024				
	ZBV: 003			1,800		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-201] - MOST EV.Č.2861-2

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
67	969257	"odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů" "mostní deska" $(0.3*2.7*7.36) = 5,962$ [A] "římsy mostu" $(0.4*0.18*3.05+(0.49*0.36+0.19*0.16)*9.23) = 2,128$ [B] "žb. sloupy" $(0.24*0.24*0.77*4) = 0,177$ [C] "římsa zdi" $(0.15*0.6*27.6) = 2,484$ [D] "přibetonávka u paty opěrné zdi" $(0.7*15*0.1) = 1,050$ [E] "bet. Torkret na začátku opěrné zdi" $(1.3*0.1*5) = 0,650$ [F] "Celkem: $5.962+2.128+0.177+2.484+1.05+0.65 = 12,451$ [G] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M	2,500	-----	-----
		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ Cenová soustava OTSKP 2024 "odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů, vč. poplatků za skládku" "vybourání části kanalizace v opěrné zdi" $2.5 = 2,500$ [A] <i>- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů</i>				
68	97817	ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE Cenová soustava OTSKP 2024 "odvoz na skládku dle zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozů" "izolace mostní desky 41.948 rubu opěr" $(7.4*2.7+(7.03+6.7)*1.6) = 41,948$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.Položka nezahrnuje:</i> <i>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</i>	M2	41,948	-----	-----



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ (M - SILNICE)**Objekt: **33163a - 2. ČÁST (MOST)**Rozpočet: **[33163a]/[SO-990] - VRN**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-990] - VRN

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO-990 VRN						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02730R	VYTYČENÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí před zahájením stavebních prací a během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech pozemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu pozemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Přechody nutno ochránit. PEVNÁ CENA Cenová soustava Bez vazby na CS "vytyčení stávajících podzemních sítí" 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
2	02910A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem PEVNÁ CENA Cenová soustava R-položka "oddělovací geometrické plány pro vypořádání" 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	-----	-----
3	02910B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Veškerá zaměření nutná k realizaci díla (např. vytyčení stavby, potřebná zaměření a geodetické práce v průběhu výstavby - zaměření vrstev pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a dálkových výměr, obvod staveniště apod.). Včetně ochrany vytyčovací bodů. 3x tištěná + 1x elektronicky PEVNÁ CENA Cenová soustava R-položka "vytyčení obvodu stavby 1 nových konstrukcí" 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	-----	-----
4	02911A	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá zaměření nutná k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla. Včetně ochrany vytyčovací bodů. Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby v délce stavby tj. xy m. Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou. 3x tištěná + 1x elektronicky PEVNÁ CENA Cenová soustava R-položka "zaměření skutečného provedení stavby vč. vodního toku s okolím 50m dle požadavku správce toku Povodí Vltava s.p." 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	-----	-----
5	02911C	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-990] - VRN

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6		Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS. - Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.				
	Cenová soustava	3x tištěné paré + el. nosič PEVNÁ CENA R-položka "zaměření skutečného provedení stavby vč. vodního toku s okolím 50m dle požadavku správce toku Povodí Vltava s.p." 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>				
	02911D	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
7		Geodetického zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	R-položka "zaměření skutečného provedení stavby vč. vodního toku s okolím 50m dle požadavku správce toku Povodí Vltava s.p." 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>				
	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plánu údržby a sledování mostu Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg a *.pdf PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
8		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE plánu údržby a sledování mostu Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg a *.pdf PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "vypracování plánu údržby 1 sledování mostu" 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými pracemi</i>				
	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU PEVNÁ CENA	KUS	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "včetně stanovení zatížitelnosti" 1 = 1,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-990] - VRN

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
	02943A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Dokumentace bude požadována (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 1x CD cena za vypracování - RDS. Realizační dokumentace bude zpracována na všechny trvalé stavební objekty. Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg a *.pdf PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
10	Cenová soustava	OTSKP 2023 "ZDS, RDS" 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
11	02943B	OSTATNÍ POŽADAVKY - POVODŇOVÝ A HAVARIJNÍ PLÁN Havarijní plán a protipovodňový plán (2x tiskem). Zadavatel poskytne otevřený formát *.dwg a *.pdf. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	R-položka 1 = 1,000 [A]				
12	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu dwg. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
13	Cenová soustava	OTSKP 2024 "1x digitální verze + 4x tištěná verze" 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
14	02946F	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	R-položka "digitální podoba, členění dle datumu, postup výstavby, před zakrýváním konstrukcí apod." 1 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
15	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
	02946R	OSTAT POŽADAVKY - PASPORTIZACE OBJEKTŮ PŘED A PO VÝSTAVBĚ	KPL	1,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-990] - VRN

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14		Pasportizace nemovitosti v zájmovém území celé akce před zahájením a po dokončení prací, dopravního značení, vybavení komunikace - odvodnění příkopu, vodní tok, přilehlé pozemky, nemovitosti a objekty inženýrských sítí (v zájmovém prostoru). Projednání pasportizace provedené před zahájením prací. Následně pasportizace po dokončení akce s propojením a prokázáním stavu konstrukcí, objektů a pozemků před a po akci. Celkem pasportizace včetně kompletní dokumentace v tištěné podobě a předání na CD dle SOD. PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	R-položka 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>				
	02946V	OSTAT POŽADAVKY - PASPORT - VIDEOZÁZNAM OBJÍZDNÝCH TRAS Pasportizace + videozáznam objízdnych tras zahájením a po dokončení prací. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
15		Pasportizace + videozáznam objízdnych tras zahájením a po dokončení prací. PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	R-položka "digitální podoba, pasport + videozáznam objízdnych tras - před 1 po realizaci" 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech-zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>				
	02950A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZABEZPEČENÍ PŘÍSTUPŮ DO DOTČENÝCH NEMOVITOSTÍ Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,...Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	-----	-----
16		Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,...Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby. PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	R-položka "provizorní lávky, přejezdy apod." 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými pracemi</i>				
	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA PEVNÁ CENA	KUS	1,000	-----	-----
17		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA PEVNÁ CENA				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "první hlavní mostní prohlídka" 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje :</i> <i>- úkony dle ČSN 73 6221- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou-vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu</i>				
	029611G	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR GEOLOGA OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR PEVNÁ CENA	HOD	1,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163a]/[SO-990] - VRN

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	Cenová soustava	R-položka	KUS			
	SOD			8,000		-----
		8 = 8,000 [A]				
	ZBV: 004			-7,000		-----
19	Specifikace	méněpráce dle skutečnosti -7 = - 7,000 [A] zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem geotechnika z důvodu zásahu do aktivní zóny - viz Technická zpráva SO 125.2	KUS			
	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE		1,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024 Položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce				
	Specifikace	- základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti Položka nezahrnuje: - x				
19	03710R	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - VÝHYBNY AUTOBUSŮ POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY - VÝHYBNY AUTOBUSŮ PEVNÁ CENA	KPL			
	Cenová soustava	OTSKP 2023 "dodáva, montáž, demontáž - panelové zpevněné plochy pro vyhýbání autobusů po objízdných tras" 1 = 1,000 [A] zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele - výhybna pro BUS na objížděné trase o rozměrech 3x25 m z opakovaně použitelného materiálu (opakovaně použité betonové panely s podsypem z recyklátu)		1,000	-----	-----
	Specifikace					



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **33163ab - III/2861 Dřevěnice 1. a 2. část - KRAJ (M - SILNICE)**Objekt: **33163b - 1. ČÁST**Rozpočet: **[33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST**Objednatel: **Královéhradecký kraj**Zhotovitel dokumentace: **Atelier PROMIKA s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání: Tomáš Vozábal

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 13.09.2024

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 125.1 SILNICE III/2861 - 1. ČÁST						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
3	014212	POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE	T	113,184	-----	-----
	Cenová soustava	pořízení ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele 2024_OTSKP				
	Specifikace	"dle pol. 18221: "628,8*0,1*1,8 = 113,184 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvirkou zemníku) Položka nezahrnuje: - x				
1	015111.a	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 919,487	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	SOD			1 660,960		-----
		"dle pol. 11130: "628,8*0,1*1,6 = 100,608 [A] "dle pol. 113328: "45,406*2,0 = 90,812 [B] "dle pol. 122738: "18,0*1,8 = 32,400 [C] "dle pol. 123738: "669,24*1,8 = 1 204,632 [D] "dle pol. 12922: "150,45*0,05*1,6 = 12,036 [E] "dle pol. 12924: "311,1*0,15*1,9 = 88,664 [F] "dle pol. 12931: "155,0*0,25*1,6 = 62,000 [G] "dle pol. 132738: "38,06*1,8 = 68,508 [H] "dle pol. 966128: "0,5*2,6 = 1,300 [I] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 1 660,960 [J]				
	ZBV: 001			235,127		-----
		dle položky 123738 130,626*1,8 = 235,127 [A] Celkové množství = 235,127				
	ZBV: 002			23,400		-----
		výkopek po vpusti a obrubě 13*1,8 = 23,400 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	39,410	-----	-----
	015140.b	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV				
	Cenová soustava	OTSKP 2024 "dle pol. 113158: "3,366*2,4 = 8,078 [A] "dle pol. 966168: "2,61*2,4 = 6,264 [B] "dle pol. 966345: "31,4*0,52 = 16,328 [C] "dle pol. 966346: "11,0*0,74 = 8,140 [D] "dle pol. 96687: "1*0,6 = 0,600 [E] "Celkem: "A+B+C+D+E = 39,410 [F]				
	Specifikace	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
1 Zemní práce -----						
4	11130	SEJMUTÍ DRNU vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele předpoklad vrchní část stávajících zatravněných ploch (drn, degradovaná ornice nevhodná pro další použití). V případě získání kvalitní zeminy vhodné k následnému zpětnému rozproštění bude tato deponována a přednostně využita v rámci ohumusování.	M2	628,800	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP "Přípravné a bourací práce - zeleň" "Sejmutí stáv. drnu v tl. 100mm: "628,8 = 628,800 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou dopravu a uložení na skládku Položka nezahrnuje: - x				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	113158	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu a místo uložení	M3	3,366	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
6		"Přípravné a bourací práce - sjezd (asfaltový)"	M3	203,094	-----	-----
		"vybourání betonového krytu tl. 150 mm: "22,44*0,15 = 3,366 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM vč. dopravy na mezideponii / sklad stavby dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na mezideponii				
	Cenová soustava	2024_OTSKP	M3	169,884	-----	-----
	SOD					
		"Přípravné a bourací práce - recyklace za studena na místě"				
		"odkop nestmelených vrstev tl. 180 mm pro následnou recyklaci: "943,8*0,18 = 169,884 [A]				
	ZBV: 001		M3	33,210	-----	-----
		odkop nestmelených vrstev tl.180 mm pro následnou recyklaci 123,0*1,5*0,18 = 33,210 [A]				
		Celkové množství = 33,210				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	113328	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu a místo uložení	M3	45,406	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	11372	"Přípravné a bourací práce -" "- sjezd (nestmelený)" "odstranění šterku tl. 250 mm: "62,22*0,25 = 15,555 [A] "- sjezd (asfaltový)" "odstranění šterku tl. 190 mm: "22,44*0,19 = 4,264 [B] "odstranění šterku tl. 290 mm:" 88,23*0,29 = 25,587 [C] "Celkem: "A+B+C = 45,406 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	365,568	-----	-----
		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH ZAS - T1 - vč. odvozu a uskladnění dle dispozic zhotovitele (Zhotovitel v ceně zohlední možnost použití materiálu zpět na stavbě) POZN.: Vyfrézovaný materiál zůstává zhotoviteli. 2024_OTSKP "Přípravné a bourací práce - recyklace za studena na místě" "vyfrézování asfaltové vozovky tl. 100 mm celoplošně: "3655,68*0,1 = 365,568 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
9	113764	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 400MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE příprava drážky pro zálivku, vč. vyčištění drážky a likvidace odpadu (rozměry min. 12/25 mm)	M	145,000	-----	-----
		2024_OTSKP <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
10	122738	ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu a místo uložení	M3	18,000	-----	-----
		2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	123738	"Zemní práce" "Výkop v TT I. (odkop pod nezpevněnou kajnicí, vytvarování příkopu a zemního tělesa pro napojení): "18,0 = 18,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	811,866	-----	-----
		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM				
		vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu a místo uložení				
		2024_OTSKP				
		"Přípravné a bourací práce - sanace aktivní zóny " "odkop podkladních vrstev tl. 600 mm: "1115,4*0,6 = 669,240 [A]				
		odkop podkladních vrstev tl. 600mm 123,0*1,77*0,6 = 130,626 [A] Celkové množství = 130,626				
		odkop pro obruby 80*0,5*0,3 = 12,000 [A]		12,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12		<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	203,094	-----	-----
	125731	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 1KM vč. dopravy z mezideponie / skladu stavby dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu z mezideponie				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"dle pol. 17110: "169,884 = 169,884 [A]				
	ZBV: 001	dle pol. 17110 33,210 = 33,210 [A]		169,884		-----
				33,210		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - práce spojené s otvirkou zemníku				
13	125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. dopravy ornice / zeminy schopné zúrodnění dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu ze zemníku	M3	62,880	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP "dle pol. 18221: "628,8*0,1 = 62,880 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	12922	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - práce spojené s otvirkou zemníku	M2	150,450	-----	-----
		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele 2024_OTSKP "Přípravné a bourací práce -" "- sjezd (nestmelený)" "odstranění drnu tl. 50 mm: "62,22 = 62,220 [A]" "- sjezd (asfaltový)" "odstranění drnu tl. 50 mm: "88,23 = 88,230 [B]" "Celkem: "A+B = 150,450 [C]" <i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
15	12924	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele 2024_OTSKP "Přípravné a bourací práce - nezpevněná krajnice" "odstranění drnu ze zarostlé krajnice tl. 50 mm + odstranění šterkové krajnice tl. 100 mm: "311,1 = 311,100 [A]"	M2	311,100	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	155,000	-----	-----
	12931	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele				
17	Cenová soustava	2024_OTSKP "Přípravné a bourací práce - odvodnění" "pročištění příkopů (do 0,25 m3/m): "155,0 = 155,000 [A]	M3	39,060	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM vč. odvozu na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu a místo uložení				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD					
		"Zemní práce - odvodnění"				
		"Výkop rýhy v TT I. pro -"				
		"- posun uliční vpusti - výkop pro přípojku: "2,0 = 2,000 [A]				
		"- propustek sjezdu -"				
		" - č. 1: "11,73 = 11,730 [B]				
		" - č. 2: "5,52 = 5,520 [C]		38,060	-----	-----
		" - č. 3: "7,25 = 7,250 [D]				
		" - č. 4: "1,24 = 1,240 [E]				
		" - č. 5: "0,99 = 0,990 [F]				
		" - č. 6: "1,18 = 1,180 [G]				
		" - č. 7: "0,90 = 0,900 [H]				
		" - č. 8: "7,25 = 7,250 [I]				
		"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+I = 38,060 [J]				
	ZBV: 002					
		hloubení nové vpusti 1 = 1,000 [A]				
				1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	17110	Specifikace Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	203,094	-----	-----
		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM				
		2024_OTSKP				
		Cenová soustava SOD ZBV: 001 "Nové plochy - recyklace" "zpětné uložení nestmelených vrstev tl. 180 mm pro následnou recyklaci: "943,8*0,18 = 169,884 [A] "zpětné uložení nestmelených vrstev tl. 180 mm pro následnou recyklaci: 123,0*1,5*0,18 = 33,210 [A]				
				169,884		-----
				33,210		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	17120 Cenová soustava SOD ZBV: 001	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3			
		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ		855,926	-----	-----
		2024_OTSKP		725,300		-----
		"dle pol. 122738: "18,0 = 18,000 [A] "dle pol. 123738: "669,24 = 669,240 [B] "dle pol. 132738: "38,06 = 38,060 [C] "Celkem: "A+B+C = 725,300 [D] dle pol. 123738 130,626 = 130,626 [A]		130,626		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	13,570	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		"Nové konstrukce - odvodnění"				
		"obsyp trouby / podsyp žlabu ze štěrku dle ŠDa 0/32 - propustek sjezdu -"				
		"- č. 1: "3,84 = 3,840 [A]				
		"- č. 2: "2,00 = 2,000 [B]				
		"- č. 3: "2,74 = 2,740 [C]				
		"- č. 4: "0,59 = 0,590 [D]				
		"- č. 5: "0,46 = 0,460 [E]				
		"- č. 6: "0,57 = 0,570 [F]				
		"- č. 7: "0,41 = 0,410 [G]				
		"- č. 8: "2,96 = 2,960 [H]				
		"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 13,570 [I]				
		<i>Položka zahrnuje:</i>				
		- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace				
		- úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností				
		- hutnění i různé míry hutnění				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
		- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
		- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálu				
		- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy				
		- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží				
		- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží				
		- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů				
		- zřízení lavic na svazích				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
		<i>Položka nezahrnuje:</i>				
		- x				
		<i>Způsob měření:</i>				
		- zemina vytlačena potrubím o DN 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
22	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	1 333,110	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			1 115,400		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 001	"Přípravné a bourací práce - sanace aktivní zóny" "zhutnění podloží na 100 % PS: "1115,4 = 1 115,400 [A]		217,710		-----
		"Přípravné a bourací práce - sanace aktivní zóny" zhutnění podloží na 100 % PS 123,0*1,77 = 217,710 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
		23	18130	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ	M2	628,800
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		"Přípravné a bourací práce - zeleň" "Urovnání ploch pro ohumusování - dle pol. 18221: "628,8 = 628,800 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
		24	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M	M2	628,800
	Cenová soustava	přev. svah, příkopy 2024_OTSKP				
		"Nové plochy - zeleň" "Rozprostření ornice v tl. 100mm: "628,8 = 628,800 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
		25	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	628,800
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		"dle pol. 18221: "628,8 = 628,800 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
		Specifikace				
2 Základy -----						
26	21152	SANAČNÍ ŽEBRA Z KAMENIVA DRCENÉHO ŠD	M3	533,244	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem		
27	SOD	"Nové plochy - sanace aktivní zóny"	M2	446,160		-----		
		"Uložení ŠDa 0/63 tl. 0,4m do AZ vč. zhutnění: "1115,4*0,4 = 446,160 [A]						
	ZBV: 001			87,084		-----		
		"Nové plochy - sanace aktivní zóny"						
		"Uložení ŠDa 0/63 tl. 0,4m do AZ vč. zhutnění 217,71*0,4 = 87,084 [A]						
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku a uložení předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu, - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál. Položka nezahrnuje: - x						
	21461	SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE		1 948,770		-----	-----	
		netkaná, CBR>2 kN, odolnost proti proražení<20 mm, tažnost > 10 %						
	Cenová soustava	2024_OTSKP						
	SOD			1 630,200		-----	-----	
		"Nové plochy - sanace aktivní zóny"						
		"instalace separační geotextilie (obalení): "1630,20 = 1 630,200 [A]						
	ZBV: 001			318,570		-----		
		"Nové plochy - sanace aktivní zóny"						
		instalace separační geotextilie (obalení): 123,0*2,59 = 318,570 [A]						
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy (nezapočítávají se do výměry) - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu Položka nezahrnuje: - x						
	4 Vodorovné konstrukce -----							
	28	45131A	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25	M3		4,885	-----	-----
		Cenová soustava	2024_OTSKP					
		SOD				4,226		-----
			"Nové konstrukce - odvodnění"					
			"betonové lože C20/25n-XF4 tl. 100 mm - propustek sjezdu -"					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: 004	"- č. 1: "13,04*0,1 = 1,304 [A] "- č. 2: "9,74*0,1 = 0,974 [B] "- č. 3: "9,74*0,1 = 0,974 [C] "- č. 8: "9,74*0,1 = 0,974 [D] " Celkem: "A+B+C+D = 4,226 [E] vícepráce na základě zaměření 6,59*0,1 = 0,659 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x		0,659		-----
29	451385 Cenová soustava	PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C30/37 VČET VÝZTUŽE 2024_OTSKP "Nové konstrukce - odvodnění" "ŽB podkladní deska tl. 180 mm (podkladní beton C30/37 vyztužený 2x KARI sítí pr.6 mm, oka 100x100 mm) - propustek sjezdu -" "- č. 4: "5,20*0,18 = 0,936 [A] "- č. 5: "4,12*0,18 = 0,742 [B] "- č. 6: "5,04*0,18 = 0,907 [C] "- č. 7: "3,60*0,18 = 0,648 [D] " Celkem: "A+B+C+D = 3,233 [E]	M3	3,233	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - povrchovou antikorozní úpravu výztuže - separaci výztuže - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	9,072	-----	-----
	Cenová soustava SOD	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 2024_OTSKP "Nové konstrukce - odvodnění" "posun uliční vpusti -" "- pískové lože: "2,0 = 2,000 [A] "- hutněný obsyp přípojky z ŠP: "1,33 = 1,330 [B] "- hutněný ŠP podsyp 0/16 tl. 100 mm: "1,32*0,1 = 0,132 [C] "Mezisoučet: "A+B+C = 3,462 [D] "štěrkopískové lože, tl. 100 mm - propustek sjezdu -" "- č. 1: "15,06*0,1 = 1,506 [E] "- č. 2: "9,62*0,1 = 0,962 [F] "- č. 3: "12,09*0,1 = 1,209 [G] "- č. 8: "12,74*0,1 = 1,274 [H]		8,413	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	ZBV: 004	"Mezisoučet: "E+F+G+H = 4,951 [I] "Celkem: "D+I = 8,413 [J] vícepráce na základě zaměření 6,59*0,1 = 0,659 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - <i>dodávku předepsaného kameniva</i> - <i>mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení</i> - <i>není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> - x		0,659		-----
	457314 Cenová soustava	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30 2024_OTSKP "Nové konstrukce - odvodnění" "kladecí kryt tl. 30 mm - beton C25/30 (kam. max 10 mm) - propustek sjezdu -" "- č. 4: "5,20*0,03 = 0,156 [A] "- č. 5: "4,12*0,03 = 0,124 [B] "- č. 6: "5,04*0,03 = 0,151 [C] "- č. 7: "3,60*0,03 = 0,108 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 0,539 [E]	M3	0,539	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	Specifikace	Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody Položka nezahrnuje: - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	3,558	-----	-----
	467314 Cenová soustava	STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 2024_OTSKP "Nové konstrukce - odvodnění" "betonový práh 400x600 mm C25/30-XF4 - propustek sjezdu -" "- č. 1: "4,20*0,4*0,6 = 1,008 [A] "- č. 2: "3,54*0,4*0,6 = 0,850 [B] "- č. 3: "3,54*0,4*0,6 = 0,850 [C] "- č. 8: "3,54*0,4*0,6 = 0,850 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 3,558 [E] Položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů Položka nezahrnuje: - x				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5 Komunikace						
34	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	1 333,110	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"Nové plochy - sanace aktivní zóny"		1 115,400		-----
	ZBV: 001	"štěrkodrt' ŠDa 0/32 tl. 200 mm: "1115,4 = 1 115,400 [A]		217,710		-----
35	56366	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM	M2			
	Cenová soustava	2024_OTSKP		172,890	-----	-----
	Specifikace	"Nové plochy -"				
		"- sjezd (nestmelený)"				
36	567541	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM TL DO 200MM	M2	3 831,120	-----	-----
	Specifikace	"doplnění sjezdu tl. 300 mm, R-mat 0/22: "62,22 = 62,220 [A]				
		"- sjezd (asfaltový)"				
		"doplnění sjezdu tl. 300 mm, R-mat 0/22: "110,67 = 110,670 [B]				

5 Komunikace

"Nové plochy - sanace aktivní zóny"

"štěrkodrt' ŠDa 0/32 tl. 200 mm: "1115,4 = 1 115,400 [A]

"Nové plochy - sanace aktivní zóny"

"štěrkodrt' ŠDa 0/32 tl. 200 mm: 217,71 = 217,710 [A]

Položka zahrnuje:

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry

Položka zahrnuje:

- dodání recyklátu v požadované kvalitě
- očištění podkladu
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů
- úpravu napojení, ukončení

Položka nezahrnuje:

- postřiky, nátěry



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
37	56963	RS C 0/32 dle TP 208 ; tl. 180 mm Zahrnuje rozfrézování podkladu, případné přidání doplňkového kameniva podle výsledků průkazní zkoušky, dále reprofilace do požadovaných sklonových poměrů a přehutnění vrstvy, dávkování cementu (předp.) 3,0 - 6,0% dle ČSN 736147. Přesný způsob sanace (receptura) a její rozsah bude upřesněn dle skutečné situace na stavbě, dle průkazních vzorků! Kompletní provedení vč. zhutnění a úpravy příčných a podélných sklonů! 2024_OTSKP "Nové plochy - recyklace za studena na místě" "RS C 0/32: "3831,12 = 3 831,120 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	287,640	-----	-----
	Cenová soustava	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM 2024_OTSKP "Nové plochy - nezpevněná krajnice" "doplnění nezpevněné krajnice tl. 150 mm, R-mat 0/22: "287,64 = 287,640 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
38	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 2024_OTSKP "Nové plochy - recyklace za studena na místě" "PS-C ; 0,4 kg/m2"" : "3764,82 = 3 764,820 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	3 764,820	-----	-----
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 2024_OTSKP				
39	574A33	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM 2024_OTSKP	M2	3 824,490	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40		"Nové plochy -"	M2	3 764,820	-----	-----
		"- recyklace za studena na místě"				
		"ACO 11 ; tl. 40mm: "3713,82 = 3 713,820 [A]				
		"- sjezd (asfaltový)"				
		"ACO 11 ; tl. 40mm: "110,67 = 110,670 [B]				
		"Celkem: "A+B = 3 824,490 [C]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
		Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	574E56	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 60MM				
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		"Nové plochy - recyklace za studena na místě"				
		"ACP 16+ ; tl. 60mm: "3764,82 = 3 764,820 [A]				
		Položka zahrnuje: - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace	Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
8 Potrubí -----						
41	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	5,100	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			3,400		-----
		"Nové konstrukce - odvodnění"				
		"posun uliční vpusti - přípojka DN200 plast: "3,4 = 3,400 [A]				
	ZBV: 002			1,700		-----
		napojení nové vpusti 1,7 = 1,700 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42	Specifikace	Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	KUS			
	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ		3,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			2,000		-----
43	ZBV: 002	"Nové konstrukce - odvodnění" "posun uliční vpusti - "nová UV - betonové dílce D500 s mříží z litiny D400 s košem na splaveniny: "2 = 2,000 [A]	KUS	1,000		-----
	Specifikace	nová vpust' 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x				
	89911G	LITINOVÝ POKLOP D400		8,000	-----	-----
	Cenová soustava	zahrnuje vyjmutí stávajícího poklopu vč. rámu, jeho likvidaci a osazení nového poklopu s rámem (litina / beton, dle stáv.) – rezervní položka, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele! 2024_OTSKP "Ostatní" "rektifikace povrchových znaků IS - poklopy - výměna (předp. 50%): "8 = 8,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	10,000	-----	-----
	89913	KRYCÍ HRNCE SAMOSTATNÉ				
		zahrnuje vyjmutí stávajícího krycího hrnce šoupěte/hydrantu, jeho likvidaci a osazení nového krycího hrnce šoupěte/hydrantu – rezervní položka, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele!				
45	Cenová soustava	2024_OTSKP	KUS	16,000	-----	-----
		"Ostatní"				
		"rektifikace povrchových znaků IS - šoupata, hydranty - výměna (předp. 50%): "10 = 10,000 [A]				
46	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsané hrnce mříže včetně rámu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	20,000	-----	-----
	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ				
		zahrnuje vyjmutí stávajícího poklopu, jeho likvidaci a osazení nového poklopu – rezervní položka, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele!				
47	Cenová soustava	2024_OTSKP	KUS	3,000	-----	-----
		"Ostatní"				
		"rektifikace povrchových znaků IS - šoupata, hydranty: "20 = 20,000 [A]				
47	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	2,000	-----	-----
	899901	PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK				
		zahrnuje vyjmutí stávajícího přípoje, jeho likvidaci a osazení nového přípoje – rezervní položka, čerpáno v rozsahu dle pokynu objednatele!				
	Cenová soustava	2024_OTSKP		1,000	-----	-----
	SOD	"Nové konstrukce - odvodnění"				
		"posun uliční vpusti - nové UV"" - napojení: "2 = 2,000 [A]				
ZBV: 002						



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	napojení nové vpusti 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - řez na potrubí - dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur Položka nezahrnuje: - x				
9 Ostatní konstrukce a práce -----						
48	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"Stálé dopravní zařízení"		2,000		-----
	ZBV: 003	"výměna DZ - montáž" nových Z11g: "2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x		-2,000		-----
49	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	POZN.: Demontovaný materiál zůstává zhotoviteli. 2024_OTSKP				
	Specifikace	"Stálé dopravní zařízení" "výměna DZ - demontáž Z11g: "2 = 2,000 [A] Položka zahrnuje: - demontáž stávajícího sloupku - jeho odvoz do skladu nebo na skládku Položka nezahrnuje: - x				
50	91297	DOPRAVNÍ ZRCADLO	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	vč. vybourání stáv. - Demontovaný materiál zůstává zhotoviteli. 2024_OTSKP				
	Specifikace	"Stálé dopravní zařízení" "výměna DZ - dopravní zrcadlo obdélníkové: "2 = 2,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
51	914131	Specifikace Položka zahrnuje: - dodání a osazení zrcadla včetně nutných zemních prací - předepsaná povrchová úprava - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	21,000	-----	-----
		Cenová soustava 2024_OTSKP				
		SOD "Stálé dopravní značení" "výměna SDZ - montáž nových DZ -" "IZ4a: "1 = 1,000 [A] "IZ4b: "1 = 1,000 [B] "P2: "3 = 3,000 [C] "P4: "2 = 2,000 [D] "E2b: "4 = 4,000 [E] "P6: "2 = 2,000 [F] "IS3a: "2 = 2,000 [G] "IS3c: "2 = 2,000 [H] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 17,000 [I]				
		ZBV: 003 výcepráce na DZ (P6, P2, 2x E2b) 4 = 4,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení Položka nezahrnuje: - x				
52	914133	Specifikace DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	17,000	-----	-----
		POZN.: Demontovaný materiál zůstává zhotoviteli. Cenová soustava 2024_OTSKP				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
53		"Stálé dopravní značení" "výměna SDZ - demontáž -" "IZ4a: "1 = 1,000 [A] "IZ4b: "1 = 1,000 [B] "P2: "3 = 3,000 [C] "P4: "2 = 2,000 [D] "E2b: "4 = 4,000 [E] "P6: "2 = 2,000 [F] "IS3a: "2 = 2,000 [G] "IS3c: "2 = 2,000 [H] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 17,000 [I] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					
	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD			13,000		-----
		"Stálé dopravní značení" "výměna SDZ - montáž nových sloupků: "13 = 13,000 [A] výcepráce na DZ 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x		2,000		-----
	ZBV: 003					
	Specifikace					
54	914923	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK DO PATKY DEMONTÁŽ POZN.: Demontovaný materiál zůstává zhotoviteli. (patky vč. likvidace)	KUS	13,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		"Stálé dopravní značení" "výměna SDZ - demontáž sloupků: "13 = 13,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Specifikace					



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
55	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 1. fáze VDZ, vč. předznačení (vč. příp. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66)	M2	150,500	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD	"Stálé dopravní značení" "nové VDZ -" "- dopravní stín `V13` (šrafa 1:3): "3,0 = 3,000 [A] "- vodící čára" "- š. 0.25 m - plná: "1096*0,25 = 274,000 [B] "- š. 0.25 m - přerušovaná (1,5 m / 1,5 m): "84*0,25*1/2 = 10,500 [C] "Celkem: "A+B+C = 287,500 [D]		287,500		-----
	ZBV: 003	úprava š. plné čáry na 0,125m -137 = - 137,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha		-137,000		-----
56	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), vč. zametení (malá výměra)	M2	3,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"Stálé dopravní značení" "nové VDZ - dopravní stín `V13` (šrafa 1:3): "3,0 = 3,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha				
57	915221	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA 2. fáze VDZ (vč. vyznačení operativního místa pro realizaci VDZ za provozu, dle TP66), vč. zametení (malá výměra)	M2	147,500	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	SOD					
				284,500		-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1001	917223	"Stálé dopravní značení"	M	-137,000	-----	-----
		"nové VDZ - vodící čára -"				
		"- š. 0.25 m - plná: "1096*0,25 = 274,000 [A]				
		"- š. 0.25 m - přerušovaná (1,5 m / 1,5 m):"84*0,25*1/2 = 10,500 [B]				
58	917224	"Celkem: "A+B = 284,500 [C]	M	80,000	-----	-----
		ZBV: 003				
		úprava š. plné čáry na 0,125m -137 = - 137,000 [A]				
		Položka zahrnuje:				
59	91771	- dodání a pokládku nátěrového materiálu	M	84,660	-----	-----
		- předznačení a reflexní úpravu				
		Položka nezahrnuje:				
		- x				
59	91771	Způsob měření:	M	84,660	-----	-----
		- měří se pouze natíraná plocha				
		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM				
		položka převzata z SO 125.2				
59	91771	Cenová soustava	M	84,660	-----	-----
		ZBV: 002				
		položka převzata z SO 125.2 80 = 80,000 [A]				
		Položka zahrnuje:				
59	91771	- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací	M	84,660	-----	-----
		- betonové lože i boční betonovou opěrku				
		Položka nezahrnuje:				
		- x				
59	91771	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	84,660	-----	-----
		2024_OTSKP				
		"Obruby a liniové prvky"				
		"Silniční bet. obruba 150x250 mm do BL s opěrou C20/25 XF3: "107,67 = 107,670 [A]				
59	91771	Položka zahrnuje:	M	84,660	-----	-----
		- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací				
		- betonové lože i boční betonovou opěrku				
		Položka nezahrnuje:				
59	91771	- x	M	84,660	-----	-----
		OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH				
		2024_OTSKP				
		SOD				
59	91771	"Obruby a liniové prvky"	M	84,660	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
60	ZBV: 004	"Přídlažba""(dvojlinka) z velké kamenné kostky (2 řady = 2x) do betonového lože tl. 200 mm s opěrou C25/30nXF3: "2*42,33 = 84,660 [A]		0,000		-----
	Specifikace	méněpráce na základě zaměření Položka zahrnuje: - dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku Položka nezahrnuje: - x				
	9183A2	PROPUSTY Z TRUB DN 300MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	7,400	-----	-----
61	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"Nové konstrukce - odvodnění" "ŽB trouba DN400, včetně seříznutí konců do sklonu 1:2 a ošetření po řezu - propustek sjezdu č. 8: "7,40 = 7,400 [A] Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování				
	9183B2	PROPUSTY Z TRUB DN 400MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	21,500	-----	-----
62	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	"Nové konstrukce - odvodnění" "ŽB trouba DN400, včetně seříznutí konců do sklonu 1:2 a ošetření po řezu - propustek sjezdu - " "- č. 1: "9,60 = 9,600 [A] "- č. 2: "5,00 = 5,000 [B] "- č. 3: "6,90 = 6,900 [C] "Celkem: "A+B+C = 21,500 [D] Položka zahrnuje: - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Položka nezahrnuje: - podkladní vrstvy a obetonování				
	919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	145,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
		zaříznutí hrany stávajícího asfaltu pro dobalení nové ohrubné vrstvy (vč. dobourání a likvidace hrany po frézování)				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
63	Specifikace	Položka zahrnuje: - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody Položka nezahrnuje: - x	M	145,000	-----	-----
	931324	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 400MM2 zálivka spáry modif. zálivkou za horka typu N2 vč. provedení adhezního nátěru ploch před aplikací zálivky (rozměry min. 12/25 mm)				
64	Cenová soustava	2024_OTSKP	M	22,450	-----	-----
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě Položka nezahrnuje: - těsnicí profil				
65	935111	ŠTĚRBINOVÉ ŽLABY Z BETONOVÝCH DÍLCŮ ŠÍŘ DO 400MM VÝŠ DO 500MM BEZ OBRUBY	M3	0,500	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP "Nové konstrukce - odvodnění" "štěrbinový žlab s přerušovanou šterbinou DN300 do betonového lože s opěrou C20/25n-XF4 - propustek sjezdu - " "- č. 4: "6,50 = 6,500 [A] "- č. 5: "5,15 = 5,150 [B] "- č. 6: "6,30 = 6,300 [C] "- č. 7: "4,50 = 4,500 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 22,450 [E] Položka zahrnuje: - veškerý materiál, výrobky a polotovary - včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením. - veškeré práce nutné pro zřízení těchto konstrukcí, včetně zemních prací, lože, ukončení, patek, spárování, úpravy vtoku a výtoku Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - měří se v [m] délky osy žlabu bez čistících kusů a odtokových vpustí.				
65	966128	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA SUCHO S ODVOZEM DO 20KM	M3	0,500	-----	-----
	Cenová soustava	vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu a místo uložení 2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
66		"Přípravné a bourací práce - odvodnění" "vybourání kolmého čela propustku - kamenné kvádry bez spar- propustek sjezdu -" " - č. 2: "0,2 = 0,200 [A] " - č. 3: "0,1 = 0,100 [B] " - č. 4: "0,2 = 0,200 [C] "Celkem: "A+B+C = 0,500 [D] Položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M3	2,610	-----	-----
	966168 Cenová soustava	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu a místo uložení 2024_OTSKP "Přípravné a bourací práce - odvodnění" "vybourání kolmého čela propustku- propustek sjezdu -" "- č. 1 (pálená cihla omítnutá): "0,30 = 0,300 [A] "- č. 3 (ŽB): "0,20 = 0,200 [B] "- č. 5 (ŽB): "0,40 = 0,400 [C] "- č. 6 (ŽB): "0,40 = 0,400 [D] "- č. 7 (ŽB): "0,40 = 0,400 [E] "- č. 8 (ŽB): "0,40 = 0,400 [F] "Mezisoučet: "A+B+C+D+E+F = 2,100 [G] "vybourání ostatních drobných konstrukcí u propustku sjezdu -" "- č. 6 - betonové dlažby tl. 150 mm: "3,4*0,15 = 0,510 [H] "Celkem: "G+H = 2,610 [I]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
67	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	31,400	-----	-----
	Cenová soustava	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele 2024_OTSKP "Přípravné a bourací práce - odvodnění" "vybourání potrubí vč. lože, základů, příp. obetonování propustku - propustek sjezdu -" "- č. 2 (kamenina DN 200): "3,2 = 3,200 [A] "- č. 3 (beton DN 150): "4,2 = 4,200 [B] "- č. 4 (kamenina DN 200): "6,9 = 6,900 [C] "- č. 5 (beton DN 300): "5,5 = 5,500 [D] "- č. 6 (beton DN 300): "6,6 = 6,600 [E] "- č. 7 (beton DN 300): "5,0 = 5,000 [F] "Celkem: "A+B+C+D+E+F = 31,400 [G] <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
68	Specifikace	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 400MM vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele 2024_OTSKP "Přípravné a bourací práce - odvodnění" "vybourání potrubí vč. lože, základů, příp. obetonování propustku- propustek sjezdu -" "- č. 1 (beton DN 400): "6,8 = 6,800 [A] "- č. 8 (beton DN 400): "4,2 = 4,200 [B] "Celkem: "A+B = 11,000 [C]	M	11,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[33163b]/[SO 125.1] - SILNICE III/2861 - 1. ČÁST

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
69	Specifikace	Položka zahrnuje: - odstranění trub včetně případného obetonování a lože - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů - nezahrnuje bourání čel, vtokových a výtokových jímek, odstranění zábradlí Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	1,000	-----	-----
	96687	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH				
	Cenová soustava	vč. zabetonování vzniklého prostoru vč. odvozu a uložení na recyklační středisko / trvalou skládku dle dispozic zhotovitele 2024_OTSKP "Přípravné a bourací práce - odvodnění" "posun uliční vpusti - odstranění stávající UV: "1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/2864 a III/2861 Těšín - Radim - kř. s I/16 Na Špici, II. etapa - 1. a 2. část

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		19 325 244,99 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 162 490,61 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 111 436,65 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 218 391,17 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 9 939,05 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 42 564,66 Kč bez DPH		Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 280 540,39 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 5	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 423 446,44 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 401 916,09 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		825 362,53 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	825 363 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	4,27 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	19 325 244,99 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	19 325 244,99 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 340 550,27 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 222 985,67 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 65 408,63 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 141 078,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 66 151,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 2 547 036,90 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 2 289 136,67 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6

Smluvní cena		19 325 244,99 Kč bez DPH	
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 2 547 036,90 Kč bez DPH	
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 2 289 136,67 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		257 900,23 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	1,33 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7

Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč	Dodatek č. 3	ANO
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH		
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 4	ANO
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU

Číslo aktuálního dodatku	4
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 42 564,66 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 280 540,39 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	-237 975,73 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ

Původní smluvní cena (vstupní)	19 325 244,99 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	19 442 809,59 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	19 559 272,18 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	19 842 651,30 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 4	19 604 675,57 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	19 604 675,57 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: