

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **35978a - II/308 Králova Lhota - Bohuslavice km I. etapa 0.780 - 1.650 07112025**

Objekt: **SO 001 - Všeobecné a předběžné položky**

Rozpočet: **[SO 001] - Všeobecné a předběžné položky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Všeobecné a předběžné položky						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ vytyčení stávajících inženýrských sítí. výkopů sond pro ověření průběhu a hloubky uložení Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	-----	-----
2	02910.a	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vytyčení prostorové polohy stavby před jejím zahájením odborně způsobilými osobami Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000	-----	-----
3	02910.b	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení stavby ke kolaudaci stavby (výškopisné i polohopisné) 3x tiskem, 1x digitální forma Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000	-----	-----
4	02910.c	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ zaměření všech konstrukčních vrstev Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000	-----	-----
5	02910.d	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS. - Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnného formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS. 3x tištěné paré + el. nosič	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
7	02910.e	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	Geodetické zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat.				
8	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
9	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi				
10	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	cena za vypracování DSPS, vč. 3x dokumentace v tištěné formě, 1x v digitální formě				
11	Cenová soustava	Bez vazby na CS	SOUB OR	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
12	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	Vytyčení hranic pozemků, geometrický odděl. plán pro majetkoprávní vypořádání majetkových vztahů (12 x tiskem) 4 HM (tj. cena za vypracování geometrického plánu potvrzeného katastrálním úřadem)				
13	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad - polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu - výpočetní a grafické kancelářské práce - úřední ověření výsledného elaborátu - schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem				
14	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě, 3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické formě				
15	Cenová soustava	Bez vazby na CS	KPL	1,000	-----	-----
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu				
16	029511	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY	KPL	1,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Všeobecné a předběžné položky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	Cenová soustava	Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu okolní zástavby a objektů před započítáním stavebních prací, které mohou být dotčeny stavbou, vč. fotodokumentace. Bez vazby na CS	KUS	2,000	-----	-----
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
13	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem a v rozměrech dle vzoru objednatele. 2x vzor Královéhradecký kraj	KPL	1,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 2 = 2,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</i> <i>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</i> <i>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</i> <i>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</i> <i>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</i>				
	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **35978a - II/308 Králova Lhota - Bohuslavice km I. etapa 0.780 - 1.650 07112025**

Objekt: **SO 101 - Komunikace v km 0.780 - 1.650**

Rozpočet: **[SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Komunikace v km 0.780 - 1.650						-----
0 Všeobecné konstrukce a práce						-----
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI poplatky za trvalou skládku vytěžených zemni v rozsahu SO 101 OTSKP - 2025 položky 11347, 11348, 12920, 12930, 123734a, 123734b, 123734c, 132738 (4.522+11.678+44.737+90.2+3192.64+957.78+76.794+12.441)*1.8 = 7 903,426 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	7 903,426	-----	-----
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV poplatky za trvalou skládku vybouraných betonových výrobky, betonového lože, betonové přídlažby a betonových čel propustku v rozsahu SO 101 OTSKP - 2025 položky 113514, 113524, 113544, 966152, 96687 (7.125+91.175+46.89+21.28+8.5)*2.4 = 419,928 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	419,928	-----	-----
1 Zemní práce						-----
3	113324	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM včetně naložení, odvozu a uložení na mezideponii v prostoru stavby pro RS CA, včetně naložení na mezideponii, dovozu a uložení v rámci stavby, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu OTSKP - 2025 6385.28*0.19 = 1 213,203 [A]	M3	1 213,203	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	1 184,336	-----	-----
	113344	<p>ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ DO 5KM</p> <p>původní recyklovaná vrstva, včetně rozrytí, naložení, odvozu a uložení na mezideponii v prostoru stavby pro RS CA, včetně naložení na mezideponii, předrcení, dovozu a uložení v rámci stavby, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu</p>				
5	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>v rozsahu položky 574E46 $5921.68 \cdot 0.2 = 1\,184,336$ [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	18,090	-----	-----
	11347	<p>ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL</p> <p>sjezdy v intravilánu, včetně očištění, napytlování, naložení a odvozu s uložení na mezidepinii stavby pro zpětné využití, lože odvoz a uložení na trvalou skládku $113.06 \cdot 0.04 = 4.522$ m3</p>				
6	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>sjezdy v intravilánu $113.06 \cdot 0.16 = 18,090$ [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	29,194	-----	-----
	11348	<p>ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU</p> <p>nástupiště a sjezdy v intravilánu, včetně očištění, napaletování, naložení a odvozu s uložení na mezidepinii stavby pro zpětné využití, lože odvoz a uložení na trvalou skládku $291.94 \cdot 0.04 = 11.678$ m3</p>				
7	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>nástupiště a sjezdy $(67.2 + 224.74) \cdot 0.1 = 29,194$ [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M	114,000	-----	-----
	113514	ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8		v rozsahu nástupišť autobusových zastávek a v rozsahu lemování sjezdů v intravilánu, včetně naložení, odvozu a uložení na trvalou skládku, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení, na skládku množství: $36 \cdot 0.05 \cdot 0.25 + 36 \cdot 0.05 + (20 \cdot 2 + 19 \cdot 2) \cdot 0.05 \cdot 0.25 + 0.05 \cdot 78 = 7.125 \text{ m}^3$				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 $18 + 18 + (20 \cdot 2 + 19 \cdot 2) = 114,000 \text{ [A]}$ <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
	Specifikace	<i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM vybourání silničních obrub v intravilánu v celém rozsahu, včetně naložení, odvozu a uložení na trvalou skládku, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení, na skládku množství: $(562 + 130 + 27 + 295 + 28) \cdot 0.15 \cdot 0.25 + 1042 \cdot 0.05 = 91.175 \text{ m}^3$	M	1 042,000	-----	-----
9						
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 $562 + 130 + 27 + 295 + 28 = 1 042,000 \text{ [A]}$ <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
	Specifikace	<i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	11353	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ stávající kamenné obrubníky v prostoru nástupiště autobusových zastávek, zůstává zhotoviteli	M	34,000	-----	-----
10						
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 $17 + 17 = 34,000 \text{ [A]}$ <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
	Specifikace	<i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
	113544	ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ DO 5KM včetně naložení, odvozu a uložení na trvalou skládku, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení, na skládku krajníky a lože $0.25 \cdot 0.08 \cdot 1042 + 1042 \cdot 0.025 = 46.89 \text{ m}^3$	M	1 042,000	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 $562 + 130 + 27 + 295 + 28 = 1 042,000 \text{ [A]}$				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	639,881	-----	-----
	113724.a	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</p> <p>včetně noložení, odvozu a uložení na mezideponii na stavbě pro doplnění do RS CA, včetně naložení na mezideponii, dovozu a uložení v rámci stavby, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení</p>				
12	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>v rozsahu položky 574C56a 5817.1*0.11 = 639,881 [A]</p>	M3	12,877	-----	-----
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
13	113724.b	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</p> <p>včetně noložení, odvozu a uložení na mezideponii na stavbě pro doplnění do RS CA, včetně naložení na mezideponii, dovozu a uložení v rámci stavby, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení</p>	M3	1,401	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>v rozsahu položky 574C56b 117.065*0.11 = 12,877 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>	M3	1,401	-----	-----
	113724.c	<p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</p> <p>v rozsahu sjezdů, včetně noložení, odvozu a uložení na mezideponii na stavbě pro doplnění do RS CA, včetně naložení na mezideponii, dovozu a uložení v rámci stavby, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení</p>				
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>(5.15+5.81+17.18+6.88)*0.04 = 1,401 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE napojení rozjezdů Cenová soustava OTSKP - 2025 MK $8.2+6.9 = 15,100$ [A] HS $9.8+5.6+5.1+4.3+5.6+6.2 = 36,600$ [B] ZÚ+KÚ $8.85+4.45+6.6 = 19,900$ [C] ZASTÁVKY $47.5+46.8 = 94,300$ [D] Mezisoučet = 165,900 [E] Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - x	M	165,900	-----	-----
15	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY včetně naložení, dovozu a uložení na mezideponii stavby pro zpětné využití Cenová soustava OTSKP - 2025 nástupiště a intravilán mezi sjezdy $(36+262.8)*0.15 = 44,820$ [A] Položka zahrnuje: - sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy - její vodorovnou dopravu Položka nezahrnuje: - uložení na trvalou skládku	M3	44,820	-----	-----
16	123738.a	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM odkop v rozsahu sanace aktivní zóny, včetně naložení, odvozu a uložení na trvalou skládku, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení Cenová soustava OTSKP - 2025 $6385.28*0.5 = 3\,192,640$ [A]	M3	3 192,640	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	123738.b	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>odkop do úrovně zemní pláně, včetně naložení, odvozu a uložení na trvalou skládku, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>6385.2*0.15 = 957,780 [A]</p>	M3	957,780	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	123738.c	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** <p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>v intravilánu v rozsahu pod sjezdy, včetně naložení, odvozu a uložení na trvalou skládku, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>v rozsahu zámkové dlažba $224.74 \cdot 0.2 = 44,948$ [A]</p> <p>v rozsahu žulových kostek $113.06 \cdot 0.2 = 22,612$ [B]</p> <p>v rozsahu cest z ŠD $11.15 \cdot 0.2 = 2,230$ [C]</p> <p>v rozsahu sjezdu z asfaltovým povrchem $35.02 \cdot 0.2 = 7,004$ [D]</p> <p>Mezisoučet = 76,794 [E]</p>	M3	76,794	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	12920	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141** 	M3	44,737	-----	-----
	Cenová soustava	<p>ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU</p> <p>stržení krajnic seříznutím v tl. 110 mm, včetně naložení odvozu a uložení na skládku</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>$(350+231)*0.7*0.11 = 44,737 [A]$</p>				
20	12930	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M3	90,200	-----	-----
	Cenová soustava	<p>ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU</p> <p>reprofilace příkopů, včetně naložení, odvozu a uložení na trvalou skládku, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>levé příkopy $(98+51+143+30)*0.2 = 64,400 [A]$</p> <p>pravé příkopy $(71+58)*0.2 = 25,800 [B]$</p> <p>Mezisoučet = 90,200 [C]</p>				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	10,000	-----	-----
	129945	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM čištění propustku pod sjezdy v km 1.577				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 10 = 10,000 [A]				
22	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	11,000	-----	-----
	129946	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM čištění propustků pod sjezdy km 1.374 a km 1.425				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 6+5 = 11,000 [A]				
23	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	11,000	-----	-----
	129957	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM čištění propustů pod sjezdy v km 1.429 a v km 1.501				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 5+6 = 11,000 [A]				
24	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	M	9,000	-----	-----
	129958	ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM propustek v km 1.421 pod II/308				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 9 = 9,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	132738	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)</p> <p>HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM</p> <p>hospodářské sjezdy, prodloužení zatrubnění a pod odlážděním, včetně naložení, odvozu a uložení na trvalou skládku, zhotovitel si v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>km 1.374 $(1.3+1.3)*0.6*0.15+(5.8+10.45)*0.35 = 5,922$ [A]</p> <p>km 1.421 a km 1.425 $(1.8+1.3+1.4)*0.6*0.15+(1.6+4.8)*0.35 = 2,645$ [B]</p> <p>km 1.429 $(1.3+1.3)*0.6*0.15+(1.6+1.5)*0.35 = 1,319$ [C]</p> <p>km 1.501 $(1.2+1.3)*0.6*0.15+(0.9+0.9)*0.35 = 0,855$ [D]</p> <p>km 1.577 $(1+1)*0.6+0.15+(0.5+0.5)*0.35 = 1,700$ [E]</p> <p>Mezisoučet = 12,441 [F]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</p> <p>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</p> <p>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</p> <p>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</p> <p>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</p> <p>- příplatek za lepivost</p> <p>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</p> <p>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</p> <p>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</p> <p>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</p> <p>- vytahování a nošení výkopku</p> <p>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</p> <p>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</p> <p>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn)</p> <p>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</p> <p>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</p> <p>- třídění výkopku</p> <p>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p>	M3	12,441	-----	-----
26	173103	<p>ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS</p> <p>zemní krajnice z vhodného nenamrzavého materiálu se zhutněním - extravlán</p> <p>Cenová soustava OTSKP - 2025</p> <p>$(350+231)*2*0.03 = 34,860$ [A]</p>	M3	34,860	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
27	18110.a	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>v rozsahu sanace aktivní zóny silnice a zastávek, Edef,2 min. 45 MPa</p>	M2	6 571,740	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>6571.74 = 6 571,740 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
28	18110.b	<p>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I</p> <p>v rozsahu nástupišť a sjezdů, Edef,2 min. 30 MPa</p>	M2	451,170	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>nástupiště a sjezdy 67.2+113.06+224.74+11.15+35.02 = 451,170 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - úpravu pláně včetně vyrovnaní výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
29	18232	<p>ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M</p> <p>včetně naložení a dovozu ornice z mezideponie stavby</p>	M2	298,800	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>(18+18)*1+262.8 = 298,800 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5 <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	298,800	-----	-----
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM				
		nástupiště a intravilán mezi sjezdy				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		nástupiště+intravilán 36+262.8 = 298,800 [A]				
31	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	298,800	-----	-----
	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU				
		viz. položka 18232, nástupiště a intravilán mezi sjezdy				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		36+262.8 = 298,800 [A]				
32	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu - nutné zalití a hnojení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	298,800	-----	-----
	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ				
		nástupiště a intravilán mezi sjezdy				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		viz. položka 18241 36+262.8 = 298,800 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje</i> - celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
2 Základy						
33	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE	M2	2 475,700	-----	-----
		separační a filtrační geotextile , CBR větší než 3 kN, dle TP 97				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		(100+439+537+227)*(0.5+0.5+0.45+0.45) = 2 475,700 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a uložení předepsané fólie včetně potřebných přesahů - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - přesahy se nezapočítávají do výměry	M	1 303,000	-----	-----
	212635	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ I drenážní potrubí dn 150 HDPE SN8, perforace 220°, včetně obsypu z těžného kameniva fr. 16/32				
35	Cenová soustava	OTSKP - 2025 100+439+537+227 = 1 303,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - platí pro kompletní konstrukce trativodů: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy <i>Položka nezahrnuje:</i> - opláštění z geotextilie, fólie	M2	6 571,740	-----	-----
	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE netkaná separační geotextilie na zemní pláni (parapláň) min 400 g/m2, podélná pevnost min. 8 kN/m, příčná min. 15 kN/m, CBR min. 3 kN				
36	Cenová soustava	OTSKP - 2025 dle položky 567564 6571.74 = 6 571,740 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	2 899,465	-----	-----
	21452	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO sanace aktivní zóny dle TP 94 v tl. 500, drcené kamenivo fr. 0/125				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>odečet drenážních žeber $-(100+439+537+227)*0.5*0.45 = - 293,175$ [A]</p> <p>množství sanace včetně drenážních žeber $6385.28*0.5 = 3 192,640$ [B]</p> <p>Mezisoučet = 2 899,465 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
4 Vodorovné konstrukce -----						
37	451312.a Cenová soustava	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>C 12/15 X0 pod dlažby z lomového kamene u hospodářských sjezdů</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>km 1.374 $5.8+10.45 = 16,250$ [A]</p> <p>km 1.421+ km 1.425 $1.6+4.8 = 6,400$ [B]</p> <p>km 1.429 $1.6+1.5 = 3,100$ [C]</p> <p>km 1.501 $0.9+0.9 = 1,800$ [D]</p> <p>km 1.577 $0.5+0.5 = 1,000$ [E]</p> <p>Mezisoučet = 28,550 [F]</p> <p>$28.55*0.1 = 2,855$ [G]</p>	M3	2,855	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
38	451312.b	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15</p> <p>ochrana kanalizace obetonování předpoklad při obnažení kanalizace, bude čerpáno dle skutečnosti během realizace stavby, beton C12/15 X0</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>160*0.35 = 56,000 [A]</p>	M3	56,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	0,852	-----	-----
	Cenová soustava	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>ŠP, podklad pro prodloužení zatrubnění sjezdů</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>km 1.374 1.3+1.3 = 2,600 [A]</p> <p>km 1.421 + km 1.425 1.8+1.3+1.4 = 4,500 [B]</p> <p>km 1.429 1.3+1.3 = 2,600 [C]</p> <p>km 1.501 1.2+1.3 = 2,500 [D]</p> <p>km 1.577 1+1 = 2,000 [E]</p> <p>Mezisoučet = 14,200 [F]</p> <p>14.2*0.1*0.6 = 0,852 [G]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
40	Specifikace	<p>VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C30/37</p> <p>vyrovnávací vrstva z betonu v prostoru autobusových zastávek</p>	M3	44,780	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
41	Cenová soustava	OTSKP - 2025 (85.5+91.6)*0.2+0.36*(13+13) = 44,780 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	5,710	-----	-----
	Specifikace	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC odláždění šikmých čel propustků v tl. 200 mm včetně vyspárování cementovou maltou M 25-XF3				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 viz. položka 451312 28.55*0.2 = 5,710 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45				
	Specifikace					
5 Komunikace -----						
42	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Nákup a dovoz chybějícího materiálu do vrstev RS CA, ŠDB frakce 0/32, 0/63	M3	197,240	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
43	Cenová soustava	OTSKP - 2025 3248.578-639.881-12.877-1184.336-1213.203-1.041 = 197,240 [A]	M2	67,200	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
44	56332	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM v prostoru autobusových zastávek ŠDB v tl. 80 mm	M2	383,970	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 1.8+10.4+55 = 67,200 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
45	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM v rozsahu ložných vrstev všech sjezdů v intravilánu, ŠDB v tl. 200 mm	M2	6 385,280	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 113.06+224.74+11.15+35.02 = 383,970 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry				
45	567544	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí (zpěněným asfaltem) se dávkování asfaltové emulze navrhuje v rozmezí 2.0 % - 3.5 % v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2.5 % - 5.0 % při splnění ČSN 73 6147, upřesněno dle průkazních zkoušek ze vzorků odebraných na stavbě, tl. 200 mm, doplnění kameniva ŠDA fr. 0/32, kompletní provedení vč. zhutnění, ošetření a úprav příčných a podélných sklonů, včetně naložení a dovozu z mezideponie stavby	M2	6 385,280	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 5921.68 = 5 921,680 [A] rozšíření, extravilán, úsek bez obrubníků (520+639)*0.4 = 463,600 [B] Mezisoučet = 6 385,280 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
46	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	6 571,740	-----	-----
	Cenová soustava	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 300MM Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí (zpěněným asfaltem) se dávkování asfaltové emulze navrhuje v rozmezí 2.0 % - 3.5 % v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2.5 % - 5.0 % při splnění ČSN 73 6147, upřesněno dle průkazních zkoušek ze vzorků odebraných na stavbě, tl. 300 mm, doplnění kameniva ŠDA fr. 0/63, kompletní provedení vč. zhutnění, ošetření a úprav příčných a podélných sklonů, včetně naložení a dovozu z mezideponie stavby OTSKP - 2025 5921.68 = 5 921,680 [A] rozšíření, extravilán, úsek bez obrubníků (520+639)*0.4 = 463,600 [B] zálivy autobusových zastávek 85.5+91.6+0.36*(13+13) = 186,460 [C] Mezisoučet = 6 571,740 [D]				
47	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	406,700	-----	-----
	Cenová soustava	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM zpevnění krajnic z R-mat, fr. 0/32 v tl. 80 mm OTSKP - 2025 (350+231)*0.7 = 406,700 [A]				
48	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	5 753,190	-----	-----
	Cenová soustava	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 spojovací postřik z asfaltové emulze 0.3 kg/m2, pod ACO 11+ OTSKP - 2025 5753.19 = 5 753,190 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
49	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	5 817,100	-----	-----
	572213.b	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
50	Cenová soustava	spojovací postřik z asfaltové emulze 0.3 kg/m2, pod ACL 16+ OTSKP - 2025 5817.1 = 5 817,100 [A]	M2	117,065	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
51	572213.c	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	5 753,190	-----	-----
	Cenová soustava	spojovací postřik z asfaltové emulze 0.3 kg/m2, pod ACL 16+, bypass OTSKP - 2025 117.065 = 117,065 [A]				
51	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	5 753,190	-----	-----
	574A34.a	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM				
	Cenová soustava	ACO 11+ 50/70, tl. 40 mm OTSKP - 2025 114.36+1252.65+27.66+62.46+71.01+5.92+75.29+1202.36+1313.64+932.41+644.58+4.82+14.21+2.13+2.76+ 15.31 = 5 741,570 [A] (350+231)*0.02 = 11,620 [B] Mezisoučet = 5 753,190 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
52	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	114,770	-----	-----
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM ACO 11+ 50/70 v tl. 40 mm, bypass OTSKP - 2025 114.77 = 114,770 [A]				
53	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	35,020	-----	-----
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 40MM sjezdy, ACO 11+ 50/70, tl. 40 mm OTSKP - 2025 sjezdy 5.15+5.81+17.18+6.88 = 35,020 [A]				
54	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	5 817,100	-----	-----
	Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM ACL 16+ 50/70 v tl. 60 mm OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
55	574C56.b	<p>5753.19 = 5 753,190 [A] (350+231)*0.11 = 63,910 [B] Mezisoučet = 5 817,100 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM</p> <p>ACL 16+ 50/70 v tl. 60 mm, bypass</p>	M2	117,065	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>114.77*1.02 = 117,065 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>				
56	574E46	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM</p> <p>ACP 16+ 50/70 v tl. 50 mm</p>	M2	5 921,680	-----	-----
	Cenová soustava	<p>OTSKP - 2025</p> <p>5817.1 = 5 817,100 [A] (350+231)*0.18 = 104,580 [B] Mezisoučet = 5 921,680 [C]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	10,400	-----	-----
	Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM kontrastní pás nástupišť autobusových zastávek OTSKP - 2025 $(13+13)*0.4 = 10,400$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
58	Specifikace	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM signální pásy autobusových zastávek schváleného typu	M2	1,800	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 $0.9+0.9 = 1,800$ [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
59	58301	KRYT ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 150MM ochrana trasy stávajícího plynovodu, předpoklad 50 m, bude čerpáno dle skutečnosti v průběhu realizace stavby, včetně přesunu panelů, dle postupu stavebních prací budou panely přesouvány Cenová soustava OTSKP - 2025 silniční panely 1000/3000/150 mm 50*1 = 50,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar Specifikace - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	50,000	-----	-----
60	587202.a	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK v prostoru autobusových zastávek, včetně naložení a dovozu očištěných kostek z mezideponie stavby, včetně lože z vetonu C30/37, včetně vyspárování cementovou maltou M 25-XF3 Cenová soustava OTSKP - 2025 85.5+91.6 = 177,100 [A] Položka zahrnuje: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar Specifikace Položka nezahrnuje: - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582)	M2	177,100	-----	-----
61	587202.b	PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z DROBNÝCH KOSTEK sjezdy, včetně naložení a dovozu z mezideponie stavby, včetně dodání nového lože fr 4/8 mm, včetně vyspárování drtí Cenová soustava OTSKP - 2025 113.06 = 113,060 [A]	M2	113,060	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
62	587206.a	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582) <p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM</p> <p>zpětné osazení zámkové dlažby na zastávce "Malé Meziříčí, včetně lože z ŠD fr. 4/8 mm, včetně vyspárování křemičitým pískem až do úplného vyplnění",</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>zastávka vlevo 27 = 27,000 [A]</p> <p>zastávka vpravo 28 = 28,000 [B]</p> <p>Mezisoučet = 55,000 [C]</p>	M2	55,000	-----	-----
63	587206.b	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582) <p>PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM</p> <p>v rozsahu obnovy sjezdů ze zámkové dlažby, včetně lože z ŠD fr. 4/8 mm, včetně vyspárování křemičitým pískem až do úplného vyplnění</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>224.74 = 224,740 [A]</p>	M2	224,740	-----	-----
		<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - doplnění plochy s použitím nového materiálu (vykazuje se v položce č.582) 				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						-----
64	626111	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	4,800	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025				
		propustek km 1.421 a 1.627 3*0.8+3*0.8 = 4,800 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
65	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	3,000	-----	-----
	626211 Cenová soustava	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM OTSKP - 2025 propustek v km 1.421 a 1.627 3.0*0.5+3*0.5 = 3,000 [A]				
66	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	7,800	-----	-----
	62631 Cenová soustava	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM OTSKP - 2025 propustek v km 1.421 a 1.627 3+4.8 = 7,800 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě - nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva - položení vrstvy v předepsané tloušťce - potřebná lešení a podpěrné konstrukce <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8 Potrubí -----						
67	87434 Cenová soustava	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM včetně bourání, včetně obypů a zásypů, včetně zřízení a utěsnění, napojení, včetně tvarovek, potrubí PVC-U DN 200 SN12 OTSKP - 2025 uvážovány 3 m pro každou UV 17*3 = 51,000 [A]	M	51,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
68	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 	M	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM</p> <p>prodloužení zatrubnění vč. seřiznutí do sklonu 1:1.5</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>km 1.577 1+1 = 2,000 [A]</p>				
69	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci 	M	5,300	-----	-----
	Cenová soustava	<p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM</p> <p>prodloužení zatrubnění vč. seřiznutí do sklonu 1:1.5</p> <p>OTSKP - 2025</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
70	87457	<p>km 1.374 1.3+1.3 = 2,600 [A] km 1.425 1.3+1.4 = 2,700 [B] Mezisoučet = 5,300 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</p> <p>POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 500MM prodloužení vč. seřiznutí do sklonu 1:1.5</p>	M	5,100	-----	-----
		<p>OTSKP - 2025 km 1.429 1.3+1.3 = 2,600 [A] km 1.501 1.2+1.3 = 2,500 [B] Mezisoučet = 5,100 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
71	87458	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 600MM prodloužení zatrubnění vč. seřiznutí do sklonu 1:1.5 Cenová soustava OTSKP - 2025 km 1.421 1.8 = 1,800 [A] Položka zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody Položka nezahrnuje: - tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci	M	1,800	-----	-----
72	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ 17 ks kompletní výměna za stávající, s kalovým prostorem, s kalovým košem, prefabrikovaná litinová mříž s rámem-rovná BEGU min. D400, kompletní sestava Cenová soustava OTSKP - 2025 17 = 17,000 [A] Položka zahrnuje: - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce Položka nezahrnuje: - x	KUS	17,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
73	91228.a	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU ploché sloupky, fólie tř.2 Cenová soustava OTSKP - 2025 1+14+2+2 = 19,000 [A]	KUS	19,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
74	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	4,000	-----	-----
	91228.b	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU				
	Cenová soustava	směrové sloupky u sjezdů Z11g, fólie tř.2				
75	Specifikace	OTSKP - 2025 4 = 4,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	7,000	-----	-----
	912283	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ				
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 7 = 7,000 [A]				
76	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž stávajícího sloupku - jeho odvoz do skladu nebo na skládku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	12,000	-----	-----
	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ				
	Cenová soustava	Svislé dopravní značky kompletní včetně upevňovadel a pásku v případě osazení na VO, VR a betonový sloup, fólie třídy 2				
77	Specifikace	OTSKP - 2024 2xP4, 2xP2, E2b, IZ4a, IZ4b, A4, 2xB20a, IS3c, IP4b 12 = 12,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	12,000	-----	-----
	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ				
	Cenová soustava	včetně naložení, odvozu a uložení na trvalou skládku, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo uložení				
		OTSKP - 2024 12 = 12,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
78	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	7,000	-----	-----
	914921	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ sloupky pro svislé dopravní značky kompletní včetně sloupku 60 mm do základu z betonu C25/30XF3, SDZ P2 bude osazena na VO, SDZ P4 1x osazena na VR a SDZ P2+E2b osazena na betonový sloup, SDZ A4+B20a osazený na společný sloupek				
79	Cenová soustava	OTSKP - 2025 2xP4,P2,IZ4a, IZ4b, A4, 2xB20a, IS3c, IP4b 7 = 7,000 [A]	M2	320,244	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
80	915111	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	320,244	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 V1a 0.125 (589+71)*0.125 = 82,500 [A] V2b 3/1.5/0.125 (208+2)*0.125*0.67 = 17,588 [B] V4 0.125 (350+231+13.5+13.5+560+324+24+125)*0.125 = 205,125 [C] V4 0.5/0.5/0.125 (16.5+17.5+15+17.5+7+7)*0.125*0.5 = 5,031 [D] V11a 0.125 (19+21)*2*0.125 = 10,000 [E] Mezisoučet = 320,244 [F] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x Způsob měření: - měří se pouze natíraná plocha				
	915211	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA	M2	320,244	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP - 2025 VDZ viz. položka 915111 82.5+17.588+205.125+5.031+10 = 320,244 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
81	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	KUS	12,000	-----	-----
	91552.a	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA				
82	Cenová soustava	bílá barva OTSKP - 2025 nápis BUS 3+3+3+3 = 12,000 [A]	KUS	12,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
83	91552.b	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA	M	36,000	-----	-----
	Cenová soustava	hladký plast OTSKP - 2025 nápis BUS 3+3+3+3 = 12,000 [A]				
84	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	78,000	-----	-----
	917211.a	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM				
84	Cenová soustava	záhonové obruby v prostoru nástupiště zastávek "Malé Meziříčí, betonový obrubník 50/300/100 včetně betonového lože s boční opěrrou z betonu min. C25/30nXF3 OTSKP - 2025 18+18 = 36,000 [A]	M	78,000	-----	-----
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
84	917211.b	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM	M	78,000	-----	-----
	Cenová soustava	záhonové obruby, lemování sjezdů v intravilánu "Malé Meziříčí, betonový obrubník 50/250/100 včetně betonového lože s boční opěrrou z betonu min. C25/30nXF3 OTSKP - 2025 sjezdy v intravilánu 20*2+19*2 = 78,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
85	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	1 042,000	-----	-----
	917224.a	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonové obrubníky nástupišť autobusových zastávek 150/250/1000 mm, včetně betonového lože s boční opěrou z betonu min. C25/30nXF3, včetně přejízdných a přechodových obrubníků Cenová soustava OTSKP - 2025 562+130+27+295+28 = 1 042,000 [A]				
86	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	34,000	-----	-----
	917224.b	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM silniční betonové obrubníky nástupišť autobusových zastávek 150/300/1000 mm, včetně betonového lože s boční opěrou z betonu min. C25/30nXF3 Cenová soustava OTSKP - 2025 13+2+2+13+2+2 = 34,000 [A]				
87	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací - betonové lože i boční betonovou opěrku <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	165,900	-----	-----
	931313	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2 viz. položka 113763, " Trvale pružná modifikovaná asfaltová zálivka za horka dle ČSN 14188-1, včetně adhézního nátěru - šířka spáry 12 mm, hloubka 20 mm - zahrnuje provedení zálivky v místech napojení na stávající obrusnou vrstvu" Cenová soustava OTSKP - 2025 165.90 = 165,900 [A]				
88	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <i>Položka nezahrnuje:</i> - těsnicí profil	M2	7,800	-----	-----
	938543	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ Cenová soustava OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Komunikace v km 0.780 - 1.650

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
89	966152	<p>propustek v km 1.421 a 1.627 3+4.8 = 7,800 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM DO 2KM</p> <p>vybourání svislých čel propustků, včetně naložení, odvozu a uložení na trvalou skládku, zhotovitel v ceně zohlední skutečné náklady na dopravu na místo určení</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>km 1.374 (2.5*0.5*1.0)*2 = 2,500 [A]</p> <p>km 1.421 3.5*3.5*1.0 = 12,250 [B]</p> <p>km 1.425 2.3*0.5*1.0 = 1,150 [C]</p> <p>km 1.429 (2.5*0.5*1.0)*2 = 2,500 [D]</p> <p>km 1.501 (2.0*0.5*1.0)*2 = 2,000 [E]</p> <p>km 1.577 (1.1*0.5*0.8)*2 = 0,880 [F]</p> <p>Mezisoučet = 21,280 [G]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 	M3	21,280	-----	-----
90	96687	<p>VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH</p> <p>Kompletní vybourání stávajících uličních vpustí, včetně naložení a odvozu na skládku, předpoklad 0.5 m3 na jednu UV.</p> <p>17x0.5 m3</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP - 2025</p> <p>skládku 17*0.5 m3 = 7 m3 17*0.5 = 8,500 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) <p><i>Specifikace</i></p>	KUS	8,500	-----	-----

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **35978a - II/308 Králova Lhota - Bohuslavice km I. etapa 0.780 - 1.650 07112025**

Objekt: **SO 181 - Dopravní značení objízdných tras**

Rozpočet: **[SO 181] - Dopravní značení objízdných tras**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181] - Dopravní značení objízdných tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 181 Dopravní značení objízdných tras						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
1	02720.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY POLOŽKA S PEVNOU CENOU, dopravně - inženýrská opatření po dobu stavby, zejména se jedná o návrh, projednání, povolení Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednateltem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						
2	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM vč. podkladní desky, ocel. stojanu Cenová soustava OTSKP - 2025 B1, IS11c, IP10a, IP10b, E3a.: 30 = 30,000 [A] Celkem 30 = 30,000 položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	30,000	-----	-----
3	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ vč. ocelového stojanu a podkladní desky Cenová soustava OTSKP - 2025 viz pol. č. 914122R : 30 = 30,000 [A] Celkem 30 = 30,000 Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	30,000	-----	-----
4	914129.R	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ po dobu stavby, vč. ocel. stojanu a podkladní desky Cenová soustava Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití	KPL	1,000	-----	-----
5	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	4,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181] - Dopravní značení objízdných tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6		vč. ocelových stojanů a podkladních desek OTSKP - 2025 IS 11a, objízdné trasy: 4 = 4,000 [A] Celkem 4 = 4,000 <i>položka zahrnuje:</i> - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ vč. ocel. stojanů a podkladních desek	KUS	4,000	-----	-----
		Cenová soustava OTSKP - 2025 viz pol.č 914422R: 4 = 4,000 [A] Celkem 4 = 4,000				
7		<i>Specifikace</i> Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
	914429.R	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ po dobu stavby, vč. ocel. stojanů a podkladních desek	KPL	1,000	-----	-----
		Cenová soustava Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000				
8		<i>Specifikace</i> položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM vč. ocelových stojanů a podkladních desek	KUS	1,000	-----	-----
		Cenová soustava OTSKP - 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
9	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ vč. ocel. stojanů a podkladních desek	KUS	1,000	-----	-----
		Cenová soustava OTSKP - 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 181] - Dopravní značení objízdných tras

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KPL	1,000	-----	-----
	916159.R	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ po dobu stavby, vč. ocel. stojanů a podkladních desek				
11	Cenová soustava	Bez vazby na CS <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KUS	3,000	-----	-----
	916312	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM vč. stojanů a podkladních desek				
12	Cenová soustava	OTSKP - 2025 3.000000 = 3,000 [A] Celkem 3 = 3,000 <i>položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí	KUS	3,000	-----	-----
	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ vč. ocel. stojanu a podkladní desky				
13	Cenová soustava	OTSKP - 2025 viz pol.č. 916312R: 3 = 3,000 [A] Celkem 3 = 3,000 <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>	KPL	1,000	-----	-----
	916319.R	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ po dobu stavby, vč. ocel. stojanů a podkladních desek				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A] Celkem 1 = 1,000 <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>				
	Specifikace					