

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **35986 - II/316 Mikroberec Svídnice_19112025_neoceněný**

Objekt: **U405 - II/316 Svídnice**

Rozpočet: **[U405] - II/316 Svídnice**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **VDI Projekt s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U405] - II/316 Svídnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
U405 II/316 Svídnice						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI zemina Cenová soustava OTSKP 2025 "zemina z krajnic (pol.č.12922) : "335*0,1*2,0 = 67,000 [A] "zemina z příkopů (pol.č.12932) : "670*0,5*2,0 = 670,000 [B] "Celkem: "A+B = 737,000 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	737,000	0,00	0,00
2	02720.A	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „ Položka zahrnuje montáž a demontáž vč. dílčích přesunů kompletního dopravně-inženýrského opatření pro stavbu dle projektové dokumentace vč.této dokumentace a aktuálních požadavků na provedení - TP, typových dopravně inženýrských opatření apod“. Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02720.B	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY „Nájemné dočasného dopravního značení.“ Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelům požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02720.C	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění dopravy během stavby osobami zhotovitele vč. dočasného dopr.značení. Cenová soustava Bez vazby na CS	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U405] - II/316 Svídnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Specifikace	"" Po dobu pracovní doby při realizaci stavby bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (vč. mimopracovních dní), zhotovitel je povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. "" 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
	02911.D	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i> OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS. - Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítě technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS. 3x tištěné paré + el. nosič PEVNÁ CENA 2024_OTSKP 1 = 1,000 [A]				
6	Cenová soustava	2024_OTSKP 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i> OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. PEVNÁ CENA 2024_OTSKP 1 = 1,000 [A]				
7	Cenová soustava	2024_OTSKP 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i> OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla(např.zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla.				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U405] - II/316 Svídnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a dodání informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru SFDI vč.kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění. Cenová soustava OTSKP 2025 2 = 2,000 [A] Specifikace položka zahrnuje: - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti	KUS	2,000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
9	11201.R	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ vč.naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty Cenová soustava Bez vazby na CS "ve směrových obloucích"" : "5 = 5,000 [A] Specifikace Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech	KUS	5,000	0,00	0,00
10	11372.R	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH zahrnuje veškerou manipulaci, přesuny a uložení sutí, zhotovitel v ceně zohlední zpětné využití vybouraného/recyklovaného materiálu Cenová soustava Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky""sil.II/316 frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)""5% plochy: "335*6,1*0,10*0,05 = 10,218 [A] "mikrokoberec : "335*6,1*0,02 = 40,870 [B] "Celkem: "A+B = 51,088 [C] Specifikace Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	51,088	0,00	0,00
11	113767.R	FRÉZOVÁNÍ DŘÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	M	112,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U405] - II/316 Svídnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12		20x50 Cenová soustava Bez vazby na CS "napojení na stáv.vozovku : "2*6 = 12,000 [B] "poruchy"- předpoklad : "100 = 100,000 [C] "Celkem: "B+C = 112,000 [D]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
	12922	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M2	335,000	0,00	0,00
13		Cenová soustava OTSKP 2025 "nezp.krajnice : "2*335*0,5 = 335,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	12932	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M vč. naložení, odvozu a uložení na skládku	M	670,000	0,00	0,00
14		Cenová soustava OTSKP 2025 2*335 = 670,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
	184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,2M ovocené stromy - min. obvod stromu 10cm, vč. jednoho kůlu ke stromu a chráničky proti okusu zvěře, druhy a rozsah umístění stromů dle domluvy s obcí	KUS	10,000	0,00	0,00
		Cenová soustava OTSKP 2025 "náhradní výsadba "10 = 10,000 [A]				
	Specifikace	Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení				
5 Komunikace						0,00
15	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	335,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U405] - II/316 Svídnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Cenová soustava	vyfrézovaný asfaltový materiál 0/32 OTSKP 2025 "nezp.krajnice : "2*335*0,5 = 335,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání recyklátu předepsané kvality a zrnitosti - očištění podkladu <i>Specifikace</i> - uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, <i>Položka nezahrnuje:</i> - postřiky, nátěry	M2	102,175	0,00	0,00
	572213.A	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,3kg/m2				
17	Cenová soustava	Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky""5% plochy: "335*6,1*0,05 = 102,175 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství <i>Specifikace</i> - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	2 145,675	0,00	0,00
	572213.B	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 kationaktivní asfaltové emulze PS-E 0,5kg/m2				
18	Cenová soustava	Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky""5% plochy: "335*6,1*0,05 = 102,175 [A] "mikrokoberec : "335*6,1 = 2 043,500 [B] "Celkem: "A+B = 2 145,675 [C] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství <i>Specifikace</i> - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	102,175	0,00	0,00
	572224.R	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 modifik. asfaltové emulze C 60 BP 5, 1,0 kg/m2				
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky""5% plochy: "335*6,1*0,05 = 102,175 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu <i>Specifikace</i> - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U405] - II/316 Svídnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	5732A.R	MIKROKOBEC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/8 + 0/8 EMULZNÍ MIKROKOBEC DVOUVRSTVÝ EMK-DV 0/8 20 MM ČSN 736130 dále i v souladu s ČSN EN 12273 a TKP 27 Cenová soustava Bez vazby na CS "mikrokobec : "335*6,1 = 2 043,500 [A] Specifikace Položka zahrnuje: - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhuštění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) Položka nezahrnuje odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik	M2	2 043,500	0,00	0,00
20	57476.R	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY S TKANINOU geotextilie s mřížkou za skalných vláken pevnost 100/100 kN dle TP115 Cenová soustava Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky""5% plochy: "335*6,1*0,05 = 102,175 [A] Položka zahrnuje: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu - pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu Položka nezahrnuje: - x	M2	102,175	0,00	0,00
21	5774AE.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S nemodifikovaný ACO 11+ 50/70 v tl.40mm Cenová soustava Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky""5% plochy: "335*6,1*0,04*0,05 = 4,087 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Specifikace - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu	M3	4,087	0,00	0,00
22	5774EG.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACP 16+, 16S nemodifikovaný ACP 16+ 50/70 v tl.60mm	M3	6,131	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U405] - II/316 Svídnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "oprava poruch vozovky""5% plochy: "335*6,1*0,06*0,05 = 6,131 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. Specifikace - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575*** a pro výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2). -nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
23	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU bílé Z11 Cenová soustava OTSKP 2025 "doplnění : "2*8 = 16,000 [A] Položka zahrnuje: - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x	KUS	16,000	0,00	0,00
24	912282	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ bílé Z11 Cenová soustava OTSKP 2025 2*8 = 16,000 [A] Položka zahrnuje: - demontáž a osazení sloupku včetně nutných zemních prací Specifikace - očištění - nové odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie Položka nezahrnuje: - x	KUS	16,000	0,00	0,00
25	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ retroreflexní úprava pro sil.II třídy - RA2, základní velikost dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích Cenová soustava OTSKP 2025	KUS	6,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U405] - II/316 Svídnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	914921	<p>"3x Z3 : "2*3 = 6,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- <i>dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</i></p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p>SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ</p> <p>dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích, atyp pro umístění Z3</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>" Z3 : "3 = 3,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- <i>sloupky</i></p> <p><i>Specifikace</i></p> <p>- <i>upevňovací zařízení</i></p> <p>- <i>osazení (betonová patka, zemní práce)</i></p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KUS	3,000	0,00	0,00
27	915111	<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>Obnova VDZ - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133</p> <p>dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"nové VDZ : "</p> <p>"V4 : "335*2*0,125 = 83,750 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- <i>dodání a pokládku nátěrového materiálu</i></p> <p>- <i>předznačení a reflexní úpravu</i></p> <p><i>Specifikace</i></p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p><i>Způsob měření:</i></p> <p>- <i>měří se pouze natíraná plocha</i></p>	M2	83,750	0,00	0,00
28	915231	<p>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA</p> <p>Obnova VDZ - plast strukturální hlučný - bílá, retroreflexní úprava pro sil.II třídy, dle TP133</p> <p>dle stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"nové VDZ : "</p> <p>"V4 : "335*2*0,125 = 83,750 [B]</p>	M2	83,750	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [U405] - II/316 Svídnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
29	931327	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - měří se pouze natíraná plocha <p>TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2</p> <p>zalití spáry modifikovanou asf.zálivkou</p>	M	112,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"napojení na stáv.vozovku : "2*6 = 12,000 [B]</p> <p>"poruchy"- předpoklad : "100 = 100,000 [C]</p> <p>"Celkem: "B+C = 112,000 [D]</p>				
30	93808.R	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaného materiálu - očištění ploch spáry před úpravou - očištění okolí spáry po úpravě <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - těsnící profil <p>OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM</p> <p>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku</p>	M2	2 145,675	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>Bez vazby na CS</p> <p>"mikrokoberec : "335*6,1 = 2 043,500 [A]</p> <p>"oprava poruch vozovky frézováním v tl.10cm (prům. dl. x š. x tl.)""5% plochy: "335*6,1*0,05 = 102,175 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 2 145,675 [C]</p>				
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu</i></p>				