

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34154f - Most ev.č. 302-005 Meziměstí_20112025_neoceněný**

Objekt: **DIO - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné**

Rozpočet: **[DIO] - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [DIO] - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
DIO Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02710	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Pasportizace objížděné trasy před zahájením stavby a po jejím dokončení.	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>				
2	02720	POMOC PRÁCE ZRÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění souhlasu se zvláštním užíváním komunikace a souhlasu s přechodnou úpravou dopravního značení. Cena za komplet, včetně dokumentace.	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>				
1 Zemní práce						0,00
3	11090.R	VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH Úklid v prostoru stavby a objížděných tras - např. odpadky, plechovky, lahve, zametení a podobně vč.naložení a odvozu vč. likvidace Před zahájením prací a po jejich dokončení	M2	800,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 200*2*2 = 800,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				
4	11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN vč.naložení a odvozu vč. likvidace Sekání trávy na objížděných trasách a v prostoru stavenišť. Před zahájením prací a po jejich dokončení.	M2	20 000,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 10000*2 = 20 000,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- odstranění travin bez ohledu na způsob provedení</i> <i>- přemístění travin s uložením na hromady</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				
5	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN vč.naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty Kácení a prořez náletových dřevin na objížděné trase a v prostoru stavenišť. Před zahájením prací a po jejich dokončení.	M2	100,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [DIO] - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Předpokladv případě nutnosti vzniklých při průběhu stavby z hlediska aktuálního stavu křovin." 50+50 = 100,000 [B] <i>odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování</i>	KUS	30,000	0,00	0,00
	Specifikace	11242 ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,9M ŘEZEM VĚTVÍ vč.naložení a odvozu vč. likvidace dřevní hmoty Případné prořezávky stromů na objízdné trase a v prostoru staveniště před zahájením prací a po jejich dokončení.				
7	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Předpoklad v případě nutnosti vzniklých při průběhu stavby z hlediska aktuálního stavu dřevin. "30 = 30,000 [A] <i>Zahrnuje odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví zahrnuje všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) zahrnuje odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem.</i>	M3	59,000	0,00	0,00
	Specifikace	11372D FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 2000M2 Pro opravu poruch krytu na objízdné trase - rozsah dle pasportu. Odhad šířka 1 m na 20% délky předpokládáné objízdné trasy. tl. 50mm Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 5900*1*0,2*0,05 = 59,000 [A] <i>Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>				
	Specifikace					
5 Komunikace						0,00
8	Cenová soustava	56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTERKODRTI TL. DO 150MM Štěrkodrt' fr. 0/32. Dosypání krajnic na objízné tras před a po stavbě. OTSKP 2025 200+200 = 400,000 [A] <i>- dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i>	M2	400,000	0,00	0,00
	Specifikace					
9		577212 VRSTVY PRO OBNOVU, OPRAVY - SPOJ POSTŘÍK DO 0,5KG/M2	M2	1 180,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [DIO] - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Cenová soustava	OTSKP 2025 5900*1*0,2 = 1 180,000 [A]	M3	59,000	0,00	0,00
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 800m2) - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 572***) - výpravu výtluků (ta je zahrnuta v položkách 5779**)				
	5774AE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ Pro opravu poruch krytu na objízdné trase - rozsah dle pasportu. Odhad šířka 1 m na 20% délky předpokládáné objízdné trasy. tl. 50mm ČERPÁNO SE SOUHLASEM INVESTORA.				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 (5900*1*0,05)*0,2 = 59,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2) - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) - výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - postřiky, nátěry - těsnění podél obručnicků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - očištění podkladu po veřejném provozu				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
11	914132	DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM Přechodné dopravní značení. Včetně sloupků a podstavců. Předpokládáný rozsah DIO. Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem TDS.	KUS	75,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 75 = 75,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [DIO] - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	Specifikace	položka zahrnuje: - dopravu demontované znacky z docasně skládky - osazení a montáž znacky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku znacky				
	914133	DOPRAVNÍ ZNACKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Včetně sloupků a podstavců. Předpokládáný rozsah DIO. Čerpání na základě skutečnosti se souhlasem TDS.	KUS	75,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 75 = 75,000 [A]				
13	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo				
	914139	DOPRAV ZNACKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení. Včetně sloupků a podstavců. Nájemné po celou dobu výstavby.	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 <vv><r></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]				
14	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu znacek a počtu dní použití				
	914432	DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - MONTÁŽ S PREMÍSTENÍM Přechodné dopravní značení. Atypické značky IS11a s vyznačením objízdné trasy.Včetně sloupků a podstavců.	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
15	Specifikace	položka zahrnuje: - dopravu demontované znacky z docasně skládky - osazení a montáž znacky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku znacky				
	914433	DOPRAVNÍ ZNACKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Atypické značky IS11a s vyznačením objízdné trasy.Včetně sloupků a podstavců.	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
16	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na predepsané místo				
	914439	DOPRAV ZNACKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení. Atypické značky IS11a s vyznačením objízdné trasy.Včetně sloupků a podstavců. Nájemné po celou dobu výstavby.	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 <vv><r></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních znacek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu znacek a počtu dní použití				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [DIO] - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	916112	DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PRESUNEM Přechodné dopravní značení. Cenová soustava OTSKP 2025 6 = 6,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z docasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	6,000	0,00	0,00
18	916113	DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Cenová soustava OTSKP 2025 6 = 6,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na predepsané místo	KUS	6,000	0,00	0,00
19	916119	DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení. Nájemné po celou dobu výstavby. Cenová soustava OTSKP 2025 <vv><r></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A] Specifikace položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet memých jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	1,000	0,00	0,00
20	916122	DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PRESUNEM Přechodné dopravní značení. Cenová soustava OTSKP 2025 2 = 2,000 [A] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z docasně skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie	KUS	2,000	0,00	0,00
21	916123	DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Cenová soustava OTSKP 2025 2 = 2,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na predepsané místo	KUS	2,000	0,00	0,00
22	916129	DOPRAV SVETLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení. Nájemné po celou dobu výstavby.	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [DIO] - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	Cenová soustava	OTSKP 2025 <vv><r></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet merných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>	KUS	2,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM Přechodné dopravní značení. Včetně sloupků a podstavců.				
24	Cenová soustava	OTSKP 2025 2 = 2,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených částí	KUS	2,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Včetně sloupků a podstavců.				
25	Cenová soustava	OTSKP 2025 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na predepsané místo</i>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení. Včetně sloupků a podstavců. Nájemné po celou dobu výstavby.				
26	Cenová soustava	OTSKP 2025 <vv><r></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A] <i>položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet merných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.</i>	KUS	25,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	916342	SMEROV DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - MONTÁŽ S PRESUNEM Přechodné dopravní značení. Včetně podstavců.				
27	Cenová soustava	OTSKP 2025 25 = 25,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu znicených nebo ztracených kusu, nutnou opravu poškozených částí	KUS	25,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	916343	SMEROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - DEMONTÁŽ Přechodné dopravní značení. Včetně podstavců.				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 25 = 25,000 [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na predepsané místo</i>				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [DIO] - Dopravně inženýrská opatření - přímé výdaje doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	916349	SMEROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TR 2 - NÁJEMNÉ Přechodné dopravní značení. Včetně podstavců. Nájemné po celou dobu výstavby. Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace <vv><r></r></vv> 1.000000 = 1,000 [A] položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet merných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KPL	1,000	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34154f - Most ev.č. 302-005 Meziměstí_20112025_neoceněný**

Objekt: **SO 000 - Všeobecné a předběžné položky**

Rozpočet: **[SO 000]/[SO 000.N] - Všeobecné a předběžné položky - nezpůsobilé**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.N] - Všeobecné a předběžné položky - nezpůsobilé

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000.N Všeobecné a předběžné položky - nezpůsobilé						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02730.1	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech.</p> <p>PEVNÁ CENA</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p>"Celkem: "A = 1,000 [B]</p> <p><i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i></p>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02730.2	<p>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</p> <p>Dodávka, montáž, demontáž a odvoz pomocných konstrukcí pro provedení přeložek sítí VO a vodovodu. Včetně osazení vhodné základové konstrukce, nájmu a jejího opotřebení. Položka zahrnuje spojovací a pomocný materiál pro osazení a následnou demontáž. V případě nutnosti a návaznosti technologických postupů položka zahrnuje i případné úpravy a základové konstrukce pro bezpečné provádění prací.</p> <p>Položka bude čerpána na základě skutečnosti a potřeb stavby, dle schválení TDS.</p> <p>OTSKP 2025</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p><i>- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí</i></p>	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02946	<p>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</p> <p>1x měsíčně sada barevných fotografií v tištěné i elektronické formě</p> <p>3x závěrečná fotodokumentace v albu s popisem v tištěné i elektronické podobě</p> <p>PEVNÁ CENA</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <p><i>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</i></p> <p><i>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu - předpoklad 2 ks</i></p>	KPL	1,000	0,00	0,00
4	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.N] - Všeobecné a předběžné položky - nezpůsobilé

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		Zajištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím, v průběhu a na konci stavebních prací.				
		Pasportizace blízkých objektů před a po dokončení (č.p. 87 včetně dvojgaráže)				
	Cenová soustava	PEVNÁ CENA OTSKP 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	"Celkem: "A = 1,000 [B] <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34154f - Most ev.č. 302-005 Meziměstí_20112025_neoceněný**

Objekt: **SO 000 - Všeobecné a předběžné položky**

Rozpočet: **[SO 000]/[SO 000.NV] - Všeobecné a předběžné položky - nepřímé výdaje**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
----------------------	---------

DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
--------------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.NV] - Všeobecné a předběžné položky - nepřímé výdaje

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000.NV Všeobecné a předběžné položky - nepřímé výdaje						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02851	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Ověření rozměrů stavající klenby	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
2	02851R1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU - RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM BĚHEM PROVÁDĚNÍ pro doporučení typu sanace	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
3	02851R2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU - DOPLŇKOVÁ DIAGNOSTIKA ZDIVA KLENEB BĚHEM PROVÁDĚNÍ pro zpřesnění typu sanace	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
4	02911.c	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS. - Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS. 3x tištěné paré + el. nosič PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	3x tištěné paré + el. nosič OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "Celkové množství "1.000000 = 1,000 [B]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.NV] - Všeobecné a předběžné položky - nepřímé výdaje

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
	02911.e	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geodetické zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
6	Cenová soustava	OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "Celkové množství "1.000000 = 1,000 [B]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
7	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Havarijní plán a protipovodňový plán (2x tištěné paré 1x el. nosič). Včetně zajištění odsouhlasení od dotčených orgánů. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
8	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (4x tištěné paré + 1x CD). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Zadavatel poskytne otevřený formát .pdf a .dwg. Pro mosty plán údržby mostu (2x tiskem)	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	PEVNÁ CENA OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "Celkem: "A = 1,000 [B]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.NV] - Všeobecné a předběžné položky - nepřímé výdaje

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	02944-R	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP+PDPS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby. Zadavatel poskytne dokumentaci ve formátu *.pdf, .dwg 4x tištěné paré + 1x CD PEVNÁ CENA OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "Celkem: "A = 1,000 [B]	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
10	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Geometrický plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů, potvrzený katastrálním úřadem. 12x tiskem PEVNÁ CENA OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "Celkem: "A = 1,000 [B] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad</i> <i>- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu</i> <i>- výpočetní a grafické kancelářské práce</i> <i>- úřední ověření výsledného elaborátu</i> <i>- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem</i> <i>- předpoklad celkem 10 vyhotovení a dle SOD</i>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
	Specifikace					
11	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY přepočet zatížitelnosti nového mostu Cenová soustava OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] Specifikace <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
	Specifikace					
12	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA Provedení 1.HPM PEVNÁ CENA Cenová soustava OTSKP 2025 1 = 1,000 [A]	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.NV] - Všeobecné a předběžné položky - nepřímé výdaje

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	Specifikace	<p>položka zahrnuje :</p> <ul style="list-style-type: none"> - úkony dle ČSN 73 6221 - provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou - vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu 	KPL	1,000	0,00	0,00
	02960	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</p> <p>Odborný dozor zhotovitele ve specializace restaurátorství staveb a kamenických prací.</p>				
14	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <p>Položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KPL	1,000	0,00	0,00
	02990.01.R	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - PAMĚTNÍ DESKA</p> <p>Osazení na kamenném podstavci po dokončení stavby dle vzoru objednatele.</p>				
15	Cenová soustava	<p>PEVNÁ CENA</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p>"Celkem: "A = 1,000 [B]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti 	KUS	2,000	0,00	0,00
	02991	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</p> <p>Náklady na zřízení informační tabule (1ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně kotvení. Po ukončení stavby odstranění.</p>				
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>2 = 2,000 [A]</p> <p>"Celkem: "A = 2,000 [B]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti 				
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - veškeré nosné a upevňovací konstrukce - základové konstrukce včetně nutných zemních prací - demontáž a odvoz po skončení platnosti - případně nutné opravy poškozených částí během platnosti 				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34154f - Most ev.č. 302-005 Meziměstí_20112025_neoceněný**

Objekt: **SO 000 - Všeobecné a předběžné položky**

Rozpočet: **[SO 000]/[SO 000.PVD] - Všeobecné a předběžné položky - přímé výdaje doprovodné**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.PVD] - Všeobecné a předběžné položky - přímé výdaje doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000.PVD Všeobecné a předběžné položky - přímé výdaje doprovodné						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	03720	<p>POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</p> <p>Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek, nájezdů,... Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.</p> <p>Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policii, záchranné služby.</p> <p>PEVNÁ CENA</p> <p>OTSKP 2025</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- objednatel p ovolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34154f - Most ev.č. 302-005 Meziměstí_20112025_neoceněný**

Objekt: **SO 000 - Všeobecné a předběžné položky**

Rozpočet: **[SO 000]/[SO 000.PVH] - Všeobecné a předběžné položky - přímé výdaje hlavní**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000]/[SO 000.PVH] - Všeobecné a předběžné položky - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000.PVH Všeobecné a předběžné položky - přímé výdaje hlavní						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02911.1	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Věškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytčenyí stavby, obvodu staveniště,...) a k uvedení stavby do užívání a předání dokončeného díla. PEVNÁ CENA OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "Celkem: "A = 1,000 [B] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02911.2	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby. 3x tištěné paré + 1x CD PEVNÁ CENA OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "Celkem: "A = 1,000 [B] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02911.3	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr. PEVNÁ CENA OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] <i>Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>	KPL	1,000	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34154f - Most ev.č. 302-005 Meziměstí_20112025_neoceněný**

Objekt: **SO 203 - NV - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - nepřímé výdaje**

Rozpočet: **[SO 203 - NV] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - nepřímé výdaje**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - NV] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - nepřímé výdaje

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 203 - NV Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - nepřímé výdaje						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014112	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) Zemina a kamení 30% určeno k uložení na skládku Cenová soustava OTSKP 2025 "položka 131738: "498.596*1.8*0,3 = 269,242 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	269,242	0,00	0,00
2	014122.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Podkladní vrstvy 30% určeno k uložení na skládku Cenová soustava OTSKP 2025 "položka 11333: "164,869*2*0,3 = 98,921 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	98,921	0,00	0,00
3	014122.B	POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-OO (OSTATNÍ ODPAD) Beton 30% určeno k uložení na skládku Cenová soustava OTSKP 2025 "položka 966118: "33.17*2.3 = 76,291 [A] "položka 966168: "21.525*2.3 = 49,508 [B] "položka 113488: "7.506*1.8 = 13,511 [C] "položka 113524: "45*0,15 = 6,750 [D] "položka 97816R: "19,295*2,3 = 44,379 [E] "Mezisoučet "190.439000 = 190,439 [F] F*0,3 = 57,132 [G] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	T	57,132	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34154f - Most ev.č. 302-005 Meziměstí_20112025_neoceněný**

Objekt: **SO 203 - PVH - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní**

Rozpočet: **[SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 203 - PVH Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI 70% určeno na přípravu a zajištění opětovného použití, recyklace nebo jiných druhů materiálového využití Cenová soustava OTSKP 2025 "položka 131738: "498.596*1.8*0,7 = 628,231 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	628,231	0,00	0,00
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU 70% určeno na přípravu a zajištění opětovného použití, recyklace nebo jiných druhů materiálového využití Cenová soustava OTSKP 2025 "položka 11333: "164,869*2*0,7 = 230,817 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	230,817	0,00	0,00
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV 70% určeno na přípravu a zajištění opětovného použití, recyklace nebo jiných druhů materiálového využití Cenová soustava OTSKP 2025	T	133,307	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p>"položka 966118: "33.17*2.3 = 76,291 [A]</p> <p>"položka 966168: "21.525*2.3 = 49,508 [B]</p> <p>"položka 113488: "7.506*1.8 = 13,511 [C]</p> <p>"položka 113524: "45*0,15 = 6,750 [D]</p> <p>"položka 97816R: "19,295*2,3 = 44,379 [E]</p> <p>"Mezisoučet "190.439000 = 190,439 [F]</p> <p>F*0,7 = 133,307 [G]</p> <p>1. Položka obsahuje:</p> <p>– veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu</p> <p>2. Položka neobsahuje:</p> <p>– náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů</p> <p>3. Způsob měření:</p> <p>Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.</p>				
1 Zemní práce						0,00
4	111208	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM	M2	60,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Včetně odvozu a uložení na skládce v režii zhotovitele.				
	Specifikace	<p>OTSKP 2025</p> <p>"okolo opěr: "2*10*3 = 60,000 [A]</p> <p>Položka zahrnuje:</p> <p>- odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm</p> <p>- dopravu dřevin na předepsanou vzdálenost</p> <p>- spálení na hromadách nebo štěpkování</p> <p>Položka nezahrnuje:</p> <p>- x</p>				
5	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	164,869	0,00	0,00
	Cenová soustava	Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele				
	Specifikace	<p>OTSKP 2025</p> <p>"vozovka včetně příjezdu: "6.5*0.4*(59.565)+2.5*0.4*10 = 164,869 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</p> <p>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</p>				
6	113488	ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU	M3	7,506	0,00	0,00
	Cenová soustava	Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele				
		OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Specifikace	"pravý chodník: "(8.115+10.651)*0.4 = 7,506 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele	M	45,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 20+20+5 = 45,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	Specifikace	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele Vytěžený materiál majetkem zhotovitele.	M	47,700	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 22.3+25.4 = 47,700 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
	Specifikace	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele	M3	45,339	0,00	0,00
9	Cenová soustava	OTSKP 2025 "vozovka včetně příjezdu: "6.5*0.11*(59.565)+2.5*0.11*10 = 45,339 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>				
	Specifikace	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele	M3	20,860	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 208.596*0.1 = 20,860 [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.</i>				
10	Specifikace	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I natěžení zeminy	M3	171,272	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	131738	<p>"za OP1 vpravo: "0.5*2.7*2.36*13.29 = 42,342 [A] "za OP3: "0.5*2.7*6.16*8.07 = 67,110 [B] 0.5*2.7*6.97*6.57 = 61,820 [C] "Celkem: "A+B+C = 171,272 [D] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>položka nezahrnuje:</i> - práce spojené s otvirkou zemníku</p> <p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I</p> <p>Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele</p>	M3	498,596	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	17110 Cenová soustava	<p>"v patě P2: "38.567*0.5 = 19,284 [A] "v patě OP1: "0.511*1.26*10.05 = 6,471 [B] "v patě OP3: "0.511*1.26*10.61 = 6,831 [C] "obsyp kleneb: "19.303*4.5 = 86,864 [D] "za rubem opěry OP1: "10.71*9.0 = 96,390 [E] "za rubem opěry OP3: "11.86*9.4 = 111,484 [F] "svahové kužely" "za OP1 vpravo: "0.5*2.7*2.36*13.29 = 42,342 [H] "za OP3: "0.5*2.7*6.16*8.07 = 67,110 [I] 0.5*2.7*6.97*6.57 = 61,820 [J] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+H+I+J = 498,596 [K] ""</p> <p><i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</p> <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU SE ZHUTNĚNÍM</p> <p>OTSKP 2025</p>	M3	171,272	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	17120 Cenová soustava	<p>"Svahové kužely - zpětný zásyp"</p> <p>"za OP1 vpravo: $0.5 \times 2.7 \times 2.36 \times 13.29 = 42,342$ [A]</p> <p>"za OP3: $0.5 \times 2.7 \times 6.16 \times 8.07 = 67,110$ [B]</p> <p>$0.5 \times 2.7 \times 6.97 \times 6.57 = 61,820$ [C]</p> <p>"Celkem: "A+B+C = 171,272 [D]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p>ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"v patě P2: $38.567 \times 0.5 = 19,284$ [A]</p> <p>"v patě OP1: $0.511 \times 1.26 \times 10.05 = 6,471$ [B]</p> <p>"v patě OP3: $0.511 \times 1.26 \times 10.61 = 6,831$ [C]</p> <p>"obsyp kleneb: $19.303 \times 4.5 = 86,864$ [D]</p> <p>"za rubem opěry OP1: $10.71 \times 9.0 = 96,390$ [E]</p> <p>"za rubem opěry OP3: $11.86 \times 9.4 = 111,484$ [F]</p> <p>"svahové kužely"</p> <p>"za OP1 vpravo: $0.5 \times 2.7 \times 2.36 \times 13.29 = 42,342$ [H]</p> <p>"za OP3: $0.5 \times 2.7 \times 6.16 \times 8.07 = 67,110$ [I]</p> <p>$0.5 \times 2.7 \times 6.97 \times 6.57 = 61,820$ [J]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E+F+H+I+J = 498,596 [K]</p> <p>""</p>	M3	498,596	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	17581 Cenová soustava	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálů - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"zásyp základu pod úroveň rubové drenáže: "</p> <p>"za OP1: "1.5*2/2*9 = 13,500 [A]</p> <p>"za OP2: "1.5*2/2*9 = 13,500 [B]</p> <p>"zásyp kleneb:"</p> <p>4*3*2/2*4.5 = 54,000 [C]</p> <p>"zásyp op?rami nad úrovní rubové drenáže:"</p> <p>"OP1: "3*1.5*9.0 = 40,500 [D]</p> <p>"OP2: " 3*1.5*9.0 = 40,500 [E]</p> <p>"Celkem: "A+B+C+D+E = 162,000 [F]</p>	M3	162,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	18222	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá 	M2	150,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M				
17	18246	<p>OTSKP 2025</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <p>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m</p> <p>rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</p>	M2	150,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU POLOŽENÍM TRAVNATÉHO KOBERCE				
18	184A2	<p>OTSKP 2025</p> <p><i>Zahrnuje naložení, dopravu a položení travnatého koberce bez ohledu na sklon terénu, zalévání, první pokosení</i></p>	KUS	21,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH BEZ BALU VČETNĚ VÝKOPU JAMKY				
		<p>OTSKP 2025</p> <p>"obnova živého plotu: "7*3 = 21,000 [A]</p> <p><i>Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných keřů, hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídatkem organického hnojiva dle PD, závlivku a pod.</i></p> <p><i>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i></p>				
2 Základy						0,00
19	21331	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO)	M3	1,620	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	Cenová soustava	OTSKP 2025 "obetonování drenáže za opěrou OP1 + OP2: "2*9*0.3*0.3 = 1,620 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M3	0,917	0,00	0,00
	Specifikace	21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)				
21	Cenová soustava	OTSKP 2025 ""odvodnění izolace mostovky: " "po délce: "0.15*0.045*55*2 = 0,743 [A] "zebra: "0.6*0.4*0.045*8 = 0,086 [B] "odvodňovace: "0.7*0.7*0.045*4 = 0,088 [C] "Celkem: "A+B+C = 0,917 [D] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	36,000	0,00	0,00
	Specifikace	21363 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOMATRACE				
22	Cenová soustava	OTSKP 2025 ""geokompozit. drenážní jádro + oboustranná geotextilie. tl. min 6 mm po stlažení" "t?snící vrstva: "2*9*2 = 36,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku předepsané geomatrace pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M3	3,739	0,00	0,00
	Specifikace	224313 PILOTY Z PROSTÉHO BETONU C16/20				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "kořen zápor: "3*3.14*0.63^2/4*4.0 = 3,739 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem - případné zřízení spojovací vrstvy u základů - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů - objem betonu pro přebetonování a nadbetonování, který se nepřičítá ke stanovenému objemu výplně piloty - ukončení piloty pod ústím vrtu a vyplnění zbývající části sypaninou nebo kamenivem - odbourání a odstranění znehodnocené části výplně a úprava hlavy piloty před výstavbou další konstrukční části - zřízení výplně piloty pod hladinou vody - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje vrty 				
23	22694	ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ	T	2,633	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 3*7.5*0.117 = 2,633 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.</i>				
24	22695	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (KUBATURA)	M3	2,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 3.5*4.0*0.15 = 2,100 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění</i>				
25	227841	MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU	M	322,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 11*11.5+6*11.5+11*11.5 = 322,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	Specifikace	Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).				
	26114	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM	M	100,800	0,00	0,00
27	Cenová soustava	OTSKP 2025 "hluché vrtání "11*3.6+6*3.6+11*3.6 = 100,800 [A] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	308,000	0,00	0,00
	26124	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. II D DO 200MM				
28	Cenová soustava	OTSKP 2025 "vrty pro MP, OP1+P2+OP3: "11*11+6*11+11*11 = 308,000 [A] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	12,500	0,00	0,00
	261513	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 25MM				
29	Cenová soustava	OTSKP 2025 "vrty kotev sloupk? zábradlí prof. 26: "25*0.5 = 12,500 [A] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	2,400	0,00	0,00
	261616	VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVRCHU TŘ VI D DO 80MM				
30	Cenová soustava	OTSKP 2025 "trubicky skrz klenbu: "4*0.6 = 2,400 [A] položka zahrnuje: přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav svislou dopravu zeminy z vrtu vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé	M	4,000	0,00	0,00
	26164	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM				
		OTSKP 2025 "drenáž skrz křídla: "4*1 = 4,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <p>přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav</p> <p>svislou dopravu zeminy z vrtu</p> <p>vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku</p> <p>případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé</p>	M	22,500	0,00	0,00
	264128	VRTY PRO PILOTY TŘ. I D DO 600MM				
32	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"vrtý pro záporové pažení: "3*7.5 = 22,500 [A]</p>	M3	24,000	0,00	0,00
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zřízení vrtu, svíslou a vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku, vrtací práce zapaž. i nepaž. vrtu - čerpání vody z vrtu, vyčištění vrtu - zabezpečení vrtacích prací - dopravu, nájem, provoz a přemístění, montáž a demontáž vrtacích zařízení a dalších mechanismů - lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci s vrtacím zařízením a dalších mechanismů - vrtací plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. - v případě zapažení dočasnými pažnicemi jejich opotřebení - v případě zapažení suspenzí veškeré hospodaření s ní - nezahrnuje zapažení trvalými pažnicemi - nezahrnuje uložení zeminy na skládku a poplatek za skládku <p>nevykazuje se hluché vrtání</p>				
32	272325	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	24,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"odečteno ze 3D: "9.8+4.9+9.3 = 24,000 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 	T	8,766	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>3,758+1,242+3,766 = 8,766 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 				
34	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, 	M3	31,667	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>TRYSKOVÁ INJEKTÁŽ D SLOUPU DO 600MM DL VRTU DO 4M NA POVRCHU</p> <p>OTSKP 2025</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	Specifikace	3.1416*0.6^2/4*(4*11+4*6+4*11) = 31,667 [A] <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</i>	T	0,096	0,00	0,00
	289366	VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "srovnání rubu poprsních zdí: "2.7*4*2*4.44/1000 = 0,096 [A] <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem), - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
36	Specifikace	TORKRETOVÝ PLÁŠŤ/VYROVNÁVACÍ Z TRASVÁPENNÉ MALTY	M3	2,160	0,00	0,00
	28941.1.R	Bez vazby na CS "srovnání rubu poprsních zdí: "2.7*4*0.1*2 = 2,160 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatížení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	Cenová soustava					
3 Svislé konstrukce0,00						
37	31119	ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ KAMENNÝCH Pro zdění musí být použity trasvápenné malty nebo sanační hmoty vhodné pro pískovcové zdivo.	M3	6,750	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "doplnění poprsních zdí: "2*0.5*7.5*2*0.45 = 6,750 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.). 				
38	31717 Cenová soustava	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY OTSKP 2025 6*(16+16) = 192,000 [A]	KG	192,000	0,00	0,00
	Specifikace	Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)				
39	317325 Cenová soustava	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 OTSKP 2025 "levá: 0.6*17.1+0.75*7.7 " "pravá: "0.7*16.2+0.83*6.6 = 16,818 [B] "Celkem: "A+B = 0,000 [C]	M3	32,328	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
40	317365 Cenová soustava	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů <p>VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"175kg/m3: "(0.6*17.1+0.75*7.7 +0.7*16.2+0.83*6.6)*0.175 = 5,749 [A]</p>	T	5,749	0,00	0,00
41	333215	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <p>PŘEZDĚNÍ OPĚR A KŘÍDEL Z KAMENNÉHO ZDIVA</p> <p>Pro zdění musí být použity trasvápenné malty nebo sanační hmoty vhodné pro pískovcové zdivo.</p>	M3	7,650	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42	Cenová soustava	OTSKP 2025 "přezdění poprsních zdí: "8.5*2*0.45 = 7,650 [A] <i>položka zahrnuje rozebrání stávajícího zdiva, nezbytnou manipulaci s rozebraným materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění, odvoz nepoužitelného materiálu a sutí), vyzdění z tohoto materiálu (bez dodávky nového) včetně dodávky předepsaného materiálu pro výplň spar.</i>	M3	1,535	0,00	0,00
	Specifikace	33419 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA Z DÍLCŮ KAMENNÝCH Pro zdění musí být použity trasvápenné malty nebo sanační hmoty vhodné pro pískovcové zdivo.				
43	Cenová soustava	OTSKP 2025 "nová nadezdívka pilířů: "(2.6*2.2+1.7*2.4+2.2*1.0/2+2.4*1.15/2)*0.25/2 = 1,535 [A] - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).	M3	2,557	0,00	0,00
	Specifikace	348325 ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍ ŽÍDKY ZE ŽELEZOBETONU C30/37 OTSKP 2025 "levá ?ímsa: "13* (0.3*0.3*0.95+0.35*0.35*0.137) = 1,330 [A] "pravá ?ímsa: "12* (0.3*0.3*0.95+0.35*0.35*0.137) = 1,227 [B] "Celkem: "A+B = 2,557 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
44	348365 Cenová soustava	<p><i>Specifikace</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, kotevních, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů. <p>VÝZTUŽ ZÁBRADLÍ A ZÁBRADELNÍCH ZÍDEK Z OCELI 10505, B500B</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"125kg/m3: 13* "((0.3*0.3*0.95+0.35*0.35*0.137)+12* (0.3*0.3*0.95+0.35*0.35*0.137))*0.125 = 0,166 [A]</p> <p><i>Specifikace</i></p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 	T	0,166	0,00	0,00
45	389325 Cenová soustava	<p>MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"stojky: "7.7+3.7+7.5 = 18,900 [A]</p>	M3	18,900	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
46	389326 Cenová soustava	<p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p> <p>MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU DO C40/50</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"odečteno ze 3D: "74.7 = 74,700 [A]</p>	M3	74,700	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
47	389365 Cenová soustava	<p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p> <p>VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"příčel "24,389 = 24,389 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <p>- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,</p> <p>- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,</p> <p>- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,</p> <p>- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,</p> <p>- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,</p> <p>- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,</p> <p>- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,</p> <p>- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),</p> <p>- povrchovou antikorozi úpravu výztuže,</p> <p>- separaci výztuže,</p> <p>- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,</p> <p>- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.</p>	T	24,389	0,00	0,00
4 Vodorovné konstrukce						0,00
48	420324	PŘECHODOVÉ DESKY MOSTNÍCH OPĚR ZE ŽELEZOBETONU C25/30	M3	12,597	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
49	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>3.23*6.5*0.3*2 = 12,597 [A]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů 	T	1,575	0,00	0,00
	Specifikace	<p>VÝZTUŽ PŘECHODOVÝCH DESEK MOSTNÍCH OPĚR Z OCELI 10505, B500B</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"125KG/M3: "3.23*6.5*0.3*2*0.125 = 1,575 [A]</p> <p>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. 				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
50	451313 Cenová soustava	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"přechodové desky + pod drenáž: "2*0.1*6.5*3+2*2*0.6*0.3*9 = 10,380 [A]</p> <p>"pod přímou NK: "4*2.7*4.5*0.1 = 4,860 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 15,240 [C]</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>	M3	15,240	0,00	0,00
51	45157 Cenová soustava	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"lože těsnící vrstvy: "2*0.15*2*9 = 5,400 [A]</p> <p>položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál</p>	M3	5,400	0,00	0,00
52	465512 Cenová soustava	<p>DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"zpevnění na konci předpolí OP2 : "2.016*0.4 = 0,806 [A]</p>	M3	0,806	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
53	465513 Cenová soustava	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 <p>PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>9,3 = 9,300 [A]</p> <p><i>- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)</i></p> <p><i>- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění)</i></p> <p><i>- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45 	M3	9,300	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
54	562131 Cenová soustava	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TŘ I TL DO 150MM</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"SC C8/10 tl. 130 mm"</p> <p>"mimo most: "6.5*(15+15) = 195,000 [A]</p> <p>"sjezd "2,5*10 = 25,000 [C]</p> <p>"Celkem: "A+C = 220,000 [D]</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu 	M2	220,000	0,00	0,00
55	56330 Cenová soustava	<p>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"ŠDa 0/32 Ge 200 mm"</p> <p>"mimo most: "6.5*(15+15)*0.2 = 39,000 [A]</p> <p>"sjezd "2,5*10*0,2 = 5,000 [C]</p> <p>"Celkem: "A+C = 44,000 [D]</p>	M3	44,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
56	Specifikace 56361 Cenová soustava	<i>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</i> <i>- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i> VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM OTSKP 2025 ""Konstrukce zpevněné plochy před obytnou budovou ?p 87-" "Ložná vrstva`" 8 = 8,000 [A]	M2	8,000	0,00	0,00
57	Specifikace 572111 Cenová soustava	<i>- dodání recyklátu v požadované kvalitě</i> <i>- očištění podkladu</i> <i>- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</i> <i>- úpravu napojení, ukončení</i> <i>- nezahrnuje postřiky, nátěry</i> INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 0,5KG/M2 OTSKP 2025 ""Infiltrační postřik PIA 0.80 kg/m2" 59.565*6.5 = 387,173 [A] "sjezd "2,5*10 = 25,000 [D] "Celkem: "A+D = 412,173 [E]	M2	412,173	0,00	0,00
58	Specifikace 572213 Cenová soustava	<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i> <i>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- úpravu napojení, ukončení</i> SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 OTSKP 2025 ""PS-E 0.30" 59.565*6.5 = 387,173 [A] "sjezd "2,5*10 = 25,000 [D] "Celkem: "A+D = 412,173 [E]	M2	412,173	0,00	0,00
59	Specifikace 574A33 Cenová soustava	<i>- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství</i> <i>- provedení dle předepsaného technologického předpisu</i> <i>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</i> <i>- úpravu napojení, ukončení</i> ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM OTSKP 2025	M2	412,173	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
60	574A41	<p>59.565*6.5 = 387,173 [A] "sjezd "2,5*10 = 25,000 [D] "Celkem: "A+D = 412,173 [E] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 8 TL. 50MM</p> <p>Zpevněná plocha před obytným domem čp.87</p>	M2	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>8 = 8,000 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>				
61	574E66	<p>ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM</p>	M2	307,523	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>(59.565-16.1)*6.5 = 282,523 [A] "sjezd "2,5*10 = 25,000 [D] "Celkem: "A+D = 307,523 [E] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>				
62	575F53	<p>LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK</p>	M2	117,650	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
63	57641	<p>"most: "6.5*16.1 = 104,650 [A]</p> <p>"presah za MZ: "6.5*1.0*2 = 13,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 117,650 [C]</p> <p>- dodání směsi v požadované kvalitě</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	412,173	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>POSYP KAMENIVEM OBALOVANÝM 5KG/M2</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>59.565*6.5 = 387,173 [A]</p> <p>"sjezd "2,5*10 = 25,000 [C]</p> <p>"Celkem: "A+C = 412,173 [D]</p>				
64	58211	<p>DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"Úprava rigolu kamennými kostkami 160 x160"</p> <p>"na levé stran? na p?edpolí OP1: "16.1 = 16,100 [A]</p> <p>dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</p> <p>- očištění podkladu</p> <p>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</p> <p>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</p> <p>- úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak</p> <p>- nezahrnuje postřiky, nátěry</p> <p>- nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</p>	M2	16,100	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"předpolí OP1: "8.125*1.57 = 12,756 [A]</p> <p>"Předpolí OP2: "5.00*1.80 = 9,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 21,756 [C]</p>				
65	582611	<p>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p> <p>OTSKP 2025</p>	M2	21,756	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						0,00
66	626111R1	KONSOLIDACE 1 - lokální konsolidace organokřemičitou látkou, - vyplnění drobných poškození umělým kamenem	M2	47,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "odhad 25%: "190*0.25 = 47,500 [A]				
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <p>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</p> <p>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva</p> <p>položení vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</p>				
67	626111R2	KONSOLIDACE 2 - plošné zpevnění napouštěním organokřemičitou látkou, - doplnění chybějících částí povrchů umělým kamenem	M2	9,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "odhad 5%: "190*0.05 = 9,500 [A]				
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <p>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</p> <p>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva</p> <p>položení vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</p>				
68	626211	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	22,950	0,00	0,00
	Cenová soustava	Pro reprofiliaci musí být použity trasvápenné malty nebo sanační hmoty vhodné pro pískovcové zdivo. OTSKP 2025 "srovnání rubu kleneb pod izolaci (odhad 25%): "0.25*10.2*4.5*2 = 22,950 [A]				
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <p>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</p> <p>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdíva</p> <p>položení vrstvy v předepsané tloušťce</p> <p>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</p>				
69	626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2	36,720	0,00	0,00
		Pro reprofiliaci musí být použity trasvápenné malty nebo sanační hmoty vhodné pro pískovcové zdivo.				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
70	Cenová soustava	OTSKP 2025 "srovnání rubu kleneb pod izolaci (odhad 40%): "0.4*10.2*4.5*2 = 36,720 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva</i> <i>položení vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</i>				
	Specifikace					
	626222	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU DVOUVRST TL DO 50MM Pro reprofiliaci musí být použity trasvápenné malty nebo sanační hmoty vhodné pro pískovcové zdivo.	M2	22,950	0,00	0,00
71	Cenová soustava	OTSKP 2025 "srovnání rubu kleneb pod izolaci (odhad 25%): "0.25*10.2*4.5*2 = 22,950 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva</i> <i>položení vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</i>				
	Specifikace					
	626233	REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM Pro reprofiliaci musí být použity trasvápenné malty nebo sanační hmoty vhodné pro pískovcové zdivo.	M2	9,180	0,00	0,00
72	Cenová soustava	OTSKP 2025 "srovnání rubu kleneb pod izolaci (odhad 10%): "0.1*10.2*4.5*2 = 9,180 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva</i> <i>položení vrstvy v předepsané tloušťce</i> <i>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</i>				
	Specifikace					
	62663	INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOJUJÍCÍ	M	19,000	0,00	0,00
73	Cenová soustava	OTSKP 2025 "odhad 10%: "190*0.10 = 19,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> <i>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>vyčištění trhliny</i> <i>provedení vlastní injektáže</i> <i>potřebná lešení a podpěrné konstrukce</i>				
	Specifikace					
	62745.R1	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2	M2	190,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "veškeré plochy kamene: "190 = 190,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
74	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu</i> <i>spárování</i> <i>odklizení suti a přebytečného materiálu</i> <i>potřebná lešení</i>				
	62745.R2	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2 Pro spárování musí být použity trasvápenné malty nebo sanační hmoty vhodné pro pískovcové zdivo.	M2	190,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "veškeré plochy kamene: "190 = 190,000 [A]				
75	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu</i> <i>spárování</i> <i>odklizení suti a přebytečného materiálu</i> <i>potřebná lešení</i>				
	62745R3	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	M2	190,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "veškeré plochy kamene: "190 = 190,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané kvalitě</i> <i>vyčištění spar (vyškrábání), vypláchnutí spar vodou, očištění povrchu</i> <i>spárování</i> <i>odklizení suti a přebytečného materiálu</i> <i>potřebná lešení</i>				
7 Přidružená stavební výroba						0,00
76	711112	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	42,900	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "izolace na prechodove desce: "6.5*3.3*2 = 42,900 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
77	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 	M2	169,200	0,00	0,00
	711135 Cenová soustava	<p>IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STÉK VODĚ POLYMERNÍ STRÍKANÁ</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"rubová pojistná izolace "10.2*4.5*2+2.7*4*2+3.1*4.5*4 = 169,200 [A]</p>				
78	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 	M2	58,050	0,00	0,00
	711432 Cenová soustava	<p>IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"ochrana izolace pod římsami. s výztužnou AL vložkou"</p> <p>"pod rimsou: "1.5*17.1+2*16.2 = 58,050 [A]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
79	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton 	M2	161,000	0,00	0,00
	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU				
80	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"horní porvch NK: "16.1*10 = 161,000 [A]</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton <p>v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)</p>	M2	109,800	0,00	0,00
	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ				
81	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"`geotextilie 600 g/m2 (nebo 2 x 300 g/m2). ochrana nateru asfaltovych"</p> <p>"ochrana nát?r? stojek a základ?: "2*3.6*9+4*2.5*4.5 = 109,800 [A]</p> <p>""</p>	M	7,800	0,00	0,00
	Specifikace	<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání předepsaného ochranného materiálu - zřízení ochrany izolace 				
81	721131	VNITŘNÍ KANALIZACE Z TRUB Z NEREZ OCELI DN DO 80MM	M	7,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
82	764575	<p>"trubičky odvodnění izolace (rub kleneb + mostovka)"</p> <p>"rub: "4*0.75 = 3,000 [A]</p> <p>"mostovka: "8*0.6 = 4,800 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 7,800 [C]</p> <p>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</p> <p>- dodání veškerého instalačního a pomocného materiálu (trouby, trubky, armatury, tvarové kusy, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</p> <p>- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a zčištění</p> <p>- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr</p> <p>- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</p> <p>- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů</p> <p>- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek</p> <p>- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</p> <p>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace</p> <p>- provedení požadovaných zkoušek vodotěsnosti</p>	M	24,285	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>ODPAD TROUBY Z PLAST HMOT DN DO 200MM</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"Přípojky k uličním vpustem DN200 SN12."</p> <p>"za OP1: "4.0 = 4,000 [A]</p> <p>"za OP2: "9.885+10.4 = 20,285 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 24,285 [C]</p> <p>- položky klempířských konstrukcí zahrnují zejména kompletní konstrukci včetně úprav plechů (i povrchové úpravy a pod.), spojovací a ochranné prostředky, podkladovou lepenku, upevňovací prvky, lemování, spárování, úpravy u okapů, prostupů, výčnělků, rohů, spojů, dilatací a pod. a není-li zahrnut v samostatných položkách (SD 78), i nátěr konstrukcí, včetně úprav povrchu před nátěrem.</p> <p>- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</p> <p>- položka zahrnuje háky, zděře, čela, manžety, odbočky, kolena, rohy, hrdla, odskoky, výpusti, přechodové kusy a pod.</p>				
83	767911	<p>OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO STANDARDNÍHO</p>	M2	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"obnovení plotu u OP1 vpravo: "5*2 = 10,000 [A]</p> <p>- položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnicí materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu.</p> <p>- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**)</p> <p>- součástí položky je případně i ostatný drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.</p>				
84	78382	<p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)</p>	M2	24,624	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
85	78383 Cenová soustava	<p>"nátěr hrany NK pod ?ímsou - dle VL 4"</p> <p>"pod rimsou: "0.76*2*16.2 = 24,624 [A]</p> <p>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p> <p>NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"ochranný povlak (S4 dle TKP PK. kap. 31)"</p> <p>"rimsa - obrubník: "0.3*(23+24.8) = 14,340 [A]</p> <p>- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.</p>	M2	14,340	0,00	0,00
8 Potrubí						0,00
86	87633 Cenová soustava	<p>CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"v levé ?ímse: "2*(24.8+2) = 53,600 [A]</p> <p>"v pravé ?ímse: "2*(23+2) = 50,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 103,600 [C]</p> <p>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 	M	103,600	0,00	0,00
87	89712 Cenová soustava	<p>VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"obnova stávající vpusti za OP1: "1 = 1,000 [A]</p> <p>"nové UV za OP2: "2 = 2,000 [B]</p> <p>"Celkem: "A+B = 3,000 [C]</p>	KUS	3,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemi vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemí nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce 				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
88	9111A1 Cenová soustava	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ OTSKP 2025 5,7+2,4 = 8,100 [A]	M	8,100	0,00	0,00
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi 				
89	9112A3 Cenová soustava	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Vybourané zábradlí majetkem zhotovitele. OTSKP 2025 "odstranění stávajícího zábradlí: "25+3.5+30 = 58,500 [A]	M	58,500	0,00	0,00
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo 				
90	9112B1 Cenová soustava	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ OTSKP 2025 ""Ocelová výplň mezi betonovými sloupky " "levá strana: "24.0+2.845 = 26,845 [A] "pravá strana: "22 = 22,000 [B] "Celkem: "A+B = 48,845 [C]	M	48,845	0,00	0,00
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případné nivelační hmoty pod kotevní desky 				
91	91355 Cenová soustava	EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU OTSKP 2025 2 = 2,000 [A]	KUS	2,000	0,00	0,00
	Specifikace	<p><i>položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování</i></p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
92	916813	ODDĚL OPLOCENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ	M	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"odstranění oplocení u OP1: "4 = 4,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
93	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	1,700	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		1,7 = 1,700 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
94	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	35,933	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"levá strana: "4.0+2.808+2*1.5+2.8+3.2+1.3 = 17,108 [D]				
		"pravá strana: "8.125+10,7 = 18,825 [B]				
		"Celkem: "D+B = 35,933 [E]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku.				
95	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	116,160	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"vrubový kloub p?echod desky: "6.5*2*0.6 = 7,800 [A]				
		"vym?k?ení klenby: "2*10.5*4.5 = 94,500 [B]				
		"NK-poprsní zdi: "2*0.45*15.4 = 13,860 [C]				
		"Celkem: "A+B+C = 116,160 [D]				
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				
96	931185	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM	M2	6,500	0,00	0,00
		vyměkčení klenby mimo styk s NK:				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		6,5 = 6,500 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě				
97	931322	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 200MM2	M	60,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
98	Specifikace	"v obrušne vrstve: "23+24.8 = 47,800 [A] "zálivka v napojení komunikace: "2*6.5 = 13,000 [B] "Celkem: "A+B = 60,800 [C] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</i>	M	47,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 OTSKP 2025				
99	Specifikace	"v ochranné izolace: "23+24.8 = 47,800 [A] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě nezahrnuje těsnící profil</i>	M	47,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR PRYŽ PÁSKOU NEBO KRUH PROFILEM "předtěsnění zálivek v obrušné vrstvě podél obrubníků OTSKP 2025				
100	Specifikace	(23+24.8) = 47,800 [A] <i>položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě</i>	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	ZAÚSTĚNÍ SKLUZŮ (VČET DLAŽBY Z LOM KAMENE) OTSKP 2025				
101	Specifikace	"vsakovací jímka dle VL4: "2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</i>	KG	50,050	0,00	0,00
	Cenová soustava	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ vyměkčení klenby mimo styk s NK: OTSKP 2025 50,05 = 50,050 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. <p>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. 				
102	936501 Cenová soustava	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ OTSKP 2025 "kotvy sloupky zábradlí prof. 24: "25*3.14*0.024^2/4*7850 = 88,736 [A]	KG	88,736	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
103	93650R	<p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž - dodání spojovacího materiálu - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.) - všechny druhy ocelového kotvení - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou - předepsanou protikorozi ochranu a nátěry konstrukcí - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů <p>LETOPOČET</p> <p>vč. loga zhotovitele vlysem do betonu</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p>	KS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.), - veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, - veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., - osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. <p>Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například:</p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré druhy protikorozi ochrany a nátěry konstrukcí, - žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. 				
104	938452R1	ČIŠTĚNÍ 1 - mytí horkou vodou (60-80°C, 100-160 bar)	M2	57,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"odhad 30%: "190*0.3 = 57,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
105	938452R2	ČIŠTĚNÍ 2 - mytí horkou vodou (60-80 stupňů C, 100-160 bar), - lokální otryskávání voda+abrazivo (živec)	M2	66,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"odhad 35%: "190*0.35 = 66,500 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
106	938452R3	ČIŠTĚNÍ 3 - mechanické snímání, mytí horkou vodou, - lokální otryskávání voda+abrazivo (živec)	M2	28,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"odhad 15%: "190*0.15 = 28,500 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
107	938452R4	ODSOLOVÁNÍ - 2x mytí horkou vodou (60-80 stupňů C, 100-160 bar), lokální otryskávání voda+abrazivo - (živce), 2x zábal buničínový	M2	57,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "odhad 30%: "190*0.3 = 57,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu				
108	94290	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA	M3OP	88,560	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "plocha x délka klenby: "8.2*5.4*2 = 88,560 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.				
109	94490	OCHRANNÁ KONSTRUKCE	M2	150,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "dočasné zastřešení kleneb: "20*7.5 = 150,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.				
110	94890R1	PODPĚRNÉ SKRUŽE - ZŘÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ	M3OP	220,059	0,00	0,00
	Cenová soustava	Včetně osazení vhodné základové konstrukce, nájmu a jejího opotřebení. Položka zahrnuje spojovací a pomocný materiál pro její osazení a následnou demontáž. V případě nutnosti a návaznosti technologických postupů položka zahrnuje i případné úpravy skruže a základové konstrukce pro bezpečné provádění prací. Bez vazby na CS "(V=?*r2*h)/2 " "skruž 1 "(3,14*8,21*8,5)/2 = 109,562 [B] "skruž 2 "(3,14*8,28*8,5)/2 = 110,497 [C] "Celkové množství "220.059000 = 220,059 [D]				
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dovoz, montáž, údržbu, opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz				
111	966118	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM	M3	33,170	0,00	0,00
	Cenová soustava	Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele OTSKP 2025 "demolice prefa: "33.17 = 33,170 [A] položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	Specifikace					
112	966168	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM	M3	21,525	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 203 - PVH] - Rekonstrukce mostu ev.č. 302-005 - přímé výdaje hlavní

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
113	Cenová soustava	odstranění stávajících říms (levá + pravá) Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele OTSKP 2025 $0.5*25.3*1.5 + 0.5*0.3*17 = 21,525$ [A]	M3	3,420	0,00	0,00
	Specifikace	položka zahrnuje: - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
114	96713R1	VÝMĚNY - KLENBA Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	M3	5,700	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "odhad 4%: $190*0.03*0.6 = 3,420$ [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
115	96713R2	VÝMĚNY - PILÍŘ Přezdívání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3	M3	19,295	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "odhad 6%: $190*0.05*0.6 = 5,700$ [A] položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
115	97816R	ODSEKÁNÍ VRSTVY Z BETONU tl. do 10 cm Včetně odvozu a uložení na skládku dodavatele	M3	19,295	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "křídla + pilíř + klenba: $(38.25+49.4+14.6+90.7)*0,1 = 19,295$ [A] - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	Specifikace					

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34154f - Most ev.č. 302-005 Meziměstí_20112025_neoceněný**

Objekt: **SO 301 - NV - Dočasná přeložka vodovodu - nepřímé výdaje**

Rozpočet: **[SO 301 - NV] - Dočasná přeložka vodovodu - nepřímé výdaje**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301 - NV] - Dočasná přeložka vodovodu - nepřímé výdaje

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301 - NV Dočasná přeložka vodovodu - nepřímé výdaje						0,00
11 Uložení odpadu						0,00
1	997013802 Cenová soustava	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné) OTSKP 2025	t	0,750	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34154f - Most ev.č. 302-005 Meziměstí_20112025_neoceněný**

Objekt: **SO 301 - PVD - Dočasná přeložka vodovodu - přímé výdaje doprovodné**

Rozpočet: **[SO 301 - PVD] - Dočasná přeložka vodovodu - přímé výdaje doprovodné**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
Celková cena:	0,00 Kč
DPH:	0,00 Kč
Cena s DPH:	0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301 - PVD] - Dočasná přeložka vodovodu - přímé výdaje doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301 - PVD Dočasná přeložka vodovodu - přímé výdaje doprovodné						0,00
1 Zemní práce						0,00
3	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	8,296	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
5	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	13,600	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
6	151101111	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	13,600	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
7	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	8,296	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	8,296	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
9	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	8,296	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
10	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	16,592	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
11	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	3,904	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
12	174201103	Zásyp zářezů pro podzemní vedení sypaninou bez zhutnění	m3	15,970	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
13	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3,660	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
42	583376000	šterkopísek (Světlá) frakce 0-45 (kačírek)	t	15,128	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
10 Průzkumné práce, geodetické a projektové						0,00
1	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
2	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
12 Přesun hmot						0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301 - PVD] - Dočasná přeložka vodovodu - přímé výdaje doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
71	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových otevřený výkop	t	1,812	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
72	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,070	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
14 Přesun sutě						0,00
70	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,750	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
15 Zdravotechnika						0,00
48	722110818	Demontáž potrubí litinové přírubové do DN 200 Stávající vodovod s izolací a oplechováním v délce 24,0 m bude demontován. Vyzískaný materiál majetkem zhotovitele.	m	24,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
49	722170807	Demontáž rozvodů vody z plastů do D 110	m	35,310	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
50	722181255	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 25 mm DN do 110 mm	m	7,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
3 Svislé konstrukce						0,00
26	311322611	Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 30/37 bez výztuže	m3	0,300	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
27	311351105	Zřízení oboustranného bednění zdí nosných	m2	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
28	311351106	Odstranění oboustranného bednění zdí nosných	m2	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
4 Vodorovné konstrukce						0,00
33	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	0,732	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
34	452313131	Podkladní bloky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop	m3	0,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
35	452353101	Bednění podkladních bloků otevřený výkop	m2	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
41	583373020	šterkopísek frakce 0-16	t	0,732	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301 - PVD] - Dočasná přeložka vodovodu - přímé výdaje doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
7 Přidružená stavební výroba						0,00
4	137565450	plech tenký hladký stud.jakost 11321.21 1,00x1000x2000 mm Hmotnost 16 kg/kus	t	0,090	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
43	631509830	rohož lamelová ISOVER ML3 600x5000 tl.50 mm	m2	11,304	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
44	631509860	rohož lamelová ISOVER ML3 600x2500 tl.100 mm	m2	9,420	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
46	713490811	Demontáž izolace tepelné oplechování pevné potrubí vnějšího obvodu do 500 mm	m	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
47	713491216	Montáž tepelné izolace oplechování pevné tvarových kusů mimo přírub a armatur obvodu přes 500 mm	m2	20,724	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
73	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0,038	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
8 Potrubí						0,00
14	286123610	nákrůžek lemový PE100 SDR17, d 110	kus	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
15	286123660	nákrůžek lemový PE100 SDR17, d 200	kus	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
16	286136210	potrubí dvouvrstvé PE100 s 10% signalizační vrstvou, SDR 17, 110x6,6. L=12m	m	35,840	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
17	286148530	koleno 45°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 110	kus	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
18	286148530.PC	koleno 30°, SDR 17, PE 100, PN 10, d 110	kus	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
19	286153800	redukce SDR17, PE100, d 160/110	kus	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
20	286153820	redukce SDR17, PE100, d 200/160	kus	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
21	286530.PC1	elektrospojka PE100 SDR17, d 110 mm	kus	12,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301 - PVD] - Dočasná přeložka vodovodu - přímé výdaje doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	Cenová soustava 286530.PC2	OTSKP 2025 elektrokoleno 90 °, SDR17 d 110 mm	kus	6,000	0,00	0,00
23	Cenová soustava 286530.PC3	OTSKP 2025 elektrospojka PE100 SDR17, d 200 mm	kus	2,000	0,00	0,00
24	Cenová soustava 286544100	OTSKP 2025 příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 110	kus	2,000	0,00	0,00
25	Cenová soustava 286544100.PC	OTSKP 2025 příruba volná k lemovému nákrůžku z polypropylénu 200	kus	2,000	0,00	0,00
30	Cenová soustava 422244000	OTSKP 2025 šoupátko EKO ze ŠL uzavírací víkové S24 118 610 DN100x230 mm	kus	1,000	0,00	0,00
37	Cenová soustava 552522670	OTSKP 2025 trouba přírubová TP-DN 200 PN 10 TT L=1,0 m	kus	6,000	0,00	0,00
38	Cenová soustava 552539850	OTSKP 2025 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 200-22,5°	kus	1,000	0,00	0,00
39	Cenová soustava 552540000	OTSKP 2025 koleno přírubové z tvárné litiny,práškový epoxid, tl.250µm FFK-kus DN 200- 30°	kus	1,000	0,00	0,00
40	Cenová soustava 552597340.PC	OTSKP 2025 tvarovka vodovodní hrdlová s přírubou DN200 - speciální přírubový adaptér pro litinu, jištěný proti posunu	kus	2,000	0,00	0,00
45	Cenová soustava 693113110	OTSKP 2025 EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem VODA šíře 33 cm s potiskem	m	6,000	0,00	0,00
51	Cenová soustava 850355121	OTSKP 2025 Výřez nebo výsek na potrubí z trub litinových tlakových nebo plastických hmot DN 200	kus	4,000	0,00	0,00
52	Cenová soustava 851351131.R1	OTSKP 2025 Montáž potrubí z trub litinových hrdlových s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200 Trvalá přeložka vodovodního řadu, potrubí z tvárné litiny DN 200, na mostě továrně izolované tvárné litiny DN 200	m	24,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301 - PVD] - Dočasná přeložka vodovodu - přímé výdaje doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnicí materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu (bez ohledu na sklon) - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody				
53	852351122	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových normálních délek otevřený výkop DN 200	kus	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
54	857351131	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním DN 200	kus	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
55	857352122	Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 200	kus	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
56	871251221	Montáž potrubí z PE100 SDR 17 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 110 x 6,6 mm	m	35,840	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
57	877261101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110	kus	18,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
58	877351101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 200	kus	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
59	891261222	Montáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
60	891261821	Demontáž vodovodních šoupátek s ručním kolečkem v šachtách DN 100	kus	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
61	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	35,310	0,00	0,00
		"Dočasná přeložka vodovodu" POTR1				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
62	892273122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	35,310	0,00	0,00
		"Dočasná přeložka vodovodu" POTR1				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 301 - PVD] - Dočasná přeložka vodovodu - přímé výdaje doprovodné

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
63	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200 " Litinové potrubí uložené do původní polohy" 6+24	m	30,000	0,00	0,00
64	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	892353122	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200	m	30,000	0,00	0,00
65	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	4,000	0,00	0,00
66	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	899721112	Signalizační vodič 2x4 mm ² CY na potrubí DN200	m	32,000	0,00	0,00
67	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
29	311971070	tyč závitová pozinkovaná 4.6 M20 x 1000 mm	kus	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
31	423901180.PC	deska patní upevnění potrubí (pevného bodu)- M16	kus	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
32	423903110	objímka pro pevný bod 4" rozpětí 114 mm	kus	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
36	548792200	šroub kotevní HAS-E-F M 16 x 125 /108	kus	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
68	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
69	971042551	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 1 m ²	m ³	0,300	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34154f - Most ev.č. 302-005 Meziměstí_20112025_neoceněný**

Objekt: **SO 401 - PVD - Přeložka kabelu VO - přímé výdaje doprovodné**

Rozpočet: **[SO 401 - PVD]/[1.] - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401 - PVD]/[1.] - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
1. PROVIZORNÍ PŘELOŽKA						0,00
01 Materiál a jeho montáž						0,00
1	1	Kabel AYKY J 4x25	m	50,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
9	2	Montáž spojky kabelů AYKY 4x25	ks	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
10	3	Položení chráničky KF 09110 do země	m	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
11	4	Spojka kabelů AYKY 4x25	ks	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
12	5	Trubka dvouvrstvá ohebná KF 09063, průměr 63/52mm	m	50,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
13	6	Trubka dvouvrstvá ohebná KF 09110, průměr 110/94mm	m	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
14	7	Uložení ochranné trubky s kabelem do země	m	50,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
15	8	Zatažení kabelu AYKY 4x25 do ochranné trubky	m	50,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401 - PVD]/[1.] - PROVIZORNÍ PŘELOŽKA

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
02 Zemní práce						0,00
2	10	Hloubení rýhy 50/110cm v zemině tř. 3, v komuniika	m	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
3	11	Krytí kabelu výstražnou fólií šířky do 34cm	m	46,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
4	12	Pískové lože v rýze š. do 65cm bez zakrytí	m	46,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
5	13	Vypodložení a krytí spojka kabelů	ks	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
6	15	Vytýčení trasy kabelového vedení VO	km	0,050	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
7	16	Zásyp kabelové rýhy 35/80cm zeminou tř. 3	m	46,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
8	17	Zásyp kabelové rýhy 50/110cm zeminou tř. 3	m	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
16	9	Hloubení rýhy 35/80cm v zemině tř.3, ve volném ter	m	46,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **34154f - Most ev.č. 302-005 Meziměstí_20112025_neoceněný**

Objekt: **SO 401 - PVD - Přeložka kabelu VO - přímé výdaje doprovodné**

Rozpočet: **[SO 401 - PVD]/[2.] - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA**

Objednatel: **Královéhradecký kraj**

Zhotovitel dokumentace: **AF-CITYPLAN s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401 - PVD]/[2.] - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2. DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA						0,00
01 Demontáže						0,00
1	18	Demontáž spojky kabelů AYKY 4x25	ks	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
2	19	Vytažení kabelu AYKY 4x25 z ochranné trubky	m	50,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
02 Materiál a jeho montáž						0,00
3	20	Montáž spojky kabelů AYKY 4x25	ks	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
4	21	Protažení kabelu v ochranné trubce chráničkou	m	30,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
5	22	Spojka kabelů AYKY 4x25	ks	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
6	23	Trubka dvouvrstvá ohebná KF 09063, průměr 63/52mm	m	45,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
7	24	Uložení ochranné trubky s kabelem do země	m	16,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
8	25	Zatažení kabelu AYKY 4x25 do ochranné trubky	m	45,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
03 Zemní práce						0,00
9	26	Hloubení rýhy 35/80cm v zemině tř.3, ve volném ter	m	16,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
10	27	Krytí kabelu výstražnou fólií šířky do 34cm	m	16,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
11	28	Pískové lože v rýze š. do 65cm bez zakrytí	m	16,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
12	29	Vytýčení trasy kabelového vedení VO	km	0,045	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
13	30	Zásyp kabelové rýhy 35/80cm zeminou tř. 3	m	16,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 401 - PVD]/[2.] - DEFINITIVNÍ PŘELOŽKA

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
04 Revize						0,00
14	31 Cenová soustava	Provedení výchozí revize a vyhotovení revizní zprá Bez vazby na CS	kpl	2,000	0,00	0,00