




±0,000 = 355,31 BPV ±0,000 = ÚROVEŇ 1.NP

investor / investor



KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
IČO 708 89 546
DIČ CZ 708 89 546

generální projektant / executive architect DOMY, spol. s.r.o.



Politických vězňů 19, 110 00 Praha 1
tel. +420 224 233 730
email domy@domycz.com, www.domycz.com

pozn.: tato dokumentace je duševním vlastnictvím autoři a vztahuje se na ni autorské právo

statutární zástupce / owner representative ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

hlavní architekt projektu / project architect ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA

zpracovatel dílu / consultant

VESTAVBY ČISTÝCH PROSTOR



BLOCK a.s.
U KASÁREN 727
757 01 VALAŠSKÉ MEZŘÍČÍ
+420 571 670 111
info@blockcrs.cz
www.blockcrs.cz

statutární zástupce / owner representative

projektant / planner

BLOCK a.s.

stavba / build

OBLASTNÍ NEMOCNICE NÁCHOD

II. ETAPA MODERNIZACE A DOSTAVBY

část projektu / project part

D.2.PS05 VESTAVBY ČISTÝCH PROSTOR

stupeň / phase

DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

datum / date

09/2024

objekt / object

SO 01 OBJEKT D

měřítko / scale

název výkresu / drawing title

Technická specifikace

autoři / authors

ING. ARCH. MICHAL JUHA, ING. ARCH. JAN TOPINKA
ING. ARCH. J.R. PRIESTER, ING. ARCH. M. ZÁBOJOVÁ

hlavní inženýr projektu / project leader

ING. ROMAN JAROSIL

hlavní projektant / chief designer

ING. BLANKA HANDRYCHOVÁ

vypracoval / prepared by

ING. KAMIL HASOŇ
VERONIKA FRINTOVÁ

kontroloval / checked by

ING. KAMIL HASOŇ

autorizoval / authorized by

číslo výkresu / drawing No.


D.2.PS05

02


část / part of

ONN-2ET_DPS_PS05

číslo kopie / copy No.




autorizační razítko a podpis



autorizační razítko a podpis

POZNÁMKA / NOTE

Tato dokumentace je duševním vlastnictvím autoři a vztahuje se na ni autorské právo.



Revize:	Revize:	Datum:
1	Změna polohy dveří F12 do pozice 2.6	24.11.2025

Č.P.	KÓD	POPIS	MJ	MNOŽSTVÍ
0		OBEČNÉ INFORMACE		

- a) veškeré položky na dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen.
- b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce.
- c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení.
- d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby.
- e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztraceného a prořezů.
- f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod.
- g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb.
- h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd.
- i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimální požadavky

Nedílnou součástí technické specifikace (slepého rozpočtu) je kompletní projektová dokumentace. Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. V případě zjištěných rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány.

1	SVISLÉ KONSTRUKCE A PŘÍČKY			
1.1		Kovová sendvičová příčka panelová tl. 52mm určená do čistých prostor	m2	300,00

Panely jsou tvořeny pláštěm z pozinkovaného plechu o tloušťce min. 0,6 mm, z pohledové části lakovaného práškovou barvou v úpravě odstínu RAL CLASSIC dle výběru, případně požadavku interiéru. Panely mají vnitřní výplň z minerální vlny. Kotvení panelů je zajištěno do podlahy pomocí spodního vodícího základacího profilu, v horní části do "U" profilu, a upevňovacími prvky ke stropní konstrukci. Panely budou vzájemně pospojovány nasunutím a vodivě propojeny na uzemnění objektu. Budou vytaženy 100 mm nad podhled. Utěsnění všech spár bude provedeno systémovým tmelem podle požadavků na prostředí (dezinfekce, sterilita). Součástí jsou také všechny lemovací a kotvící prvky.

1.2		Dvojitá instalační příčka, tl. 145mm	m2	25,00
-----	--	---	----	-------

Příčka tvořená ocelovým pozinkovaným rastrovým systémem a obkladovými panely. Systém kotven do podlahy, stěn a nosných stropních konstrukcí. Opláštění příčky tvoří obkladové panely, které jsou tvořeny sádkartonovými deskami min. tl. 12,5 mm a pozinkovaného plechu. Z pohledové části je plech lakován práškovou barvou v úpravě odstínu RAL CLASSIC dle výběru, případně požadavku interiéru. Tyto panely se zavěšují pomocí závěsného hřebene na rastrový systém a jsou jednotlivě demontovatelné. V příčkách je možné vést instalace (svisle průměr max. 100mm a vodorovně max. průměr 70mm. Příčka je vyplněna minerální vlnou (obj. hm. 40 kg/m3) tl. 100mm. Utěsnění všech spár bude provedeno systémovým tmelem podle požadavků na prostředí (dezinfekce, sterilita). Součástí jsou také všechny lemovací a kotvící prvky.

1.3		Fabionové hliníkové profily pro rohový styk stěna-stěna	bm	142,00
	D.02.085	Fabion (pro styk stěna-stěna) barevně lakovaný dle požadavku uživatele a možností systému, včetně rohových prvků, v barvě RAL CLASSIC.		
	D.02.086			
	D.02.087			
	D.02.089			
	D.02.090			
	D.02.091			
	D.02.92			
	D.02.160			
	D.02.165			

1.4		Výztuhy pro zabudovaný nábytek a zavěšené komponenty	bm	10,00
-----	--	---	----	-------

Kovová výztuha dle dodavatele systému, materiál: pozinkovaná ocel

2 VÝPLNĚ OTVORŮ				
2.1	F01, F02,	Kovové dveře otočné jednokřídlé 900x2100mm	ks	2,000
Dveře určené do čistých prostor. Kovové, sendvičové s pláštěm z nerezového plechu s vnitřní výplní minerální vlnou. Dveřní křídlo prosklené z 1/2 bezpečnostním sklem. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Kování: Kliko-Klika. Odstín a materiál pláště: Včetně zárubně z nerezového plechu na celou tloušťku stěny. Materiál nerezového plechu dle ČSN 10088-1 - 1.4301. Tloušťka plechu dveří min. 0,8mm. Tloušťka plechu zárubně min. 1,5mm. Povrchová úprava lakovaná vypalovací barva v odstínu RAL CLASSIC dle výběru.				
2.2	F03, F04, F07, F08,	Kovové dveře otočné jednokřídlé 900x2100mm	ks	4,000
Dveře určené do čistých prostor včetně signalizace a napojení. Kovové, sendvičové s pláštěm z nerezového plechu s vnitřní výplní minerální vlnou. Dveřní křídlo prosklené z 1/2 bezpečnostním sklem. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Kování: Kliko-Klika. Odstín a materiál pláště: Včetně zárubně z nerezového plechu na celou tloušťku stěny. Materiál nerezového plechu dle ČSN 10088-1 - 1.4301. Tloušťka plechu dveří min. 0,8mm. Tloušťka plechu zárubně min. 1,5mm. Povrchová úprava lakovaná vypalovací barva v odstínu RAL CLASSIC dle výběru.				
2.3	F05, F06	Kovové dveře otočné jednokřídlé 900x2100mm	ks	2,000
Dveře určené do čistých prostor včetně signalizace a jejího napojení. Kovové, sendvičové s pláštěm z nerezového plechu s vnitřní výplní minerální vlnou. Dveřní křídlo prosklené z 1/2 bezpečnostním sklem. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Doplněné o samozavírač dveří, elektromechanický zámek s možností napojení na čtečku karet (zámek v křídle odblokuje kliku, koordinovat s dodavatel slaboproudu a požadavků PBR). Kování: Kliko-Klika. Odstín a materiál pláště: Včetně zárubně z nerezového plechu na celou tloušťku stěny. Materiál nerezového plechu dle ČSN 10088-1 - 1.4301. Tloušťka plechu dveří min. 0,8mm. Tloušťka plechu zárubně min. 1,5mm. Povrchová úprava lakovaná vypalovací barva v odstínu RAL CLASSIC dle výběru.				
2.4	F10	Kovové dveře otočné jednokřídlé 900x2100mm	ks	1,00
Dveře určené do čistých prostor včetně signalizace a jejího napojení. Kovové, sendvičové s pláštěm z nerezového plechu s vnitřní výplní minerální vlnou. Dveřní křídlo prosklené z 1/2 bezpečnostním sklem a z druhé strany zrcadlo. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Doplněné o elektromagnetický zámek (zámek blokuje dveře F10/F11, v případě otevřených dveří F10/F11). Kování: Kliko-Klika. Odstín a materiál pláště: Včetně zárubně z nerezového plechu na celou tloušťku stěny. Materiál nerezového plechu dle ČSN 10088-1 - 1.4301. Tloušťka plechu dveří min. 0,8mm. Tloušťka plechu zárubně min. 1,5mm. Povrchová úprava lakovaná vypalovací barva v odstínu RAL CLASSIC dle výběru.				
2.5	F11	Kovové dveře otočné jednokřídlé 900x2100mm	ks	1,00
Dveře určené do čistých prostor včetně signalizace a jejího napojení. Kovové, sendvičové s pláštěm z nerezového plechu s vnitřní výplní minerální vlnou. Dveřní křídlo prosklené z 1/2 bezpečnostním sklem. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Doplněné o elektromagnetický zámek (zámek blokuje dveře F10/F11, v případě otevřených dveří F10/F11). Kování: Kliko-Klika. Odstín a materiál pláště: Včetně zárubně z nerezového plechu na celou tloušťku stěny. Materiál nerezového plechu dle ČSN 10088-1 - 1.4301. Tloušťka plechu dveří min. 0,8mm. Tloušťka plechu zárubně min. 1,5mm. Povrchová úprava lakovaná vypalovací barva v odstínu RAL CLASSIC dle výběru.				

2.6		Kovové dveře otočné jednokřídlé 900x2100mm	ks	2,000
------------	--	---	----	-------

F09, F12

Dveře určené do čistých prostor. Kovové, sendvičové s pláštěm z nerezového plechu s vnitřní výplní minerální vlnou. Dveřní křídlo prosklené z 1/2 bezpečnostním sklem. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Doplněné o samozavírač dveří, elektromechanický zámek s možností napojení na čtečku karet (zámek v křídle odblokuje kliku, koordinovat s dodavatel slaboproudu a požadavků PBŘ). Kování: Klika-Klika. Odstín a materiál pláště: Včetně zárubně z nerezového plechu na celou tloušťku stěny. Materiál nerezového plechu dle ČSN 10088-1 - 1.4301. Tloušťka plechu dveří min. 0,8mm. Tloušťka plechu zárubně min. 1,5mm. Povrchová úprava lakovaná vypalovací barva v odstínu RAL CLASSIC dle výběru.

2.7		Kovové dveře otočné jednokřídlé 800x2100mm	ks	1,00
------------	--	---	----	------

F15

Dveře určené do čistých prostor. Kovové, sendvičové s pláštěm z nerezového plechu s vnitřní výplní minerální vlnou. Dveřní křídlo prosklené z 1/2 bezpečnostním sklem. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Kování: Klika-Klika. Odstín a materiál pláště: Včetně zárubně z nerezového plechu na celou tloušťku stěny. Materiál nerezového plechu dle ČSN 10088-1 - 1.4301. Tloušťka plechu dveří min. 0,8mm. Tloušťka plechu zárubně min. 1,5mm. Povrchová úprava lakovaná vypalovací barva v odstínu RAL CLASSIC dle výběru.

2.8		Kovové dveře otočné jednokřídlé 800x2100mm	ks	1,00
------------	--	---	----	------

F16

Dveře určené do čistých prostor. Kovové, sendvičové s pláštěm z nerezového plechu s vnitřní výplní minerální vlnou. Dveřní křídlo plné. Kování: Klika-Klika. Odstín a materiál pláště: Včetně zárubně z nerezového plechu na celou tloušťku stěny. Materiál nerezového plechu dle ČSN 10088-1 - 1.4301. Tloušťka plechu dveří min. 0,8mm. Tloušťka plechu zárubně min. 1,5mm. Povrchová úprava lakovaná vypalovací barva v odstínu RAL CLASSIC dle výběru.

2.9		Kovové dveře otočné jednokřídlé 700x2100mm	ks	2,00
------------	--	---	----	------

F13, F14

Dveře určené do čistých prostor. Kovové, sendvičové s pláštěm z nerezového plechu s vnitřní výplní minerální vlnou. Dveřní křídlo plné. Kování: Klika-Klika (WC zámek). Odstín a materiál pláště: Včetně zárubně z nerezového plechu na celou tloušťku stěny. Materiál nerezového plechu dle ČSN 10088-1 - 1.4301. Tloušťka plechu dveří min. 0,8mm. Tloušťka plechu zárubně min. 1,5mm. Povrchová úprava lakovaná vypalovací barva v odstínu RAL CLASSIC dle výběru.

2.10		Pharma prosklení 1190x1200mm	ks	10,00
O1	Prosklený okenní panel s maximální bezpečností, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. Jedná se o systém prosklení PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kde je tabule skla zabudována v rovině s povrchem příčky, do které je prosklení zabudované na celou šířku 220mm (vestavba + SDK). Prosklení z bezpečnostního vrstveného skla tl. 6mm. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Odstín a materiál rámu v barevném odstínu RAL CLASSIC, dle výběru investora. Součástí jsou také všechny lemovací a kotvící prvky.			
2.11		Pharma prosklení 1000x1200mm	ks	2,00
O2	Prosklený okenní panel s maximální bezpečností, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. Jedná se o systém prosklení PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kde je tabule skla zabudována v rovině s povrchem příčky, do které je prosklení zabudované na celou šířku 220mm (vestavba + SDK). Prosklení z bezpečnostního vrstveného skla tl. 6mm. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Odstín a materiál rámu v barevném odstínu RAL CLASSIC, dle výběru investora. Součástí jsou také všechny lemovací a kotvící prvky.			
2.12		Pharma prosklení 700x1200mm	ks	1,00
O3	Prosklený okenní panel s maximální bezpečností, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. Jedná se o systém prosklení PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kde je tabule skla zabudována v rovině s povrchem příčky, do které je prosklení zabudované na celou šířku 220mm (vestavba + SDK). Prosklení z bezpečnostního vrstveného skla tl. 6mm. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Odstín a materiál rámu v barevném odstínu RAL CLASSIC, dle výběru investora. Součástí jsou také všechny lemovací a kotvící prvky.			
2.13		Pharma prosklení 600x1200mm	ks	3,00
O4	Prosklený okenní panel s maximální bezpečností, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. Jedná se o systém prosklení PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kde je tabule skla zabudována v rovině s povrchem příčky, do které je prosklení zabudované na celou šířku 52mm (vestavba). Prosklení z bezpečnostního vrstveného skla tl. 6mm. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Odstín a materiál rámu v barevném odstínu RAL CLASSIC, dle výběru investora. Součástí jsou také všechny lemovací a kotvící prvky.			
2.14		Pharma prosklení 800x1200mm	ks	3,00
O5	Prosklený okenní panel s maximální bezpečností, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. Jedná se o systém prosklení PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kde je tabule skla zabudována v rovině s povrchem příčky, do které je prosklení zabudované na celou šířku 52mm (vestavba). Prosklení z bezpečnostního vrstveného skla tl. 6mm. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Odstín a materiál rámu v barevném odstínu RAL CLASSIC, dle výběru investora. Součástí jsou také všechny lemovací a kotvící prvky.			
2.15		Pharma prosklení 500x1200mm	ks	1,00

Prosklený okenní panel s maximální bezpečností, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. Jedná se o systém prosklení PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kde je tabule skla zabudována v rovině s povrchem příčky, do které je prosklení zabudované na celou šířku 52mm (vestavba). Prosklení z bezpečnostního vrstveného skla tl. 6mm. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Odstín a materiál rámu v barevném odstínu RAL CLASSIC, dle výběru investora. Součástí jsou také všechny lemovací a kotvící prvky.

2.16	O7	Pharma prosklení 1190x1200mm	ks	3,00
Prosklený okenní panel s maximální bezpečností, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. Jedná se o systém prosklení PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kde je tabule skla zabudována v rovině s povrchem příčky, do které je prosklení zabudované na celou šířku 52mm (vestavba). Prosklení z bezpečnostního vrstveného skla tl. 6mm. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Odstín a materiál rámu v barevném odstínu RAL CLASSIC, dle výběru investora. Součástí jsou také všechny lemovací a kotvicí prvky.				
2.17	O8	Pharma prosklení 700x1200mm	ks	1,00
Prosklený okenní panel s maximální bezpečností, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. Jedná se o systém prosklení PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kde je tabule skla zabudována v rovině s povrchem příčky, do které je prosklení zabudované na celou šířku 52mm (vestavba). Prosklení z bezpečnostního vrstveného skla tl. 6mm. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Odstín a materiál rámu v barevném odstínu RAL CLASSIC, dle výběru investora. Součástí jsou také všechny lemovací a kotvicí prvky.				
2.18	O9	Pharma prosklení 1190x1200mm	ks	4,00
Prosklený okenní panel s maximální bezpečností, hygienou, snadnou údržbou a sanitací. Jedná se o systém prosklení PHARMA, což představuje oboustranné prosklení, kde je tabule skla zabudována v rovině s povrchem příčky, do které je prosklení zabudované na celou šířku 145mm (vestavba). Prosklení z bezpečnostního vrstveného skla tl. 6mm. Mezi prosklením umístěny magneticky ovládané žaluzie. Odstín a materiál rámu v barevném odstínu RAL CLASSIC, dle výběru investora. Součástí jsou také všechny lemovací a kotvicí prvky.				
3	PODHLÉDY			
3.1		Lehký kovový podhled 625x625mm	m2	136
Skrytý závěsný systém. Skládá se z pohledových kazet a nosného rastru. Systém narážecích profilů se snadnou demontovatelností. Materiál a povrchová úprava kazety: oboustranně pozinkovaný plech tl. 0,6 mm v odstínu RAL 9016. Součástí jsou také všechny lemovací a kotvicí prvky.				
3.2		Fabionové AL profily pro rohový styk stěna/podhled	bm	194,00
Určené pro čistý prostor. Fabionový profil hliníkový, ze dvou částí - F lišty a fabionu, povrchově upraven - komaxit RAL CLASSIC. Součástí jsou také všechny lemovací a kotvicí prvky.				
4	Ostatní doplňky a vybavení			
4.1		Signalizace a blokáce dveří vestaveb	kpl	2,00
D+M Systém signalizace stavu dveří a blokáce dveří, včetně kabeláže, trafo, rozvaděče, zprovoznění (dle dodávaného systému vestaveb) - popis viz. Technická zpráva				
5	VESTAVNÉ KOMPONENTY			
5.1		Prokládací kabina aktivní	ks	1,000
Prokládací kabina aktivní, o vnitřních rozměrech 600x600x600 mm, se signalizací a elektromagnetickou blokadou. Včetně filtračního nástavce. Plášť kabiny z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou v odstínu RAL CLASSIC. Materiál vnitřního prostoru nerezová ocel AISI 304. Přefuk vzduchu dveřmi s mřížkou do místnosti D.02.160. Dveře kabiny jsou prosklené bezpečnostním sklem tl. 6mm. Součástí jsou také všechny lemovací a kotvicí prvky.				
5.2		Diferenční manometr magnehelic	ks	10,00

Manometr pro měření přetlaku v čistých prostorech, rozsah 0 - 60 Pa.
Vhodný do čistých prostor. V provedení pro zápusťnou montáž do svislé roviny (zed/panel). Včetně kabeláže, zapojení a uvedení do provozu. Možnost napojení a komunikace do systému MaR.

6		OSVĚTLENÍ		
6.1		LED svítidlo	ks	47,000
LED svítidlo do kovového podhledu, 625x625mm, 59W, stupeň krytí: IP 54, index barevného podání, mikroprisma, barva RAL 9016.				
7		KOMPONENTY VZT		
7.1		Filtrační nástavec do lehkého kovového podhledu	ks	33,00
Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu, rozměr filtru: dle dodavatele vestaveb a množství vzduchu, třída filtrace: H14. Rozměr podhledů a rastru 625x625mm, jmenovitý průtok vzduchu dle projektu VZT (uvedeno na výkrese podhledů). Ze spodní strany výřivá výustka v barvě RAL 9016. Pro přívod vzduchu vstupní hranaté hrdlo s přechodem, boční napojení. Maximální výška nástavce 480mm (prostor v podhledu). NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM VZT a stavby!				
7.2		Filtrační nástavec do prokládací kabiny	ks	1,00
Filtrační nástavce do lehkého kovového podhledu, rozměr filtru: 305x305x117 mm, třída filtrace: H14, přívod vzduchu: vrchní s kruhovým hrdlem, velikost vstupního hrdla: (D160), s klapkou, výstupní element: děrovaný plech PP				
7.3		Odvodní nástavec do lehkého kovového podhledu	ks	16,00
Odvodní nástavec pro odvod vzduchu do lehkého kovového podhledu rastru 625x625mm, jmenovitý průtok: dle projektu VZT, odvod vzduchu: boční s kruhovým hrdlem dle požadavku VZT, s klapkou, výstupní element: výřivý v barvě RAL, dle výběru.				
7.4		Odvodní nástavec do lehkého kovového podhledu	ks	13,00
Odvodní nástavec pro odvod vzduchu do lehkého kovového podhledu rastru 625x625mm, rozměr filtru: dle dodavatele vestaveb a množství vzduchu, třída filtrace: H14; jmenovitý průtok: dle projektu VZT (uvedeno na výkrese podhledů), odvod vzduchu: boční s kruhovým hrdlem dle požadavku VZT, s klapkou, výstupní element: výřivý v barvě RAL 9016. Maximální výška nástavce 480mm (prostor v podhledu). NUTNO KOORDINOVAT S DODAVATELEM VZT a stavby!				
8		OSTATNÍ NÁKLADY		
8.1		Zařízení staveniště a náklady spojené s realizací díla (doprava, ubytování atd.)	kpl	1,00
8.2		Zpracování dílenské dokumentace, služby hlavního inženýra projektu, včetně veškerých zakótování výřezů do výroby	kpl	1,00
8.3		Služby manažera stavby, koordinace stavby a inženýrská činnost, zaškolení uživatelů	kpl	1,00
8.4		Příprava projektu, nákup, logistika	kpl	1,00
8.5		Autorizované a kontrolní měření čistých prostor, vč. Vystavení validační zprávy a vč. úklidu pro provedení AKM v rozsahu dodávky čistých vestaveb	kpl	1,00