

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 17.03.2025 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Město Hronov

nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov
IČO: 002 72 680
DIČ: CZ00272860
zastoupené starostou Petrem Koletou
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) EUROVIA CZ a.s.

U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
zastoupený Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ, dle plné moci
zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561
bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**II/303 Velké Poříčí – Hronov, etapa 2 včetně mostu ev. č. 303-003**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 1 a č. 2, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**II/303 Velké Poříčí – Hronov, etapa 2 včetně mostu ev. č. 303-003**“, včetně změny č. 1 a č. 2 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **4.109.258,95 Kč vč. DPH** (slovy čtyřmilionystodevěttisícdevětšestpadesátosm Korun českých devadesát pět haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Cena bez DPH	3.396.081,78 korun českých
DPH (21%)	713 177,17 korun českých
Cena celkem	4.109.258,95 korun českých

Číslo stavby: 34139b

3) Oceněný výkaz výměr SO 000 Vedlejší a ostatní náklady – UZNATELNÉ NÁKLADY a SO 12 Chodníky a sadové úpravy – UZNATELNÉ NÁKLADY ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 000 Vedlejší a ostatní náklady – UZNATELNÉ NÁKLADY a SO 12 Chodníky a sadové úpravy – UZNATELNÉ NÁKLADY je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž je preferovaná elektronická podoba Dodatku. Smluvní strany se dohodly, že pro platnost Dodatku v elektronické podobě je vyžadováno, aby dokument obsahující text Dodatku a veškeré přílohy dle textu Dodatku byl opatřen kvalifikovaným elektronickým podpisem (dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů) osob oprávněným jednat jménem či za smluvní strany.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. To neplatí, pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Smlouva byla schválena Radou Města Hronova dne 19.11.2025, číslo usnesení 21/2025.

V Hronově

V Hradci Králové

Objednatel
Petr Koleta
starosta

Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík,
ředitel závodu Čechy východ,
dle plné moci

Název stavby:

II/303 Velké Poříčí – Hronov, etapa 2 včetně mostu ev. č. 303-003

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NAZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č 1		ZMĚNA Č 2		CENA CELKEM BEZ DPH
			víceprace	meněprace	víceprace	meněprace	
SO 000	Vedlejší a ostatní naklady - UZNATELNE NAKLADY						
SO 000	Vedlejší a ostatní naklady - NEUZNATELNE NAKLADY						
SO 12	Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNE NAKLADY						
SO 12	Chodníky a sadové úpravy - NEUZNATELNE NAKLADY						
SO 42 1	Veřejné osvětlení město Hronov - NEUZNATELNE NAKLADY						
SO 42 2	Přisvětlení přechodů pro chodce - UZNATELNE NAKLADY						
SO 42 2	Přisvětlení přechodů pro chodce - NEUZNATELNE NAKLADY						
CENA CELKEM bez DPH		3 071 518,22	179 726,64	0,00	367 974,64	223 137,72	3 396 081,78
DPH 21%		645 018,83	37 742,59	0,00	77 274,67	46 858,92	713 177,17
CENA CELKEM		3 716 537,05	217 469,23	0,00	445 249,31	269 996,64	4 109 258,95

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny

Číslo stavby :	
Registrační číslo projektu :	ISPROFOND 5527510254
Smlouva o dílo uzavřena dne :	17.03.2025

1.

Název stavby :

II/303 Velké Poříčí – Hronov, etapa 2 včetně mostu ev. č. 303-003

Název objektu :

SO 000

Objednatel :

město Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO: 002 72 680

Správce stavby :

město Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO: 002 72 680

Projektant stavby:

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6, IČ 45272891

Zhotovitel :

EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

Skutečné výměry povrchových úprav

Vlivem nedostatečné výměry pro kamennou dlažbu DL60 v kontrolním rozpočtu stavby v předpokládané hodnotě 152,0 m² a změny velikosti kamenné dlažby na přání investora → nahrazení rozměru DL80 v chodníku před poštou a papírnictvím/hračkami za DL60 vzniklo na stavbě nedostatečné množství materiálu, které bylo nutné doobjednat. Z důvodu dodacích podmínek kamenné dlažby bylo nutno posunout termín pro dokončení stavby do 30. 11. 2025 (Dodatek č. 1 ke SOD). Práce v prodlouženém termínu probíhaly v době předčasného užívání stavby, čímž vyvstaly nároky na DIO. Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku, jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	ZBV č. 001 Vícepráce SO 000
2.	
3.	
4.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 1.		Nová cena stavby po změně č. 1:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
3 716 537,05 Kč	3 716 537,05 Kč	0,00 Kč	217 469,23 Kč	3 934 006,28 Kč	217 469,23 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 1:		0,00 Kč	217 469,23 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CZ a.s.	Ing. Martin Potůček	14.11.2025
Dozor projektanta:	PUDIS a.s.	Ing. Dušan Merta	14.11.2025
Správce stavby (hlavní inženýr projektu) :	Město Hronov	Ing. Karel Jára	14.11.2025
Technický dozor stavebníka :	INGENIRING KRKONOŠE a.s.	Ing. Jiří Dvořák	14.11.2025

**ZBV č. 001 Vícepráce - Skutečné výměry + chodníkový přejezd + DIO****Stavba:** 1519.5070821MPO, II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)**Objekt:** SO 000, Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY**Rozpočet:** SO 000, Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY**Objednatel:** Město Hronov**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CZ a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 16 500,00 Kč**Cena - celkem:** 196 226,64 Kč**DPH:** 41 207,59 Kč**Cena s daní:** 237 434,23 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 179 726,64 Kč**DPH:** 37 742,59 Kč**Cena s daní:** 217 469,23 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 03.11.2025**



Položky ZBV č. 001

Stavba: 1519.5070821MPO, II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)

Objekt: SO 000, Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: SO 000, Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce						
101 02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY vypracování dokumentace pro stanovení přechodné úpravy včetně projednání	KČ	1,000		
102 02750	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠEŇOVÝCH PODLÁŽEK	M2	100,000		
		<i>Celkem: 100=100,000 [A]</i>				
103 03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY řízení provozu při návozu materiálu na stavbu chodníku 27.10 až 30.11 <i>30*3,5*550*2=115500,-</i>	KPL	1,000		
						Celkem
9 - Ostatní konstrukce a práce						
104 914132		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM <i>Celkové množství: 10=10,000 [A]</i> <i>Dle OTSKP 2025</i>	KUS	10,000		
105 914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ <i>Celkové množství: 10=10,000 [A]</i> <i>Dle OTSKP 2025</i>	KUS	10,000		
106 914139		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Nájemné na celou dobu stavby. (43 dny) <i>10 *43=430,000 [A]</i> <i>Dle OTSKP 2025</i>	KSDEN	430,000		
107 916322		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000		



Položky ZBV č. 001

Stavba: 1519.5070821MPO, II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)

Objekt: SO 000, Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: SO 000, Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
108 916323		<i>stavba 2=2,000 [A]</i> <i>Dle OTSKP 2025</i> DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000		
109 916329		<i>stavba 2=2,000 [A]</i> <i>Dle OTSKP 2025</i> DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ pronájem 2 ks na 43 dní	KSDEN	86,000		
110 916362		<i>2 *43=86,000 [A]</i> <i>Dle OTSKP 2025</i> SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	22,000		
111 916363		<i>Celkem stavba: 22=22,000 [A]</i> <i>Dle OTSKP 2025</i> SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	22,000		
112 916369		<i>Dle OTSKP 2025</i> <i>22=22,000 [A]</i> SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ pronájem 22 ks na 43 dní	KSDEN	946,000		
113 916722		<i>22*43=946,000 [A]</i> <i>Dle OTSKP 2025</i> UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	34,000		
114 916723		<i>Celkem stavba: 34=34,000 [A]</i> <i>Dle OTSKP 2025</i> UPEVŇOVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ	KUS	34,000		



Položky ZBV č. 001

Stavba: 1519.5070821MPO, II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)

Objekt: SO 000, Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

Rozpočet: SO 000, Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
115 916729		<i>34=34,000 [A]</i> <i>Dle OTSKP 2025</i> UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ pronájem 34 ks na 43 dní	KSDEN	1 462,000		
116 916K52		<i>34*43=1 462,000 [A]</i> <i>Dle OTSKP 2025</i> SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÁKL PROFILŮ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	14,000		
117 916K53		<i>SDZ 10=10,000 [A]</i> <i>Z2 2(916322)*2=4,000 [B]</i> <i>Celkem: a+b=14,000 [C]</i> <i>Dle OTSKP 2025</i> SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÁKL PROFILŮ - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	14,000		
118 916K59		<i>viz 916K52</i> <i>14=14,000 [A]</i> <i>Dle OTSKP 2025</i> SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÁKL PROFILŮ - NÁJEMNÉ pronájem 14 ks na 43 dní	KSDEN	602,000		
		<i>14*43=602,000 [A]</i> <i>Dle OTSKP 2025</i>				
Celkem						34 226,64
Celkem za rozpočet						179 726,64

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby :	
Registrační číslo projektu	ISPROFOND 5527510254
Smlouva o dílo uzavřena dne :	17.03.2025

2.

Název stavby :

II/303 Velké Poříčí – Hronov, etapa 2 včetně mostu ev. č. 303-003

Název objektu :

SO 12

Objednatel :

město Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO: 002 72 680

Správce stavby :

město Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO: 002 72 680

Projektant stavby:

PUDIS a.s., Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6, IČ 45272891

Zhotovitel :

EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1, 140 00 Praha 4, IČ 45274924

Popis a zdůvodnění změny :

Chodníkový přejezd u č.p. 270 (p.č. 209/1)

Jedná se o změnu, kdy byla lokálně zapuštěna obruba na nášlap +2 cm (beze změny výměry) a původní betonová zámková dlažba šedá DL60 byla na šířku vjezdu nahrazena betonovou dlažbou DL80 s barevným odstínem a varovným pásem z dlažby reliéfní. Zřízení sjezdu bylo iniciováno vlastníkem domu. Před stavbou zde plnohodnotný sjezd neexistoval, obruba s nášlapem byla jen mírně zbroušena a návrh rekonstrukce bez navrženého sjezdu nebyl ze strany města ani soukromého subjektu rozporován.

Skutečné výměry povrchových úprav

Vlivy na skutečné hodnoty při realizaci oproti plánovanému stavu v rámci projekční přípravy zasahují jak do dlažby betonové, která je použita na části před mostem + na jižním chodníku za mostem, tak do dlažby kamenné na východním a západním chodníku od mostu k náměstí. Konečné výměry jednotlivých povrchů a použitých materiálů byly ovlivněny následujícími fakty:

-zbudování výše uvedeného chodníkového přejezdu, kde došlo k navýšení barevné zámkové a reliéfní dlažby a k odpočtu základní šedé betonové dlažby ve stejné výměře

-nedostatečná výměra pro kamennou dlažbu DL60 v kontrolním rozpočtu stavby v předpokládané hodnotě 152,0 m2

-změna velikosti kamenné dlažby na přání investora → nahrazení rozměru DL80 v chodníku před poštou a papírnictvím/hračkami za DL60, čímž vzniklo odpovídající navýšení DL60 a naopak i příslušný odpočet DL80.

Podezdívka na p.č. 207/2

Z důvodu značného výškového rozdílu vůči sousednímu pozemku a technické možnosti provedení nového oplocení bylo nutné provést železobetonovou podezdívku.

Jedná se o dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na zakázku a o méněpráce na základě skutečně provedených prací. Jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tato změna nemění celkovou povahu zakázky.

Přílohy evidenčního listu :

1.	ZBV č. 001 Vícepráce SO 12
2.	ZBV č. 001 Méněpráce SO 12
3.	SO 12 vyjádření projektanta, AD
4.	

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a změny č.1 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 2:		Nová cena stavby po změně č. 2:	Celková změna +/- oproti cen. nabídce:
		méněpráce	vícepráce		
3 716 537,05 Kč	3 934 006,28 Kč	-269 996,64 Kč	445 249,31 Kč	4 109 258,95 Kč	392 721,90 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č. 2:		-269 996,64 Kč	662 718,54 Kč		

Odsouhlasení změny

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :
Zhotovitel :	EUROVIA CZ a.s.	Ing. Martin Potůček	14.11.2025
Dozor projektanta:	PUDIS a.s.	Ing. Dušan Merta	14.11.2025
Správce stavby (hlavní inženýr projektu) :	Město Hronov	Ing. Karel Jára	14.11.2025
Technický dozor stavebníka :	INGENIRING KRKONOŠE a.s.	Ing. Jiří Dvořák	14.11.2025

**ZBV č. 001 Vícepráce - Skutečné výměry + chodníkový přejezd + DIO****Stavba:** 1519.5070821MPO, II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)**Objekt:** SO 12, Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY**Rozpočet:** SO 12, Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY**Objednatel:** Město Hronov**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CZ a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 110 101,23 Kč**Cena - celkem:** 2 254 586,42 Kč**DPH:** 473 463,15 Kč**Cena s daní:** 2 728 049,57 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 367 974,64 Kč**DPH:** 77 274,67 Kč**Cena s daní:** 445 249,31 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 03.11.2025**



Položky ZBV č. 001

Stavba: 1519.5070821MPO, II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)
Objekt: SO 12, Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY
Rozpočet: SO 12, Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
2 - Základy							
101	272324	N	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	10,000		
			<i>10=10,000 [A]</i>				
							Celkem
3 - Svislé konstrukce							
102	327325	N	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37)	M3	7,500		
			<i>7,5=7,500 [A]</i>				
103	327365	N	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505	T	0,200		
			<i>0,2=0,200 [A]</i>				
							Celkem
4 - Vodorovné konstrukce							
104	451313		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20	M3	1,125		
			<i>1,125=1,125 [A]</i>				
							Celkem
5 - Komunikace							
16	58221		DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	257,300		
			<i>486,1-228,8=257,300 [A]</i>				
18	58251		DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	0,650		
			<i>22,15-21,5=0,650 [A]</i>				



Položky ZBV č. 001

Stavba: 1519.5070821MPO, II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)
Objekt: SO 12, Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY
Rozpočet: SO 12, Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
20	582612		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	4,500		
			<i>44,6-40,1=4,500 [A]</i>				
21	58261A		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	1.000		
			<i>12,4-11,4=1,000 [A]</i>				
						Celkem	234 076,77
						Celkem za rozpočet	367 974,64

**ZBV č. 001. Méněpráce - Skutečné výměry + chodníkový přejezd +DIO****Stavba:** 1519.5070821MPO, II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)**Objekt:** SO 12, Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY**Rozpočet:** SO 12, Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY**Objednatel:** Město Hronov**Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** EUROVIA CZ a. s.**Rozpočet:****Základní cena:** 2 110 101,23 Kč**Cena - celkem:** 2 254 938,16 Kč**DPH:** 473 537,01 Kč**Cena s daní:** 2 728 475,17 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:****Počet měrných jednotek:** 0,00**Náklad na měrnou jedn.:** 0,00 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** -223 137,72 Kč**DPH:** -46 858,92 Kč**Cena s daní:** -269 996,64 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 03.11.2025**

**Položky ZBV č. 001.**

Stavba: 1519.5070821MPO, II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov)
Objekt: SO 12, Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY
Rozpočet: SO 12, Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
5 - Komunikace							
17	58221	1	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	-117,000		
19	582611		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	-6,160		
						Celkem	
9 - Ostatní konstrukce a práce							
25	9111B1		ZÁBRADLÍ SILNICNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	-12,500		
						Celkem	-81 812,50
						Celkem za rozpočet	-223 137,72

Váš dopis ZN.: Ze dne: Naše ZN.: Vyřizuje: Ing. Dušan Merta Tel.:  Fax:  E-mail:  Datum: 30. října 2025	Adresa: Město Hronov Ing. Lenka Vítová
---	---

Akce: II/303 Velké Poříčí – Hronov, etapa II

Část: město Hronov

Věc: SO 12, úpravy a vyčíslení skutečných výměr povrchových materiálů – vyjádření projektanta, AD

V rámci výstavby objektu SO 12 došlo k menším změnám oproti původní projektové dokumentaci. Jednak byl vybudován nový chodníkový přejezd u domu č.p. 270 (parcelní číslo 209/1) a také došlo ke změně v použití jednotlivých dlažeb pro vybudování povrchu chodníků.

Chodníkový přejezd

Jedná se o změnu, kdy byla lokálně zapuštěna obruba na nášlap +2 cm (beze změny výměry) a původní betonová zámková dlažba šedá DL60 byla na šířku vjezdu nahrazena betonovou dlažbou DL80 s barevným odstínem a varovným pásem z dlažby reliéfní (změna výměr viz níže). Zřízení sjezdu bylo iniciováno vlastníkem domu. Před stavbou zde plnohodnotný sjezd neexistoval, obruba s nášlapem byla jen mírně zbroušena a návrh rekonstrukce bez navrženého sjezdu nebyl ze strany města ani soukromého subjektu rozporován.



Skutečné výměry povrchových úprav

Vlivy na skutečné hodnoty při realizaci oproti plánovanému stavu v rámci projekční přípravy zasahují jak do dlažby betonové, která je použita na části před mostem + na jižním chodníku za mostem, tak do dlažby kamenné na východním a západním chodníku od mostu k náměstí. Konečné výměry jednotlivých povrchů a použitých materiálů byly ovlivněny následujícími fakty:

- zbudování výše uvedeného chodníkového přejezdu, kde došlo k navýšení barevné zámkové a reliéfní dlažby v hodnotě 6,2 m² a k odpočtu základní šedé betonové dlažby ve stejné výměře
- nedostatečná výměra pro kamennou dlažbu DL60 v kontrolním rozpočtu stavby v předpokládané hodnotě 152,0 m² (viz vyjádření projektanta ze dne 29.9.2025)
- změna velikosti kamenné dlažby na přání investora → nahrazení rozměru DL80 v chodníku před poštou a papírnicí/hračkami za DL60, čímž vzniklo odpovídající navýšení DL60 a naopak i příslušný odpočet DL80 (hodnoty viz jednotlivé položky níže).

Uvedené změny nemají vliv na charakter celé stavby a nemění její základní funkci.

Z pozice autorského dozoru stavby s navrženým řešením a příslušnou úpravou rozpočtu souhlasím.

Změny během výstavby mají vliv i na rozpočet stavby, proto je toto vyjádření včetně položkových úprav podkladovým materiálem pro vypracování ZBV zhotovitelem stavby

Změnové položky pro SO 12 (přímé výdaje hlavní) - navýšení rozpočtu (vícepráce):

Poř. č.	Kód pol.	Název položky	MJ	Výměra - PDPS	Výměra - ZBV
16	58221	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	228,8	486,1
18	58251	DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	21,5	22,15
20	582612	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	40,1	44,6
21	58261A	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	11,4	12,4

Legenda:

Položka č. 16 – kamenná dlažba DL60 s celkovým rozdílem 257,3 m² (celkový rozdíl této položky zahrnuje i zmiňované chybějící manko z kontrolního rozpočtu)

Položka č. 18 – hladká dlažba, lemování varovných a signálních pásů s rozdílem 0,65 m²

Položka č. 20 – betonová dlažba DL80 barevná na sjezdech s rozdílem 4,5 m²

Položka č. 21 – betonová dlažba barevná reliéfní, varovné a signální pásy s rozdílem 1,0 m²

Změnové položky pro SO 12 (přímé výdaje hlavní) - odečet z rozpočtu (méněpráce):

Poř. č.	Kód pol.	Název položky	MJ	Výměra - PDPS	Výměra - ZBV
17	58221-1	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA	M2	152,0	35,0
19	582611	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM	M2	371,5	365,34

Legenda:

Položka č. 17 – kamenná dlažba DL80 s celkovým rozdílem -117,0 m²

Položka č. 19 – betonová dlažba DL60 základní chodníková s rozdílem -6,16 m²

S pozdravem



Ing. Dušan Merta
PUDIS a.s.

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

II/303 Velké Poříčí – Hronov, etapa 2 včetně mostu ev. č. 303-003

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		3 071 518,22 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 0,00 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		0,00 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	0 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	0,00 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	3 071 518,22 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	3 071 518,22 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 547 701,28 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 223 137,72 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 547 701,28 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 223 137,72 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	3 071 518,22 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 547 701,28 Kč bez DPH	
Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	547 701,28 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	17,83 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 547 701,28 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 223 137,72 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	324 563,56 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	3 071 518,22 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	3 396 081,78 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	3 396 081,78 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: Jméno a příjmení



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **1519.5070821MPO_2 ~ 1 ~ 1 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov) po ZBV 2**Objekt: **SO 000 - Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY**Rozpočet: **[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY**Objednatel: **Město Hronov**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
101	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY vypracování dokumentace pro stanovení přechodné úpravy včetně projednání Cenová soustava 2024_OTSKP Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KČ	1,000	-----	-----
102	02750.R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ LEŠEŇOVÝCH PODLÁŽEK Cenová soustava 2024_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními Položka nezahrnuje: - x	M2	100,000	-----	-----
1	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMEMERICKÁ MERENÍ Cenová soustava 2023_6_9 Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi, - pro stanovení orientační investorské ceny urcete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000	-----	-----
103	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY řízení provozu při návozu materiálu na stavbu chodníku 27.10 až 30.11 Cenová soustava 2024_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje: - objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele Položka nezahrnuje: - x	KPL	1,000	-----	-----
9 Ostatní konstrukce a práce						
104	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM Cenová soustava 2024_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - dodávku značky	KUS	10,000	-----	-----
105	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ Cenová soustava 2024_OTSKP Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	10,000	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
106	914139	DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ Nájemné na celou dobu stavby. (43 dní)	KSDE N	430,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
107	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
108	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
109	916329	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ pronájem 2 ks na 43 dní	KSDE N	86,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
110	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	22,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
111	Specifikace	Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x	KUS	22,000	-----	-----
	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ				
112	Cenová soustava	2024_OTSKP	KSDE N	946,000	-----	-----
	Specifikace	Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
113	916369	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ	KUS	34,000	-----	-----
	Cenová soustava	pronájem 22 ks na 43 dní 2024_OTSKP Položka zahrnuje: - sazbu za pronájem zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
114	916722	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	34,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
115	Specifikace	Položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce - náhradu zničených nebo ztracených kusů - nutnou opravu poškozených částí Položka nezahrnuje: - x	KUS	34,000	-----	-----
	916723	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ				
115	Cenová soustava	2024_OTSKP	KSDE N	1 462,000	-----	-----
	Specifikace	Položka zahrnuje: - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo Položka nezahrnuje: - x				
115	916729	UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKL DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ				
		pronájem 34 ks na 43 dní				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 000] - Vedlejší a ostatní náklady - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
116	Cenová soustava	2024_OTSKP <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu zařízení a počtu dní použití.	KUS	14,000	-----	-----
	Specifikace					
117	916K52	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	14,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP <i>Položka zahrnuje:</i> - dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky - osazení a montáž zařízení na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodávku sloupku, stojky a upevňovacího zařízení				
118	916K53	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - DEMONTÁŽ S PŘESUN	KUS	14,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP <i>Položka zahrnuje:</i> - odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
118	916K59	SLOUPKY PŘENOSNÝCH DZ Z JÄKL PROFILŮ - NÁJEMNÉ pronájem 14 ks na 43 dní	KSDE N	602,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP <i>Položka zahrnuje:</i> - sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - součin počtu sloupků a počtu dní použití				
	Specifikace					



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **1519.5070821MPO_2 ~ 1 ~ 1 - II/303 Velké Poříčí - Hronov část 2 (Město Hronov) po ZBV 2**

Objekt: **SO 12 - Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY**

Rozpočet: **[SO 12] - Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY**

Objednatel: **Město Hronov**

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 12 Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY						-----
1 Zemní práce						-----
1	11317	ODSTRAN KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	63,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_6_9				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
2	11318	ODSTRANENÍ KRYTU ZPEVNENÝCH PLOCH Z DLAŽDIC	M3	39,300	-----	-----
	Cenová soustava	2023_6_9				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
3	11332	ODSTRANENÍ PODKLADU ZPEVNENÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO	M3	232,775	-----	-----
	Cenová soustava	2023_6_9				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
4	11351	ODSTRANENÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	110,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNENÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	8,598	-----	-----
	Cenová soustava	2023_6_9				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vc. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I	M3	20,446	-----	-----
	Cenová soustava	2023_6_9				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7		<i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>položka nezahrnuje:</i> - práce spojené s otvirkou zemníku	M3	20,430	-----	-----
	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNENÍ				
	Cenová soustava	2023_6_9				
8		<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahu - svahování, uzavírání povrchu svahu - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M2	1 171,060	-----	-----
	18110	ÚPRAVA PLÁNE SE ZHUTNENÍM V HORNINĚ TR. I				
	Cenová soustava	2023_6_9				
9		<i>položka zahrnuje úpravu plánu včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.</i>	M3	1,466	-----	-----
	18220	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU				
	Cenová soustava	2023_6_9				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	Specifikace	položka zahrnuje: nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v predepsané tloušťce ve svahu pres 1:5	M3	19,704	-----	-----
	18230	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINE				
	Cenová soustava	2023_6_9				
11	Specifikace	položka zahrnuje: nutné premístení ornice z docasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v predepsané tloušťce v rovine a ve svahu do 1:5	M2	141,130	-----	-----
	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM				
	Cenová soustava	2023_6_9				
12	Specifikace	Zahrnuje dodání predepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu	M2	282,260	-----	-----
	18247	OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU				
	Cenová soustava	2023_6_9				
13	Specifikace	Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu zahrnuje nutné zalití a hnojení	M2	141,130	-----	-----
	18351	CHEMICKÉ ODPLEVENÍ				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejich částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu				
2 Základy						-----
101	272324.N	ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30	M3	10,000	-----	-----
	Cenová soustava	2024_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[SO 12] - Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže				
3 Svislé konstrukce -----						
102	327325.N Cenová soustava	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) 2024_OTSKP	M3	7,500	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
103	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - dodání a osazení výztuže	T	0,200	-----	-----
	327365.N Cenová soustava	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505 2024_OTSKP <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4 Vodorovné konstrukce -----						
104	451313.N Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 2024_OTSKP <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, nátěrů zabraňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	1,125	-----	-----
5 Komunikace -----						
14	56330 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI 2023_6_9 - dodání kameniva predepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v predepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postriky, nátěry	M3	188,408	-----	-----
15	574A34 Cenová soustava	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM 2023_6_9	M2	54,200	-----	-----



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spoju - úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.	M2	486,100	-----	-----
	58221 Cenová soustava	DLÁŽDENÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 2023_OTSKP				
17	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.	M2	35,000	-----	-----
	58221.1 Cenová soustava	DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA 2023_OTSKP				
18	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	22,150	-----	-----
	58251 Cenová soustava	DLÁŽDENÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA 2023_OTSKP				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro predepsané lože v tloušťce predepsané dokumentací a pro predepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu včetně predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.	M2	365,300	-----	-----
	Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 2023_OTSKP				
20	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro predepsané lože v tloušťce predepsané dokumentací a pro predepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu včetně predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.	M2	44,600	-----	-----
	Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM 2023_OTSKP				
21	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro predepsané lože v tloušťce predepsané dokumentací a pro predepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle predepsaného technologického predpisu včetně predepsané podkladní vrstvy a predepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátery - nezahrnuje tesnění podél obručníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužku, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.	M2	12,400	-----	-----
	Cenová soustava	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM 2023_OTSKP				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	58271	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníku, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovací, vpustí, šachet a pod.	M2	17,800	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
7 Přidružená stavební výroba -----						
23	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ	M2	305,500	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilií				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 12] - Chodníky a sadové úpravy - UZNATELNÉ NÁKLADY

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						-----
24	9111A3	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	položka zahrnuje: - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo				
25	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNICNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_6_9				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy - osazení sloupku zabíráním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - případné bednění (trubku) betonové patky v gabionové zdi				
26	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 80MM	M	131,300	-----	-----
	Cenová soustava	2023_6_9				
	Specifikace	Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i bocní betonovou operku.				
27	917426	CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠÍŘ 250MM	M	476,700	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	Specifikace	Položka zahrnuje: dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i bocní betonovou operku.				