

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o dílo ze dne 16. 3. 2015 ve znění dodatku č. 1
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) **Královéhradecký kraj**

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČ: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmanem Bc. Lubomírem Francem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

č. účtu: 43-1430860267/0100

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

IČ: 452 74 924

DIČ: CZ45274924

zastoupený: Ing. Michalem Šumpíkem, ředitelem závodu Čechy východ dle plné moci

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1561

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141370152/0100

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/3023 Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 5 sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) V Souhrnu smluvních dohod v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení stavby „**III/3023 Teplice nad Metují – rekonstrukce silnice**“, **včetně změny č. 1 - 5** v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“ nebo „Stavba“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **54 798 248,06 Kč vč. DPH** (slovy padesátčtyřmiliónůsedmsetdevadesátosmtisícdvěstěčtyřicet osm Korun českých šest haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozím dodatkem, se tedy tímto dodatkem mění takto:

Cena bez DPH
DPH (21%)
Cena celkem

45 287 808,31 korun českých
9 510 439,75 korun českých
54 798 248,06 korun českých

3) Oceněný soupis prací SO 101 a SO 301 ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy o dílo odst. 1 písm. j) Související dokumenty se nahrazuje novým soupisem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný soupis prací SO 101 a SO 301 je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v sedmi stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět vyhotovení a Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.


Tento dodatek nabývá účinnosti a předmětná smlouva se mění dnem podpisu tohoto dodatku druhou podepisující stranou.

Dodatek je uzavřen na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje ze dne 29. 10. 2014, číslo usnesení RK/33/1403/2014.

V Hradci Králové dne

16. 10. 2015

V Hradci Králové dne


.....
Objednatel
Bc. Lubomír Franc
hejtman



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod oblast Čechy střed
závod Čechy východ
Přelická 498, CZ-503 41 Hradec Králové
tč: 45274924, DIČ: CZ45274924

.....
Zhotovitel
Ing. Michal Šumpík
Ředitel závodu Čechy východ
na základě plné moci

Královéhradecký kraj
se sídlem v
Hradci Králové
15

Název stavby:
III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice

Rekapitulace ceny

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (bez zaokrouhlení)	ZMĚNA Č. 1		ZMĚNA Č. 2		ZMĚNA Č. 3		ZMĚNA Č. 4		ZMĚNA Č. 5		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Všeobecné a předběžné položky	1 379 672,00											1 379 672,00
SO 101	Komunikace	19 028 959,73	55 027,95										19 400 394,46
SO 103.1	Úprava objízdné trasy pro IZS	3 557 743,78											3 557 743,78
SO 103.2	Dopravní značení objízdných tras	230 120,00											230 120,00
SO 104	Dopravní značení	208 268,95											208 268,95
SO 105	Chráničky pro Tomu	437 280,00											437 280,00
SO 106	Chráničky kabelů ČD	494 040,87											494 040,87
SO 107	Chráničky ostatní	353 947,65											353 947,65
SO 201	Injektáž základů podjezdu	765 152,43											765 152,43
SO 202	Demolice mostu č. 3023-4	346 064,10											346 064,10
SO 203	Demolice propustku	161 359,32											161 359,32
SO 205	Demolice mostu č. 3023-7	425 902,27											425 902,27
SO 206	Opěrná zeď I	4 485 024,32											4 485 024,32
SO 207	Rekonstrukce mostu ev.č. 3023-7	3 270 206,19											3 270 206,19
SO 301	Úprava Bohdašínského potoka	1 045 265,61											1 045 265,61
SO 302	Odvodnění	4 394 028,74											4 394 028,74
SO 402.1	Přeložka vedení veřejného osvětlení	847 305,17											847 305,17
SO 501	Plynovod přeložka	569 620,70											569 620,70
SO 651.1	Úprava železničního zabezpečovacího zařízení	65 191,50											65 191,50
SO 651	Rozšíření železničního přejezdu v km 31,603 trati Trutnov střed - Teplice nad Metují	1 350 659,85											1 350 659,85
SO 701	Přístřešek zastávky bus	84 907,68											84 907,68
SO 702	Oplocení u zastávky	79 272,31											79 272,31
SO 801	Vegetační úpravy	611 502,43											611 502,43
CENA CELKEM bez DPH		44 191 495,60	55 027,95	0,00	489 444,78	0,00	386 643,88	68 648,73	99 550,00	0,00	175 475,23	41 180,40	45 287 808,31
DPH 21%		9 280 214,08	11 555,87	0,00	102 783,40	0,00	81 195,21	14 416,23	20 905,50	0,00	36 849,80	8 647,88	9 510 439,75
CENA CELKEM		53 471 709,676	66 583,820	0,000	592 228,184	0,000	467 839,095	83 064,963	120 455,500	0,000	212 325,028	49 828,284	54 798 248,055

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)

Objekt: SO 101 Komunikace

Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Objednavatel: Královéhradecký kraj

Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.

Zhotovitel:

Základní cena: 18 905 089,85 Kč

Cena celková: 19 276 524,58 Kč

DPH: 4 048 070,16 Kč

Cena s daní: 23 324 594,74 Kč

Měrné jednotky: KPL

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 1.1.2001

Datum vypracování nabídky: 1.1.2001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
1	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU VÝKOPKU 149,28+4124	M3	4 273,280	184,80	789 702,14
2	014111		POPLATKY ZA SKLÁDKU BETONOVÉ SUTI 19,2+5+164	M3	188,200	61,60	11 593,12
0			Všeobecné konstrukce a práce				801 295,26
1			Zemní práce				
3	113176		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 12KM včetně očištění a odvozu na skládku investora 4330*0.12 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	519,600	838,23	435 544,31
4	113321		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM do násypů (4330+992-254-143)*0.3 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	1 477,500	143,25	211 651,88
5	113534		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU INVESTORA včetně očištění, odvozu a uložení na skládku investora 2*820	M	1 640,000	270,44	443 521,60

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Technická specifikace: Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku (pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak).				
1	113726	2	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku investora 143*0.04	M3	5,720	852,21	4 874,64
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
6	113726		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM odvoz na skládku investora 254*0.04+(992-254-143)*0.15	M3	99,410	874,21	86 905,22
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	121106		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 12KM 5691*0.1+430*0.2	M3	655,100	246,37	161 396,99
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
8	122738		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I. ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE 429+(5890+124+25+122+1648*0.5+175+230)*0.5	M3	4 124,000	316,87	1 306 771,88
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (výjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	171102		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 96% PS z materiálu získaných demolicí viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Technická specifikace: položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech	M3	1 477,500	267,97	395 925,68



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna části zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
10	17120	2	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT Omnice:655.1=655,100 [A] Drenáž:622*0.4*0.6=149,280 [B] Výkopek:4124=4 124,000 [C] Nevyužitá suť:99.41+519.6+19.2+10*0.5+1640*0.1=807,210 [D] A+B+C+D=5 735,590 [E] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti	M3	5 735,590	9,86	56 552,92



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
2	17120	1	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT 5.72 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	5,720	9,86	56,40
11	17130		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM ze ŠD 0-32 (5890+124+25+122+1648*0.5+175+230)*0.5 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech	M3	3 695,000	496,27	1 833 717,65

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
12	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ 2839-1477.5	M3	1 361,500	517,75	704 916,63
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména: - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztižení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztižení provádění vč. hutnění ve ztižených podmínkách a stísněných prostorech - ztižené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
13	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I 6161+1648*0.5+175+230+144+11+560=8 105,000 [A] 49*0.5=24,500 [B] Celkem: A+B=8 129,500 [C]	M2	8 129,500	13,23	107 553,29
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
14	18130		ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ 3725+1413	M2	5 138,000	7,36	37 815,68
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů.				
15	18140		ÚPRAVA PODLOŽNÍ NÁSYPU ZUBOVÁNÍM	M2	2 472,000	22,48	55 570,56
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
Dodatky:							
	ZL 3		Změnový list		-188,000		-4 226,24
			aktuální množství		2 284,000		51 344,32
16	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M včetně dopravy z meziskládky	M2	3 725,000	17,03	63 436,75
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy položka zahrnuje: - nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m - rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
17	18233		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M (655.1-372.5)/0.2 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	1 413,000	23,21	32 795,73
18	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 3725+1413 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení	M2	5 138,000	12,90	66 280,20
1	Zemní práce						6 001 061,77

2	Základy						
19	212637		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 150MM, RÝHA TŘ III 2*22+2*53+2*40+40+37+30+2*25+85+30+120 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem, případně vložení separační nebo drenážní vložky - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie	M	622,000	636,94	396 176,68

Dodatky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZL 3		Změnový list aktuální množství		548,000		349 043,12
20	21361		SEPARAČNÍ VRSTVY Z GEOTEXTILIE Geolon PP60 5890+124+25+122+1648*0.5+175+230 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje: - dodávku předepsané geotextilie (včetně nutných přesahů) pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru	M2	7 390,000	42,97	317 548,30
21	21466		ÚPRAVA PODLOŽÍ ZAVÁLCOVÁNÍM BETONOVÉHO RECYKLÁTU 5890+124+25+122+1648*0.5+175+230 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství vápna do podloží do hloubky do 0,5m, zhutnění	M2	7 390,000	41,72	308 310,80
54	272214		ZÁKLADY Z GABIONŮ VČETNĚ KOVOVÉ KONSTRUKCE "gabionová zeď" dl. 35 m výška 1,00 m provedeno z košů o rozměru 1000/1000/1000 mm 1x zalomená 36*1*1=36,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.	M3	36,000	2 970,00	106 920,00
	ZL 3		Změnový list aktuální množství		-6,000		-17 820,00
22	28996		ZPEVNĚNÍ SÍŤOVINOU Z PLASTICKÝCH HMOT vyztužení násypu ve svahu včetně kotvení (např. EDILGRID 55/30)	M2	3 186,000	118,35	377 063,10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	Položka zahrnuje: - úpravu, očištění a ochranu podkladu - přichycení k podkladu, případně zatižení - úpravy spojů a zajištění okrajů - úpravy pro odvodnění - nutné přesahy - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
		Dodatký:	ZL 3 Změnový list		-315,000		-37 280,25
			aktuální množství		2 871,000		339 782,85
2		Základy					1 799 961,75

4		Vodorovné konstrukce					
23	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	3,000	4 011,07	12 033,21
			20*0.15				
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich,				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů				
		Dodatký:	ZL 3 Změnový list		6,435		25 811,24
			aktuální množství		9,435		37 844,45
24	451521		VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	13,800	863,17	11 911,75
			20*0.15=3,000 [B]				
			podsypaný ze ŠD tl. 300 mm pod gabiony 36*1*0,3=10,800 [A]				
			Celkem: B+A=13,800 [C]				
		Technická specifikace:	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
		Dodatký:	ZL 1 Oprava objízdných tras		63,751		55 027,95
			A: 55*0,78*0,85 = 35,063m3; B: 45*0,75*0,85 = 28,688m3				
		ZL 3 Změnový list			-10,800		-9 322,24

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			aktuální množství		66,751		57 617,46
25	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	5,000	4 396,13	21 980,65
			20*0.25				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	- úpravu podkladu				
			- zřízení spojovací vrstvy				
			- zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu				
			- dodávku a uložení dlažby, ev. předlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy				
			- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklinováním				
			- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
4		Vodorovné konstrukce					117 442,56
5		Komunikace					
26	561431		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM	M2	6 161,000	259,40	1 598 163,40
			KSC I tl.130mm				
			5890+124+25+122				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
27	561441		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM	M2	405,000	318,09	128 826,45
			KSC I tl.160mm				
			Zastávky:109+66=175,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Vjezdy:27+35+22+81+58+7=230,000 [B]				
			A+B=405,000 [C]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení				
			- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje úpravu povrchu krytu				
28	56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	179,700	100,83	18 119,15
			ŠD tl.150mm				
			144+11.2=155,200 [A]				
			49*0.5=24,500 [B]				
			Celkem: A+B=179,700 [C]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
29	56334		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	7 390,000	126,75	936 682,50
			ŠD tl.200mm				
			6161+1648*0.5+175+230				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
		Technická specifikace:	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
			- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34823

SO 101

SO 101.1

III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)

Komunikace

PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
30	572123		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	6 161,000	13,42	82 680,62
			INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2				
31	572213		5890+124+25+122	M2	6 558,000	9,79	64 202,82
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
7	57475	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8,000	165,00	1 320,00
			5890+124+25+122+254=6 415,000 [A] 143=143,000 [B] Celkem: A+B=6 558,000 [C] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení				
34	57475	1	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY	M2	49,000	165,00	8 085,00
			42+7 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny v jednotkové ceně) - očištění podkladu				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

34823

SO 101

SO 101.1

III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)

Komunikace

PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
32	574A33	Technická specifikace	- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu	M2	6 558,000	305,04	2 000 452,32
			ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM				
			5890+124+25+122+254=6 415,000 [A]				
			143=143,000 [B]				
			Celkem: A+B=6 558,000 [C]				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
- nezahrnuje postřiky, nátěry							
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.							
Dodatky:							
	ZL 5		Změnový list		-135,000		-41 180,40
					aktuální množství	6 423,000	1 959 271,92
33	574E66	Technická specifikace	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	6 161,000	405,16	2 496 190,76
			5890+124+25+122				
			viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
			- dodání směsi v požadované kvalitě				
			- očištění podkladu				
			- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
			- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
			- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
			- nezahrnuje postřiky, nátěry				
			- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
35	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA žulové kostky z odstraněných vozovek Zastávky: 109+66=175,000 [A] Vjezdy: 27+35+22+81+58+7=230,000 [B] A+B=405,000 [C] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	405,000	275,00	111 375,00
Dodatky:		ZL 5	Změnový list		12,500		3 437,50
			aktuální množství		417,500		114 812,50
36	582611		KRYTY Z BET DLAŽ SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM 200/185*(47+86)=144 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak	M2	144,000	338,14	48 692,16



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
37	582614		- těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM reléfní dlažba 4*(2*0,8+3*0,4)+(2+7+7+2)*0,4+2*1,5*0,8=20,800 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	20,800	704,66	14 656,93
53	58261401		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM červená nehmotná dlažba tl. 60 mm - kontrastní pás zastávek 2*0,5*12=12,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace - dodání směsi, postřiku, nátěru, dlažeb nebo dílců v požadované kvalitě - očištění podkladu případně zřízení spojovací vrstvy - uložení směsi, dlažby nebo dílců a provedení nátěrů a postřiků dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení a těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - těsnění, tmelení a výplň spar a otvorů - úpravu dilatačních spar a povrchu vrstvy	M2	12,000	427,46	5 129,52

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
38	58401		Položka zahrnuje všechny práce pro zřízení plně funkčního dlážděného krytu, t.j. včetně lože, ukončení dlažby a její provedení do předepsaného tvaru a pohledové úpravy, včetně výplně spar a otvorů a pod. VOZOVKOVÉ KRYTY Z VEGETAČNÍCH DÍLCŮ DO LOŽE Z KAM TL DO 100MM 37+388+42+21+72 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy - dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar - očištění podkladu - uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	560,000	956,88	535 740,80
5		Komunikace					8 012 574,53
8		Potrubí					
9	899122		MŘÍŽE LITINOVÉ SAMOSTATNÉ 8/0.5 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu	KUS	16,000	7 334,39	117 350,24
8		Potrubí					117 350,24

9		Ostatní konstrukce a práce					
40	9112B1		OCEL MOSTNÍ ZÁBRADLÍ ŽÁROVÉ STRÍKANÉ KOVEM S NÁTÉREM 14+12,5=26,500 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy položka zahrnuje:	M	26,500	5 390,00	142 835,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
41	9113C1		dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy kotvení sloupků, t.j. kotvení desky, šrouby z nerez oceli, vrtý a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak případně nivelační hmoty pod kotvení desky OCEL SILNÍČ SVOD JEDNOSTR. SLOUP DO 4M POZINK S NÁTÉREM 70+2*9=88,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo konečnou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závrh - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie	M	88,000	1 386,00	121 968,00
42	915401		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BETON PREFABRIK - DODÁVKA A POKLÁDKA prefabrikované vodící proužky (2*820-20-8+30+20-13+15+22-32-3-3-32-35)*0.25 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy zahrnuje dodávku betonových prefabrikátů a jejich osazení do předepsaného lože	M2	395,250	1 865,79	737 453,50
43	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ 2*820-20-8+30+20-13+15+22-32-3-3=1 648,000 [A] 6+8+35=49,000 [F] Celkem: A+F=1 697,000 [G] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	1 697,000	629,83	1 068 821,51

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
55	9172200		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ nájezdové obrubníky - přechody, místa pro přech. a bezbariérové Převedení obojživelníků 150/150/1000 2*2*3+2*9*5=102,000 [B] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	102,000	629,83	64 242,66
56	9172201		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ přechodový obrubník LEVÝ 300-150/150/1000 2*(2+9)=22,000 [C] přechodový obrubník PRAVÝ 150-300/150/1000 2*(2+9)=22,000 [D] Celkem: C+D=44,000 [E] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	44,000	629,83	27 712,52
52	9172210		ZASTÁVKOVÉ OBRUBNÍKY HK 400/330/1000 výška 20 cm dl. 12 m + 2x 2 m náběhy 2*(12+2+2)=32,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.	M	32,000	3 138,07	100 418,24
44	91743		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH KRAJNÍKŮ	M	48,000	491,23	23 579,04

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.1 PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			materiál z demolice 3+8+4+5+7+5+4+4+8 viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku.				
			<i>Dodatky:</i> ZL 3 Změnový list ZL 5 Změnový list		24,000 73,600		11 789,52 36 154,53
			aktuální množství		145,600		71 523,09
48	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM 42+7=49,000 [A] 4+4=8,000 [B] Celkem: A+B=57,000 [C] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody	M	57,000	71,50	4 075,50
49	931321		TĚSNĚNÍ PRACOVNÍCH SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK 42+7=49,000 [A] 4+4=8,000 [B] Celkem: A+B=57,000 [C] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě	M	57,000	71,50	4 075,50
14	93530		ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ	M3	6,240	5 648,64	35 247,51

Stavba:	34823	III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt:	SO 101	Komunikace
Rozpočet:	SO 101.1	PDPS

ASPE 9 Firma: EUROVIA CS, a.s.
3.6.1.10

Strana: 24

Stavba:	34823	III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt:	SO 101	Komunikace
Rozpočet:	SO 101.1	PDPS

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				2 426 838,47
Celkem:							19 276 524,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.2 Sanace výtokového čela propustku v km 0195 - SO101

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Zhotovitel:

Základní cena: 123 869,88 Kč

Cena celková: 123 869,88 Kč

DPH: 26 012,67 Kč

Cena s daní: 149 882,55 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 0,00

Náklad na měrnou jednotku: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.2 Sanace výtokového čela propustku v km 0195 - SO101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
3		Svislé konstrukce					
17	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) 0,7*0,5*8,5=2,975 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztižení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztižení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,	M3	2,975	13 925,18	41 427,41
18	317365		VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 2,98*0,08=0,238 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace: Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,	T	0,238	32 340,00	7 696,92



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.2 Sanace výtokového čela propustku v km 0195 - SO101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74 - pol.č. 74432). - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.				
3			Svislé konstrukce				49 124,33
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				
3	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENT MALTOU 3=3,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Technická specifikace: Veškeré práce obsaženy v textu položky. Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, očištění stávajících spár, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením a potřebná lešení a podpěrné konstrukce.	M2	3,000	767,99	2 303,97
6			Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				2 303,97
7			Přidružená stavební výroba				
4	78382		NÁTĚRY OPĚRY KONSTR TYP OS - B transparentní hydrofobní nátěr 30+8,5*(0,2+0,3*2+0,7)=42,750 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Technická specifikace: - položky nátěrů zahrnují kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odrezivění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a	M2	42,750	337,70	14 436,68



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.2 Sanace výtokového čela propustku v km 0195 - SO101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			jeho vyspravení, provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.				
7			Přidružená stavební výroba				14 436,68
9			Ostatní konstrukce a práce				
19	911513		OCÉLOVÉ SVODIDLO NA OBJEKTECH JEDNOSTRANNÉ SLOUPKY DO 2M POZINK S NÁTĚREM OK mostního svodidla 14=14,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Technická specifikace: - kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi, se kterými tvoří požadované dílo. Zahrnují i veškeré potřebné mechanismy (např. montážní zvedací plošiny). Není-li v zadávací dokumentaci stanoveno jinak, zahrnují tyto práce veškeré povrchové úpravy, - zahrnuje i nutné zemní práce na osazení nosných konstrukcí těchto zařízení, dále i práce pro osazení do konstrukcí nebo na konstrukce (zabetonování kapes nebo jam, vyvrtání kotevních otvorů, těsnění a pod.). Součástí veškerých zařízení jsou i jejich nosné konstrukce, včetně osazení, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, - i odrazky nebo retroreflexní fólie, jejich ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovek, přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr, ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření, - osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací), - i kotvení, tj. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak. Dále zahrnuje i případné nivelační hmoty pod kotevní desky.	M	14,000	2 696,54	37 751,56
5	938445		OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘYSKÁNÍM ABRAZIVNÍM VODNÍM PAPRSKEM 7,5*4=30,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	30,000	222,20	6 666,00
6	938551		OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM NA SUCHO VZDUCEM vyfoukání spar 7,5*4=30,000 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy Technická specifikace: Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky, bez ohledu na způsob provedení, včetně odklizení vzniklého odpadu.	M2	30,000	103,40	3 102,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 101 Komunikace
Rozpočet: SO 101.2 Sanace výtokového čela propustku v km 0195 - SO101

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
8	968158		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROST BETONU S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE 7,5*0,5*0,5=1,875 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.).	M3	1,875	4 580,18	8 587,84
7	968811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ 7,5=7,500 [A] viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy Technická specifikace - zahrnují veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku a poplatku za skládku, - zahrnují veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů (zvláště vyhlášky č.324/1990 Sb.), - zahrnuje i odstranění sloupků z jiného materiálu (beton, kámen).	M	7,500	253,00	1 897,50
9	Ostatní konstrukce a práce						58 004,90
Celkem:							123 869,88

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 301 Úprava Bohdašinského potoka
Rozpočet: SO 301 Úprava Bohdašinského potoka

Objednavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel dokumentace: Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o.
Zhotovitel:

Základní cena: 1 045 265,61 Kč

Cena celková: 1 280 698,81 Kč

DPH: 228 053,62 Kč

Cena s daní: 1 508 752,43 Kč

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 1 280 698,81 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 301 Úprava Bohdašinského potoka
Rozpočet: SO 301 Úprava Bohdašinského potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	11514	Zemní práce	ČERPÁNÍ VODY NA POVRCHU DO 4000L/MIN.	HOD	0,000	550,00	0,00
Dodatky:							
	ZL 4	Změnový list			181,000		99 550,00
			aktuální množství		181,000		99 550,00
1	121108		SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 20KM 0,6*8+1,2*19+0,8*28,5+0,4*6,5+1,05*12,5+0,85*10,2=74,795 [A] Příloha C301-4,C301-5 Technická specifikace položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	74,795	319,28	23 880,55
2	124738		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM zavazovací prahy 2,3*0,3=0,690 [A] 1*0,3=0,300 [B] 1*0,3=0,300 [C] 1,8*0,3=0,540 [D] Celkem: A+B+C+D=1,830 [E] Příloha C301-2, C301-3, C301-4, C301-5 Technická specifikace položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody	M3	1,830	424,00	775,92



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 301 Úprava Bohdašinského potoka
Rozpočet: SO 301 Úprava Bohdašinského potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepážování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
Dodatky:							
	ZL 5	Změnový list			96,000		40 704,00
			aktuální množství		97,830		41 479,92
3	124838		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. II, ODVOZ DO 20KM Koryto 2,38*8+5,02*19+4,28*28,5+2,88*6,5+2,335*12,5+1,095*10,2=295,477 [A] Zavazovací prahy 3*0,3=0,900 [B] 1,3*0,3=0,390 [C] 1,3*0,3=0,390 [D] 2,4*0,3=0,720 [E] Celkem: A+B+C+D+E=297,877 [F] Příloha C301-2, C301-3, C301-4, C301-5 Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	297,877	424,00	126 299,85

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka
Rozpočet: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
4	124938		VYKOPÁVKY PRO KORYTA VODOTEČÍ TŘ. III, ODVOZ DO 20KM Zavazovací prahy 8,2*0,3=2,460 [A] 1*0,3=0,300 [B] 6,4*0,3=1,920 [C] Celkem: A+B+C=4,680 [D] Příloha C301-2, C301-3, C301-4, C301-5 Technická specifikace: položka zahrnuje:	M3	4,680	424,00	1 984,32

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka
Rozpočet: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukci a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma štetových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopky (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
5	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M ohumusování svahů včetně dopravy ze skládky 2+10,45+17,1+1,95=31,500 [A] Příloha C301-4, C-301-5 Technická specifikace: veškeré práce jsou obsaženy v textu položky	M2	31,500	49,20	1 549,80
6	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM 19,36+146,11+162,45+29,375+47,94=405,235 [A]	M2	405,235	12,90	5 227,53

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka
Rozpočet: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			Príloha C301-4, C301-5 Technická specifikace: Zahrmuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením, první pokosení				
1		Zemní práce					299 971,97
4		Vodorovné konstrukce					
8	18110		ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	0,000	991,45	0,00
		Dodatky:					
		ZL 5	Změnový list		96,000		95 179,20
			aktuální množství		96,000		95 179,20
7	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	192,228	4 396,13	845 059,28
			koryto 3,75*8*0,6=18,000 [A] 6,45*19*0,6=73,530 [B] 4,3*28,5*0,6=73,530 [C] 3,2*6,5*0,6=12,480 [D] 2,4*10,2*0,6=14,688 [E] Celkem: A+B+C+D+E=192,228 [F]				
		Technická specifikace:	Príloha C301-2, C301-2 - úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z předepsaného materiálu - dodávku a uložení dlažby, ev. předdlažby, do předepsaného tvaru z pohledové úpravy - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklinováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody				
8	467212		STUPNĚ A PRAHY VOD KORYT ZDĚNÉ Z LOM KAM NA MC	M3	9,210	4 396,13	40 488,36
			Zavazovací prahy 13,5*0,3=4,050 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 34823 III/3023 Teplice nad Metují - rekonstrukce silnice (EUROVIA CS, a.s.)
Objekt: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka
Rozpočet: SO 301 Úprava Bohdašínského potoka

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			3,3*0,3=0,990 [B] 3,3*0,3=0,990 [C] 10,6*0,3=3,180 [D] Celkem: A+B+C+D=9,210 [E]				
		Technická specifikace:	Príloha C301-5 položka zahrnuje: - nutné zemní práce (hloubení rýh apod.) - dodávku a zdění lomového kamene předepsané frakce na maltu cementovou předepsané kvality do předepsaného tvaru včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy				
4		Vodorovné konstrukce					980 726,84

Celkem: 1 280 698,81