

DODATEK č. 3
ke Smlouvě o dílo ze dne 21.05.2024 ve znění dodatku č. 1 a č. 2
(dále jen „Dodatek“)

MEZI:

(1) Královéhradecký kraj

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

IČO: 708 89 546

DIČ: CZ70889546

zastoupený hejtmánem Petrem Koletou

bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

(2) MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 17331099

DIČ: CZ17331099

zastoupený

členem správní rady Ing. Markem Steinerem

členem správní rady Ing. Petrem Hejdrychem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 27461

Bankovní spojení: [REDACTED]

č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na zhotovení díla „**III/29923 Choustníkovo Hradiště**“.

Na základě vzájemných dohod ve smyslu Evidenčního listu změny stavby č. 3, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku včetně tabulky Změny závazků ze smlouvy, sjednaly smluvní strany následující změny výše uvedené smlouvy o dílo:

1) Ve Smlouvě o dílo v článku **I. Základní ustanovení** odst. 1 zní takto:

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „**III/29923 Choustníkovo Hradiště**“, včetně změny č. 1 – č. 3 v dané lokalitě a určené lhůtě, specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši **53.311.402,60 Kč vč. DPH** (slovy padesáttrilionůtřicetjedenácttisícčtyřistadvá Korun českých šedesát haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy).

2) Cena díla, jak byla původně rozepsána v Dopisu nabídky ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (c), a posléze aktualizována předchozími Dodatky, se tedy tímto Dodatkem mění takto:

Číslo stavby: 36554

Cena bez DPH	44.059.010,41 korun českých
DPH (21%)	9.252.392,19 korun českých
Cena celkem	53.311.402,60 korun českých

3) Oceněný výkaz výměr SO 303.1 Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí ve smyslu článku II. Obsah Smlouvy odst. 1 písm. (k) Formuláře a další dokumenty se nahrazuje novým výkazem dle sjednané změny včetně tabulky rekapitulace nabídkové ceny. Tabulka rekapitulace nabídkové ceny a nový oceněný výkaz výměr SO 303.1 Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí je přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Tímto Dodatkem je potvrzeno a vypořádáno pouze ocenění Variací zahrnutých v Evidenčním listu změny stavby č. 3 (tímto není dotčeno měření podle skutečně provedených prací). Dodatkem tak nejsou vypořádány případné jiné finanční a časové nároky Zhotovitele.

Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změny.

Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Předmětná Smlouva se mění dnem účinnosti tohoto Dodatku.

Tento Dodatek je uzavírán na základě rozhodnutí hejtmána Královéhradeckého kraje učiněného v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/10/664/2025 ze dne 14.04.2025.

V Hradci Králové dne

.....
Objednatel
Petr Koleta
hejtman


Zhotovitel
Ing. Marek Steiner
člen správní rady


Zhotovitel
Ing. Petr Hejdrych
člen správní rady

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY

Číslo změny :

Číslo stavby:	36554
Registrační číslo projektu:	nebylo přiděleno
Smlouva o dílo uzavřena dne:	21.05.2024

3

Název stavby:

III/29923 Choustníkov Hradiště

Název objektu:

SO 303.1 Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

Objednatel :

Královéhradecký Kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546

Správce stavby :

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ 27502988

Projektant stavby (autorský dozor):

Ing. Robin Pešek, Atelier PROMIKA, s.r.o.

Zhotovitel :

MI Roads a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

Popis a zdůvodnění změny :

Návrh změn vyvolaných zjištěným skutečným stavem na stavbě III/29923 Choustníkov Hradiště_KHK:

1. ZBV 18 - SO 303.1 Přeložka kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

Při realizaci pokládky dešťové kanalizace bylo při výkopových pracích zjištěno, že se zde nacházejí různé třídy těžitelnosti. Poměry objemů výkopů v jednotlivých třídách těžitelnosti byly stanoveny na základě geodetického zaměření. Změna nemění celkovou povahu zakázky a nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Méněpráce 0,00 Kč; Vícepráce 1 869 638,13 Kč bez DPH.

Přílohy evidenčního listu :

1.	Rekapitulace ceny po změně č.3 Soupis objektů s DPH po změně č. 3
2.	ZBV 18, SO 303.1 Přeložka kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí
3.	Vyjádření AD_ZL03

Ceny uvedeny v Kč včetně DPH :

Cena dle SML bez dodatků (základní):	Cena dle rozpočtu ze SML o dílo a dodatku č.2 (nezaokrouhlená):	Cena navrhovaných změn č. 3:		Nová cena stavby po změně č.3:	Celková změna +/- oproti cen. nabídky:
		méněpráce	vícepráce		
37 041 290,24 Kč	51 049 140,46 Kč	0,00 Kč	2 262 262,14 Kč	53 311 402,60 Kč	16 270 112,36 Kč
Součet cen změn od počátku stavby včetně změny č.3:		7 707 887,26 Kč	23 977 999,62 Kč		

Odsouhlasení změny :

	Název firmy :	Jméno a příjmení :	Datum :	Podpis :
Zhotovitel:	MI Roads a.s	Ing. Richard Rakouš		
Projektant (autorský dozor):	Atelier PROMIKA, s.r.o.	Ing. Robin Pešek		
Správce stavby:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jiří Koutník		
Technický dozor stavebníka:	ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s.	Ing. Jaroslava Valentová		

Název stavby :

III/29923 Choustníkovo Hradiště

Rekapitulace ceny po změně č. 3

OBJEKT	NÁZEV	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH	ZMĚNA č. 1		ZMĚNA č. 2		ZMĚNA č. 3		CENA CELKEM BEZ DPH
			vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	vícepráce	méněpráce	
SO 001	Vedlejší rozpočtové náklady - kraj								
SO 101	Rekonstrukce III/29923								
SO 181	Přechodné dopravní značení								
SO 191	Stálé dopravní značení								
SO 301.1	Rekonstrukce kanalizace v km 0,000-0,350 - stoka + přípojky uličních vpustí								
SO 302.1	Přeložka kanalizace v km 0,350-0,725 - stoka + přípojky uličních vpustí								
SO 302.5	Zatrubnění potoka								
SO 303.1	Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí								
CENA CELKEM bez DPH		30 612 636,56	13 754 360,95	3 726 697,62	4 192 529,53	2 643 457,14	1 869 638,13	0,00	44 059 010,41
DPH 21%		6 428 653,68	2 888 415,80	782 606,50	880 431,20	555 126,00	392 624,01	0,00	9 252 392,19
CENA CELKEM		37 041 290,24	16 642 776,75	4 509 304,12	5 072 960,73	3 198 583,14	2 262 262,14	0,00	53 311 402,60

Vyřizuje
Robin Pešek

Datum
20.11.2025

Vyjádření autorského dozoru stavby „III/29923 Choustníkovo Hradiště“ ke změnovému listu 03

ZBV 18 - SO 303.1 Přeložka kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

Při realizaci pokládky dešťové kanalizace bylo při výkopových pracích zjištěno, že se zde nacházejí různé třídy těžitelnosti. Poměry objemů výkopů v jednotlivých třídách těžitelnosti byly stanoveny na základě stanoviska geologa a geodetického zaměření.

Postoj autorského dozoru: Akceptováno

Při zohlednění třídy těžitelnosti se v projekční fázi vycházelo z inženýrskogeologického průzkumu, který do hloubky 4,0 m zachytil pouze třídu těžitelnosti I. Přítomnost TT II. a TT III. byla odhalena až při výkopu retenčního objektu č. 1. Do té doby nebylo možné s vyšší náročností provádění výkopových prací předem počítat.



Ing. Robin Pešek

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 36554 ~ 1 - III/29923 Choustníkovo Hradiště ZL3

Objekt: SO 303.1 - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

Rozpočet: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání: 22.09.2023

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 303.1 Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí						
0 Všeobecné konstrukce a práce						
60	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	0,403	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	ZBV: ZL 02 - ZBV			0,403		-----
	13					
	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x				
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	1 140,228	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	SOD			1 934,580		-----
		1925,1-906,9 = 1 018,200 [A] A*1,9 = 1 934,580 [B]				
	ZBV: ZL 01 - ZBV			604,352		-----
	04					
		"1049,62*1,9" "604,352"				
	ZBV: ZL 02 - ZBV			-1 398,704		-----
	16					
		<vv><r></r></vv> -1398.704000 = - 1 398,704 [A] 1. Položka obsahuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: - náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.				
54	015112.N	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TRÍDA TĚŽITELNOSTI	T	2 332,220	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	ZBV: ZL 01 - ZBV			1 176,000		-----
	04					
		560*2,1 = 1 176,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
55	ZBV: ZL 03 - ZBV 18	1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI OTSKP 2024	T	1 156,220		-----
	Specifikace			1 055,700	-----	-----
	Cenová soustava			1 253,500		-----
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04			-197,800		-----
2	ZBV: ZL 02 - ZBV 16	545*2,3 = 1 253,500 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění. POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV vybourané potrubí dle pol. 969246 2023_OTSKP 28*(3,14*0,25*0,25-3,14*0,2*0,2) = 1,978 [A] A*2,4 = 4,748 [B] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	4,747	-----	-----
	Specifikace					
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	
61	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍŽ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	-----	-----	
	Cenová soustava						
	ZBV: ZL 02 - ZBV 13						
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>		1,000	-----		
3	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS	1,000	-----	-----	
	Cenová soustava						
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
		<i>vč. geodet. podkladu u revizních šachet pro vytvoření geometrického plánu ke smlouvě k věcnému břemeni</i>					
4	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	-----	-----	
	Cenová soustava						
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>					
		<i>vč. protokolu</i>					
62	03760	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍŽ JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY	KPL	2,000	-----	-----	
	Cenová soustava						
	ZBV: ZL 02 - ZBV 13						
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- objednatelém povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>		2,000	-----		
	1 Zemní práce						

5	11372	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3	0,864	-----	-----	
	Cenová soustava						
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>					
		<i>vč. řezání spar</i> <i>odstranění stávajících živiných vrstev vč. zazubení stávajících vrstev v místě napojení - kvalitativní třída ZAS-T1</i> <i>vč. naložení, odvozu a uložení na skládku dodavatele, zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití recyklovaného materiálu</i>					
63	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	192,000	-----	-----	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
64	Cenová soustava	OTSKP 2024	M	192,000		-----
	ZBV: ZL 02 - ZBV 13					
	Specifikace	Položka zahrnuje: - čerpání vody na povrchu - potrubí - pohotovost záložní čerpací soupravy - zřízení čerpací jímky - následná demontáž a likvidace těchto zařízení Položka nezahrnuje: - x				
	11523	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 300 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,0M		3,000	-----	-----
65	Cenová soustava	OTSKP 2024	M	3,000		-----
	ZBV: ZL 02 - ZBV 13					
	Specifikace	Položka zahrnuje: - převedení vody na povrchu - zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)				
	11524	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 400 NEBO ŽLABY R.O. DO 1,4M		3,000	-----	-----
6	Cenová soustava	OTSKP 2024	M3	3,000		-----
	ZBV: ZL 02 - ZBV 13					
	Specifikace	Položka zahrnuje: - převedení vody na povrchu - zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení Položka nezahrnuje: - x Způsob měření: - převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.)				
	12110	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY		1,590	-----	-----
7	Cenová soustava	2023_OTSKP	M3			
	Specifikace	10,6*0,15 = 1,590 [A] položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku				
	12573	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I		922,490	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	SOD		M3	908,490		-----
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	906,9" dle pol. 17411" = 906,900 [J] 10,6*0,15"dle pol. 12110" = 1,590 [I] "Celkem: "J+I = 908,490 [K]				
	Specifikace	14"dle pol. 17411" = 14,000 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení výkopávky nezapažené i zapážené - ošetření výkopistiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení výkopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční výkopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - udržování výkopistiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopistiště a ve výkopistišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení výkopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) položka nezahrnuje: - práce spojené s otvirkou zemníku				
	132738	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM		704,920	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	SOD			1 925,100		-----
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	1925,1 = 1 925,100 [A]				
	ZBV: ZL 01 - ZBV 09	700,12-1925,10 = - 1 224,980 [A]		-1 224,980		-----
				4,800		-----
		"Déřka * řířka * řloubka "8*3*0,2 = 4,800 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
50	ZBV: ZL 02 - ZBV 16	<v><r><t> </t></r></v> 0.000000 = 0,000 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	0,000		-----
	132838.N	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM		1 110,580	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	560 = 560,000 [A]		560,000		-----
	ZBV: ZL 02 - ZBV 16	<v><r></r></v> 0.000000 = 0,000 [A]		0,000		-----
	ZBV: ZL 03 - ZBV 18			550,580		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
49	132938.R.N	Položka zahrnuje: - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzeptění a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopště a ve výkopšti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	459,000	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	"Předpoklad AD na základě kopaných sond "545 = 545,000 [A]		545,000		-----
	ZBV: ZL 02 - ZBV 16			-86,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>Položka zahrnuje:</i> - vodorovnou a svislou dopravu, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopů po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení výkopů v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlžení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepidlo - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeptění vč. přepažování (vyjma pažení záporového a štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopů a ve výkopu - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - uložení (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
9	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 899,090	-----	-----
	Cenová soustava	uložení zeminy z rýh a sejmuté ornice na mezideponii				
	SOD	2023_OTSKP		1 926,690		-----
		1925,1 = 1 925,100 [A]				
		1,59 = 1,590 [B]				
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	"Celkem: "A+B = 1 926,690 [C]				
		-27,6"DLE POL. 132938" = - 27,600 [A]		-27,600		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlžení provádění ve ztlžených podmínkách a stísněných prostorech - ztlžené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - úprava, očištění a ochrana podloží a svahů - svahování, uzavírání povrchů svahů - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
10	17411	ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	0,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP		906,900		-----
	SOD	906,9 = 906,900 [A]				
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	"Změna položky v důsledku nových položek (17481.N a 17481.R.N) "-906,90 = - 906,900 [A]		-906,900		-----
		<i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlžení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlžení provádění vč. hutnění ve ztlžených podmínkách a stísněných prostorech - ztlžené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
53	17481.N	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 116,264	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024		580,154		-----
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	"80% z položky č. 17411. Bude zpřesněno v LVV "580,154 = 580,154 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem	
52	ZBV: ZL 02 - ZBV 16	<vv><r></r></vv> 0.000000 = 0,000 [A]	M3	0,000	-----	-----	
	ZBV: ZL 03 - ZBV 18			536,110		-----	
	Specifikace	Položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) Položka nezahrnuje: - x					
	17481.R.N	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ		248,330		-----	
	Cenová soustava	Bez vazby na CS					
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04			145,038		-----	
	ZBV: ZL 02 - ZBV 16	"20% z položky č. 17411. Bude zpřesněno v LVV "145,038 = 145,038 [A]		0,000		-----	
	ZBV: ZL 03 - ZBV 18	<vv><r></r></vv> 0.000000 = 0,000 [A]		103,292		-----	

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	17581	<i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M3	510,700	-----	-----
	Cenová soustava	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ				
	SOD	Obsyp potrubí štěrkokopiskem				
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	2023_OTSKP		520,300		-----
		520,3 = 520,300 [A]		-9,600		-----
		-9,6" odpočet za zkrácení retence DN1600 + přípočet za prodloužení potrubí a retence DN1200 + odpočet za zkrácení potrubí DN600 + přípočet za prodloužení potrubí PP400" = - 9,600 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukci a objektu a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				
12	18232	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M	M2	10,600	-----	-----
	Cenová soustava	dle pol. 12110 2023_OTSKP 1,59/0,15 = 10,600 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5				
13	18242	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI	M2	10,600	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP 10,6 = 10,600 [A]				
	Specifikace	Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
14	18600	ZALÉVÁNÍ VODOU	M3	0,530	-----	-----
	Cenová soustava	5x cca 10 l na m2 2023_OTSKP 10,6*5*0,01 = 0,530 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením				
2 Základy						-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
58	21452.V	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO	M3	4,800	-----	-----
	Cenová soustava	Bez vazby na CS				
	ZBV: ZL 01 - ZBV 09			4,800		-----
	Specifikace	"Délka * šířka * hloubka "8*3*0,2 = 4,800 [A] Položka zahrnuje: - dodávku předepsaného kameniva - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení - není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál Položka nezahrnuje: - x				
15	22695A.R	VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA)	M2	2 264,500	-----	-----
	Cenová soustava	zřízení i odstranění 2023_OTSKP 2264,5 = 2 264,500 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění				
59	272366.N	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ	T	0,095	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	ZBV: ZL 01 - ZBV 09			0,095		-----
	Specifikace	"1 ks kari síť "0,095 = 0,095 [A] Položka: - zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikorozi úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů Položka nezahrnuje: - x				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
66	285391	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS	14,000	-----	-----
	Cenová soustava ZBV: ZL 02 - ZBV 13	OTSKP 2024		14,000	-----	-----
Specifikace		Položka zahrnuje: - dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) - provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) - vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem - případné nutné lešení Položka nezahrnuje: - x				
3 Svislé konstrukce						
67	34231	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL Z PROST BETONU	M3	0,168	-----	-----
	Cenová soustava ZBV: ZL 02 - ZBV 13	OTSKP 2024		0,168	-----	-----
Specifikace		Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabráňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - x				
68	342325	STĚNY A PŘÍČKY VÝPLŇ A ODDĚL ZE ŽELBET DO C30/37	M3	1,020	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
69	ZBV: ZL 02 - ZBV 13	Položka zahrnuje: - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, nátěrů zabráňujících soudržnosti betonu a bednění, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, vč. ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků a sedel, zřízení všech požadovaných otvorů, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabráňující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případné zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů, Položka nezahrnuje: - dodání a osazení výztuže	T	1,020		-----
	Specifikace					
	Cenová soustava	ZBV: ZL 02 - ZBV 13		VÝZTUŽ STĚN A PŘÍČEK VÝPLŇ A ODDĚL Z KARI SÍTÍ OTSKP 2024	0,080	-----
				0,080		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
70	347177 Cenová soustava ZBV: ZL 02 - ZBV 13	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, - úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevnic prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní měřicí skříně se uvádějí položkami SD 74), - povrchovou antikoroziní úpravu výztuže, - separaci výztuže, - osazení měřicích zařízení a úpravy pro ně, - osazení měřicích skříní nebo míst pro měření bludných proudů. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	1,800	-----	-----
		STĚNY PROTIHLUKOVÉ A OHRADNÍ Z HLINÍKU		1,800	-----	-----
		OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, - dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, - dodání spojovacího materiálu, - zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, - podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení, - montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - všechny druhy ocelového kotvení, - dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, - zřízení kotevnic otvorů nebo jam, nejsou-li části jiné konstrukce, - osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, - výplň kotevnic otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, - veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, - zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, - ochranná opatření před účinky bludných proudů - ochranu před přepětím. <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
4 Vodorovné konstrukce						
16	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	115,000	-----	-----
	Cenová soustava	Podkladní beton C12/15 pod potrubí				
	SOD	2023_OTSKP		119,600		-----
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	119,6 = 119,600 [A]		-5,500		-----
	ZBV: ZL 01 - ZBV 09	-5,5"odpočet za zkrácení retence DN1600 + připočet za prodloužení potrubí a retence DN1200 + odpočet za zkrácení potrubí DN600 " = - 5,500 [A]		0,900		-----
		"D * Š * TL "3*3*0,10 = 0,900 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17		- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náltků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabránující soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - případně zřízení spojovací vrstvy u základů, - úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů	M3	62,000	-----	-----
	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO				
	Cenová soustava	Podsypaní potrubí štěrkopískem				
	SOD	2023_OTSKP				
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	67,3 = 67,300 [A]				
	Specifikace	-5,3"odpočet za zkrácení retence DN1600 + připočet za prodloužení potrubí a retence DN1200 + odpočet za zkrácení potrubí DN600 + připočet za prodloužení potrubí PP400" = - 5,300 [A] položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál		-5,300	-----	-----
5 Komunikace -----						
18	56214	VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM	M2	7,200	-----	-----
	Cenová soustava	SC 20/25 tl. 200mm 2023_OTSKP 7,2"místní komunikace" = 7,200 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení - úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje úpravu povrchu krytu	M3	2,160	-----	-----
	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI				
	Cenová soustava	místní komunikace 2023_OTSKP 7,2*0,3 = 2,160 [A]				
20		- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	7,200	-----	-----
	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2				
	Cenová soustava	místní komunikace 2023_OTSKP 7,2 = 7,200 [A]				
21		- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	7,200	-----	-----
	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM				
	Cenová soustava	místní komunikace 2023_OTSKP 7,2 = 7,200 [A]				
22		- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	7,200	-----	-----
	574C58	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22+, 22S TL. 60MM				
	Cenová soustava	místní komunikace 2023_OTSKP				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	7,2 = 7,200 [A] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
7 Přidružená stavební výroba						
23	72220.R1 Cenová soustava	KANALIZAČNÍ ARMATURY Tvarovka T-kus PP 400/150/90° vč. montáže 2023_OTSKP 9 = 9,000 [A]	KUS	9,000	-----	-----
24	72220.R5 Cenová soustava	KANALIZAČNÍ ARMATURY Tvarovka T-kus PP 400/200/90° vč. montáže 2023_OTSKP 1 = 1,000 [A]	KUS	1,000	-----	-----
8 Potrubí						
25	82458 Cenová soustava SOD ZBV: ZL 01 - ZBV 04	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM 2023_OTSKP 5,7 = 5,700 [A] -3,5 = - 3,500 [A]	M	2,200 5,700 -3,500	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
26	82472 Cenová soustava SOD ZBV: ZL 01 - ZBV 04	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 1200MM 2023_OTSKP 50 = 50,000 [A] 3,5"odpočet za zkrácení RO3 + přípočet za propoje mezi RO4a a RO4b" = 3,500 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	53,500 50,000 3,500	-----	-----
27	82484 Cenová soustava SOD	POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETON DN DO 1600MM 2023_OTSKP	M	43,000 49,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	49 = 49,000 [A] -6,0"odpočet za zkrácení retence RO4" = - 6,000 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	-6,000	-----	-----
	87433	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM Potrubí KG PVC DN150 (SN 12) 2023_OTSKP 38,3 = 38,300 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	Cenová soustava					
	Specifikace					
29	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Potrubí KG PVC DN200 (SN 12) 2023_OTSKP	M	7,000	-----	-----
	Cenová soustava					

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30		7 = 7,000 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	6,500	-----	-----
	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM (SN 12) 2023_OTSKP 6,5 = 6,500 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chláničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku				
	Cenová soustava					
	Specifikace					
31	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM (SN 12) 2023_OTSKP	M	381,800	-----	-----
	Cenová soustava					
	SOD			373,600		-----
		373,6 = 373,600 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	8,2"přípočet za potrubí místo zrušených šachet ŠD17 a ŠD26 + přípočet za prodloužení potrubí místo zkrácené retence" = 8,200 [A] položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (troubky, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad, výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapazeném i nezapazeném a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku		8,200		-----
32	891233	VENTILY DN DO 150MM Vírový ventil DN 125	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP 2 = 2,000 [A] - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
33	89311.a	ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ Revizní šachta betonová DN1000 vč. montáže a sestavení	KUS	9,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	SOD	11 = 11,000 [A]		11,000		-----
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	-2"odpočet za zrušené šachty ŠD17 a ŠD26" = - 2,000 [A]		-2,000		-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
		položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) - předepsané podkladní konstrukce				
34	89311.b	ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ Revizní šachta betonová DN1700 vč. montáže a sestavení	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP 2 = 2,000 [A] položka zahrnuje: - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) - předepsané podkladní konstrukce				
35	89311.c	ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ Revizní šachta betonová DN1500 vč. montáže a sestavení	KUS	2,000	-----	-----
	Cenová soustava	2023_OTSKP 2 = 2,000 [A]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> - poklapy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) - předepsané podkladní konstrukce				
56	8941R2.N Cenová soustava ZBV: ZL 01 - ZBV 07	ČEDIČOVÝ OBKLAD ŠACHET ŠD 19,28 - DODÁVKA OBKLADU Bez vazby na CS	KPL	1,000	-----	-----
36	89911G Cenová soustava SOD ZBV: ZL 01 - ZBV 04	LITINOVÝ POKLOP D400 Poklop litinový DN600 tř.D400 s odvětráním vč. osazení 2023_OTSKP 15 = 15,000 [A]	KUS	1,000 13,000	-----	-----
71	89915 Cenová soustava ZBV: ZL 02 - ZBV 13 Specifikace	-2"odpočet za zrušené šachty ŠD17 a ŠD26" = - 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu</i> STUPADLA (A POD) OTSKP 2024	KUS	14,000 14,000	-----	-----
37	89943	<i>Položka zahrnuje:</i> - veškerý materiál, výrobky a polotovary - mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s uložením <i>Položka nezahrnuje:</i> - x VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 150MM	KUS	2,000	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
	Cenová soustava Specifikace	Vývrt do potrubí vč. vložky DN150 2023_OTSKP 2 = 2,000 [A] <i>- zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napaštění vody, odzdušnění potrubí a pod.</i>				
38	899632 Cenová soustava	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM Zkouška vodotěsnosti potrubí a šachet 2023_OTSKP	M	38,300	-----	-----
39	899642 Cenová soustava	38,3" dle pol. 87433" = 38,300 [A] <i>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napaštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</i> ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM Zkouška vodotěsnosti potrubí a šachet 2023_OTSKP	M	7,000	-----	-----
40	899652 Cenová soustava	7"dle pol. 87434" = 7,000 [A] <i>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napaštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</i> ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM Zkouška vodotěsnosti potrubí a šachet 2023_OTSKP	M	6,500	-----	-----
41	899662 Cenová soustava SOD ZBV: ZL 01 - ZBV 04	6,5"dle pol. 87445" = 6,500 [A] <i>- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napaštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.</i> ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM Zkouška vodotěsnosti potrubí a šachet 2023_OTSKP 373,6"dle pol.87446" = 373,600 [A] 8,2"dle pol. 87446" = 8,200 [A]	M	381,800 373,600 8,200	-----	-----

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
42	Specifikace	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	2,200	-----	-----
	899672	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM				
		Zkouška vodotěsnosti potrubí a šachet DN 600				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	SOD					
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	5,7 = 5,700 [A]		5,700	-----	-----
		-3,5"dle pol. 82458" = - 3,500 [A]		-3,500	-----	-----
43	Specifikace	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	96,500	-----	-----
	899692	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM				
		DN 1200 a DN 1600				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	SOD					
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	50+49"dle pol. 82472 a 82484" = 99,000 [A]		99,000	-----	-----
		3,5-6,0"dle pol. 82472 a 82484" = - 2,500 [A]		-2,500	-----	-----
44	Specifikace	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.	M	532,300	-----	-----
	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ				
		kamerová prohlídka				
	Cenová soustava	2023_OTSKP				
	SOD					
	ZBV: ZL 01 - ZBV 04	38,3+7+6,5+373,6+5,7+50+49 = 530,100 [A]		530,100	-----	-----
		8,2-3,5+3,5-6,0 = 2,200 [A]		2,200	-----	-----
	Specifikace	položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
9 Ostatní konstrukce a práce						

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
72	936501	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ NEREZ	KG	4,464	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	ZBV: ZL 02 - ZBV 13					
		Položka zahrnuje:		4,464	-----	-----
		- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování				
		- dodání materiálu v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně pomůcek, přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, dílenská montáž				
		- dodání spojovacího materiálu				
		- zřízení montážních a dilatačních spojů, spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření			-----	-----
		- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto konstrukce a lešení				
		- jakákoliv doprava a manipulace dílců a montážních sestav, včetně dopravy konstrukce z výroby na stavbu				
		- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí				
	Specifikace	- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů			-----	-----
		- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otláčeniny a pod.)				
		- všechny druhy ocelového kotvení				
		- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů				
		- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření			-----	-----
		- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy				
		- výplň kotevních otvorů (příp. podlití patních desek) maltou, betonem nebo jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou				
		- předepsanou protikoroziní ochranu a nátěry konstrukcí				
		- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně			-----	-----
		- ochranná opatření před účinky bludných proudů				
		Položka nezahrnuje:				
		- x				
73	96615	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU	M3	0,168	-----	-----
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	ZBV: ZL 02 - ZBV 13					
		Položka zahrnuje:		0,168	-----	-----
		- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii				
		- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)				
		- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku				
	Specifikace	- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů			-----	-----
		Položka nezahrnuje:				
		- poplatek za skládku, který se vyazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				
45	969246	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ	M	28,000	-----	-----
		Zrušení stávajícího potrubí jeho zabetonováním a zrušení šachet				
		vč. odvozu na skládku				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 303.1] - Nová kanalizace v km 0,725-1,175 - stoka + přípojky uličních vpustí

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
74	Cenová soustava	2023_OTSKP 28 = 28,000 [A]	KUS	8,000	-----	-----
	Specifikace	- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	97617	VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH				
	Cenová soustava	OTSKP 2024				
	ZBV: ZL 02 - ZBV 13			8,000		-----
	Specifikace	Položka zahrnuje: - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů Položka nezahrnuje: - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)				

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

III/29923 Choustníkovo Hradiště

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)		30 612 636,56 Kč bez DPH			
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?		NE			
Druh veřejné zakázky		stavební práce			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 128 206,03 Kč bez DPH		Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 491 170,58 Kč bez DPH		Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Vícepráce (k odst. 4)		+ 1 869 638,13 Kč bez DPH		Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
				Dodatek č. 4	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)		+ 4 489 014,74 Kč bez DPH		POSOUZENÍ:	
Součet všech méněprací (k odst. 4)		– 0,00 Kč bez DPH			
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)		4 489 014,74 Kč bez DPH		Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
a)	(Změna ZzS) < (limit nadlimitní VZ)	4 489 015 Kč < 135 348 000 Kč			
b)	(Změna ZzS / Smluvní cena) < 15 %	14,66 % < 15,00 %			

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	30 612 636,56 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 5)	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	30 612 636,56 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 12 626 154,92 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 3 726 697,62 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 2 701 358,95 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 2 643 457,14 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH		

Méněpráce (6) související s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 15 327 513,87 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	– 6 370 154,76 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	– 0,00 Kč bez DPH		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena		30 612 636,56 Kč bez DPH
(5)	Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 0,00 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH
(6)	Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 15 327 513,87 Kč bez DPH
	Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 6 370 154,76 Kč bez DPH
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)		8 957 359,11 Kč bez DPH
(9)	(Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	29,26 % ≤ 30,00 %
		POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 2	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 3	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	– 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	3
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 1 869 638,13 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	1 869 638,13 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	30 612 636,56 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	40 640 299,89 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 2	42 189 372,28 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 3	44 059 010,41 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	44 059 010,41 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a: