



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 88a - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_KHK_neoceněný**

Objekt: **SO 001 - Vedlejší rozpočtové náklady**

Rozpočet: **[SO 001] - Vedlejší rozpočtové náklady**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: **Hronovský – dopravní projekce s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Vedlejší rozpočtové náklady						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody apod. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA Cenová soustava Bez vazby na CS "zajištění ochrana stávajících IS :" 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02910.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) -3x tištěné paré + el. nosič). Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi Specifikace Položka nezahrnuje: - x Způsob stanovení: - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02910.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Veškerá nutná zaměření nutná k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla (3x tištěné paré + el. verze). provedení (ZSP) díla ke kolaudaci stavby. - Geodetická část dokumentace skutečného provedení díla v soutisku s katastrální mapou. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA Cenová soustava Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A] Specifikace zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi	KPL	1,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	02911.C	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p> <p>- Geodetické zaměření a vyhodnocení základní polohové situace (ZPS) dokončené stavby v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy (dále jen „JVF DTM“) podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání prostřednictvím aplikace napojené na službu informačního systému digitální technické mapy veřejné správy (dále jen „IS DMVS“) prostřednictvím autorizovaného zeměměřičského inženýra. Dokladem o splnění této povinnosti je potvrzení o úspěšném nahrání ZPS dokončené stavby do IS DMVS.</p> <p>- Geodetické zaměření a vyhodnocení dokončené stavby ve vztahu k poloze průběhů stavbou vyvolaných přeložek nebo změn sítí technické infrastruktury ve vlastnictví Královéhradeckého kraje (TI) a dopravní infrastruktury (DI), včetně ochranných pásem, v jednotném výměnném formátu digitální technické mapy podle vyhlášky č. 393/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a jeho předání příslušnému editorovi TI a DI SSKHK k následnému zadání do systému digitální technické mapy kraje (DTM) prostřednictvím IS DMVS. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora TI a DI o úspěšném nahrání do IS DMVS.</p> <p>el. verze PEVNÁ CENA</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
5	02911.D	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV</p> <p>Zaměření vrstev pro určení kubatur sanací (dle zaměření příčných řezů v PD), pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových výměr.</p> <p>Délka stavby 0,250 km, SO 101.</p> <p>PEVNÁ CENA</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
6	02911.E	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</p> <p>Geodetické zaměření a vyhodnocení vybraných prvků silničního majetku, kterých se provádění Díla týká a jsou součástí pasportního systému SSKHK podle datového předpisu (https://www.sskhk.cz/files/file-tinyfilemanager/ISPSM/Datovy_predpis.zip) pro pasport silničního majetku včetně pořízení potřebných popisných informací apod. Dokladem o splnění této povinnosti bude potvrzení příslušného editora SSKHK o správnosti převzaté struktury a obsahu dat.</p> <p>Délka stavby 0,250 km, SO 101, .el. verze.</p> <p>PEVNÁ CENA</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	02911.F	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ Geometrický oddělovací plán (GP) pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů. Včetně odsouhlasení TDS a SSKHK, p.o. a projednání a potvrzení katastrálním úřadem. Potvrzená el. verze + 12 x tiskem. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
8	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace (vč. popisu skutečně použitých a zabudovaných výrobků). Výkresy a popis odchylek a změn stavby oproti PDPS. Ověřená el. verze + tiskem ve 3 vyhotoveních. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
9	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby (RDS) tiskem 1x + el. verze. Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS, Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 – Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Detaily řešení propustků. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Havarijní plán a protipovodňový plán (tiskem 2x). Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
10	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE 2 x měsíčně sada barevných fotografií v elektronické formě (jako součást zprávy postupu výstavby ke KD). 1 x závěrečná fotodokumentace s popisem v tištěné podobě + el. verze. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech</i> <i>- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu</i>				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů vč. fotodokumentace, které mohou být dotčeny stavbou před započítáním stavebních prací. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i>				
12	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Náklady na zřízení a udržování (po celou dobu výstavby) informačních tabulí (2ks na celou stavbu) s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele vč. kotvení a podstavce. Po ukončení stavby odstranění. PEVNÁ CENA	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</i> <i>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</i> <i>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</i> <i>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</i> <i>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</i>				
13	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájezdů, oplocení celé stavby apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištění přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby a zajištění svozu odpadů. Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	<i>zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele</i>				
14	VRN_004	Zařízení staveniště, zřízení, provoz, demontáž Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 001] - Vedlejší rozpočtové náklady

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	VRN_005	Uvedení ploch poškozených vlivem realizace díla do stavu před zahájením realizace díla Délka stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 1.000000 = 1,000 [A]				



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 88a - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_KHK_neoceněný**

Objekt: **SO 101 - Silnice III/32438**

Rozpočet: **[SO 101] - Silnice III/32438**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: **Hronovský – dopravní projekce s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Silnice III/32438						0,00
1 Zemní práce						0,00
1	00572410.A Cenová soustava	osivo směs travní parková Bez vazby na CS "625,75 * 0,04 ` Přepočtené koeficientem množství"	kg	25,030	0,00	0,00
2	00572410.B Cenová soustava	osivo směs travní parková Bez vazby na CS "74,25 * 0,04 ` Přepočtené koeficientem množství"	kg	2,970	0,00	0,00
3	112251221 Cenová soustava	Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v rovině nebo na svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 01 "2" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	2,000	0,00	0,00
4	113105112 Cenová soustava	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou CS ÚRS 2025 01 "690" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	690,000	0,00	0,00
5	113107230 Cenová soustava	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm CS ÚRS 2025 01 "360" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	360,000	0,00	0,00
6	113154512 Cenová soustava	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 40 mm CS ÚRS 2025 01 "6" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	6,000	0,00	0,00
7	113154518 Cenová soustava	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 mm CS ÚRS 2025 01 "1038" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	1 038,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	113201112	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek silničních ležatých	m	133,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 133.000000 = 133,000 [A]				
9	113203111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z dlažebních kostek	m	46,750	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "46,75" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
10	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	910,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "910" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
11	122452204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 do 500 m3	m3	369,550	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "180,90" "Mezisoučet 180.9" "Sanace zemní pláne - výkop v tl. 50 cm (pouze dle lokálních podmínek)" "377,30*0,5" "Mezisoučet 188.65" "Součet 369,55" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
12	129001101	Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	36,955	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "369,55 * 0,1 ` Přepočtené koeficientem množství"				
13	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku	m3	210,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m CS ÚRS 2025 01 "ornice pro zpětné použití na mezideponii a zpět" "105*2" "Součet 210" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 ""přebytek ornice"" "31,50" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m3	31,500	0,00	0,00
15	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "180,90" "Mezisoučet 180.9" ""Sanace zemní pláne - výkop v tl. 50 cm (pouze dle lokálních podmínek)"" "377,30*0,5" "Mezisoučet 188.65" "Součet 369,55" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m3	369,550	0,00	0,00
16	167151101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 ""ornice pro zpětné použití z mezideponii"" "105" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m3	105,000	0,00	0,00
17	171151103	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "177,90" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m3	177,900	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	171152111	Uložení sypaniny do zhutněných násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně	m3	188,650	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 ""Sanace zemní pláně pouze dle lokálních podmínek"" "377,30*0,5"				
19	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	665,190	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "369,55 * 1,8 ` Přepočtené koeficientem množství"				
20	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru	m3	369,550	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 369.550000 = 369,550 [A]				
21	175101229	Prosátí zeminy pro ohumusování	m3	105,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "105" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
22	181111122	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	74,250	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "74,25" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
23	181151321	Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 m2 při nerovnostech terénu přes 100 do 150 mm v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	625,750	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "625,75" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
24	181351103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm	m2	210,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "31,5/0,15" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	181351113 Cenová soustava	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm CS ÚRS 2025 01 "625,75" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	625,750	0,00	0,00
26	181411131 Cenová soustava	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 Bez vazby na CS "625,75" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	625,750	0,00	0,00
27	181411132 Cenová soustava	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového na svahu přes 1:5 do 1:2 CS ÚRS 2025 01 "74,25" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	74,250	0,00	0,00
28	181951112 Cenová soustava	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním CS ÚRS 2025 01 "Přehutnění parapláně sanace podloží pouze lokálně" "377,30" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	377,300	0,00	0,00
29	182351023 Cenová soustava	Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy do 200 mm CS ÚRS 2025 01 "74,25" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	74,250	0,00	0,00
30	183403161 Cenová soustava	Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5 Bez vazby na CS 625.750000 = 625,750 [A]	m2	625,750	0,00	0,00
31	183403261 Cenová soustava	Obdělání půdy válením na svahu přes 1:5 do 1:2 CS ÚRS 2025 01 74.250000 = 74,250 [A]	m2	74,250	0,00	0,00
32	184853511 Cenová soustava	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko v rovině nebo na svahu do 1:5 CS ÚRS 2025 01 625.750000 = 625,750 [A]	m2	625,750	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	184853512	Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch strojně o výměře jednotlivě přes 20 m2 postřikem na široko na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	74,250	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 74.250000 = 74,250 [A]				
34	185803111	Ošetření trávníku jednorázové v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	625,750	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 625.750000 = 625,750 [A]				
35	185803112	Ošetření trávníku jednorázové na svahu přes 1:5 do 1:2	m2	74,250	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 74.250000 = 74,250 [A]				
58	58331R00	vhodný hutnitelný násypový materiál	t	355,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "177,9 * 2 ` Přepočtené koeficientem množství"				
59	58344229	šterkodrt' frakce 0/125	t	377,300	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "188,65 * 2 ` Přepočtené koeficientem množství"				
2 Zakládání						0,00
36	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebers úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	44,988	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "374,90*0,4*0,3" "" viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
37	211971110	Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami šikmými o sklonu do 1:2	m2	538,919	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "374,90*(0,3+0,3+0,25+0,4)*1,15" "" viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
38	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	14,996	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "374,90*0,4*0,1" "" viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
39	212752702	Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka tunelová jednovrstvá PVC-U SN 4 perforace 220° DN 150	m	374,900	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "374,90" "" viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
67	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	646,703	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "538,919 * 1,2 ` Přepočtené koeficientem množství"				
4 Vodorovné konstrukce						0,00
47	451313521	Podkladní vrstva z betonu prostého pod dlažbu se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 100 do 150 mm	m2	18,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "18" "" viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
48	465511511	Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty Dlažba z lomového kamene upraveného vodorovná nebo plocha ve sklonu do 1:2 s dodáním hmot do cementové malty, s vyplněním spár a s vyspárováním cementovou maltou v ploše do 20 m2, tl. 200 mm	m2	18,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 18.000000 = 18,000 [A]				
5 Komunikace pozemní						0,00
49	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	394,450	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "394,45" "" viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
50	564931512.1	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 120 mm - ŠDA 0/32 mm	m2	470,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS ""Doplnění vhodného materiálu k recyklaci, tl. 12 cm (náhrada dlažby)"" "470" "" viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
51	564931512.8 Cenová soustava	Podklad nebo podsyp z R-materiálu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 180 mm - ŠDA 0/32 mm Bez vazby na CS ""Doplnění vhodného materiálu k recyklaci, tl. 18 cm (náhrada dlažby)"" "343" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m2	343,000	0,00	0,00
52	565145101 Cenová soustava	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm CS ÚRS 2025 01 "1546" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m2	1 546,000	0,00	0,00
53	566201111 Cenová soustava	Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného, v množství do 0,04 m3/m2 Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnaním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2 CS ÚRS 2025 01 ""Přidání doplňkového kameniva (průměrná tl. 2 cm)"" "1203" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m2	1 203,000	0,00	0,00
54	567522123 Cenová soustava	Recyklace podkladní vrstvy za studena, tloušťky po zhutnění přes 170 do 180 mm Recyklace podkladní vrstvy za studena na místě promísení rozpojené směsi s kamenivem a pojivem (materiál ve specifikaci) s rozhrnutím, zhutněním a vlhčením plochy přes 1 000 do 3 000 m2, tloušťky po zhutnění přes 170 do 180 mm CS ÚRS 2025 01 "1546" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m2	1 546,000	0,00	0,00
55	569851111 Cenová soustava	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění šterkodrtí tl. 150 mm CS ÚRS 2025 01 "63" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m2	63,000	0,00	0,00
56	573111112 Cenová soustava	Postřík infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,00 kg/m2 CS ÚRS 2025 01 "1546" ""viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""	m2	1 546,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
57	577134111 Cenová soustava	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm CS ÚRS 2025 01 "1546" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	1 546,000	0,00	0,00
61	58522110 Cenová soustava	cement portlandský směsný CEM II 42,5MPa CS ÚRS 2025 01 "1546*0,18*69,70*0,001*1,15"	t	22,306	0,00	0,00
8 Trubní vedení						0,00
68	895270401 Cenová soustava	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užité výšky do 750 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 600/250 průchozí CS ÚRS 2025 01 "13" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	kus	13,000	0,00	0,00
69	895270433 Cenová soustava	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užité výšky do 750 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm CS ÚRS 2025 01 7.000000 = 7,000 [A]	kus	7,000	0,00	0,00
70	895270436 Cenová soustava	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užité výšky do 750 mm Příplatek k cenám -0431 - 0433 za uříznutí šachtového prodloužení CS ÚRS 2025 01 "13" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	kus	13,000	0,00	0,00
71	895270451 Cenová soustava	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užité výšky do 750 mm redukce DN 250/100-200 CS ÚRS 2025 01 "13" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	kus	13,000	0,00	0,00
72	895270504 Cenová soustava	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 600 užité výšky do 750 mm poklop bez vyrovnávacího prstence litinový pro třídu zatížení D 400 CS ÚRS 2025 01 "13" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	kus	13,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
73	89712R00 Cenová soustava	Vpust' kanalizační uliční kompletní z betonových dílců DN 500, s kalovým prostorem a košem na nečistoty, mříž čtvercová, litinová, D 400 OTSKP 2025 "2" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	kus	2,000	0,00	0,00
74	899R9101 Cenová soustava	Přípojka uliční vpust DN 150 PP SN12 (včetně zemních prací - výkop, zpětný hutněný zásyp - cca 0,25 m3/bm) Bez vazby na CS "12" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m	12,000	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
40	40445235.1 Cenová soustava	sloupek pro dopravní značku AI D 60mm v 3,5m Bez vazby na CS 9.000000 = 9,000 [A]	kus	9,000	0,00	0,00
41	40445620 Cenová soustava	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm CS ÚRS 2025 01 2.000000 = 2,000 [A]	kus	2,000	0,00	0,00
42	40445630 Cenová soustava	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm CS ÚRS 2025 01 1.000000 = 1,000 [A]	kus	1,000	0,00	0,00
43	40445631 Cenová soustava	informativní značky směrové IS1c,e,f, IS2c,e,f, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm CS ÚRS 2025 01 1.000000 = 1,000 [A]	kus	1,000	0,00	0,00
44	40445635 Cenová soustava	informativní značky směrové IS9-IS11a 1000x1500mm CS ÚRS 2025 01 2.000000 = 2,000 [A]	kus	2,000	0,00	0,00
45	40445642 Cenová soustava	informativní značky směrové Z4 250x1000mm CS ÚRS 2025 01 2.000000 = 2,000 [A]	kus	2,000	0,00	0,00
46	40445653 Cenová soustava	informativní značky zónové IZ4 1000x500mm CS ÚRS 2025 01 2.000000 = 2,000 [A]	kus	2,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
60	58381007.1	kostka štípaná dlažební žula 10/12	m2	95,750	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS 95.750000 = 95,750 [A]				
62	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	83,640	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "82 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"				
63	59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	28,560	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "28 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"				
64	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	240,720	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "236 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"				
65	59217055	obrubník betonový pro kruhový objezd vnitřní R1 200x520x300mm	m	16,320	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "16 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"				
66	59217057	obrubník betonový pro kruhový objezd přímý 200x600x300mm	m	38,964	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "38,2 * 1,02 ` Přepočtené koeficientem množství"				
75	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "10" "" viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
76	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	9,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	Bez vazby na CS "9" "" viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				
77	915231111	Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé základní	m2	88,580	0,00	0,00
	Cenová soustava	CS ÚRS 2025 01 "88,58" "" viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7.""				



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
78	915621111 Cenová soustava	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy CS ÚRS 2025 01 88.580000 = 88,580 [A]	m2	88,580	0,00	0,00
79	916111123 Cenová soustava	Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky CS ÚRS 2025 01 "95,75/0,2" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m	478,750	0,00	0,00
80	916131213 Cenová soustava	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého CS ÚRS 2025 01 "236+82+28" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m	346,000	0,00	0,00
81	916133112 Cenová soustava	Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou CS ÚRS 2025 01 "38,20+16" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m	54,200	0,00	0,00
82	919726201 Cenová soustava	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu do 15 kN/m CS ÚRS 2025 01 "377,30" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m2	377,300	0,00	0,00
83	919735111 Cenová soustava	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky do 50 mm CS ÚRS 2025 01 "12" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m	12,000	0,00	0,00
84	91973R221 Cenová soustava	Zalití spáry modifikovanou asfaltovou zálivkou s podrcením Bez vazby na CS "12" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	m	12,000	0,00	0,00



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 101] - Silnice III/32438

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
85	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "4" "viz výkresy PD přílohy D.1.1.1.1. - D.1.1.1.2.7."	kus	4,000	0,00	0,00
997 Přesun sutě						0,00
86	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 461.874000 = 461,874 [A]	t	461,874	0,00	0,00
87	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "461,874 * 9 ` Přepočtené koeficientem množství"	t	4 156,866	0,00	0,00
88	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 461.874000 = 461,874 [A]	t	461,874	0,00	0,00
89	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 461.874000 = 461,874 [A]	t	461,874	0,00	0,00
998 Přesun hmot						0,00
90	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živčným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 447.874000 = 447,874 [A]	t	447,874	0,00	0,00



SOUPIS PRACÍ

Stavba: **328 88a - III/32438 Stěžery, ulice Zelená_KHK_neoceněný**

Objekt: **SO 901 - Dopravně - inženýrská opatření - silnice**

Rozpočet: **[SO 901] - Dopravně - inženýrská opatření - silnice**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace: **Hronovský – dopravní projekce s.r.o.**

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
---------------	---------

DPH:	0,00 Kč
------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [SO 901] - Dopravně - inženýrská opatření - silnice

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 901 Dopravně - inženýrská opatření - silnice						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	03710	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY Zajištění uzavírky a provozu v průběhu výstavby - objízdné trasy (=zahrnuje i případné opakované žádosti o stanovení), jakýmkoli způsobem (světelná sign., řízení proškolenými osobami, použití provizorního dopr. značení) dle stanovení schváleného příslušnými úřady vč. PD pro stanovení objízdných tras a projednání s příslušnými úřady. Zajištění uzavírky platí po dobu stavby, délka hlavní trasy stavby 0,250 km, SO 101. PEVNÁ CENA Cenová soustava Bez vazby na CS Specifikace 1 = 1,000 [A] zahrnuje objednatel pmovalené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						0,00
2	913121111	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "21" "viz výkresy PD přílohy D.1.9.1.1. - D.1.9.1.2.1."	kus	21,000	0,00	0,00
3	913121211	Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "21 * 210 ` Přepočtené koeficientem množství"	kus	4 410,000	0,00	0,00
4	913221111	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran světelných včetně zásobníku na akumulátor, šířky 1,5 m, 3 světla Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "2" "viz výkresy PD přílohy D.1.9.1.1. - D.1.9.1.2.1."	kus	2,000	0,00	0,00
5	913221211	Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 22-1111 Cenová soustava CS ÚRS 2025 01 "2 * 210 ` Přepočtené koeficientem množství"	kus	420,000	0,00	0,00