

Dodatek č. 3

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel	Královéhradecký kraj
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“ a

Zhotovitel:	BHSK, a.s.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 13770
IČO	28223063
DIČ	CZ28223063
se sídlem	Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7
zástupce	JUDr. Jaroslav Bursík, člen představenstva
bankovní spojení	MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu	232101740/0600

dále jako „zhotovitel“, objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

Článek I

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**ZKS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně – stavební práce**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-006023, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 20 a 21 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací a zároveň v prodloužení termínu dokončení stavebních prací dle dotčených ZL. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle ZL č. 20 a 21 jsou nepodstatnými změnami dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.

Článek II

Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 20 a 21, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Celková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	45.401.834,12
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	875.480,92
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-593.763,31
Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	45.683.551,73
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	2.163.469,23
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	- 266.182,48
Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	47.580.838,48
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	1.304.180,51
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	-305.331,58
Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	48.579.687,41

3. Čl. 6 odst. 2 část Dokončení stavebních prací smlouvy o dílo se mění následujícím způsobem:

Dokončení stavebních prací:	nejdéle do 70 týdnů ode předání a převzetí staveniště
-----------------------------	--

4. Tímto dodatkem dochází také k aktualizaci přílohy č. 2 smlouvy o dílo – časový a finanční harmonogram, který se mění za nový dle přílohy č. 2 tohoto dodatku.

Článek III

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
5. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto hejtmanem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje, č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

Příloha

Příloha č. 1 - změnové listy č. 20 a 21

Příloha č. 2 – Aktualizovaný časový a finanční harmonogram

Za objednatele

Za zhotovitele

.....
Královéhradecký kraj
Petr Koleta
hejtman

.....
BHSK, a.s.
JUDr. Jaroslav Bursík
člen představenstva

ZMĚNOVÝ LIST		ZL 20
Přečerpávací šachta - IO 02		
Stavba:	ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně	
Objekt:		
		Datum: 28.11.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	7 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace	0 listů


1 Technický popis změny:
1.1 Popis původního řešení: Dle DPS bylo navrženo gravitační provedení splaškové kanalizace - IO 02
1.2 Popis nového řešení: Z důvodu chybného výškového řešení splaškové kanalizace (objekt x areálový rozvod) v DPS je nutno doplnit systém a přečerpávací kanalizační šachtu, vč. souvisejících zemních prací, elektroinstalace a dopjení na stávající kanalizační rozvody.

2 Zdůvodnění změny:
Chyba DPS - IO 02.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
<zde uvést jaký dokument>				
4 Dopad do smluvních termínů:	X	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
2 kalendářní týdny (1 týden dodání, 1 týden montáž)				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek			odst.	6

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-3 580,30 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	191 980,24 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		188 399,94 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:



REKAPITULACE STAVBY

Kód:1-ZZS

Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

24.11.2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

188 399,94

DPH základní

Sazba daně

Základ daně

Výše daně

21,00%

188 399,94

39 563,99

snížená

12,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

227 963,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:1-ZZS

Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

24.11.2025

Královéhradecký kraj

BHSK, a.s.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		188 399,94	227 963,93
ZL č. 20	Přečerpávací šachta - přípočty	191 980,24	232 296,09
ZL č. 20	Přečerpávací šachta - odpočty	-3 580,30	-4 332,16

Strana 2 z 7

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: ZL č. 20 - Přečerpávací šachta - přípočty

KSO:
Místo: Zadavatel: Královéhradecký kraj

CC-CZ:
Datum: 24.11.2025

Zhotovitel: BHSK, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 191 980,24

DPH	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
základní	191 980,24	21,00%	40 315,85
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK 232 296,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: ZL č. 20 - Přečerpávací šachta - přípočty

Místo: Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: BHSK, a.s.

Datum: 24.11.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	191 980,24
HSV - Práce a dodávky HSV	152 298,96
1 - Zemní práce	9 928,89
2 - Zakládání	290,43
3 - Svislé a kompletní konstrukce	115 925,00

4 - Vodorovné konstrukce	2 232,84
8 - Vedení trubní dálková a přípojná	23 437,96
998 - Přesun hmot	483,84
PSV - Práce a dodávky PSV	8 709,32
741 - Elektroinstalace - silnoprúd	8 709,32
M - Práce a dodávky M	3 254,76
21-M - Elektromontáže	3 254,76
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	15 533,45
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	11 486,17
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	12 183,75
VRN7 - Provozní vlivy	12 183,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

ZL č. 20 - Přečerpávací šachta - přípočty

Místo:

Královéhradecký kraj

Datum:

24.11.2025

Zadavatel:

BHŠK, a.s.

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							191 980,24	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				152 298,96	
D	1		Zemní práce				9 928.89	
0	K	131151201	Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 strojně	m3	10,000	522,40	5 224,00	CS URS 2025 02 x koef.0.8
vv vv				výkop pro CS 2m3 - pr.1150/2000 2*2*2.510 000				
10	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	4,692	182,52	856,38	SoD
12	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	4,692	112,53	527,99	SoD
vv vv				*naložení pro odvoz přebytečného výkopku* 10-2-0 225-0 225-2 8584 692				
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	8,446	384,82	3 250,19	SoD
vv vv				4 692*1.88 443				
6	K	171251201	Uložení sypaniny na skládce nebo meziskládce	m3	4,692	14,99	70,33	SoD
D	2		Zakládání				290.43	
9	K	271542211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděné šterkodrtě	m3	0,225	1 290,80	290,43	SoD
vv vv				základová deska pod CS 1,5*1,5*0,10,225				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				115 925.00	
0	K	382413112 - R	Osazení jímky z PP na obetonování objemu 2000 l pro usazení do terénu, vč. externí dopravy subdodavatele	kus	1,000	14 932,00	14 932,00	cena subdodavatele
0	M	562R01	Čerpací šachta - jímka plastová na obetonování objem 2m3 vč- výzbroje , vč. nezbytné úpravy zesílení konstrukce, vč. vyššího nástavce , vč. GSM modulu	kus	1,000	100 993,00	100 993,00	cena subdodavatele
vv vv vv vv vv vv				- plastová jímka k obetonování s prostupem pro připojení odpadního potrubí - 2x čerpadlo s řezacím zařízením (400V; 1,1kW; výtlčná výška 17m. průtok 8m3/hod, kabel 15m) - ovládací automatika pro střídavý chod čerpadel s proudovou ochranou a nouzovým režimem spuštění - sada ovládacích prvků (2 elektrosondy + 2 havarijní plováky) připravená na vodící tyči - zozebíratelná vnitřní armatura pro snadné odpojení porouchaného čerpadla, včetně zpětné klapky a kulového ventilu - GSM hlásič s funkcí denního hlášení a hlášením poruch *celkem ks: *11,000				
D	4		Vodorovné konstrukce				2 232.84	
0	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,225	3 592,00	808,20	CS URS 2025 02 x koef.0.8
vv vv				armovaná podkladní deska tl 10 cm pod CS 1,5*1,5*0,10 225				
0	K	452368211	Výztuž podkladních desek nebo bloků nebo prážců otevřený výkop ze svařovaných sítí Kari	t	0,048	29 680,00	1 424,64	CS URS 2025 02 x koef.0.8
vv vv				výztuž základové desky KARI KY 49 - 100/100/8 - 1/2 spodní deska + 1/2 horní deska *1x KY49* 0,04750,048				
D	8		Vedení trubní dálková a přípojná				23 437.96	
0	K	394410201	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž rovná výšky 250 mm	kus	2,000	689,60	1 379,20	CS URS 2025 02 x koef.0.8

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
0	M	59224013	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x100mm	kus	2,000	265,60	531,20	CS URS 2025 02 x koef.0,8
0	K	894410231	Osazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 800 skruž přechodová (konus)	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	CS URS 2025 02 x koef.0,8
0	M	59224401	konus betonové šachty DN 800 kanalizační 100x80x50cm stupadla poplastovaná	kus	1,000	1 920,00	1 920,00	CS URS 2025 02 x koef.0,8
38	K	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	1,000	2 894,81	2 894,81	SoD
0	M	55241030	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro intenzivní provoz	kus	1,000	5 184,00	5 184,00	CS URS 2025 02 x koef.0,8
0	K	899620131	Obetonování plastové šachty z polypropylenu betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	2,858	3 544,00	10 128,75	CS URS 2025 02 x koef.0,8
VV					2,520			
VV					0,338			
VV					2,858			
D					998	Přesun hmot	483,84	
0	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,400	345,60	483,84	CS URS 2025 02 x koef.0,8
D PSV Práce a dodávky PSV							8 709,32	
D 741 Elektroinstalace - silnoproud							8 709,32	
0	K	741320175	Montáž jističů třípólových nn do 63 A ve skříní se zapojením vodičů	kus	1,000	388,00	388,00	CS URS 2025 02 x koef.0,8
18	M	35822404 -R03	jistič 3-pólový 32 /3/B	kus	1,000	587,39	587,39	SoD
10	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč vč. revizní zprávy	kus	1,000	7 730,15	7 730,15	SoD
22	K	998741101	Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m	t	0,001	3 782,39	3,78	SoD
D M Práce a dodávky M							3 254,76	
D 21-M Elektromontáže							3 254,76	
0	K	210812063	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 5x4 až 6 mm2 (např. CYKY, CYKFY) bez ukončení uloženého volně nebo v liště	m	29,000	26,88	779,52	CS URS 2025 02 x koef.0,8
25	M	34111098	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 5x4mm2	m	33,350	74,22	2 475,24	SoD
VV					29*1,15 "Přepočtené koeficientem množství	33,350		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							15 533,45	
19	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	8,000	505,91	4 047,28	SoD
VV					"Kompletní propojení ČS a napojení do stávajícího	8,000		
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							11 486,17	
0	K	460171151	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 35 cm hl 60 cm v hornině tř I skupiny 1 a 2	m	26,000	37,92	985,92	CS URS 2025 02 x koef.0,8
0	K	460451151	Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 35 cm hl 50 cm z horniny tř I skupiny 1 a 2	m	26,000	24,48	636,48	CS URS 2025 02 x koef.0,8
0	K	460671113	Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky přes 25 do 34 cm	m	26,000	15,12	393,12	CS URS 2025 02 x koef.0,8
0	K	460791212	Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 32 do 50 mm	m	26,000	42,64	1 108,64	CS URS 2025 02 x koef.0,8
2	M	34571351	trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná HDPE (chránička) D 40/50mm	m	27,300	23,60	644,28	SoD
VV					26*1,05 "Přepočtené koeficientem množství	27,300		
0	K	460905121	Montáž kompaktního plastového pilíře pro rozvod nn samostatného š přes 38 do 55 cm (např. SS300, SR322, ER122, RVO)	kus	1,000	1 024,00	1 024,00	CS URS 2025 02 x koef.0,8
0	M	35711818	skříň přípojková smyčková kompaktní pilíř celoplastové provedení výzbroj 3x sada pojistkové spodky nožové velikostí 00 (SS300/NKE1P)	kus	1,000	6 632,00	6 632,00	CS URS 2025 02 x koef.0,8
0	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích	t	0,267	231,20	61,73	CS URS 2025 02 x koef.0,8
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							12 183,75	
D VRN7 Provozní vlivy							12 183,75	
9		40001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000	12 183,75	12 183,75	SoD



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: ZL č. 20 - Přečerpávací šachta - odpočty

KSO:
Místo: Zadavatel: Královéhradecký kraj

CC-CZ:
Datum: 24.11.2025

Zhotovitel: BHSK, a.s.

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH -3 580,30

DPH	základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
		-3 580,30	21,00%	-751,86
	snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -4 332,16

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt: ZL č. 20 - Přečerpávací šachta - odpočty

Místo: Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: BHSK, a.s.

Datum: 24.11.2025

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -3 580,30

HSV - Práce a dodávky HSV

-3 580,30

8 - Vedení trubní dálková a přípojná

-3 580,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

ZL č. 20 - Přečerpávací šachta - odpočty

Místo:

Datum: 24.11.2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-3 580,30	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-3 580,30	
D		8	Trubní vedení				-3 580,30	
29	M	RP010000W	600 - ŠACHT. KORUG. ROURA 600/1000	kus	-1,000	1 736,89	-1 736,89	
	VV		1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
30	K	871440430	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 16 DN 600	m	-1,000	469,35	-469,35	
	VV		1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
31	M	MF720020W	600 NG - TĚSNĚNÍ K ŠACHTOVÉ ROUŘE	kus	-2,000	115,79	-231,58	
	VV		2		-2,000			
	VV		Součet		-2,000			
32	M	RF600000W	600 - BETONOVÝ PRSTENEC	kus	-1,000	270,18	-270,18	
	VV		1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			
33	M	28651060R	Poklop kanalizační litinový D400	kus	-1,000	872,30	-872,30	
	VV		1		-1,000			
	VV		Součet		-1,000			

ZMĚNOVÝ LIST			ZL 21
Areálová a příjezdová komunikace - SO 02, IO 07			
Stavba:	ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně		
Objekt:			
		Datum:	28.11.2025

Odesláno / předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	8 listů
e-mailem	X	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace	0 listů

1 Technický popis změny:

1.1 Popis původního řešení:

V DPS a VV je navržena skladba zpevněných komunikací s podmínkou ověření únosnosti podloží dle skutečnosti při realizaci prací. Jsou stanoveny parametry únosnosti pro areálovou (60 Mpa) a příjezdovou komunikaci (80MPa).

1.2 Popis nového řešení:

Dle ověření únosti podloží a v průběhu realizace skladeb, byly geologem naměřeny hodnoty pod hranicí projektovaných parametrů únosnosti. Geolog navrhl v IGP úpravu skladeb zpevněných ploch (samostatná příloha ZL), t.j:

Areálové komunikace:

a) asfaltová komunikace tl. 40 mm - dle DPS

b) spojovací postřik - dle DPS

c) infiltrační postřik - dle DPS

d) mechanicky zpevněné kamenivo tl. 150 mm - dle DPS

e) šterkodrt 0/32 tl. 200 mm - dle DPS

f) zvýšené odtěžení zeminy o tl. 300 mm a doplnění zhutněnou vrstvou šterkodrti - vše dle IG a ocenění v rozpočtu ZL

Parkovací stání:

a) zatravnovací dlažba tl. 80 mm - dle DPS

b) lože z kameniva tl. 40 mm - dle DPS

c) šterkodrt tl. 250 mm - dle DPS

d) šterkodrt tl. 300 mm - dle DPS

e) zvýšené odtěžení zeminy o tl. 300 mm a doplnění zhutněnou vrstvou šterkodrti - vše dle IG a ocenění v rozpočtu ZL

Příjezdová komunikace:

a) asfaltová komunikace tl. 40 mm - dle DPS

b) spojovací postřik - dle DPS

c) infiltrační postřik - dle DPS

d) záměna vrstev MZK tl. 150 mm a ŠD 0/32 tl. 200 mm za ŠD 0/63 tl. 250 mm a ŠD 0/32 tl. 50 mm - vše dle IGP a ocenění v rozpočtu ZL

e) zvýšené odtěžení zeminy o tl. 250 mm a doplnění vrstvou šterku 32/63 tl. 250 mm a její zpevnění tekutou vrstvou betonové mazaniny C12/15 - vše dle IGP a ocenění v rozpočtu ZL

2 Zdůvodnění změny:

Revize a úprava skladby zpevněných komunikací dle měření geologem při provádění prací.

Dle ověření únosti podloží a v průběhu realizace skladeb, byly geologem naměřeny hodnoty pod hranicí projektovaných parametrů únosnosti. Geolog navrhl v IGP úpravu skladeb zpevněných ploch - viz. výše a v podrobnostech dle rozpočtu ZL.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	X	ANO (uvést jaký dokument)		NE
<zde uvést jaký dokument>				
4 Dopad do smluvních termínů:	X	ANO (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)		NE
4 týdny				
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek		odst.	6	

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-301 751,28 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	1 112 200,27 Kč	bez DPH
	Výsledná ceny změny:		810 448,99 Kč	bez DPH

7 Schválil:				
za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-ZZS
Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			810 448,99
DPH základní snižená	Sazba daně 21,00%	Základ daně 810 448,99	Výše daně 170 194,29
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	980 643,28

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-ZZS

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Logo Vaši firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Místo:		Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		810 448,99	980 643,28
22	Areálová a příjezdová komunikace	810 448,99	980 643,28
22.1	Zpevněné plochy v areálu - komunikace a parkoviště	484 750,11	586 547,63
22.2	Příjezdová komunikace	325 698,88	394 095,64
22.2.1	Příjezdová komunikace	627 450,16	759 214,69
22.2.2	Příjezdová komunikace - odečet	-301 751,28	-365 119,05

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

22 - Areálová a příjezdová komunikace

Soupis:

22.1 - Zpevněné plochy v areálu - komunikace a parkoviště - 02

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

484 750,11

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	484 750,11	21,00%	101 797,52
	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

586 547,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

22 - Areálová a příjezdová komunikace

Soupis:

22.1 - Zpevněné plochy v areálu - komunikace a parkoviště - 02

Místo:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

484 750,11

HSV - Práce a dodávky HSV

484 750,11

1 - Zemní práce

284 732,13

5 - Komunikace pozemní

200 017,98

SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

22 - Areálová a příjezdová komunikace

Soupis:

22.1 - Zpevněné plochy v areálu - komunikace a parkoviště - 02

Místo:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							484 750,11	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				484 750,11	
D	1		Zemní práce				284 732,13	
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	183,660	189,39	34 783,37	SoD
VV			"parkovací stání" 377 x 0,3 "areálová komunikace od vjezdu k hraně objektu" 33,6 x 7 x 0,3		183,660			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	183,660	34,64	6 361,98	SoD
VV			183,660		183,660			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	183,660	195,64	35 931,24	SoD
VV			183,660		183,660			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	6 244,440	14,87	92 854,82	SoD
VV			"Šumbar-středisko Netřebice"183,66*34"		6 244,440			
6	K	171201221.V	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	293,856	390,67	114 800,72	SoD
VV			183,66 x 1,6		293,856			
D	5		Komunikace pozemní				200 017,98	
	K	564871111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	612,200	268,80	164 559,36	CS URS 2025 02 x koef. 0,8
VV			"ŠD 32/63" 377 + (33,6 x 7)		612,200			
	K	564811111	Podklad ze šterkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl 50 mm	m2	612,200	57,92	35 458,62	CS URS 2025 02 x koef. 0,8
VV			612,200		612,200			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

22 - Areálová a příjezdová komunikace

Soupis:

22.2 - Příjezdová komunikace

Úroveň 3:

22.2.1 - Příjezdová komunikace - IO 07

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

627 450,16

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	627 450,16	21,00%	131 764,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

759 214,69

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

KROS

Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

22 - Areálová a příjezdová komunikace

Soupis:

22.2 - Příjezdová komunikace

Úroveň 3:

22.2.1 - Příjezdová komunikace - IO 07

Místo:

Datum:

28.11.2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj
Zhotovitel: BHSK, a.s.

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

627 450,16

HSV - Práce a dodávky HSV

627 450,16

1 - Zemní práce

218 595,40

5 - Komunikace pozemní

347 813,16

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

61 041,60

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu

Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

22 - Areálová a příjezdová komunikace

Soupis:

22.2 - Příjezdová komunikace - IO 07

Úroveň 3:

22.2.1 - Příjezdová komunikace - IO 07

Místo:

Datum: 28.11.2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel: BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							627 450,16	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				627 450,16	
D		1	Zemní práce				218 595,40	
2	K	122151104	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 100 do 500 m3	m3	141,000	189,39	26 703,99	SoD
VV		"plocha vozovky" 564 x 0 25			141 000			
3	K	162251102	Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	141,000	34,64	4 884,24	SoD
VV		141 000			141 000			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	141,000	195,64	27 585,24	SoD
VV		141 000			141 000			
5	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000	m3	4 794,000	14,87	71 286,78	SoD
VV		"Súmrhno-sfericko Nafekine" 141*34			4 794 000			
6	K	171201221.V	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	225,600	390,67	88 135,15	SoD
VV		141*1,6			225,600			
D		5	Komunikace pozemní				347 813,16	
	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	564,000	268,80	151 603,20	CS URS 2025 02 x koef. 0,8
VV		"plocha vozovky" SD 32/63 564			564 000			
18	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm	m2	564,000	289,97	163 543,08	SoD
VV		SD 0/63 564			564 000			
	K	564811111	Podklad ze štěrkodrti ŠD plochy přes 100 m2 tl. 50 mm	m2	564,000	57,92	32 666,88	CS URS 2025 02 x koef. 0,8
VV		SD 0/32 564			564,000			
D		6	Úprav povrchů, podlahy a osazování výplní				61 041,60	
0	K	631311133	Mazanina tl přes 120 do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	15,700	3 888,00	61 041,60	CS URS 2025 02 x koef. 0,8
VV		15,70			15,700			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt:
22 - Areálová a příjezdová komunikace
Soupis:
22.2 - Příjezdová komunikace
Úroveň 3:
22.2.2 - Příjezdová komunikace - odečet - IO 07

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	-301 751,28
---------------------	--------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-301 751,28	21,00%	-63 367,77
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	-365 119,05
-------------------	--------------	--------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně
Objekt:
22 - Areálová a příjezdová komunikace
Soupis:
22.2 - Příjezdová komunikace
Úroveň 3:
22.2.2 - Příjezdová komunikace - odečet - IO 07

Místo:		Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	-301 751,28
HSV - Práce a dodávky HSV	-301 751,28
5 - Komunikace pozemní	-301 751,28

SOUPIS PRACÍ

Logo Vaší firmy
zadejte
v nastaveních
programu
KROS

Stavba: ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt: 22 - Areálová a příjezdová komunikace

Soupis: 22.2 - Příjezdová komunikace

Úroveň 3: **22.2.2 - Příjezdová komunikace - odečet - IO 07**

Místo: Datum: 28.11.2025

Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:

Zhotovitel: BHSK, a.s. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem -301 751,28								
D HSV Práce a dodávky HSV -301 751,28								
D 5 Komunikace pozemní -301 751,28								
19	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-564,000	247,64	-139 668,96	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861111 VV "ŠD 0/32, plocha vozovky" 564 -564,000								
20	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	-564,000	287,38	-162 082,32	SoD
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564952111 VV "plocha vozovky" 564 -564,000								

Časový a finanční harmonogram - aktualizace

[illegible]