



Královéhradecký kraj
se sídlem
Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Telefon: 495 540 211
E-mail: svatava.koubova@uskhk.eu
IČO: 708 89 546
DIČ: CZ70889546

Všem dodavatelům

Váš dopis zn. ze dne

Naše značka
TOÚ/031-26/Ko

Vyřizuje/linka
Ing. Koubová/18

Hradec Králové dne
14.01.2026

Vysvětlení, změna a doplnění č. 2 zadávací dokumentace k veřejné zakázce na stavební práce „II/327 Skřivany - Smidary“.

V souladu s § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), Vám poskytují vysvětlení zadávací dokumentace, které je současně i změnou a doplněním zadávacích podmínek k výše uvedené veřejné zakázce.

Znění žádosti:

Žádost č. 1 (celkově č. 2)

Vážený zadavateli, v rámci zadávacího řízení na akci „II/327 Skřivany – Smidary“ se na Vás obracíme s následujícími dotazy.

1. Z veřejných informací i ZD jsme se dozvěděli, že v obci Skřivany je nyní prováděna výstavba kanalizace. Žádáme o informaci, jak bude probíhat koordinace těchto dvou staveb z pohledu DIO a posloupnosti výstavby stavebních objektů rekonstrukce komunikace. Dle informací je výstavba kanalizace plánována až do srpna 2026, avšak rekonstrukce komunikace je uvažována už od května 2026. A uzavřením některého z jiných úseků komunikace dojde k výraznému omezení dopravy. Dále je uvedeno v ZD, že v místě stavby budou probíhat další investice jiných zadavatelů, a to obce Smidary (Chodníky, Cyklostezka a další) má zadavatel informace ohledně časového rámce výstavby tohoto investora. Aby mohl uchazeč správně ocenit položky je nutno znát alespoň přibližnou souslednost výstavby jednotlivých objektů. Dále se ptáme, v místě stavby nebude probíhat další výstavba investorů například správců sítí, které by časově omezovali postup výstavby.

2. V objektu SO 101.2 je položka 17411.a a 17411.b ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM, která využívá stávající zeminu. V celkovém množství 260,32 m³ toto množství však není odečteno v žádném z objektů z položky pro poplatek za skládku. Žádáme o úpravu výkazu výměr.

3. V objektu SO 101.2 je uvedena pol. č. 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM sloužící pro podkladní vrstvy předlažďovaného krytu, avšak již chybí odstranění původních podkladních vrstev. Žádáme o doplnění výkazu výměr.

4. V objektu SO 102 je uvedena položka č. 87534 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 200MM s popisem „Kompletní položka pro provedení trativodu - potrubí DN 160 min. SN 8 celoperforované, obsyp ŠD 8/16 v tl. 0,1 a filtrační vrstva kameniva tl. 0,15 m, fr.8-16“ Tento podsyp a obsyp je již v jiných položkách tohoto objektu. Žádáme o smazání tohoto popisu pro předejití pozdějších neshod při realizaci.

5. V objektu SO 103.2 je uvedena položka č. 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM. V projektové dokumentaci jsme nikde nenašli zmínku o provádění výměny dešťové kanalizace. Žádáme o upřesnění kde projekt uvažuje s výměnou dešťové kanalizace.

6. Výkaz výměr uvažuje v objektech SO 101, SO 101.1, SO 101.2 SO 103, SO 105.1, SO 105.1.1 a SO 105.2 s nákupem nových betonových poklopů. Předpokládáme, že se jedná o výměnu stávajících kanalizačních poklopů. Avšak dle prohlídky místa jsou například v obci Černěves a Smidarech v komunikaci již nové litinové

poklopy. Neměly by spíše být všude nové litinové poklopy? A nestačilo by použití stávající když už nové jsou a díky výstavbě kanalizace v obci Skřivany budou taktéž již nové litinové poklopy.

Děkujeme za vysvětlení a doplnění

Žádost č. 2 (celkově č. 3)

Prosíme o zodpovězení následujícího dotazu.

U položky číslo 015670 - POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC, která se objevuje ve více objektech (celkem 12 objektů) je uvažovaná objemová hmotnost 1,9TUN/M3. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná zejména o asfaltové směsi prosíme o kontrolu uvedené objemové hmotnosti.

Děkujeme za odpověď a hezký zbytek dne

Žádost č. 3 (celkově č. 4)

Dobrý den,
žádáme zadavatele o vysvětlení zadávací dokumentace:

Dotaz č. 1:

Žádáme zadavatele o informaci, zda již na realizované kanalizaci jsou vysazené odbočky pro napojení budoucích vpustí. Pokud nikoliv, počítá se s navrtáním?

Dotaz č. 2:

Součástí zakázky je vybourání uličních vpustí, celkem 44 ks. Nenašli jsme informaci, jak má být naloženo s přípojkami (zaslepení, vybourání...) Žádáme zadavatele o informaci a vyjádření provozovatele.

Děkuji.

Žádost č. 4 (celkově č. 5)

Prosíme o zodpovězení následujícího dotazu. U položky č. 917212 - ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM je v doplňujícím popisu uvedeno: SILNIČNÍ OBRUBA (1000/250/150 mm) do bet. lože C30/37 XF3 s boční opěrou odměřeno z výkresu Situace D.1.1.1.2, D.1.1.1.3. V projektové dokumentaci je uvedena chodníková obruba 100/250/80. Prosíme o kontrolu a uvedení do souladu výkazu výměr s projektovou dokumentací. Děkujeme za odpověď a hezký zbytek dne

Vysvětlení, změna a doplnění zadávací dokumentace:

Žádost č. 1 (celkově č. 2)

K dotazům výše zadavatel uvádí:

Ad1) Výstavba kanalizace v obci Skřivany je v tomto roce naplánována v ul. Nádražní, a to v termínu 1.4.2026 – 31.8.2026. V ul. Dr. Vojtěcha jsou v plánu dokončovací práce, jako kanalizační přípojky a přeložka nízkého napětí. Tyto práce ale nebudou v kolizi s termínech rekonstrukce silnice II/327 v obci Skřivany. Harmonogram stavby rekonstrukce silnice II/327 je nastaven tak, že by vlastní práce ve Skřivanech byly zahájeny v květnu 2026, a to v ul. Dr. Vojtěcha a stavební práce v ul. Nádražní by byly zahájeny po dokončení výstavby kanalizace, tedy v září 2026. V té době by měly být ukončeny stavební práce v ul. Dr. Vojtěcha, čímž by byla zajištěna dopravní obslužnost v části obce Skřivany. Pro dopravní obslužnost celé obce Skřivany budou po celou dobu rekonstrukce silnice II/327 využívány místní komunikace v obci a také silnice III/3262. Zde je však dopravní omezení pro vozidla s hmotností do 35 tun. Dále budou prováděny stavební práce na extravilánovém úseku Skřivany – Smidary nebo v intravilánu obce Smidary. Vlastní harmonogram je však věcí dodavatele, jak si celou akci projedná v rámci projednání DIO při uvažování navrženého termínu doby realizace stavby.

Rekonstrukce silnice II/327 bude koordinována s dalšími akcemi, které jsou v úseku Skřivany – Smidary naplánovány. Koordinace je projednána, přesný postup bude dořešen s vybraným dodavatelem stavby rekonstrukce silnice II/327.

Jedná se o tyto akce, kde je investorem obec Skřivany:

Cyklostezka Skřivany – Červeněves - předpokládaný termín 03 – 06/2026.

Cesta ke sběrnému místu - předpokládaný termín - 03 – 06/2026.

Veřejné osvětlení a místní rozhlas v ulici Dr. Vojtěcha - předpokládaný termín - 03 – 08/2026

Dále je v plánu investiční akce společnosti T-Mobile, prozatím nebylo vydáno stavební povolení na realizaci této akce, ale realizace je v plánu roce 2026. I zde je koordinace s rekonstrukcí silnice II/327 předběžně domluvena.

Ad2) Zadavatel upravil popis položky č. 17411.a ZÁSYPAJAM A RÝHZEMINOUSEZHUTNĚNÍM (SO 101.2 - Chodníky, sjezdy a nástupiště - uznatelné - PŘÍMÉVÝDAJEHLAVNÍ) a položky č. 17411.b ZÁSYPAJAM A RÝHZEMINOUSEZHUTNĚNÍM (SO 101.2 - Chodníky, sjezdy a nástupiště - uznatelné - PŘÍMÉVÝDAJEHLAVNÍ) o text „včetně pořízení vhodného materiálu“. Toto odráží budoucí skutečnost na staveništi nejlépe.

Ad3) Zadavatel zohlednil odstranění původních podkladních vrstev doplněním do výkazu výměr položky č. 56335 VOZOVKOVÉVRSTVYZEŠTĚRKODRTITL. DO 250MM (SO 101.2 - Chodníky, sjezdy a nástupiště - uznatelné - PŘÍMÉVÝDAJEHLAVNÍ).

Ad4) Zadavatel odstranil z popisu položky č. 87534 POTRUBÍDRENZTRUBPLASTDN DO 200MM (SO 102 - Extravilán Skřivany – Smidary (Červeněves), km 39,653 – 40,450 - PŘÍMÉVÝDAJEHLAVNÍ) text „obsyp ŠD 8/16 v tl. 0,1 a filtrační vrstva kameniva tl. 0,15 m, fr.8-16“.

Ad5) Jedná se o dešťovou kanalizaci na pravé straně komunikace v zeleném pásu (ve směru staničení) km 2,120 – 2,225.

Ad6) V projektové dokumentaci je uvažováno s výměnou všech poklopů, které se v zájmovém úseku stavby nachází. Veškeré poklopy jsou napočítány nové, jelikož v době zpracování projektové dokumentace nebylo zřejmé, kdy dojde k samotné realizaci stavby a v jakém technickém stavu se budou poklopy nacházet. V případě dobrého technického stavu poklopů mohou být použity původní a následně dojde k čerpání položky dle skutečných počtů poklopů revizních šachet.

Žádost č. 2 (celkově č. 3)

U položky č. 015670 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEBEZPEČNÝCH - 17 01 06* KONTAMINOVANÁ STAVEBNÍ SUŤ A BETONY Z DEMOLIC se jedná o výzisky s vysokým obsahem PAU. Tyto jsou z hutněných asfaltových vrstev i z penetračních makadamů. Jedná se o 2 druhy směsí. V rozpočtu je uvedena průměrná objemová hmotnost vytěženého materiálu, která odpovídá objemové hmotnosti penetračního makadamu. Pokud zhotovitel při realizaci stavby prokazatelně doloží, že je objemová hmotnost vytěženého materiálu, který je součástí této položky, jiná, bude se rozdíl řešit v rámci změny stavby.

Žádost č. 3 (celkově č. 4)

Ad1) Na již provedené kanalizaci jsou provedeny nové odbočky a přípojky v místech, kde jsou navrženy nové uliční vpusti v rámci rekonstrukce komunikace.

Ad2) Stávající uliční vpusti jsou ve většině případech umístěny přímo nad kanalizačním potrubím, jsou tedy bez přípojek a budou vybourány dle návrhu uvedeného v projektové dokumentaci, resp. rozpočtu stavby. Pokud je od stávajících vpustí přípojka do kanalizace a je v tělese komunikace, je s jejím vybouráním uvažováno v rámci odstranění stávajících podkladních vrstev a podloží komunikace.

Žádost č. 4 (celkově č. 5)

Ze strany dodavatele došlo patrně k omylu. V popisu položky č. 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80 MM (SO 101.2 - Chodníky, sjezdy a nástupiště - uznatelné - PŘÍMÉVÝDAJEHLAVNÍ), která odkazuje na výkresy Situace D.1.1.1.2, D.1.1.1.3., je správně uvedeno Chodníková obruba 1000/250/80. Zadavatel opravovat položku nebude.

V souvislosti s výše uvedeným vysvětlením, změnou a doplněním zadávací dokumentace se v Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů na stavební práce „II/327 Skřivany - Smidary“ mění:

- bod 6. Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

6. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí 28.01.2026 v 09:00 hodin.

Adresa pro podání nabídek: <https://zakazky.cenakhk.cz/vz00012335>

Podáním nabídky se rozumí kompletní dokončení procesu podání nabídky, tzn., že musí být proveden celý proces od kliknutí na tlačítko „Poslat nabídku“, přes nahrání (ukončený upload) kompletní nabídky (tj. všech souborů, které jsou součástí nabídky), po potvrzení podání nabídky kvalifikovaným elektronickým podpisem.

- bod 12.4. Další požadavky zadavatele, čtvrtý odstavec se mění následovně:

12.4. Další požadavky zadavatele

Zadavatel stanovuje v rámci jiných požadavků na plnění veřejné zakázky limit pro nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky. Cena za plnění veřejné zakázky ve výši **183.183.932,00 Kč bez DPH** je zadavatelem stanovena jako maximální a tuto cenu nesmí dodavatel ve své nabídce překročit. Zároveň zadavatel stanovuje maximální přípustnou nabídkovou cenu, a to následujícím způsobem pro jednotlivé zadavatele:

- zadavatel č. 1 Královéhradecký kraj v maximální výši 181.604.969,00 Kč bez DPH,
- zadavatel č. 2 Obec Skřivany v maximální výši 1.578.963,00 Kč bez DPH.

Tyto nabídkové ceny rovněž nesmí dodavatel ve své nabídce překročit.

Výkaz výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj, který byl uveřejněn na profilu zadavatele, se nahrazuje výkazem výměr, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Dodavatel je povinen zpracovat nabídku na základě výkazu výměr pro zadavatele č. 1 Královéhradecký kraj, který je součástí tohoto vysvětlení, změny a doplnění zadávacích podmínek.

Zadavatel vzhledem k charakteru výše popsaného prodlužuje lhůtu pro podání nabídek v souladu s § 99 odst. 2 zákona, tj. přiměřeně.

Ostatní zadávací podmínky k výše uvedené veřejné zakázce zůstávají beze změny.

Ing. Jiří Brandejs
ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC
Královéhradeckého kraje a.s.
na základě pověření