



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36528 - III/29928 DKnL - Vítězná I. etapa\_Kraj\_neoceněný\_15012026**Objekt: **1. etapa - I. etapa od ZÚ do km 0,975**Rozpočet: **[1. etapa]/[SO 001.V] - Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 001.V] - Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001.V Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ plynovod, sdělovací vedení, silové vedení Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. Podzemní plynovod, sdělovací kabely, elektrické vedení včetně vrchního vedení, vodovod, v trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na okolních pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</i>				
2	02911.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÉ ZAMĚŘENÍ zaměření stavby před výstavbou – obvod staveniště Veškerá nutná zaměření nutná k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, vytyčení stavby a obvodu staveniště apod.) a k uvedení stavby do užívání a řádnému předání dokončeného díla - zaměření skutečného provedení díla v délce 975 m -3x tištěné paré + el. nosič), PEVNÁ CENA	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				
3	02911.B	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
4	02911.C	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
5	02911.D	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
6	02911.E	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
7	02940.A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Havarijní plán a protipovodňový plán (2x tištěné paré 1x el. nosič ).	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> <i>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i> <i>Položka nezahrnuje:</i> <i>- x</i>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 001.V] - Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	02940.B	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</p> <p>Realizační dokumentace stavby pro řešené stavební objekty (tiskem 3x + el. nosič). Obsah dle směrnice pro dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, detaily oprav poruch dle TP 82 - Katalog poruch netuhých vozovek, aktualizace dopracování dopravního značení. Detaily řešení propustků, detaily mostu. Vypracuje autorizovaná osoba. Odsouhlasí správce stavby. Povodňový a havarijní plán (2x tiskem). Pro mosty plán údržby mostu (2x tiskem) Délka stavby 975 m.</p> <p>PEVNÁ CENA</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
9	02940.C	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE</p> <p>Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro její evidenci. Výkresy odchylek a změn stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 3 vyhotoveních + el. nosič</p> <p>PEVNÁ CENA ve 3 vyhotoveních vypracování DSPS v tištěné a digitální podobě vč. kompletní závěrečné zprávy zhotovitele, specifikace dle SoD</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>Specifikace <i>zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</i></p>	KPL	1,000	0,00	0,00
10	02946	<p>OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE</p> <p>průběžná fotodokumentace stavby, na konci stavby 2x na CD</p> <p>Fotodokumentace stavby</p> <p>- 1x měsíčně zpráva o průběhu výstavby doplněná o sadu barevných fotografií v tištěné i elektronické formě - 3x závěrečná fotodokumentace s popisem v tištěné i elektronické formě</p> <p>Délka stavby 975 m.</p> <p>PEVNÁ CENA</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>Specifikace <i>Položka zahrnuje:</i> - fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech - zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x</p>	KPL	1,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 001.V] - Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	029511	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY A KONTROLY</p> <p>Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před započítím stavebních prací vč. pasportizace a fotodokumentace i projednání s dotčenými vlastníky nemovitostí videopasportizace + pasport objízdných tras</p> <p>Pasportizace zástavby a objektů, které mohou být dotčeny stavbou před zahájením stavebních prací. Délka stavby 975 m.</p> <p>3x tiskem + el. nosič</p> <p>PEVNÁ CENA</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>				
12	02960.A	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR</p> <p>zajištění geologa, geotechnika, veškerý odborný dozor v průběhu výstavby včetně dopravy na staveniště</p>	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>				
13	02991	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</p> <p>Náklady na zřízení informačních tabulí s údaji o stavbě s textem dle vzoru objednatele, včetně ukotvení. Po ukončení stavby odstranění.</p> <p>PEVNÁ CENA</p> <p>02991b OSTATNÍ POŽADAVKY – IFNORMAČNÍ TABULE – 2 ks billboard Královéhradecký kraj (místo realizace bude po dobu realizace stavby osazeno 2 ks velkoplošného billboardu o rozměru 5,1 x 2,4 m dle pravidel objednatele Královéhradecký kraj, formou pronájmu od dodavatele, vč. projednání umístění, montáže a demontáže)</p>	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	<p>"&lt;vv&gt;&lt;r&gt;&lt;/r&gt;&lt;/vv&gt; "1.000000 = 1,000 [A]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <p>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</p> <p>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</p> <p>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</p> <p>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</p> <p>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</p>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 001.V] - Všeobecné a předběžné položky (vedlejší)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	03720	POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi vč. provizorních lávek a nájездů, apod. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie, záchranné služby. Včetně návrhu dočasného dopravního značení vč. jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi a získání stanovění DIO. PEVNÁ CENA. Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele	KPL	1,000	0,00	0,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36528 - III/29928 DKnL - Vítězná I. etapa\_Kraj\_neoceněný\_15012026**Objekt: **1. etapa - I. etapa od ZÚ do km 0,975**Rozpočet: **[1. etapa]/[SO 002.H] - Kácení (hlavní)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 002.H] - Kácení (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 002.H Kácení (hlavní)						0,00
1 Zemní práce						0,00
1	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU ODVOZ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU Cenová soustava OTSKP 2025 Specifikace odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování	M2	35,000	0,00	0,00
2	11211	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M kmeny stromů budou odvezeny na ÚS Dvůr Králové, cca 7 km, kde budou uloženy bez poplatku Cenová soustava OTSKP 2025 3+2+230+4 = 239,000 [A] "odhad stromů na přeložce Cetin dl. přeložka 500 m, počet stromů na přeložce 500 ks z toho 250 ks DN do 0,3 m, 230 do 0,5 m a 20 ks DN do 0,9 m" "bez stromů pro přeložku CETIN "A-230 = 9,000 [C] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	9,000	0,00	0,00
3	11212	KÁČENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M kmeny stromů budou odvezeny na ÚS Dvůr Králové, cca 7 km, kde budou uloženy bez poplatku Cenová soustava OTSKP 2025 1+1+20+2 = 24,000 [A] "odhad stromů na přeložce Cetin dl. přeložka 500 m, počet stromů na přeložce 500 ks z toho 250 ks DN do 0,3 m, 230 do 0,5 m a 20 ks DN do 0,9 m" "bez stromů pro přeložku CETIN "A-20 = 4,000 [C] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace	KUS	4,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 002.H] - Kácení (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	11213	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE PŘES 0,9M kmeny stromů budou odvezeny na na ÚS Dvůr Králové, cca 7 km, kde budou uloženy bez poplatku	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
5	11214	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M kmeny stromů budou odvezeny na na ÚS Dvůr Králové, cca 7 km, kde budou uloženy bez poplatku	KUS	24,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 18+2+250+4 = 274,000 [A]				
	Specifikace	"odhad stromů na přeložce Cetin dl. přeložka 500 m, počet stromů na přeložce 500 ks z toho 250 ks DN do 0,3 m, 230 do 0,5 m a 20 ks DN do 0,9 m" "bez stromů kácených pro přeložku CETIN "A-250 = 24,000 [C] Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří v místě řezu) a zahrnuje zejména: - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace				
6	11221	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M ODVOZ PAŘEZŮ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU	KUS	33,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 274+239 = 513,000 [A]				
	Specifikace	"bez stromů pro přeložku CETIN "A-250-230 = 33,000 [B] Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 002.H] - Kácení (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	11222	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M ODVOZ PAŘEZŮ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU	KUS	5,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 24+1 = 25,000 [A] "přičten 1 stávající pařez" "bez stromů pro přeložku CETIN "A-20 = 5,000 [C] <i>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</i> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
	Specifikace					
8	11223	ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D PŘES 0,9M ODVOZ PAŘEZŮ NA ŘÍZENOU SKLÁDKU	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] <i>Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména:</i> - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech				
	Specifikace					
9	18481	OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM	M2	62,800	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "16 stromů" "třešeň pilovitá (sakura) na ZÚ a stromořadí 15 dubů" 16*2,5*3,14*0,5 = 62,800 [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i>				
10	184E2	PŘESAŽOVÁNÍ STROMŮ stávající dřevina druhu lípa bude přesazena z křížovatky na ZÚ konkrétní místo bude dohodnuto s orgánem ochrany přírody OŽP Dvůr Králové	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] <i>Položka přesazování stromů zahrnuje vykopání na původním místě, hloubení jamek pro nové osazení (min. rozměry pro stromy 50/50/50cm) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.</i> <i>položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením</i>				
	Specifikace					



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36528 - III/29928 DKnL - Vítězná I. etapa\_Kraj\_neoceněný\_15012026**Objekt: **1. etapa - I. etapa od ZÚ do km 0,975**Rozpočet: **[1. etapa]/[SO 101.11.H]/[SO 101-11.H] - Výměna aktivní zóny (hlavní)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
---------------	---------

DPH:	0,00 Kč
------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.11.H]/[SO 101-11.H] - Výměna aktivní zóny (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101-11.H Výměna aktivní zóny (hlavní)						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI výkopová zemina z pol. 123738 Cenová soustava OTSKP 2025 3080*1,8 = 5 544,000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	5 544,000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.11.H]/[SO 101-11.H] - Výměna aktivní zóny (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	123738 Cenová soustava	<p>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy"</p> <p>"intravilán nová kce"</p> <p>2405+2*370*0,30 = 2 627,000 [A]</p> <p>"intravilán křižovatky"</p> <p>13+27+11+42+50+92 = 235,000 [B]</p> <p>"extravilán sjezdy 1. etapa"</p> <p>16+43+31+42+52+9 = 193,000 [D]</p> <p>"křižovatka na ZÚ- v části plná kce"</p> <p>114+11 = 125,000 [E]</p> <p>"extravilán sanace - 1. etapa"</p> <p>(975-370)*2*2,00 = 2 420,000 [F]</p> <p>"Celkem: "A+B+D+E+F = 5 600,000 [G]</p> <p>G*1,1*0,5 = 3 080,000 [H]</p> <p><i>položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepidlost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>	M3	3 080,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.11.H]/[SO 101-11.H] - Výměna aktivní zóny (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	1718005 Cenová soustava	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" "VÝMĚNA AKTIVNÍ ZÓNY - zemina vhodná min. ze šterku dobře zrněného GW 500 mm ČSN 736133:2010" "intravilán nová kce" 2405+2*370*0,30 = 2 627,000 [A] "intravilán křižovatky" 13+27+11+42+50+92 = 235,000 [B] "extravilán sjezdy 1. etapa" 16+43+31+42+52+9 = 193,000 [D] "křižovatka na ZÚ- v části plná kce" 114+11 = 125,000 [E] "extravilán sanace - 1. etapa" (975-370)*2*2,00 = 2 420,000 [F] "Celkem: "A+B+D+E+F = 5 600,000 [G] G*1,1*0,5 = 3 080,000 [H] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	3 080,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.11.H]/[SO 101-11.H] - Výměna aktivní zóny (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2 Základy						0,00
4	28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE A GEOMŘÍŽOVIN netkaná geotextílie 300 g/m2, pevnost v tahu: podélná 10 kN/m, příčná 10 kN/m, OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" "intravilán nová kce" 2405+2*370*0,30 = 2 627,000 [A] "intravilán křižovatky" 13+27+11+42+50+92 = 235,000 [B] "extravilán sjezdy 1. etapa" 16+43+31+42+52+9 = 193,000 [D] "křižovatka na ZÚ- v části plná kce" 114+11 = 125,000 [E] "extravilán sanace - 1. etapa" (975-370)*2*2,00 = 2 420,000 [F] "Celkem: "A+B+D+E+F = 5 600,000 [G] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny</i> <i>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</i> <i>- přichycení k podkladu, případně zatížení</i> <i>- úpravy spojů a zajištění okrajů</i> <i>- úpravy pro odvodnění</i> <i>- nutné přesahy</i> <i>- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu</i>	M2	5 600,000	0,00	0,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36528 - III/29928 DKnL - Vítězná I. etapa\_Kraj\_neoceněný\_15012026**Objekt: **1. etapa - I. etapa od ZÚ do km 0,975**Rozpočet: **[1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-0.H] - Demolice (hlavní)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
---------------	---------

DPH:	0,00 Kč
------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-0.H] - Demolice (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101-0.H Demolice (hlavní)						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI výkopová zemina Cenová soustava OTSKP 2025 "Krajnice: "(975-350)*(0,5+0,5)*0,1*1,8 = 112,500 [A] "sejmutá ornice nebo lesní půda "62,5*1,8 = 112,500 [B] "čištění příkopů "825*0,5*1,8 = 742,500 [C] "Celkem: "A+B+C = 967,500 [D] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	967,500	0,00	0,00
2	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU asfaltové vrstvy z pol. 113728 a 113338 Cenová soustava OTSKP 2025 "frézing" 542,46*2 = 1 084,920 [A] "podklad s asf pojivem" 103,975*2 = 207,950 [B] A+B = 1 292,870 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	1 292,870	0,00	0,00





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-0.H] - Demolice (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV betonová suť Cenová soustava OTSKP 2025 "Dlaždice chodníku: "0*0,06*2,5 = 0,000 [A] "Obruby""bet: "30*0,3*0,15*2,5 = 3,375 [B] "Žlaby příkopové: "0*0,75*0,15*2,4 = 0,000 [C] "Vpusti: "2*0,8 = 1,600 [D] "podklad zpev ploch s cem. pojivem "16,875*2,5 = 42,188 [E] A+B+C+D+E = 47,163 [F] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	47,163	0,00	0,00
4	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ kamenná suť z pol. 113328 Cenová soustava OTSKP 2025 "demolovaná vozovka" 1345,45*2 = 2 690,900 [A] "Obruby""kamenné: "2*370*0,3*0,3*2 = 133,200 [B] "Celkem: "A+B = 2 824,100 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	2 824,100	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-0.H] - Demolice (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	11110	ODSTRANĚNÍ TRAVIN	M2	625,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy"				
		$(975-350) \cdot (0,5+0,5) = 625,000$ [A]				
	Specifikace	odstranění travin bez ohledu na způsob provedení				
		přemístění travin s uložením na hromady				
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
6	113171	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 1KM	M3	22,200	0,00	0,00
		využití kostek na stavbě				
		VČETNĚ OČIŠTĚNÍ KOSTEK				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"využití kostek na stavbě"				
		"VČETNĚ OČIŠTĚNÍ KOSTEK"				
		"přídlažba dvoulinka"				
		$370 \cdot 2 \cdot 0,25 = 185,000$ [B]				
		$B \cdot 0,12 = 22,200$ [F]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
		Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do				
		jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
7	113175	ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK	M3	228,156	0,00	0,00
		ODVOZ přebytečného KRYTU				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"stáv. vozovka"				
		$270 \cdot 6 = 1\,620,000$ [A]				
		"přídlažba dvoulinka"				
		$-370 \cdot 2 \cdot 0,25 = -185,000$ [B]				
		"sjezdy"				
		$415 = 415,000$ [C]				
		"obruba sjezdů"				
		$342 \cdot 0,15 = 51,300$ [D]				
		"Celkem: "A+B+C+D = 1 901,300 [E]				
		$E \cdot 0,12 = 228,156$ [F]				
	Specifikace	Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.				
		Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do				
		jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-0.H] - Demolice (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	113321	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 1KM	M3	363,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "extravilán recyklace 1. etapa" "příčné přehození v profilu materiálu pro recyklaci kvůli provedení sanací a návrat materiálu po provedení sanací" $2 \cdot (975-370) \cdot 2 \cdot 0,15 = 363,000$ [C] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	Specifikace					
9	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	1 345,450	0,00	0,00
	Cenová soustava	100% celkového objemu s odvozem na skládku OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" "ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE" "100% celkového objemu s odvozem na skládku" "intravilán nová kce" $270 \cdot 6,5 \cdot (0,45-0,12) + (370-270) \cdot 6,5 \cdot (0,45-0,06) = 832,650$ [A] "intravilán křižovatky" $(13+27+11+42+50+92) \cdot (0,45-0,1) = 82,250$ [B] "extravilán recyklace 1. etapa" "odstanění materiálu pro sanaci" $2 \cdot (975-370) \cdot 2 \cdot 0,15 = 363,000$ [C] "extravilán sjezdy 1. etapa" $(16+43+31+42+52+9) \cdot (0,45-0,1) = 67,550$ [D] "Celkem: "A+B+C+D = 1 345,450 [E] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-0.H] - Demolice (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	113338	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHOD S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	103,975	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" "extravilán recyklace 1. etapa" $4159 \cdot (0,125 - 0,1) = 103,975$ [C] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
11	113348	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEM POJIVEM, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	16,875	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "křížovátka na ZÚ" "SC 135 mm v JV 1" "rýha pro kanalizaci" $(114+11) \cdot 0,135 = 16,875$ [E] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
12	113524	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M	30,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "cesta km 0,360" $30 = 30,000$ [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
13	113534	ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M	740,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 $370 \cdot 2 = 740,000$ [A] <i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-0.H] - Demolice (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	113728	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	545,400	0,00	0,00
	Cenová soustava	ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" "intravilán nová kce" $(370-270)*6,5*0,06 = 39,000$ [A] "intravilán křižovatky" $(13+27+11+42+50+92)*0,1 = 23,500$ [B] "extravilán recyklace 1. etapa" $4159*0,1 = 415,900$ [C] "extravilán sjezdy 1. etapa" $(16+43+31+42+52+9)*0,1 = 19,300$ [D] "křižovatka na ZÚ" $(994-114)*0,04+(114+11)*0,1 = 47,700$ [E] "Celkem: "A+B+C+D+E = 545,400 [F]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).</i>				
15	12110	SEJTMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY	M3	62,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	včetně přesunu na meziskládku dodavatele OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" $(975-350)*(0,5+0,5)*0,1 = 62,500$ [A]				
	Specifikace	<i>položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku</i>				
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
16	12843	PŘEDRCENÍ VÝKOPKU TŘ. II	M3	90,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	předrcení lokálně zjištěné vrstvy s kameny nevhodné k recyklaci Rozsah této vrstvy (v okolí sondy S3, km 0,460 P) lze upřesnit při provádění sanací okrajů. OTSKP 2025 "předrcení lokálně zjištěné vrstvy s kameny nevhodné k recyklaci" "Rozsah této vrstvy (v okolí sondy S3, km 0,460 P) lze upřesnit při provádění sanací okrajů." $300*2*0,15 = 90,000$ [A]				
	Specifikace	<i>položka nezahrnuje žádnou manipulaci s výkopkem (nakládání, doprava)</i>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-0.H] - Demolice (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	12922 Cenová soustava	ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL. DO 100MM OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" "ODSTRANĚNÍ KRAJNIC TL DO 100MM" (975-350)*(0,5+0,5) = 625,000 [A]	M2	625,000	0,00	0,00
18	Specifikace 12932.čís Cenová soustava	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,5M3/M OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" (975-350)*1 = 625,000 [A] 800-600 = 200,000 [B] "Celkem: "A+B = 825,000 [C]	M	825,000	0,00	0,00
19	Specifikace Poznámka k položce 129946.čís Cenová soustava	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" "čištění propustku " "podélné propustky v km 0,470 " 10 = 10,000 [A] "příčné propustky v km 0,390" 12 = 12,000 [B] "Celkem: "A+B = 22,000 [C]	M	22,000	0,00	0,00
20	Specifikace 129957.čís Cenová soustava	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku) ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" "čištění propustku " "sjezdy Eurovia a Cemex" 13+36+15 = 64,000 [A]	M	64,000	0,00	0,00
	Specifikace	- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem a uložení na skládku (bez poplatku)				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-0.H] - Demolice (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
21	96687 Cenová soustava  Specifikace	VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH OTSKP 2025 2 = 2,000 [A] položka zahrnuje: - kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)	KUS	2,000	0,00	0,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36528 - III/29928 DKnL - Vítězná I. etapa\_Kraj\_neoceněný\_15012026**Objekt: **1. etapa - I. etapa od ZÚ do km 0,975**Rozpočet: **[1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101-1.H Základní konstrukce (hlavní)						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI výkopová zemina Cenová soustava OTSKP 2025 "Odkopávky: "160*1,8 = 288,000 [A] "Rýhy, vsakovací příkop:" (1323,1+0)*1,8 = 2 381,580 [B] "Celkem: "A+B = 2 669,580 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	2 669,580	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	123738	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	160,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" "Výkopy pro komunikace: " 160 = 160,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování - zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				
	Specifikace					
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	126738 Cenová soustava	ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSYPŮ TR. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE OTSKP 2025 "zazubení svahu stávající silnice při rozšíření násypu zemního tělesa u strmého stávajícího svahu" "výška každého stupně zazubení svahu 1,50 m" "šířka každého stupně zazubení svahu 1,50 m" "rozsah zazubení km 0,590 - 0,610" 20*1,6 = 32,000 [A] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	32,000	0,00	0,00
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUT	M3	160,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy"				
		"Odkopávky: "160 = 160,000 [B]				
		<i>položka zahrnuje:</i>				
		- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru				
		- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření				
		- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění				
		- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech				
		- ztížené ukládání sypaniny pod vodu				
	Specifikace	- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek				
		- spouštění a nošení materiálů				
		- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů				
		- svahování, uzavírání povrchů svahů				
		- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě				
		- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti				
		- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	17181	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ včetně pořízení a případné úpravy násypového materiálu	M3	174,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "km 0,590 - 0,610" "plocha x dl" (1,1+1,6)*20 = 54,000 [A] 120 = 120,000 [B] "Celkem: "A+B = 174,000 [C]				
	Specifikace	<i>Položka konstrukce ze zemin zahrnuje zejména:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				
6	18110	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I	M2	5 600,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" 5600 = 5 600,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje úpravu pláň včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.				
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	18135	ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUT VČETNĚ SVAHOVÁNÍ pro ohumusování Cenová soustava OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" (975-350)*(0,5+0,5) = 625,000 [A] Specifikace Veškeré práce jsou obsaženy v textu položky včetně vyrovnání výškových rozdílů. Poznámka k položce viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M2	625,000	0,00	0,00
2 Základy						0,00
8	21197	OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE netkaná geotextilie 300 g/m2, pevnost v tahu: 10 kN/m NA ZÁKLADĚ ZKOUŠEK Cenová soustava OTSKP 2025 1323,1*2,5 = 3 307,750 [A] Specifikace položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)	M2	3 307,750	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	212046	TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ II	M	1 838,200	0,00	0,00
	Cenová soustava	trativody PVC DN 160 OTSKP 2025 "drenáž vpravo 285 m" "drenáž vlevo 360 m" "drenáž vpravo 670-415" "drenáž vlevo 1010-600" "drenáž vlevo 600-370" "drenáž vpravo 950-670" 285*1,01 = 287,850 [A] 360*1,01 = 363,600 [B] (670-415)*1,01 = 257,550 [C] (1010-600)*1,01 = 414,100 [D] (600-370)*1,01 = 232,300 [E] (950-670)*1,01 = 282,800 [L] "Celkem: "A+B+C+D+E+L = 1 838,200 [M]				
	Specifikace	<i>Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:</i> - výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a zásyp - zřízení spojovací vrstvy - zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu - dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu - obsyp trativodu předepsaným materiálem - ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL - veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy - nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie				
4 Vodorovné konstrukce						0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC z položky 9183E2 Cenová soustava OTSKP 2025 "dlážděná plocha 1. etapy" "km 0,590- 0,610" 97*0,20 = 19,400 [D] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	19,400	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
11	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 Cenová soustava OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" "intravilán nová kce" 2405+2*370*0,30 = 2 627,000 [A] "intravilán křižovatky" 13+27+11+42+50+92 = 235,000 [B] "extravilán sjezdy 1. etapa" 16+43+31+42+52+9 = 193,000 [D] "křižovatka na ZÚ- v části plná kce" 114+11 = 125,000 [E] "extravilán sanace - 1. etapa" (975-370)*2*2,00 = 2 420,000 [F] "Celkem: "A+B+D+E+F = 5 600,000 [G] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry Poznámka k položce viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M2	5 600,000	0,00	0,00





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	56333.1	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	3 180,000	0,00	0,00
		ŠDA 0/45 GE 150 podle ČSN 73 6126-1				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy"				
		"intravilán nová kce"				
		2405+2*370*0,30 = 2 627,000 [A]				
		"intravilán křižovatky"				
		13+27+11+42+50+92 = 235,000 [B]				
		"extravilán sjezdy 1. etapa"				
		16+43+31+42+52+9 = 193,000 [D]				
		"křižovatka na ZÚ- v části plná kce"				
		114+11 = 125,000 [E]				
		"Celkem: "A+B+D+E = 3 180,000 [G]				
	Specifikace	- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti				
		- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
13	567336	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z RECYKL MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	2 420,000	0,00	0,00
		Bez nákupu materiálu				
		viz položka 8 - demolice				
		konstrukční vrstva pro recyklaci za studena s využitím stáv. materiálu				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"extravilán recyklace 1. etapa"				
		"příčné přehození v profilu materiálu pro recyklaci kvůli provedení sanací a návrat materiálu po provedení sanací"				
		2*(975-370)*2 = 2 420,000 [C]				
	Specifikace	- očištění podkladu				
		- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
		- úpravu napojení, ukončení				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	567504.R	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENA CEM A ASF EMULZÍ Přesná receptura není stanovena. Pro směsi stmelené cementem + asfaltovou emulzí se dávkování asfaltové emulze navrhuje v rozmezí 2,0 % až 3,5 % v množství zbytkového asfaltu a dávkování cementu 2,5 % až 4,0 % při splnění CSN 73 6147. UPŘESNĚNO DLE PRŮKAZNÍCH ZKOUŠEK ZE VZORKU ODEBRANÝCH NA STAVBĚ. Pro případ, kdy zjištěná frakce dle PZ pro recyklaci bude větší než 0/45 použije se jako dopočet do minimální tloušťky recyklace 200 mm (tedy 50 mm). Provedení po odsouhlasení TDS. Cenová soustava OTSKP 2025 $4745,05 * 0,05 = 237,253$ [A] Položka zahrnuje: - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení Položka nezahrnuje: - postřiky, nátěry	M3	237,253	0,00	0,00
15	567534	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM Recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 208 - vrstva RS CA (na místě) tloušťky 150 mm Cenová soustava OTSKP 2025 "Recyklace za studena na místě s použitím cementu a asfaltového pojiva podle TP 208 - vrstva" "RS CA (na místě) tloušťky 150 mm" $4159 = 4\,159,000$ [C] $(975-370)*2*(0,05+0,02+0,035+0,15) = 308,550$ [D] "rozšíření pod curbking o 0,50 m" $(975-600+660-480)*0,50 = 277,500$ [E] "Celkem: "C+D+E = 4 745,050 [F] - dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena - provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	4 745,050	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	625,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy"				
		(975-350)*2*0,50 = 625,000 [A]				
	Specifikace	- dodání recyklátu v požadované kvalitě				
		- očištění podkladu				
		- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů				
		- úpravu napojení, ukončení				
		- nezahrnuje postřiky, nátěry				
17	572123	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2	M2	7 201,700	0,00	0,00
		PI,A 0,80 kg/m2				
		Infiltrační post ik z kationaktivní asfaltové emulze v množství zbytkového asfaltu 0,8 kg/m2				
		s podrcením kamenivem frakce 0/2 nebo 2/4				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy"				
		2958+4243,7 = 7 201,700 [A]				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- úpravu napojení, ukončení				
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
18	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	8 111,000	0,00	0,00
		PS-EM 0,4 kg/m2				
		Spojovací post ik z kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací post icky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2;				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy"				
	Specifikace	- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství				
		- provedení dle předepsaného technologického předpisu				
		- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách				
		- úpravu napojení, ukončení				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
19	572214	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 PS-EM 0,4 kg/m2 Spojovací postřik z modifikované kationaktivní asfaltové emulze určené pro spojovací postřiky v množství zbytkového asfaltu 0,4 kg/m2 Cenová soustava OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" 2958+4243,7 = 7 201,700 [A] - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení	M2	7 201,700	0,00	0,00
20	574A34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+ Cenová soustava OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" "intravilán nová kce" 2405 = 2 405,000 [A] "intravilán křižovatky" 13+27+11+42+50+92 = 235,000 [B] "extravilán recyklace 1. etapa" 4159 = 4 159,000 [C] "extravilán sjezdy 1. etapa" 16+43+31+42+52+9 = 193,000 [D] "křižovatka na ZÚ" 994+114+11 = 1 119,000 [E] "Celkem: "A+B+C+D+E = 8 111,000 [F] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.	M2	8 111,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	574C56	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM	M2	2 958,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	ACL 16+ OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" "intravilán nová kce" 2405 = 2 405,000 [A] "intravilán křižovatky" 13+27+11+42+50+92 = 235,000 [B] "extravilán sjezdy 1. etapa" 16+43+31+42+52+9 = 193,000 [D] "křižovatka na ZÚ- v části plná kce" 114+11 = 125,000 [E] "Celkem: "A+B+D+E = 2 958,000 [F] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	574E46	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM	M2	2 958,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	ACP 16+ OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" "intravilán nová kce" 2405 = 2 405,000 [A] "intravilán křižovatky" 13+27+11+42+50+92 = 235,000 [B] "extravilán sjezdy 1. etapa" 16+43+31+42+52+9 = 193,000 [D] "křižovatka na ZÚ- v části plná kce" 114+11 = 125,000 [E] "Celkem: "A+B+D+E = 2 958,000 [F] - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	574E66	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM	M2	4 243,700	0,00	0,00
	Cenová soustava	ACP 16+ OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" "nad recyklaci" "extravilán recyklace 1. etapa" 4159 = 4 159,000 [C] (975-370)*2*(0,05+0,02) = 84,700 [D] "Celkem: "C+D = 4 243,700 [E]				
	Specifikace	- dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obručníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.				
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>
24	9113C1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M	250,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	úroveň zadržení N2 sloupky po 2 m typ JSNH4/H2 náběhy dl. 8 m OTSKP 2025 "úroveň zadržení N2" "sloupky po 2 m" "typ JSNH4/H2" "náběhy dl. 8 m" 250 = 250,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací - ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
25	91722.2	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ nájezdový obrubník nájezdový 150/150/1000 Cenová soustava OTSKP 2025 1,02*(34+3,5+2,5+3,7+3+7,2+4,6+3,5+10+4+4+3,75+4+6,5+3+4+5+12) = 120,615 [A] Specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. Poznámka k položce viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M	120,615	0,00	0,00
26	91722.3	CHODNÍK OBRUBY Z BETON OBRUBNÍKŮ přechodový obrubník přechodový levý 250-150/150/1000 obrubník přechodový pravý 150-250/150/1000 Cenová soustava OTSKP 2025 "levý "18+1 = 19,000 [A] "pravý" 18+1 = 19,000 [B] "Celkem: "A+B = 38,000 [C] Specifikace Popisy prací zahrnují veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením. Položka obruby a zpomalovací prahy zahrnuje i betonové lože i boční betonovou opěrku. Poznámka k položce viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M	38,000	0,00	0,00
27	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM chodníkový (silniční) obrubník 150/250/1000 Cenová soustava OTSKP 2025 "intravilán" 1,02*(370+370) = 754,800 [A] "cesta km 0,360" 30 = 30,000 [B] "odečet nájezdových obrubníků" -(34+3,5+2,5+3,7+3+7,2+4,6+3,5+10+4+4+3,75+4+6,5+3+4+5+12) = -118,250 [C] "odečet přechodových obrubníků pravých a levých" -18*2 = -36,000 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 630,550 [E] Specifikace Položka zahrnuje: dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací betonové lože i boční betonovou opěrku. Poznámka k položce viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy	M	630,550	0,00	0,00





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	91772 Cenová soustava	OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH OTSKP 2025 "SO 101" "dvoulinka ze stávajících žulových kostek z vozovky" 370*2 = 740,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>JEN pokládku DVOU řad STÁVAJÍCÍCH ŽULOVÝCH dlažebních kostek Z VOZOVKY o rozměrech předepsaných</i> <i>žadavací</i> <i>dokumentací</i> <i>betonové lože i boční betonovou opěrku.</i>	M	740,000	0,00	0,00
29	91795 Cenová soustava	ZPOMALOVACÍ PRAHY Z DLAŽEB KOSTEK DROBNÝCH OTSKP 2025 "SO 101" "ul. Nedbalova předláždění stávajícího dlážděného prahu" 12*1 = 12,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> <i>pokládku dlažebních kostek v rozměrech předepsaných žadavací dokumentací předepsané podkladní vrstvy</i> <i>výplň spar materiálem předepsaným žadavací dokumentací</i>	M2	12,000	0,00	0,00
30	93531 Cenová soustava	ŽLABY A RIGOLY MONOLITICKÉ BETONOVÉ PRŮŘEZ 0,09 M2 OTSKP 2025 "plocha navrženého curbkingu je 0,067 m2" 975-600 = 375,000 [A] 660-480 = 180,000 [B] "propojení do stáv. žlabovek po 50 m" 8+4 = 12,000 [C] "Celkem: "A+B+C = 567,000 [D] <i>položka zahrnuje:</i> <i>- dodání a uložení betonové směsi předepsané kvality do předepsaného tvaru</i> <i>- provedení spar (smršťovacích, vkládaných, řezaných)</i> <i>- postřiky povrchu (proti odpařování, ochranné)</i>	M	567,000	0,00	0,00
		<i>Specifikace</i>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-1.H]/[SO 101-1.H] - Základní konstrukce (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	935843 Cenová soustava	PŘEDLÁŽDĚNÍ ŽLABŮ A RIGOLŮ DLÁŽDĚNÝCH Z BETON DLAŽDIC OTSKP 2025 "předláždění stávajících žlabů nad stávajícím plynovodem" (800-400)*0,6 = 240,000 [A] - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) - zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) - dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar	M2	240,000	0,00	0,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36528 - III/29928 DKnL - Vítězná I. etapa\_Kraj\_neoceněný\_15012026**

Objekt: **1. etapa - I. etapa od ZÚ do km 0,975**

Rozpočet: **[1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-2.H] - Propustky příčné (hlavní)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-2.H] - Propustky příčné (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
<b>SO 101-2.H Propustky příčné (hlavní)</b>						<b>0,00</b>
<b>0 Všeobecné konstrukce a práce</b>						<b>0,00</b>
1	015111	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TRÍDA TĚŽITELNOSTI výkopová zemina z pol. 123738 Cenová soustava OTSKP 2025 32,4*1,8 = 58,320 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	58,320	0,00	0,00
2	015330	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ kamenná suť z pol. 966138 Cenová soustava OTSKP 2025 "demolovaná prop" 7,2*2 = 14,400 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	14,400	0,00	0,00
<b>1 Zemní práce</b>						<b>0,00</b>
3	113328	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE Cenová soustava OTSKP 2025 6,5*2*0,30 = 3,900 [A] Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	3,900	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-2.H] - Propustky příčné (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	132738 Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DODAVATELE OTSKP 2025 "propustky" "km 0,600" 13,5*1,6*1,5 = 32,400 [C] položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - příplatek za lepivost - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	32,400	0,00	0,00
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-2.H] - Propustky příčné (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ šterkopísek 0-22mm z položky 9183E2 Cenová soustava OTSKP 2025 (13,5)*1,6*1,5-0,25*3,14*0,8*0,8*13,5 = 25,618 [A] položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek Specifikace - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá	M3	25,618	0,00	0,00
2 Základy						0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-2.H] - Propustky příčné (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 C25/30 XF3, XD3 z položky 9183E2	M3	0,360	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "stabilizační práh" 0,3*1,0*0,6 = 0,180 [A] 2*A = 0,360 [B]				
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,</li> </ul>				
4 Vodorovné konstrukce						0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-2.H] - Propustky příčné (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	451112	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15	M3	0,037	0,00	0,00
	Cenová soustava	z položky 9183E2 OTSKP 2025 "podkladní práh" $0,15*0,15*0,7 = 0,016$ [A] $0,5*A*(13,5)/3+0,001 = 0,037$ [B]				
	Specifikace	- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-2.H] - Propustky příčné (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	3,105	0,00	0,00
	Cenová soustava	z položky 9183E2 OTSKP 2025 "šířka" $0,8+2*(0,10+0,50+0,15) = 2,300$ [A] "šířka x délka x výška" $A*(13,5)*0,1 = 3,105$ [B]				
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"><li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li><li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li><li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li><li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li><li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li><li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li><li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,</li><li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li><li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li><li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li><li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li><li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li><li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li><li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li><li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li><li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li><li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li></ul>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-2.H] - Propustky příčné (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	451314	<p>PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30</p> <p>C25/30 XF3, XD3 z položky 9183E2</p> <p>Otskp 2025</p> <p>"opevnění čela a dláždění vtoku"</p> <p>"šířka x výška x tl."</p> <p><math>(1+0,8+1) \cdot (1+0,8+1,5) \cdot 0,10 = 0,924</math> [A]</p> <p>"dvě čela"</p> <p><math>2 \cdot A = 1,848</math> [B]</p> <p>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</p> <p>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</p> <p>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</p> <p>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</p> <p>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků,</p> <p>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</p> <p>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</p> <p>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</p> <p>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</p> <p>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</p> <p>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</p> <p>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</p> <p>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</p> <p>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</p> <p>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</p> <p>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</p> <p>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</p>	M3	1,848	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-2.H] - Propustky příčné (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	451324	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C25/30	M3	1,890	0,00	0,00
	Cenová soustava	z položky 9183E2 OTSKP 2025 "šířka" $0,8+2*(0,15+0,15) = 1,400$ [A] "šířka x délka x výška" $A*(13,5)*0,1 = 1,890$ [B]				
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-2.H] - Propustky příčné (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	451366 Cenová soustava	VÝZTUŽ PODKL VRSTEV Z KARI-SÍTÍ OTSKP 2025 "výztuž KARI sítě 5/100x5/100" "3,08 kg/m2" "pro podkladní betonovou desku" "š x (dl) x hmotnost v t/m2" $1,40 \cdot (13,5) \cdot 0,00308 = 0,058$ [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže - pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže - zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže - úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí - ochranu výztuže do doby jejího zabetonování - veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu - vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů - povrchovou antikorozi úpravu výztuže - separaci výztuže	T	0,058	0,00	0,00
12	46251 Cenová soustava	ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE z položky 9183E2 OTSKP 2025 $1 \cdot 8 \cdot 3 \cdot 0,5 = 12,000$ [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál	M3	12,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-2.H] - Propustky příčné (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC z položky 9183E2 Cenová soustava OTSKP 2025 "šířka x výška x tl." $(1+0,8+1)*(1+0,8+1,5)*0,20 = 1,848$ [A] "dvě čela" $2*A = 3,696$ [B] položka zahrnuje: - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - zřízení spojovací vrstvy - zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky - dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	3,696	0,00	0,00
<b>5 Komunikace</b>						<b>0,00</b>
14	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM ŠDA 0/32 GE 150 podle ČSN 73 6126-1 Cenová soustava OTSKP 2025 "dvě vrstvy" $2*6,5*2 = 26,000$ [A] - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M2	26,000	0,00	0,00
<b>7 Přidružená stavební výroba</b>						<b>0,00</b>



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-2.H] - Propustky příčné (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	711211 Cenová soustava	IZOLACE ZVLÁŠT KONSTR PROTI ZEM VLHK ASFALT NÁTĚRY OTSKP 2025 "izolační nátěr 1xNP+2xNA" "plocha pro izolaci" $3*3,14*0,80*(13,5) = 101,736$ [C] $0,5*C = 50,868$ [E] položka zahrnuje: - dodání předepsaného izolačního materiálu - očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení - zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu - zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obručnicků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. - zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak - ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace - provedení požadovaných zkoušek - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii	M2	50,868	0,00	0,00
8 Potrubí						0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-2.H] - Propustky příčné (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
16	899524	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30	M3	2,544	0,00	0,00
	Cenová soustava	C25/30 XF3, XD3 OTSKP 2025 "obetonování potrubí" $3,14 \cdot 0,80 \cdot 0,15 \cdot (13,5) = 5,087 \text{ [C]}$ $0,5 \cdot C = 2,544 \text{ [E]}$				
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</li> <li>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</li> <li>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</li> <li>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</li> <li>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</li> <li>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</li> <li>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zemínou nebo kamenivem,</li> <li>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</li> <li>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů</li> </ul>				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-2.H] - Propustky příčné (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
17	9183E2	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM ŽELEZOBETONOVÝCH	M	13,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "km 0,600" 13,5 = 13,500 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a předepsaného průměru - případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí) Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.				
	Specifikace					
18	9185D2	ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	doplnění šikmá čela stávajícího podélného propustku v km 0,470 OTSKP 2025 "SO 101" "doplněníšikmá čela stávajícího podélného propustku v km 0,470" 2 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací vyspárování zdiva MC římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací Nezahrnuje zábradlí				
	Specifikace					
19	966138	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM NA SKLÁDKU DODAVATELE	M3	7,200	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "kamenný stáv. prop. km 0,600" (1,0+0,5)*2*0,3*8,0 = 7,200 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii - veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) - veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů				
	Specifikace					





## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36528 - III/29928 DKnL - Vítězná I. etapa\_Kraj\_neoceněný\_15012026**Objekt: **1. etapa - I. etapa od ZÚ do km 0,975**Rozpočet: **[1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-3.H] - Vpusti a přípojky**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
---------------	---------

DPH:	0,00 Kč
------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-3.H] - Vpusti a přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101-3.H Vpusti a přípojky						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI výkopová zemina Cenová soustava OTSKP 2025 "Rýhy:" 30*1,8 = 54,000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	54,000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-3.H] - Vpusti a přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	132838 Cenová soustava	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU OTSKP 2025 "Přípojky UV: "20*1,5*0,8 = 24,000 [B] "HV" 1,5*2*2 = 6,000 [C] "Celkem: "B+C = 30,000 [D] <i>položka zahrnuje:</i> - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**	M3	30,000	0,00	0,00
	Specifikace					
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-3.H] - Vpusti a přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	17481 Cenová soustava	ZÁSYB JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OTSKP 2025 "Přípojky UV: "20*0,9*0,8 = 14,400 [A] "HV" 1,5*2*0,1 = 0,300 [B] "Celkem: "A+B = 14,700 [C] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	14,700	0,00	0,00
	Specifikace					
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-3.H] - Vpusti a přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	17581 Cenová soustava	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ OTSKP 2025 "Přípojky UV: "20*0,4 = 8,000 [A] "HV" 1,5*2*0,1 = 0,300 [B] "Celkem: "A+B = 8,300 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - nákup materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění a ochrana případně zhutnění podloží a svahů - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích a zásyp rýh - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - případné prohození nebo třídění materiálu.	M3	8,300	0,00	0,00
	Specifikace					
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
<b>4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>0,00</b>
5	45152 Cenová soustava	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO OTSKP 2025 "Přípojky UV: "20*0,8*0,15 = 2,400 [A] "HV "1*1,2*0,15 = 0,180 [B] "Celkem: "A+B = 2,580 [C] <i>Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.</i>	M3	2,580	0,00	0,00
	Specifikace					
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
<b>8 Potrubí</b>						<b>0,00</b>



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-3.H] - Vpusti a přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
6	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 200MM přípojky vpustí DN 200 VČETNĚ NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI	M	131,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 5+5+1,5+6,5+1,5+1,5+1,5+6,5+1,5+1,5+6,5+1,5+6,5+6,5+10+26+2+28+6 = 131,500 [A]				
	Specifikace	<ul style="list-style-type: none"> <li>- položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon.</li> <li>- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)</li> <li>- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav</li> <li>- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr</li> <li>- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu</li> <li>- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.</li> <li>- úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí</li> <li>- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky</li> <li>- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí</li> <li>- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách</li> <li>- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody</li> <li>- u ocelového potrubí opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození</li> <li>- VČETNĚ NAPOJENÍ NA DEŠŤOVOU KANALIZACI</li> </ul>				
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-3.H] - Vpusti a přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	89712	VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ uliční vpust 500 x 500 mm tř. zat. D=400 kN včetně koše a mříže	KUS	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 20 = 20,000 [A]				
	Specifikace	- položky pro konstrukce na trubním vedení zahrnují kompletní konstrukce trubního vedení a to buď ve spojení s potrubím nebo samostatně. Zahrnují rovněž úpravy typových konstrukcí, spojovací a těsnicí materiál, předepsané povrchové úpravy, máčení cihel, vyspárování a pod. Šachty, vpustě, kabelové komory zahrnují i poklopy s rámem, mříže s rámem, koše na bahno, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtzuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.).				
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové fezy				
8	89721	VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "KM 0,600 HORSKÁ VPUST" 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - mříže s rámem, koše na bahno, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výtzuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odsukřovacích prostředků, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - předepsané podkladní konstrukce				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-3.H] - Vpusti a přípojky

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ výšková úprava poklopů kanalizačních šachet	KUS	5,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 5 = 5,000 [A]				
	Specifikace	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
10	89923	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ výšková úprava vodovodních a plynovodních uzávěrů	KUS	40,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "voda" 20 = 20,000 [A] "plyn" 20 = 20,000 [B] A+B = 40,000 [C]				
	Specifikace	- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).				
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				





## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36528 - III/29928 DKnL - Vítězná I. etapa\_Kraj\_neoceněný\_15012026**Objekt: **1. etapa - I. etapa od ZÚ do km 0,975**Rozpočet: **[1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-7.H] - Dopravní značení (hlavní)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
---------------	---------

DPH:	0,00 Kč
------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-7.H] - Dopravní značení (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101-7.H Dopravní značení (hlavní)						0,00
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
1	91228	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	62,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "vzdálenost sloupků průměrně 20 m" $2 \cdot (975 - 370) / 20 + 1,5 = 62,000$ [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
2	91228.1	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	4,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	červené sloupky Z11g OTSKP 2025 $4 = 4,000$ [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
3	91238	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	13,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "nástavce na svodidla po 20 m" $(250) / 20 + 0,5 = 13,000$ [A] <i>položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie				
4	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 $8 = 8,000$ [A] <i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo</i>				
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-7.H] - Dopravní značení (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
5	914161	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A MONTÁŽ Obecná specifikace navržených SDZ: reflexní provedení; retroreflexní materiál min. třídy R1; základní velikost.	KUS	17,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "P2" 4 = 4,000 [A] "P3" 1 = 1,000 [I] "P4" 5 = 5,000 [B] "E2b" 1 = 1,000 [S] "A22" 1 = 1,000 [Q] "E13" 1 = 1,000 [L] "B32 PRŮJEZD ZAKÁZÁN" 1 = 1,000 [N] "B20a-70" 1 = 1,000 [D] "IZ 4a+IZ 4b" 2 = 2,000 [J] "Celkem: "A+I+B+S+Q+L+N+D+J = 17,000 [T]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení				
6	914913	SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ	KUS	8,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 8 = 8,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
7	914941	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z HLINÍK TRUBEK DO PATKY - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	15,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "odečítám dodatkové tabulky E__" 17-2 = 15,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-7.H] - Dopravní značení (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	915221 Cenová soustava	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA OTSKP 2025 "přechod v křižovatce na ZÚ " "včetně vodícího pásu přechodu dl. 12 m v provedení 2 x 3 proužky" 12*3 = 36,000 [A] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> - <i>předznačení a reflexní úpravu</i>	M2	36,000	0,00	0,00
9	915231 Cenová soustava	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČÍCÍ - DOD A POKLÁDKA VDZ bude provedeno v bílé barvě s retroreflexní zvučicí úpravou. Značení bude z plastických materiálů strojově nanášených za studena s dlouhodobou životností. Technické parametry vodorovných dopravních značek (denní a noční viditelnost, drsnost) musí být v souladu s ČSN EN 1436. Požadavky na materiál stanoví ČSN EN 1423, ČSN EN 1424, ČSN EN 1790, ČSN EN 1871 OTSKP 2025 "V4, V1a, V4" (975-370)*(0,25+0,125+0,25) = 378,125 [A] 370*0,125 = 46,250 [B] 40*0,25 = 10,000 [C] "V3" (30+30)*0,125 = 7,500 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 441,875 [E] <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</i> - <i>předznačení a reflexní úpravu</i>	M2	441,875	0,00	0,00
10	91551 Cenová soustava	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "symbol P4 v křižovatce na ZÚ" <i>položka zahrnuje:</i> - <i>dodání a pokládku předepsaného symbolu</i> - <i>zahrnuje předznačení a reflexní úpravu</i>	KUS	1,000	0,00	0,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36528 - III/29928 DKnL - Vítězná I. etapa\_Kraj\_neoceněný\_15012026**Objekt: **1. etapa - I. etapa od ZÚ do km 0,975**Rozpočet: **[1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-8.H] - ohumusování (hlavní)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
---------------	---------

DPH:	0,00 Kč
------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-8.H] - ohumusování (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101-8.H ohumusování (hlavní)						0,00
1 Zemní práce						0,00
1	12573	<p>VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I</p> <p>ornice</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>"viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy"</p> <p>"ornice"</p> <p><math>(975-350) \cdot (0,5+0,5) \cdot 0,10 = 62,500 \text{ [A]}</math></p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> </ul> <p>položka nezahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- práce spojené s otvirkou zemníku</li> </ul> <p>Poznámka k položce viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy</p>	M3	62,500	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-8.H] - ohumusování (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
2	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUP MATERIÁLŮ ornice v případě nevhodné sejmuté ornice OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" $(975-350) \cdot (0,5+0,5) \cdot 0,10 = 62,500$ [A] <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - zřízení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	62,500	0,00	0,00
		<i>Specifikace</i>				
		Poznámka k položce				
3	18231	ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy" $(975-350) \cdot (0,5+0,5) = 625,000$ [A] <i>položka zahrnuje:</i> nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozproštění ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5	M2	625,000	0,00	0,00
		<i>Specifikace</i>				
		Poznámka k položce				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 101.H]/[SO 101-8.H] - ohumusování (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM včetně ošetřování a zalévání po dobu stavby	M2	625,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy"				
	Specifikace	(975-350)*(0,5+0,5) = 625,000 [A] Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu				
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				





## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36528 - III/29928 DKnL - Vítězná I. etapa\_Kraj\_neoceněný\_15012026**Objekt: **1. etapa - I. etapa od ZÚ do km 0,975**Rozpočet: **[1. etapa]/[SO 181.V] - DIO (vedlejší)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
---------------	---------

DPH:	0,00 Kč
------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 181.V] - DIO (vedlejší)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 181.V DIO (vedlejší)						0,00
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
1	914162	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM viz složka A.5 Cenová soustava OTSKP 2025 "B1 počet "5 = 5,000 [G] "E13 text MIMO VOZIDEL STAVBY počet "5 = 5,000 [B] "E13 text MIMO BUS počet "2 = 2,000 [J] "E3 1 km počet "2 = 2,000 [P] "IP10a" 3 = 3,000 [K] "IS11b" 4 = 4,000 [C] "IS11c" 10 = 10,000 [D] "A15 "2 = 2,000 [E] "A10" 2 = 2,000 [F] "B24a" 1 = 1,000 [L] "B24b" 2 = 2,000 [M] "C2b" 1 = 1,000 [O] "C2c" 2 = 2,000 [N] "B20a-70 " 2 = 2,000 [S] "Celkem: "G+B+J+P+K+C+D+E+F+L+M+O+N+S = 43,000 [Q] "dvě etapy každá má samostatnou část rozpočtu" 1*Q = 43,000 [R] položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky	KUS	43,000	0,00	0,00
2	914163	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ viz složka A.5 Cenová soustava OTSKP 2025 43*1 = 43,000 [A] Specifikace Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo	KUS	43,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 181.V] - DIO (vedlejší)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	914169	DOPRAV ZNAČKY ZÁKL VEL HLINÍK FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ viz složka A.5	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
4	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "IS 11a" 5*2 = 10,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dopravu demontované značky z dočasné skládky - osazení a montáž značky na místě určeném projektem - nutnou opravu poškozených částí nezahrnuje dodávku značky				
5	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ viz složka A.5	KUS	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 5*2 = 10,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo				
6	914429	DOPRAV ZNAČ 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 1 - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití				
7	916121	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "2 na úplnou uzavírku komunikace" 2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 181.V] - DIO (vedlejší)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	916122	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		1*2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
9	916123	DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		2 = 2,000 [A]				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
10	916152	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"pro řízení omezeného průjezdu"				
	Specifikace	položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - napájení z baterie včetně záložní baterie				
11	916153	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
	Specifikace	Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
12	916159	SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ	KPL	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"pro řízení omezeného průjezdu "				
		1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.				
13	916321	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ	KUS	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"zábrany Z2 "				
		3 = 3,000 [A]				
	Specifikace	položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 181.V] - DIO (vedlejší)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	916322	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	6,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "zábrany Z2 " 3 = 3,000 [A] A*2 = 6,000 [B] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
15	916323	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	3,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "zábrany Z2 " 3 = 3,000 [A] Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo				
16	916361	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DOD A MONTÁŽ	KUS	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "pro vední omezeného průjezdu" "desky Z4 po 10 m" 4+6 = 10,000 [A] položka zahrnuje: - dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				
17	916362	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	20,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "desky Z4 po 10 m" 10 = 10,000 [A] A*2 = 20,000 [B] položka zahrnuje: - přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem - údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí				
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 181.V] - DIO (vedlejší)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	916363	SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ	KUS	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "desky Z4 po 10 m" 10 = 10,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo</i>				
19	916534	PATKA PRO VODÍCÍ DESKY SAMOSTATNÁ DO 10KG - DOD, MONT, DEMON	KUS	10,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 10 = 10,000 [A]				
	Specifikace	<i>- kromě vlastních značek a zařízení v příslušném provedení uvedeném v textu ještě sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce), pokud nejsou uvedeny samostatnou položkou - u dočasných (provizorních) značek a zařízení údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí - u výstražných světel napájení z baterie včetně záložní baterie - odstranění, demontáž a odklizení materiálu na skládku.</i>				
	Poznámka k položce	viz. prův. a tech. zprávy, situace a vzorové řezy				



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36528 - III/29928 DKnL - Vítězná I. etapa\_Kraj\_neoceněný\_15012026**Objekt: **1. etapa - I. etapa od ZÚ do km 0,975**Rozpočet: **[1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
---------------	---------

DPH:	0,00 Kč
------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 301 ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	015112	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - II. TRÍDA TĚŽITELNOSTI 2,0t/m3 Cenová soustava OTSKP 2025 "z položky 131838" 500,722*2 = 1 001,444 [C] "z položky 132838" 1512,835*2 = 3 025,670 [A] "z položky 133838 " 119,04*2 = 238,080 [E] "Celkové množství "4265.194000 = 4 265,194 [G] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	4 265,194	0,00	0,00
2	015113	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - III. TRÍDA TĚŽITELNOSTI OTSKP 2025 "z položky 132938" 378,209*2 = 756,418 [D] "z položky 133938" 29,76*2 = 59,520 [E] "Celkové množství "815.938000 = 815,938 [C] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadu 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	815,938	0,00	0,00





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
3	015330 Cenová soustava	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 KAMENNÁ SUŤ OTSKP 2025 "z položky 113328" 30*1,9 = 57,000 [A] 1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu 2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů 3. Způsob měření: Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytríděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.	T	57,000	0,00	0,00
	Specifikace					
<b>1 Zemní práce</b>						<b>0,00</b>
4	11130 Cenová soustava	SEJMUTÍ DRNU OTSKP 2025 450 = 450,000 [A] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" včetně vodorovné dopravy a uložení na skládku	M2	450,000	0,00	0,00
5	113328 Cenová soustava	ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE OTSKP 2025 60*2,5*0,2 = 30,000 [A] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).	M3	30,000	0,00	0,00
	Specifikace					
6	12110 Cenová soustava	SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY OTSKP 2025 450*0,2 = 90,000 [A] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu nezahrnuje uložení na trvalou skládku	M3	90,000	0,00	0,00
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	131838  Cenová soustava         Specifikace	<p>HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE</p> <p>OTSKP 2025</p> <p><math>(345,36 \cdot 2,9) / 2 = 500,772 \text{ [A]}</math></p> <p>"D1.3.1.6 PŮDORYS RETENČNÍ NÁDRŽE"</p> <p>"D1.3.1.7 VZOROVÝ ŘEZ RETENČNÍ NÁDRŽE"</p> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytahování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni</li> </ul> <p>znehodnocené klimatickými vlivy</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti</li> <li>- třídění výkopku</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)</li> <li>- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**</li> </ul>	M3	500,772	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
8	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE	M3	1 512,835	0,00	0,00
	Cenová soustava	90% výkopu ve třídě těžitelnosti II OTSKP 2025 "DN300" 282,15*1,3*2,05 = 751,930 [A] "DN400" (11,90+8)*1,4*1,6 = 44,576 [B] "DN1000" 50*2*3,55 = 355,000 [C] "DN1500" 79,95*2,5*3,7 = 739,538 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 1 891,044 [E] E*0,8 = 1 512,835 [F] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ"				
	Specifikace	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozeprání vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	132938	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE	M3	378,209	0,00	0,00
	Cenová soustava	10% výkopu ve třídě těžitelnosti III OTSKP 2025 "DN300" 282,15*1,3*2,05 = 751,930 [A] "DN400" (11,90+8)*1,4*1,6 = 44,576 [B] "DN1000" 50*2*3,55 = 355,000 [C] "DN1500" 79,95*2,5*3,7 = 739,538 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 1 891,044 [E] E*0,2 = 378,209 [F] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ"				
	Specifikace	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuálně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
10	133838	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE	M3	119,040	0,00	0,00
	Cenová soustava	90% výkopu ve třídě těžitelnosti II OTSKP 2025 10*2*2*2,1 = 84,000 [A] 1*2*2*3,5 = 14,000 [B] 2*2*2*5,3 = 42,400 [C] 1*2*2*2,1 = 8,400 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 148,800 [E] 0,80*E = 119,040 [F] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ"				
	Specifikace	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztlížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	133938	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. III, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE 10% výkopu ve třídě těžitelnosti III	M3	29,760	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 10*2*2*2,1 = 84,000 [A] 1*2*2*3,5 = 14,000 [B] 2*2*2*5,3 = 42,400 [C] 1*2*2*2,1 = 8,400 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 148,800 [E] 0,20*E = 29,760 [F] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ"				
	Specifikace	položka zahrnuje: - vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem - kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené - ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění - ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. - těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) - čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) - potřebné snížení hladiny podzemní vody - těžení a rozpojování jednotlivých balvanů - vytahování a nošení výkopku - svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy - eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny - ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek - pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) - úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů - odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti - třídění výkopku - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
12	17481	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	1 133,186	0,00	0,00
	Cenová soustava	štěrkopísek 0-63 OTSKP 2025 "POTRUBÍ" "DN300" $282,15 \times 1,3 \times 1,35 = 495,173$ [A] "DN400" $(11,90+8) \times 1,4 \times 0,8 = 22,288$ [B] "DN1000" $50 \times 2 \times 2,15 = 215,000$ [C] "DN1500" $79,95 \times 2,5 \times 1,8 = 359,775$ [D] "ŠACHTY" $10 \times 1 \times 1 \times 1,95 = 19,500$ [E] $1 \times 1 \times 1 \times 3,35 = 3,350$ [F] $2 \times 1 \times 1 \times 5,15 = 10,300$ [G] $1 \times 2 \times 2 \times 1,95 = 7,800$ [H] "Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H = 1 133,186 [I] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ"				
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
13	17491	ZÁSYP JAM A RÝH Z JINÝCH MATERIÁLŮ štěrková rovnanina 0-63 s prosypem ornici OTSKP 2025 360*0,3 = 108,000 [A] "D1.3.1.6 PŮDORYS RETENČNÍ NÁDRŽE" "D1.3.1.7 VZOROVÝ ŘEZ RETENČNÍ NÁDRŽE" <i>položka zahrnuje:</i> - kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech - ztížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)	M3	108,000	0,00	0,00





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	820,964	0,00	0,00
	Cenová soustava	šterkopísek 0-32mm OTSKP 2025 "DN300" $282,15 \times 1,8 \times 0,6 = 304,722$ [A] "DN400" $(11,90+8) \times 1,9 \times 0,7 = 26,467$ [B] "DN1000" $50 \times 2 \times 1,3 = 130,000$ [C] "DN1500" $79,95 \times 2,5 \times 1,8 = 359,775$ [D] "Celkem: "A+B+C+D = 820,964 [E] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ"				
	Specifikace	položka zahrnuje: - kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace - úprava ukládaného materiálu vlhčením, tříděním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností - hutnění i různé míry hutnění - ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření - ztlížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění - ztlížení provádění vč. hutnění ve ztlížených podmínkách a stísněných prostorech - ztlížené ukládání sypaniny pod vodu - ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek - spouštění a nošení materiálu - výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy - ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží - úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží - svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů - zřízení lavic na svazích - udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě - odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti - veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení zemní konstrukce (přijezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) - zemina vytlačena potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
15	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	250,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 250 = 250,000 [B] "D1.3.1.6 PŮDORYS RETENČNÍ NÁDRŽE" "D1.3.1.7 VZOROVÝ ŘEZ RETENČNÍ NÁDRŽE" <i>položka zahrnuje:</i> <i>nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5</i>				
	Specifikace					
16	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	250,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 250 = 250,000 [B] "D1.3.1.6 PŮDORYS RETENČNÍ NÁDRŽE" "D1.3.1.7 VZOROVÝ ŘEZ RETENČNÍ NÁDRŽE"				
	Specifikace	<i>Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu</i>				
4 Vodorovné konstrukce						0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	88,654	0,00	0,00
		štěrkopísek 0-16				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				
		"POTRUBÍ"				
		"DN300"				
		282,15*1,3*0,1 = 36,680 [A]				
		"DN400"				
		(11,90+8)*1,4*0,1 = 2,786 [B]				
		"DN1000"				
		50*2*0,1 = 10,000 [C]				
		"DN1500"				
		79,95*2,5*0,1 = 19,988 [D]				
		"ŠACHTY"				
		10*2*2*0,15 = 6,000 [E]				
		1*2*2*0,15 = 0,600 [F]				
		2*2*2*0,15 = 1,200 [G]				
		1*2*2*0,15 = 0,600 [H]				
		"ZATRAVŇOVACÍ DLAŽBA"				
		90*0,12 = 10,800 [J]				
		"Celkem: "A+B+C+D+E+F+G+H+J = 88,654 [K]				
		"D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ"				
		"D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ"				
		"D1.3.1.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ"				
	Specifikace	položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
18	46611 Cenová soustava	DLAŽBY VEGETAČNÍ Z DÍLCŮ BETONOVÝCH OTSKP 2025 90*0,8 = 72,000 [A] "D1.3.1.6 PŮDORYS RETENČNÍ NÁDRŽE" "D1.3.1.7 VZOROVÝ ŘEZ RETENČNÍ NÁDRŽE" <i>položka zahrnuje:</i> - povrchovou úpravu podkladu - zřízení spojovací vrstvy - dodávku a uložení předepsaných dlažebních prvků do předepsaného tvaru - spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar případně s vyklínováním - úprava povrchu pro odvedení srážkové vody - výplň otvorů drnem nebo ornici s osetím, případně kamenivem - výplň spar předepsaným materiálem - nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) - nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45	M3	72,000	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
19	56330 Cenová soustava	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI OTSKP 2025 "překopy" 60*2,5*0,2 = 30,000 [A] "sjezd k RN" 70*0,2 = 14,000 [B] "Celkem: "A+B = 44,000 [C] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.6 PŮDORYS RETENČNÍ NÁDRŽE" "D1.3.1.7 VZOROVÝ ŘEZ RETENČNÍ NÁDRŽE" - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti - rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - nezahrnuje postřiky, nátěry	M3	44,000	0,00	0,00
8 Potrubí						0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
20	87445	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	282,150	0,00	0,00
	Cenová soustava	PP SN16 OTSKP 2025 282,15 = 282,150 [A] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>				
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	87446	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 400MM PP SN16 OTSKP 2025 11,90+8 = 19,900 [B] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>	M	19,900	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
22	87471	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1000MM PP SN16 OTSKP 2025 50 = 50,000 [A] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody <i>nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku</i>	M	50,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
23	87471.1	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 1500MM PP SN16 Cenová soustava OTSKP 2025 79,95 = 79,950 [A] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" <i>položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon zahrnuje:</i> - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) - dodání veškerého trubního a pomocného materiálu (trouby, trubky, tvarovky, spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav - úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr - zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu - zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. - úprava prostupů, průchodů šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí - ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky - úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí - položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách - položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku	M	79,950	0,00	0,00
24	891146	ŠOUPÁTKA DN DO 400MM šoupě k regulaci odtoku z RN Cenová soustava OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "D1.3.1.6 PŮDORYS RETENČNÍ NÁDRŽE" <i>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</i>	KUS	1,000	0,00	0,00
25	891646	KLAPKY DN DO 400MM výtokové čelo Cenová soustava OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA" <i>- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.</i>	KUS	1,000	0,00	0,00





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	891946	ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 400MM S POKLOPEM pro šoupě k regulaci odtoku z RN	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	"D1.3.1.6 PŮDORYS RETENČNÍ NÁDRŽE" - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.				
27	893112.2	ŠACHTY ARMATUR Z BETON DÍLCŮ PŮDORYS PLOCHY DO 2,5M2	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	výtokový objekt OTSKP 2025 1 = 1,000 [A]				
	Specifikace	"D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D.1.3.1.9 VÝTOKOVÝ OBJEKT" položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku, - další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření dílců a pod.) - předepsané podkladní konstrukce				



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
28	894145 Cenová soustava	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM OTSKP 2025 6 = 6,000 [A] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" <i>položka zahrnuje:</i> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce	KUS	6,000	0,00	0,00
29	894146 Cenová soustava	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM usazovací nádrž OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" <i>položka zahrnuje:</i> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, - u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, - úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomocce pro montáž dílců, - označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, - veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku - předepsané podkladní konstrukce	KUS	1,000	0,00	0,00



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30	894471	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	šachta Š7 monolit OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
31	894484	ŠACHTY KANAL ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1600MM	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	šachty Š1 a Š2 monolit OTSKP 2025 2 = 2,000 [A] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, náliťků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
32	896145	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	šachta Š10 OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" <i>položka zahrnuje:</i> - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu) - monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření - předepsané podkladní konstrukce				
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
33	896171	SPADIŠTĚ KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	šachta Š8 OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - předepsané betonové skruže pro vstup, prefabrikované nebo monolitické betonové dno, případně předepsané obložení dna čedičem a není-li uvedeno jinak i podkladní vrstvu (z kameniva nebo betonu) - monolitickou betonovou část spadiště předepsaných rozměrů, - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůžovacích prostředků, - nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, - veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, - sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., - výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, - očištění a ošetření úložných ploch, - zednické výpomoc pro montáž dílců, - úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření - předepsané podkladní konstrukce				
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
34	896484	SPADIŠTĚ ZE ŽELEZOBET VČET VÝZT NA POTRUBÍ DN DO 1600MM	KUS	1,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	šachta Š3 monolit OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" položka zahrnuje: - poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. - dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, - zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, - užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, - zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, - bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, - dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, - veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, - podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, - vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, - zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich, - úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, - úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, - ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, - konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, - nátěry zabírající soudržnost betonu a bednění, - výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, - opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,				
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
35	899309 Cenová soustava	DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE OTSKP 2025 "DN300" 282,15 = 282,150 [A] "DN400" 11,90+8 = 19,900 [B] "DN1000" 50 = 50,000 [C] "DN1500" 79,95 = 79,950 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 432,000 [E] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ"	M	432,000	0,00	0,00
	Specifikace	- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením.				
36	8996121 Cenová soustava	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI ŠACHET OTSKP 2025 14 = 14,000 [A] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ"	KUS	14,000	0,00	0,00
	Specifikace	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
37	899652 Cenová soustava	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM OTSKP 2025 282,15 = 282,150 [A] "D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA"	M	282,150	0,00	0,00
	Specifikace	- přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				





## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
38	899662	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM	M	19,900	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 11,90+8 = 19,900 [B] "D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA" - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
39	899692	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN PŘES 800MM	M	129,950	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 50+79,95 = 129,950 [A] "D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA" - přisun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.				
40	89980	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	432,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	kamerové zkoušky OTSKP 2025 "DN300" 282,15 = 282,150 [A] "DN400" 11,90+8 = 19,900 [B] "DN1000" 50 = 50,000 [C] "DN1500" 79,95 = 79,950 [D] "Celkem: "A+B+C+D = 432,000 [E] "D1.3.1.2 SITUACE ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.3 PODÉLNÝ PROFIL ODVODNĚNÍ" "D1.3.1.4 ULOŽENÍ POTRUBÍ" položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu				
	Specifikace					



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 301] - ODVODNĚNÍ KOMUNIKACE III29928

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
41	9181B5	ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM Z BETONU DO C 30/37 vtokový objekt OTSKP 2025 1 = 1,000 [A] "D1.3.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA" <i>Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)</i> <i>- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</i> <i>- dodání a osazení výztuže,</i> <i>- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,</i> <i>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</i> <i>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</i> <i>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</i> <i>- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,</i> <i>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</i> <i>- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,</i> <i>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav kolem nich,</i> <i>- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,</i> <i>- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,</i> <i>- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,</i> <i>- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,</i> <i>- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,</i> <i>- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,</i> <i>- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,</i> <i>- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,</i> <i>- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.</i> Nezahrnuje zábradlí.	KUS	1,000	0,00	0,00



## SOUPIS PRACÍ

Stavba: **36528 - III/29928 DKnL - Vítězná I. etapa\_Kraj\_neoceněný\_15012026**Objekt: **1. etapa - I. etapa od ZÚ do km 0,975**Rozpočet: **[1. etapa]/[SO 801.H] - Náhradní výsadba (hlavní)**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
---------------	---------

DPH:	0,00 Kč
------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:



## POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [1. etapa]/[SO 801.H] - Náhradní výsadba (hlavní)

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 801.H Náhradní výsadba (hlavní)						0,00
1 Zemní práce						0,00
1	184B14	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, PODCHOŽÍ VÝŠ MIN 2,2M Konkrétní místo k uložení náhradní výsadby za pokácené dřeviny, včetně sortimentální skladby, bude před realizací dohodnuto s orgánem ochrany přírody OŽP Dvůr Králové  ODHAD náhradní výsadby v počtu OTSKP 2025 "Konkrétní místo k uložení náhradní výsadby za pokácené dřeviny, včetně sortimentální skladby," "bude před realizací dohodnuto s orgánem ochrany přírody OŽP Dvůr Králové" "ODHAD náhradní výsadby v počtu" 537 = 537,000 [A] <i>Položka vysazování stromů zahrnuje i hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložení</i>	KUS	537,000	0,00	0,00