

## Dodatek č. 4

smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

### Smluvní strany

<b>Objednatel</b>	<b>Královéhradecký kraj</b>
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
zástupce	Petr Koleta, hejtman

dále jako „objednatel“ a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>BHSK, a.s.</b>
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou B 13770
IČO	28223063
DIČ	CZ28223063
se sídlem	Argentinská 1624/32b, Holešovice, 170 00 Praha 7
zástupce	JUDr. Jaroslav Bursík, člen představenstva
bankovní spojení	MONETA Money Bank, a.s.
číslo účtu	232101740/0600

dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.

### Článek I

#### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 14. 8. 2024 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky nazvané „**ZS KHK – výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně – stavební práce**“, uveřejněné ve věstníku veřejných zakázek pod číslem Z2024-006023, smlouvu o dílo (tato smlouva dále jako „smlouva o dílo“ nebo „SOD“ či „smlouva“).
2. Z důvodů uvedených ve změnových listech (dále také jen „ZL“) č. 22 až 24 dochází ke změně závazku, spočívající ve změně rozsahu předmětu díla, a to v provedení víceprací a méněprací. Bližší odůvodnění změny je obsaženo v jednotlivých změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Změna závazku dle ZL č. 22 je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 6 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.
4. Změna závazku dle ZL č. 23 je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 4 zákona. Bližší odůvodnění naplnění podmínek příslušného ustanovení je uvedeno v dotčeném změnovém listu.
5. Změna závazku dle ZL č. 24 je nepodstatnou změnou dle § 222 odst. 7 zákona. Jedná se o záměnu položek soupisu stavebních prací související se záměnou využitého materiálu, když původní navržená varianta betonového potrubí s čedičovou vložkou se nahrazuje polymerním betonovým potrubím s PVC vložkou. Nově nahrazovaný materiál je kvalitativně stejný k nahrazovanému, přičemž se v případě čedičové vložky jedná o starší dřívě využívaný materiál, který je postupně nahrazovaný modernějším polymerním betonovým potrubím s PVC vložkou. Záměna materiálu byla zároveň vyvolána souhlasným stanoviskem Vodohospodářská a obchodní společnost a.s, jakožto správcem a provozovatelem dotčené sítě, neboť tento provozovatel postupně vyměňuje původně využívané materiály s čedičovou vložkou za modernější PVC vložky. Další odůvodnění změny je také uvedeno v dotčeném změnovém listu.

## Článek II

### Předmět dodatku

1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 4 a 5 smlouvy o dílo se upravuje o vícepráce a méněpráce v souladu se změnovými listy č. 22 až 24, které tvoří přílohu tohoto dodatku.
2. Článek 7 odst. 2 smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

Cena za provedení díla dle článku 5 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí:

Celková cena v Kč bez DPH dle smlouvy o dílo	45.401.834,12
Cena víceprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	875.480,92
Cena méněprací dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH	-593.763,31
<b>Celková cena dle dodatku č. 1 v Kč bez DPH</b>	<b>45.683.551,73</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	2.163.469,23
Cena méněprací dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH	- 266.182,48
<b>Celková cena dle dodatku č. 2 v Kč bez DPH</b>	<b>47.580.838,48</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	1.304.180,51
Cena méněprací dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH	-305.331,58
<b>Celková cena dle dodatku č. 3 v Kč bez DPH</b>	<b>48.579.687,41</b>
Cena víceprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	332.331,68
Cena méněprací dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH	-49.756,95
<b>Celková cena dle dodatku č. 4 v Kč bez DPH</b>	<b>48.862.262,14</b>

## Článek III

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek je v souladu s § 211 odst. 3 zákona, ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu s § 5 a násl. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
5. O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto hejtmanem Královéhradeckého kraje na základě usnesení Rady Královéhradeckého kraje, č. RK/10/664/2025 ze dne 14. 4. 2025.

## **Příloha**

Příloha č. 1 - změnové listy č. 22 až 24

Za objednatele

Za zhotovitele

.....  
Královéhradecký kraj  
Petr Koleta  
hejtman

.....  
BHSK, a.s.  
JUDr. Jaroslav Bursík  
člen představenstva

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 22</b>
<b>ZTI doplňkové prvky, ostatní</b>		
Stavba:	ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně	
Objekt:		
	Datum:	28.11.2025

<b>Odesláno / předáno:</b>		<b>Přílohy / počet listů</b>	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

**1.1 Popis původního řešení:**  
 Ve VV nebyly obsaženy desky k umyvadlům, sprchové baterie v m.č. 1.17, úklid a vyčištění objektu.

**1.2 Popis nového řešení:**  
 Doplnění chybějících prvků ve VV - desky k umyvadlům, sprchové baterie v m.č. 1.17, úklid a vyčištění objektu a dále dle revize DPS je doplněn obklad a světla nad umyvadlovou stěnu v místnostech.

**2 Zdůvodnění změny:**  
 Chyba DPS - nebylo obsaženo ve VV. Revize DPS - doplnění úpravy stěn u umyvadel.

<b>3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:</b>	<b>X</b>	<b>ANO</b> (uvést jaký dokument)	<b>NE</b>
--	----------	-------------------------------------	-----------


<i>&lt;zde uvést jaký dokument&gt;</i>			
<b>4 Dopad do smluvních termínů:</b>		<b>ANO</b> (uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)	<b>X</b> <b>NE</b>

<b>5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek</b>	odst.	<b>6</b>
--	-------	----------

<b>6 Náklady:</b>	Cena méněprací (odpočet):	-		bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	200 389,98 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>200 389,98 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------



BHSK, a.s.	ERV s.r.o.		ZZS KHK	Královéhradecký kraj
------------	------------	--	---------	----------------------

REKAPITULACE STAVBY			
Kód:	1-ZZS		
Stavba:	ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně		
KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>			<b>200 389,98</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	<b>200 389,98</b>	<b>42 081,90</b>
	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>242 471,88</b>
<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ			
Kód:	1-ZZS		
Stavba:	ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně		
Místo:		Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>200 389,98</b>	<b>242 471,88</b>
22	ZTI doplňkové prvky	200 389,98	242 471,88





## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně  
Objekt:  
**22 - ZTI doplňkové prvky**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	

Poznámka:

**Cena bez DPH** **200 389,98**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	200 389,98	21,00%	42 081,90
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH** **v CZK** **242 471,88**

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně  
Objekt:  
**22 - ZTI doplňkové prvky**

Místo:		Datum:	28.11.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis **Cena celkem [CZK]**

**Náklady ze soupisu prací** **200 389,98**

D1 - Truhlářské výrobky **51 097,00**

D2 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	7 307,80
D4 - Dokončovací práce	121 228,71
PSV - Práce a dodávky PSV	20 756,47
741 - Elektroinstalace - silnoproud	9 357,18
781 - Dokončovací práce - obklady	11 399,29

## SOUPIS PRACÍ



Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

22 - ZTI doplňkové prvky

Místo:

Datum: 28.11.2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>200 389,98</b>	
<b>D D1 Truhlářské výrobky</b>							<b>51 097,00</b>	
0	K	Pol1	Doprava, montáž a manipulace s deskami odolnými proti vodě pod umyvadla	kus	10,000	1 200,00	12 000,00	cena dodavatele
0	M	Pol2	Koupelnová deska 1680x500x48mm vč. konzolí, povrchová úprava černá mat.	kus	1,000	10 380,00	10 380,00	cena dodavatele
0	M	Pol3	Koupelnová deska 1480x500x48mm vč. konzolí, povrchová úprava černá mat.	kus	1,000	9 693,00	9 693,00	cena dodavatele
0	M	Pol5	Deska pod umyvadlo 800x500x80 mm, vč. konzolí	kus	8,000	2 378,00	19 024,00	cena dodavatele
<b>D D2 Zdravotechnika - zařizovací předměty</b>							<b>7 307,80</b>	
124	K	725841312	Baterie sprchové nástěnné pákové	soubor	2,000	926,34	1 852,68	SoD
125	M	55145002	kompletní sprchový set 050/1,0	sada	2,000	2 727,56	5 455,12	SoD
<b>D D4 Dokončovací práce</b>							<b>121 228,71</b>	
0	K	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	875,930	138,40	121 228,71	CS URS 2025 02 x koef. 0,8
<b>D PSV Práce a dodávky PSV</b>							<b>20 756,47</b>	
<b>D 741 Elektroinstalace - silnoproud</b>							<b>9 357,18</b>	
67	K	741370032	Montáž svítidlo žárovkové bytové nástěnné přisazené 1 zdroj se sklem	kus	14,000	173,32	2 426,48	SoD
0	M	Pol6	LED osvětlení skříňky/nástěnné osv., pochromované, 56 cm	kus	14,000	495,05	6 930,70	cena dodavatele
<b>D 781 Dokončovací práce - obklady</b>							<b>11 399,29</b>	
294	K	781111011	Příprava podkladu před provedením obkladu oprášení (ometení) stěny	m2	7,000	5,63	39,41	SoD
295	K	781121011	Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu	m2	7,000	46,19	323,33	SoD
296	K	781131112	Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	7,000	406,27	2 843,89	SoD
301	K	781474112	Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do 12 ks/m2	m2	7,000	690,45	4 833,15	SoD
302	M	59761026	obklad keramický hladký do 12ks/m2	m2	8,050	383,38	3 086,21	SoD
vv			7*1,15 "Přepočtené koeficientem množství		8,050			
vv			Součet		8,050			
305	K	781495211	Čištění vnitřních ploch po provedení obkladu stěn chemickými prostředky	m2	7,000	22,92	160,44	SoD
306	K	998781202	Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	112,86	112,86	SoD

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>	<b>ZL 23</b>
<b>Podlahy, sprchy, ZTI, řízení světel</b>	

Stavba:	ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně		
Objekt:			
	Datum:	08.12.2025	

Odesláno/předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace	0 listů

**1 Technický popis změny:**

*1.1 Popis původního řešení:*  
 Podlahy - dle DPS byly v m.č. 1.18, 1.19, 1.21 byl navržen strojně hlazený beton  
 Sprchy - dle DPS byly ve sprchách navrženy sprchové vaničky  
 ZTI - izolace ZTI potrubí - doplnění  
 Spínání světel u vjezdu do areálu - v DPS nebylo přesně specifikováno

*1.2 Popis nového řešení:*  
 Podlahy - vzhledem k malým rozměrům místností nebylo možno z technologických důvodů provést strojní hlazení povrchu betonové mazaniny. Jako povrch podlahy v těchto místnostech byla tedy zvolena keramická dlažba se soklem.  
 Sprchy - sprchové vaničky byly zaměněny za keramickou dlažbu, spádovanou do odtokových žlábků. V m.č. 2.08 byla čelní sprchová zástěna zaměněna za rohovou sprchovou zástěnu.  
 ZTI - tepelné izolace potrubí ZTI - doplnění  
 Spínání světel u vjezdu do areálu - doplněno řešení, dle požadavků uživatele pro provoz a výjezd vozidel ZZS


**2 Zdůvodnění změny:**  
 Změny a dílčí úpravy, jsou dodatečnými požadavky s upřesněním technického řešení a úpravou technologie provedení.

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:		ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<b>X</b>	NE
<small>&lt;zde uvést jaký dokument&gt;</small>				
4 Dopad do smluvních termínů:		ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<b>X</b>	NE
5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	<b>4</b>		

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-49 609,75 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	131941,70 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>82 331,95 Kč</b>	bez DPH

**7 Schválil:**

za zhotovitele:	za TDS:	za AD:	za uživatele:	za objednatele:
-----------------	---------	--------	---------------	-----------------



BHSK, a.s.	ERV s.r.o.		ZZS KHK	Královéhradecký kraj
------------	------------	--	---------	----------------------



REKAPITULACE STAVBY		Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu	
Kód:	1-ZZS	CC-CZ:	
Stavba:	ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně	Datum:	11.12.2025
KSO:		IČ:	
Místo:		DIČ:	
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	DIČ:	
Projektant:		IČ:	
Zpracovatel:		DIČ:	
Poznámka:			
<b>Cena bez DPH</b>		<b>82 331,95</b>	
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně <b>82 331,95</b>	Výše daně <b>17 289,71</b>
DPH snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Cena s DPH v CZK</b>		<b>99 621,66</b>	
<b>Projektant</b>		<b>Zpracovatel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
<b>Objednavatel</b>		<b>Zhotovitel</b>	
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ		Logo Vaší firmy zadejte v nastaveních programu	
Kód:	1-ZZS	Datum:	11.12.025
Stavba:	ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně	Projektant:	
Místo:		Zpracovatel:	
Zadavatel:	Královéhradecký kraj		
Zhotovitel:	BHSK, a.s.		
Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>82 331,95</b>	<b>99 621,66</b>
23	Podlahy, sprchy, ZTI	82 331,95	99 621,66
23.1	Změna povrchu podlah	34 273,15	41 470,51
23.1.1	Změna povrchu podlah	34 273,15	41 470,51
23.2	Sprchové vaničky vs. zlábek	13 459,43	16 285,91
23.2.1	Změny sprchové vaničky vs. zlábek	63 069,18	76 313,71
23.2.2	Sprchové vaničky - odečet	-49 609,75	-60 027,80
23.3	ZTI	17 769,37	21 500,94
23.3.1	Změny ZTI	17 769,37	21 500,94
23.4	Rízení spínání světel a ovládání brány	16 830,00	20 364,30

D  
D  
D



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně  
Objekt:  
23 - Podlahy, sprchy, ZTI  
Soupis:  
23.1 - Změna povrchu podlah  
Úroveň 3:  
**23.1.1 - Změna povrchu podlah**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11.12.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

**Cena bez DPH** **34 273,15**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	34 273,15	21,00%	7 197,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH** **41 470,51** **v CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně  
Objekt:  
23 - Podlahy, sprchy, ZTI  
Soupis:  
23.1 - Změna povrchu podlah  
Úroveň 3:  
**23.1.1 - Změna povrchu podlah**

Místo:		Datum:	11.12.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

34 273,15

PSV - Práce a dodávky PSV

34 273,15

771 - Podlahy z dlaždic

34 273,15

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

23 - Podlahy, sprchy, ZTI

Soupis:

23.1 - Změna povrchu podlah

Úroveň 3:

23.1.1 - Změna povrchu podlah

Místo:

Datum: 11.12.2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>34 273,15</b>	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				34 273,15	
D		771	Podlahy z dlaždic				34 273,15	
27	K	771111011	Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah	m2	12,620	11,84	149,42	SoD
	vv		"pneu 118" 3,9			3,900		
	vv		"technická místnost 119" 6,21			6,210		
	vv		"lahve 02 místnost 121" 2,51			2,510		
	vv		Součet			12 620		
27	K	771121011	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu	m2	12,620	46,19	582,92	SoD
	vv		"pneu 118" 3,9			3,900		
	vv		"technická místnost 119" 6,21			6,210		
	vv		"lahve 02 místnost 121" 2,51			2,510		
	vv		Součet			12 620		
27	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm	m	23,150	110,88	2 566,87	SoD
	vv		"pneu 118" 2,7*2+1,5*2			8,400		
	vv		"technická místnost 119" 2,3*2+2,7*2			10,000		
	vv		"lahve 02 místnost 121" ((1,7+1,475)*2)-0,8-0,8			4,750		
	vv		Součet			23 150		
28	M	59761276	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x72mm	kus	70,150	87,52	6 139,53	SoD
28	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	23,150	42,20	976,93	SoD
	vv		"pneu 118" 2,7*2+1,5*2			8,400		
	vv		"technická místnost 119" 2,3*2+2,7*2			10,000		
	vv		"lahve 02 místnost 121" ((1,7+1,475)*2)-0,8-0,8			4,750		
	vv		Součet			23 150		
28	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	6,210	354,97	2 204,36	SoD
	vv		"technická místnost 119" 6,21			6,210		
	vv		Součet			6 210		
28	K	771574262	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2	m2	12,620	740,10	9 340,06	SoD
	vv		"pneu 118" 3,9			3,900		
	vv		"technická místnost 119" 6,21			6,210		
	vv		"lahve 02 místnost 121" 2,51			2,510		
	vv		Součet			12 620		
28	M	59761007	dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 4 do 6ks/m2	m2	12,620	948,79	11 973,73	SoD
	vv		"pneu 118" 3,9			3,900		
	vv		"technická místnost 119" 6,21			6,210		
	vv		"lahve 02 místnost 121" 2,51			2,510		
	vv		Součet			12 620		
28	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	339,33	339,33	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

23 - Podlahy, sprchy, ZTI

Soupis:

23.2 - Sprchové vaničky vs. žlábek

Úroveň 3:

**23.2.1 - Změny sprchové vaničky vs. žlábek**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**63 069,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	63 069,18	21,00%	13 244,53
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**76 313,71**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

23 - Podlahy, sprchy, ZTI

Soupis:

23.2 - Sprchové vaničky vs. žlábek

Úroveň 3:

**23.2.1 - Změny sprchové vaničky vs. žlábek**

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Datum:

11.12.2025

Projektant:

Zpracovatel:


Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací**

**63 069,18**

HSV - Práce a dodávky HSV	63 069,18
3 - Svislé a kompletní konstrukce	63 069,18
PSV - Práce a dodávky PSV	60 471,17
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	45 536,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	6 242,40
771 - Podlahy z dlaždic	8 692,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>SOUPIS PRACÍ</b>								
Stavba: ZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně								
Objekt: 23 - Podlahy, sprchy, ZTI								
Soupis: 23.2 - Sprchové vaničky vs. žlábek								
Úroveň 3: 23.2.1 - Změny sprchové vaničky vs. žlábek								
Místo: Zadavatel: Královéhradecký kraj Zhotovitel: BHSK, a.s.				Datum: 11.12.2025 Projektant: Zpracovatel:				
<b>Náklady soupisu celkem 63 069,18</b>								
D HSV Práce a dodávky HSV 63 069,18								
D 3 Svislé a kompletní konstrukce 63 069,18								
47	K	342244211	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 mm	m2	3,520	738,07	2 598,01	SoD
vv "místoprost 208" 3,2*1,1					3,520			
vv Součet					3,520			
D PSV Práce a dodávky PSV 60 471,17								
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 45 536,00								
0	M	721212123	Odtokový sprchový žlab délky 800 mm s krycím roštem a zápachovou uzávěrkou	kus	4,000	10 080,00	40 320,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,8
vv 4					4,000			
0	K	721219128	Montáž odtokového sprchového žlabu délky do 1050 mm	kus	4,000	1 304,00	5 216,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,8
vv 4					4,000			
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 242,40								
0	K	725244204	Zástěna sprchová skleněná tl. 6 mm pevná bezdveřová na vaničku šířky 1000 mm	soubor	1,000	6 120,00	6 120,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,8
13	K	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	2,000	61,20	122,40	SoD
D 771 Podlahy z dlaždic 8 692,77								
C	K	771591115	Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem	m	16,800	42,20	708,96	SoD
vv 16,8					16,800			
vv Součet					16,800			
28	K	771591112	Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	4,320	354,97	1 533,47	SoD
vv 4,32					4,320			
vv Součet					4,320			
28	K	771574262	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových pro vysoké mechanické zatížení protiskluzných nebo reliéfních (bezbariérových) přes 4 do 6 ks/m2	m2	4,320	740,10	3 197,23	SoD
vv "sprcha 208" 1,08					1,080			
vv "sprcha 105" 1,08					1,080			
vv "sprcha 108" 2* 1,08					2,160			
vv Součet					4,320			
28	K	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6ks/m2	m2	4,320	733,11	3 167,04	SoD
vv 4,32					4,320			
vv Součet					4,320			
28	K	998771202	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	1,000	86,07	86,07	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

23 - Podlahy, sprchy, ZTI

Soupis:

23.2 - Sprchové vaničky vs. žlábek

Úroveň 3:

**23.2.2 - Sprchové vaničky - odečet**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

11.12.2025

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**-49 609,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-49 609,75	21,00%	-10 418,05
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-60 027,80**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

23 - Podlahy, sprchy, ZTI

Soupis:

23.2 - Sprchové vaničky vs. žlábek

Úroveň 3:

**23.2.2 - Sprchové vaničky - odečet**

Místo:

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Datum:

11.12.2025


Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>-49 609,75</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-49 609,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	-49 609,75
PSV - Práce a dodávky PSV	-46 703,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	-46 703,00

<b>SOUPIS PRACÍ</b>									
Stavba: ZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně									
Objekt: 23 - Podlahy, sprchy, ZTI									
Soupis: 23.2 - Sprchové vaničky vs. žiábek									
Úroveň 3: <b>23.2.2 - Sprchové vaničky - odečet</b>									
Místo:					Datum: 11.12.2025				
Zadavatel: Královéhradecký kraj					Projektant:				
Zhotovitel: BHSK, a.s.					Zpracovatel:				
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>-49 609,75</b>	
D		HSV		Práce a dodávky HSV		-49 609,75			
D		3		Svislé a kompletní konstrukce		-49 609,75			
48	K	342244221	Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 mm	m2	-3,520	825,78	-2 906,75	SoD	
D		PSV		Práce a dodávky PSV		-46 703,00			
D		725		Zdravotechnika - zařizovací předměty		-46 703 00			
112	K	725241216.R	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1100x800 mm	soubor	-3,000	9 520,72	-28 562,16	SoD	
113	K	725241218.1	Sprchové vaničky z litého polymermramoru obdélníkové 1200x900 mm	soubor	-1,000	10 121,13	-10 121,13	SoD	
114	K	725244122	Sprchové dveře a zástěny dveře sprchové do niky rámové se skleněnou výplní tl. 5 mm otvíravé dvoukřídlové, na vaničku šířky 800 mm	soubor	-1,000	8 019,71	-8 019,71	SoD	



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně  
Objekt:  
23 - Podlahy, sprchy, ZTI  
Soupis:  
23.3 - ZTI  
Úroveň 3:  
**23.3.1 - Změny ZTI**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11.12.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

**Cena bez DPH** **17 769,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 769,37	21,00%	3 731,57
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH** **21 500,94** **v CZK**

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně  
Objekt:  
23 - Podlahy, sprchy, ZTI  
Soupis:  
23.3 - ZTI  
Úroveň 3:  
**23.3.1 - Změny ZTI**

Místo:		Datum:	11.12.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]




**Náklady ze soupisu prací****17 769,37**

PSV - Práce a dodávky PSV

17 769,37

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

17 769,37

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

23 - Podlahy, sprchy, ZTI

Soupis:

23.3 - ZTI

Úroveň 3:

23.3.1 - Změny ZTI

Místo:

Datum: 11.12.2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem****17 769,37**

D PSV

Práce a dodávky PSV

17 769,37

D 722

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

17 769,37

55	K	722181221	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	35,000	64,07	2 242,45	SoD
56	K	722181222	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	48,000	71,45	3 429,60	SoD
0	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubiciemi z PE tl přes 6 do 9 mm DN přes 45 do 63 mm	m	21,000	79,04	1 659,84	CS URS 2025 02 x koef. 0,8
57	K	722181231	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm	m	131,000	74,28	9 730,68	SoD
58	K	722181232	Ochrana potrubí termoizolačními trubiciemi z pěnového polyetylénu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm	m	8,000	88,35	706,80	SoD



## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně  
Objekt:  
23 - Podlahy, sprchy, ZTI  
Soupis:  
**23.4 - Řízení spínání světel a ovládání brány**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11.12.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

**Cena bez DPH 16 830,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	16 830,00	21,00%	3 534,30
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK 20 364,30**

**Projektant Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

**Objednavatel Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba:  
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně  
Objekt:  
23 - Podlahy, sprchy, ZTI  
Soupis:  
**23.4 - Řízení spínání světel a ovládání brány**

Místo:		Datum:	11.12.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací 16 830,00**

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

23 - Podlahy, sprchy, ZTI

Soupis:

**23.4 - Řízení spínání světel a ovládání brány**

Místo:

Datum: 11.12.2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>16 830,00</b>	
0	K	01	Řízení spínání světel a ovládání brány	ks	1	16 830,00	16 830,00	cena dodavatele

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>ZL 24</b>
<b>Kanalizační stoka</b>		
Stavba:	ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně	
Objekt:		
	Datum:	11.12.2025

Odesláno/ předáno:		Přílohy / počet listů	
poštou		1) Položkový rozpočet změny	0 listů
e-mailem	<b>X</b>	2) Projektové podklady	0 listů, výkresů
osobně		3) Fotodokumentace	0 listů

<b>1 Technický popis změny:</b>
<i>1.1 Popis původního řešení:</i> Kanalizační stoka - v DPS bylo navrženo betonové potrubí s čedičovou vložkou.
<i>1.2 Popis nového řešení:</i> Kanalizační stoka - záměna materiálu za polymerní betonové potrubí s PVC vložkou - záměna odsouhlasena ze strany VOS

<b>2 Zdůvodnění změny:</b>
Záměna materiálu kanalizační stoky ve stejné kvalitě - konzultováno s VOSa v souladu s jejich technickými standardy

3 Vliv na dopracování projektové dokumentace:	<input type="checkbox"/>	ANO <small>(uvést jaký dokument)</small>	<b>X</b>	NE
---	--------------------------	---	----------	----

<b>&lt;zde uvést jaký dokument&gt;</b>				
4 Dopad do smluvních termínů:	<input type="checkbox"/>	ANO <small>(uvést návrh prodloužení lhůty smluvního termínu)</small>	<b>X</b>	NE

5 Číslo odstavce ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek	odst.	<b>7</b>
---	-------	----------

6 Náklady:	Cena méněprací (odpočet):	-	-65 461,20 Kč	bez DPH
	Cena víceprací (přípočet):	+	65 314,00 Kč	bez DPH
	<b>Výsledná ceny změny:</b>		<b>-147,20 Kč</b>	bez DPH


<b>7 Schválil:</b>					
za zhotovitele:	1	zaTDS:	1	za AD:	1
		za uživatele:	1	za objednatele:	

BHSK, a.s.	ERVs.r.o.		ZZS KHK	Královéhradecký kraj	

## REKAPITULACE STAVBY

Kód: 1-ZZS  
**Stavba:** ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Logo Vaší firmy  
 zadejte  
 v nastaveních  
 programu



KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 11.12.2025  
 Zadavatel: Královéhradecký kraj IČ:  
 Zhotovitel: BHSK, a.s. IČ:  
 Projektant: IČ:  
 Zpracovatel: IČ:  
 Poznámka: IČ:

**Cena bez DPH -147,20**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	-147,20	-30,91
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK -178,11**

**Projektant Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


**Objednavatel Zhotovitel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1-ZZS  
**Stavba:** ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Logo Vaší firmy  
 zadejte  
 v nastaveních  
 programu



Místo: Datum: 11.12.2025  
 Zadavatel: Královéhradecký kraj Projektant:  
 Zhotovitel: BHSK, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>			
24	Záměna materiálu kanalizace	-147,20	-178,11

D

**KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ**

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:  
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně  
Objekt:  
**24 - Záměna materiálu kanalizace**

KSO:		CC-CZ:	
Místo:		Datum:	11.12.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	IČ:	
		DIČ:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	IČ:	
		DIČ:	
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

**Cena bez DPH -147,20**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-147,20	21,00%	-30,91
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

**Cena s DPH v CZK -178,11**

**Projektant****Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel****Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Logo Vaší firmy  
zadejte  
v nastaveních  
programu



Stavba:  
ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně  
Objekt:  
**24 - Záměna materiálu kanalizace**

Místo:		Datum:	11.12.2025
Zadavatel:	Královéhradecký kraj	Projektant:	
Zhotovitel:	BHSK, a.s.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady ze soupisu prací -147,20**

HSV - Práce a dodávky HSV -147,20

8 - Trubní vedení -147,20

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

ZZS KHK - výstavba výjezdového stanoviště v Jičíně

Objekt:

**24 - Záměna materiálu kanalizace**

Místo:

Datum: 11.12.2025

Zadavatel:

Královéhradecký kraj

Projektant:

Zhotovitel:

BHSK, a.s.

Zpracovatel:



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-147,20</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-147,20	
D	8		Trubní vedení				-147,20	
30	M	28612018R	DN400 CV 360 stupňů, železobetonová trouba s čedičovou výstelkou	kus	-40,000	1 636,53	-65 461,20	SoD
0	M	CSB.0077484.U RS.R	Betonová trouba kruhová DN 400, 12500 - s PVC vložkou, TIBA BETON	kus	40,000	1 632,85	65 314,00	CS URS 2025 02 x koef. 0,413