

1. Před zahájením výstavby

Pasport RD č. p. 46 – provedení terčů v místě trhliny na fasádě tak, aby bylo možné monitorovat případné změny stavby RD.

Oznámení o zahájení prací 14 dnů předem.

2. Výstavba opěrné zdi

Zábor našich pozemků možný cca 1,00 m od společné hranice pozemků, a to pouze pro pohyb osob provádějících stavbu, neumožníme vjezd jakékoliv mechanizace. Práce prováděné mechanizací budou prováděny výhradně z pozemků stavebníka. Stavebník provede odstranění živého plotu na svůj náklad, a to včetně likvidace odstraňované zeleně. Rovněž tak provede i případné vykácení dřevin (duby) u paty svahu (vytěžené dřevo použijeme pro vlastní potřebu). Po dokončení opěrné zdi požadujeme neprodleně uvést pozemek do původního stavu, a to včetně vyrovnaní stávajícího terénu vytěženou zeminou s maximálním navýšením nad původní terén o cca 0,25 m – provedeno bude dle osobní dohody mezi námi a stavebníkem se zápisem do stavebního deníku. Osetí travní směsí po úpravě našeho pozemku provedeme v příhodném vegetačním období na svůj náklad. Požadujeme provést napojení opěrné zdi na náš pozemek dle přiloženého náčrtu.

3. Kanalizace

Bude provedena výměna kanalizační šachty na našem pozemku (viz projektová dokumentace). Případně odčerpaná voda během výstavby nebude vypouštěna do kanalizace umístěné na našem pozemku.