

Technická specifikace – výměna podhledů

Předmět plnění

Předmětem plnění je kompletní demontáž stávajících minerálních podhledů a dodávka a montáž nových minerálních kazetových podhledů formátu 600 × 1200 mm včetně nosné konstrukce, obvodových lišt, kotvení a veškerých souvisejících prací v prostorách 3. NP a 4. NP objektu.

Součástí plnění je rovněž demontáž a zpětná montáž svítidel, koncových prvků TZB a dalších zařízení osazených v podhledu.

Součástí plnění je rovněž lokální oprava a začištění omítek a povrchových úprav stěn a stropních konstrukcí poškozených při demontáži stávajících podhledů, v rozsahu nezbytném pro osazení nových podhledových konstrukcí a obvodových lišt.

Rozsah dodávky a prací

Demontáž konstrukcí

- demontáž minerálních podhledů zavěšených na viditelném roštu,
- demontáž závěsného systému včetně kotevních prvků,
- třídění, odvoz a likvidaci vzniklého odpadu.

Montáž nových podhledů

- dodávku a montáž minerálních kazet 600 × 1200 mm,
- kazety s hygienickou úpravou odolnou proti plísním a bakteriím,
- dodávku a montáž polozapuštěného nosného roštu,
- doplnění závěsného systému včetně kotev,
- napojení podhledu na stěny obvodovou lištou,
- provedení všech detailů napojení na stavební konstrukce.
- úprava roštu v místech prostupů instalací a osazení světel

Demontáž a zpětná montáž zařízení

- odborné odpojení zařízení osazených v podhledu,
- jejich dočasné zajištění proti poškození,
- zpětnou montáž zařízení po dokončení podhledu.

Jedná se zejména o:

- svítidla,
- prvky VZT,
- prvky EPS,
- slaboproudé instalace,
- ostatní technologická zařízení.
- úprava kotvení zařízení,
- úprava napojení instalací,
- funkční odzkoušení zařízení po montáži.

Přesuny hmot a odpady

- veškeré přesuny hmot v rámci objektu,
- manipulaci s materiálem,
- odvoz stavebního odpadu,
- poplatky za jeho uložení.

3. Součást ceny díla

V ceně jsou zahrnuty všechny práce a dodávky nutné k řádnému dokončení díla, zejména:

- ochrana stávajících konstrukcí a zařízení,
- koordinace prací s ostatními profesemi,
- lokální úpravy závěsů a nosných prvků,
- zajištění přístupnosti revizních otvorů,
- zajištění požadavků požární bezpečnosti,
- úklid pracoviště,
- veškeré pomocné a montážní práce.