

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 51 - Odstranění nehodové lokality II/324 Dolní Přím - Stěžířky_neoceněný**

Objekt: **NN - Neuznatelné náklady**

Rozpočet: **[NN]/[SO 001] - Všeobecné konstrukce a práce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 001] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02910	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘICKÁ MĚŘENÍ VE VÝSTAVBĚ</p> <p>Zaměření skutečného provedení</p> <p>Předpoklad 3x tištěné paré + v elektronické podobě ve formátu *.pdf v rozsahu dle požadavků objednatele.</p> <p>PEVNÁ CENA</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - náklady na veškeré zeměměřické práce, což jsou především všechny vytyčovací práce, včetně vytyčení stávajících podzemních vedení a vytyčení prostorové polohy a obvodu stavby, veškeré měřičské práce jako jsou kontrolní a ověřovací měření, měření pro výpočet kubatur, měření geometrických parametrů stavby, měření posunů a přetvoření, tvorba a údržba základních měřických a vytyčovacích sítí a mikrosítí. - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob stanovení:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% předpokládané ceny stavby 	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02943	<p>OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS</p> <p>RDS</p> <p>Předpoklad 3x tištěné paré + v elektronické podobě ve formátu *.pdf v rozsahu dle požadavků objednatele.</p> <p>PEVNÁ CENA</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	KPL	1,000	0,00	0,00
3	02944	<p>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</p> <p>Dokumentace skutečného provedení stavby. Výkresy a související písemnosti zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a změn stavby oproti VD-ZDS. Ověření podpisem odpovědného zástupce zhotovitele a správce stavby.</p> <p>Součástí dokladů budou při předání veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály, výrobky, protokoly o provedení zkoušek,</p> <p>Předpoklad 3x tištěné paré + v elektronické podobě ve formátu *.pdf v rozsahu dle požadavků objednatele.</p> <p>PEVNÁ CENA</p> <p>Cenová soustava OTSKP 2025</p> <p>1 = 1,000 [A]</p>	KPL	1,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [NN]/[SO 001] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	02991	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- kompletní zeměměřičské práce a činnosti spojené se zaměřením a vyhotovením všech dokončených dílčích částí stavby, včetně po celkovém dokončení stavby zakrytých částí. Vyhotovení geodetické dokumentace skutečného provedení, svojí podrobností, obsahem, přesností, náležitostmi, formou prezentace musí být v souladu s požadavky, vycházející s aktuálně platné legislativy.</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p> <p>OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE</p> <p>Informační tabule s údaji o stavebníkovi, zhotoviteli, projektantovi, koordinátorovi BOZP, osazeno na místě stavby po dobu stavby, předpokládaný rozměr 1,0x1,5 m.</p> <p>Vše dle požadavků objednatele, včetně projednání o umístění.</p> <p>Vč. výroby, dodání, montáže a demontáže.</p> <p>PEVNÁ CENA</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>2 = 2,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <p>- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem</p> <p>- veškeré nosné a upevňovací konstrukce</p> <p>- základové konstrukce včetně nutných zemních prací</p> <p>- demontáž a odvoz po skončení platnosti</p> <p>- případně nutné opravy poškozených částí během platnosti</p> <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <p>- x</p>	KUS	2,000	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 51 - Odstranění nehodové lokality II/324 Dolní Přím - Stěžířky_neoceněný**

Objekt: **UN - Uznatelné náklady**

Rozpočet: **[UN]/[SO 001] - Všeobecné konstrukce a práce**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD:	0,00 Kč
---------------	---------

Celková cena:	0,00 Kč
----------------------	---------

DPH:	0,00 Kč
-------------	---------

Cena s DPH:	0,00 Kč
--------------------	---------

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt:

[UN]/[SO 001] - Všeobecné konstrukce a práce

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 001 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	02720	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</div> <div>Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci dopravy na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající z požadavků BOZP na staveništi. Řízení dopravy dopravními značkami a pracovníky zhotovitele. Po pracovní doby, v dopravních špičkách či na vyžádání investora bude doprava řízena pracovníky stavby. Během technologické přestávky a v nočních hodinách bude provoz řízen světelnou signalizací. Pokud nastanou nepředvídatelné (kritické) dopravní situace během technologické přestávky (včetně mimopracovních dní) bude zhotovitel povinen zajistit řízení provozu pracovníky stavby po dobu nezbytně nutnou. PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava <div>OTSKP 2025</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> </div> <div>Specifikace <div>Položka zahrnuje:</div> <div>- veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- x</div> </div>	KPL	1,000	0,00	0,00
2	02730	<div>POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</div> <div>Zajištění inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavků správců. Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných správců. Zajištění stavby proti škodám na okolních pozemcích a objektech. PEVNÁ CENA</div> <div>Cenová soustava <div>OTSKP 2025</div> <div>1 = 1,000 [A]</div> </div> <div>Specifikace <div>Položka zahrnuje:</div> <div>- veškeré náklady spojené s ochranou inženýrských sítí</div> <div>Položka nezahrnuje:</div> <div>- x</div> </div>	KPL	1,000	0,00	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: **329 51 - Odstranění nehodové lokality II/324 Dolní Přím - Stěžířky_neoceněný**

Objekt: **UN - Uznatelné náklady**

Rozpočet: **[UN]/[SO 101] - Komunikace**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel:

Cena dle SoD: 0,00 Kč

Celková cena: 0,00 Kč

DPH: 0,00 Kč

Cena s DPH: 0,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
SO 101 Komunikace						0,00
0 Všeobecné konstrukce a práce						0,00
1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU Štěpka Cenová soustava OTSKP 2025 "Předpoklad "20 = 20,000 [A] Položka zahrnuje: - veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na skládce. Položka nezahrnuje: - x	M3	20,000	0,00	0,00
1 Zemní práce						0,00
2	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Keře a stromy štěpkovat Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku (kompostárnu). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Cenová soustava OTSKP 2025 2+2,5+25+4+1,5+9+11+43+270+100 = 468,000 [A] Položka zahrnuje: - odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm - dopravu dřevin bez ohledu na vzdálenost - spálení na hromádách nebo štěpkování Položka nezahrnuje: - x	M2	468,000	0,00	0,00
3	11204	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ Kmen a silnější větve ponechat majiteli na místě (špalky délky 1-1,5 m) Zbylé části stromů štěpkovat Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku (kompostárnu). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. Cenová soustava OTSKP 2025 3 = 3,000 [A]	KUS	3,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
4	11241	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poražení stromu a osekání větví - spálení větví na hromadách nebo štěpkování - dopravu a uložení kmenů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - vytrhání nebo vykopání pařezů - veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů - dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace - zásyp jam po pařezech <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) <p>ÚPRAVA STROMŮ D DO 0,5M ŘEZEM VĚTVÍ</p> <p>Odvětvění do 2,50 - 3,00 m od báze stromu</p> <p>Větve štěpkovat</p> <p>Vč. naložení, odvozu a uložení na skládku (kompostárnu). Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</p>	KUS	28,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"předpoklad "28 = 28,000 [A]</p>				
5	11372	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - odřezání větví 1 ks stromu přesahujících do komunikace bez ohledu na způsob a použitou mechanizaci (např. plošina), bez ohledu na počet větví - všechna opatření související se silničním provozem (např. provizorní dopravní značení) - odvoz a likvidaci vyzískaného materiálu dle pokynů zadávací dokumentace <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem. <p>FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH</p> <p>Plošné frézování vozovky v tl. 10 mm v jednotlivých úsecích</p> <p>Včetně naložení, odvozu a uložení na deponii zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě a také případně skutečnou vzdálenost deponie.</p>	M3	51,540	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>(1476+1878+1800)*0,01 = 51,540 [A]</p>				
	Specifikace	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce). 				
6	11372E	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALT DROBNÝCH OPRAV A PLOŠ ROZPADŮ DO 500M2	M3	2,040	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
7	Cenová soustava	Frézování vozovky v tl. 40 mm v místě sanace v úseku 2. Včetně naložení, odvozu a uložení na deponii zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě a také případně skutečnou vzdálenost deponie.	M2	9,043	0,00	0,00
	Specifikace	OTSKP 2025 10,20*5,00*0,04 = 2,040 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. <i>Položka nezahrnuje:</i> - poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).				
8	18461	MULČOVÁNÍ - kruh o průměru 0,8 m kolem vysazených stromů - kvalitní dřevěné štěpky nebo mulčovací kůra ve vrstvě 15-20 cm	KUS	18,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "náhradní vysazené stromy 18 ks "18*3,14*0,4*0,4 = 9,043 [A] <i>Položka zahrnuje.</i> - dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče - naložení a odvoz odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	184B13	VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M - výsadbové jámy 2x větší než průměr balu, hloubku přizpůsobit výšce balu, dno lehce zkyprřit a stěny zdrsnit - v případě sucha předem prolít výsadbovou jámu vodou - přidat 5 kg vyzrálého kompostu a tabletové vícesložkové hnojivo s postupným uvolňováním na 18 měsíců - pro zpětný zásyp 50% výměna zeminy za kvalitní substrát, přidat 150 g hydrogelu - kotvení třemi oloupanými dřevěnými kůly (průměr min. 6 cm) délky 2 m, vzájemně spojenými příčkami nad zemí i na horním konci kůlů; nad zemí použít tři řady příček osazených ve výšce 20-60 cm (zábrana proti psům) - krmínek připevnit ke kůlům pružnými úvazky z materiálu odolného UV záření - zálivka 2x40 l vody - včetně případného odvozu přebytečné výkopové zeminy				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Dle povolení kácení KÚ Dolní Přím "4+4 = 8,000 [A] "Dle povolení kácení KÚ Stěžery "5+5 = 10,000 [B] "Mezisoučet "18.000000 = 18,000 [C]				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
9	18600	<p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodávku projektem předepsaných stromů - hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přidavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy - zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod. - položka zahrnuje veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. <p>ZALÉVÁNÍ VODOU</p> <p>zalití vysazených stromů během prvních 6 týdnů po výsadbě podle počasí</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"uvažuje se 4x uvažuje se 4x uvažuje se 4x uvažuje se 4x uvažuje se 4x uvažuje se 4x uvažuje se 4x uvažuje se 4x uvažuje se 4x uvažuje se 4x uvažuje se 4x uvažuje se 4x uvažuje se 4x uvažováno 4x "4*40*2/1000 = 0,320 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - veškerý materiál, výroby a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s uložením <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 	M3	0,320	0,00	0,00
5 Komunikace						0,00
10	572213	<p>SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2</p> <p>PS-C 0,30 kg/m2 na odfrézovaný kryt pod ACO a pod EMK</p> <p>Uváděno v množství zbytkového pojiva</p> <p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"pol. č. 57329 "1476+1878+1800 = 5 154,000 [A]</p> <p>"pol. č. 5774AE "51 = 51,000 [B]</p> <p>"Celkové množství "5205.000000 = 5 205,000 [C]</p>	M2	5 205,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
11	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	5 154,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	MIKROKOBREC DVOUVRSTVÝ FRAKCE KAMENIVA 0/5 + 0/8 EMK-DV 0/5+0/8 OTSKP 2025 1476+1878+1800 = 5 154,000 [A]				
12	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - očištění povrchu podkladu, zakrytí poklopů, mříží a pod. - dodání veškerého potřebného materiálu (kamenivo předepsané frakce, emulze, přísady, voda) - pokládku dvou vrstev (tloušťka je dána frakcí použitého kameniva) - zhuštění (pokud je předepsáno zadávací dokumentací) <i>Položka nezahrnuje:</i> - odstranění vodorovného dopravního zančení a spojovací postřik	M3	2,040	0,00	0,00
	Cenová soustava	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ ACO 11+ 50/70; 40 mm v místě sanace v úseku 2 OTSKP 2025 10,2*5*0,04 = 2,040 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - drobné opravy a obnovu plošných rozpadů asfaltového krytu (vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2) - dodání směsi v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. <i>Položka nezahrnuje:</i> - souvislou obnovu asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) - výpravu výtluků (ta se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2) - postřiky, nátěry - těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - očištění podkladu po veřejném provozu				
9 Ostatní konstrukce a práce						0,00
13	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Prodloužení stávajícího JSO na levé straně v úseku 3 JSO-N2 Udávána plná výška svodidla	M	40,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
14	Cenová soustava	OTSKP 2025 40 = 40,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - kompletní dodávku všech dílů certifikovaného ocelového svodidla s předepsanou povrchovou úpravou včetně spojovacích prvků - montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zabíraním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) - výškové náběhy, ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných zemních prací) nebo koncovkou - přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr - ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření <i>Položka nezahrnuje:</i> - odrazky nebo retroreflexní fólie <i>Způsob měření:</i> - vykazuje se délka svodidla v předepsané výšce, délka náběhů se nezapočítává	M	8,000	0,00	0,00
	Specifikace	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM Demontáž výškového náběhu stávajícího JSO na levé straně v úseku 3 Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu.				
15	Cenová soustava	OTSKP 2025 "předpoklad "8 = 8,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - demontáž a odstranění zařízení - jeho odvoz na předepsané místo <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - vykazuje se délka svodidla v základní výšce, délka náběhů se nezapočítává	KUS	201,000	0,00	0,00
	Specifikace	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11a,b				
16	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Z11a,b "201 = 201,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	4,000	0,00	0,00
	Specifikace	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Z 11g - červené				
	Cenová soustava	OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
17	912283	<p>"Z11g "4 = 4,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ</p> <p>Demontáž stávajících Z 11a,b a Z 11g</p> <p>Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku odpadu, zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.</p>	KUS	74,000	0,00	0,00
		<p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"Z11a,b - předpoklad "70 = 70,000 [A]</p> <p>"Z11g "4 = 4,000 [B]</p> <p>"Celkové množství "74.000000 = 74,000 [C]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - demontáž stávajícího sloupku - jeho odvoz do skladu nebo na skládku <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
18	91238	<p>SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - NÁSTAVCE NA SVODIDLA VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU</p> <p>Nástavce Z 11a,b na prodloužené JSO</p>	KUS	2,000	0,00	0,00
		<p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>2 = 2,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací - vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava - odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
19	91257	<p>ODRAŽEČE PROTI ZVĚŘI</p> <p>Odražeče proti zvěři typu "A" a "B" na nových Z 11a,b</p>	KUS	201,000	0,00	0,00
		<p>Cenová soustava</p> <p>OTSKP 2025</p> <p>"pol. č. 91228.1 "201 = 201,000 [A]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a montáž odražeče včetně přípevňovacích dílů <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x 				
20	914131	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS	2,000	0,00	0,00

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
21	Cenová soustava	Doplnění stávajícího SDZ. Svislé dopravní značky v provedení podkladový plech lisovaný pozinkovaný s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů. OTSKP 2025 "B21a "1+1 = 2,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	34,000	0,00	0,00
	Specifikace	STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL TŘ RA2 - DODÁVKA A MONTÁŽ Z3 ve směrových obloucích Osazení z obou směrů na jeden sloupek. Svislé dopravní značky v provedení podkladový plech lisovaný pozinkovaný s dvojím ohybem bez hliníkových komponentů.				
22	Cenová soustava	OTSKP 2025 "Z3 "17*2 = 34,000 [A] <i>Položka zahrnuje:</i> - dodávku a montáž značek v požadovaném provedení <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	19,000	0,00	0,00
	Specifikace	SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ Nové sloupky pro SDZ a Z3 vč. jejich bet. základu Z3 z obou směrů budou osazeny na jeden sloupek.				
23	Cenová soustava	OTSKP 2025 "pol. č. 914131 "2 = 2,000 [A] "pol. č. 914731 "17 = 17,000 [B] "Celkové množství "19.000000 = 19,000 [C] <i>Položka zahrnuje:</i> - sloupky - upevňovací zařízení - osazení (betonová patka, zemní práce) <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M2	346,086	0,00	0,00
	Specifikace	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA VDZ - barva OTSKP 2025				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
24	915211	<p>"V1a (0,125) "(47,50+132,80)*0,125 = 22,538 [A]</p> <p>"V2a (3,00/6,00/0,125) "(197+11,50)*3,00/9,00*0,125 = 8,688 [B]</p> <p>"V2b (1,50/1,50/0,125) "(13,50+16,50)*0,5*0,125 = 1,875 [C]</p> <p>"V2b (1,50/1,50/0,25) "(13,50+16,50)*0,5*0,25 = 3,750 [D]</p> <p>"V2b (3,00/1,50/0,125) "180*3,00/4,50*0,125 = 15,000 [E]</p> <p>"V4 (0,25) "(180+180+17+14,90+132,20+20,50+159,90+197+11,50+225)*0,25 = 284,500 [F]</p> <p>"V11a (0,125) "(38,94*2)*0,125 = 9,735 [G]</p> <p>"Celkové množství "346.086000 = 346,086 [H]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - měří se pouze natíraná plocha <p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA</p> <p>VDZ - vicesložková hladká plastická hmota nanášená za studena na značení barvou</p>	M2	9,735	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"část pol. č. 915111 "</p> <p>"V11a (0,125) "9,735 = 9,735 [B]</p> <p><i>Položka zahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <p><i>Položka nezahrnuje:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - x <p><i>Způsob měření:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - měří se pouze natíraná plocha 				
25	915221	<p>VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA</p> <p>VDZ - vicesložková strukturální nehluchná plastická hmota nanášená za studena na značení barvou</p>	M2	51,851	0,00	0,00
	Cenová soustava	<p>OTSKP 2025</p> <p>"část pol. č. 915111 "</p> <p>"V1a (0,125) "22,538 = 22,538 [B]</p> <p>"V2a (3,00/6,00/0,125) "8,688 = 8,688 [C]</p> <p>"V2b (1,50/1,50/0,125) "1,875 = 1,875 [D]</p> <p>"V2b (1,50/1,50/0,25) "3,75 = 3,750 [E]</p> <p>"V2b (3,00/1,50/0,25) "15 = 15,000 [F]</p> <p>"Celkové množství "51.851000 = 51,851 [G]</p>				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
26	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	M2	284,500	0,00	0,00
	Cenová soustava	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM PROFIL ZVUČICÍ - DOD A POKLÁDKA VDZ - vicesložková strukturální / profilovaná zvučící plastická hmota nanášená za studena na značení barvou OTSKP 2025 "část pol. č. 915111 " "V4 (0,25) "284,50 = 284,500 [B]				
27	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x <i>Způsob měření:</i> - měří se pouze natíraná plocha	KUS	2,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY Předběžné šipky V9a - barva + plast hladký OTSKP 2025 "V9a "2 = 2,000 [A]				
28	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku předepsaného symbolu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	KUS	12,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA Nápis BUS - barva + plast hladký OTSKP 2025 "BUS "3*4 = 12,000 [A]				
29	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - dodání a pokládku nátěrového materiálu - předznačení a reflexní úpravu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x	M	20,400	0,00	0,00
		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM				

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Objekt: [UN]/[SO 101] - Komunikace

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
30		Řezání asfaltobetonového krytu v místě sanace v úseku 2. Zhotovitel v ceně zohlední odklizení a skutečnou vzdálenost odvozu vzniklého odpadu včetně případného poplatku za uložení.				
	Cenová soustava	OTSKP 2025 10,20*2 = 20,400 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce - spotřeba vody <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				
	93808	OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM Po frézování. Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu vzniklého odpadu včetně případného poplatku za uložení.	M2	5 205,000	0,00	0,00
	Cenová soustava	OTSKP 2025 "pol. č. 572213 "5205 = 5 205,000 [A]				
	Specifikace	<i>Položka zahrnuje:</i> - očištění předepsaným způsobem - odklizení vzniklého odpadu <i>Položka nezahrnuje:</i> - x				