

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Rozšíření Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura,		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 123.4 / 1	Číslo změny stavby: 23
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 123.4 Rekonstrukce propustku v km 2,200			
Objednatel:	název: Královéhradecký Kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený:	název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel:	název: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením adresa: Teplice IČ: 40233308		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295
Studenec, pošta - Dolní Branná

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 123.4 Rekonstrukce propustku v km 2,200

Číslo SO/PS /

/ číslo změny SO/PS:

123.4 / 1

Číslo změny stavby:

23

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 15. 7. 2014:

Objednatel: Královéhradecký Kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezením, se sídlem Teplice

Obsah:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis
ocenění změn položek - počet stran A4

6

Soupis prací - počet stran A4

8

Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a
ocenění změn - počet stran A4

18

Paré č.

Příjemce

1

Správce stavby

2

Zhotovitel

3

Projektant

4

Supervize

Iniciátor změny: Vodohospodářské stavby, spol. s r.o.








Popis a zdůvodnění změny:

Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dopočet podkladních betonů pod čela propustků, rozšíření podkladních betonů pod potrubí a dopřesnění výpočtu obetonování potrubí.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Měníprací a Víceprací celkem
-57 644,13	14 172,50	-43 471,63

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Jan Lahoda	datum	13.8.2015	podpis	
Objednatel	jméno	Rostislav Křeček, DIS	datum	13.8.2015	podpis	
Supervize	jméno	Ing. Radek Vyštejn	datum	13.8.2015	podpis	
TDS	jméno	Ing. Lubomír Kryške	datum	13.8.2015	podpis	
Správce stavby	jméno	Ing. Martin Čáp	datum	13.8.2015	podpis	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
Objednatel	jméno	Ing. Jana Jiráňová	datum	13.8.2015	podpis	
Zhotovitel	jméno	Ing. František Moroz	datum	13.8.2015	podpis	

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru**

Název stavby: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 123.4 Rekonstrukce propustku v km 2,200

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle smlouvy
1 - zadat
119 965 964,36

Poznámka: Cenu všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS a cenu navrhovaných méněprací na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích změnách:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena všech víceprací v předchozích změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích změnách a ve smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
	-5 848 689,19	5 704 632,62	119 821 907,79	-144 056,57

Číslo změny SO/PS: 1

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných méněprací na SO/PS	Cena navrhovaných víceprací na SO/PS	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS k ceně SO/PS dle smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-57 644,13	14 172,50	5 718 805,12	4,77%

Nová cena SO/PS po této změně:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech méněprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech víceprací na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této změně	Rozdíl ceny SO/PS po této změně oproti ceně SO/PS dle smlouvy
12	13=3+8	14=4+9	15=1+13+14	16=15-1
stavební/montážní práce	-5 906 333,32	5 718 805,12	119 778 436,17	-187 528,19

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): VHS, s.r.o. Jiří Ježek 13.8.2015

Projektant (autor. dozor): AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 13.8.2015

Stavební dozor: FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške 13.8.2015

Zástupce objednatele: Královéhradecký kraj Ing. Jana Jiráňová 13.8.2015

Rozpis ocenění změn položek (včetně předchozích změn)

Číslo a název SO/PS:

Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název varianty:

Úsek č.3 - II/293 - km 1,854 - 2,211

Číslo a název SO/PS:

SO 123.4 Rekonstrukce propustku v km 2,200

Číslo a název rozpočtu:

SO 123.4 Rekonstrukce propustku v km 2,200

Změna soupisu prací (SO/PS)

č. 1

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve smlouvě	množství ve změně	množství rozdíl	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve smlouvě Kč	méně práce ve změně v Kč	více práce změně Kč	cena celkem ve změně v Kč	rozdíl cen celkem v Kč	rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 Zemní práce													
1	111511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	60,000	60,000	0,000	40,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00%
2	111525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ZLABY R.O. DO 2,0M	M	35,000	35,000	0,000	2 850,00	99 750,00	0,00	0,00	99 750,00	0,00	0,00%
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II. ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vyburanou suťí a s vyburanými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	280,000	280,000	0,000	320,00	89 600,00	0,00	0,00	89 600,00	0,00	0,00%
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,000	280,000	0,000	270,00	75 600,00	0,00	0,00	75 600,00	0,00	0,00%
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Úprava okolí vstoku a výstoku propusti, případně doplnění rohože proti erozi.	M2	50,000	50,000	0,000	46,00	2 300,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00%
3 Svislé konstrukce													
6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,600	0,600	0,000	4 060,00	2 436,00	0,00	0,00	2 436,00	0,00	0,00%
7	317365	VÝZTLUŽ ŘÍMSY Z OCELI T0505 Výztuž bet a jímek propusti	T	0,250	0,056	-0,194	21 000,00	5 250,00	-4 082,93	0,00	1 167,08	-4 082,93	-77,77%
8	327366	VÝZTLUŽ ZDI, OHEBYCH, ZARUBNIC, NABREZŇIČŮ Z KARI SÍTI	T	2,640	0,205	-2,435	22 000,00	58 080,00	-53 561,20	0,00	4 518,80	-53 561,20	-92,22%
4 Vodotrvné konstrukce													
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	24,120	28,370	4,250	2 570,00	61 988,40	0,00	10 922,50	72 910,90	10 922,50	17,62%
		1,85*0,2*27,7											
		(2,1*0,4*0,186)*27,7											
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	4,500	4,500	0,000	4 710,00	21 195,00	0,00	0,00	21 195,00	0,00	0,00%

5	Komunikace												
11	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM	M2	40.000	65.000	25.000	130,00	5 200,00	0,00	3 250,00	8 450,00	3 250,00	62,50%
		13*5=65	65										

6	Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů												
12	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SMISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM	M2	36.000	36.000	0.000	695,00	25 020,00	0,00	0,00	25 020,00	0,00	0,00%
13	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2	36.000	36.000	0.000	155,00	5 580,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00%
14	62641	SJEDNOCUJÍCÍ ŠTĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	36.000	36.000	0.000	250,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
15	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C	M2	36.000	36.000	0.000	225,00	8 100,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00%

8	Potrubi												
16	899111	POKLOPY SAMOSTATNĚ	KUS	1.000	1.000	0.000	3 149,00	3 149,00	0,00	0,00	3 149,00	0,00	0,00%
17	899574	Náhrada stávající atypické mříže OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE	M3	22.400	22.400	0.000	5 270,00	118 048,00	0,00	0,00	118 048,00	0,00	0,00%

9	Ostatní konstrukce a práce												
18	911113	OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽAR ZINK PONDREM S NÁTĚREM	M	4.000	4.000	0.000	3 200,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00%
19	918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM Včetně provedení nátěru líce betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemní vlhkosti a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textilií.	KUS	1.000	1.000	0.000	22 190,00	22 190,00	0,00	0,00	22 190,00	0,00	0,00%
20	918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM	M	28.000	28.000	0.000	5 780,00	161 840,00	0,00	0,00	161 840,00	0,00	0,00%
21	936314	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30)	M3	5.000	5.000	0.000	2 560,00	12 800,00	0,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00%
22	938542	Drobné stavební práce, materiál beton. OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTŘYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ	M2	36.000	36.000	0.000	155,00	5 580,00	0,00	0,00	5 580,00	0,00	0,00%
23	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Vč. čel a jímek.	M	28.000	28.000	0.000	911,00	25 508,00	0,00	0,00	25 508,00	0,00	0,00%
24	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M	4.000	4.000	0.000	280,00	1 120,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	0,00%

Celkem

834 534,40 - 57 644,13 14 172,50 791 062,78 - 43 471,63 -5,21%

Všechny změny celkem

834 534,40 - 57 644,13 14 172,50 791 062,78 - 43 471,63 -5,21%

Za zhotovitele:

Jiří Ježek

Datum:

19.8.2015



Za objednavatele:

Ing. Jana Jiráňová

Datum:

Číslo a název SO/PS: Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná

Číslo a název varianty: **SOUPIS PRACÍ SO 123.4**
 Číslo a název SO/PS: Úsek č.3 - II/293 - km 1,854 - 2,211
 Číslo a název rozpočtu: SO 123.4 Rekonstrukce propustku v km 2,200

poř. č. pol.	kód položky	název položky	m.j.	množství ve změně	cena za m.j. v Kč	cena celkem ve změně v Kč
1	2	3	4	6	8	12

Stavba : II/293 a II/29 Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí - jih, regionální infrastruktura, úseku Studenec – Dolní Branná
 číslo a název SO: 3 Úsek č.3 - II/293 - km 1,854 - 2,211
 číslo a název rozpočtu: SO 123.4 Rekonstrukce propustku v km 2,200

1		Zemní práce					
1	11511	ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN	HOD	60,000	40,00		2 400,00
2	11525	PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M	M	35,000	2 850,00		99 750,00
3	123838	ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II, ODVOZ DO 20KM Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.	M3	280,000	320,00		89 600,00
4	17180	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	280,000	270,00		75 600,00
5	18214	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M Úprava okolí vtoku a výtoku propusti, případně doplnění rohože proti erozi.	M2	50,000	46,00		2 300,00

3		Svislé konstrukce					
6	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3	0,600	4 060,00		2 436,00
7	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505 Výztuž čel a jímek propusti.	T	0,056	21 000,00		1 167,08
8	327366	VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ŽÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z KARI SÍTI	T	0,205	22 000,00		4 518,80

4		Vodorovné konstrukce					
9	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	28,370	2 570,00		72 910,90

		1,85*0,2*27,7		10,25		
		(2,1*0,4-0,186)*27,7		18,12		
10	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC		M3	4,500	21 195,00

5 Komunikace

11	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 250MM		M2	65,000	8 450,00
		13*5=65		65		

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů

12	626112	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM		M2	36,000	25 020,00
13	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM		M2	36,000	5 580,00
14	62641	SJEDNOCUJÍCÍ ŠTĚRKA JEMNOU MALTOU TL CCA 2MM		M2	36,000	9 000,00
15	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C		M2	36,000	8 100,00

8 Potrubí

16	899111	POKLOPY SAMOSTATNÉ		KUS	1,000	3 149,00
		Náhrada stávající atypické mříže.				
17	899574	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) VČETNĚ VÝZTUŽE		M3	22,400	118 048,00

9 Ostatní konstrukce a práce

18	911113	OCEL SILNIC ZÁBRADLÍ ŽÁR ZINK PONOREM S NÁTĚREM		M	4,000	12 800,00
19	918171	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 1000MM		KUS	1,000	22 190,00
		Včetně provedení nátěru lince betonu např. typ OS - C, provedení izolace rubu betonu asfaltovými nátěry proti zemní vlhkosti a ochrany nátěru povrchu rubu betonu textilií.				
20	918371	PROPUSTY Z TRUB DN 1000MM		M	28,000	161 840,00
21	936314	DROBNÉ DOPLŇK KONSTR BETON MONOLIT DO C25/30 (B30)		M3	5,000	12 800,00
		Drobné stavební práce, materiál beton.				
22	938542	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ		M2	36,000	5 580,00
23	966371	BOURÁNÍ PROPUSTŮ		M	28,000	25 508,00
		Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku. Vč. čel a jímek.				
24	966811	ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ		M	4,000	1 120,00
		Položka obsahuje veškerou manipulaci s vybouranou sutií a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku a poplatku za skládku.				

Celkem

791 062,78

Za zhotovitele: Jiří Ježek



Datum: 11.8.2015

Za objednavatele: Ing. Jana Jiráňová

Datum: 11.8.2015







Přehled dokladů tvořících součást dokumentace Změny stavby

Číslo změny stavby:	23
Název a evidenční číslo stavby:	Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Rekonstrukce propustku v km 2,200
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 123.4 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
Přehled změn Pasport / pasporty změn v PDPS Technické podklady ke změně a ostatní dokumenty	list č. 1 - 2 list č. 3	Příloha č. 1

Poznámka: Do sloupce **NE - Uloženo** se zapisují doklady, na které jsou v dokumentaci ZBV odvolávky a nelze je zařadit do ZBV (např. rozsáhlé spisy atd.). U těchto dokladů musí být uvedeno, kde je tato část dokumentace ZBV k dispozici k nahlédnutí.

PASPORT ZMĚNY V PDPS		Počet příloh:
Stavba: (název a evidenční číslo stavby) Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí-jih, regionální infrastruktura, II/293 a II/295 Studenec, pošta - Dolní Branná	SO/PS: (číslo a název) Rekonstrukce propustku v km 2,200	SO 123.4
Název změny: Změna v průběhu výstavby		Kategorie *) D
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na technické radě dne / zápis č.j.	
Podrobný technický popis změny/úpravy: Celoobjektová změna na základě skutečně provedených prací a geometrických zaměření. Dopočet podkladních betonů pod čela propustků, rozšíření podkladních betonů pod potrubí a dopřesnění výpočtu obetonování potrubí.		
Zdůvodnění změny/úpravy: Doupřesnění na základě skutečného provedení prací a skutečností zjištěných při vlastní realizaci.		
Položky soupisu prací, které změna/úprava ovlivní:		
Cenový dopad změny/úpravy v rámci objektu: -43 471,63 Kč -0,04% z ceny SO		
Cenové ovlivnění sousedních objektů		
Hlavní inženýr projektu: (společnost, jméno, podpis) AF-CITYPLAN s.r.o. Ing. Jan Lahoda 	Zhotovitel: (organizace, funkce, jméno, podpis) Vodohospodářské stavby, s.r.o. Teplice Ředitel divize František Moroz 	
Stanovisko autorského dozoru: (společnost, jméno, podpis) FRAM Consult, a.s. Ing. Lubomír Kryške 		
Stanovisko Objednatele: (souhlasím / nesouhlasím, jméno, podpis) 		

*) kategorie změn

A - změna je ku prospěchu objednatel (OP čl. 13.2)

B - změna vyplývá z odlišné úrovně řešení v PDPS a RDS

C - změna vyplývá z akceptace změn v legislativě (normy, TKP, TP) za účelem zvýšení užitečných parametrů nebo životnosti díla

D - změna, která vyplynula v průběhu výstavby nebo doplňujících průzkumů a měření