


PŮDORYS STŘECHY



S1 - SKLADBA STŘECHY NOVÉ ČÁSTI

- MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS - CELOPLOŠNĚ NATAVENÝ
- SAMOLEPÍCÍ MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS
- SPÁDOVÝ POLYSTYREN + POLYSTYREN EPS 100 S STABIL, TL. 200 - 380 mm
- PUR LEPIDLO (DLE DODAVATELE)
- PAROZÁBRANA - MODIFIKOVANÝ ASF. PÁS
- PENETRAČNÍ NÁTĚR
- STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÁ KONSTRUKCE

poznámka:

- ⊗ DVOUDÍLNÁ GRAVITAČNÍ VPUSŤ (UKONČENÍ HYDROIZOLAČNÍHO POVLAKU - DLE VÝROBCE NA INTEGROVANÝ LÍMEC NEBO SEVRĚNÍM IZOLACE MEZI SVĚRNÉ KROUŽKY)
- OPLECHOVÁNÍ STŘECHY BUDE PROVEDENO Z POPLASTOVANÉHO PLECHU
- OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ A NADPRAŽÍ OKNA Z TITANZINKU, TL. 0,7 mm

- STÁVAJÍCÍ OBJEKT A JEHO KOMPETNÍ ZATEPLENÍ NENÍ PŘEDMĚTEM TĚTO PD, VIZ. PROJEKT FIRMY VaM spol. s r.o. - 12/2008

NAVRHL Ing.arch.Helena Daňbužánová		VYPRACOVAL Ing.Martin Dohnal		OVĚŘIL Ing.arch.Jiří Daňbužán		D.A.D. STUDIO, s.r.o.	
MÍSTO STAVBY Štefánikova ulice, p.p.č. 367/209, k.ú. Třeběš						Mánesova 808 500 02, HRADEC KRÁLOVÉ 2	
INVESTOR Královéhradecký kraj, Plovovské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové						STUPĚN REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA PAVILONU DŘEVÁRSKÝCH OBORŮ	
STAVBA ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ						DPS MĚŘÍTKO 1:50	
OBSAH VÝKRESU PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV						ČÍSLO VÝKRESU F.1.1.5	