


PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA m2
1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV		
03.01.01	SÁTNA	11.97
03.01.02	SPRCHY	12.32
03.01.03	SKLAD	11.24
03.01.04	KABINET	7.62
03.01.05	RUČNÍ DÍLNA TR	45.65
03.01.06	KABINET	10.01
03.01.07	STROJNÍ DÍLNA	83.65
03.01.08	WC	3.00
03.01.09	WC	3.00
03.01.10	WC	10.43
03.01.11	DÍLNA TRUHLÁŘI	41.44
03.01.12	KABINET	16.43
03.01.13	KERAMICKÁ DÍLNA	44.93
03.01.14	CHODBA	6.66
03.01.15	WC	9.65
03.01.16	SKLAD	2.60
03.01.17	CHODBA	13.86
03.01.18	CHODBA	2.30
03.01.19	WC	2.72
03.01.20	CHODBA	151.02
03.01.21	SKLAD TV	8.60
03.01.22	SKLAD TV	13.11
03.01.23	ROZVODNA EL	6.24
03.01.24	VZT	10.48
03.01.25	ROZVODNA UT	7.83
03.01.26	NÁŘADOVNA	18.35
03.01.27	NÁŘADOVNA	22.00
03.01.28	VZT	6.26
03.01.29	MALÁ TĚLOCVIČNA	144.45
03.01.30	VELKÁ TĚLOCVIČNA	290.76
CELKEM		1 018.55

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- 1 BOURÁNÍ OKEN VČETNĚ OPLECHOVÁNÍ
- 2 BOURÁNÍ VITRINÍCH DVEŘÍ
- 3 DEMONTÁŽ OKENÍCH PARAPETŮ
- 4 DEMONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ
- 5 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH PODHLAVKŮ VČETNĚ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ
- 6 DEMOLICE STÁVAJÍCÍHO BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ - NADZEMNÍ ČÁSTI
- 7 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NÁŠLAPNÝCH VRSŤVY (PVC, DLAŽBA) + VYROVNÁNÍ A PROVEDENÍ NOVE NÁŠLAPNÉ VRSŤVY DLE POPISU NA PŮDORYSE 1.NP
- 8 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NÁTERU CHODBY v= 2100 mm + VYSRAVENÍ PODKLADU + NOVÁ MALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ

- 1 STÁVAJÍCÍ ZDIVO
- 2 BOURANÉ KONSTRUKCE
- 3 BOURANÉ KONSTRUKCE PODLAH - cca 25 m²

POZNÁMKA:

- V MÍSTECH STÁVAJÍCÍ BOURANÝCH PRÍČEK BUDE NOVĚ VYROVNANÁ PODKLAD A DOPLNĚNÁ VRCHNÍ NÁŠLAPNÁ VRSŤVA DLE TYPU MÍSTNOSTI
- V MÍSTECH BOURANÝCH PODLAH PRO NOVÉ VEDENÍ KANALIZACE BUDE ZPĚTNĚ DOPLNĚNÁ CELÁ SKLADBA PODLAHY VČETNĚ NÁŠLAPNÉ VRSŤVY
- VE STÁVAJÍCÍM BOURANÉM SOCIÁLNÍM ZÁZEMÍ BUDOU ODSTRANĚNÝ VŠECHNY ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY A OKLADY STĚN (cca VÝŠKY 2100mm)
- V MÍSTECH BOURANÝCH SPRCH BUDE VYROVNÁVANA PODLAHA A PROVEDENA NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSŤVA DLE TYPU MÍSTNOSTI
- STÁVAJÍCÍ BOURANÉ DVEŘNÍ OTVORY BUDOU DOBOURÁNY TAK, ABY MOHLO BÝT DVEŘNÍ KRÍDLO PŘÍPADNĚ DÁLĚ POUŽITO
- PRÍSKY BUDOU DOBOURÁNY NA CELOU VÝŠKU, ODSTRANĚNA BUDE STÁVAJÍCÍ ELEKTROINSTALACE, VČETNĚ OSVĚTLENÍ A OSTATNÍ ROZVODY TZI
- V HLAVNÍ SPOJOVACÍ CHODBĚ BUDE ZPĚTNĚ PO BOURACÍCH PRÁČÍCH A VYZDĚNÍ NOVÝCH PRÍČEK DOPLNĚN SKLZ P.VC, VIZ. NOVÁ NÁŠLAPNÁ VRSŤVA PODLAHY
- VE VŠECH MÍSTNOSTECH (ÚČERNY, KABINETY, SOC. ZÁZEMÍ, DÍLNY...) BUDOU ODSTRANĚNA VEŠKERÁ SVĚTLA
- VŠECHNY MÍSTNOSTI NOVĚ I STÁVAJÍCÍ BUDOU KOMPLET VYMALOVÁNY, PŘÍPADNĚ I VYSRAVENA OMÍTKA, ZEJMÉNA SKOLU, cca DO 10% PLOCHY OMÍTEK
- NOVÉ ROZVODY TZI (KANALIZACE, VODA) A ELEKTRO BUDOU PROVEDENY DLE PROJEKTU PŘÍSLUŠNÝCH PROFESÍ
- DEMONTOVÁNÍ A ČÁSTEČNÉ UPRÁVENÍ BUDE I STÁVAJÍCÍ HROMOSVOD, VIZ. ČÁST ELEKTRO
- DEMONTOVANO BUDE STÁVAJÍCÍ VEDENÍ TOPENÍ, VČETNĚ NOSNÝCH KONZOL

NAVRHL	VYPRACOVAN	OVĚŘIL	D.A.D. STUDIO, s.r.o. Mánesova 808 500 02, HRADEC KRALOVÉ 2
Ing. arch. Helena Daňajánová	Ing. arch. Martin Dohnal	Ing. arch. Jiří Daňaján	
MÍSTO STAVBY	Štefánikova ulice, p.p.č. 367/209, k.ú. Třeběš		
STAVBA	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové		
INVESTOR	REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA PAVILONU DŘEVÁRSKÝCH OBORŮ		STUPEN ZNAČENÍ MĚŘITVO 1:50
OBOR VÝKRESU	PŮDORYS 1.NP - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ		F.1.1.13