

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 46	Číslo změny stavby: 149
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie	
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	18.12.2025, 8.1.2026	C	
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů -) / NE	Přílohy soupisu prací:		
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem tohoto změnového listu je doplnění požárních rozvodů vody včetně instalace 3 ks nových hydrantových skříní na objektu SO 02 DIGP, které nebyly součástí projektové dokumentace pro provedení stavby ani dílčích změn projektové dokumentace. Požadavek na doplnění vznikl až na základě upřesnění požárně-bezpečnostního řešení objektu a zjištění skutečného stavu rozvodů během realizace. V rámci této změny bylo nutné provést demontáž a úpravy stávajících litinových potrubí (vybourání potrubí do DN 100, krácení a vsazení odboček DN 75), aby bylo možné nový hydrantový systém napojit na stávající vodovodní řad. Následně byly provedeny nové rozvody požární vody z pozinkovaného ocelového potrubí systémem lisovaných spojů v dimenzích D 28, D 54 a D 76, 1 mm v celkové délce přes 140 m. Součástí změny je rovněž montáž 3 ks nových nerezových hydrantových skříní se stálotvarou hadicí a doplnění hydrantového systému. Pro uvedení zařízení do provozu byly provedeny nezbytné související práce, jako je uzavření a opětovné otevření potrubí, tlakové zkoušky vodovodního potrubí, proplach a dezinfekce, tlaková zkouška a revize hydrantů, a také montáž potrubních závěsů a přesuny hmot. Veškeré práce reflektují skutečný technický stav objektu a požadavky požární bezpečnosti stavby. Tento ZL vznikl z nepředvídatelných okolností zjištěného technického stavu skrytého potrubí původní budovy DIGIP			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	389 502,43	389 502,43	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Objednatel	jméno	datum	podpis
TDS	jméno	datum	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou drobně popsány, zdůvodněny, doloženy a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	jméno	datum	
Zhotovitel	jméno	datum	
*) Kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 02 - DIGP, hydrantová voda

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

09/2025

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o., architekt a projekt. ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

Sdružení G+S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							389 502,43	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				1 514,39	
N	K	969021112	Vybourání vnitřního litinového potrubí do DN 100	m	5,000	286,79	1 333,93	ÚRS 2025/1 * 0,9992
N	K	721140923	Potrubi litinové odpadní krácení trub DN 75	kus	2,000	90,23	180,46	ÚRS 2025/1 * 0,9992
D	722		Zdravotechnika - vnitřní vodovod				387 988,04	
N	K	R01	Uzavření a otevření vodovodního potrubí při opravách vč. vypuštění a napuštění	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	Vlastní
N	K	721140903	Potrubi litinové vsazení odbočky DN 75	kus	2,000	5 295,76	10 591,52	ÚRS 2025/1 * 0,9992
N	K	721140913	Potrubi litinové propojení potrubí DN 75	kus	2,000	857,31	1 714,63	ÚRS 2025/1 * 0,9992
N	K	722130104	Potrubi pro zavodněný požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 28x1,5 mm	m	18,000	618,50	11 133,09	ÚRS 2025/1 * 0,9992
N	K	722130107	Potrubi pro zavodněný požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 54x1,5 mm	m	48,000	979,22	47 002,37	ÚRS 2025/1 * 0,9992
N	K	722130109	Potrubi pro zavodněný požární systém ocelové hladké pozinkované spojované lisováním D 76,1x2 mm	m	78,000	2 537,97	200 488,47	ÚRS 2025/1 * 0,9992
110	K	722259201R00	Montáž hydrantového systému	kus	3,000	1 122,26	3 366,78	Dle SoD 1.4.1 SO01.01
112	K	722254231RT4	Hydrantový systém, box nerez, průměr 25/30, stálovará hadice	kus	3,000	21 306,83	63 920,49	Dle SoD 1.4.1 SO01.01
N	K	R02	Tlaková zkouška a revize hydrantů	kus	3,000	500,00	1 500,00	Vlastní
115	K	R03	Požární oddělovač BA DN 2 1/2"	kus	1,000	17 842,03	17 842,03	Dle SoD 1.4.1 SO01.01
145	K	722290234R01	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	145,000	16,18	2 346,10	Dle SoD 1.4.1 SO01.01
146	K	722290226R00	Zkouška tlaku vodovodního potrubí DN 50	m	145,000	24,27	3 519,15	Dle SoD 1.4.1 SO01.01
66	K	721_R03	Uchycení potrubí na typové závěsy pomocí konzol	t	0,024	889 412,00	21 585,89	Vlastní
vv			"vedorovné rozvody" 120/21*0,4*0,001		0,024			
vv			součástí položky upínací materiál (závitové tyče, šrouby objímky, vruty, apod.)					
152	K	722290823R00	Přesun vybouraných hmot - vodovody, H 12 - 24 m	t	0,125	407,45	50,93	Dle SoD 1.4.1 SO01.01
153	K	998722103R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 24 m	t	1,020	407,45	415,60	Dle SoD 1.4.1 SO01.01
plocha střechy 45,5m2								
N	K	712990816	Příplatek k odstranění násypu nebo nánosu do 10° povlakové krytiny za každých dalších 50 mm tloušťky	m2	122,850	20,08	2 467,31	ÚRS 2025/2 * 0,9992
celková tloušťka násypu od 310cm po 160cm, průměr 235cm (235-100)/50*45,5								
					122,850			
287	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	45,500	20,22	920,01	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
plocha střechy 45,5m2								
288	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,015	199,83	2,99	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
Přepočtené koeficientem množství								
					45,5*0,00032	0,015		
289	K	712331111	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní vrstvy pásy	m2	45,500	178,42	8 118,11	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
plocha střechy 45,5m2								
290	M	62866280	parotěsná vrstva z modifikovaného asfaltového pásu tl. 4 mm	m2	52,325	199,83	10 456,10	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
Přepočtené koeficientem množství								
					45,5*1,15	52,325		
291	K	712361701	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií mechanický kotvená s přilepením spojů	m2	45,500	428,21	19 483,56	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR

292	M	28343016	sřešní hydroizolační fólie z měkčeného PVC s výztužnou polyesterovou mřížkou mechanicky kotvená, zesílená v místě údržby a přístupových tras do strojoven a u úžlabí š. 1,0 m, odoláva UV záření, ohebnost za nízkých teplot -35 stupňů, max. tahové tl 2,0mm	m2	52,325	450,81	23 588,63	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			45,5*1,15		52,325			
294	K	712391172	Provedení povlakové krytiny střech do 10° separační textilní vrstvy	m2	45,500	20,22	920,01	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
296	M	69311172	separační vrstva- netkaná textilie ze 100% polypropylenu	m2	52,325	44,01	2 302,82	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			45,5*1,15		52,325			
306	K	998712104	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 36 m	t	0,460	1 043,24	479,89	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
	D	713	Izolace tepelné				135 190,69	
329	K	713140827	Odstranění tepelné izolace střech nadstřešní volně kladené z desek pórobetonových nebo ploystyrénových tl do 300 mm	m2	47,150	247,29	11 659,72	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			plocha střechy 45,5m2 atika 1,65m2 (5,5m * 0,3m)					
N	K	713141422	Přikotvení tepelné izolace teleskopickými hmoždinkami do betonu dvouspádových klínů pro tl izolace přes 90 do 130 mm	m2	45,500	212,83	9 683,75	ÚRS 2025/2 *0,9992
330	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 a více vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	138,150	209,35	28 921,70	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			plocha střechy 45,5m2 3x vrstva EPS 100 atika 1,65m2 (5,5m * 0,3m) SUMA		138,150 135,500 1,650 138,150			
331	M	28375914	deska EPS 150 do plochých střech tl 100mm	m2	141,960	549,53	78 011,28	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			Přepočtené koeficientem množství 136,5*1,04		141,960			
332	M	28376422	deska z polystyrénu XPS tl 100mm	m2	1,716	734,02	1 259,58	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			Přepočtené koeficientem množství 1,65*1,04		1,716			
280	K	711491172	Provedení doplňků izolace proti vodě na vodorovné ploše z textilní vrstva ochranná	m2	45,500	23,19	1 055,15	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
281	M	69311014	ochranná geotextilie - min. 300 g/m2	m2	52,325	33,31	1 742,95	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			Přepočtené koeficientem množství 45,5*1,15		52,325			
5	K	762341670	Montáž bednění šlitových okapových říms z dřevotřískových na sraz	m2	3,500	439,65	1 538,77	dle ZL č. 138
			OSB - vrch atiky, r.š. 0,625mm, délka 5,5m					
6	M	60726244	deska dřevostřípková OSB 3 ostrá hrana nebroušená tl 18mm	m2	4,025	239,81	965,23	dle ZL č. 138
			Přepočtené koeficientem množství 3,5*1,15		4,025			
349	K	998713104	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 36 m	t	0,290	1 215,77	352,57	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
	D	764	Konstrukce klempířské				11 751,95	
434	K	764224510	K7 - Oplechování atiky s kontaktní fasádou RŠ 875 mm - hliníkový plech tl 0,7 mm, barva antracit	m	5,500	1 019,09	5 605,00	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
N	K	R03	Dodávka a montáž žárově pozinkovaného plechu, povrchově chráněný vrstvou měkčeného PVC (VIPLANYL) k atice z venkovní a vnitřní strany r.š. 100mm včetně kotev	m	11,000	470,00	5 170,00	vlastní
441	K	998764104	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 36 m	t	0,020	48 847,76	976,96	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
	D	44-M	Systém s permanentním poddajným kotvicím vedením				22 544,45	
N	K	R04	Demontáž původního zachytného systému s odstraněním původního lana - nelze použít	kpl	1,000	2 900,00	2 900,00	vlastní
13	K	Pol288	Montáž - systém s permanentním poddajným kotvicím vedením	ks	1,000	3 950,00	3 950,00	položka dle SoD D.1.6 SO0
			nový zachytný systém					
4	M	Pol206	kotvici zařízení typu C dle ČSN EN 795, koncový, rohový prvek, středový	ks	4,000	2 268,99	9 075,96	položka dle SoD D.1.6 SO0
5	M	Pol207	poddajné kotvici vedení - nerezové lana 8 mm	m	10,000	157,07	1 570,70	položka dle SoD D.1.6 SO0
7	M	Pol209	koncový tlumič - pár	ks	1,000	630,97	630,97	položka dle SoD D.1.6 SO0
8	M	Pol210	koncový prvek	ks	1,000	210,32	210,32	položka dle SoD D.1.6 SO0
11	M	Pol213	ID šlítek	ks	1,000	841,30	841,30	položka dle SoD D.1.6 SO0
12	K	Pol214	Výchozí prohlídka	ks	1,000	3 365,20	3 365,20	položka dle SoD D.1.6 SO0
	D	997	Přesun sutě				137 255,54	
N	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	39,510	1 009,19	39 673,18	ÚRS 2025/2 *0,9992
N	K	082103000R	Překládání nákladu za pomoci mobilního jeřábu, hodinová pronájem včetně obsluhy a dopravy na stavbu, + přistavení	hod	7,000	4 750,00	33 250,00	dle ZL 072
N	K	997013313	Montáž a demontáž shozu sutí v přes 20 do 30 m	m	24,100	850,32	20 492,89	ÚRS 2025/2 *0,9992
N	K	997013323	Příplatek k shozu sutí v přes 20 do 30 m za první a ZKD den použití	m	289,200	76,64	22 183,89	ÚRS 2025/2 *0,9992
			pronájem 12dní					
242	K	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	39,510	261,68		

243	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 303,830	3,96	5 163,17	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			Přepočtené koeficientem množství 39,51*33		1 303,830			
245	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	39,000	119,95	4 639,05	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
254	K	997013814	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu izolací kód odpadu 17 06 04	t	0,510	2 616,83	1 334,58	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
D 998			Přesun hmot				639,11	
255	K	998012024	Přesun hmot pro budovy monolitické v de 36 m	t	1,560	412,33	639,11	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR

Přehled změn

(Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu příslušného Evidenčního listu změny stavky ke schválení.)

Poznámka:

Geny méněpráci je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Geny stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Základní limit pro JŘBU (30% z hodnoty zakázky)
1 - zadat	2 - zadat	3 - 1x0,9%
756 399 380,83	0,00	226 919 914,19

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavěbního objektu/provozního souboru (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválená ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Geny navrhovaných méněprací	Cena všech méněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s méněpracem a bez víceprací	Geny navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Geny stavby s vícepracem a bez méněprací	Nová cena stavby (% méněpracem)	Financování změn v rámci smlouvy v % Rezervy v % (max 100%)	Čerpání limitu pro JŘBU (max 20%)
4	5	6	7	8	9(číslo) 11	10 - zádat	11(9+10)	12-111	13 - zádat	14(9+10+13)	15-1-14	16(1+11+14)	17(8(1)+2)	18(16) t
1	111/01	Rozlišení energetická	Stavění úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,83	160 180,02	160 180,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,02%
2	119.1/01	Asanační a plešební opatření	Asanační dráha v areálu nemocnice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	80 426,03	226 824,05	756 620 034,68	756 623 233,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynologická ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 388 611,70	3 424 490,78	3 694 104,83	760 053 455,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přelozka stabeprůdu	Provizorni přelozka očí kábel	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 383 611,70	80 856,42	3 734 863,25	760 134 043,68	760 128 274,95	100,49%	0,49%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž okna a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,99	-29 152,92	756 370 228,11	116 298,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Obložení a obnažení stávajících stří	ANO	-26 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 269 741,24	760 689 121,57	760 643 430,57	100,66%	0,67%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,38	0,00	-45 691,38	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 618,64	100,57%	0,58%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trase	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,08	4 388 733,99	760 788 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Základní zdroj ohřevu TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	380 351,32	4 749 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Arenové rozvody stabeprůdu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 528,00	5 163 612,11	761 562 992,74	761 539 209,28	100,65%	0,66%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna tepotního spadu	ANO	-223 783,40	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	266 512,13	5 426 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přelozka stabeprůdu	Provizorni přelozka očí kábel	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	96 740,22	5 516 864,46	761 918 245,09	761 694 481,63	100,70%	0,73%
13	105/01	Úpravy anealového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 058 832,40	761 835 046,94	100,72%	0,75%
14	01/03	Urgentní přijem	Zařízení zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 308,51	7 600 760,26	764 200 140,91	762 921 085,51	100,95%	1,03%
15	02/05	Úpravy v DIGIP	Jednotný čes. hlavní hodiny	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,28	764 237 990,91	762 958 988,51	100,67%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Hlavní stávka potah a kanalizace	ANO	-1 278 600,40	0,00	-1 278 600,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 056 946,79	772 495 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Vnitřní a vnější střešní NP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 881,38	16 934 778,15	773 334 159,78	772 955 353,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PO stálých	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	189 000,00	17 102 776,15	773 502 168,78	772 233 593,38	102,09%	2,26%
19	118/001	Přelozka mediálních plynů	Přelozka mediálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 676 619,10	773 387 013,70	102,25%	2,42%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna zařízení	ANO	-1 278 605,40	-1 897 355,17	-3 175 960,57	753 133 420,06	1 996 246,69	20 238 485,12	778 631 065,79	773 305 905,18	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna zařízení	ANO	-1 255 960,57	-328 532,47	-3 584 493,04	752 806 787,99	0,00	20 232 485,12	776 631 685,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorni přelozky kabelů	ANO	-3 582 983,04	0,00	-3 582 983,04	752 806 787,99	883 220,94	21 115 708,06	777 515 086,69	773 922 493,65	102,32%	2,79%
23	111/002	Rozlišení energetická	Úprava objektu garáže u energetická	ANO	-3 582 983,04	0,00	-3 582 983,04	752 806 787,99	648 962,81	21 966 668,07	778 365 030,69	774 772 445,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zhizone bourání podlah	ANO	-3 582 983,04	0,00	-3 582 983,04	752 806 787,99	348 753,06	22 314 422,06	778 713 802,68	775 121 209,64	102,48%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podlah	ANO	-3 582 983,04	0,00	-3 582 983,04	752 806 787,99	71 007,48	22 385 429,63	778 784 810,16	775 192 217,12	102,45%	2,96%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odměrky koteleny	ANO	-3 582 983,04	0,00	-3 582 983,04	752 806 787,99	291 084,07	22 677 053,60	778 078 434,25	775 671 945,07	102,52%	3,00%
27	01/006	Urgentní příjem	Nerovnoměrnost záměrných konstrukcí	ANO	-3 582 983,04	0,00	-3 582 983,04	752 806 787,99	80 157,95	22 757 211,65	778 156 582,18	775 963 089,14	102,53%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplňování magnetických filtrů před kotle	ANO	-3 582 983,04	0,00	-3 582 983,04	752 806 787,99	225 042,10	22 982 253,65	778 381 634,28	775 789 041,24	102,59%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplňování koncových prvků VZT	ANO	-3 582 983,04	-103 852,98	-3 686 836,02	752 702 934,01	682 304,14	23 644 557,79	780 043 838,42	776 347 492,40	102,64%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kozie základy	ANO	-3 686 446,02	0,00	-3 686 446,02	752 702 934,01	459 595,46	24 104 543,28	780 503 923,01	776 807 477,89	102,70%	3,15%
31	106/01	Úpravy arealového vodovodu	Přelozka vodovodu k DA	ANO	-3 686 446,02	0,00	-3 686 446,02	752 702 934,01	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	776 955 263,93	102,73%	3,21%
32	105/02	Úpravy arealového vodovodu	Přelozka vodovodu	ANO	-3 686 446,02	0,00	-3 686 446,02	752 702 934,01	1 556 780,42	25 809 111,74	782 076 671,80	778 380 225,78	102,91%	3,36%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Hlavní stávka kanalizace	ANO	-5 327 236,36	-1 630 790,34	-6 958 026,70	751 072 144,27	285 976,67	26 995 800,80	782 956 181,43	777 671 945,07	102,81%	3,54%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozlišení anglických dvorků	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,17	778 106 405,81	102,87%	3,57%
35	105/01	Přelozky spřískové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,83	-5 430 812,19	750 968 568,44	605 883,95	27 840 725,40	784 236 646,12	778 808 783,93	102,96%	3,63%
36	111/003	Rozlišení energetická	Věvec ataky u energetická	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	39 293,33	27 374 784,63	783 774 165,28	778 345 953,07	102,90%	3,62%
37	116/01	PS O6 Zdroje mediálních plynů v SO 118	Přesun záložního zdroje kyslíku pro linkovnu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	84 397,08	27 459 141,63	783 868 522,28	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/003	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorni kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	638 532,34	28 095 673,97	784 485 054,03	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119.1/02	Asanační a plešební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 614 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,73%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výřubu a změna stavby	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	1 065 534,00	29 277 395,85	785 676 776,48	780 245 954,29	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání stěn	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 968 568,44	710 318,83	29 987 714,48	786 387 095,11	780 996 292,92	103,25%	3,93%
42	01/009	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERBYN	ANO	-5 430 812,19	-89 447,90	-5 520 260,09	750 889 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,02	103,26%	3,98%
43	104/01	Přelozky arealové kanalizace	Úprava deskové kanalizace	ANO	-5 520 260,09	-140 062,50	-5 660 322,59	750 758 068,04	2 186 033,64	32 314 067,72	788 714 048,35	783 973 735,79	103,53%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VŘN předchozí stav	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 758 068,04	1 497 860,49	33 812 528,21	790 211 808,94	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun konkrétní u arealové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 758 068,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 805,96	784 586 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpáči akustického podhledu u kotleny	ANO	-5 640 312,59	-118 128,50	-5 758 441,09	750 640 936,54	81 158,59	38 908 681,92	790 308 062,95	784 649 080,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun pře-provizorni přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 441,09	0,00	-5 758 441,09	750 640 936,54	77 931,80	33 986 613,72	790 386 004,35	784 627 552,26	103,73%	4,49%
48	106/03	Úpravy arealového vodovodu	Propojení vodovodu	ANO	-5 758 441,09	0,00	-5 758 441,09	750 640 936,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 457,35	784 988 015,26	103,78%	4,54%

49	113/01	Arcové rozvody nízkého napětí	Přepojení garží a ČOV	ANO	-6 786 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	1 675 241,93	36 203 318,65	79 2601 889,28	7 869 43 257,19	104,02%	4,76%
50	107/01	Průhled posuzovacího hydrantu	Nová polehla podzemního hydrantu	ANO	-5 796 142,09	-24 110,54	-5 782 552,63	750 616 828,00	0,00	36 202 318,65	79 2601 889,29	7 869 19 146,80	104,02%	4,75%
51	02/016	Úpravy v DIGIP	Úprava odtěrné příčky v 1.PP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 202 318,65	79 2601 889,29	7 869 43 257,19	104,02%	4,76%
52	01/010	Urgentní příjem	Dvokanárovní parapetní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 809,73	750 613 570,90	165 026,00	36 307 220,83	79 272 96 610,46	7 870 010 800,73	104 055%	4,81%
53	02/017	Úpravy v DIGIP	Stenice	ANO	-5 785 809,73	-832 872,54	-6 618 682,37	749 780 098,26	1 620 232,26	38 217 462,11	79 4 616 84 274,74	7 870 000 150,37	104 18%	5,05%
54	02/018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 098,26	2 872 731,40	40 890 173,51	79 2 289 954,14	7 870 0 871,77	104 53%	5,41%
55	111/04	Rozištění emergencí	Oplocení sbráňového dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 098,26	56 576,69	40 945 750,20	79 7 345 130,83	7 90 726 443,46	104 54%	5,41%
56	113/02	Arcové rozvody nízkého napětí	Navážení stěn kotevnic	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 098,26	246 545,35	41 192 295,65	79 7 591 695,19	7 90 727 953,81	104 57%	5,45%
57	01/011	Urgentní příjem	Revize zatížení podlah	ANO	-6 618 682,37	-8 203 651,56	-14 822 333,93	749 780 098,26	1 106 130,18	42 297 434,73	798 696 815,36	79 1 257 291,43	104 61%	5,59%
58	02/019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížení podlah	ANO	-7 439 533,59	-176 038,17	-7 615 571,76	748 783 806,53	187 421,11	42 484 858,84	798 684 236,47	79 268 864,37	104 61%	5,62%
59	115/06	Stenice medicálních plynů	Revize zatížení podlah	ANO	-7 615 571,76	-1 464,80	-7 617 036,56	748 783 806,53	40 241,17	42 525 097,91	798 924 477,64	79 307 450,94	104 62%	5,62%
60	01/012	Urgentní příjem	Změna odtěrných klíčů a samozaviračů	ANO	-7 817 026,70	-181 100,00	-7 998 126,70	749 591 253,93	261 190,00	42 606 297,01	799 205 667,58	79 397 540,94	104 63%	5,66%
61	02/20	Úpravy v DIGIP	Stavění úprav JIP a intenzy	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 991 253,93	2 810 813,95	45 626 106,96	802 025 481,59	79 4 217 354,89	105 00%	6,03%
62	02/021	Úpravy v DIGIP	Oplocení požárních klápek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 629,00	-7 910 755,70	748 458 728,93	517 805,00	45 143 906,96	802 548 287,59	79 4 832 085,89	105 06%	6,10%
63	01/013	Urgentní příjem	Doplňení požárních klápek a izolací	ANO	-7 910 755,70	-41 010,00	-7 951 765,70	746 447 718,93	431 673,40	45 575 506,96	802 974 961,19	796 023 239,49	105 11%	6,16%
64	02/022	Úpravy v DIGIP	Stavění úprav JIP a intenzy	ANO	-7 951 765,70	0,00	-7 951 765,70	748 447 718,93	89 876,25	45 645 456,81	803 044 837,44	795 093 175,74	105 12%	6,17%
65	105/02	Připojení splaškové kanalizace	Opava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 765,70	0,00	-7 951 765,70	748 447 718,93	2 296 774,02	46 932 230,83	805 331 811,46	79 373 949,70	105 42%	6,17%
66	102/02	Komunikace a zpevněné plochy	Přánístření omítky	ANO	-7 951 765,70	-170 108,43	-8 121 874,13	748 277 612,50	129 196,02	49 061 426,85	805 460 800,48	79 530 041,35	105 43%	6,49%
67	102/03	Komunikace a zpevněné plochy	Rozlišení ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 907,82	57 411 336,67	813 810 717,30	805 889 940,17	105 62%	7,59%
68	02/023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prodloužení vyláhu	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 853 156,00	65 064 694,75	821 484 079,38	813 342 307,25	107 03%	8 80%
69	02/024	Úpravy v DIGIP	Změna čisticích rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,98	821 539 902,59	813 364 069,56	107 03%	8,81%
70	01/014	Urgentní příjem	Změna čisticích rohoží	ANO	-8 175 013,01	-32 840,26	-8 207 853,27	748 131 527,86	121 887,00	65 262 489,02	821 661 789,65	813 383 936,38	107 03%	8,83%
71	02/025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 207 853,27	-1 489 998,82	-9 697 852,09	746 061 528,54	3 028 566,66	68 290 596,57	824 860 379,20	814 852 527,11	107 74%	9 03%
72	01/015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-8 737 852,09	-82 784,52	-8 820 636,61	746 568 784,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,91	815 510 473,30	107 81%	9 11%
73	04/001	Arcové rozvody NN v SO 111	Přepojení OA	ANO	-8 830 616,81	-771 862,26	-9 602 479,07	746 796 001,76	1 948 202,42	70 889 911,70	827 269 282,33	816 686 813,48	107 97%	9 37%
74	08/001	Vestavby opravních sání	Vestavby opravních sání	ANO	-10 802 478,87	-3 701 120,97	-14 503 600,84	742 065 780,78	4 417 561,15	75 307 462,85	831 706 843,48	817 403 243,64	108 07%	9 66%
75	01/016	Urgentní příjem	Revize ČSP	ANO	-14 303 589,84	-3 368 796,04	-17 672 385,88	738 726 084,75	23 796 618,84	99 093 481,79	856 432 862,42	837 620 486,54	110 76%	10 16%
76	02/026	Úpravy v DIGIP	Kóliče VZT	ANO	-17 672 385,88	0,00	-17 672 385,88	738 726 084,75	288 071,37	90 381 853,16	857 180 933,78	839 108 537,91	110 90%	10 14%
77	121/001	Úpravy stávkových loženářských kanálů	Bourání parovodního kanálu a sondy	ANO	-17 672 385,88	0,00	-17 672 385,88	738 726 084,75	326 278,65	99 707 933,11	856 107 213,74	838 434 811,86	110 85%	10 18%
78	02/027	Úpravy v DIGIP	Odbourání průvratů	ANO	-17 672 385,88	0,00	-17 672 385,88	738 726 084,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110 85%	10 18%
79	02/028	Úpravy v DIGIP	Čistění řídkých	ANO	-17 672 385,88	0,00	-17 672 385,88	738 726 084,75	193 915,59	99 939 783,85	856 339 144,49	838 696 746,60	110 88%	10 18%
80	113/03	Arcové rozvody nízkého napětí	Kybernetické	ANO	-17 672 385,88	0,00	-17 672 385,88	738 726 084,75	294 306,25	100 234 072,10	856 639 452,73	838 961 058,85	110 92%	10 25%
81	01/017	Urgentní příjem	Průhled na vodní zebra	ANO	-17 672 385,88	-19 345,85	-17 691 731,73	738 713 639,90	2 800 203,32	100 514 382,42	856 913 773,06	839 228 031,32	110 95%	10 29%
82	01/018	Urgentní příjem	Likvidace izolací	ANO	-17 665 741,73	0,00	-17 665 741,73	738 713 639,90	14 490,00	100 528 882,42	856 928 263,86	839 242 521,32	110 95%	10 29%
83	01/019	Urgentní příjem	Oplocení samozaviračů, žlutici a okna v B 1/P	ANO	-17 665 741,73	0,00	-17 665 741,73	738 713 639,90	249 493,32	100 778 367,74	857 177 748,37	839 492 004,64	110 99%	10 32%
84	02/029	Úpravy v DIGIP	Doplňení strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 665 741,73	-3 727,02	-17 669 468,75	738 709 911,88	117 040,56	100 895 415,69	857 294 796,32	839 605 327,57	111 00%	10 34%
85	01/020	Urgentní příjem	Přepojení objektů sbráňovým vzduchom	ANO	-17 669 468,75	0,00	-17 669 468,75	738 709 911,88	188 096,56	101 093 516,64	857 452 865,27	839 803 426,52	111 03%	10 37%
86	01/021	Urgentní příjem	Průhled na vodní zebra	ANO	-17 669 468,75	0,00	-17 669 468,75	738 709 911,88	51 998,50	101 145 513,23	857 544 880,86	839 865 425,11	111 03%	10 37%
87	02/030	Úpravy v DIGIP	Základní dílby za PVC	ANO	-17 669 468,75	-575 699,23	-18 245 168,00	738 134 222,95	902 596,85	102 048 110,08	858 447 480,71	840 192 332,73	111 08%	10 40%
88	113/04	Arcové rozvody nízkého napětí	Kábel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,95	148 158,71	102 196 308,79	858 595 880,42	840 330 631,44	111 10%	10 43%
89	105/03	Připojení splaškové kanalizace	Opava kanalizace u vrátice	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,95	241 336,50	102 437 705,29	858 837 065,92	840 671 927,94	111 13%	10 46%
90	01/022	Urgentní příjem	Změna zdvořechů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 913,86	-19 700 071,84	736 699 308,79	5 408 897,56	107 846 602,84	864 245 863,47	844 545 911,63	111 85%	10 80%
91	01/023	Urgentní příjem	Viděnomagnet	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	505 708,62	108 352 306,66	864 751 680,29	845 061 817,45	111 72%	10 89%
92	102/04	Kan. usazovací a zpevněné plochy	Evakuční chodník za budovám	ANO	-19 700 071,84	0,00	-19 700 071,84	736 699 308,79	1 165 573,13	108 498 881,79	864 868 262,42	845 168 168,58	111 74%	10 91%
93	01/024	Urgentní příjem	Předělání příbrany	ANO	-19 700 071,84	-34 589,76	-19 734 661,60	736 084 719,03	199 971,89	108 682 853,65	865 062 234,31	845 327 572,71	111 76%	10 93%
94	01/025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 084 719,03	7 870 154,59	116 983 038,57	872 932 419,20	853 197 757,60	112 94%	10 99%
95	02/031	DIGIP vybavení	DIGIP vybavení	ANO	-19 734 661,60	0,00	-19 734 661,60	736 084 719,03	41 078 915	116 950 114,72	873 349 495,35	853 614 833,75	112 91%	10 99%
96	01/026	Urgentní příjem	Úprava ambulance	ANO	-19 734 661,60	-187 716,23	-19 922 377,83	736 477 002,80	810 388,48	117 765 638,43	874 164 889,06	854 242 511,23	112 94%	10 99%
97	02/032	DIGIP	Úprava vstavebního zařízení H-V01, H-V02	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	1 060 825,56	118 996 701,79	875 398 062,42	855 475 704,59	113 10%	11,03%
98	118/003	Stenice medicálních plynů	Odtahová	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	393 738,93	119 215 082,67	875 614 463,30	855 862 086,47	113 13%	11,06%
99	01/027	Urgentní příjem	SDK přídělení	ANO	-19 922 377,83	0,00	-19 922 377,83	736 477 002,80	380 812,30	119 566 864,97	876 995 275,60	856 072 087,77	113 18%	11,11%
100	01/028	Urgentní příjem	Kuchyňská a pracovní linky	ANO	-19 922 377,83	-1 010 248,70	-20 932 626,53	735 466 754,10	547 531,40	120 140 428,37	878 542 807,00	856 810 180,47	113 12%	11,14%
101	111/05	Rozištění emergencí	Stěnání úprav SO 111 - Energiecentrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	283 498,42	120 378 834,80	879 776 215,43	856 943 566,90	113 15%	11,16%
102	01/029	Urgentní příjem	Doplňení SDK do PBR	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	1					

114	D1037	Urgentní příjem	Dílničí lůžka zvané střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,98	30 903,06	129 856 981,80	886 256 372,53	865 183 120,83	114,38%	17,17%
115	D1038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 391,25	-21 617 242,95	734 762 137,69	985 000,97	130 821 502,87	887 221 373,80	865 804 190,55	114,44%	17,30%
116	D103001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-98 122,40	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	887 301 192,73	865 631 827,35	114,44%	17,31%
117	D2035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 962,58	887 503 343,21	865 089 101,69	114,44%	17,33%
118	D10004	Stavba zdravotních plynů	Stavění úpravy na objektu SO 118	ANO	-21 844 181,52	-188 406,10	-22 030 641,62	734 368 736,01	457 323,31	131 581 285,89	887 900 866,52	865 530 024,91	114,48%	17,39%
119	D1039	Urgentní příjem	Výzvědy SOK kci a zrychlené VVC	ANO	-22 030 641,62	-38 564,24	-22 067 205,86	734 308 733,01	1 110 885,25	132 672 171,15	889 071 551,78	867 004 345,93	114,62%	17,54%
120	D2036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 736,01	630 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867 637 309,27	114,71%	17,62%
121	D2037	DIGP	Periodické testění akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 736,01	256 122,10	133 561 346,59	890 960 727,22	867 893 521,37	114,74%	17,65%
122	D1040	Urgentní příjem	Chybějící světlá K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 736,01	133 569,08	133 694 896,57	890 064 317,20	866 027 111,35	114,76%	17,67%
123	D1041	Urgentní příjem	Změna zachytovacího systému pro čišnění fasád	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 036,98	133 821 975,55	890 231 356,18	867 990 874,93	114,75%	17,69%
124	D19005	Stavba zdravotních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 966 318,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 877,46	865 076 679,70	114,37%	17,68%
125	D2038	DIGP	Přeležba vody pro přepojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	865 385 358,77	114,41%	17,73%
126	D1042	Urgentní příjem	Doplnění polopřevodného termínu, sestra pacient	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	865 417 181,97	114,41%	17,74%
127	D2035	Komunikace a zprávné plochy	Úpravné koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865 524 242,68	114,43%	17,75%
128	D2036	Komunikace a zprávné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 830,57	134 587 690,36	890 987 071,01	865 790 073,25	114,49%	17,79%
129	D1043	Urgentní příjem	Čištění, přechodové a schodišťové lišty	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	399 057,60	134 987 347,96	891 386 726,61	866 180 730,85	114,51%	17,84%
130	D2039	DIGP	Zřízení otevírácí dveří a úprava dveří 1D 38	ANO	-25 196 997,77	-108 071,60	-25 305 069,37	731 132 675,30	609 129,60	135 656 476,96	892 055 867,29	866 752 787,73	114,59%	17,93%
131	D1044	Urgentní příjem	Výzvědní systém, vědomanagement, GLB, doplnění železky do m.c. 1035	ANO	-25 305 069,37	0,00	-25 305 069,37	731 132 675,30	356 254,81	136 012 735,87	892 412 116,20	867 108 846,64	114,61%	17,96%
132	D1045	Urgentní příjem	Doplnění vedlejších stěn na objektu urgentní příjem	ANO	-25 305 069,37	8,00	-25 303 069,57	731 132 675,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,61	867 311 608,25	114,60%	18,00%
133	D1046	Urgentní příjem	Novozavaz nábytek - žluté kce	ANO	-25 303 069,57	-294 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 289 705,50	140 505 003,68	895 604 384,31	871 306 538,07	115,29%	18,67%
134	D1047	Urgentní příjem	Nová oprava v zásměni záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	897 850 178,61	872 052 330,57	115,31%	18,69%
135	D1047	Urgentní příjem	Nová oprava v zásměni záchranářů	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 805 223,52	872 207 377,28	115,31%	18,69%
136	D2041	DIGP	Doplnění a omaliny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	291 216,75	141 697 059,64	898 096 440,27	872 488 564,03	115,35%	18,73%
137	D10006	Stavba zdravotních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	631 254,93	142 328 314,67	898 917 626,20	873 319 848,06	115,48%	18,84%
138	D2042	DIGP	SO 02 - Úprava atky nad hlavním vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	75 600,88	142 994 315,45	898 994 298,88	873 386 449,84	115,47%	18,85%
139	D1048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SOK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,66	143 007 075,11	899 406 135,74	873 808 879,50	115,52%	18,90%
140	D1049	Urgentní příjem	Protopáží nářadí	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	164 590,88	143 191 672,00	899 591 052,63	873 803 206,38	115,55%	18,93%
141	D1050	Urgentní příjem	Doplnění polepů prokalkujících stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 459,44	143 325 131,44	899 724 512,07	874 126 665,62	115,56%	18,94%
142	D1051	Urgentní příjem	PBR - peážní uspačky, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 368,18	900 836 743,79	875 236 897,54	115,71%	19,06%
143	D1052	Urgentní příjem	Čistič zbyr, doplnění výtahu, přesun komprů, Des LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	208 825,94	144 646 198,18	901 045 689,73	875 447 723,48	115,74%	19,12%
144	D1053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 789 961,34	902 169 341,97	876 571 495,72	115,89%	19,27%
145	D1054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRIC	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	321 796,58	145 991 697,92	902 381 078,55	876 790 212,30	115,92%	19,30%
146	D2043	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavění úpravy v DIGP včetně profesel - 1 část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 073 710,14	147 065 408,06	903 454 788,69	877 065 942,44	116,03%	19,44%
147	D2044	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877 196 135,57	116,09%	19,46%
148	D2045	DIGP	Óprava střechy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	486 491,89	147 681 093,07	904 079 473,70	877 671 627,45	116,14%	19,52%
149	D2046	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 801 534,38	389 502,40	148 069 595,30	904 468 976,13	878 071 129,88	116,15%	19,58%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 47	Číslo změny stavby: 150
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 47	Číslo změny stavby: 150
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	18.12.2025, 8.1.2026	C
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů 30) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je doplnění nových dveří včetně zárubní v 1. PP a 1. NP objektu SO 02 DIGP, kde měly podle projektové dokumentace pro stavební povolení zůstat stávající dveře. Uživatel požaduje provést dispoziční změny a stávající dveře i vzhledem k jejich technickému stavu nelze využít a již nevyhovují požadavkům PBR. S ohledem na dispoziční úpravy a nové SDK příčky budou realizovány nové výplně otvorů včetně dodávky zárubní, a to v souladu s požárně bezpečnostním řešením a projektovou dokumentací ZSPD. Celkem se jedná o doplnění 19 ks dveřních výplní otvorů, z toho 4 ks dveří dvoukřídlých.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	1 020 047,97	1 020 047,97

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno <i>[podpis]</i>	datum - 8. 01. 2026	podpis <i>[podpis]</i>
Objednatel	jméno <i>[podpis]</i>	datum - 8. 01. 2026	podpis <i>[podpis]</i>
TDS	jméno <i>[podpis]</i>	datum - 8. 01. 2026	podpis <i>[podpis]</i>
Zástupce ONN	jméno <i>[podpis]</i>	datum - 8. 01. 2026	podpis <i>[podpis]</i>
Supervize	jméno <i>[podpis]</i>	datum - 8. 01. 2026	podpis <i>[podpis]</i>

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou drobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. Ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	<i>[podpis]</i>	datum - 8. 01. 2026
Zhotovitel	<i>[podpis]</i>	datum - 8. 01. 2026

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 02 DIGP, doplnění výplní otvorů v 1.PP a 1.NP

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

09/2025

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

Sdružení G+S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							1 020 047,97	
D		763	Konstrukce suché výstavby				140 127,86	
400	K	763181311	Montáž jednokřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	14,000	2 290,92	32 072,88	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
401	M	55331589	OZ-S - ocelová zárubeň do SDK příčky, celoobvodové tesnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 100mm, rozměru 700/2100mm	kus	2,000	4 900,02	9 800,04	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			Dveře DIGP					
			01.D70, 1.D67		2,000			
			SUMA		2,000			
402	M	55331590	OZ-S - ocelová zárubeň do SDK příčky, celoobvodové tesnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 100mm, rozměru 800/2100mm	kus	6,000	4 900,02	29 400,12	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			Dveře DIGP					
			01.D64, 01.D65, 01.D66, 01.D71, 01.D73, 01.D74		6,000			
			SUMA		6,000			
414	M	55332596	OZ-S-PO - ocelová protipožární zárubeň do SDK příčky, celoobvodové tesnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 150mm, rozměru 900/2100mm	kus	4,000	4 900,02	19 600,08	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			Dveře DIGP					
			01.D63, 01.D67, 01.D69, 1.D66		4,000			
			SUMA		4,000			
413	M	55332595	OZ-S-PO - ocelová protipožární zárubeň do SDK příčky, celoobvodové tesnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 150mm, rozměru 800/2100mm	kus	2,000	4 900,02	9 800,04	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			Dveře DIGP					
			01.D61, 01.D62		2,000			
			SUMA		2,000			
417	K	763181312	Montáž dvoukřídlové kovové zárubně SDK příčka	kus	5,000	2 290,92	11 454,60	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
418	M	55331774 R01	OZ-S - ocelová zárubeň do SDK příčky, celoobvodové tesnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 100mm, rozměru 1450/2100mm	kus	3,000	5 600,02	16 800,06	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			Dveře DIGP					
			01.D60, 01.D75, 01.D76		3,000			
			SUMA		3,000			
418	M	55331774 R02	OZ-S - ocelová zárubeň do SDK příčky, celoobvodové tesnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 100mm, rozměru 1400/2100mm	kus	1,000	5 600,02	5 600,02	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			Dveře DIGP					
			01.D72		1,000			
			SUMA		1,000			
423	M	55332698 R01	OZ-S-PO - ocelová protipožární zárubeň do SDK příčky, celoobvodové tesnění, pro sádrokartonové příčky tl stěny 150mm, rozměru 1400/2100mm	kus	1,000	5 600,02	5 600,02	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
			Dveře DIGP					
			01.D68		1,000			
			SUMA		1,000			
D		766	Konstrukce truhlářské				879 920,11	
443	K	76660001	Montáž dvoumístních křidel otvirovacích jednokřídlových s do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	8,000	1 193,82	9 550,56	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
444	M	61160001	dveře jednokřídlé otočné, dřevěné hladké křídlo falcované - 700x2100 mm	kus	2,000	11 958,58	23 917,16	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
445	M	61160002	dveře jednokřídlé otočné, dřevěné hladké křídlo falcované - 800x2100 mm	kus	6,000	14 922,92	89 537,52	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
610	K	767646510	Montáž dveří protipožárního uzavěru jednokřídlového	kus	6,000	1 272,73	7 636,38	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR
611	M	55341200	dveře jednokřídlé otočné, ocelové hladké křídlo falcované s požární odolností EW 30 DP1 - 900x2100 mm	kus	4,000	45 627,41	182 509,64	dle SoD D.1.1 SO01.01 AR

611	M	55341200 R01	dveře jednokřídlé otočné, ocelové hladké křídlo falcované s požární odolností EW 30 DP1 - 800x2100 mm	kus	2,000	45 818,32	91 638,64	dle SoD D.1.1 SC01.01 AR
618	K	767646522	Montáž dveří protipožárního uzávěru dvoukřídlového výšky do 2200 mm	kus	5,000	2 545,46	12 727,30	dle SoD D.1.1 SC01.01 AR
620	M	61180518 R01	dveře dvoukřídlí otočné, dřevěné hladké křídlo falcované s požární odolností EI 30 DP1-C3-S200 - 1400 a 1450x2100 mm	kus	5,000	81 518,43	407 592,15	dle SoD D.1.1 SC01.01 AR
625	K	767649191	Montáž dveří - samozavírače dveří	kus	7,000	254,55	1 781,85	dle SoD D.1.1 SC01.01 AR
627	M	54917251	A2 - samozavírač dveří se zpězdňovačem zavírání	kus	3,000	4 136,38	12 409,14	dle SoD D.1.1 SC01.01 AR
			Dveře DIGP					
			01.D61, 01.D62, 01.D63		3,000			
			SUMA		3,000			
629	M	54917253	A4 - samozavírač dveří se zpězdňovačem zavírání pro dvoukřídlé dveře s koordinátorem zavírání dveřních křídel	kus	4,000	9 912,03	39 648,12	dle SoD D.1.1 SC01.01 AR
			Dveře DIGP					
			01.D68, 01.D60, 01.D72, 1.D66		4,000			
			SUMA		4,000			
842	K	OS 161	OS 161 dveřní zárážka	kus	3,000	324,55	973,65	dle SoD D.1.1 SC01.01 AR
			Dveře DIGP					
			01.D68, 01.D60, 01.D72		3,000			
			SUMA		3,000			

Přehled změn

(Formulář má informační charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva		Záložný limit pro JŘBU (30% z hodnoty zálohy)
	1 - zdat	2 - zdat	
756 399 380,63	0,00	0,00	226 919 914,19

Poznámka:

Cenu měněpráci je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SOPS	Název stavebního objektu/provozního souboru (SOPS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schváleno ZBV Oprávněnou osobou (ANO / NE)	Cena všech měněprací v předchozích ZBV	Cena navrhovaných měněprací	Cena všech měněprací včetně navrhovaných	Cena stavby s měněpracím a bez víceprací	Cena navrhovaných víceprací	Cena všech víceprací včetně navrhovaných	Cena stavby s víceprací a bez měněprací	Nová cena stavby (s měněpracím a víceprací)	Finanční změna v rámci smlouvy uť. Rezerva v % (max 100%)	Číslo příj. limitu po JŘBU (max. 20%)
4	5	6	7	8	10+total 11	10+ zdat	11+total 12	12+total 11	13 - zdat	14+total 11+13	15+1+14	16+1+1+13	17+15(1+2)	18+14(1)
1	111/01	Rozšíření energetizace	Stavební úpravy zázemí údržby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 380,63	169 199,02	169 199,02	756 568 579,65	756 568 579,65	100,02%	0,22%
2	119/1/01	Akumulace a péstební opatření	Akumulace dřevín v prostředí nenosence	ANO	0,00	-8 788,93	-8 788,93	756 390 611,70	60 425,03	229 524,05	756 620 004,58	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02/01	Úpravy v DIGIP	Gynekologické ambulance 4. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 420,78	3 654 104,83	759 053 495,45	760 047 718,53	100,48%	0,48%
4	122/01	Přeložka stěroproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 558,42	3 734 853,25	760 134 043,88	760 128 274,96	100,46%	0,46%
5	02/02	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,69	-29 152,52	756 370 226,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01/01	Urgentní příjem	Odhalení a oznažení stávajících sítí	ANO	-29 152,52	-16 538,78	-45 691,30	756 353 689,33	436 781,97	4 266 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02/03	Úpravy v DIGIP	Zhotovení provizorního chodníku	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	75 188,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 718 818,64	100,87%	0,87%
8	102/01	Dopravní značení	Dopravní značení trvalé	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	23 804,68	4 388 733,99	760 789 114,62	760 742 423,32	100,57%	0,58%
9	02/04	Úpravy v DIGIP	Základní zářej olůžova TUV	ANO	-45 691,30	0,00	-45 691,30	756 353 689,33	360 351,32	4 748 085,31	761 149 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	115/01	Aresova rozvody stěroproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefony	ANO	-45 691,30	-178 092,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,90	5 163 612,11	761 562 682,74	761 539 209,28	100,65%	0,66%
11	01/02	Urgentní příjem	VZT jednotky změna tepelného spádu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	256 512,43	5 420 124,24	761 819 504,87	761 585 721,41	100,69%	0,72%
12	122/02	Přeložka stěroproudu	Provizorní přeložka optického kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	96 740,22	5 516 864,46	761 819 246,00	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	105/01	Úpravy araziolového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 656 451,77	762 069 832,40	761 835 048,94	100,72%	0,75%
14	01/00	Urgentní příjem	Zařízení zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 821,94	-1 278 605,40	756 120 775,23	2 141 308,51	7 800 760,26	764 200 140,91	764 921 838,51	100,86%	1,03%
15	02/00	Úpravy v DIGIP	Jednotlivý čas. Hlavní rozdělný	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 450,00	7 838 210,26	764 237 990,91	762 959 985,51	100,87%	1,04%
16	02/07	Úpravy v DIGIP	Hlavní stěp pevná a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 095 946,79	772 455 327,42	771 176 722,02	101,55%	2,12%
17	02/05	Úpravy v DIGIP	Větrání a chlazení střešního JIP	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 831,36	16 934 778,15	773 334 158,78	772 956 563,38	102,07%	2,24%
18	A/001	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD statiky	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	169 000,00	17 102 778,15	773 502 158,78	772 223 563,38	102,06%	2,20%
19	118/001	Přeložka medicamentálních plynů	Přeložka medicamentálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 460,32	18 276 238,47	774 675 610,10	773 997 013,70	102,25%	2,29%
20	01/004	Urgentní příjem	Změna záložení	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 856 246,55	20 232 485,12	776 631 865,75	773 965 805,19	102,24%	2,67%
21	02/008	Úpravy v DIGIP	Změna záložení	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 806 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 039 272,71	102,20%	2,67%
22	A/002	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	883 220,84	21 115 706,05	777 515 086,60	773 922 493,65	102,32%	2,78%
23	111/002	Rozdělení energetizace	Úprava objektu, garáže u energetizace	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	849 952,91	21 965 656,97	778 305 036,60	774 772 446,56	102,43%	2,90%
24	02/009	Úpravy v DIGIP	Zřízení bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	348 763,08	22 314 422,05	778 713 802,68	775 121 209,84	102,45%	2,95%
25	02/010	Úpravy v DIGIP	Gomoliza podlahy	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	71 007,45	22 386 429,63	778 784 810,16	775 192 217,12	102,46%	2,95%
26	01/005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kotelen	ANO	-3 592 593,04	0,05	-3 592 593,04	752 806 787,59	291 624,07	22 677 853,60	779 076 434,25	777 671 546,07	102,52%	3,08%
27	01/086	Urgentní příjem	Návrhová střešní konstrukce	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	80 157,95	22 757 211,56	779 156 592,16	775 563 989,14	102,33%	3,01%
28	01/007	Urgentní příjem	Doplnění magnetických listů plad kole	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 806 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 391 634,26	775 789 041,24	102,50%	3,04%
29	01/008	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvů VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,96	-3 696 446,02	752 702 934,61	802 304,14	23 844 557,79	780 043 938,42	775 347 402,40	102,84%	3,13%
30	02/011	Úpravy v DIGIP	Kolce základů	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	459 585,48	24 104 643,28	780 503 923,91	776 807 477,88	102,70%	3,15%
31	106/01	Úpravy araziolového vodovodu	Přeložka vodovodu k EA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,65	776 958 263,99	102,72%	3,21%
32	106/02	Úpravy araziolového vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 702 934,61	1 556 780,82	25 877 281,17	782 076 671,80	776 380 225,78	102,91%	3,32%
33	02/012	Úpravy v DIGIP	Hlavní stěp kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 680 790,34	-5 377 236,36	751 072 144,27	285 878,67	26 599 000,80	782 969 161,43	777 671 546,07	102,81%	3,52%
34	02/013	Úpravy v DIGIP	Rozřezání anglických dvířek	ANO	-5 377 236,36	0,00	-5 377 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 483 722,17	778 106 485,61	102,87%	3,57%
35	106/01	Připojky splaškové kanalizace	Zámena kanalizačního potrubí	ANO	-5 377 236,36	-103 975,83	-5 481 212,19	750 968 568,44	805 883,95	27 840 225,49	784 239 605,12	778 808 703,93	102,96%	3,68%
36	111/03	Rezářní energetizace	Věnac atřky u energetizace	ANO	-5 481 212,19	0,00	-5 481 212,19	750 968 568,44	39 250,33	27 374 784,63	783 774 166,26	778 345 353,07	102,96%	3,62%
37	116/01	PS 06 Zdroje medicamentálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyslíku pro budovu DIGIP	ANO	-5 481 212,19	0,00	-5 481 212,19	750 968 568,44	84 357,00	27 459 141,63	783 858 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A/009	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provizorní kanalizace	ANO	-5 481 212,19	0,00	-5 481 212,19	750 968 568,44	886 532,34	28 095 673,97	784 495 054,60	779 084 242,41	103,80%	3,71%
39	119/1/02	Akumulace a péstební opatření	Kácení stromů	ANO	-5 481 212,19	0,00	-5 481 212,19	750 968 568,44	116 187,88	28 211 861,85	784 611 242,48	779 180 430,29	103,01%	3,75%
40	A/004	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna vyřizání a změna střešní izolace	ANO	-5 481 212,19	0,00	-5 481 212,19	750 968 568,44	1 055 034,00	29 277 385,85	786 676 776,48	780 245 054,20	103,15%	3,87%
41	02/014	Úpravy v DIGIP	Odbourání střež	ANO	-5 481 212,19	0,00	-5 481 212,19	750 968 568,44	710 318,63	29 987 714,48	786 387 095,11	780 968 282,92	103,25%	3,95%
42	01/006	Urgentní příjem	Doplnění profilu KERDYN	ANO	-5 481 212,19	-60 447,90	-5 500 209,09	750 899 120,54	140 919,60	30 128 634,08	786 528 014,71	781 027 754,62	103,26%	3,98%
43	104/01	Připojky dešťové kanalizace	Úprava dešťové kanalizace	ANO	-5 500 209,09	-140 052,20	-5 640 312,59	750 758 008,04	2 166 033,64	32 314 067,72	788 714 048,35	783 973 735,78	103,63%	4,27%
44	A/005	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VŘN produkování betonu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 758 008,04	1 487 808,46	33 812 528,21	790 211 908,64	784 511 596,25	103,72%	4,41%
45	A/006	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun kontejneru u odpadové hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 758 008,04	14 997,12	33 827 525,33	790 226 905,98	784 596 593,37	103,73%	4,47%
46	02/015	Úpravy v DIGIP	Odpojení střešního potrubí v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 128,50	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 158,59	33 908 681,92	790 308 092,56	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A/007	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Placha pro provizorní přesun odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 386 024,35	784 627 952,26	103,73%	4,49%
48	106/06	Úpravy araziolového vodovodu	Propojení vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 487,35	784 988 015,26	103,78%	4,54%

49	11301	Arašeové rozvody nízkého napětí	Přepnutí proudu z ČOV	ANO	-5 788 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 840 938,54	1 875 241,93	36 202 318,06	792 601 689,28	766 843 287,18	104,02%	4,79%
50	10701	Příložka pod omnihydrantem	Nové pokládky podzemního hydrantu	ANO	-5 788 442,09	-24 110,54	-5 764 331,55	750 818 828,00	0,00	36 202 318,06	792 601 689,28	766 819 148,85	104,02%	4,70%
51	02016	Úpravy v DIGIP	Úprava odřezové příčky v 1.PP	ANO	-5 782 952,63	0,00	-5 782 952,63	730 818 828,00	29 866,18	36 232 254,83	792 631 385,46	766 849 032,83	104,03%	4,70%
52	01010	Urgentní příjem	Dvoukomorový parapetní kanál	ANO	-5 782 952,63	-3 257,10	-5 786 209,73	730 813 870,90	165 205,00	36 307 229,83	792 798 510,48	766 910 000,79	104,05%	4,81%
53	02017	Úpravy v DIGIP	Sterilizace	ANO	-5 785 980,73	-832 872,94	-6 618 853,67	7 497 800 698,26	1 820 232,26	38 217 462,11	79 451 618,24	787 990 168,37	104,16%	5,05%
54	02018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 852,37	0,00	-6 618 852,37	7 497 800 698,26	2 672 711,40	40 889 173,51	797 289 554,74	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	11304	Rozšíření energetická	Dělení sběrného dvora	ANO	-6 618 852,37	0,00	-6 618 852,37	7 497 800 698,26	55 576,69	40 945 750,20	797 345 130,83	796 726 148,46	104,54%	5,41%
56	11302	Arašeové rozvody nízkého napětí	Havarijný stáv kolektorů	ANO	-6 618 852,37	0,00	-6 618 852,37	7 497 800 698,26	246 545,35	41 192 295,55	797 591 876,18	796 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01011	Urgentní příjem	Revize zatížených podlah	ANO	-6 618 852,37	-826 851,56	-7 445 703,93	7 48 569 846,70	1 106 139,18	42 297 434,73	798 699 815,36	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02019	Úpravy v DIGIP	Revize zatížených podlah	ANO	-7 439 530,93	-176 036,17	-7 615 567,10	7 48 783 936,53	187 421,11	42 484 856,64	799 084 236,47	791 269 864,37	104,61%	5,62%
59	118002	Stanice mediálních plýnů	Revize zatížených podlah	ANO	-7 615 572,10	-1 454,60	-7 617 026,70	7 48 782 359,83	40 241,17	42 525 097,01	799 024 477,64	791 307 458,94	104,62%	5,62%
60	01012	Urgentní příjem	Změna olejných koleček a samozavřítka	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	7 49 591 238,43	281 190,00	42 806 287,01	799 305 667,64	791 387 640,94	104,63%	5,66%
61	02020	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a inferty	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	7 49 591 239,93	2 819 813,95	45 626 100,96	802 025 481,58	794 217 364,85	105,00%	6,03%
62	02021	Úpravy v DIGIP	Doplnění požárních klepek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-102 525,00	-7 910 651,70	7 48 488 728,99	517 806,00	46 143 906,96	802 543 287,58	794 632 633,86	105,05%	6,10%
63	01013	Urgentní příjem	Doplnění požárních klepek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	7 48 447 718,53	431 873,00	46 575 580,96	802 974 961,10	795 023 286,49	106,11%	6,16%
64	02022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a inferty	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	7 48 447 718,93	89 879,25	46 665 458,61	803 044 837,44	795 093 175,74	106,12%	6,17%
65	10502	Průkopky spásovací kanalizace	Oprava havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	7 48 447 718,93	2 286 774,02	48 952 230,83	805 231 611,48	797 379 949,76	106,42%	6,77%
66	10302	Kanalizace a zpevněné plochy	Prémisní ortice	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	7 48 277 612,50	9 401 628,85	50 353 859,68	805 490 803,48	795 041 35	105,41%	6,48%
67	10303	Kanalizace a zpevněné plochy	Rozšíření ploch kanalizací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	7 48 277 612,50	8 349 907,86	57 411 336,67	813 810 717,30	805 688 948,17	106,52%	7,59%
68	02023	Úpravy v DIGIP	Výměna a prohloubení výtlahu	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	7 48 277 612,50	7 633 398,09	65 054 694,75	821 46 4075,38	813 342 337,25	107,63%	8,60%
69	02024	Úpravy v DIGIP	Změna čistících rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	7 49 224 387,62	75 927,21	65 140 521,96	821 539 802,59	813 384 889,58	107,53%	8,61%
70	01014	Urgentní příjem	Změna čistících rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,26	-8 267 853,27	7 49 131 527,36	121 887,06	65 262 409,02	821 681 739,05	813 389 836,38	107,53%	8,63%
71	02025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,27	-1 459 998,82	-9 727 852,09	7 46 661 528,54	3 028 589,56	69 230 998,57	824 030 379,20	814 552 387,11	107,74%	9,03%
72	01015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 852,09	-92 764,52	-9 830 616,61	7 46 568 794,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 699,91	816 518 473,30	107,81%	9,11%
73	04001	Analýza rozvodna NN v SO 111	Připojení DA	ANO	-9 830 616,61	-771 882,28	-10 602 498,89	7 45 798 901,78	1 948 202,42	70 889 911,70	827 289 252,33	816 580 613,46	107,97%	9,37%
74	04001	Vestavby optických sítí	Vestavby optických sítí	ANO	-10 602 498,89	-3 701 120,97	-14 303 619,86	7 42 065 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 706 843,46	817 400 213,64	109,67%	10,56%
75	01016	Urgentní příjem	Revize OBP	ANO	-14 303 619,86	-3 398 706,04	-17 702 325,90	7 38 726 984,75	23 786 018,94	99 093 348,79	855 492 862,42	837 820 466,54	110,78%	13,18%
76	02026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 702 325,90	0,00	-17 702 325,90	7 38 726 984,75	288 071,37	99 381 509,16	855 780 933,79	838 108 537,91	110,80%	13,14%
77	120101	Úpravy stávajícího teplovodního kanálu	Boření povrchového kanálu a sondy	ANO	-17 872 395,88	0,00	-17 872 395,88	7 38 726 984,75	326 278,99	99 707 833,11	856 107 213,74	838 044 817,06	110,85%	13,16%
78	02027	Úpravy v DIGIP	Odboření průvlastky	ANO	-17 872 395,88	0,00	-17 872 395,88	7 38 726 984,75	38 015,15	99 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,19%
79	02028	Úpravy v DIGIP	Odsazení fasády	ANO	-17 872 395,88	0,00	-17 872 395,88	7 38 726 984,75	193 915,59	99 939 763,85	856 389 144,48	838 666 748,08	110,88%	13,21%
80	11303	Arašeové rozvody nízkého napětí	Kyberbezpečnost	ANO	-17 872 395,88	0,00	-17 872 395,88	7 38 726 984,75	284 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 981 056,65	110,92%	13,25%
81	01017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvodny chlazení	ANO	-17 872 395,88	13 345,85	-17 885 741,73	7 38 713 888,90	280 320,32	100 514 392,42	856 913 773,05	839 228 031,32	110,95%	13,29%
82	01018	Urgentní příjem	Ložná šatna žlutá	ANO	-17 885 741,73	0,00	-17 885 741,73	7 38 713 888,90	14 460,00	100 528 862,42	856 928 263,05	839 242 521,32	110,95%	13,29%
83	01019	Urgentní příjem	Doplnění samozavřítka, žaluzie a okna v O.H.P	ANO	-17 885 741,73	0,00	-17 885 741,73	7 38 713 888,90	249 483,32	100 778 365,74	857 177 146,37	839 492 004,64	110,99%	13,32%
84	02029	Úpravy v DIGIP	Doplnění a inženýrské kabeláže JIP	ANO	-17 885 741,73	-3 727,02	-17 889 468,75	7 38 708 911,88	117 045,95	100 895 416,69	857 284 736,32	839 805 327,57	111,00%	13,34%
85	01020	Urgentní příjem	Připojení objektů a sledování vzduchem	ANO	-17 889 468,75	0,00	-17 889 468,75	7 38 708 911,88	198 050,95	101 093 514,64	857 482 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01021	Urgentní příjem	Přesun kabovcých žlabů	ANO	-17 889 468,75	0,00	-17 889 468,75	7 38 708 911,88	51 968,58	101 145 513,22	857 544 895,06	839 855 429,11	111,03%	13,37%
87	02030	Úpravy v DIGIP	Záměna dílů na PVC	ANO	-17 889 468,75	-575 858,28	-18 465 327,03	7 38 134 222,65	602 486,85	102 048 110,08	858 447 480,71	840 182 332,73	111,08%	13,43%
88	11304	Arašeové rozvody nízkého napětí	Kabel pro gastro	ANO	-18 265 157,96	0,00	-18 265 157,96	7 38 134 222,65	148 196,71	102 196 308,79	858 595 686,42	840 530 631,44	111,10%	13,51%
89	10503	Připojení spásovací kanalizace	Oprava kanalizace v vrtloze	ANO	-18 265 157,96	0,00	-18 265 157,96	7 38 134 222,65	241 396,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	13,54%
90	01022	Urgentní příjem	Změna zdravotních míst	ANO	-18 265 157,96	-1 434 013,66	-19 700 071,62	7 36 699 388,79	5 408 897,58	107 846 602,84	864 245 983,47	844 545 911,83	111,65%	14,25%
91	01023	Urgentní příjem	Vdeřmanagement	ANO	-19 700 071,62	0,00	-19 700 071,62	7 36 699 388,79	505 786,82	108 352 388,66	864 751 689,29	845 051 817,45	111,72%	14,32%
92	10204	Kanalizace a zpevněné plochy	Evakuační chodník za buřtem	ANO	-19 700 071,62	0,00	-19 700 071,62	7 36 699 388,79	116 573,13	108 468 861,79	864 868 262,42	845 168 180,58	111,74%	14,34%
93	01024	Urgentní příjem	Průběžná příprava	ANO	-19 700 071,62	-34 589,78	-19 734 661,50	7 36 684 719,03	193 971,89	108 662 893,68	865 062 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 661,50	0,00	-19 734 661,50	7 36 684 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 419,20	855 197 787,60	112,84%	15,45%
95	02031	DIGIP	DIGIP vybavení	ANO	-19 734 661,50	0,00	-19 734 661,50	7 36 684 719,03	417 076,15	116 950 114,72	873 349 485,35	853 614 833,75	112,91%	15,51%
96	01026	Urgentní příjem	Úprava ambulance	ANO	-19 734 661,50	-187 716,23	-19 922 377,73	7 36 477 002,80	610 368,68	117 565 508,43	874 164 689,06	854 262 511,23	112,94%	15,57%
97	02032	DIGIP	Úprava výtlahové fasády H-VOL, H-VLZ	ANO	-19 922 377,73	0,00	-19 922 377,73	7 36 477 002,80	1 060 265,95	118 586 701,79	875 398 082,42	855 475 704,58	113,10%	15,73%
98	118003	Stanice mediálních plýnů	Očekávání	ANO	-19 922 377,73	0,00	-19 922 377,73	7 36 477 002,80	363 753,63	119 215 062,67	875 614 463,30	855 862 085,47	113,13%	15,76%
99	01027	Urgentní příjem	SDK přídělny	ANO	-19 922 377,73	0,00	-19 922 377,73	7 36 477 002,80	360 812,30	119 595 864,97	875 995 275,80	856 072 897,77	113,18%	15,81%
100	01028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 922 377,73	-1 010 248,70	-20 932 626,53	7 35 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	876 542 807,00	856 610 180,47	113,12%	15,86%
101	11105	Rozšíření energetická	Šlavitelské úpravy SO 111 - Energo-centrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	7 35 466 754,10	233 408,42	120 578 834,60	876 778 215,43	855 843 988,90	113,15%	15,91%
102	01029	Urgentní příjem	Doplnění SDK a PBR	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	7 35 466 754,10	186 006,42	120 562 930,22	876 962 930,85	856 029 884,32	113,17%	15,94%
103	02033	DIGIP	Doplnění filtru na teplo vodě a chlazení	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	7 35 466 754,10	522 418,57	121 135 348,78	877 634 729,36	856 002 102,83	113,29%	16,01%
104	01030	Urgentní příjem	Doplnění kondenzátu	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	7 35 466 754,10	99 514,41	121 224 863,14	877 624 243,77	856 691 817,24	113,29%	16,03%
105	01031	Urgentní příjem	GSN - Vnější pokrytí signálních mobilních operátorů	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	7 35 466 754,10	3 990 027,44	126 214 890,59	881 814 271,22	856 681 644,68	113,79%	16,50%
106	01032	Urgentní příjem	Doplnění elektroinstalace JIP a ARO	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	7 35 466 754,10	501 382,41	126 118 273,00	882 315 853,63	861 583 087,10	113,81%	16,67

114	D1/037	Urgentní příjem	Dělení lůžka zelená středně	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 326 128,93	30 808,05	120 856 991,90	886 256 372,53	865 183 120,83	114,38%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-543 591,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 900,97	130 821 962,87	887 221 373,50	865 004 130,55	114,46%	17,30%
116	D1/02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 612,10	887 301 192,73	865 031 827,35	114,44%	17,31%
117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 198,11	202 150,40	131 103 982,58	887 503 343,21	865 050 151,08	114,44%	17,33%
118	116/004	Stavba mediálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,83	887 930 666,52	866 590 074,91	114,49%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyživoení SDK kva a zvýšení VVC	ANO	-22 030 641,62	-36 564,24	-22 067 205,86	734 268 739,01	1 110 895,26	132 672 171,15	889 071 551,78	867 004 346,93	118,62%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	633 653,34	133 305 224,49	889 704 608,12	867 637 308,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Periodické čištění akumulace TUV a výměni ku	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	256 122,10	133 561 346,59	890 980 727,22	867 883 521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybbující svítidla K1	ANO	-22 067 205,86	0,00	-22 067 205,86	734 368 739,01	133 589,98	133 694 936,57	890 084 317,20	868 027 111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna zachytění ho systému pro ošetření ložad	ANO	-22 067 205,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,98	133 821 975,55	890 221 358,18	867 990 674,93	114,75%	17,69%
124	116/005	Stavba mediálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 086 318,51	-25 193 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 496,83	890 273 877,46	865 076 878,70	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přístřeška řady pro přepojení v DIGP	ANO	-25 193 997,77	0,00	-25 193 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	866 385 356,77	114,44%	17,73%
126	D1/042	Urgentní příjem	Doplnění jaskojového laminátu sestru pacient	ANO	-25 193 997,77	0,00	-25 193 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 178,73	865 417 181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a zpevněné plochy	Odpadové kole	ANO	-25 193 997,77	0,00	-25 193 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	865 524 242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a zpevněné plochy	Úpravy kanalizace a šachot	ANO	-25 193 997,77	0,00	-25 193 997,77	731 238 947,10	285 830,57	134 587 690,38	890 987 071,01	865 730 073,25	114,46%	17,78%
129	01/043	Urgentní příjem	Dělostroj, přechodová a schodišťová lišty	ANO	-25 193 997,77	0,00	-25 193 997,77	731 238 947,10	399 857,00	134 987 347,38	891 388 728,61	866 189 730,65	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Žimptná oviskání dveří a úprava dveří 10,08	ANO	-25 193 997,77	-106 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,30	889 128,68	135 066 476,96	892 095 857,29	866 752 787,73	114,55%	17,94%
131	01/044	Urgentní příjem	Výškovací systém, videomanagement, SLB_Doplnění čítačky do m.č. 1038	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	356 258,91	136 012 735,87	892 412 116,20	867 108 046,64	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 878,81	867 311 808,25	114,86%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Novozvýškový - truhlářské lce	ANO	-25 303 069,57	-294 776,08	-25 597 846,25	730 638 098,62	4 280 705,50	140 505 003,88	896 804 384,31	871 308 538,07	115,25%	18,07%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí zachráněná	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	745 782,50	141 250 796,18	897 850 178,81	872 052 330,57	115,31%	18,09%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemí zachráněná	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	155 046,71	141 405 842,89	897 905 223,52	872 207 377,28	115,31%	18,09%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	281 216,25	141 687 059,04	898 086 440,27	872 488 904,03	115,35%	18,13%
137	116/006	Stavba mediálních plynů	Změna zřísobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	631 254,93	142 318 314,57	898 917 895,20	873 319 848,98	115,40%	18,14%
138	02/042	DIGP	SD D2 - Úprava atky nad hlavním vstupem do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	78 600,88	142 396 915,45	899 994 298,08	873 396 449,84	115,47%	18,16%
139	01/048	Urgentní příjem	SD D1 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	412 158,66	143 007 075,11	899 405 855,74	873 808 809,50	115,52%	18,30%
140	01/049	Urgentní příjem	Prostřední náleč	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	184 598,88	143 191 672,00	899 591 052,63	873 990 206,38	115,65%	18,39%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění posádky pro oběhových stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	133 456,44	143 325 131,44	899 724 812,07	874 126 666,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBR - požární upřesňující, revizní údržba	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	1 112 231,72	144 437 363,16	900 836 743,79	875 236 887,54	115,71%	19,09%
143	D1/052	Urgentní příjem	Čistící zóny, doplnění výtahu, přesun kempu - Dea LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	208 825,94	144 646 189,10	901 045 566,73	875 447 723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavbní připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 189 341,97	876 571 405,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SD D1 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	221 738,58	145 991 699,92	902 391 078,55	876 735 232,30	115,92%	19,30%
146	02/143	DIGP	SD D2 - DIGP Stavební úpravy v DIGP včetně profese - 1.část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	1 073 710,14	147 065 408,06	903 464 788,89	877 866 842,44	116,06%	19,44%
147	02/144	DIGP	Elektro přípravenost pro TV a výhledy do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877 996 135,57	116,06%	19,46%
148	02/145	DIGP	Úprava střešy nad prodloužením výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	485 401,88	147 680 093,07	904 079 473,70	878 481 887,45	116,14%	19,52%
149	02/146	DIGP	Hydroizolace vodo	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	389 902,42	148 069 995,49	904 469 376,12	878 871 129,87	116,19%	19,57%
150	02/147	DIGP	Doplnění výtahů stavění v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 638 098,62	1 020 047,97	149 089 943,46	905 489 024,00	879 801 177,84	116,33%	19,71%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 48	Číslo změny stavby: 151
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 48	Číslo změny stavby: 151
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)		Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj		18.12.2025, 8.1.2026	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů.....) / NE		Přílohy souplsu prací:	
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem tohoto změnového listu je provedení nového oplocení za objektem SO 116 – Stanice medicíálních plynů. Nové oplocení bude provedeno v celkové délce 28,8 bm a bude zahrnovat osazení 8 ks nových sloupků a 4 ks vzpěr. Součástí změny je také odstranění a likvidace stávajícího oplocení včetně původních sloupků a betonových patek. Stávající oplocení bylo provedeno velmi dávno a již bylo značně opotřeбенé, bez správného kotvení a nestabilní			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací		Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00		53 442,09	53 442,09
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno <i>[podpis]</i>	datum - 8. 01. 2026	podpis
Objednatel	jméno <i>[podpis]</i>	datum - 8. 01. 2026	podpis
TDS	jméno <i>[podpis]</i>	datum - 8. 01. 2026	podpis
Zástupce ONN	jméno <i>[podpis]</i>	datum - 8. 01. 2026	podpis
Supervize	jméno <i>[podpis]</i>	datum - 8. 01. 2026	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V omezené míře zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitel sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem neboj zastupují Objednatel a Zhotovitel své podpisy.			
Objednatel	<i>[podpis]</i>	datum	
Zhotovitel	<i>[podpis]</i>	datum	
*) Kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvidatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 02 DIGP doplnění oplocení

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

09/2025

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o.,
architekt. a projekt.
ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“,
se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280
02 Kolín

Zpracovatel:

Sdružení G+S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							53 442,09	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				53 442,09	
D		1	Zemní práce				13 366,75	
3	K	131213701	Hloubení nezapažených jam v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	0,720	5 531,03	3 982,34	dle ZL 055
		W	nových 8ks sloupků, stávající sloupky budou zrušeny					
5	K	175200022RAC	Obsyp objektu zeminou	m3	0,720	742,23	534,41	dle SoD
		W	nových 8ks sloupků, stávající sloupky budou zrušeny					
1	N	R01	Odstranění stávající oplocení včetně likvidace materiálů	kpl	1,000	8 850,00	8 850,00	vlastní
		W	odstranění stávajících sloupků oplocení včetně betonových patek					
		W	odstranění stávajícího pletiva					
D		2	Zakládání				2 812,95	
N	K	275313811	Zakladové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,720	3 906,87	2 812,95	dle ZL 056
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				31 082,40	
N	K	348171130.R	Montáž rámového oplocení v přes 1,5 do 2 m	m	28,800	339,00	9 763,20	dle ZL 055
		W	8,3+4,5+5+3,3+3,3+3,3+3,1		28,800			
		W	Součet		28,800			
2	M	R02	Poplastované pletené pletivo EXTRUDER BND	m	28,800	96,90	2 790,72	vlastní
8	K	338171123.R	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v přes 2 do 3,0 m	kus	12,000	750,00	9 000,00	ZL 055
		W	sloupek plotový - 8ks		8,000			
		W	vzpěra plotová - 4ks		4,000			
		W	Součet		12,000			
9	M	55342243.R	Sloupek plotový - ocelová trubka 50 mm silnostěnná, pozink	m	20,000	394,80	7 896,00	ZL 055
		W	8x 2,5m		20,000			
3	M	R03	Vzpěra plotová - ocelová trubka 50 mm silnostěnná, pozink	m	8,000	204,06	1 632,48	vlastní
		W	4x 2m		8,000			
D		998	Přesun hmot				6 180,00	
11	K	998232110.R11	Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou pro oplocení výšky do 3 m	kpl	1,000	3 180,00	3 180,00	vlastní
4	K	R04	Doprava materiálu a montážníků	kpl	1,000	3 000,00	3 000,00	ZL 055

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení. Evidenční číslo změny stavby ke schválení.)

Table with 3 columns: Cena stavby dle smlouvy bez rezervy, Rezerva, Základní limit pro úřadu (30% z hodnoty zářadí). Rows show values like 756 399 280,63 and 0,00.

Poznámka: Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Main data table with columns: Číslo ZBV, Číslo ŠOPPS, Název stavby, Zkrácený popis změny (ZBV), Schvášení ZBV, and various cost columns (9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18). Contains 48 rows of project change data.

49	11301	Arélové rozvody nízkého napětí	Přepojení garáže a čOV	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	760 640 938,94	1 875 241,63	36 282 318,05	792 001 699,26	786 543 257,19	104,02%	4,79%
50	10701	Překážka podzemního hydrantu	Nová poloha podzemního hydrantu	ANO	-5 758 442,09	-24 110,54	-5 782 552,63	760 616 828,00	0,00	36 202 318,65	792 001 699,26	786 819 146,65	104,02%	4,79%
51	02016	Úpravy v DIGIP	Úprava ozařené plotky v 1.FP	ANO	-5 782 552,63	0,00	-5 782 552,63	750 616 828,00	29 886,18	36 232 204,83	792 531 605,46	786 649 032,63	104,03%	4,79%
52	01010	Urgentní příjem	Dvoukomorový paroprotivní kanál	ANO	-5 782 552,63	-3 257,10	-5 785 509,73	750 613 570,90	165 025,05	36 387 228,63	792 796 610,48	797 010 800,73	104,06%	4,81%
53	02017	Úpravy v DIGIP	Stežeňovce	ANO	-6 765 808,73	-832 672,64	-6 618 682,37	745 780 696,26	1 820 232,28	38 217 462,11	754 616 842,74	787 998 190,37	104,18%	5,05%
54	02018	Úpravy v DIGIP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	740 760 696,26	2 672 711,40	40 890 173,51	757 288 554,14	790 670 871,77	104,53%	5,41%
55	11104	Rozšíření energetického centra	Odklacení sblémného dvora	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 760 696,26	55 576,59	40 845 730,20	797 345 130,83	790 726 448,46	104,54%	5,41%
56	11302	Arélové rozvody nízkého napětí	Havarijní étav kolektivu	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	743 760 696,26	2 46 545,35	41 192 296,56	787 501 676,18	790 672 953,61	104,57%	5,45%
57	01011	Urgentní příjem	Rovnice zařazení podlah	ANO	-6 618 682,37	-420 651,56	-6 198 030,81	748 859 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 088 816,36	791 257 281,43	104,67%	5,59%
58	02019	Úpravy v DIGIP	Rovnice zařazení podlah	ANO	-7 439 533,93	-178 038,17	-7 617 572,10	746 763 808,53	187 421,11	42 484 855,84	798 084 236,47	791 268 664,37	104,61%	5,62%
59	119002	Starávce mediálních plynů	Rovnice zařazení podlah	ANO	-7 617 572,10	-1 454,60	-7 619 026,70	748 762 353,03	40 241,17	42 525 097,01	798 924 477,64	791 307 450,94	104,62%	5,62%
60	01012	Urgentní příjem	Změna okenních klíček a samozavírání	ANO	-7 617 026,70	-191 100,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	281 190,00	42 803 287,01	799 205 667,64	791 397 540,94	104,63%	5,69%
61	02020	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a okny	ANO	-7 808 126,70	0,00	-7 808 126,70	748 591 253,93	2 819 613,95	45 626 100,96	802 025 481,59	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	02021	Úpravy v DIGIP	Doplňování požárních klápek a izolací	ANO	-7 808 126,70	-182 523,00	-7 990 649,70	748 488 726,93	617 906,00	45 143 908,96	802 543 287,59	794 832 635,89	105,05%	6,10%
63	01013	Urgentní příjem	Doplňování požárních klápek a izolací	ANO	-7 910 651,70	-61 010,00	-7 971 661,70	748 447 718,93	431 673,60	48 575 580,56	802 974 961,19	795 023 299,49	105,11%	6,16%
64	02022	Úpravy v DIGIP	Stavební úpravy JIP a okny	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	69 876,29	46 645 486,81	803 044 837,44	797 032 175,74	105,12%	6,17%
65	10502	Přijímky sphačkové kanalizace	Práce havarijního stavu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,82	48 932 230,83	805 331 811,48	797 979 649,76	105,42%	6,47%
66	102002	Komunikace a zprávné pletchy	Přestřelná síť	ANO	-7 951 661,70	-170 106,43	-8 121 768,13	748 277 612,50	129 199,02	49 051 426,85	805 480 808,48	797 339 041,35	105,41%	6,49%
67	102003	Komunikace a zprávné pletchy	Rozšíření ploch komunikací	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	8 349 207,82	57 411 338,67	813 810 717,30	805 888 949,17	105,52%	7,59%
68	02023	Úpravy v DIGIP	Výměna a proloužení výhledů	ANO	-8 121 768,13	0,00	-8 121 768,13	748 277 612,50	7 653 369,00	65 054 694,75	821 464 075,38	813 342 307,25	107,53%	8,00%
69	02024	Úpravy v DIGIP	Změna estetických rohoží	ANO	-8 121 768,13	-53 244,88	-8 175 013,01	748 224 367,62	75 827,21	65 140 521,96	821 536 902,59	813 364 860,58	107,63%	8,11%
70	01014	Urgentní příjem	Změna estetických rohoží	ANO	-8 175 013,01	-92 840,28	-8 267 853,29	748 131 527,36	121 887,06	65 262 402,02	821 661 788,65	813 393 936,30	107,63%	8,13%
71	02025	Úpravy v DIGIP	Úprava vody	ANO	-8 267 853,29	-1 459 598,82	-9 727 452,11	746 601 528,54	3 026 586,55	68 290 996,57	824 693 379,20	814 952 627,11	107,74%	8,23%
72	01015	Urgentní příjem	OK pod VZT	ANO	-8 737 852,09	-92 704,52	-8 830 556,61	746 508 784,02	830 710,71	69 941 709,26	825 341 088,91	815 510 473,30	107,81%	8,11%
73	04001	Arélové rozvody VN v SD 11T	Přepojení DA	ANO	-9 830 618,61	-771 862,25	-10 602 480,87	745 786 901,76	1 940 202,42	70 889 911,70	827 299 292,33	810 670 871,40	107,97%	8,37%
74	02001	Vestavby operačních sálů	Vestavby operačních sálů	ANO	-10 602 480,87	-3 701 120,97	-14 303 599,84	742 086 780,73	4 417 581,16	75 307 462,85	831 706 543,49	817 403 243,64	108,07%	9,96%
75	01016	Urgentní příjem	Revizní DSP	ANO	-14 303 599,84	-3 958 796,04	-18 262 395,88	738 726 984,75	23 786 618,94	90 093 481,79	855 492 862,42	837 828 486,54	110,26%	13,10%
76	02026	Úpravy v DIGIP	Kolize VZT	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	289 071,37	98 381 553,15	856 789 933,79	838 188 537,91	110,80%	13,14%
77	121001	Úpravy stávajícího topenišského kanálu	Bourání pracovního kanálu a sondy	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	326 279,55	98 707 893,11	856 107 213,74	838 434 811,86	110,85%	13,16%
78	02027	Úpravy v DIGIP	Odbourání přírůbků	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	38 015,15	98 745 848,26	856 145 228,89	838 472 833,01	110,85%	13,16%
79	02028	Úpravy v DIGIP	Odstavení řadů	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	193 815,59	99 939 763,85	856 339 144,48	838 866 748,40	110,86%	13,21%
80	11303	Arélové rozvody nízkého napětí	Kýblovací bezpečnost	ANO	-17 672 395,88	0,00	-17 672 395,88	738 726 984,75	284 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 056,85	110,92%	13,25%
81	01017	Urgentní příjem	Konstrukce pod rozvody chlazení	ANO	-17 672 395,88	-13 345,85	-17 685 741,73	738 713 638,90	280 328,32	100 514 362,42	856 913 773,85	839 228 031,32	110,95%	13,26%
82	01018	Urgentní příjem	Lahování žabků	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	14 490,00	100 528 582,42	856 928 263,06	839 242 521,32	110,95%	13,26%
83	01019	Urgentní příjem	Doplňování samozavírání, žabků a okna v 6.NP	ANO	-17 685 741,73	0,00	-17 685 741,73	738 713 638,90	2 49 483,32	100 728 365,74	857 177 746,37	839 492 084,64	110,98%	13,32%
84	02029	Úpravy v DIGIP	Doplňování strukturované kabeláže JIP	ANO	-17 685 741,73	-3 727,02	-17 689 468,75	738 709 611,88	117 049,95	100 856 415,89	857 294 786,32	839 605 327,57	111,00%	13,34%
85	01020	Urgentní příjem	Přepojení objektu střešním vzduchem	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 611,88	198 098,59	101 063 511,64	857 402 895,27	839 803 426,52	111,03%	13,37%
86	01021	Urgentní příjem	Přesun kapovny žlábu	ANO	-17 689 468,75	0,00	-17 689 468,75	738 709 611,88	51 998,59	101 145 913,23	857 544 893,86	839 855 425,11	111,03%	13,37%
87	02030	Úpravy v DIGIP	Změna dílů za PVC	ANO	-17 689 468,75	-675 696,23	-18 365 165,98	738 134 222,65	902 596,55	102 548 110,06	858 447 480,71	840 182 332,73	111,06%	13,43%
88	11304	Arélové rozvody nízkého napětí	Kábel pro gastro	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	146 198,71	102 196 308,79	858 585 089,42	840 336 531,44	111,10%	13,51%
89	10503	Přijímky sphačkové kanalizace	Práce kanalizace u vlničky	ANO	-18 265 157,98	0,00	-18 265 157,98	738 134 222,65	241 356,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840 571 927,94	111,33%	13,54%
90	01022	Urgentní příjem	Změna zdrojových mostů	ANO	-18 265 157,98	-1 434 919,96	-19 700 077,94	736 688 308,79	5 408 897,55	107 446 802,84	864 245 983,47	844 545 911,63	111,65%	14,26%
91	01023	Urgentní příjem	Videomanagement	ANO	-19 700 077,94	0,00	-19 700 077,94	736 688 308,79	505 703,82	108 352 308,88	864 751 689,29	845 061 617,45	111,72%	14,32%
92	10204	Komunikace a zprávné plochy	Elektrifikační chodník za bufetem	ANO	-19 700 077,94	0,00	-19 700 077,94	736 688 308,79	116 523,13	108 408 881,78	864 868 262,42	845 188 180,38	111,74%	14,34%
93	01024	Urgentní příjem	Předřadění příjímky	ANO	-19 700 077,94	-34 539,76	-19 734 617,70	736 654 778,03	183 971,69	108 682 865,86	865 082 234,31	845 327 572,71	111,76%	14,37%
94	01025	Urgentní příjem	Urgentní příjem vybavení	ANO	-19 734 617,70	0,00	-19 734 617,70	736 654 778,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 415,20	863 197 757,60	112,34%	15,45%
95	02031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 734 617,70	0,00	-19 734 617,70	736 654 778,03	417 076,15	116 960 114,72	873 349 496,35	863 614 833,75	112,01%	15,51%
96	01026	Urgentní příjem	Úprava antiklacení	ANO	-19 734 617,70	487 716,23	-19 246 901,47	736 477 002,80	1 80 388,48	117 786 508,43	874 184 889,06	854 242 511,23	112,94%	15,73%
97	02032	DIGP	Úprava vrtavého šachty H-V01, H-V02	ANO	-19 246 901,47	0,00	-19 246 901,47	736 477 002,80	1 860 825,56	118 998 701,79	875 338 082,42	854 475 704,59	113,10%	15,73%
98	116003	Stanice mediálních plynů	Oceľové koč	ANO	-19 246 901,47	0,00	-19 246 901,47	736 477 002,80	383 753,63	119 215 082,87	875 814 489,30	855 682 085,47	113,13%	15,76%
99	01027	Urgentní příjem	SDK představný	ANO	-19 246 901,47	0,00	-19 246 901,47	736 477 002,80	380 812,30	119 596 894,97	875 985 275,60	856 072 897,77	113,18%	15,81%
100	01028	Urgentní příjem	Kuchyňské a pracovní linky	ANO	-19 246 901,47	-1 010 248,70	-20 257 150,17	735 466 754,10	54 731,40	120 143 426,37	876 542 807,00	856 510 180,47	113,12%	15,69%
101	11105	Rozšíření energetického centra	Stavební úpravy SC 111 - Energoceťrum	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	233 408,42	120 376 834,80	876 776 215,43	856 813 589,90	113,15%	15,81%
102	01029	Urgentní příjem	Doplňování SDK ole PBR	ANO	-20 932 626,53	0,00	-20 932 626,53	735 466 754,10	186 085,42	120 562 930,22	876 962 310,85	857 0		

114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí látky akce strochy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	735 325 124,05	30 000,06	129 855 991,90	896 256 372,53	865 143 120,83	114,36%	17,17%
115	01/038	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-843 091,25	-21 617 242,95	734 782 137,88	865 000,97	130 821 992,87	887 221 373,50	865 904 130,55	114,44%	17,30%
116	01/02/001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 617 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 501 812,10	887 301 192,73	865 631 821,35	114,44%	17,31%
117	02/035	DIGP	Informační systém	ANO	-21 689 365,38	-174 816,14	-21 864 181,52	734 555 195,11	202 150,48	131 103 902,58	887 503 343,21	865 669 161,60	114,44%	17,33%
118	116/004	Stavba medicálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-168 480,10	-22 032 641,52	734 368 738,01	467 343,31	131 561 285,09	887 980 865,52	865 930 824,91	114,49%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Výzvučený SDK kot a zvýšený VVC	ANO	-22 032 641,52	-36 664,24	-22 067 285,86	734 368 738,01	1 110 885,26	132 672 171,15	889 071 561,79	867 004 345,93	114,82%	17,54%
120	02/036	DIGP	Připojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 285,86	0,00	-22 067 285,86	734 368 738,01	633 053,34	133 305 224,49	889 704 605,12	867 837 399,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Pravidkové člástení akumulace TUV a výměníku	ANO	-22 067 285,86	0,00	-22 067 285,86	734 368 738,01	236 129,10	133 561 340,59	889 960 727,22	867 803 521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Chybější svidla K1	ANO	-22 067 285,86	0,00	-22 067 285,86	734 368 738,01	133 989,98	133 694 936,57	890 094 317,20	869 027 111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna zachytovacího systému pro účštění hadů	ANO	-22 067 285,86	-163 475,40	-22 230 681,26	734 205 263,61	127 038,98	133 821 975,55	890 221 356,19	867 900 674,93	114,75%	17,66%
124	116/005	Stavba medicálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 681,26	-2 958 316,51	-25 189 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 486,83	890 273 877,46	885 076 879,70	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přelozka vody pro připojení v DIGP	ANO	-25 189 997,77	0,00	-25 189 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	890 582 354,53	885 365 356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplňení pčkovského termínálu seestra poaest	ANO	-25 189 997,77	0,00	-25 189 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	890 614 179,73	885 417 181,97	114,41%	17,74%
127	102/05	Komunikace a spovněné plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 189 997,77	0,00	-25 189 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	890 721 240,44	885 524 242,68	114,43%	17,75%
128	102/06	Komunikace a spovněné plochy	Úpravy kanalizace a šachet	ANO	-25 189 997,77	0,00	-25 189 997,77	731 238 947,10	285 830,57	134 587 690,38	890 987 071,01	885 730 073,25	114,46%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Dilatací, přechodové a schodiškové listy	ANO	-25 189 997,77	0,00	-25 189 997,77	731 238 947,10	369 657,60	134 987 347,86	891 386 726,61	886 189 730,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna těsnění dveří a úprava dveří IO 2B	ANO	-25 189 997,77	-188 071,80	-25 303 069,57	731 132 875,34	869 128,68	135 656 475,66	892 059 857,29	886 752 787,73	114,59%	17,89%
131	01/044	Urgentní příjem	Výroková systém videomanagement, SLB, Doplňení čtečky do míc, 3C05	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	366 258,91	136 012 735,57	892 412 116,20	887 109 046,84	114,64%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplňení vzduchotechniky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 069,57	0,00	-25 303 069,57	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,18	892 614 678,81	887 311 809,25	114,65%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nabytok a truhlářské koe	ANO	-25 303 069,57	-204 776,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 289 705,50	140 505 003,68	896 904 384,31	871 306 538,07	115,29%	18,67%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemní alektrárně	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 732,50	141 250 736,18	897 650 176,81	872 052 330,57	115,31%	18,69%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemní alektrárně	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	156 046,71	141 405 842,80	897 805 224,52	872 207 377,28	115,31%	18,69%
136	02/041	DIGP	Doplňení a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 215,75	141 687 058,55	898 086 440,27	872 458 594,03	115,35%	18,72%
137	116/006	Stavba medicálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 264,93	142 518 314,57	898 917 695,20	873 319 848,96	115,46%	18,84%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava oběhu nad hlavníms vstupu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 800,68	142 594 915,45	899 994 296,06	873 336 449,84	115,47%	18,85%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 159,06	143 007 075,11	898 406 456,74	873 806 608,50	115,52%	18,90%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nářadí	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	184 696,68	143 191 672,00	898 591 052,63	873 993 206,38	115,55%	18,93%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplňení poklepů prosklákaných stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 450,44	143 325 121,44	898 724 812,07	874 126 685,82	115,56%	18,94%
142	01/051	Urgentní příjem	PBR - požární úcpávky, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 353,16	900 836 743,79	875 238 897,54	115,71%	19,03%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistič znevy, sopnění výzvu, přecun kompru, 0os LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	208 825,94	144 646 189,10	901 045 569,73	875 447 723,48	115,74%	19,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKIASKOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	902 189 341,97	876 571 485,72	115,89%	19,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplňení ELEKTR D	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	221 738,58	145 991 699,92	902 391 078,55	876 793 232,30	115,92%	19,30%
146	02/043	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profesei - 1 část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 073 710,14	147 065 406,06	903 464 788,69	877 866 942,44	116,05%	19,44%
147	02/044	DIGP	Elektro připravenost pro TV a vývody do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,13	147 194 601,19	903 593 981,82	877 996 135,57	116,06%	19,46%
148	02/045	DIGP	Úprava střechy nad předobzáním výzvuové budovy	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	485 491,88	147 680 093,07	904 079 473,70	878 481 827,45	116,14%	19,52%
149	02/046	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	389 502,42	148 069 595,49	904 468 978,12	878 871 129,87	116,18%	19,57%
150	02/047	DIGP	Doplňení výjímě otvoru v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 020 047,97	148 089 643,46	905 489 024,09	879 881 177,84	116,33%	19,71%
151	02/048	DIGP	Doplňení optikací	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 801 534,38	53 442,09	149 143 085,55	905 542 488,18	879 944 618,93	116,33%	19,72%

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 02 / 49	Číslo změny stavby: 152
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP			
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín			
Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie	
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	18.12.2025, 8.1.2026	A, C	
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů) / NE	Přílohy soupisu prací:		
Popis a zdůvodnění změny: Předmětem změnového listu je provedení nezbytných přeložek, přesunů a úprav rozvodů ústředního vytápění v prostoru 1. podzemního podlaží objektu SO 02 - DIGIP. Změna zahrnuje zejména: - přesun rozvodného potrubí ve strojovně VZT, - přeložení potrubních větví v místnostech D 021 (setování) z důvodu dodatečné betonáže železobetonové konstrukce, - přeložení potrubí v šatnách sterilizace (místnost D 029) z důvodu kolize s trasou VZT, - přesun sestavy regulátoru diferenčního tlaku v chodbě D 026 v návaznosti na realizaci SDK předstěn, - přesun potrubí k otopnému tělesu v místnosti D 025 (sklad ošacení). Součástí změny jsou rovněž související práce, jako jsou demontáže stávajících úseků, montáž nových potrubí, provedení izolací, antikorozi ochrana, tlakové zkoušky, proplach a opětovné napuštění otopné soustavy. Změna je vyvolána kolizemi mezi profesemi a dodatečnými stavebními úpravami, které nebylo možné v plném rozsahu předvídat v době zpracování projektové dokumentace.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem	
0,00	70 256,96	70 256,96	
Vyjádření - souhlas se změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno PAVOLEK	datum - 8. 01. 2026	podpis
Objednatel	jméno KLÁROVÉHRADSKÝ KRAJ	datum - 8. 01. 2026	podpis
TDS	jméno KLÁROVÉHRADSKÝ KRAJ	datum - 8. 01. 2026	podpis
Zástupce ONN	jméno KLÁROVÉHRADSKÝ KRAJ	datum - 8. 01. 2026	podpis
Supervize	jméno KLÁROVÉHRADSKÝ KRAJ	datum - 8. 01. 2026	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel		datum - 8. 01. 2026	
Zhotovitel		datum - 8. 01. 2026	
*) kategorie změn A - Požadavek uživatele B - Požadavek objednatele C - Nepředvídatelná změna D - Chyba PD			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 02 - DIGP, Příložky potrubí ÚT v 1.PP DIGP

Místo:

k.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

09/2025

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. ateliér

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

Sdružení G+S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							70 256,96	
D	PSV	PSV					70 256,96	
D	733-1	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí přesun potrubí strojovna VZT 1.P.P. DIGIP					41 362,56	
1	K	733111106	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 32	m	22,000	865,46	19 040,12	1.4.4 SO02 Vytápění
2	K	733111107	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 40	m	8,000	996,89	7 975,12	1.4.4 SO01.01 Vytápění
3	K	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	30,000	10,11	303,30	1.4.4 SO02 Vytápění
4	M	713 - R.4	TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro potrubí DN 32 - tl. 50	ks	8,000	326,57	2 612,66	1.4.4 SO01.01 Vytápění
5	M	713 - R.5	TZB-Potrubní pouzdra z čedičové vlny pro potrubí DN 40 - tl. 40	ks	22,000	240,63	5 293,88	1.4.4 SO01.01 Vytápění
6	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	30,000	8,33	249,90	1.4.4 SO02 Vytápění
7	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	30,000	8,33	249,90	1.4.4 SO02 Vytápění
8	K	783614663	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm	m	30,000	47,58	1 427,40	1.4.4 SO01.01 Vytápění
9	K	PRE.1	Demontáž potrubí ve strojovně VZT v 1.PP DIGIP	ks	1,000	3 160,00	3 160,00	vlastní
10	K	PRE.3	Průplach potrubí, napouštění a vypouštění	m	30,000	17,84	535,20	1.4.4 SO02 Vytápění
11	K	PRE.4	Napouštění soustavy před předáním do provozu	m	30,000	17,84	535,20	1.4.4 SO02 Vytápění
D	733-2	Ústřední vytápění - Přemístění potrubí z důvodu betonáže podpěrné konstrukce D 021					12 531,20	
12	K	XC 001	Přeložení potrubí ÚT místnost D 021 Setování kvůli dodatečně betonáži ŽB konstrukce větev 130 DN32 vč. izolace	m	6,000	759,60	4 557,60	vlastní
13	K	XC 002	Přeložení potrubí ÚT místnost D 021 Setování kvůli dodatečně betonáži ŽB konstrukce větev 103 DN50 vč. izolace	m	8,000	1 009,20	8 073,60	vlastní
D	733 - 3	Ústřední vytápění - Přemístění potrubí šatny sterilizace					8 812,80	
14	K	XV 001	Přeložení potrubí ÚT Místnost D 029 šatny sterilizace z důvodu kolize s VZT potrubí DN 15 vč. izolace	m	12,000	734,40	8 812,80	vlastní
D	734	Ústřední vytápění - armatury přemístění reg. dif.tlaku D026 chodba - z důvodu předstěn					2 952,00	
15	K	XD 001	Přesun sestavy regulátoru dif. tlaku z důvodu přemístění SDK	soub	2,000	1 476,00	2 952,00	vlastní
D	733-4	Ústřední vytápění - rozvodné potrubí - přesun potrubí k otopnému tělesu místnost D 021					4 478,40	
16	K	XM 001	Přesun potrubí otopného tělesa DN 15 místnost D025	m	6,000	746,40	4 478,40	vlastní

Přehled změn

(Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Evidenčního listu změny stavby ke schválení.)

Cena stavby dle smlouvy bez rezervy	Rezerva	Základní limit pro JŘBU (30% z hodnoty záležitky)
1 - zadat	2 - zadat	3 = 1+2*0%
756 399 360,53	0,00	226 919 814,19

Poznámka:
Cenu méněprací je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Údaje v Kč bez DPH

Číslo ZBV	Číslo SO/PS	Název stavby/objektu/provedeního stavby (SO/PS)	Zkrácený popis změny (ZBV)	Schválení ZBV Op. změnou působ (ANO / NE)	Cena všech méněprací v předchozích ZBV	Cena nových méněprací	Cena všech méněprací včetně	Cena stavby s méněprací a bez víceprací	Cena nových víceprací	Cena všech víceprací včetně nových víceprací	Cena stavby s víceprací a bez méněprací	Nová cena stavby (s méněprací a víceprací)	Finančování změny v rámci smlouvy uč. Rezervy v % (max 100%)	Číslo nář. limitu pro JŘBU (max 20%)
4	5	6	7	8	9=8 předch. 11	10 - zdat	11=9+10	12=1+11	13 - zdat	14=procento 14=13	15=1+14	16=1+15	17=16/100	18=1+17
1	11101	Rozšíření energetického centra	Stavební úpravy zařízení odčizby	ANO	0,00	0,00	0,00	756 399 360,53	169 199,02	169 199,02	756 568 559,55	756 568 559,55	100,02%	0,02%
2	119 101	Azonalce a pískovými ošetření	Azonalce dřevin v okolí náhonice	ANO	0,00	-5 768,93	-5 768,93	756 393 611,70	60 425,03	229 624,05	756 629 004,68	756 623 235,75	100,03%	0,03%
3	02011	Úpravy v DIGIP	Gynekologická ambulance č. patro	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	3 424 480,78	3 661 104,03	760 053 465,46	760 047 716,53	100,48%	0,48%
4	12201	Přeložka slaboproudu	Provizorní přeložka ovládací kabelu	ANO	-5 768,93	0,00	-5 768,93	756 393 611,70	80 956,42	3 794 863,25	760 134 043,68	760 128 274,95	100,45%	0,45%
5	02002	Úpravy v DIGIP	Demontáž oken a zařízení	ANO	-5 768,93	-23 383,59	-29 152,52	756 370 228,11	118 296,02	3 852 959,27	760 252 339,90	760 223 187,38	100,51%	0,51%
6	01001	Urgentní příjem	Odhazování a odstraňování střešních a štítů	ANO	-29 152,52	-16 536,78	-45 689,30	756 353 689,33	436 781,97	4 289 741,24	760 689 121,87	760 643 430,57	100,56%	0,57%
7	02003	Úpravy v DIGIP	Zahřívání provizorního chodníku	ANO	-45 689,30	0,00	-45 689,30	756 353 689,33	75 136,07	4 364 929,31	760 764 309,94	760 716 616,64	100,57%	0,58%
8	10201	Dopravní značení	Dopravní značení brvele	ANO	-45 689,30	0,00	-45 689,30	756 353 689,33	23 804,68	4 386 733,99	760 788 114,62	760 742 473,62	100,57%	0,58%
9	02004	Úpravy v DIGIP	Zařízení zdrojů TVU	ANO	-45 689,30	0,00	-45 689,30	756 353 689,33	360 351,32	4 747 085,31	761 148 465,94	761 102 774,64	100,62%	0,63%
10	11501	Azonalce rozvodu slaboproudu	Náhrada kabelových telefonů za IP telefon	ANO	-45 689,30	-178 002,16	-223 783,46	756 175 597,17	414 526,80	5 163 612,11	761 562 962,74	761 539 209,28	100,65%	0,66%
11	01002	Urgentní příjem	VZT jednotky změna napětí a spodu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	286 512,13	5 420 124,24	761 819 504,87	761 595 721,41	100,05%	0,22%
12	12202	Přeložka slaboproudu	Většení přeložky ovládací kabelu	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	98 740,72	5 518 864,46	761 918 245,09	761 694 461,63	100,70%	0,73%
13	10501	Úpravy arotového vodovodu	Úprava armatur	ANO	-223 783,46	0,00	-223 783,46	756 175 597,17	140 587,31	5 659 451,77	762 080 812,40	761 835 048,94	100,73%	0,75%
14	01003	Urgentní příjem	Začistění zeminy	ANO	-223 783,46	-1 054 831,94	-1 278 605,40	755 120 775,23	2 141 908,51	7 800 780,28	764 200 140,91	762 921 536,51	100,86%	1,03%
15	02005	Úpravy v DIGIP	Jednotný čas návratu hodin	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	37 492,00	7 838 272,28	764 237 560,91	762 958 985,51	100,87%	1,04%
16	02007	Úpravy v DIGIP	Havarijní sítí podlah a kanalizace	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	8 217 736,51	16 055 946,79	772 456 327,42	771 176 722,02	101,95%	2,12%
17	02005	Úpravy v DIGIP	Většení a chlazení střešních dílů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	878 851,38	16 934 778,15	773 334 156,78	771 684 461,63	100,07%	0,24%
18	A0001	Větší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Úprava PD státek	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	166 808,00	17 102 778,15	773 502 158,73	772 223 563,38	102,06%	2,26%
19	115001	Přeložka mediálních plynů	Přeložka mediálních plynů	ANO	-1 278 605,40	0,00	-1 278 605,40	755 120 775,23	1 173 450,32	18 275 238,47	774 675 618,10	773 307 013,70	102,25%	2,42%
20	01004	Urgentní příjem	Změna zábradlí	ANO	-1 278 605,40	-1 987 355,17	-3 265 960,57	753 133 420,06	1 950 246,65	20 232 485,12	776 631 865,75	773 365 905,18	102,24%	2,67%
21	02008	Úpravy v DIGIP	Změna zábradlí	ANO	-3 265 960,57	-326 632,47	-3 592 593,04	752 608 787,59	0,00	20 232 485,12	776 631 865,75	773 030 272,71	102,20%	2,67%
22	A0002	Větší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provozovní přeložky elektro	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 608 787,59	889 220,94	21 115 706,00	777 515 086,69	773 922 493,85	102,32%	2,75%
23	111002	Rozšíření energetického centra	Úprava objektu přeráb v energetického centra	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 608 787,59	849 952,91	21 965 658,97	778 365 039,60	774 772 446,56	102,43%	2,91%
24	02009	Úpravy v DIGIP	Zároveň bourání podlah	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 608 787,59	348 788,08	22 314 422,06	778 713 802,68	775 121 306,64	102,48%	2,96%
25	02010	Úpravy v DIGIP	Demontáž podlahy	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 608 787,59	71 007,48	22 386 429,53	778 784 810,16	775 192 217,12	102,48%	2,96%
26	01005	Urgentní příjem	Změna odvětrání kolby	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 608 787,59	281 624,07	22 677 053,60	779 076 434,29	775 843 641,19	102,52%	3,00%
27	01006	Urgentní příjem	Návrhování zeměměřičských konstrukcí	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 608 787,59	80 157,85	22 757 211,55	779 156 592,16	776 563 909,14	102,53%	3,01%
28	01007	Urgentní příjem	Doplnění řídicích jednotek šifru sídla kotel	ANO	-3 592 593,04	0,00	-3 592 593,04	752 608 787,59	225 042,10	22 982 253,65	779 381 634,28	775 780 041,24	102,56%	3,04%
29	01009	Urgentní příjem	Doplnění koncových prvků VZT	ANO	-3 592 593,04	-103 852,96	-3 696 446,02	752 024 934,61	682 304,14	23 644 557,79	780 043 938,42	776 447 462,40	102,64%	3,13%
30	02011	Úpravy v DIGIP	Kokce záludku	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 024 934,61	450 665,49	24 104 543,28	780 503 923,91	776 807 477,89	102,70%	3,19%
31	10502	Úpravy areálního vodovodu	Přeložka vodovodu k DA	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 024 934,61	147 786,04	24 252 329,32	780 651 709,95	777 960 263,93	102,72%	3,21%
32	10503	Úpravy areálního vodovodu	Přeložka vodovodu	ANO	-3 696 446,02	0,00	-3 696 446,02	752 024 934,61	1 269 750,52	25 577 251,17	782 076 671,80	779 580 225,79	102,91%	3,39%
33	02012	Úpravy v DIGIP	Havarijní stav kanalizace	ANO	-3 696 446,02	-1 630 790,34	-5 327 236,36	751 072 144,27	285 976,87	26 599 800,60	782 999 181,43	777 871 945,07	102,81%	3,52%
34	02013	Úpravy v DIGIP	Rozšíření anglických dvojelek	ANO	-5 327 236,36	0,00	-5 327 236,36	751 072 144,27	434 540,74	27 034 341,54	783 433 722,37	778 105 485,81	102,87%	3,57%
35	10504	Přípojky spíšečkové kanalizace	Změna kanalizačního potrubí	ANO	-5 327 236,36	-103 575,93	-5 430 812,19	750 988 568,44	805 683,35	27 840 225,49	784 239 906,12	783 908 738,93	102,96%	3,68%
36	11103	Rozšíření energetického centra	Všec. sítí v energetického centra	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 988 568,44	38 283,33	27 878 784,63	784 374 189,26	778 443 363,07	102,90%	3,62%
37	11503	PS 06 Zdroje mediálních plynů v SO 116	Přesun záložního zdroje kyvadly pro budovu DIGIP	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 988 568,44	84 307,00	27 959 141,63	784 458 522,26	778 427 710,07	102,91%	3,63%
38	A0003	Větší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Provozovní kanalizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 988 568,44	536 532,34	28 095 673,97	784 995 054,60	779 064 242,41	103,00%	3,71%
39	119 102	Azonalce a pískovými ošetření	Klčení slonů	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 988 568,44	118 187,68	28 211 861,65	785 113 242,45	778 180 430,29	103,01%	3,72%
40	A0004	Větší rozpočtové náklady a ostatní náklady	PD změna výřahu a změna aterizace	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 988 568,44	1 085 534,00	29 277 395,65	785 676 776,45	780 245 964,28	103,15%	3,87%
41	02014	Úpravy v DIGIP	Odbourání schodu	ANO	-5 430 812,19	0,00	-5 430 812,19	750 988 568,44	710 518,63	29 987 714,48	786 387 086,11	780 956 262,92	103,25%	3,98%
42	01009	Urgentní příjem	Doplnění profilů KEROLYN	ANO	-5 430 812,19	-69 447,99	-5 500 260,09	750 699 120,54	140 819,60	30 128 634,06	786 526 014,71	781 027 754,82	103,26%	3,99%
43	10401	Přípojky dočlové kanalizace	Úprava dočlové kanalizace	ANO	-5 500 260,09	-148 052,50	-5 648 312,59	750 589 068,04	2 186 033,64	32 314 687,72	788 714 048,35	783 073 735,76	103,53%	4,27%
44	A0005	Větší rozpočtové náklady a ostatní náklady	VTRN produčování termotu	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 589 068,04	1 497 869,49	33 812 528,21	790 211 908,64	784 571 596,25	103,72%	4,47%
45	A0006	Větší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přesun korunního odpadového hospodářství	ANO	-5 640 312,59	0,00	-5 640 312,59	750 589 068,04	14 987,19	33 827 515,33	790 220 905,96	784 586 583,39	103,73%	4,47%
46	02015	Úpravy v DIGIP	Odpočet akustického potrubí v kotelně	ANO	-5 640 312,59	-118 129,80	-5 758 442,09	750 640 938,54	81 150,69	33 908 661,92	790 308 082,65	784 549 620,46	103,72%	4,48%
47	A0007	Větší rozpočtové náklady a ostatní náklady	Přechod pro průřezování přístavní odpadového hospodářství	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	77 931,80	33 986 613,72	790 385 984,35	784 627 562,25	103,73%	4,49%
48	10503	Úpravy areálního vodovodu	Prípojky vodovodu	ANO	-5 758 442,09	0,00	-5 758 442,09	750 640 938,54	340 463,00	34 327 076,72	790 726 487,35	784 968 015,28	103,78%	4,54%

49	11301	Akumulace rozvody nízkého napětí	Přepřesný kabel z ČOV	ANO	-5 798 442,00	0,00	-5 798 442,00	790 640 958,54	1 873 241,93	36 202 318,65	792 601 696,28	786 843 267,99	104,02%	4,79%
50	10701	Převodna podzemního hydrantu	Nová příkopa podzemního hydrantu	ANO	-5 739 442,00	-24 110,94	-5 763 552,93	750 616 826,00	0,00	36 202 318,65	792 601 696,28	786 819 146,66	104,02%	4,78%
51	02016	Úpravy v DGSP	Úprava odvěrné příčky v i.PP	ANO	-5 782 662,63	0,00	-5 782 662,63	750 616 826,00	29 886,18	36 232 204,83	792 631 582,46	786 649 032,63	104,03%	4,80%
52	04010	Úrgenční příjem	Dělničtvořový parapetní kanál	ANO	-5 782 662,63	-3 297,10	-5 785 959,73	750 613 570,90	165 025,00	36 397 229,83	792 796 610,46	787 019 800,73	104,05%	4,79%
53	06017	Úpravy v DGSP	Snižovací	ANO	-5 785 805,73	832 872,84	-6 618 678,57	749 780 986,26	1 820 232,28	38 217 462,11	794 619 842,74	787 908 160,32	104,18%	5,06%
54	02018	Úpravy v DGSP	Úprava PBR	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 986,26	2 672 711,40	40 890 173,51	797 259 554,14	790 618 871,72	104,53%	5,41%
55	11104	Rozšíření sběrného ústředí	Úpacení sběrného ústředí	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	749 780 986,26	55 976,69	40 945 790,20	797 345 130,83	790 728 448,46	104,54%	5,41%
56	11302	Akumulace rozvody nízkého napětí	Nová příkopa kabelů	ANO	-6 618 682,37	0,00	-6 618 682,37	748 750 596,26	240 545,35	41 192 295,55	797 591 678,18	790 972 993,81	104,57%	5,45%
57	01011	Úrgenční příjem	Různé zadávané potaň	ANO	-6 618 682,37	820 851,56	-7 439 533,93	748 969 846,70	1 105 139,18	42 297 434,73	798 886 815,35	791 257 281,43	104,61%	5,59%
58	02019	Úpravy v DGSP	Rozm. vzdušných potaň	ANO	-7 439 533,93	-176 038,17	-7 615 572,10	748 783 808,53	167 421,11	42 484 855,84	798 984 236,47	791 258 664,37	104,61%	5,62%
59	116002	Stavba nadzemních plynů	Revize kabelů potaň	ANO	-7 615 572,10	-1 454,80	-7 617 026,90	748 752 363,93	40 241,17	42 526 197,01	798 924 477,64	791 307 480,94	104,62%	5,62%
60	01012	Úrgenční příjem	Změna okenních nádek z samozavěru	ANO	-7 617 026,90	-191 100,00	-7 808 126,90	748 591 253,93	381 190,00	42 806 287,01	799 205 667,84	791 307 540,94	104,63%	5,66%
61	02100	Úpravy v DGSP	Slevení úpravy JIP a hnany	ANO	-7 808 126,90	0,00	-7 808 126,90	748 591 253,93	2 819 813,55	45 626 100,96	802 025 461,58	794 217 354,89	105,00%	6,03%
62	04021	Úpravy v DGSP	Doplnění požárních kapek a izolaci	ANO	-7 808 126,90	-102 525,00	-7 910 651,70	748 488 728,93	517 908,00	46 143 906,96	802 543 267,58	794 632 638,89	105,08%	6,10%
63	01013	Úrgenční příjem	Doplnění požárních kapek a izolaci	ANO	-7 910 651,70	-41 010,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	431 673,90	46 575 580,56	802 974 961,19	795 023 298,43	105,11%	6,16%
64	02022	Úpravy v DGSP	Slevení úpravy JIP a hnany	ANO	-7 951 661,70	0,80	-7 950 860,90	748 447 718,93	89 676,25	46 645 456,81	803 044 637,44	795 023 175,74	105,12%	6,16%
65	10502	Přípojky sférického kanalizační	Úprava havarijně síťu kanalizace	ANO	-7 951 661,70	0,00	-7 951 661,70	748 447 718,93	2 286 774,02	48 932 230,83	805 331 611,46	797 378 949,70	105,42%	6,47%
66	102002	Komunikace a správné náklady	Právní náklady	ANO	-7 951 661,70	-970 106,43	-8 921 768,13	748 277 612,90	129 198,02	49 061 428,85	805 400 801,43	797 379 041,35	105,41%	6,45%
67	102003	Komunikace a správné náklady	Rozšíření výkon komunikací	ANO	-8 121 788,13	0,00	-8 121 788,13	748 277 612,90	8 340 907,82	57 411 336,37	813 810 717,30	805 898 948,17	106,62%	7,50%
68	04023	Úpravy v DGSP	Výměna a prodoužení výtahu	ANO	-8 121 788,13	0,00	-8 121 788,13	748 277 612,90	7 653 368,08	65 064 694,75	821 484 073,58	813 342 307,25	107,53%	8,50%
69	02024	Úpravy v DGSP	Změna osvětlení rohů	ANO	-8 121 788,13	-53 244,68	-8 175 032,81	748 224 367,82	75 827,21	65 140 821,96	821 539 902,58	813 342 307,25	107,53%	8,50%
70	01014	Úrgenční příjem	Změna osvětlení rohů	ANO	-8 175 032,81	-92 640,26	-8 267 673,07	748 131 527,36	121 867,08	65 262 409,07	821 661 768,65	813 343 936,30	107,53%	8,50%
71	02025	Úpravy v DGSP	Úprava vody	ANO	-8 267 673,07	-1 160 908,82	-9 428 581,89	748 861 528,54	3 028 968,55	68 298 996,57	824 680 578,20	814 952 527,11	107,74%	8,63%
72	01015	Úrgenční příjem	OK pod VZT	ANO	-9 737 652,09	-92 764,52	-9 830 416,61	749 568 764,02	650 710,71	68 941 709,28	825 341 089,81	815 510 473,30	107,81%	8,71%
73	04010	Analýza rozvody MV v SO III	Přeplyn DA	ANO	-9 830 416,61	-771 862,29	-10 602 278,90	745 796 901,78	1 949 202,42	70 889 911,70	827 280 292,33	816 886 613,46	107,91%	8,83%
74	06001	Vestavby opacných seků	Vestavby opacných seků	ANO	-10 602 278,90	-3 791 120,97	-14 393 399,87	742 895 780,79	4 417 551,15	75 307 462,85	831 708 843,48	817 408 343,64	108,07%	9,36%
75	01016	Úrgenční příjem	Různé DGSP	ANO	-14 393 399,87	-3 368 736,04	-17 762 135,91	738 226 964,75	23 788 016,94	99 039 481,79	855 492 862,42	837 820 460,94	110,76%	15,10%
76	02026	Úpravy v DGSP	Kolize VZT	ANO	-17 762 135,91	0,00	-17 762 135,91	738 226 964,75	286 071,37	99 381 553,16	855 780 933,79	838 106 539,91	110,80%	15,14%
77	121001	Úpravy stavebního topenišního kanálu	Boulení povrchového kanálu a sondy	ANO	-17 762 135,91	0,00	-17 762 135,91	738 226 964,75	326 238,85	99 707 833,11	856 107 213,74	836 534 617,86	110,85%	15,18%
78	02027	Úpravy v DGSP	Doborání provozů	ANO	-17 762 135,91	0,00	-17 762 135,91	738 226 964,75	38 016,19	99 746 848,28	856 145 228,59	836 472 633,01	110,85%	15,18%
79	02028	Úpravy v DGSP	Ústřední stadij	ANO	-17 762 135,91	0,00	-17 762 135,91	738 226 964,75	193 915,59	99 939 783,85	856 330 144,48	836 668 748,60	110,85%	15,21%
80	11303	Akumulace rozvody nízkého napětí	Hydrantoprávní	ANO	-17 762 135,91	0,00	-17 762 135,91	738 226 964,75	294 308,25	100 234 072,10	856 633 452,73	838 961 084,85	110,92%	15,25%
81	01017	Úrgenční příjem	Nový ústředí pod rozvodny (stadij)	ANO	-17 872 369,88	-13 345,85	-17 885 715,73	738 213 638,90	280 320,32	100 514 382,42	858 913 773,05	839 228 031,32	110,93%	15,25%
82	01018	Úrgenční příjem	Lakování stadij	ANO	-17 885 715,73	0,00	-17 885 715,73	738 213 638,90	14 450,00	100 528 832,42	859 328 263,05	839 242 521,32	110,93%	15,25%
83	01019	Úrgenční příjem	Doplnění samozavěru, izolace a chrán. v 6 f. m	ANO	-17 885 715,73	0,00	-17 885 715,73	738 213 638,90	249 453,32	100 778 263,74	857 177 746,37	839 452 004,84	110,99%	15,26%
84	02029	Úpravy v DGSP	Doplnění strukturálního kabeláže JIP	ANO	-17 885 715,73	-3 727,02	-17 989 442,75	738 209 911,88	117 048,95	100 896 415,99	857 294 796,32	839 605 327,57	111,00%	15,27%
85	01020	Úrgenční příjem	Právní náklady z bezpečnosti vzduchem	ANO	-17 989 442,75	0,00	-17 989 442,75	738 209 911,88	138 098,95	101 039 514,94	857 432 995,27	839 803 426,52	111,03%	15,34%
86	01021	Úrgenční příjem	Převz. kabelových štábů	ANO	-17 989 442,75	0,00	-17 989 442,75	738 209 911,88	51 938,59	101 145 513,23	857 544 893,86	839 856 425,11	111,03%	15,37%
87	02030	Úpravy v DGSP	Zanášná dílny za PVČ	ANO	-17 989 442,75	-978 989,23	-18 968 431,98	738 134 222,05	102 966,86	102 048 119,08	858 447 602,71	840 182 332,73	111,08%	15,40%
88	11304	Akumulace rozvody nízkého napětí	Kabel pro předst.	ANO	-18 285 157,98	0,00	-18 285 157,98	738 134 222,05	148 198,71	102 196 308,79	858 596 866,42	840 330 531,44	111,10%	15,51%
89	10503	Přípojky sférického kanalizační	Dopr. kanalizace u stadij	ANO	-18 285 157,98	0,00	-18 285 157,98	738 134 222,05	241 596,50	102 437 705,29	858 837 085,92	840 571 927,94	111,13%	15,54%
90	01022	Úrgenční příjem	Změna zdrojových možností	ANO	-18 285 157,98	-1 434 913,98	-19 720 071,96	738 099 308,79	5 408 697,91	107 846 902,84	864 245 963,47	844 545 911,89	111,16%	15,56%
91	01023	Úrgenční příjem	Videažurnant	ANO	-19 720 071,96	0,00	-19 720 071,96	738 099 308,79	505 205,62	108 352 308,68	864 751 989,29	845 951 617,45	111,72%	14,32%
92	10204	Komunikace a správné náklady	Evakuční schůdky, tv. barvení	ANO	-19 720 071,96	0,00	-19 720 071,96	738 099 308,79	116 972,13	108 468 981,79	864 988 287,42	846 168 130,58	111,74%	14,34%
93	01024	Úrgenční příjem	Přechodní příravnky	ANO	-19 720 071,96	-34 588,76	-19 754 660,72	738 084 719,03	193 971,89	108 662 893,88	865 062 234,31	846 327 872,71	111,76%	14,37%
94	01025	Úrgenční příjem	Úrgenční příjem vybavení	ANO	-19 720 071,96	0,00	-19 720 071,96	738 084 719,03	7 870 184,89	116 533 038,57	872 932 413,20	853 187 757,80	112,84%	15,46%
95	02031	DIGP	DIGP vybavení	ANO	-19 720 071,96	0,00	-19 720 071,96	738 084 719,03	417 078,15	116 950 114,72	873 349 435,35	853 614 839,75	112,91%	15,51%
96	01026	Úrgenční příjem	Úprava ombulenci	ANO	-19 720 071,96	-187 716,23	-19 907 788,19	738 477 002,80	810 368,48	117 785 508,43	874 164 889,08	854 242 511,23	112 94%	15,57%
97	02032	DIGP	Úprava vyřazené štadij H-V01, H-V02	ANO	-19 907 788,19	0,00	-19 907 788,19	738 477 002,80	1 080 626,65	118 998 701,79	875 398 082,42	855 475 704,58	113,10%	15,72%
98	116003	Stavba nadzemních plynů	Očekávací kupa	ANO	-19 922 377,88	0,00	-19 922 377,88	738 477 002,80	383 293,93	119 215 982,67	876 814 463,30	856 692 085,47	113,13%	15,76%
99	01027	Úrgenční příjem	SDP představení	ANO	-19 922 377,88	0,00	-19 922 377,88	738 477 002,80	380 812,30	119 595 994,97	877 995 273,80	856 972 867,77	113,13%	15,81%
100	01028	Úrgenční příjem	Kuchyně a pracovní linky	ANO	-19 922 377,88	-1 010 246,70	-20 932 624,58	738 466 754,10	547 531,40	120 143 426,37	878 542 807,00	857 510 180,47	113,12%	15,88%
101	11105	Rozšíření sběrného ústředí	Stavba úpravy SO III - Energoconturb	ANO	-20 932 624,58	0,00	-20 932 624,58	735 466 754,10	233 468,42	120 378 834,80	878 778 215,49	855 843 569,90	113,15%	15,91%
102	01029	Úrgenční příjem	Doplnění SDK do PBR	ANO	-20 932 624,58	0,00	-20 932 624,58	735 466 754,10	196 098,42	120 562 930,22	878 969 310,95	856 029 694,		

114	01/037	Urgentní příjem	Dělicí síta zešero střechy	ANO	-21 073 251,70	0,00	-21 073 251,70	736 326 126,93	30 909,08	129 856 951,90	866 256 372,53	865 183 120,83	114,39%	17,17%
115	01/036	Urgentní příjem	Informační systém	ANO	-21 073 251,70	-843 991,25	-21 617 242,95	734 782 137,68	965 000,97	130 821 992,87	867 221 373,50	865 084 130,55	114,44%	17,30%
116	01/02001	Urgentní příjem - DIGP	Informační systém	ANO	-21 817 242,95	-52 122,43	-21 669 365,38	734 730 015,25	79 819,23	130 901 812,10	867 301 192,73	865 631 827,36	114,44%	17,31%
117	02/035	Di GP	Informační systém	ANO	-21 669 365,38	-174 816,14	-21 844 181,52	734 555 199,11	202 150,48	131 103 962,58	867 503 343,21	865 659 161,58	114,44%	17,33%
118	11/0004	Stanice medicálních plynů	Stavební úpravy na objektu SO 116	ANO	-21 844 181,52	-186 460,10	-22 030 641,62	734 368 739,01	457 323,31	131 561 285,86	867 960 965,52	865 930 824,91	114,43%	17,39%
119	01/039	Urgentní příjem	Vyzvučení SDK kci a zvýšení VVC	ANO	-22 030 641,62	-36 584,24	-22 067 225,86	734 368 739,01	1 110 885,26	132 672 171,15	869 071 551,78	867 004 345,93	114,02%	17,54%
120	02/036	DIGP	Přepojení rozvodny DIGP	ANO	-22 067 225,86	0,00	-22 067 225,86	734 368 739,01	633 053,34	133 305 224,49	869 704 605,12	867 037 399,27	114,71%	17,62%
121	02/037	DIGP	Podobně k čištní a osmizovací TUV a výtahů	ANO	-22 067 225,86	0,00	-22 067 225,86	734 368 739,01	250 122,10	133 561 346,59	869 960 727,22	867 893 521,37	114,74%	17,65%
122	01/040	Urgentní příjem	Obytný svítidlo K1	ANO	-22 067 225,86	0,00	-22 067 225,86	734 368 739,01	133 569,58	133 694 306,57	869 094 317,20	868 027 111,35	114,76%	17,67%
123	01/041	Urgentní příjem	Změna zachytovacího systému pro čištění rosad	ANO	-22 067 225,86	-163 475,40	-22 230 701,26	734 205 263,61	127 038,58	133 821 975,55	869 221 356,18	867 800 674,93	114,75%	17,69%
124	11/0005	Stanice medicálních plynů	Generátor kyslíku	ANO	-22 230 701,26	-2 989 316,51	-25 196 997,77	731 238 947,10	52 521,28	133 874 406,83	869 273 677,46	865 076 879,70	114,37%	17,69%
125	02/038	DIGP	Přelozna vozy pro přepojení v DIGP	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	308 477,07	134 182 973,90	869 582 364,53	865 365 356,77	114,41%	17,73%
126	01/042	Urgentní příjem	Doplnění pokojového termistru sesra pacienti	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	31 825,20	134 214 799,10	869 614 179,73	865 417 181,97	114,43%	17,74%
127	10/005	Komunikace a zpevnění plochy	Odpadkové koše	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	107 060,71	134 321 859,81	869 721 240,44	865 524 242,63	114,43%	17,75%
128	10/006	Komunikace a zpevnění plochy	Újeby kanalizace a sáček	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	265 830,57	134 587 690,38	869 987 071,01	865 730 073,25	114,40%	17,79%
129	01/043	Urgentní příjem	Diatační, přechodové a schodišťové sítě	ANO	-25 196 997,77	0,00	-25 196 997,77	731 238 947,10	398 657,60	134 987 347,98	869 386 726,61	866 189 730,85	114,51%	17,84%
130	02/039	DIGP	Změna ovládacího ovláči a úprava ovláči 1U 39	ANO	-25 196 997,77	-109 071,00	-25 303 068,77	731 132 875,30	899 128,68	135 656 476,65	869 055 857,29	866 782 747,73	114,50%	17,93%
131	01/044	Urgentní příjem	Výhledovací systém vodorovnapamant. SLB - Doplnění čtečky do m.č. 1035	ANO	-25 303 068,77	0,00	-25 303 068,77	731 132 875,30	356 258,91	136 012 735,57	869 412 116,20	867 109 046,84	114,04%	17,98%
132	01/045	Urgentní příjem	Doplnění vzhledové čtečky na objektu Urgentní příjem	ANO	-25 303 068,77	0,00	-25 303 068,77	731 132 875,30	202 562,61	136 215 298,16	869 614 678,61	867 311 809,25	114,60%	18,00%
133	01/046	Urgentní příjem	Nerezový nábytek a turistická kca	ANO	-25 303 068,77	-294 778,68	-25 597 846,25	730 838 098,62	4 289 705,50	140 505 003,69	869 904 384,31	871 306 536,07	115,29%	18,07%
134	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemní záchranáři	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	745 792,50	141 250 796,18	869 650 176,81	872 052 330,57	115,31%	18,09%
135	01/047	Urgentní příjem	Nová sprcha v zázemní záchranáři	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	155 048,71	141 405 842,89	869 805 223,52	872 207 377,28	115,31%	18,09%
136	02/041	DIGP	Doplnění a změny VZT DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	281 218,75	141 687 060,64	869 086 440,27	872 458 594,03	116,35%	18,13%
137	11/0006	Stanice medicálních plynů	Změna zásobování kyslíkem	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	831 254,93	142 518 314,57	869 917 695,20	873 319 848,96	115,40%	18,14%
138	02/042	DIGP	SO 02 - Úprava útky nad hlavní m vzduchu do objektu DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	76 800,86	142 594 915,45	869 994 296,09	873 396 449,84	115,47%	18,16%
139	01/048	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, SDK	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	412 158,66	143 007 075,11	869 406 455,74	873 880 009,50	115,52%	18,19%
140	01/049	Urgentní příjem	Protipožární nádrž	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	164 596,88	143 151 672,00	869 591 052,63	873 893 206,38	115,55%	18,19%
141	01/050	Urgentní příjem	Doplnění potrubí plynových stěn	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	133 450,44	143 325 131,44	869 724 912,07	874 126 865,82	115,55%	18,19%
142	01/051	Urgentní příjem	PEŘ - požární úpravy, revizní dvířka	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 112 231,72	144 437 363,16	869 836 743,79	875 238 897,54	115,71%	18,25%
143	01/052	Urgentní příjem	Čistič zneč. odpadní výtahu, přenos kampani, Dem LM	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	208 825,94	144 646 189,10	869 045 569,73	875 447 223,48	115,74%	18,12%
144	01/053	Urgentní příjem	Stavební připravenost pro CT, SKIAGRAF, SKMAGOP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 123 772,24	145 769 961,34	869 165 341,97	876 571 496,72	115,89%	18,27%
145	01/054	Urgentní příjem	SO 01 - Urgentní příjem, doplnění ELEKTRO	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	221 739,58	145 991 699,92	869 301 178,55	876 793 232,30	115,92%	18,30%
146	02/043	DIGP	SO 02 - DIGP, Stavební úpravy v DIGP včetně profese - 1. část	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 073 710,14	147 065 408,06	869 464 788,69	877 866 942,44	116,05%	18,46%
147	02/044	DIGP	Elektrická přípravenost pro TV a výhledy do CT	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	129 193,13	147 194 601,18	869 593 981,82	877 998 125,57	116,05%	18,46%
148	02/045	DIGP	Opisná sítě vzhledu pro průběžným výtahové šachty	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	485 491,68	147 680 093,07	869 079 473,70	878 451 827,45	116,14%	18,52%
149	02/046	DIGP	Hydrantová voda	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	389 502,42	148 069 595,49	869 468 976,12	878 871 128,87	116,16%	18,57%
150	02/047	DIGP	Doplnění výtahů otvoru v 1.PP a 1.NP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	1 020 047,57	149 090 643,46	869 489 024,09	879 891 177,84	116,33%	18,71%
151	02/048	DIGP	Doplnění optice	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 838 098,62	53 442,09	149 143 085,55	869 542 466,18	879 944 619,93	116,33%	18,71%
152	02/049	DIGP	Přelozka potrubí UT v 1.PP DIGP	ANO	-25 597 846,25	0,00	-25 597 846,25	730 801 534,36	70 256,95	149 213 342,51	869 612 723,14	880 014 878,89	116,34%	18,73%

Krycí list změny

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 50	Číslo změny stavby: 153
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		
Objednatel: název: Královéhradecký kraj adresa: Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové IČ: 70889546		
Zastoupený: název: Centrum investic, rozvoje a inovací adresa: Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové IČ: 71218840		
Zhotovitel: název: Společnost „ G+S – Nemocnice Rychnov“ adresa: U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín IČ: 28169522		

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Rychnov nad Kněžnou - rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: 02 / 50	Číslo změny stavby: 153
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 DIGP		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 6.12.2022 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Kdo požadoval: (organizace, jméno)	Změny projednány na KD dne:	Kategorie
Nemocnice Rychnov n. Kněžnou, Královéhradecký kraj	18.12.2025, 8.1.2026	A
Vliv ZL na konečný termín: ANO (dnů 30) / NE	Přílohy soupisu prací:	

Popis a zdůvodnění změny:

Předmětem změnového listu je, na základě pochůzky při kontrolním dni stavby dne 5. 12. 2025, úprava původního projektového řešení detailů bufetu v návaznosti na prosklenou fasádu, ocelové nosníky a tubus bufetu, které v původním návrhu neumožňovalo technicky správné řešení s ohledem na architektonické požadavky. Z tohoto důvodu bylo nutné upravit skladby konstrukcí tak, aby byly odstraněny tepelné mosty u ocelových nosníků, vyřešeny kolize s falcovaným plechem tubusu a zajištěna dlouhodobá funkčnost a životnost navržených detailů. Úpravy spočívají zejména v doplnění soklových a obkladových prvků z hliníkového plechu, v obalení ocelových nosníků tepelnou izolací s následným opláštěním a v náhradě původně navržených povrchů u interiéru tubusu bufetu, kdy je nově uvažován skleněný obklad namísto tapety a SDK podhled s povrchovou úpravou namísto falcovaného plechu. Změna zároveň sjednocuje architektonický vzhled řešené části objektu a představuje zpřesnění původního návrhu nezbytné pro řádné dokončení díla. Změnu si vyžádal uživatel na základě konkrétního zpřesnění vizualizace vnitřních prostor bufetu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
-109 632,67	638 810,84	529 178,18

Vyjádření - souhlas se změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	- 8. 01. 2026	podpis
Objednatel	jméno	datum	- 8. 01. 2026	podpis
TDS	jméno	datum	- 8. 01. 2026	podpis
Zástupce ONN	jméno	datum	- 8. 01. 2026	podpis
Supervize	jméno	datum	- 8. 01. 2026	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou odrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny výše a v příložené Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby představuje přílohu pro dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Evidenčním listu změny stavby. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel	jméno	datum	- 8. 01. 2026	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	- 8. 01. 2026	podpis

*) kategorie změn

- A - Požadavek uživatele
- B - Požadavek objednatele
- C - Nepředvídatelná změna
- D - Chyba PD

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Rychnov nad Kněžnou

Objekt:

SO 02 - DIGP, skleněný obklad bufetu včetně stavebních úprav

Místo:

K.ú. Rychnov nad Kněžnou (744107)

Datum:

12/2025

Objednatel:

Královéhradecký kraj, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

Projektant:

DOMY, spol. s r. o., architekt. a projekt. atelier

Zhotovitel:

Společnost „G+S – Nemocnice Rychnov“, se sídlem U Nemocnice 430, Kolín III, 280 02 Kolín

Zpracovatel:

Sdružení G+S

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady dílčího soupisu celkem							529 178,18	
D		713	Izolace tepelné				76 011,03	
1	N	612232053	Montáž zateplení vnitřního ostění, nadpraží hl do 400 mm polyuretanovými deskami tl do 80 mm	m	62,118	217,83	13 530,89	ÚRS 2025/2 * 0,9992
	W		Obalení ocelových nosníků PIR/PUR 50 mm ze tří stran					
	W		8,584*3		25,752			
	W		2*3,781*3		22,566			
	W		Zalícování s prosklenou fasádou					
	W		4,3*3		13,800			
	W		SUMA		82,118			
2	N	59052104	deska tepelné izolační z tvrzené PU pěny vnitřní, kapilárně aktivní, prodyšná A=0,033 tl 50mm	m2	18,723	1 438,85	26 939,22	ÚRS 2025/2 * 0,9992
	W		*10% průřez					
	W		0,4*8,584*2+0,15*8,584*1		8,155			
	W		2*(0,4*3,781*2+0,15*3,781*1)		7,146			
	W		0,4*4,3		1,720			
	W		10% průřez		1,702			
	W		SUMA		18,723			
121	K	713131143.1	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců, desek	m2	4,859	196,26	953,53	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
	W		Sokl pod prosklenou fasádou					
	W		1,5*0,2+3*0,3+3*0,2+4,5*0,1		2,250			
	W		Sokl pod falcovaný m plechem					
	W		(0,515+6,7+0,3+0,077+0,3+0,35+0,453)*0,3		2,609			
	W		SUMA		4,859			
122	M	28376447	fasádní tepelná izolace - EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN vč. kotvení tl 160mm	m2	6,073	932,54	5 663,43	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
	W		25% průřez		6,073			
	W		SUMA		6,073			
120	K	713121913.2	Montáž izolace - nosný rastr + minerální izolace tl. 50 mm, vč. dodávky	m2	8,050	3 449,46	27 788,15	dle SoD D.1.1 SO02 ARS
	W		NAVÝŠENÍ skladby fasády z falcového plechu					
	W		7,4*2,76		8,050			
125	K	713291222	Montáž izolace tepelné parotěsné zábrany stěn a sloupů fólií	m2	8,050	53,53	430,92	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
126	M	28329233	fólie - parozábrana	m2	9,829	73,75	724,89	dle SoD D.1.1. SO02 ARS
	W		*1,221		9,829			
	W		SUMA		9,829			
	M	762	Konstrukce tesařské				57 667,12	
128	K	762341026	Bednění střešních plochých z desek OSB tl 22 mm	m2	-14,760	753,05	-11 115,02	Dle SoD D.1.1. SO02 ARS
	W		Viz PD SO 02 Úpravy v DIGIP (Bufet) - výkresy - půdorysy, řezy, pohledy, střecha, technická zpráva, tab skladeb konstr.,					
	W		SP4					
	W		4,1*3,6		-14,760			
x01	N	R01	Cementotřísková deska tl. 16 mm	m2	14,760	2 450,00	36 162,00	vlastní
	W		V ceně:					
	W		Dodávka + montáž					
	W		4,1*3,6		14,760			
130	K	762431036	Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku	m2	-3,266	753,05	-2 459,46	Dle SoD D.1.1. SO02 ARS
	W		SF12					
	W		4,1*2,76		-11,316			
	W		NAVÝŠENÍ skladby fasády z falcového plechu					
	W		7,4*2,76		8,050			

x02	N	R02	Cementofísková deska tl. 22 mm	m2	11,316	3 100,00	35 079,60	vlastní
			V ceně:					
			Dodávka + montáž					
	W		4,1*2,76		11,316			
	D	763	Konstrukce suché výstavby				42 235,66	
149	K	763164792	Montáž SDK obkladu kci dvojitě opláštění	m2	12,122	1 165,68	14 130,37	Dle SoD D.1.1. SO02 ARS
	W		srovnání nerovností SDK kontrukt					
8	N	59030025	deska SDK impregnovaná H2 tl 12,5mm	m2	26,668	148,88	3 970,41	ÚRS 2025/2 * 0,9992
	W		2x deska					
			*10% prořez					
145	K	763131551	SDK2 - Podhled pružně zavěšený SDK na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný impregnovanou SDK deskou tl. 15 mm vhodnou do vlhkého prostředí (v.č. zakrytí volných svislých boků resp. čel, vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu)	m2	27,054	892,10	24 134,87	Dle SoD D.1.1. SO02 ARS
	W		Vnitřní část bufetu					
	W		7,515*3,6		27,054			
	D	764	Konstrukce klempířské				-41 862,44	
165	K	764141445	Obklad střechy z tabulí - plech - Titanzinek předzvětralý antracit , tl. plechu 0,7 mm, nosný rastr a parozábrana	m2	-41,400	1 011,17	-41 862,44	Dle SoD D.1.1. SO02 ARS
	W		SP4					
	W		11,5*3,6		41,400			
	D	767	Konstrukce zámečnické				123 895,74	
3	N	R05	Dodávka a montáž opláštění tep. izolace plechovým kastlíkem tl. 3mm v RAL 9010 včetně montážních prvků, kotvení a lešení. Rozvinutá šířka plechu 0,95m	m2	15,390	4 857,00	74 749,23	vlastní
			cca 15,39m2 oplechování					
4	N	R06	Dodávka a montáž soklu pod prosklenou fasádu z hliníkového plechu v tloušce 4mm plošně lepený jednosložkovým lepidlem k podkladu - RAL 7016 antracit	m2	2,813	9 980,00	28 068,75	vlastní
			V ceně:					
			Hliníkový plech 4 mm RAL 7016 (řezání, lak)					
			Jednosložkové lepidlo (fasádní)					
			Kotvicí materiál (šrouby, podložky)					
			Zaměření, příprava					
			Výroba / úprava plechu					
			Montáž soklu					
			Doprava, manipulace					
			Drobný montážní materiál					
	W		1,5*0,2+3*0,3+3*0,2+4,5*0,1		2,250			
	W		*1,25 prořez		0,563			
8	N	R08	Dodávka a montáž obkladu podstupnice schodů z hliníkového plechu v tloušce 4mm plošně lepený jednosložkovým lepidlem k podkladu - RAL 7016 antracit	m2	2,112	9 980,00	21 077,76	vlastní
			V ceně:					
			Hliníkový plech 4 mm RAL 7016 (řezání, lak)					
			Jednosložkové lepidlo (fasádní)					
			Kotvicí materiál (šrouby, podložky)					
			Zaměření, příprava					
			Výroba / úprava plechu					
			Montáž soklu					
			Doprava, manipulace					
			Drobný montážní materiál					
	W		3*(3,6*0,15)+(0,7+0,7+0,6)*0,15		1,920			
	W		*1,10 prořez		0,192			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				16 010,25	
322	K	783823133.5	Základní penetrační nátěr (parametry dle technické zprávy)	m2	50,492	14,27	720,52	Dle SoD D.1.1. SO02 ARS
6	N	711714111	Izolace proti vodě provedení detailů vytvoření adhezivního můstku modifikovanou maltou	m2	11,316	40,07	453,41	ÚRS 2025/2 * 0,9992
323	K	783847198.1	N1-2a - 2x polyuretan-akrylátový nátěr odolný proti dezinfekčním prostředkům, vysoká odolnost vůči mechanickému namáhání - otěr za mokra dle ČSN EN 13300 min. ve třídě 1, nenasákavý (parametry dle technické zprávy)	m2	50,492	261,68	13 212,75	Dle SoD D.1.1. SO02 ARS
322	N	784211067	Příplatek k cenám 1x malba ze směsi za mokra odškrubdomých za barevnou malbu v náročném odstínu	m2	27,054	23,98	648,78	ÚRS 2025/2 * 0,9992
9	N	783577211.R09	Krycí dvojnásobný nátěr asfaltovou suspenzí	m2	5,217	186,85	974,80	ÚRS 2025/2 * 0,9992
	W		nátěr betonového základu bufetu					
	W		(0,515+6,7+0,3+0,077+0,3+0,35+0,453)*0,3*2		5,217			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				251 808,94	
287	K	OS 97	OS 97 Povrchová úprava "TUBUS BUFETU" STĚNY DESIGNOVÁ TAPETA	ks	-1,000	54 195,75	-54 195,75	Dle SoD D.1.1. SO02 ARS